

О внесении изменений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области промышленной безопасности"

Утративший силу

Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 8 ноября 2018 года № 775 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2018 года № 64. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2018 года № 17793. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 сентября 2025 года № 405 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 сентября 2025 года № 91

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.09.2025 № 405 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики РК от 24.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области промышленной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12687, опубликован в информационно-правовой системе "Эділет" 28 января 2016 года) следующие изменения:

в критериях оценки степени риска в области промышленной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок в области промышленной безопасности (далее - критерии), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и Правилами формирования государственными органами системы оценки

рисков и формы проверочных листов, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371).";

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. К не отнесенной к высокой степени риска относятся следующие проверяемые субъекты (объекты):

1) объекты, в которых ведутся добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых без проведения буровзрывных работ;

2) объекты, в которых ведутся геологоразведочные работы без проведения буровзрывных работ;

3) объекты, эксплуатирующие автозаправочные станции с общим объемом хранения нефтепродуктов до 200 тонн;

4) объекты, которыми эксплуатируются опасные технические устройства (обладающие признаками, установленными пунктом 2 статьи 71 Закона), не отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок службы ;

5) организации, аттестованные на право проведения работ в области промышленной безопасности и осуществляющие работы на опасных производственных объектах;

6) аварийно-спасательные службы, обслуживающие опасные производственные объекты.

8. В отношении проверяемых субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска, применяются особый порядок проведения проверок на основании полугодовых графиков, внеплановые проверки.

В отношении проверяемых субъектов (объектов), не отнесенных к высокой степени риска, проводятся внеплановые проверки.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Субъективные критерии разработаны на основании требований проверочных листов в области промышленной безопасности, несоблюдение которых в соответствии с критериями оценки степени риска соответствуют определенной степени нарушения. В отношении каждого требования из проверочных листов определена степень нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок в области промышленной безопасности, приведены в проверочный лист к настоящим критериям.";

пункты 14, 15, 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"14. При определении показателя нарушений требований промышленной безопасности значительной степени применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$$

где:

SP_3 – показатель значительных нарушений требований промышленной безопасности;

SP_1 – требуемое количество значительных нарушений требований промышленной безопасности;

SP_2 – количество выявленных значительных нарушений требований промышленной безопасности.

15. При определении показателя нарушений требований промышленной безопасности незначительной степени применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$$

где:

SP_H – показатель незначительных нарушений требований промышленной безопасности;

SP_1 – требуемое количество незначительных нарушений требований промышленной безопасности;

SP_2 – количество выявленных незначительных нарушений требований промышленной безопасности.

16. Общий показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_H$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SP_3 – показатель значительных нарушений требований промышленной безопасности;

SP_H – показатель незначительных нарушений требований промышленной безопасности.

17. По общему показателю степени риска проверяемый субъект (объект) высокой степени риска:

1) освобождается от особого порядка проведения проверок на основании полугодовых графиков на срок, установленный пунктом 9 настоящих критериев - при показателе степени риска от 0 до 60;

2) не освобождается от особого порядка проведения проверок на основании полугодовых графиков - при показателе степени риска от 61 до 100 включительно.

18. Освобожденный от следующего особого порядка проведения проверок проверяемый субъект (объект) с нарушениями требований промышленной безопасности получивший показатель степени риска до 60 баллов, по истечении сроков устранения нарушений проверяется во внеплановом порядке с целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. В случае если выявленные нарушения требований промышленной безопасности не устранены проверяемый субъект (объект) не освобождается от следующей планируемой в соответствии с установленной пунктом 9 настоящих Критерий периодичностью проверки в особом порядке.";

приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при геологоразведке, добыче и переработке урана, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при производстве бериллия, его соединений и изделий из них, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при обращении с источниками ионизирующего излучения, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при производстве фтористоводородной кислоты, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов

при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при эксплуатации компрессорных станций, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по газоснабжению, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении хвостовых и шламовых хозяйств опасных производственных объектов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов угольных шахт, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,

ведущих горные работы подземным способом, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, ведущих горные работы открытым способом, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, ведущих геологоразведочные работы, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по хранению и переработке растительного сырья, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов химической отрасли промышленности, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов нефтебаз и автозаправочных станций, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, осуществляющих проведение нефтяных операций на море, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Ж. Қасымбек

Министр национальной экономики
Республики Казахстан

Т. Сулейменов

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

" ____ " _____ 2018 год

Приложение 1
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение
к критериям оценки степени
риска, применяемые для особого
порядка проведения проверок в
области промышленной
безопасности

Критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок в области промышленной безопасности

№ п/п	Наименование требований промышленной безопасности	Степень нарушений
Раздел 1. Требования для опасных производственных объектов (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
1.	Наличие нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утвержденного приказом руководителя организации, и условия его выполнения	значительное
	Наличие результатов и выполнение рекомендаций экспертизы обследования и	

2.	диагностирования производственных зданий, технологических сооружений	значительное
3.	Наличие отчетов по результатам технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств	значительное
4.	Наличие результатов и выполнение рекомендаций экспертизы технических устройств, отработавших нормативный срок службы	значительное
5.	Наличие допуска к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников	значительное
6.	Наличие результатов анализа причин возникновения аварий, осуществление плана мероприятий, направленных на предупреждение, и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий	грубое
7.	Наличие и ведение журнала учета аварий, инцидентов	незначительное
8.	Соблюдение, установленного паспортом или руководством по эксплуатации нормы по своевременному обновлению технических устройств, отработавших нормативный срок службы	грубое
9.	Наличие укомплектованности штата работников опасного производственного объекта	значительное
10.	Соблюдение требований по обеспечению подготовки, переподготовки и проверки знаний руководителей юридических лиц, членов постоянно действующих экзаменационных комиссий, специалистов, работников в области промышленной безопасности (график обучения и проверки знаний, учебный план и программы обучения, экзаменационные билеты и (или) электронные программы	значительное

	тестирования; протоколы и удостоверения проверки знаний работников организации)	
11.	Наличие договора с профессиональными аварийно-спасательными службами (далее - ПАСС) на обслуживание или собственных ПАСС для обслуживания опасных производственных объектов	значительное
12.	Поддержание в готовности объектовых ПАСС с обеспечением комплектации, необходимой техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-спасательных работ	значительное
13.	Наличие информации о постановке на учет, снятии с учета опасных производственных объектов в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности	незначительное
14.	Наличие уведомления и записи в паспорте опасного технического устройства о его постановке на учет, снятии с учета, выданного и произведенного территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности	незначительное
15.	Наличие утвержденной и согласованной в области промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта	грубое
16.	Наличие актов приемочных испытаний, технических освидетельствований, проводимых при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов, с участием государственного инспектора	значительное
	Наличие плана ликвидации аварий (далее - ПЛА), утвержденного	

17.	руководителем организации и согласованного с профессиональной аварийно-спасательной службой	грубое
18.	Наличие резерва материальных ресурсов на проведение работ в соответствии с ПЛА	грубое
19.	Наличие систем мониторинга, связи и поддержки в постоянной готовности локальных систем оповещения в случае возникновения аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечения их устойчивого функционирования	грубое
20.	Наличие планов и актов проведения учебных тревог и противоаварийных тренировок, письменного информирования территориального подразделения уполномоченного органа о проведении учебных тревог и противоаварийных тренировках, обеспечение обучения работников действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах	значительное
21.	Наличие действующего аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности	значительное
22.	Наличие разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств	значительное
23.	Наличие разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе	грубое
24.	Наличие разрешения на производство взрывных работ	грубое
25.	Наличие лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением	грубое

26.	Наличие утвержденной и зарегистрированной в уполномоченном органе в области промышленной безопасности Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта и внесенных в декларацию изменений условий, влияющих на обеспечение промышленной безопасности (при внесении изменений в декларацию она подлежит повторной экспертизе и регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений)	значительное
27.	Наличие информации об авариях, инцидентах и несчастных случаях в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности	значительное
Раздел 2. Требования для опасных производственных объектов при геологоразведке, добыче и переработке урана		
28.	Соответствие опасных производственных объектов проектной документации, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	грубое
29.	Осуществление нейтрализации и удаления разлитых жидкостей и просыпанных веществ (нефтепродукты, реагенты, технологические растворы)	значительное
30.	Наличие уклона полов не менее 0,02, на основных проходах - не более 0,04 и служебных - не более 0,1	грубое
31.	Наличие ограждений временно открытых монтажных проемов, люков, колодцев, приемков, лотков, каналов, камер и участков трубопроводов или освещения инвентарных щитов с вывешенными дорожными знаками в темное время суток	грубое
32.	Наличие выхода наружу в заглубленных помещениях насосных станций	грубое

33.	Наличие площадок для обслуживания емкостей и другого оборудования	значительное
34.	Наличие двух эвакуационных выходов в помещении длиной более 18 метров, полы которых заглублены ниже уровня пола первого этажа более чем на 1,8 метра	грубое
35.	Наличие ограждения, перилами высотой не менее 1,1 метра, отстойников, прудков и открытых емкостных сооружений	грубое
36.	Недопущение загромождения рабочих мест, проходов, выходов из помещений, доступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения и связи	грубое
37.	Наличие в дверях для прохода людей и въездных воротах световой сигнализации и знаков безопасности, предупреждающей о работе кранов	значительное
38.	Наличие молниезащитных устройств на зданиях и сооружениях, наличие результатов проверки их состояния	грубое
39.	Наличие защиты от коррозии всех строительных конструкции зданий и сооружений, находящиеся под воздействием агрессивной среды	грубое
40.	Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений	значительное
41.	Наличие журналов учета захоронения и складирования не утилизируемых отходов	грубое
42.	Наличие сменного журнала для фиксирования нарушений технической эксплуатации оборудования	значительное
43.	Наличие соответствующих номеров технологической схемы на технологическом оборудовании	значительное
	Наличие защитных устройств (кожухов) из антикоррозионного материала на сальниковых насосах, работающих на	

44.	перекачке агрессивных жидкостей , фланцевых соединений трубопроводов, а также желобов при прокладке трубопроводов над местами прохода людей	грубое
45.	Наличие актов гидравлических испытаний на герметичность запорной арматуры и клапанов	грубое
46.	Наличие четкой маркировки и отличительной окраски на трубопроводах и запорной арматуре	значительное
47.	Наличие приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов	значительное
48.	Недопущение применения неисправного оборудования, аппаратуры, инструмента и средств индивидуальной защиты, а также использования их не по назначению	грубое
49.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по паспорту	грубое
50.	Наличие пломбы и клейма поверителя на контрольно-измерительных приборах	значительное
51.	Наличие на шкале манометра метки красного цвета, соответствующая максимальному рабочему давлению	значительное
52.	Осуществление периодического осмотра оборудования. Наличие журнала и записей результатов осмотра состояния оборудования. Наличие графика планово-предупредительных ремонтов. Наличие ремонтно-эксплуатационного журнала (РЭП) оборудования с результатами ремонта	грубое
53.	Наличие результатов экспертизы технических устройств,	грубое

	отработавших установленные сроки эксплуатации	
54.	Наличие предупредительной сигнализации (звуковых и световых) при запуске механизмов , включении аппаратуры и приборов	грубое
55.	Наличие предупредительных знаков "Не включать - работают люди" при осмотре, ремонте и чистке оборудования и механизмов с включенным приводом	значительное
56.	Наличие технического паспорта оборудования	значительное
57.	Наличие противопылевого средства на оборудовании, в процессе работы которого образуется пыль	значительное
58.	Недопущение прокладки кабелей по поверхности земли	грубое
59.	Недопущение эксплуатации электрооборудования в случаях: 1) наличия неисправных защитных и блокировочных устройствах (защитного и рабочего заземления, нулевой, максимальнотокковой и защиты от тока перегрузки, блокировок); 2) нарушения изоляции, повреждении корпуса (электродвигателя, пускателя), выхода из строя контактов; 3) наличия на корпусах воспламеняющихся материалов; 4) самопроизвольном его включения и отключения; 5) отсутствия надежного ограждения выводов обмоток электродвигателей; 6) отсутствия надежного закрепления кабелей при их вводе в электроинструмент и другое переносное (передвижное) электрооборудование; 7) отсутствия надежного закрепления (к фундаментам, рамам и другим), если это предусмотрено конструкцией электрооборудования	грубое

60.	Наличие круглосуточной связи объектов геологоразведочных работ с базой	грубое
61.	Осуществление радиационного контроля участка буровых работ, территорий, помещений, рабочих мест, определение содержания радионуклидов в буровом шламе. Проведение радиоэкологических исследований в порядке, утвержденном техническим руководителем	грубое
62.	Наличие разработанных технологических регламентов при работе с химическими реагентами	значительное
63.	Наличие записи в сменном журнале (буровой, вахтенный, сдачи и приема смены машинистами подъемной установки и другие) и предупреждение, принимающего смену об имеющихся неисправностях оборудования, аппаратуры, инструмента, ограждений	значительное
64.	Наличие Проекта организации работ на сооружение скважин, утвержденные техническим руководителем	значительное
65.	Наличие схемы подъездных путей	значительное
66.	Наличие на буровой установке технических регламентов по видам работ	значительное
67.	Недопущение расположения самоходных буровых установок на крутых склонах, с расстоянием от края ее основания до бровки склона более 3 метра	грубое
68.	Планирование и очищение строительных площадок до начала монтажа буровых установок	значительное
69.	Недопущение строительно-монтажных работы на высоте при ветре силой 5 баллов и более, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице и тумане с видимостью менее 100 метров	грубое
70.	Недопущение при монтаже буровых установок, вышек и мачт, использование неисправных	грубое

	деталей (частей) и узлов крепления	
71.	Наличие двух выходов в буровой установке со сплошной обшивкой стен, расположенных на наиболее отдаленном расстоянии друг от друга, с открывающимися наружу дверями	грубое
72.	Наличие в конструкции бурового здания люка для ведения спускоподъемных операций	грубое
73.	Наличие приемного моста у буровых установок со стороны рабочего (основного) выхода	грубое
74.	Укомплектованность генератором мощности, обеспечивающим питание бурового станка, средств механизации, вспомогательных устройств, освещения рабочих мест буровых установок с приводом от двигателя внутреннего сгорания	значительное
75.	Недопущение содержания окиси углерода внутри бурового здания более 0,02 миллиграмм на литр	грубое
76.	Наличие искрогасителей и глушителей на выхлопных трубах двигателей и выведение их за пределы бурового здания	грубое
77.	Наличие поддона для сбора масел двигателя	грубое
78.	Исключение произвольных развенчиваний в конструкции болтовых соединений вышек (мачт)	грубое
79.	Недопущение попадания и скопления влаги в коробчатых и трубчатых металлоконструкциях вышек (мачт)	значительное
80.	Наличие растяжек из стального каната буровых вышек (мачт) высотой 14 метра и более	грубое
81.	Установка растяжек в диаметральных плоскостях так, чтобы они не пересекали дорог, воздушных линий электропередач и переходных площадок	грубое
82.	Соответствие чисел растяжек, диаметр каната и места крепления	грубое

	к паспорту буровой установки и инструкции по эксплуатации	
83.	Осуществление крепления через стяжные муфты к якорям, не менее чем тремя зажимами нижних концов растяжек	грубое
84.	Недопущение к применению для растяжек сращенных канатов	грубое
85.	Наличие страховки от падения свечеприемника (свечеприемной дуги) при его поломке	грубое
86.	Наличие Актов проведения ремонта специализированной организацией несущих элементов металлоконструкции вышек (мачт) с применением сварки	грубое
87.	Наличие на буровых насосах сливных линии для сброса промывочная жидкость	значительное
88.	Наличие жестких креплений сливных линии и отсутствие резких перегибов	значительное
89.	Наличие на буровом насосе предохранительных клапанов заводского исполнения	грубое
90.	Наличие в напорном рукаве регулирующего устройства подвески, закрепленного на вышке (мачте)	грубое
91.	Наличие копии сертификата изготовителя об испытании стальных канатов, применяемые в механизмах подъемника буровых установок.	грубое
92.	Обеспечение длины талевого каната не менее трех витков на барабане лебедки при спускоподъемных операциях	грубое
93.	Наличие специальных устройств для закрепления неподвижного конца талевого каната	значительное
94.	Наличие четко обозначенной надписи о грузоподъемности, предельной нагрузке на всех грузоподъемных приспособлениях	значительное
95.	Наличие глухой металлической серьги для кронблока (подвесного блока) при шкворневом соединении ног вышки	грубое

96.	Наличие результатов опрессовки в паспорте насоса	значительное
97.	Недопущение использования автомашин для подъема и опускания вышек передвижных и стационарных буровых установок. Наличие страховочной оттяжки на поднимаемой (опускаемой) вышке	грубое
98.	Осуществление закрепления колес буровых установок в процессе бурения	грубое
99.	Недопущение нахождения персонала на поднимаемых грузах или под ними	грубое
100.	Недопущение применения неисправных канатов для спускоподъемных операций	грубое
101.	Недопущение соединения каната с применением сварки	грубое
102.	Недопущение во время спускоподъемных операций: 1) работать на лебедке с неисправными тормозами; 2) охлаждать трущиеся поверхности тормозных шкивов водой, глинистым раствором; 3) стоять в непосредственной, близости от спускаемых (поднимаемых) труб и элеватора; 4) спускать трубы с недовернутыми резьбовыми соединениями; 5) производить быстрый спуск на всех уступах и переходах в скважине; 6) держать на весу талевую систему под нагрузкой или без нее при помощи груза, наложенного на рукоятку тормоза, или путем заклинивания рукоятки; 7) проверять или чистить резьбовые соединения голыми руками; 8) применять элеваторы, крюки, вертлюжные серьги с неисправными запорными приспособлениями или без них	грубое
103.	Недопущение пуска насосов при закрытых задвижках (вентилях)	значительное
	Недопущение во время работы буровых установок:	

104.	1) производить замер вращающейся ведущей трубы; 2) подниматься на рабочую площадку (капитанский мостик); 3) переключать скорости лебедки и вращателя, а также переключать вращение с лебедки на вращатель и обратно до полной их остановки ; 4) заклинивать рукоятки управления машин и механизмов 5) работать на буровых станках со снятыми или неисправными ограждениями (шпинделя, низа ведущей трубы, барабана лебедки, передач привода); 6) оставлять свечи не заведенными за палец вышки (мачты); 7) поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приемного моста и спускать их при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 метров в секунду; 8) перемещать в шпинделе бурильные трубы во время вращения шпинделя и при включенном рычаге подачи; 9) свинчивать и развинчивать трубы во время вращения шпинделя	грубое
105.	Наличие на вышке или на мачте сигнализатора переподъема (противозатаскиватель)	грубое
106.	Недопущение при извлечении керна из колонковой трубы: 1) поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии; 2) проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе; 3) извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой станка, выдавливанием его из колонковой трубы при помощи насоса, нагреванием колонковой трубы	грубое
	Недопущение применения элеваторов с затворами, не имеющими фиксирующих	

107.	защелок и автоматически открывающимися при расхаживании снаряда во время спуска его в скважину	грубое
108.	Недопущение: 1) в процессе спускоподъемных операций закрепления наголовников при спуске элеватора; 2) при случайных остановках бурового снаряда в скважине поправление, снятие и надевание элеватора и наголовника до установки снаряда на подкладную вилку или шарнирный хомут	грубое
109.	Наличие не менее 2 метров от центра скважины по горизонтали расположении кнопки управления труборазворотом	значительное
110.	Осуществление отключения автоматического выключателя электродвигателя труборазворота по окончании работ	грубое
111.	Недопущение при бурении станками с рычажной и дифференциальной подачами: 1) работать при отсутствии у станков предохранительных дуг от удара рычагом или без применения кремальерных вилок, а также без стопорных устройств для отключения рычага; 2) находиться вблизи станка в плоскости движения рычага подачи при расширении скважины, чистке ее от шлама и при проталкивании керна, выпавшего и расклинившегося в скважине, а также во время бурения; 3) наращивать рычаг подачи патрубком, не закрепленным на рычаге стержневым болтом, при спуске и подъеме бурильных труб вручную при бурении с расхаживанием труб; 4) производить какие – либо операции по закреплению или освобождению соединительного болта вертикальной и горизонтальной коробок до полного прекращения вращения шпинделя станка;	грубое

	5) оставлять рычаг подачи включенным в тех случаях, когда это не требуется по условиям работы, и если нет уверенности, что снаряд стоит на забое; 6) работать, если обода, спицы, ступицы приводных шкивов, шестерней, фрикционных колец имеют трещины, раковины и другие повреждения; 7) поднимать бурильные трубы лебедкой через шпиндель станка при неотключенном рычаге подачи; 8) ставить подпорки под фиксатор кремальеры или привязывал" к рычагу подачи какие – либо грузы , кроме предусмотренных в комплекте к станку; 9) оставлять вертикальную коробку станка в откинутаом положении без закрепления при вскрытии устья скважины; 10) оставлять балансир лебедки при бурении с разгрузкой незакрепленным страховым канатом	
112.	Оборудование устья скважин исключаяющей возможность проникновения в буровую установку запыленного воздуха и аэрированной жидкости	грубое
113.	Наличие труб для отвода шлама и аэрированной жидкости	значительное
114.	Недопущение выпуска загрязненного шламом воздуха непосредственно в атмосферу при расположении буровой установки в пределах населенных пунктов и в местах регулярного проведения каких – либо других работ	значительное
115.	Наличие герметизирующего устройства при забурировании скважин (бурение подкондуктор) в сухих породах с продувкой воздухом	значительное
116.	Наличие актов опрессовки воздухопровода на полуторное рабочее давление	грубое
	Наличие в местах удобных для наблюдения и управления манометров, показывающих	

117.	давление воздуха, вентиля, регулирующего подачу воздуха в скважину, и предохранительного клапана с отводом в безопасную сторону на воздухопроводах в пределах буровой установки	значительное
118.	Недопущение при наличии избыточного давления воздуха в нагнетательной линии: 1) отвинчивать пробку в сальнике или открывать отверстие в смесителе для засыпки заклиночного материала; 2) наращивать буровой снаряд; 3) производить ремонт воздухопровода, арматуры, сальника	грубое
119.	Недопущение: 1) прекращения подачи воздуха путем перегибания шланга или завязывания его узлом; 2) отогревания замерзших шлангов на открытом огне	грубое
120.	Недопущение работ на буровой установке со снятым или неисправным ограждением ротора, шпинделя, низа ведущей трубы, барабана лебедки, передач привода и других защитных ограждений	грубое
121.	Наличие ограждений на всю длину ведущей трубы при бурении горизонтальных скважин	грубое
122.	Недопущение: 1) оставление свечи, не заведенной за палец вышки (мачты); 2) подъем бурильных, колонковых и обсадных труб с приемного моста и спуск их на него при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 метров в секунду; 3) перекрепление механических патронов шпинделя без полной остановки шпинделя, перекрепления рукоятки включения и выключения вращателя в нейтральное положение	грубое
	Наличие отводных крюков или пеньковых канатов для	

123.	направления желонки и бурового снаряда при спуске в скважину, а также для удержания от раскачивания и оттаскивания в сторону	значительное
124.	Недопущение: 1) забуривать скважину без направляющего устройства для бурового снаряда; 2) поднимать и опускать буровой снаряд, а также закреплять забивную головку при включенном ударном механизме; 3) заменять долота навесу; 4) находиться в радиусе действия ключа и в направлении натянутого каната во время работы механизма свинчивания; 5) открывать руками клапан желонки; 6) направлять руками буровой снаряд и желонку при спуске их в скважину, а также удерживать от раскачивания и отводить их в сторону при подъеме; 7) оставлять буровой снаряд и желонку в подвешенном состоянии; 8) применять буровой снаряд, имеющий ослабленные резьбы; 9) оставлять открытым устье скважины, когда это не требуется по условиям работы; 10) оставлять неогражденным устье скважины, имеющее диаметр более 500 миллиметров; 11) подтягивать обсадные трубы и другие тяжести через мачту станка на расстояние выше 10 метров при отсутствии специальных направляющих роликов; 12) навинчивать и свинчивать обсадные грубы без закрепления нижней части колонны труб хомутами, а также использовать для удерживания колонны труб шарнирные и цепные ключи; 13) производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната	грубое
	Недопущение:	

125.	1) бурить шнеками, имеющими трещины и надрывы на трубе или на спирали шнека; 2) применять шнеки с изношенными соединительными элементами (хвостовиками, муфтами, пальцами), а также с неисправными фиксаторами пальцев, не обеспечивающими достаточной жесткости колонны; 3) удерживать вращатель навесу с помощью подъемной лебедки без дополнительного закрепления его в направляющих, а также находиться под поднятым вращателем; 4) очищать от шлама шнеки руками или какими-либо предметами во время вращения; 5) производить бурение с неогражденным шнеком	грубое
126.	Недопущение использования вибраторов, имеющие трещины в корпусах и деталях	значительное
127.	Наличие надежно запирающихся устройств для соединения вибратора с крюком и элеватором подъемной системы	грубое
128.	Недопущение превышений 60 оборотов в минуту частоты вращения инструмента при бурении вращательным способом	грубое
129.	Недопущение в процессе спуска и подъема обсадных труб: 1) допускать свободное раскачивание секции колонны обсадных труб; 2) удерживать от раскачивания трубы непосредственно руками; 3) поднимать, опускать и подтаскивать трубы путем охвата их канатом; 4) затаскивать и выносить обсадные трубы массой более 50 килограмм без использования трубной тележки	грубое
130.	Недопущение при извлечении труб одновременной работы лебедки и домкрата	грубое
	Недопущение во время работы глиномешалки:	

131.	1) проталкивать глину и твердые добавки в люк мешалки лопатами и другими предметами; 2) отбор пробы промывочной жидкости при работающей глиномешалке. 3) выполнение работ, связанных с выделением пыли (глинопорошка) без противопыльных респираторов и предохранительных очков. Соответствие загрузки порошкообразных реагентов (сухие) перед загрузкой глины	значительное
132.	Недопущение при ликвидации аварий, связанных с прихватом труб в скважине: 1) создавать нагрузки одновременно лебедкой станка и домкратом; 2) создавать нагрузки одновременно лебедкой станка и гидравликой (гидроцилиндрами); 3) работать с неисправным указателем веса (индикатором веса); 4) создавать нагрузки на вышку (мачту), превышающие допустимые по паспорту	грубое
133.	Недопущение применение винтовых домкратов для ликвидации аварий, связанных с прихватом бурового снаряда, а также для извлечения обсадных труб	значительное
134.	Наличие шарнирных хомутов выше домкрата для страхования труб, при извлечении их с помощью домкратов	грубое
135.	Соблюдение безопасного расстояния (высота вышки плюс 10 метров) всего персонала не занятого в работах по натяжке труб лебедкой или домкратом, а также при их расхаживании	грубое
136.	Недопущение развинчивания аварийных труб вручную	грубое
	Недопущение при использовании гидравлических домкратов: 1) удерживать талевой системой натянутые трубы при	

137.	перестановке и выравнивании домкратов; 2) применять прокладки между головками домкрата, лафетом и хомутами; 3) класть на домкрат инструменты и другие предметы; 4) исправлять перекосы домкрата, находящегося под нагрузкой; 5) работать с неисправным манометром и при утечке масла из гидросистемы; 6) допускать выход штока поршня домкрата более чем на 3/4 его длины; 7) резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки; 8) освобождать верхний зажимной хомут (лафет), сбивая его ударами падающего сверху груза	грубое
138.	Наличие инструкции по производству ликвидационного тампонажа для ликвидации скважин, утвержденного техническим руководителем организации	значительное
139.	Принятие мер при ликвидации скважин: 1) разобрать фундамент буровой установки; 2) засыпать все ямы и шурфы, оставшиеся после демонтажа буровой установки; 3) ликвидировать загрязнение почвы от горюче – смазочных материалов и выравнивать площадку, а на культурных землях провести рекультивацию	грубое
140.	Наличие шламонакопителей для складирования отходов бурения (нерадиоактивного бурового шлама). Наличие журнала учета образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или размещенных отходов	значительное
141.	Наличие актов радиометрического контроля для исключения попадания в шламонакопители сверхнормативного радиоактивного шлама	грубое

142.	Соответствие объема основного зумпфа для приема бурового шлама и водоглинистого (бурового) раствора, образуемого при проходке безрудного интервала скважин, не менее 20 кубических метров (в зависимости от глубины скважины)	грубое
143.	Недопущение использования основного зумпфа для сброса буровых шламов из рудного горизонта	значительное
144.	Недопущение работ по обслуживанию геофизической аппаратуры и оборудования на открытом воздухе во время грозы, сильного дождя, пурги и других явлений.	грубое
145.	Наличие в конструкции геофизической аппаратуры и оборудования, предусмотренной автоматической защиты от поражений электрическим током	грубое
146.	Наличие жестких креплений (хомутами, болтами) у устья скважин направляющего блока или наземного блок-баланса. Недопущение их крепление канатными скрутками или тяжелыми предметами. Недопущение использования подвесных блоков без предохранительного кожуха (скобы)	грубое
147.	Наличие стояночного тормоза и упорного башмака каротажной станции (подъемник)	грубое
148.	Обеспечение исправности тормозной системы, кабелеукладчика, защитных ограждений подъемника, надежность крепления лебедки к раме автомобиля перед началом работ на скважине	грубое
149.	Применение измерителя натяжения при работах на скважинах глубиной более 1500 метра	значительное
150.	Соответствие длины кабеля с расчетом из необходимости наличия на барабане лебедки подъемника не менее половины последнего ряда витков при	значительное

	спуске скважинного прибора на максимальную глубину	
151.	Недопущение наличие "фонарей" на бронированном кабеле. Наличие сохранной брони кабеля	грубое
152.	Наличие трех предупредительных меток на кабеле во избежание затаскивания скважинных приборов на блок	значительное
153.	Недопущение нахождения людей возле подъемника каротажной станции и устья скважины в радиусе равном расстоянию от подъемника каротажной станции до устья скважины при ликвидации прихвата скважинного снаряда	значительное
154.	Осуществление транспортировки нейтронных источников в специальных транспортных или переносных контейнерах	грубое
155.	Наличие результатов замера величин сопротивления заземляющего провода от каротажной станции до места его присоединения к контуру заземления буровой перед проведением геофизических работ	грубое
156.	Недопущение крепления блок-баланса канатными укрутками	грубое
157.	Недопущение производства работ при неисправности датчиков глубин и натяжения или при их отсутствии	грубое
158.	Недопущение остановки скважинного снаряда за кабель вручную, в случае повреждения тормоза лебедки	грубое
159.	Недопущение во время спускоподъемных операций в скважине: 1) наклоняться над кабелем, переходить через него и под ним, а также брать руками за движущийся кабель. На барабан подъемника кабель должен направляться кабелеукладчиком; 2) производить поправку или установку меток, откусывать	грубое

	торчащие проволоки и заправлять их концы при движении кабеля; 3) очищать кабель вручную от грязи и бурового раствора	
160.	Недопущение при проведении перфорации и отборе грунтов с использованием переключающих устройств: 1) включать переключающее устройство до момента установки аппаратов в интервале прострела; 2) производить подъем или спуск прострелочных аппаратов, если на переключающее устройство подано напряжение; 3) производить проверку переключающей головки после подключения к ней заряженных аппаратов	грубое
161.	Недопущение производства работ с сейсмоприемниками и сейсмокобой в пределах опасной зоны без разрешения взрывника	грубое
162.	Наличие оборудованного транспортного средства для механизированной смотки - размотки сейсморазведочных кос, помимо моточных машин	значительное
163.	Наличие перегородки из небьющегося стекла рабочего места лебедчика смоточной машины от лебедочного отсека	значительное
164.	Наличие актов проверки сопротивления изоляции токонесущих частей электроразведочных станций выполняющихся не реже одного раза в полгода	значительное
165.	Наличие освещения рабочих мест при производстве опытов в темное время суток	значительное
166.	Наличие свободного подхода к контрольно - измерительным приборам. Наличие оборудованных специальных площадок для снятия замеров; при высоте расположения площадки более 1 метра ограждения высотой 1,2 метра, оборудованные лестницей с перилами	значительное

167.	Наличие двух манометров на насосной установке для нагнетания: на насосе и на заливочной головке тапонирующего устройства	грубое
168.	Недопущение продавливания образовавшихся в трубопроводах "пробок" (засоров) с помощью насосов	грубое
169.	Недопущение при проведении полевых опытов по определению компрессионных и сдвиговых свойств горных пород: 1) нахождение людей в выработке во время загрузки платформы; 2) нахождение людей под грузовой платформой и рычагами	грубое
170.	Наличие актов испытаний домкратов нагрузкой, превышающей рабочую на 25 процентов	значительное
171.	Недопущение при использовании гидравлических домкратов: 1) работать с неисправными домкратами, гидравлическими подушками, насосными агрегатами, маслопроводом и манометрами; 2) допускать выход штока поршня домкрата более чем на 75 процентов его длины; 3) резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки	значительное
172.	Наличие на гидроустановке исправных манометров на насосе и на подушке или домкратах	грубое
173.	Обеспечение аварийным освещением пункта наблюдения и гидравлической установки	значительное
174.	Обеспечение укрепления установки в распор не менее чем двумя винтовыми домкратами	значительное
175.	Недопущение: 1) в процессе проведения опробований находиться над устьем скважины; 2) проведение опробования скважин при неисправности приборов, измерительной аппаратуры, утечках воздуха, а	грубое

	также при зависании клапана редуктора, аномальных показаниях указателя деформации	
176.	Осуществление опрессовки на давление, превышающее максимальное рабочее давление на 50 процентов, оборудования и арматуры скважин, применяемых при откачке эрлифтом и нагнетаниях	грубое
177.	Наличие ограждения или соответствующих знаков безопасности на территории добычного комплекса	значительное
178.	Расположение верхней части эксплуатационных колонн технологических скважин над дневной поверхностью не менее чем на 0,3 метра	значительное
179.	Наличие номера технологических скважин на оголовнике	значительное
180.	Обеспечение подачи продуктивных растворов от оголовков откачных скважин эрлифтного раствороподъема через воздухоотделители, смонтированные на сборных трубопроводах, при насосном раствороподъеме	значительное
181.	Недопущение образования у устьев скважин провальных воронок	значительное
182.	Наличие защиты от затопления насосных станции	значительное
183.	Применение коррозионно-стойкого исполнения насосного оборудования, его обвязки, запорной и регулирующей арматуры	значительное
184.	Закрытие каналов и других углублений в полах съемными плитами или ограждение, перилами высотой 1,1 метра со средней рейкой и сплошной обшивкой понижу на высоту 0,15 метров	значительное
185.	Наличие аварийного освещения в производственных помещениях	значительное
186.	Соответствие минимальной ширины проходов между неподвижными выступающими	значительное

	частями оборудования и электродвигателями	
187.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию насосных станций	значительное
188.	Наличие в помещениях насосных станций технологических схем	значительное
189.	Недопущение регулирования производительности насосного агрегата задвижкой на всасывающем трубопроводе	значительное
190.	Наличие специальных отстойников, для осветления технологических растворов и осаждения механических взвесей	значительное
191.	Наличие актов проведения освидетельствования технического состояния и замеров толщины стенок металлических отстойников	грубое
192.	Наличие закрепления откосов и противофильтрационные мероприятия наземных заглубленных отстойников	грубое
193.	Обеспечение строительной высоты отстойника не менее чем на 0,3 метра выше расчетного уровня растворов	грубое
194.	Наличие металлических лестниц для спуска людей в отстойники при их ремонте, очистке и промывке	значительное
195.	Наличие сплошных ограждений-экранов из коррозионностойкого материала в смесительных устройствах	грубое
196.	Наличие площадок обслуживания расходных емкостей реагентов на узлах подкисления	значительное
197.	Наличие приказа о назначении ответственного лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию узлов подкисления	значительное
198.	Наличие в производственных помещениях и оперативных диспетчерских пунктах технологических схем узлов подкисления с трубопроводами	значительное

199.	Наличие на узлах подкисления запаса воды в объеме не менее 250 литров в емкости	грубое
200.	Наличие самокомпенсации температурных напряжений и деформаций трубопроводов за счет поворота трасс	грубое
201.	Наличие на технологических трубопроводах: цифрами - номера магистралей; стрелками - направления движения среды. Наличие на каждом трубопроводе не менее трех обозначений (у мест ответвления или на концах трубопровода и в середине). Наличие букв и цифр выполненных печатным шрифтом, краской, ясно видимой на фоне цветной окраски трубопровода	значительное
202.	Соответствие пересечения технологическими трубопроводами проездов (дорог) под прямым углом к их оси. При невозможности пересечения под прямым углом допускается уменьшать угол до 45 градусов	значительное
203.	Недопущение соединения реагенто-, воздухо- и растворопроводов на пересечениях с дорогами	значительное
204.	Обеспечения величины снижения прокладывания реагенто - и растворопроводов не менее 2,5 величин прогиба трубопровода между опорами, но с уклоном не менее 0,002 процента	грубое
205.	Наличие дренажных устройств для слива реагентов и растворов при опорожнении трубопроводов	грубое
206.	Обеспечение расстояние от ближайшего поперечного шва до закругления не менее одного наружного диаметра трубы, но не менее 100 миллиметра	значительное
207.	Недопущение расположения сварных стыков ближе 200 миллиметра от опор трубопроводов	значительное
	Обеспеченное присоединения металлической запорной	

208.	арматуры к трубопроводам из полиэтиленовых или поливинилхлоридовых труб с помощью нержавеющей вставок или специальных фасонных отводов из полиэтилена или поливинилхлорида	грубое
209.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов	значительное
210.	Наличие в производственных помещениях схем трубопроводов	значительное
211.	Недопущение: 1) устранения обнаруженных дефектов, а также подтягивание болтовых соединений на трубопроводах находящихся под давлением; 2) снятия арматуры с трубопроводов при наличии в ней рабочей среды; 3) использования арматуры в качестве опоры для трубопроводов; 4) применения арматуры вместо заглушек	грубое
212.	Осуществление ликвидации нарушений герметичности и целостности эксплуатационных обсадных колонн технологических скважин и затрубной циркуляции технологических растворов	грубое
213.	Наличие и использование специальной емкости для сбора пульпы	грубое
214.	Наличие специальных цистерн, гуммированных или пластмассовых емкостей, стеклянных бутылей для доставки жидких декольматирующих реагентов к обрабатываемым скважинам	значительное
215.	Обеспечение защиты от воды и влаги порошкообразных реагентов	грубое
216.	Обеспечение лиц, занимающихся реагентной обработкой, защитной спецодеждой и обувью, резиновыми перчатками, очками и средствами защиты органов дыхания	грубое

217.	Наличие знаков безопасности, запрещающие подход к скважине во время реагентной обработки	значительное
218.	Недопущение закачивания реагентов при ветре 12 метров в секунду и более, при тумане и в темное время суток	значительное
219.	Наличие на скважине при работе с растворами кислот: 1) 3 процента раствора двууглекислой соды в объеме не менее 1 литра; 2) разбавленного раствора борной кислоты в объеме 0,5 литра; 3) порошкообразной соды в количестве 0,5 килограмм; 4) раствораинокаина (оксибупрокаин) 0,4 процента концентрации в объеме 5 миллилитров или раствораалкаина (проксиметакаин) 0,5 концентрации в объеме 15 миллилитров; 5) ваты или ватных тампонов; 6) воды в количестве не менее 250 литров	грубое
220.	Недопущение превышения уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше величин, установленных ПДК. Наличие графиков периодичности отбора проб	грубое
221.	Наличие паспорта штабеля добычи	значительное
222.	Наличие гидроизоляционного основания у штабеля	грубое
223.	Наличие рва глубиной не менее 0,5 метра и обваловки высотой не менее 0,7 метра, по периметру штабеля добычи	грубое
224.	Недопущение размещения штабелей кучного выщелачивания на косогорах и вблизи естественных водоемов	грубое
225.	Наличие на территории участка добычи ограждений с соответствующими знаками безопасности	значительное
	Соответствие размеров призмы обрушения установленной работниками маркшейдерской	

226.	службой. Обеспечение поперечного уклона не менее 30 процентов направленный от бровки откоса в глубину штабеля. Наличие предохранительной стенки (вал) высотой не менее 0,7 метра для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метра для автомашин грузоподъемностью свыше 10 тонн	грубое
227.	Наличие на штабелях предупредительных надписей	значительное
228.	Недопущение: 1) движения автомобиля с поднятым кузовом, ремонт и разгрузка под линиями электропередач; 2) переезжать через кабели, проложенные по почве, без специальных предохранительных укрытий; 3) оставлять автомобиль на уклонах и подъемах	грубое
229.	Наличие специальных устройств для контроля технического состояния технологических трубопроводов подземной прокладки	значительное
230.	Наличие телефонной или другой мобильной связи с диспетчером организации всех рабочих мест на участке добычи	грубое
231.	Наличие ограждений и исключение возможности ветрового разноса щелочных и кислотных растворов	грубое
232.	Наличие расходомеров контроля за приемом продуктивных растворов в сорбционные колонны	грубое
233.	Наличие технического паспорта на каждое здание и сооружение перерабатывающего комплекса и технического журнала	грубое
234.	Недопущение переделок строительных конструкций и пробивки отверстий (проемов) в них без предварительных расчетов	грубое
	Наличие в зданиях (помещениях) перерабатывающего комплекса:	

235.	1) планов размещения оборудования с указанием основных и запасных выходов и маршрутов движения персонала при эвакуации; 2) аншлагов, с указанием на них мест расположения медицинских аптек, пунктов оказания самопомощи, средств связи; 3) планов перекрытий с указанием на них ремонтных площадок и допустимых на них нагрузок	значительное
236.	Наличие в помещениях четко обозначенных границ (периметр) ремонтных площадок	значительное
237.	Наличие актов испытаний на эффективность вентиляционных установок после окончания монтажа	грубое
238.	Наличие приказа о назначении лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных установок	значительное
239.	Наличие паспортов, ремонтных карт и журналов эксплуатации на вентиляционные установки	значительное
240.	Обеспечение непрерывной работы приточно-вытяжных вентиляционных установок при работе технологического оборудования	грубое
241.	Недопущение эксплуатации технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением опасных и вредных веществ, при неисправных системах вентиляции	грубое
242.	Осуществление непрерывного контроля за состоянием воздушной среды с помощью автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации и одновременным включением аварийной вентиляции в помещениях, в которых осуществляется производство, хранение или возможно появление взрывоопасных, а также вредных веществ 1 класса опасности.	грубое

	Устройство во взрывозащитном исполнении вентиляционных установок во взрывопожароопасных помещениях	
243.	Недопущение закрытия вентиляционных задвижек и шиберов, приточных и вытяжных отверстий (каналов)	грубое
244.	Наличие в вентиляционных установках приспособлений (лючки, штуцера) для контроля и измерения скорости, давления и температуры воздуха в воздуховодах и устройств для регулирования объемов перемещаемого воздуха	значительное
245.	Наличие заземления всех металлических воздуховодов и оборудования вентиляционных систем (приточных и вытяжных)	грубое
246.	Обеспечение герметичности воздуховодов систем вентиляции, мест соединений их участков друг с другом и с вентиляторами	грубое
247.	Обеспечение устройства воздухозабора для приточных систем вентиляции исключающей попадание опасных и вредных веществ во всех режимах работы производства	грубое
248.	Осуществление отбора проб воздуха на определение содержания в нем пыли или газов, а также наличие результатов проверки температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах	грубое
249.	Наличие в производственных помещениях перерабатывающего комплекса, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги, аварийных душев, ванн с водой и раковины самопомощи	грубое
250.	Недопущение устройства аварийных душев в производственных помещениях, где могут применяться вещества, разлагающиеся с взрывом при контакте с водой (щелочные металлы и тому подобное)	грубое

251.	Наличие чистой воды и нейтрализующего раствора для смыва и нейтрализации обожженных участков кожи при ремонтах кислото- и щелочепроводов, удаленных места производства работ	грубое
252.	Недопущение сброса взрывоопасных, токсичных и едких жидкостей в общерудничную канализацию	грубое
253.	Наличие оборудованных отражателей светильников общего и местного освещения. Наличие установленных светильников во взрывозащитном исполнении во взрывопожароопасных помещениях	грубое
254.	Обеспечение напряжения светильников не выше 42 Вольт для переносного электрического освещения, при работе внутри металлических емкостей напряжение в осветительной сети не выше 12 Вольт, в местах, где в воздухе могут содержаться взрывоопасные газы, пары и пыль, для переносного освещения применение светильников во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 Вольт	значительное
255.	Наличие графика очистки стекол окон и фонарей от пыли и грязи	значительное
256.	Недопущение загромождение световых проемов помещений материалами, изделиями, инструментом и другими предметами	значительное
257.	Обеспечение дистанционного и автоматического управление со щитов и пультов из операторских и диспетчерских помещений, удаленных от агрегатов и механизмов	значительное
258.	Недопущение размещения внутри помещений пультов управления приборов и аппаратов, длительно выделяющих тепло	грубое
	Наличие световой и звуковой сигнализации для извещения о	

259.	пуске и остановке обслуживаемых агрегатов и о случаях нарушения их нормального режима работы	грубое
260.	Обеспечение устройств управления несовместимыми операциями заблокированными так, чтобы предотвращалась возможность их одновременного включения. Наличие фиксаторов движения рычагов и рукояток управления исключающими самопроизвольное или случайное их включение	грубое
261.	Недопущение расположения фланцевых соединений трубопроводов, транспортирующих опасные и едкие вещества над дверными проемами и основными проходами внутри цехов	грубое
262.	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей, лестниц и других предметов	значительное
263.	Наличие на всех заглушках нумерации и указание давления на которое рассчитаны заглушки. Наличие расчетов на давление	значительное
264.	Наличие защитных сеток и при необходимости подсветки на смотровых стеклах для наблюдения за циркуляцией жидкости в аппаратах и трубопроводах	значительное
265.	Осуществление, регулирования, испытаний на стенде предохранительных клапанов перед пуском их в эксплуатацию. Наличие соответствующей записи в журнале испытаний предохранительных клапанов	значительное
266.	Осуществление проверки на стенде запорной арматуры перед запуском ее в эксплуатацию. Наличие соответствующей записи в журнале испытаний запорной арматуры	грубое
267.	Наличие во всех кранах обозначения положения пробки крана. Наличие обозначений положений заслонок и шиберов. Наличие указателей крайних	грубое

	положений на автоматических отсекателях	
268.	Недопущение использования регулирующих клапанов в качестве запорной арматуры	грубое
269.	Обеспечение расположения контрольно-измерительных приборов в местах, доступных и безопасных для снятия показаний, проверки или замены приборов	значительное
270.	Обеспечение подачи к пневматическим средствам измерения и автоматизации осушенного и очищенного сжатого воздуха или азота	грубое
271.	Наличие в автоматизации технологических процессов аварийной, предупредительной и технологической сигнализации и блокировки, а также защитных мероприятий при достижении предельно допустимых значений технологических параметров и аварийном отключении технологического оборудования	грубое
272.	Наличие бесперебойного питания электроэнергией, установок автоматизации технологических процессов	грубое
273.	Наличие в каждом агрегате, работающий в режиме автоматического или дистанционного включения и отключения, светового табло, сигнализирующего о возможности его дистанционного, автоматического включения	грубое
274.	Наличие нанесенных стрелок, указывающие направление вращения на маховиках, шкивах и кожухах	значительное
275.	Наличие на всех производствах и на постоянных рабочих местах перерабатывающего комплекса исправной телефонной и, при необходимости, громкоговорящей связью	грубое
	Наличие на перерабатывающем комплексе проектной и технологической документации, аппаратурно-технологической	

276.	схемы перерабатывающего комплекса, схемы размещения оборудования, спецификация основного оборудования и насосного парка	значительное
277.	Соответствие технологического процесса утвержденным руководителем организации технологическим регламентам, технологическим схемам с балансом расхода химических реагентов	значительное
278.	Наличие местных отсосов и обеспечение герметичности технологического оборудования, аппаратов и трубопроводов, предназначенных для работы с реагентами, выделяющими взрывопожароопасные и вредные пары и газы	грубое
279.	Соответствие расположения растворных баков, а также связанные с ними коммуникации таким образом, чтобы в случае необходимости можно было полностью удалить содержащиеся в них реагенты в аварийные емкости, которые должны быть предусмотрены в помещениях для приготовления реагентов	грубое
280.	Осуществление подачи жидких реагентов и растворов реагентов в промежуточные бачки и питатели, с помощью насосов. Осуществление переноса небольших количеств реагентов только в специальных закрытых сосудах	значительное
281.	Осуществление дозировки компонентов растворов и их смешивание автоматизированными способами, исключаящими бурную реакцию с выделением газов и выбросами смесей	грубое
282.	Наличие свободного пространства не менее 0,3 метра при наполнении растворами реактора	грубое
283.	Наличие механизации всех видов основных и вспомогательных	грубое

	операций по подготовке, растворению и транспортированию реагентов	
284.	Наличие четкой надписи с наименованием реагента, снабжение переливными трубами и уровнемерами баков для реагентов	значительное
285.	Обеспечение плотного закрытия и крепления крышек реактора при работе	значительное
286.	Обеспечение автоматизации операций контроля и управления процессами сорбции, десорбции и регенерации	грубое
287.	Осуществление закрытия наглухо смотровых окон и крышек колонн при передвижках смолы по колоннам	значительное
288.	Недопущение транспортировки растворов вместе со смолой	значительное
289.	Недопущение подтяжки секторов при работе барабанных и дисковых вакуум-фильтров	значительное
290.	Обеспечение фильтрующих аппаратов, специальными лопатами для очистки рам и полотен от кека	не значительное
291.	Недопущение исправление рам, плит и фильтровальных салфеток во время работы зажимного устройства фильтр-пресса	значительное
292.	Осуществление прикрытия тканью (полиэтиленовой пленкой) фильтр-пресса во избежание разбрызгивания раствора при продувке	значительное
293.	Осуществление работ по разборке фильтр-пресса не менее двумя работниками	значительное
294.	Наличие ограждений для защиты обслуживающего персонала от брызг, при наличии на барабанных фильтрах устройства для смыва осадка	значительное
295.	Наличие стационарных площадок для удобства смыва осадка на листовых фильтрах с выдвигаемыми рамами	не значительное

296.	Недопущение восстановления обрыва стягивающей проволоки барабана вакуум-фильтра на ходу	грубое
297.	Обеспечения непрерывной работы вытяжной вентиляции при работе фильтрующих аппаратов с выделениями вредных веществ и газов	грубое
298.	Отключение подачи электроэнергии к электроприемникам с разборкой электросхемы перед осмотром, ремонтом и чисткой технологического оборудования. Наличие вывешенных предупреждающих плакатов на пусковых устройствах	значительное
299.	Наличие инструкции регламентирующей порядок выполнения технологических операций по хранению и перемещению опасных и вредных веществ, заполнению и опорожнению передвижных и стационарных резервуаров	значительное
300.	Использование стационарных и передвижных резервуаров (сосудов) и сливо-наливных устройств только для тех продуктов, для которых они предназначены. Недопущение совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов	грубое
301.	Недопущение использования железнодорожных цистерн, находящихся на железнодорожных путях, в качестве стационарных, складских (расходных) емкостей	грубое
302.	Наличие оборудованных упоров на тупиковых эстакадах	значительное
303.	Наличие приемных емкостей для опасных и вредных жидких веществ, с объемом, превышающим объем транспортных емкостей	грубое
304.	Осуществление закупорки и отдельного хранения на специально отведенной площадке опорожненной тары из-под легко	грубое

	воспламеняющихся жидкостей, а также ядовитых веществ	
305.	Расположение элементов жесткости поверх крышек резервуаров и сборников для агрессивных жидкостей	грубое
306.	Наличие средства контроля и управления процесса на резервуарах-хранилищах и сливо-наливных пунктах. Наличие специальных площадок, прикрепленные к корпусу резервуара или к конструкциям жесткости крышек, предназначенных для обслуживания приводов мешалок и погружных насосов, расположенных на крышках емкостей и сборников с агрессивными жидкостями	грубое
307.	Наличие средств защиты от атмосферного и статического электричества при проведении сливо-наливных операций	грубое
308.	Недопущение устройства складов в лабораторных и производственных корпусах	грубое
309.	Осуществление отделки стен, полов и потолков помещений складов, стойкой к химическим воздействиям и удобной для мытья	значительное
310.	Наличие в каждом помещении приемка для нейтрализации сточных жидкостей	значительное
311.	Обеспечение склада кислот и химических реактивов средствами защиты	грубое
312.	Наличие на емкостях и резервуарах нанесенных надписей, указывающую номер технологической позиции, наименование хранимого вещества, номер по списку Организации объединенных наций (далее ООН), а также присвоенный инвентарный номер	значительное
	Обеспечение установки резервуаров для кислот выше планировочной отметки на фундаментах, высота и	

313.	конструкция которых должны обеспечивать возможность осмотра и ремонта всей поверхности резервуаров, включая и днище	грубое
314.	Обеспечение расположения резервуарного парка склада в поддоне, изготовленном из водо - кислотостойких строительных материалов и имеющем лоток в полу и бортики	грубое
315.	Обеспечение свободного объема поддона равным не менее одной трети емкости склада, но не менее емкости одного наибольшего резервуара	грубое
316.	Обустройство уклонов пола поддона к сборному лотку	значительное
317.	Наличие прямка, надежно защищенного кислотостойким материалом не менее 1 кубического метра	грубое
318.	Обеспечение перекачки кислоты из прямка в резервуар с помощью насоса через приемный клапан, установленном на всасывающем трубопроводе	значительное
319.	Наличие в прямке установленного штуцера с запорным устройством для выпуска кислых стоков в наружную сеть кислой канализации	значительное
320.	Наличие в конструкции резервуаров кислот устройств (дыхательных клапанов)	грубое
321.	Осуществление нейтрализации или утилизации улавливаемых паров и газов	грубое
322.	Наличие на резервуарах кислот переливных труб	грубое
323.	Наличие снаружи по периметру резервуаров площадок со стационарными лестницами	значительное
324.	Наличие на всех опасных местах, где осуществляются работы с кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лиц и рук, а также емкостей с проточной водой и души	грубое

325.	Оснащение резервуаров для хранения кислоты двумя независимыми системами измерения и контроля уровня кислот и щелочей с автоматическим включением звукового и светового сигналов в помещении управления	грубое
326.	Наличие двойной запорной арматуры на сливных и заливочных линиях резервуаров кислоты	грубое
327.	Наличие на резервуарах специальных устройств для периодического освобождения их от накопившегося осадка	грубое
328.	Наличие незаполненного пространства не менее 0,15 метра по высоте при заполнении резервуара кислотой	грубое
329.	Обеспечение расстояний от резервуаров склада аммиачной воды второй группы до насосной склада и железнодорожного сливо-наливного устройства не менее 10 и 15 метров	грубое
330.	Обеспечение расстояний между наземными вертикальными резервуарами аммиачной воды со стационарными крышами, располагаемыми группой, равной 0,75 диаметра резервуара	грубое
331.	Наличие ограждений склада аммиачной воды сплошным земляным валом (стеной)	грубое
332.	Наличие седловидных опор, с шириной не менее 300 миллиметров, с центральным углом охвата – 90 градусов при наземной установке горизонтальных резервуаров	грубое
333.	Наличие в горизонтальных резервуарах кольца жесткости из угловой стали. Усиление связями в форме треугольника резервуаров емкостью 50 кубических метров, 75 кубических метров и 100 кубических метров	грубое
	Оборудование вертикальных резервуаров аммиачной воды:	

334.	1) индивидуальными площадками с перилами и стационарными лестницами для безопасного обслуживания или общими площадками для нескольких резервуаров не менее чем с двумя лестницами с двусторонними перилами; 2) приемо-раздаточными патрубками для присоединения приемных или раздаточных трубопроводов; 3) световыми люками для проветривания резервуара перед его зачисткой или ремонтом; 4) люками-лазами для входа обслуживающего персонала для зачистки или ремонта; 5) дыхательными клапанами для автоматической стабилизации давления паров в газовом пространстве; 6) гидравлическими предохранительными клапанами для стабилизации давления паров в газовом пространстве в случае отказа в работе дыхательного клапана; 7) огневыми предохранителями для предохранения газового пространства от проникновения в него пламени через дыхательный или предохранительный клапаны; 8) указателями уровня для оперативного учета количества аммиачной воды	грубое
335.	Наличие на горизонтальных резервуарах площадок обслуживания с лестницами и перилами, патрубками для приема и раздачи, оборудование дыхательными клапанами	грубое
336.	Недопущение устройство в здании склада подвалов, каналов, прямиков, углублений в полу, а также лазов и других, не просматриваемых участков. Наличие на складах аммиачной селитры искусственной вентиляции и воздушного отопления	грубое
	Наличие сплошных покрытий из материалов устойчивых к	

337.	воздействию аммиачной селитры, с уклоном для стока атмосферных вод на прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории	значительное
338.	Недопущение превышений температуры упакованной аммиачной селитры выше 50 градусов Цельсия. Недопущение наличия рассыпанной селитры, поврежденных мешков, обрывков бумаги и тому подобного в складах аммиачной селитры	грубое
339.	Наличие журнала фиксации и осуществление регулярной уборки помещений склада аммиачной селитры	значительное
340.	Недопущение хранения в одном складском помещении совместно с аммиачной селитрой других продуктов и материалов	грубое
341.	Недопущение хранения в складских помещениях аммиачной селитры сметок (загрязненной аммиачной селитры)	значительное
342.	Соблюдение расстояний между штабелями аммиачной селитры (в мешках) для проезда транспортно-погрузочных машин не менее 1,5 метра, проходов - шириной 1,0 метра, центральных проездов шириной 3,0 метра	грубое
343.	Недопущение на подъездных путях у склада аммиачной селитры стоянки авто и железнодорожных цистерн с кислотами	грубое
344.	Недопущение превышения емкости складов более 1500 тонн	грубое
345.	Соблюдение температур упакованных гидрокарбонатов не выше 55 градусов Цельсия	грубое
346.	Недопущение хранение сильнодействующих ядовитых веществ под навесами, под открытым небом, а также в сырых помещениях и подвалах	грубое
	Обеспечение изолированности бытовых помещений от помещений для хранения и расфасовки (розлива)	

347.	сильнодействующих ядовитых веществ, наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур, размещаемые в габаритах складских зданий	грубое
348.	Наличие в помещениях для хранения сильнодействующих ядовитых веществ, постоянно действующей естественной приточно-вытяжной вентиляции и механической вытяжной вентиляции на случай аварии, а так же обеспечение очистки перед выбросом в атмосферу хвостовых газов (абгазы) и воздуха, удаляемого из складских помещений местными механическими вытяжными установками (отсосами) и системой аварийной вентиляции	грубое
349.	Наличие сигнализации на вентиляционных установках: световой - во время работы и звуковой - на случай непредвиденного прекращения работы	грубое
350.	Осуществление непрерывного контроля за состоянием воздушной среды с помощью автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации и одновременным включением аварийной вентиляции, срабатывающей при приближении их к предельно-допустимой концентрации в воздухе в помещениях для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ	грубое
351.	Наличие на всех базисных и расходных складах сильнодействующих ядовитых веществ, средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи и средствами связи	грубое
352.	Недопущение работ с сильнодействующими ядовитыми веществами без спецодежды, в неисправной спецодежде и в	значительное

	поврежденных защитных приспособлениях	
353.	Применение осветительной арматуры во взрывобезопасном исполнении в помещениях лабораторий, где производятся работы с горючими жидкостями, горючей пылью и газами, образующими с воздухом взрывоопасные смеси	грубое
354.	Недопущение проведения лабораторных работ, при которых выделяются вредные вещества, газы и пары, в случае неисправности вентиляционной системы в вытяжных шкафах	грубое
355.	Обеспечение изоляции комнат, предназначенных для работ с опасными веществами, от остальных помещений лаборатории. Наличие отдельного входа и вытяжных шкафов, не связанных с вентиляцией других помещений	грубое
356.	Наличие в вентиляции лабораторных помещений приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оборудованной вентиляционными устройствами для отсоса воздуха только из вытяжных шкафов	грубое
357.	Выполнение из химически стойких материалов и наличие антикоррозионного покрытия вентиляционных устройств в лабораторных помещениях, где проводятся работы с химически агрессивными веществами	грубое
358.	Наличие верхних и нижних отсосов в вытяжных шкафах	грубое
359.	Наличие несгораемого покрытия и искронеобразующих материалов в покрытии рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенных для работы с пожаро- и взрывоопасными веществами	грубое
360.	Соответствие светильников в вытяжном шкафу по своему исполнению категории и группе взрывоопасных смесей, которые могут там образовываться	грубое

361.	Обеспечение расположения газовых и водяных кранов на рабочих столах и в шкафах у их передних бортов (краев) и установление их так, чтобы исключалась возможность случайного открытия крана	грубое
362.	Наличие на всех газовых и воздушных отключающих устройствах надписей "Газ", "Воздух"	значительное
363.	Обеспечение отключения неиспользуемого газопровода с установкой заглушек и пломб на закрытых кранах	грубое
364.	Наличие в зданиях, где расположены лаборатории, в которых ведутся работы с вредными веществами, проникающими через кожу и действующими на кожу и слизистые оболочки, душей и фонтанчиков с автоматическим их включением	грубое
365.	Соблюдение условий хранения стеклянных бутылей с кислотами и щелочами в прочных деревянных обрешетках или на металлических поддонах	значительное
366.	Обеспечения хранения в лабораториях концентрированных кислот в склянках объемом не более 1 литра на противнях	значительное
367.	Недопущение хранения щелочей и концентрированных кислот в тонкостенной стеклянной посуде	значительное
368.	Соблюдение условий хранений щелочных металлов в обезвоженном керосине или маслах без доступа воздуха, в толстостенной, тщательно закупоренной посуде	грубое
369.	Соблюдение условий хранений легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в лабораторном помещении в толстостенной стеклянной посуде с плотно закрывающимися пробками Наличие списка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с указанием	грубое

	допустимой нормы хранения каждого вещества для данного помещения утвержденный руководителем лаборатории и вывешенной на месте их хранения	
370.	Недопущение хранения в лабораторных помещениях легковоспламеняющихся жидкостей с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия	грубое
371.	Наличие на каждом сосуде с химическими веществами указании наименования продукта. Недопущение хранения в лабораториях химических веществ без надписей на таре	значительное
372.	Недопущение использования химической посуды для хранения пищевых продуктов и приема пищи	значительное
373.	Недопущение совместного хранения взаимно химически активных веществ	грубое
374.	Возложение ответственности за хранение, учет и расходование опасных веществ на заведующего лабораторией или его заместителем. Наличие составленных актов на израсходованное количество веществ. Соблюдение условий учета опасных веществ в журнале	значительное
375.	Наличие на рабочих местах и на складе, нейтрализующих средств для каждого вида опасных веществ	грубое
376.	Обеспечение использования антикоррозийных вентиляторов, имеющих в комплекте шумогасители	значительное
377.	Обеспечение скорости воздуха в вытяжных шкафах и его разряжение исключаящее возможность вредного воздействия токсических веществ на организм работающего, и равной не менее 0,25 метров в секунду и 10 миллиметров водяного столба (100 Паскаль)	грубое

378.	Наличие герметизированных укрытий, имеющими патрубки для подключения к вентиляционным установкам в лабораторном оборудовании, работа которого сопровождается пылегазовыбросами	грубое
379.	Оснащенность дистилляторов огнеупорными подставками	значительное
380.	Оснащенность кислотораздаточных установок легко открывающимися и закрывающимися сливными кранами	значительное
381.	Наличие у ртутных приборов пробок для перекрытия отверстий и стеклянных колпаков над открытой поверхностью ртути. Наличие сливных приспособлений с емкостью для сбора отходов и очистки ртути	грубое
382.	Наличие ограждений выступающих стеклянных частей ртутных приборов	грубое
383.	Наличие вентиляции в передвижных химических лаборатории	грубое
384.	Соответствие сопротивления изоляции токоведущих частей приборов для спектрального анализа не менее 100 мегаОм	грубое
385.	Оснащенность сепараторов вытяжными устройствами для отсоса пыли, паров и газа	грубое
386.	Оснащение центрифуг устройством для защиты обслуживающего персонала от выделяемых вредных паров и газов, и присоединенного к вытяжной вентиляции Наличие зазора между крышкой-укрытием и корпусом центрифуги, обеспечивающий во время работы вытяжного вентилятора постоянный приток воздуха в центрифугу, препятствующий выходу вредных газов наружу	грубое
387.	Оснащенность защитными кожухами ртутных ламп прибора для люминесцентного анализа	грубое

388.	Укомплектованность люминесцентных приборов вентиляторами для удаления озона и окислов азота, образующихся при работе ртутных ламп	грубое
389.	Оснащенность отсосами для удаления летучих компонента приборов для термического анализа	грубое
390.	Обеспечение включения приточно-вытяжной вентиляции до начала проведения работ во всех помещениях лаборатории за 30 минут. Обеспечение выключения вентиляции по окончании рабочего дня в обратном порядке вначале - приточная, после - вытяжная	грубое
391.	Осуществление нейтрализации и уборки рассыпанных, пролитых опасных веществ	значительное
392.	Наличие и ведение журнала сдачи остатков растворов опасных веществ, необходимых для текущей работы	значительное
393.	Обеспечение расфасовки кислот в специальном помещении. Недопущение поступления в лабораторию концентрированных кислоты в таре емкостью более 1 литра	значительное
394.	Обеспечение доставки в лабораторию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в плотно закрытой посуде, помещенной в специальный металлический ящик с ручками	значительное
395.	Недопущение хранения общего запаса одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении легковоспламеняющихся жидкостей, в количестве, превышающем суточную потребность	значительное
396.	Обеспечение нагрева веществ в круглодонных или термостойких колбах на водяных, масляных или песчаных банях или на электроплитах с закрытой спиралью. Недопущение применения открытого огня.	грубое

	Обеспечение дегазации в соответствующем растворе и уничтожение фильтров и бумаги, использованной при работе с опасными веществами	
397.	Недопущение выливания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацию	грубое
398.	Недопущение производств работ с сероуглеродом, бензином и другими огнеопасными жидкостями вблизи горящих газовых горелок и накаливаемых поверхностей	грубое
399.	Обеспечение установки чашки, в которой ведется нагревание сплава пиросульфата в вытяжном шкафу на прочном штативе	значительное
400.	Недопущение снятия чашки со штатива до полного остывания сплава	значительное
401.	Наличие и ведение журналов обезвреживания места, на котором проводилась работа с ядами, после работы	значительное
402.	Наличие актов предварительного испытания сосудов, предназначенных для работы в вакууме	грубое
403.	Соблюдение при работе с ацетиленовым пламенем следующих условий: 1) ацетиленовый баллон разместить в специальной мойке с помощью скоб (хомутов) на расстоянии не ближе 2 метров от нагревательных приборов и других источников тепла и не ближе 10 метра от открытого пламени; 2) работать только при исправных и проверенных редукторах, манометрах и трубопроводах; 3) до открытия баллона с ацетиленом, перед разжиганием пламени убедиться в том, что нагнетающий насос подает воздух в горелку; 4) после окончания работы с пламенем необходимо выключить подачу ацетилена и только после	грубое

	этого – насос, нагнетающий воздух	
404.	Обеспечение обшивки крышки стола под штативом спектрального прибора листовым асбестом или другим огнестойким материалом	грубое
405.	Обеспечение размещения рентгеновских установок в отдельных помещениях	грубое
406.	Обеспечение рентгеновских лаборатории электрическим освещением отдельно от сети питания установок	грубое
407.	Обеспечение питания рентгеновской установки через главный рубильник.	грубое
408.	Недопущение работы с неисправной блокировкой	грубое
409.	Обеспечение выключения рубильника рентгеновской установки при проведении ремонтных работ, о чем извещает предупреждающая табличка	грубое
410.	Наличие защитного экрана из свинцового стекла при производстве установки рентгеновских камер или кассет	грубое
411.	Недопущение оставления работающей (включенной) рентгеновской установки без присмотра	значительное
412.	Недопущение при работе с жидким хлором установки в рабочем помещении баллонов вместимостью более 0,5 килограмм	значительное
413.	Наличие для отбора проб автоматических пробоотборников и специальных устройства	значительное
414.	Обеспечение изготовления пробоотборников и других приспособлений для отбора проб из химически инертных материалов	значительное
415.	Недопущение использования одного пробоотборника для отбора проб кислых и щелочных растворов	значительное

416.	Недопущение установки и снятия сборника шлама при работающей буровой установке	грубое
417.	Недопущение хранения в помещении для обработки проб пробы, содержащей вредные вещества	грубое
418.	Осуществление обработки проб только в местах, отведенных для этих целей	значительное
419.	Осуществление обработки проб массой в несколько тонн с крупными кусками на площадках, огражденных защитными бортами	значительное
420.	Осуществление работ по измельчению и рассеву проб при включенной вытяжной вентиляции, а проб, содержащих вредные вещества - под зонтом с вытяжкой	грубое
421.	Наличие в помещениях для механической обработки проб приточно-вытяжной вентиляций	грубое
422.	Осуществление сушки проб в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией	значительное
423.	Наличие непосредственно над очагами пылеобразования установленных индивидуальных вытяжных устройств	грубое
424.	Использование боксов из оргстекла, присоединяемых к вытяжной вентиляции при осуществлении работ с пробами, содержащими токсичные вещества, и при обработке проб токсичными веществами	грубое
425.	Обеспечение герметичности и наличия комплекта устройств, удобно присоединяемых к системам местной вентиляции в оборудовании для обработки проб (дробилки, истиратели, измельчители, грохота и другие)	грубое
426.	Наличие в дробильно-размольном оборудовании блокирующих устройств, исключающих возможность их включения во время очистки рабочих узлов,	грубое

	регулировки ширины разгрузочной щели и при снятых пылеулавливающих устройствах	
427.	Обеспечение расположения загрузочных и разгрузочных воронок дробилки на удобной для работы высоте	значительное
428.	Оснащение вращающегося корпуса центробежных мельниц кожухом со смотровым окном	грубое
429.	Наличие ограждений сплошным металлическим кожухом шестерни приводов мельниц. Наличие съемных кожухов на трансмиссии, валах, торцах, соединительных муфтах	грубое
430.	Наличие в местах загрузки и разгрузки центробежных мельниц водораспылительных форсунок для подавления пыли	грубое
431.	Наличие на инерционных дробилках звукоизолирующих кожухов	значительное
432.	Оснащение электрообогревательных грохотов ограждениями для защиты обслуживающего персонала от ожогов и поражения током	грубое
433.	Наличие прочных кожухов дебаланса инерционных вибрационных грохотов	грубое
434.	Наличие в желобе, предназначенном для транспортировки материала под действием собственного веса, устройств для поглощения пыли в месте сброса	значительное
435.	Оснащение кернарезных станков прозрачным экраном для защиты обслуживающего персонала от водяной пульпы	грубое
436.	Осуществление ликвидации и рекультивации месторождения добычи и переработки урана или блока после его отработки	грубое
437.	Осуществление ликвидации всех технологических и наблюдательных скважины в пределах отработанной площади	грубое

Раздел 3. Требования для опасных производственных объектов при производстве бериллия, его соединений и изделий из них

Подраздел 1. Общие положения

438.	Наличие на бериллиевых производствах согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта	грубое
439.	Наличие на бериллиевых производствах технологических регламентов и нормативно-технических документов, устанавливающие правила ведения работ	значительное
440.	Наличие на бериллиевых производствах паспортов на резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства, приборы систем контроля, управления, здания и сооружения	значительное
441.	Наличие на производстве газоспасательной службы или договора со сторонней организацией	грубое
442.	Соответствие производств проектной документации, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	грубое
443.	Наличие службы осуществляющей контроль за следующими показателями: 1) содержанием бериллия в воздухе рабочей зоны; 2) эффективностью вентиляции; 3) эффективностью очистки кожных покровов; 4) загрязненностью сдаваемого металлолома; 5) состоянием освещенности на рабочих местах; 6) уровнем шума и вибрации на рабочих местах;	грубое

	7) параметрами микроклимата	
Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности на территории бериллиевых производств и при эксплуатации производственных помещений		
444.	Недопущение устройства расходных складов в подвалах зданий	грубое
445.	Соответствие расстояния от мест хранения емкостей со сжатыми или сжиженными газами до стен производственных зданий, не менее 20 метров	грубое
446.	Наличие молниезащитных устройств, включающих молниеприемники, токоотводы и заземлители для защиты зданий и сооружений	грубое
447.	Наличие закругленной формы сопряжения стен и потолков, стен и пола, проектируемых или реконструируемых зданий	значительное
448.	Наличие специальной вакуумной системы в помещениях для очистки от пыли технологического оборудования	значительное
449.	Размещение помещений, в которых расположена аппаратура дистанционного управления техническими устройствами в чистой зоне, и наличие смотровых окон для наблюдения	грубое
450.	Устройство входа в производственные помещения только через санитарно-бытовые помещения, организованные по типу санпропускника	значительное
451.	Осуществление приема грязной специальной одежды в стирку в отдельных контейнерах, соответствующих видам специальной одежды	значительное
452.	Наличие перед входом в душевую, контейнера для сбора использованных респираторов	значительное
453.	Недопущение входа персонала в спецодежде в чистые санитарно-бытовые и административные помещения	значительное
454.	Наличие предупреждающих знаков, опознавательной окраски и маркировочных щитков	значительное

455.	Наличие паспортов безопасности на химические вещества, применяемые при производстве бериллия и его соединений	значительное
Подраздел 3. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции		
456.	Наличие плана мероприятий при проектировании, установке и эксплуатации вентиляционных сетей на случай самовозгорания пыли бериллия в воздуховодах вытяжной вентиляции или на фильтрах	грубое
457.	Наличие в производственных помещениях вытяжной и приточной вентиляции.	грубое
458.	Осуществление перед выбросом в атмосферу, специальной очистки воздуха, удаляемого вентиляционными установками из цехов или участков по обработке бериллия и его сплавов	грубое
459.	Оснащение защитными покрытиями, стойкими к их воздействию воздуховодов, удаляющих воздух, содержащий пары кислот и щелочей, совместно с соединениями бериллия	грубое
460.	Недопущение объединения в одну систему воздуховодов от общеобменной и местных вытяжных систем	грубое
461.	Наличие документации по вентиляционным системам и газоочистным сооружениям: 1) журнала по эксплуатации и ремонту вентиляционных систем и пылегазоочистных сооружений; 2) технологического регламента по эксплуатации и ремонту оборудования или рабочие инструкции; 3) графика зачистки воздуховодов, замены растворов в аппаратах мокрой очистки; 4) графика планово-предупредительных ремонтов; 5) паспортов всех вентиляционных систем со схемами разводки воздуховодов и указанием позиций;	грубое

	6) графиков контроля эффективности работы вентиляционных систем и пылегазоочистного оборудования	
462.	Наличие на вентиляционной системе и пылегазоочистных устройствах стационарных контрольно-измерительных приборов с записывающими устройствами, вынесенными на пульт управления операторской зоны, световой и звуковой сигнализацией. Наличие автоматизация и блокировки оборудования для одновременной работы его с вентиляцией	грубое
463.	Наличие актов расследования случаев превышения ПДК бериллия в воздухе рабочей зоны. Наличие по результатам расследований мероприятий по недопущению превышения ПДК бериллия в воздухе рабочей зоны и окружающей среды	грубое
464.	Наличие в санитарных шлюзах на входе в помещения (боксы, каньоны), где проводятся операции с большим выделением аэрозолей бериллия, устройств для очистки спецодежды и спецобуви. Осуществление очистки удаляемого воздуха перед выбросом в атмосферу в соответствии с проектной документацией	грубое
Подраздел 4. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации водопроводов и канализации бериллиевых производств		
465.	Наличие фонтанчиков, кранов, раковин самопомощи, аварийного душа с подключением к хозяйственно-питьевому водопроводу в производственных помещениях, где возможно воспламенение одежды или химические ожоги	значительное
466.	Наличие отдельной системы канализации для производственных сточных вод, содержащих токсичные вещества.	грубое

	Направление производственных сточных вод по пульпопроводу или специализированными машинами на хвостохранилище	
Подраздел 5. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации систем освещения		
467.	Наличие аварийного освещения с независимым источником питания на участках повышенной опасности	грубое
468.	Устройство осветительной арматуры, устанавливаемой в производственных помещениях в пылевлагозащищенном исполнении	грубое
469.	Соответствие напряжения переносного электрического освещения не выше 42 Вольт, при работе внутри металлических емкостей, печей, котлов, колодцев, мельниц, местах, где в воздухе содержатся взрывоопасные газы, пыль и пары, для переносного освещения должны применяться светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 Вольт	грубое
Подраздел 6. Обеспечение промышленной безопасности при осуществлении технологических процессов в бериллиевых производствах. Производственное оборудование и технологические процессы		
470.	Наличие изолированных помещений, для шлифовальной обработки бериллия и его сплавов, оборудованных полным укрытием зоны размещения обрабатываемой детали и абразивного инструмента, обеспеченные местной вытяжной вентиляцией	грубое
471.	Наличие местной вытяжной вентиляции при горячем прессовании, плавке и литье бериллия и сплавов на его основе	грубое
472.	Наличие специальных боксов для приготовления и развеса шихтовых материалов	значительное
473.	Применение закрытой тары при перемещении внутри помещений загрязненного бериллием инструмента, приспособлений, специальные одежды, проб и производственных продуктов	значительное
	Соблюдение технических характеристик эксплуатации	

474.	оборудования, установленных в руководствах по эксплуатации	грубое
475.	Наличие графика технического обслуживания и ремонта для всего оборудования, утвержденного техническим руководителем организации	значительное
476.	Обеспечение технологического оборудования бериллиевого производства автоматизированным или механизированным управлением, для безаварийной работы, контроля и регулирования технологического процесса	грубое
477.	Соответствие технологического процесса технологическому регламенту	значительное
478.	Недопущение работ на неисправном оборудовании, использование неисправных приспособлений и инструментов	грубое
479.	Наличие специально выделенных и оборудованных участков для сбора, сортировки и кратковременного хранения отходов	значительное
480.	Наличие защиты от накопления зарядов статического электричества резервуаров, технологического оборудования, трубопроводов, сливных устройств, связанных с приемом, переработкой и перемещением жидкостей и сыпучих веществ, являющихся диэлектриками	грубое
481.	Наличие актов и осуществление текущих и капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики	грубое
482.	Наличие актов проведения очистки от находящихся в нем производственных продуктов и дезактивации перед ремонтом, оборудования (аппараты, емкости и тому подобное)	грубое
	Наличие справки об очистке и контроля чистоты поверхности, выданной лабораторией,	

483.	проводившей контроль, перед вывозом оборудования из производственного помещения	значительное
484.	Наличие защитных устройств на производственном оборудовании, предотвращающее вредное воздействие аэрозолей, пыли, электромагнитных полей высокой частоты, тепловых излучений, шума и вибрации	грубое
485.	Отсоединение от действующих систем оборудования, не используемого в действующей технологической схеме	значительное
486.	Размещение в изолированных помещениях оборудования пожароопасных процессов, шумовиброгенерирующего и пылегазовыделяющего оборудования. При невозможности полной герметизации, технологическое оборудование помещается в каньоны с поддержанием разрежения не менее пяти паскаль. Наличие в указанных помещениях обеспечиваются аппаратурой контроля перепада давления	грубое
487.	Осуществление только через стационарные санитарные шлюзы или тамбуры, в зависимости от необходимой степени защиты помещения, сообщение между помещениями при размещении оборудования в каньонах, камерах , боксах взаимная изоляция	грубое
488.	Размещение в отдельных изолированных каньонах плавильных печей разложения и восстановления	грубое
489.	Размещение изолированных от других производственных участков вакуумных печей, предназначенные для рафинирования, переплавки и получения лигатур	грубое
490.	Наличие на технологических участках подсобных помещений для хранения неиспользуемого оборудования и инвентаря	значительное

491.	Соответствие при установке оборудования следующих условий : 1) основные центральные проходы для проезда транспорта должны быть шириной не менее трех метров; 2) основные проходы в местах постоянного пребывания работающих должны быть шириной не менее двух метров; 3) основные проходы по фронту обслуживания аппаратов и другого оборудования должны быть шириной не менее полутора метров; 4) проходы между аппаратами при необходимости кругового обслуживания должны быть шириной не менее 0,8 м; 5) проходы для осмотра, периодической проверки и регулировки оборудования, арматуры и приборов шириной не менее 0,8 м; 6) проходы от рабочих мест к аварийным выходам (для эвакуации людей) не менее одного метра	грубое
492.	Наличие оборудованного помещения для очистки и мойки демонтированного оборудования, контейнеров для мойки мелких деталей и инструментов	значительное
493.	Наличие контейнеров для сбора и направления мелких деталей и инструментов в моечное помещение в специальных контейнерах	значительное
494.	Расположение лазов в оборудовании для внутреннего осмотра и чистки с учетом свободного доступа к ним	грубое
495.	Наличие технологических регламентов, рабочих, технологических инструкций, карт ремонтов разработанных организацией и утвержденных техническим руководителем по которым осуществляются технологические и вспомогательных работы	значительное

496.	Герметизация технологических процессов. Недопущение эксплуатации оборудования, имеющего течи растворов, выделение газов и пыли	грубое
497.	Механизация производственных операции, связанных с выделением пыли и аэрозолей. Наличие разрежения в камерах, каньонах и боксах при невозможности механизации процесса, для выполнения ручных операций с открытыми пылящими продуктами в перчаточном боксе	грубое
498.	Наличие разводки для чистого воздуха в каждую камеру, каньон или бокс, который применяется при использовании пневмокостюмов, скафандров, шланговых СИЗОД. Недопущение входа в эти камеры, каньоны, боксы для обслуживания и ремонта оборудования безуказанных СИЗ, либо с применением обычных СИЗ без предварительной очистки оборудования и помещения	грубое
499.	Наличие систем автоматизации и дистанционного управления процессами и аппаратами	грубое
500.	Применение оборудования, работающего в замкнутом цикле с автоматическим контролем и регулировкой технологических параметров, для процессов выпаривания и кристаллизации	грубое
501.	Механизация процессов загрузки и выгрузки плавильных печей, печей разложения и восстановления, вакуумных печей, предназначенных для рафинирования, переплавки и получения лигатуры максимально механизированы. Наличие дистанционного управления технологическим процессом из пультовых и операторских помещений	грубое
502.	Осуществление предварительного охлаждения и вентилирования до вскрытия вакуумных печей.	грубое

	Проведение зачистки возгонов только искробезопасным инструментом	
503.	Выполнение оборудования для измельчения бериллия и получения его порошков герметичным, исключаящим выделение пыли в окружающую атмосферу. Размещение данного оборудования в отдельных каньонах, боксах, при невозможности осуществления герметичности	грубое
504.	Осуществление загрузки пресс-форм порошком и извлечения из них изделий в отдельном помещении, боксе, каньоне	грубое
505.	Наличие и использование пневмовакuumного транспорта для уборки стружки, пыли	грубое
506.	Наличие и ведение журналов систематического осмотра фланцевых соединений трубопроводов и устранение течи растворов	грубое
507.	Осуществление расфасовки пылящих бериллий содержащих материалов в производственных и лабораторных помещениях в шкафах или боксах с герметично вмонтированными камерными перчатками	грубое
508.	Недопущение работ с выделением токсичных веществ в случае выхода из строя вентиляционной системы или очистного сооружения (при отсутствии аварийной вентиляции)	грубое
509.	Осуществление сбора россыпей и разливов производственных продуктов путем влажной или вакуумной уборки	значительное
510.	Наличие и ведение журналов систематической проверки защитных устройств на эффективность защиты и содержание их в исправном состоянии	грубое

511.	Наличие местных вентиляционных отсосов: 1) в технологическом оборудовании, при действии которого могут выделяться вредные пары, газы, аэрозоли бериллия; 2) в загрузочных и разгрузочных устройствах мельниц сухого и мокрого помола на участках измельчения, бункеры и классификаторы; 3) в электродуговых печах для плавления бериллиевого концентрата, бункерах; 4) в печах разложения, рафинирования и переплавки	грубое
512.	Наличие металлических кабин, снабженных местными отсосами для вибромельниц, в которых производится измельчение при избыточном давлении инертного газа	грубое
513.	Наличие защиты материалами, стойкими в данной среде аппаратов, подвергающиеся воздействию агрессивных, взрывоопасных или горючих веществ	грубое
514.	Наличие переливных труб на емкостном оборудовании, исключаящими разлив пульпы и растворов, в зависимости от находящегося в нем вещества	грубое
515.	Осуществление сбросов токсичных газов, паров и аэрозолей при срабатывании предохранительного клапана в приемники или очистные устройства	грубое
516.	Наличие и использование аварийных и резервных емкостей для слива и перекачивании при аварийном освобождении аппаратов содержащиеся в них вещества	грубое
517.	Наличие изоляционного покрытия аппаратуры и трубопроводов, имеющие температуру наружной поверхности 450С и выше, во избежание получения термических ожогов	значительное

518.	Отсутствие зазора между располагаемых в производственных помещениях щитками, пультами и шкафами и стеной	значительное
519.	Расположение в отдельных помещениях электрощитовых распределительных пунктов и аппаратуры управления электроприемниками	грубое
520.	Наличие двух вводов с автоматическим вводом резерва от независимого источника электроснабжения для предотвращения внезапной остановки оборудования, которое может привести к аварии	грубое
521.	Наличие в производственных цехах мастерских для ремонта и наладки электрооборудования, электроаппаратуры	значительное
522.	Наличие мастерской для проведения профилактического ремонта КИПиА и их поверки, помещение для хранения оборотного и резервного фонда приборов, рядом с помещением щитовой	значительное
523.	Наличие замковых устройств на дверцах приборов и щитков для предотвращения проникновения газов, пыли	грубое
524.	Наличие уплотнений на отверстиях в корпусе прибора или щитке для ввода проводов	значительное
525.	Размещение всех приборов и регуляторов в центральной щитовой либо в щитовых локальных систем управления	грубое
526.	Недопущение размещения в помещении щитовой и над ним технологического оборудования и коммуникаций, которые могут быть причиной попадания технологического продукта в помещение	грубое
527.	Наличие технических паспортов на все приборы с отметками о проведении ремонта и даты поверки	значительное

528.	Выполнение внутрицеховой проводки телефонной связи скрыто (трубы, штробы и тому подобное)	значительное
529.	Выполнение в пылевлагозащищенном исполнении аппаратуры связи, устанавливаемой в производственных помещениях	значительное
530.	Наличие ограждений, сплошных или сетчатых с размером ячеек 20х20 миллиметров, открытых движущихся частей оборудования, расположенных на высоте до 2,5 метров, контргрузов, натянутых тросов и тому подобные части оборудования или механизмов	грубое
531.	Наличие предохранительных приспособлений, препятствующих захвату одежды и пальцев работающих на подающих валиках, роликах и тому подобных устройствах	грубое
532.	Наличие на станках, оборудованных экранами (ограждений), защищающие рабочих от отлетающей стружки и осколков	значительное
533.	Наличие автоматической блокировки с пусковыми устройствами, обеспечивающими работу движущегося оборудования только при защитном положении съемных ограждений исключающих доступ к элементам движущегося оборудования	грубое
534.	Наличие сплошного ограждения, не менее 15 сантиметров, во избежание падения предметов в нижней части площадок, переходов, монтажных проемов, люков расположенных на высоте	значительное
535.	Наличие съемных ограждений на фланцах трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные вещества, горячую воду и пар, для предотвращения попадания этих веществ на обслуживающий персонал	грубое
	Наличие постоянно закрытых крышек на колодцах тепловых,	

536.	канализационных и тому подобных сетей	значительное
537.	Наличие площадок с перилами, трапы с поручнями или стационарными лестницами с поручнями, для безопасного и удобного обслуживания оборудования, трубопроводов, приборов КИПиА и тому подобного	значительное
Подраздел 7. Хранение и транспортирование исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов и готовой продукции		
538.	Наличие маркировки на материалы, поступающие в таре (мешках, железнодорожных цистернах, бочках), указывающей наименование вещества, материала и условия хранения	значительное
539.	Обеспечение хранения всех полуфабрикатов и заготовок бериллиевого производства в таре, не допускающей пыления	грубое
540.	Наличие кислотостойких костюмов, респираторов и очков при работе с кислотами, щелочами, хранение которых осуществляется в отдельных, не загрязненных бериллием корпусах	значительное
541.	Обеспечение механизации подачи и разгрузки бериллиевого концентрата	грубое
542.	Обеспечения транспортирования основных и промежуточных твердых пылящих продуктов из одного цеха в другой, внутри цеха с одного участка на другой пневмо-вибро-вакуумтранспортом или в контейнерах с плотно закрывающимися крышками	грубое
543.	Наличие в производственных помещениях насосов исключают загрязнение бериллием при транспортировке растворов и пульп	грубое
544.	Недопущение накопления продуктов бериллиевого производства в емкостях, не приспособленных для ведения технологического процесса	грубое
Подраздел 8. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации участков бериллиевых производств с возможным загрязнением		

545.	Применение противопылевых респираторов, противогазов (изолирующие или шланговые), пневмошлемов, пневмокостюмов и тому подобных для защиты органов дыхания от проникновения в организм соединений бериллия	грубое
546.	Недопущение нахождения персонала в производственных помещениях без СИЗ или в неисправных средствах	значительное
547.	Наличие регистрационного номера каждой противогазовой коробке	значительное
548.	Наличие СИЗ с автономной или шланговой системой воздухообеспечения при выполнении ремонтных работ и других видов работ, являющихся источником повышенной загрязненности воздуха бериллием, когда респираторами и другими основными СИЗ невозможно обеспечить эффективную защиту персонала	грубое
549.	Наличие стационарной разводки чистого воздуха для подключения скафандров, пневмомасок, пневмокурток и др.	грубое
550.	Обеспечение расхода воздуха, подаваемого в СИЗОД, не менее 15 кубических метров в час	грубое
551.	Обеспечение забора воздуха для пневмокостюмов с предварительной очисткой и обогревом в холодный период года	грубое
552.	Наличие огнестойкой спецодежды для выполнения огневых работ	грубое
553.	Наличие дополнительных комплектов СИЗОД в специальных шкафчиках на рабочих местах или участках, где не исключена возможность аварийного загрязнения воздуха токсичными веществами	грубое
Подраздел 9. Порядок осуществления промышленной безопасности при сборе, обезвреживании, удалении , транспортировании и захоронении бериллийсодержащих отходов		

554.	Наличие специальных мест, для сбора и временного хранения отходов	грубое
555.	Осуществление сбора отходов отдельно, в зависимости от: 1) вида (жидкие, твердые); 2) наличия или отсутствия бериллия в отходах; 3) взрыво- и огнеопасности	грубое
556.	Наличие тары и транспорта, исключающие загрязнение дорог и территорий промышленной площадки продуктами производства при перевозке отходов бериллиевого производства. Недопущение использования для этих целей необорудованного транспорта	грубое
557.	Наличие оборудованной печи с механизацией процесса загрузки, выгрузки и системой пылеулавливания для уничтожения отходов производства	грубое
558.	Обеспечение очистки и обезвреживания транспортных средств после окончания перевозки, для возможности дальнейшей их эксплуатации	грубое
Подраздел 10. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации пожароопасных участков бериллиевых производств		
559.	Недопущение наличия открытого огня в помещениях, где проводятся работы с порошками бериллия	грубое
560.	Наличие специальных жаростойких герметичных контейнеров, заполненных аргоном для хранения и транспортирования бериллиевых порошков со средней крупностью менее пяти микрон	грубое
561.	Наличие изолированных помещений, оборудованных первичными и специальными средствами пожаротушения для хранения контейнера с бериллиевым порошком	грубое
	Недопущение хранения бериллиевых порошков совместно с легковоспламеняющимися	

562.	веществами, сильными окислителями, кислотами и щелочами	грубое
563.	Недопущение хранения бериллиевого порошка под слоем воды	грубое
564.	Наличие снабжения водой, для охлаждения высокотемпературных вакуумных печей, от цеховых сетей водоснабжения, запитанных от двух независимых источников	грубое
565.	Наличие блокировки на отключение печи в случае попадания воды в рабочее пространство	грубое
566.	Наличие на печах, работающих под вакуумом взрывных клапанов (мембранам)	грубое
567.	Обеспечение заполнения инертным газом, перед вскрытием , печей работающих под вакуумом , на внутренних стенках которых возможно осаждение склонных к самовозгоранию аэрозольных частиц металла	грубое
568.	Заполнение негорючим материалом свободных пространств между воздухопроводом и отверстием в местах прохождения воздухопроводов через перекрытия, перегородки и стены	грубое
569.	Наличие задвижек внутри канала (воздуховода), которые автоматически закрываются при повышении температуры до предельного значения	грубое
570.	Наличие автоматических задвижек на вентиляционных каналах и воздуховодах до и после каждой камеры фильтров вытяжной вентиляции	грубое
571.	Наличие актов испытаний фильтровальной ткани для улавливания порошков бериллия на горючесть совместно с напыленным на нее порошком бериллия	грубое
572.	Наличие актов осуществления регенерации фильтровальных рукавов, до достижения	грубое

	предельных значений сопротивления фильтров	
573.	Обеспечение хранения снятых фильтровальных рукавов из бункера в сухих помещениях в герметичных, негорючих упаковках, до вывоза на захоронение	грубое
574.	Недопущение попадания систем пылегазоочистки на порошковых операциях воды, паров легковоспламеняющейся жидкости, взрывоопасных газов, источников зажигания (искр) и предметов, способных при ударах о стенки аппарата образовывать искры	грубое
575.	Недопущение применения легковоспламеняющихся жидкостей для промывки и протирки конструкций зданий, сооружений и оборудования	грубое
576.	Наличие автоматических задвижек в начале и конце подземных туннелей, в вентиляционных каналах, перед каждой камерой и после нее, для предотвращения распространения огня	грубое
577.	Наличие автоматических извещателей в подземных туннелях и вентиляционных каналах, по сигналу которых автоматически закрываются задвижки и отключается вентилятор	грубое
Раздел 4. Требования для опасных производственных объектов при обращении с источниками ионизирующего излучения		
578.	Соответствие опасных производств согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности проектной документацией	грубое
579.	Наличие информационных стендов с регулярно размещенными сведениями об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и	грубое

	величины полученных индивидуальных доз облучения организации	
580.	Наличие утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации списка лиц допущенных к работе с источниками ионизирующего излучения до момента получения источников	значительное
581.	Наличие приказа о назначении ответственных лиц обеспечивающих учет и хранение источников ионизирующего излучения, организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, производственный контроль за радиационной безопасностью	грубое
582.	Наличие приходно-расходного журнала и обеспечение учета источников ионизирующего излучения	грубое
583.	Наличие письменных заявок на получение источников ионизирующего излучения, в случае если организация-владелец источников ионизирующего излучения, переданных на временное хранение, периодически использует их для производственных нужд	грубое
584.	Наличие копий технических паспортов (сертификатов) и заказов-заявок на источники ионизирующего излучения у ответственного за учет и хранение . Обеспечение постоянного хранения приходно-расходных журналов с регистрацией выдачи и возврата источников излучения	значительное
585.	Наличие оборудованных хранилищ, обеспечивающих сохранность источников ионизирующего излучения и исключаящих доступ к ним посторонних лиц	грубое
586.	Наличие вытяжной вентиляции в хранилищах источников ионизирующего излучения	грубое
	Наличие акта приема-передачи источников излучения при	

587.	увольнении (переводе) лиц, допущенных к работам с источниками излучения	грубое
588.	Наличие ежегодного приказа руководителя организации по созданию комиссии по инвентаризации источников ионизирующего излучения, по проверке правильности ведения их учета	грубое
589.	Наличие маркированных знаков радиационной опасности на оборудовании, контейнерах, упаковках, аппаратах, передвижных установках, транспортных средствах содержащих источники ионизирующего излучения	значительное
590.	Соответствие технологического процесса технологическому регламенту	грубое
591.	Наличие пломб или клейм проверки контрольно-измерительных приборов, установленные на оборудовании, где используются радиоактивные материалы	значительное
592.	Соблюдение сроков проверки приборов, предусмотренных руководством по их эксплуатации	значительное
593.	Расположения манометров, индикаторов массы и других контрольно-измерительных приборов так, чтобы их показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу	значительное
594.	Наличие и ведение журналов осмотра оборудования	значительное
595.	Соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие записей в журналах ремонта	грубое
596.	Наличие установленных вентиляционных и воздухоочистных устройств, обеспечивающие защиту воздуха рабочих помещений и атмосферного воздуха от радиоактивного загрязнения в	грубое

	помещениях, где ведутся работы с открытыми источниками ионизирующего излучения	
597.	Наличие актов регулировки и испытаний на эффективность и принятие в эксплуатацию комиссией, назначенной руководителем организации, с оформлением соответствующей документации, вентиляционных установок после окончания монтажа	значительное
598.	Наличие приказа о назначении ответственного лица руководством организации за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных установок	грубое
599.	Наличие паспортов, ремонтных карт и журналов эксплуатации на все вентиляционные установки	значительное
600.	Обеспечение непрерывной работы всех основных приточно-вытяжных вентиляционных установок во время работы технологического оборудования. Недопущение закрытия вентиляционных задвижек и шиберов, приточных и вытяжных отверстий (каналов)	грубое
601.	Наличие автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации обеспечивающих непрерывный контроль за состоянием воздушной среды в помещениях в которых осуществляется производство, хранение или возможно появление взрывоопасных, а также вредных веществ 1 класса опасности	грубое
602.	Наличие в местах организованного выделения вредных паров и газов, местных укрытий (козлов)	грубое
603.	Наличие заземления всех металлических воздухопроводов и оборудования вентиляционных систем (приточных и вытяжных)	значительное
	Наличие системы автоматизации и дистанционного управления, экранирование источников	

604.	излучения и сокращение времени рабочих операций для снижения уровней внешнего облучения персонала от источников излучения	грубое
605.	Наличие на дверях каждого помещения информации его назначения, класс проводимых работ и размещение знака радиационной опасности	значительное
606.	Наличие актов проверки источников излучения в порядке и в сроки, установленные руководством изготовителя по их эксплуатации	грубое
607.	Недопущение использование закрытых источников излучения в случае нарушения их герметичности, а также по истечении установленного срока эксплуатации	грубое
608.	Наличие знаков радиационной опасности на устройствах, в которые помещены закрытые источники излучения	грубое
609.	Соблюдение хранения закрытых источников излучения в защитных устройствах в нерабочем положении	грубое
610.	Наличие отчетливой маркировки с указанием наименования радионуклида и его активности на дверцах секций и упаковок с радиоактивными веществами	значительное
611.	Наличие карты-схемы размещения в хранилище источников ионизирующего излучения	значительное
612.	Наличие металлической или пластмассовой упаковки для стеклянных емкостей, содержащих радиоактивные жидкости	грубое
613.	Наличие в помещении, где проводятся работы на стационарных установках с закрытыми источниками излучения систем блокировки и сигнализации о положении источника (блока источников)	грубое
	Недопущение при использовании приборов с закрытыми	

614.	источниками излучения доступа посторонних лиц к источникам излучения и обеспечение сохранности источников	грубое
615.	Наличие на установке предусмотренных устройств для принудительно-дистанционного перемещения источника излучения в положение хранения в случае отключения энергопитания установки, или в случае любой другой нештатной ситуации	грубое
616.	Наличие разработанных технологических регламентов, предусматривающих порядок сбора, временного хранения и передачи на захоронение радиоактивных отходов	грубое
617.	Обеспечение сбора радиоактивных отходов непосредственно в местах их образования, отдельно от обычных отходов с учетом: 1) классификации жидких и твердых радиоактивных отходов; 2) агрегатного состояния (твердые, жидкие); 3) физических и химических характеристик; 4) природы (органические и неорганические); 5) периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах; 6) взрыво- и огнеопасности; 7) принятых методов переработки отходов	грубое
618.	Наличие в организации установленных контейнеров для сбора твердых радиоактивных отходов. Оснащение мест расположения контейнеров защитными приспособлениями для снижения излучения за их пределами до допустимого уровня	грубое
619.	Соблюдение сроков временного хранения радиоактивных отходов	значительное
620.	Наличие оформленных актов и специальной тары при передаче радиоактивных отходов из организации на переработку,	значительное

	длительное хранение или захоронение	
621.	Недопущение приема на захоронение взрывоопасных, или самовоспламеняющихся твердых и жидких отходов	грубое
622.	Наличие разработанного проекта вывода из эксплуатации радиационных установок I категории не позднее, чем за пять лет до назначенного срока окончания эксплуатации всего объекта, или отдельной его части	грубое
623.	Наличие на упаковках, содержащих источники ионизирующего излучения, и транспортных средствах их перевозящих, нанесенных соответствующих номеров, маркировки, этикетки, информационных табличек и знаков опасности	значительное
624.	Наличие: 1) плана ликвидации аварий с указанием перечня возможных аварийных ситуаций при погрузке на транспортное средство, в пути следования, выгрузке, , предусматривающего наличие сопровождающих аварийно-спасательных формирований; 2) сертификатов на упаковку, содержащую источники ионизирующего излучения; 3) средств для ликвидации аварий и оказания медицинской помощи пострадавшим	грубое
625.	Наличие знаков радиационной опасности на железнодорожных и автомобильных транспортных средствах, на которых перевозятся упаковки, транспортные пакеты, или грузовые контейнера с источниками ионизирующего излучения: 1) на двух внешних боковых стенках для железнодорожного транспортного средства; 2) на двух внешних боковых стенках и на внешней задней	значительное

	стенке для автомобильного транспортного средства	
626.	Наличие знаков радиационной опасности непосредственно на модуле, несущем груз, при условии, что они легко различимы, применительно к резервуарам или грузовым контейнерам больших размеров	значительное
627.	Наличие у водителя следующих сопроводительных документов: 1) маршрута перевозки источников ионизирующего излучения; 2) плана действий в аварийной ситуации, разработанного грузоотправителем; 3) адреса и телефонов перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя, уполномоченных органов по контролю за обеспечением безопасной эксплуатации транспорта, безопасности дорожного движения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных по маршруту движения	грубое
628.	Наличие на производственных участках, в санитарном пропускнике и медицинском пункте радиационного объекта аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии, а на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами – в открытом виде восполняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению	грубое
Раздел 5. Требования для опасных производственных объектов при производстве фтористоводородной кислоты		
Подраздел 1. Общие положения		
629.	Соответствие производственного процесса технологическому регламенту	значительное
630.	Соответствие опасных производств согласованной с уполномоченным органом в области промышленной	грубое

	безопасности проектной документацией	
631.	Наличие защитного ограждения с установкой ворот вокруг промышленной площадки	значительное
632.	Наличие на объектах производства предупреждающих знаков, опознавательной окраски и маркировочных щитков, сигнально-предупредительной окраски элементов строительных конструкций зданий, оборудования, знаков безопасности	грубое
633.	Наличие ограждений на высоту не менее одного метра и освещений в темное время суток ям, канав, траншей, люков, колодцев	значительное
634.	Наличие переходных мостиков, огражденные перилами в местах перехода через канавы, траншеи и ямы	значительное
635.	Наличие письменного разрешения технического руководителя при производстве земляных работ на территории производственного объекта, с копией исполнительного чертежа с указанием на ней места производства работ	значительное
636.	Наличие графиков и ведение журналов планово-предупредительных ремонтов, обследование металлических и железобетонных конструкций, утвержденных техническим руководителем	значительное
637.	Устройство пола в производственных помещениях, где в технологических процессах используются агрессивные жидкости – устойчивым к их воздействию, влагонепроницаемым, с нескользким покрытием и уклоном к трапу или зумпфу, обеспечивающим сток	значительное
638.	Наличие защиты от коррозии всех строительных зданий и сооружений, находящихся под воздействием агрессивной среды	грубое

639.	Наличие на воротах складов световой сигнализации для разрешения или запрещения въезда и выезда транспортных средств и звуковой сигнализацией для оповещения об этом людей, работающих в помещениях	значительное
640.	Наличие световой сигнализации в зданиях цехов и складов, в которых работают мостовые краны	значительное
641.	Наличие графика и осуществление контроля воздуха рабочей зоны в производственных помещениях	значительное
642.	Наличие системы местных отсосов с последующей их очисткой, в местах возможных паров кислот и пыли	грубое
643.	Наличие газоанализаторов, сблокированных с аварийными вытяжными системами и подачей световых и звуковых сигналов для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны	грубое
644.	Наличие в производственных помещениях площадки по фронту обслуживания щитов управления (при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее двух метров	значительное
645.	Наличие в производственных помещениях площадки для постоянного обслуживания оборудования шириной не менее одного метра и площадки для периодического обслуживания оборудования шириной не менее 0,8 метров; при обслуживании оборудования со всех сторон, ширина площадок вокруг принимается соответственно 1,0 метр и 0,8 метров	значительное
646.	Наличие в производственных помещениях площадки для монтажа и демонтажа оборудования, достаточными для размещения монтируемого и демонтируемого оборудования, проведения его ремонта без загромождения рабочих проходов, основных и запасных выходов и площадок лестниц	значительное

Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при осуществлении технологических процессов

647.	Наличие сменного журнала для записи нарушения технической эксплуатации, обнаруженных и устраненных дефектов действующего оборудования	значительное
648.	Наличие паспорта, эксплуатационных документов на резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства, приборы систем контроля, управления, оборудование вентиляции и пылегазоочистки, здания и сооружения	грубое
649.	Наличие ограждений, звуковой или световой сигнализации, контрольно-измерительных и приборов безопасности, блокировок, предусмотренных конструкцией оборудования	грубое
650.	Наличие присвоенного номера технологическим аппаратам, соответствующим номеру позиции на технологической схеме	значительное
651.	Наличие вывешенных схем расположения и технологические связи агрегатов и трубопроводов непосредственно у агрегатов или мест нахождения обслуживающего персонала	значительное
652.	Наличие актов контроля толщины стенок емкостей технологической аппаратуры и трубопроводов	грубое
653.	Наличие местных отсосов в случае невозможности полной герметизации технологического оборудования, аппаратуры и трубопроводов предназначенных для работы с вредными парами, газами и пылью	грубое
654.	Наличие ограждения и исключение возможности контакта с персоналом движущихся частей производственного оборудования	значительное
	Наличие ограждения частей производственного оборудования	

655.	(в том числе трубопроводы, предохранительные клапаны, силовые кабели), механическое повреждение которых может вызвать возникновение опасности	значительное
656.	Обеспечение автоматизации или механизации управления технологическим оборудованием	грубое
657.	Наличие кожухов из антикоррозионного материала на сальниковых насосах, работающих по перекачке агрессивных жидкостей	грубое
658.	Наличие зажимов (хомутов), для закрепления рукавов на штуцерах трубопроводов и инструментах	грубое
659.	Наличие системы пылегазоочистки при работе производственного оборудования, работа которого сопровождается выделением вредных веществ	грубое
660.	Содержание всех основных и запасных рабочих проходов и выходов постоянно свободными	значительное
661.	Наличие свободного доступа ко всем разъемным соединениям в оборудовании, устанавливаемом на фундаментах или в углублениях	значительное
662.	Наличие площадки для установки транспортируемых деталей и оборудования в зоне расположения машин и аппаратуры, обслуживаемые грузоподъемными механизмами	значительное
663.	Наличие у аппаратов и агрегатов, требующие наблюдения за технологическими параметрами и находящиеся на значительном расстоянии от рабочих мест, дистанционных приборов с выводом показаний на щиты управления, установленные на рабочих местах	грубое
664.	Наличие антикоррозионной защиты аппаратов, коммуникации и их соединения, специализированная тара, подвергающиеся воздействию агрессивных сред	грубое

665.	Наличие соответствующих штуцеров для продувки, промывки и пропарки аппаратов, сосудов и коммуникаций, требующие внутреннего осмотра или ремонта	грубое
666.	Наличие аварийной, предупредительной и технологической сигнализации и блокировки, защитных мероприятий при достижении предельно - допустимых значений технологических параметров и аварийное отключение технологического оборудования при автоматизации производства	грубое
667.	Обеспечение расположения контрольно-измерительных приборов в местах, доступных и безопасных для снятия показаний, проверки или замены	значительное
668.	Наличие местной вентиляции узлов загрузки в печь и выгрузки из печи фторгипса, из которых возможно выделение газов и пыли в воздух рабочей зоны	грубое
669.	Наличие плотно закрывающих дверец (крышек) или заделанных теплостойкими материалами в рабочих и смотровых окнах, других отверстий в печи	грубое
670.	Наличие устройства, обеспечивающего непрерывную или периодическую подачу с автоматическим регулированием при дозировании материалов в печь	грубое
671.	Обеспечение механизации выгрузки фторгипса из бункера	значительное
672.	Наличие системы транспортирования газов и блокировка дозаторов при аварийной остановке печи, в системе управления фтористоводородных печей	грубое
673.	Наличие резервной системы для отсоса газов из печей	грубое
674.	Наличие электрической сети напряжением 12 Вольт с розетками для подключения переносных светильников	значительное

675.	Наличие в технологическом регламенте порядка пуска, ведения процесса и остановки фтористоводородной печи	значительное
676.	Наличие в приемных и разгрузочных устройствах пневматического и вибрационного транспорта оборудованных пылеулавливающих устройств	грубое
677.	Наличие актов проверки на плотность под рабочим давлением системы пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию	грубое
678.	Обеспечение пневмотранспортом транспортирование пыли от пылеосадительных устройств. Недопущение выбивания и распространения пыли при выпуске ее из пылеосадительных устройств	грубое
679.	Обеспечение механизированной загрузки материала в измельчительные машины, транспортировки дробленного (измельченного) материала	значительное
680.	Недопущение прокладывания трубопроводов, предназначенных для транспортирования кислот и других агрессивных жидкостей через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, распределительные устройства, электрощитовые, помещения для контрольно-измерительных приборов и вентиляционные камеры, а так же по наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот, и через вспомогательные, подсобные, административные и бытовые помещения. Наличие отводов утечек кислот в безопасные места, определенные проектной документацией	грубое
681.	Наличие площадки и лестницы на случай расположения арматуры на высоте 1,8 метров	значительное
682.	Наличие на трубопроводах герметичной запорной арматуры из материала устойчивого к транспортируемой среде	грубое

683.	Наличие уплотняющих поверхностей фланцевых соединений трубопроводов с учетом рабочего давления, температуры и физико-химических свойств транспортируемых сред	грубое
684.	Наличие кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов кислот и агрессивных жидкостей, соединений технологических и паровых трубопроводов в местах прохода людей под ними	грубое
685.	Недопущение расположения арматуры, компенсаторов, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах пересечения трубопроводами железнодорожных путей и автомобильных дорог, над дверными проемами, под и над окнами и балконами, над рабочими площадками, основными проходами обслуживающего персонала, проездами внутри цехов и на территории организации	значительное
686.	Недопущение прокладывания кислотопроводов над другими трубопроводами, выполненными из углеродистой стали	грубое
687.	Наличие запорной арматуры на вводах трубопроводов в здания цехов	грубое
688.	Наличие на маховике арматуры (вентиля, крана, задвижки) стрелок, обозначающие направление их закрытия, либо положения открытия "О" и закрытия "З". Наличие порядкового номера всей арматуры, соответствующий позиции на технологической схеме	значительное
689.	Наличие стационарных или переносных подъемных приспособлений в местах установки запорной и регулирующей арматуры массой более пятидесяти килограммов	значительное
	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей,	

690.	лестниц и других предметов, проводить ремонтные работы на трубопроводах, находящихся под давлением	грубое
691.	Наличие на трубопроводах опознавательных окрасок, предупреждающих знаков и маркировочных щитков	значительное
692.	Наличие устройств для промывки пульпопроводов, расстояния между которыми по длине определяются проектной документацией	значительное
693.	Наличие охранной зоны для межзаводского трубопровода кислот, прокладываемого вне территории организации в пределах которой осуществление работ допускается по согласованию и под контролем со стороны представителя организации, эксплуатирующей трубопровод	грубое
694.	Недопущение крепления к трубопроводам, транспортирующим кислоты других трубопроводов (кроме закрепляемых без приварки тепловых спутников)	грубое
695.	Наличие на трубопроводах запорной арматуры, позволяющей отключать как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих технологических систем, устанавливать заглушки и обеспечивать возможность опорожнения, промывки, продувки и испытания трубопроводов на прочность и герметичность	грубое
696.	Наличие актов проверки на герметичность трубопроводов и арматуры для кислот	грубое
697.	Наличие акта осмотра технического состояния котла, перед каждым его заполнением кислотой	грубое
698.	Недопущение использования в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией,	грубое

	транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания	
699.	Наличие ограждений открытых движущихся частей оборудования, расположенные до 2,5 метров включительно от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, выполненные сплошным или сетчатым, с размером ячеек 20х20 миллиметров	значительное
700.	Наличие сигнализации, предупреждающая о пуске машины в работу для оборудования, представляющего опасность для людей, которое не может быть ограждено	грубое
701.	Наличие ограждений контргрузов, не размещенные внутри оборудования или закрытых направляющих устройств (колодцы, трубы, шахты), исключающие возможность доступа людей в опасную зону	значительное
702.	Наличие сплошного ограждения для зубчатых, ременных и цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости вращения, ограждения съемные, прочные и устойчивые к коррозии и механическим воздействиям.	значительное
703.	Наличие общего ограждения с запирающимся устройством, движущихся частей агрегатов, расположенные в труднодоступных местах	значительное
704.	Наличие автоматической блокировки дверей, устраиваемые в ограждениях, с пусковыми устройствами оборудования	грубое
705.	Наличие ограждений или закрывающих крышек прямых, зумпфов, люков, колодцев и дренажных канав, открытых по условиям работы в производственных помещениях	значительное
706.	Наличие лестницы, ведущей на резервуар, с перилами, огражденной площади крыши, где размещаются люк для измерения	значительное

	уровня жидкости, замерное устройство и арматура	
707.	Наличие резервных вентиляторов для местных отсосов в случае отключения местной вытяжной вентиляции	грубое
708.	Наличие дополнительных пусковых устройств непосредственно у аспирационного оборудования при наличии блокировок аспирационных установок с технологическим оборудованием	грубое
709.	Наличие графиков удаления пыли из пылеулавливающих аппаратов и коллекторов	значительное
710.	Недопущение эксплуатации неисправных или с просроченными сроками поверки контрольно-измерительных приборов	значительное
711.	Наличие громкоговорящей или телефонной связи, световых сигнализаторов между взаимосвязанными участками	грубое
712.	Наличие переливных труб на резервуарах кислот, исключающие возможность переполнения и разлива кислот	грубое
713.	Наличие площадки со стационарными лестницами, для безопасного обслуживания оборудования, установленного по периметру резервуаров, включая люки и переливные трубы	грубое
714.	Наличие кранов и фонтанчиков, емкостей с проточной водой и душа, на всех опасных местах, где возможны ожоги кислотой	грубое
715.	Наличие на резервуаре систем измерения и контроля уровня с автоматическим включением звукового и светового сигналов	грубое
716.	Наличие двойной запорной арматуры сливных и заливочных линий резервуаров кислот	грубое
717.	Наличие специальных устройств для периодического освобождения резервуара от накопившегося осадка	грубое

718.	Наличие емкости или зумпфа для приема и нейтрализации выпускаемых из резервуаров грязевых осадков перед их спуском в канализацию или сбросом в специально отведенное для той цели место на складе	грубое
719.	Наличие сифонного устройства в кислотном резервуаре с нижним сливом для возможности откачивания кислоты сверху в случае аварии	грубое
720.	Наличие светозвуковой сигнализации, пультов и панелей управления приборов, обеспечивающие безопасное ведение технологических процессов	грубое
721.	Наличие исправного заземляющего провода и изоляции , питающих проводов	грубое
722.	Наличие утвержденного графика осмотра, ревизии и систематического планово-предупредительного ремонта оборудования, находящегося в эксплуатации	значительное
723.	Наличие утвержденного плана организации работ на капитальные и текущие ремонты основного оборудования, с указанием лица, ответственного за соблюдением требований безопасности	значительное
724.	Наличие ограждений от действующего оборудования и коммуникаций, знаков безопасности, плакатов, сигнальных средств и освещения в зоне производства работ	грубое
725.	Наличие предупредительных плакатов на оборудовании и трубопроводах, находящихся на ремонте, осмотре или очистке.	значительное
726.	Наличие утвержденного технологического регламента по разгрузке и укладке груза, отведенных мест (участков) для хранения материалов, изделий и прочих грузов на территории организации	значительное

727.	Наличие закрытых емкостей (силосов, бункеров) для хранения сырья (плавиковошпатовый концентрат), оборудованных соответствующими пневмотранспортными устройствами для приема сырья и выдачи его в производство	грубое
728.	Наличие систем пылеочистки в пневмотранспортных системах для перемещения плавиковошпатового концентрата	грубое
729.	Наличие герметичных транспортных устройств для загрузки и разгрузки пылящих порошковых материалов в силосы	грубое
730.	Наличие общеобменной вентиляции в помещении, в котором производится погрузка (выгрузка) пылящего материала грейферным краном	грубое
731.	Наличие минимального допустимого расстояния от складов кислот до взрывоопасных объектов с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения	грубое
732.	Наличие на территории складов кислот, способных образовывать первичное облако, установленного указателя направления ветра, видимый из любой точки территории склада	значительное
733.	Наличие в расходных стальных складских емкостях для хранения концентрированных кислот, средств (устройств), предотвращающие попадания в них влажного воздуха и (или) влаги	грубое
734.	Наличие непроницаемых и коррозионностойких поддонов с бортами, в которых располагаются складские емкости, устанавливаемые на фундаментах и (или) перекрытиях	грубое
735.	Наличие стационарных или передвижных устройств для удаления аварийных проливов и их дальнейшей нейтрализации	значительное

736.	Наличие в емкостном оборудовании для хранения жидких кислот (резервуары, сборники объемом 1 кубический метр и более), трубопроводах нижнего слива, двух запорных устройств, одно из которых подсоединяется непосредственно к штуцеру сосуда	грубое
737.	Наличие вытяжной вентиляции на емкостном оборудовании для кислот	грубое
Подраздел 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем жизнеобеспечения		
738.	Наличие вентиляционной службы для контроля за правильностью эксплуатации, своевременным и качественным ремонтом вентиляционных и газоочистных сооружений	грубое
739.	Наличие нижеперечисленных документов при эксплуатации вентиляционных систем и газоочистных сооружений: 1) технологического регламента по эксплуатации и ремонту; 2) журнала по эксплуатации и ремонту вентиляционных систем и пылегазоочистных установок; 3) графиков зачистки воздухопроводов, регенерации фильтрующих элементов, замены растворов в аппаратах мокрой газоочистки; 4) графиков планово-предупредительных ремонтов; 5) паспортов вентиляционных систем со схемами разводки воздухопроводов и указанием позиций	значительное
740.	Наличие легкодоступных или имеющих дистанционное управление регулирующих устройств для обслуживания вентиляционных установок	значительное
741.	Наличие гидравлических затворов и фланцевых соединений на канализационных сливах технологических аппаратов, для установки заглушек во время остановки аппаратов на ремонт	грубое

742.	Наличие на производстве следующих видов освещения: 1) рабочее; 2) аварийное освещение безопасности; 3) аварийное освещение эвакуационное	грубое
743.	Наличие дополнительного подкранового освещения светильниками, подвешиваемыми к фермам кранов для предотвращения затенения рабочих мест мостовыми кранами	значительное

Раздел 6. Требования промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов (грузоподъемные краны всех типов, грузовые и пассажирские лифты, подъемники (вышки) - ГПМ)

	Проверка наличия: 1) документов представляемых изготовителем; 2) табличек со сведениями об изготовителе на металлоконструкции; 3) проектной документации кранового рельсового пути; 4) записи в паспорте о постановке ГПМ на учет; 5) записи в паспорте, разрешающей ввод ГПМ в эксплуатацию; 6) сведений в паспорте о проводимых работах по ремонту, реконструкции ГПМ; 7) журнала учета нерегистрируемых ГПМ и грузозахватных приспособлений; 8) вахтенного журнала; 9) журнала технического обслуживания лифта; 10) таблички со следующей информацией: - грузоподъемность; - заводской (идентификационный) номер; - учетный (регистрационный) номер; 11) правил пользования лифтом; 12) акты испытания гидравлических буферов изготовителя; 13) акты испытания ловителей; 14) акта сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию;	

744.	15) актов специального обследования ГПМ, отработавших нормативный срок службы; 16) записей в паспорте ГПМ о проведенных очередных и внеочередных технических освидетельствованиях; 17) графических изображений способов строповки и зацепки грузов; 18) разработанных технологических регламентов; 19) сертификатов подтверждающих качество примененного материала при монтаже, реконструкции и ремонте расчетных элементов и деталей грузоподъемных механизмов; 20) согласований с изготовителем или с экспертной организацией при производстве ремонтных, монтажных или других работ, связанных с изменением конструкции или паспортных данных крана; 21) проектной, технической документации по реконструкции и ремонту крана (если производились данные работы), разработанной экспертной организацией, аттестованной на право технического диагностирования, технического обслуживания и технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (грузоподъемные краны, подъемники (вышки), лифты, эскалаторы).	значительное
745.	Наличие: 1) актов приемки ГПМ после монтажа и необходимого перечня документов; 2) актов технической готовности лифтов; 3) актов очередных и внеочередных технических освидетельствований;	значительное
	Проверка выполнения мероприятий по созданию системы производственного контроля и надзора для	

обеспечения безопасной эксплуатации ГПМ:

- назначение:
 - инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
 - инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии;
 - лиц (-а), ответственных (-ого) за безопасное производство работ кранами по перемещению грузов;
 - лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;
 - лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта;
 - назначение и закрепление за лифтами приказом (распоряжением) по организации электромехаников, лифтеров и операторов по диспетчерскому обслуживанию лифтов;
 - создание ремонтной службы и (или) установления порядка периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание лифтов, подъемников, грузоподъемных кранов, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии;
 - разработка технологических регламентов для ответственных лиц и обслуживающего персонала для производства работ по погрузке и выгрузке технологических грузов, схем строповки, складирования грузов и других технологических регламентов по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников и лифтов;
 - обеспечение инженерно-технических работников правилами,

значительное

	нормативными актами по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников, лифтов, персонала – технологическими регламентами; - обеспечение выполнения инженерно-техническими работниками требований технологических регламентов.	
747.	Проверка осуществления допуска персонала к эксплуатации, ремонту, обслуживанию и перемещению грузов и людей ГПМ (приказы (распоряжения), результаты проверки знаний, удостоверения, сертификаты), наличия при себе удостоверений	значительное
Грузоподъемные краны		
748.	Проверка в действии приборов и устройств безопасности, наличие системы выдачи ключ-марки;	значительное
749.	Укомплектованность штатными подкладками для выносных опор, противоугонными устройствами (рельсовые захваты);	значительное
	Соблюдение регламентированных расстояний: - расстояние от верхней точки грузоподъемного крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другой грузоподъемной машины, работающей ярусом выше; - расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, до нижней точки крана, работающего ярусом выше; - расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн и стен здания, перил проходных галерей; - расстояние от нижней габаритной точки грузоподъемного механизма (не	

750.	считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана); - расстояние между нижней габаритной точкой кабины грузоподъемного крана и полом цеха; - расстояние от нижних выступающих частей грузоподъемного крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне ее действия оборудования; - расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина перемещается; - расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземным рельсовым путям, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 миллиметров от уровня земли или рабочих площадок или на высоте более 2000 миллиметров; - расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди	грубое
751.	Наличие в местах возможного соприкосновения грузовых канатов с главными или вспомогательными троллейными проводами крана защитных устройств	грубое
752.	Соответствие грузозахватных приспособлений и тары требованиям: - наличие бирки на стропах;	грубое

	- наличие надписей на таре; - техническое состояние	
753.	Соблюдение сроков: - проведения технических освидетельствований; - осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары	значительное
754.	Соблюдение порядка выдачи нарядов-допусков, определяющих условия безопасного производства работ	незначительное
755.	Проверка соблюдения при эксплуатации подъемников и лебедок для подъема людей на башенных кранах: - проведение испытаний подъемника определенных эксплуатационной документацией изготовителем башенного крана - оснащенность лебедки с электрическим приводом тормозом нормально закрытого типа, автоматически замыкающимся при отключении двигателя; - наличие на люльке и платформе ограждения высотой не менее 1200 миллиметров; - наличие жестких или гибких направляющие и выполнение мер по защите поднимаемых людей от возможного их задевания за выступающие части здания, сооружения при скорости движения люльки или платформы превышает 0,33 метра в секунду - проверка плавности остановки люльки или платформы лебедки с электрическим приводом и скоростью подъема или опускания более 0,33 метров в секунду; - проверка срабатывания приборов безопасности лебедки и работы аппарата управления лебедкой	грубое
	Обеспечение безопасного производства работ по перемещению и складированию грузов: - наличие разработанных технологических регламентов для производства работ по	

756.	перемещению и складированию грузов, погрузки и разгрузки подвижного состава, транспортных средств; - соблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков (зацепщиков); - обеспеченность стропальщиков (зацепщиков) отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов; - наличие вывешивать на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы; - наличие для проведения периодических испытаний ограничителя грузоподъемности крана точно взвешенным грузом в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации крана или в паспорте прибора; - наличие установленного порядка опломбирования и запираения замком защитных панелей кранов, опломбирования релейных блоков ограничителей грузоподъемности стреловых самоходных кранов; - определение площадок и мест складирования грузов, оборудованных необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассеты, пирамиды, стеллажи, эстакады, лестницы, подставки, подкладки, прокладки);	грубое
Грузовые и пассажирские лифты		
757.	Наличие стационарного электрического освещения в шахте, кабине, машинном, блочном помещениях лифта	значительное

Соответствие строительной части шахты лифта следующим требованиям:

- соответствие ограждения шахты лифта;
- наличие отопления и вентиляции помещений, предназначенных для размещения оборудования лифта;
- установление того, что размер проема для обслуживания оборудования – не более 500 миллиметров по ширине и 600 миллиметров по высоте;
- приямок оборудован дверкой, отпираемой снаружи шахты специальным ключом;
- дверка не открывается внутрь шахты и ее закрывание контролируется выключателем;
- вентиляционные проемы ограждены металлической решеткой, через отверстия которой не проходит шарик диаметром 21 миллиметра
- зазор между кромкой отверстия для пропуска канатов сквозь ограждение или пол шахты и канатом при предельном приближении его к кромке – не менее 15 миллиметров;
- установление что, внутренняя поверхность стены шахты со стороны входа в кабину на всю ширину входного проема плюс 25 миллиметров на каждую сторону имеющиеся выступы и выемки более 100 миллиметров;
- выступы и выемки внутренней поверхности стены шахты более 50 сантиметров сверху и снизу имеют скосы под углом не менее 60 градусов к горизонтали на всю ширину выступа или выемки и примыкают к стене шахты, расположенной со стороны входа в кабину;
- выступ более 50 миллиметров, образованный порогом двери шахты имеет скос вниз, выступ, расположенный над дверным проемом – скос сверху;

- угол наклона скосов к горизонтали — не менее 60 градусов;
- скосы выполнены на всю ширину дверного проема плюс 25 миллиметров на каждую сторону и примыкают к стене шахты, расположенной со стороны входа в кабину;
- при расположении нескольких лифтов в одной общей шахте они отделяются друг от друга перегородками на всю высоту шахты из материала, допускаемого для ограждения шахты;
- высота шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, после остановки противовеса (кабины) на упоре или полностью сжатом буфере обеспечивает:
 - возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее:
 $(0,1 + 0,065 \times V^2)$ метров – у грузового малого лифта со скоростью до 0,5 метров в секунду включительно;
 - $(0,2 + 0,035 \times V^2)$ метров – у всех остальных лифтов
- высота шахты лифта, у которого вес тяговых канатов таков, что не происходит проскальзывания канатов на канатоведущем шкиве при посадке противовеса (кабины) на буфер (упор), удовлетворяет следующему требованиям:
 - после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивается возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее 200 миллиметров;
 - высота шахты лифта с противовесом, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой такова, что:
 - после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части

758.

шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивается возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее 200 миллиметров;

грубое

- при нахождении кабины (противовеса – при наличии буферов или упоров для взаимодействия с противовесом) на упоре или полностью сжатом буфере обеспечивается возможность свободного хода противовеса (кабины) вверх на расстояние не менее 100 миллиметров;

- высота шахты лифта без противовеса после остановки пустой кабины в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивает возможность свободного хода кабины вверх на расстояние не менее 200 миллиметров, кроме тротуарного лифта (у тротуарного лифта – не менее 150 миллиметров);

- расстояние от площадки на крыше кабины для обслуживающего персонала, до выступающих элементов перекрытия над шахтой или оборудования, установленного под перекрытием (над этими площадками) – не менее 750 миллиметров;

- у лифта с противовесом – после остановки противовеса на упоре или полностью сжатом буфере;

- у лифта с противовесом при отсутствии буферов (упоров) для взаимодействия с противовесом и у лифта без противовеса – после остановки кабины в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя;

- наличие в нижней части шахты лифта прямка, глубина которого, кроме грузового малого, обеспечивает, при нахождении кабины на упоре или полностью сжатом буфере, расстояние от пола прямка до нижних выступающих частей кабины – не

менее 750 миллиметров (у грузового малого лифта - не менее 50 миллиметров);

- при нахождении кабины на упоре или полностью сжатом буфере расстояние от пола приямка до башмаков, щитов под порогами кабины, элементов вертикально-раздвижных дверей кабины, деталей ловителей и каркаса кабины, расположенных в пределах 200 миллиметров от направляющей – не менее 50 миллиметров;

- приямок глубиной до 2000 миллиметров включительно имеет устройство (скобы, ступени) для доступа в приямок и выхода из него. Это устройство находится со стороны входа в шахту и не препятствует посадке кабины на упоры или полностью сжатые буфера;

- приямок глубиной более 2000 миллиметров снабжается входной открывающейся наружу дверью с размером полотна не менее 500×1800 миллиметров (ширина × высота), запираемой на замок и оборудованную выключателем, контролирующим ее закрытие;

- расположение двери приямка исключает возможность выхода людей из кабины через эту дверь;

- приямок защищен от попадания в него грунтовых и сточных вод. При возможности попадания в приямок атмосферных осадков наличие дренажных устройств;

- расположение упоров и буферов в приямке обеспечивает расстояние от верхней части упора или буфера до опорной плиты кабины или противовеса, когда кабина (противовес) находится в нижнем рабочем положении - не более 200 миллиметров;

- наличие при применении вертикально-раздвижной двери шахты, не имеющей порога, зазора между обращенной внутрь шахты поверхностью створки, опущенной до совпадения ее

	верхней кромки с уровнем загрузки, и порогом кабины не более 50 миллиметров и не менее 15 миллиметров; - наличие при применении вертикально-раздвижных дверей шахты и кабины зазора между их створками, опущенными до совпадения их верхних кромок с уровнем загрузки не более 50 миллиметров и не менее 15 миллиметров;	
759.	Проверка величины среднего ускорения (замедления) кабины при эксплуатационном режиме работы	значительное
760.	Проверка лифта на наличие: - возможности эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта; - возможности снятия кабины с ловителей одним из следующих способов: - вручную, посредством устройства, воздействующего на привод; посредством электропривода; посредством стационарных или переносных грузоподъемных средств	грубое
761.	Установление, что отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной скорости не более 15 процентов	значительное
762.	Установление, что точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы обеспечивается в следующих пределах: ± 15 миллиметров – у грузовых лифтов, загружаемых посредством напольного транспорта и у больничных лифтов; ± 5 миллиметров – у остальных лифтов	значительное
763.	Проверка лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом на отсутствие возможности подъема противовеса при неподвижной кабине	значительное

764.	Проверка срабатывания концевых выключателей в случае: - перехода кабиной лифта уровня крайней нижней посадочной (погрузочной) площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами); - перехода кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней посадочной (погрузочной) площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором); - перехода кабиной лифта, у которого буфер (упор) для взаимодействия с противовесом отсутствует, уровня крайней верхней посадочной (погрузочной) площадки не более чем на 200 миллиметров	грубое
765.	Наличие на лифте с автоматически открываемыми дверями шахты устройства, размыкающего цепь управления при проникновении в шахту лифта посторонних лиц	грубое
766.	Соответствие системы управления лифтом паспорту завода-изготовителя	грубое
767.	Проверка соответствия расстояния между кабиной, противовесом и элементами шахты или оборудованием, установленным в шахте	грубое
768.	Наличие аварийной двери в шахте лифта при расстоянии между смежными посадочными (погрузочными) площадками лифта более 15 метров и невозможности перехода людей из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта	грубое
	В машинных и блочных помещениях лифтов: - соответствие дверей машинного и блочного помещений следующим требованиям: полотно сплошное, открываются наружу и запираются замками;	

769.

минимальный размер полотна двери:

- 800×1800 миллиметров (ширина х высота) в машинном помещении ;
- 600×400 миллиметров в блочном помещении
- наличие люка для производства ремонтных работ у лифта, кроме грузового малого, в полу машинного помещения, расположенного над шахтой;
- фактическая высота блочного, машинного помещений от уровня чистого пола до низших частей перекрытия;
- соответствие расстояния от уровня чистого пола блочного помещения от уровня чистого пола до низших частей перекрытия, машинного помещения до низа балок, используемых для подвески грузоподъемного средства, предназначенного для проведения ремонтных работ;
- наличие в машинном помещении лифта, кроме грузового малого, проходов для обслуживания лебедки, двигатель-генератора, НКУ;
- наличие при входе в машинное помещение свободного пространства высотой не менее 2000 миллиметров и размером основания не менее 1000×1000 миллиметров;
- наличие в машинном помещении лифта, кроме грузового малого, устройства для подвески грузоподъемного средства, предназначенного для проведения ремонтных работ;
- наличие таблички, на которой указывается тип, заводской, регистрационный номера, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования грузоподъемного механизма;
- подходы к машинному, блочному помещениям.

грубое

Двери шахты лифта:

770.	- размеры выемок; - скосы; - высота, ширина проема дверей (в том числе аварийной двери); - зазоры; - наличие и срабатывание автоматического (неавтоматического) замка; - наличие и срабатывание выключателей контроля запираения и закрывания дверей.	значительное
771.	Соблюдение требований предъявляемых к лебедкам и блокам лифта: - наличие на лебедке устройства, позволяющего перемещать кабину вручную (съемный или стационарный штурвал); - наличие на лебедке указателя направления вращения штурвала (или заменяющего его устройства) для подъема и опускания кабины; - наличие на редукторе лебедке указателя уровня масла; - наличие на лебедке с канатоведущим шкивом приспособления, позволяющего зажимать канаты в канавках шкива с усилием, достаточным для подъема кабины с грузом, масса которого равна грузоподъемности лифта, без разгружающего действия противовеса или для подъема противовеса без разгружающего действия кабины; - проверка соответствия барабана и тормоза лебедки; - наличие на лебедке таблички с указанием: - наименования или товарного знака предприятия-изготовителя лебедки; - заводского номера лебедки и года ее изготовления; - номинального крутящего момента на выходном валу	грубое
	Наличие на кабине лифта следующих устройств безопасности: - башмаки; - ловители;	

772.	- ограждения, перила; - выключатели контроля закрывания створок двери; - исключена возможность открывания вручную изнутри автоматически открывающейся двери кабины при нахождении кабины между посадочными (погрузочными) площадками	грубое
773.	Наличие на противовесе лифта башмаков и ловителей. Наличие на ловителях таблички изготовителя.	грубое
774.	Наличие выключателя контролирующего срабатывание ловителей. Проверка срабатывания ловителей от действия ограничителя скорости. Определение величины скорости замедления пустой кабины (противовеса) при посадке на ловители. Проверка ловителей на возврат в исходное положение после подъема кабины (противовеса), остановленной ловителями.	грубое
775.	Ограничитель скорости: - проверка срабатывания ограничителя скорости кабины при превышении номинальной скорости движения вниз; - проверка срабатывания ограничителя скорости противовеса при превышении номинальной скорости движения вниз и срабатывания ловителей; - наличие выключателей контролирующих: - частоту вращения ограничителя скорости; - срабатывание ограничителя скорости, приводящего в действие ловители противовеса; - положение натяжного устройства, каната, приводящего в действие ограничитель скорости; - наличие на ограничителе скорости пломбы изготовителя; - наличие таблички изготовителя с указанием наименования изготовителя (товарного знака), заводского номера и года изготовления, номинальной	грубое

	скорости лифта, скорости срабатывания ограничителя скорости, диаметра каната или шага цепи	
776.	Буферы и упоры лифта: - место установки; - наличие выключателей контролирующих возврат плунжера гидравлического буфера в исходное положение; - наличие таблички изготовителя с указанием наименования изготовителя или его товарного знака, заводского номера и года изготовления, типа буфера, наибольшего хода плунжера, максимальной и минимальной нагрузок, а также максимальной скорости, на которую рассчитан буфер	значительное
777.	Канаты и цепи применяемые на лифте: - соответствие диаметров канатов; - правильность подвешивания кабины и противовеса и их крепления; - отсутствие сращивания канатов; - наличие автоматического устройства уменьшающего разность натяжения в отдельных тяговых канатах; - наличие выключателя контролирующего возникновение слабины тяговых канатов, уравнивающих канатов и канатов, приводящих в действие ограничитель скорости; - наличие выключателя контролирующего возникновение слабины цепей, на которых подвешена кабина	грубое
778.	Наличие системы диспетчерского контроля за работой лифта	грубое
Подъемники (вышки)		
	Проверка в действии работы приборов и систем безопасности: - ограничителя предельного груза; - следящей системы ориентации люльки в вертикальном положении	

779.	концевых выключателей, ограничивающих зону обслуживания; - системы блокировки механизмов подъема и поворота стрелы при не выставленном на выносные опоры (аутригеры) подъемнике; - устройства блокировки системы подъема выносных опор при рабочем положении стрелы; - системы аварийного опускания люльки при отказе гидравлической системы, электропривода или привода гидронасоса; - устройства, предохраняющего от самопроизвольного выдвижения выносных опор во время движения подъемника; - указателя угла наклона подъемника; - системы аварийной остановки двигателя пультом управления, как в люльке, так и нижним пультом управления; - анемометра (для подъемников с высотой подъема более 22 метров)	грубое
780.	Наличие на подъемнике или кране с двумя пультами управления системы блокировки, исключающей возможность управления подъемником или краном одновременно с двух пультов управления	значительное
781.	Проведение испытаний контрольным грузом ограничителя предельного груза подъемника	грубое
782.	Наличие контрольных грузов для проведения испытаний	грубое
783.	Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации графиков планово-предупредительных ремонтов ГПМ и их выполнение	значительное
Раздел 7. Требования для опасных производственных объектов при эксплуатации оборудования, работающего под давлением		
Подраздел 1. Требования к сосудам, работающим под давлением		
	Наличие условий обеспечивающих эксплуатацию	

784.	сосудов в течение нормативного срока службы и условий для проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.	грубое
785.	Наличие запорной или запорно-регулирующей арматуры, приборов для измерения давления, приборов для измерения температуры, предохранительных устройств, указателей уровня жидкости.	грубое
786.	Наличие: - маркировок на арматуре и на маховиках запорной арматуры указывающих направление открывания и закрывания арматуры; - паспорта на арматуру с условным проходом более 20 мм.	значительное
787.	Наличие на сосудах для взрывоопасных, пожароопасных веществ, веществ 1 и 2 классов опасности испарителей с огневым или газовым обогревом подводящих линий от насоса или компрессора, обратных клапанов автоматически закрывающийся давлением из сосуда, обратного клапана между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда.	грубое
	Наличие: - на сосудах контрольно-измерительных приборов прямого действия, мест установки на трубопроводах, класса точности манометров; - трехходовых кранов устанавливаемых между манометром и сосудом для периодической проверки контрольным манометром; - сифонной трубки масляных буфером или других устройств, предохраняющего его от непосредственного воздействия среды, температуры и обеспечивающий работу манометра;	

788.	- защиты манометров и трубопроводов от замерзания; - пломб или клейм с отметкой о проведении поверки манометров, отсутствие просрочек поверки, состояние стекла; - журнала по проверке рабочих манометров контрольным манометром; - на сосудах, работающих при изменяющейся температуре стенок, приборов для контроля скорости и равномерности прогрева по длине и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений; - предохранительных устройств от повышения давления выше допустимого значения; - устройств для проверки исправности клапанов путем принудительного открывания его во время работы; - испытательных стендов для проверки срабатывания клапанов; - на отводящих трубопроводах, рассчитанных на давление меньше давления питающего его источника, автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном; - на группах сосудов, работающих при одном и том же давлении, редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на общем подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов.	значительное
789.	Наличие: - расчетов на пропускную способность и количества предохранительных клапанов; - паспортов на предохранительные клапана и руководства по эксплуатации; - записей журнале о результатах проведенной регулировки предохранительных клапанов	значительное
	Соблюдение требований изготовителя при установке мембранных предохранительных	

790.	устройств. Наличие заводских клейма на мембранах с указанием давления срабатывания и допускаемой рабочей температуры эксплуатации, и паспорта всю партию однотипных мембран.	значительное
791.	Наличие: - предохранительных клапанов на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду; - защитных устройств от замерзания в них рабочей среды; - на отводящих трубопроводах, предохранительных клапанов и на импульсных линиях в местах возможного скопления конденсата дренажных устройств, для удаления конденсата; - запорной и регулирующей арматуры между сосудом и предохранительным клапаном, за предохранительным клапаном; - указателей контроля уровня жидкости на сосудах; - звуковых и других сигнализаторов и блокировок по уровню рабочей среды; -указателей уровня допустимых верхних и нижних пределов; - на указателях уровня запорной арматуры (краны и вентили) для их отключения от сосуда и продувки; -защитных устройств на указателях уровня рабочей среды для предохранения персонала от травмирования	грубое
792.	Наличие записей в журнале о проверке исправности клапанов в зависимости от условий технологического процесса указываемые в инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов.	значительное
793.	Проверка ограждений и лестниц для удобного обслуживания сосудов для обслуживания приборов безопасности сосудов.	значительное
	Наличие актов и экспертного заключения экспертной организации о возможности	

794.	дальнейшей эксплуатации сосуда отработавшего нормативный срок службы и наличие отметок в паспорте о результатах технического освидетельствования сосудов.	значительное
795.	Наличие записей о проведении технического освидетельствования и сроков технических освидетельствований сосудов.	значительное
796.	Наличия методики проведения технических освидетельствований баллонов представленных изготовителем баллонов.	значительное
797.	Наличие и соблюдения технологических регламентов по проведению следующих видов работ: - технических освидетельствований сосудов, у которых действие среды вызывает ухудшение химического состава и механических свойств металла, сосуды, у которых температура стенки при работе превышает 450 градусов Цельсия; - технических освидетельствовании сосудов, работающих под давлением вредных веществ (жидкости и газов) 1, 2, 3, 4 классов опасности воздухом или инертным газом под давлением, равным рабочему давлению; - при внутреннем осмотре сосудов, работающих с вредными веществами 1 и 2 классов опасности; - при внеочередном освидетельствовании сосудов, находящихся в эксплуатации; - по режиму работы сосудов при паспортных данных и безопасному обслуживанию сосудов; - аварийной остановки сосуда и последующего пуска в работу.	значительное
	Выполнение мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для	

798.	обеспечения безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением: Наличие приказов на ответственных лиц за исправное состояние и безопасное действие сосудов, по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов.	значительное
799.	Наличие: - паспортов сосудов и инструкций по монтажу, ремонту и осмотру представляемых изготовителем; - записей в паспортах сосудах о результатах технического освидетельствования сосудов лицом, производившего освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований; - заводской таблички; - поверочных расчетов на прочность сосуда и предохранительных клапанов на пропускную способность при эксплуатации сосуда на пониженных параметрах; - таблички на сосуде с указанием, регистрационного номера, разрешенного давления, даты проведения следующего наружного, внутреннего осмотра и гидравлического испытания; - записей в паспорте сосуда о проводимых ремонтах. - порядка допуска на проведение ремонтных работ по наряду-допуску; - порядка контроля состояния среды, приборным способом в процессе работы.	значительное
800.	Наличие: - на наполнительных станциях журнала с указанием даты заполнения, наименование изготовителя цистерн и бочек, заводского номера, подписи лица, производившего наполнение; - журнала результатов осмотра цистерн, бочек и сведений о наполнении.	значительное

801.	Недопущение заполнения газом неисправных цистерн или бочек: - если истек срок освидетельствования; -отсутствует или неисправна а р м а т у р а и контрольно-измерительные приборы; -отсутствует окраска или надписи; -в цистернах или бочках находится другой газ, для которого они предназначены.	грубое
802.	Наличие: -паспортов на баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов емкостью более 100 литров; -боковых штуцерах вентилей для баллонов, наполненных водородом и другими горючими газами - левой резьбы, а для баллонов, наполненных кислородом и другими негорючими газами - правой резьбы; -на вентилях баллона для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1 и 2 классов опасности заглушек; -сведений на верхней сферической части каждого баллона, товарный знак изготовителя, номер баллона, фактическая масса порожнего баллона, (килограмм); -соответствующей окраски и надписей на наружной поверхности баллонов; -условий для освидетельствования баллонов на наполнительных станциях и испытательных пунктах; -клейма с соответствующим шрифтом, присвоенной организации; - технологического регламента по наполнению цистерн и бочек газами и опорожнению цистерн и бочек. -по эксплуатации, хранению и транспортировки баллонов; -по наполнения баллонов сжиженными газами.	значительное

803.	Осуществление контроля по недопущению эксплуатации баллонов, на которых выбиты не все данные - номер баллона, дата, масса баллона, вместимость, рабочее и пробное давление	значительное
804.	Наличие: - в журнале записей о результатах освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена; -сроков освидетельствование баллонов для ацетилена на ацетиленовых наполнительных станциях; -журналов по результатам освидетельствования баллонов для ацетилена; -предохранительных колпаков на баллонах при транспортировке и хранении; - приспособлений для перемещения баллонов в пунктах наполнения и потребления газов.	значительное
805.	Соблюдение требований по хранению баллонов с газом и условий хранения баллонов с кислородом и горючими газами в помещениях.	значительное
806.	Проверка расстояния установки баллоны с газом, в помещениях, от радиаторов отопления, других отопительных приборов и печей и от источников тепла с открытым огнем.	значительное
807.	Недопущение наполнения баллонов: -с истекшим сроком освидетельствования, со сроком проверки пористой массы; - если поврежден корпус баллона, неисправные вентили; -отсутствует надлежащая окраска и надписи; -отсутствует избыточное давление газа; -отсутствуют установленные клейма.	грубое
Подраздел 2. Требования к конструкции котлов		
	Наличие условий по обеспечению безопасной эксплуатации котлов на расчетных параметрах в	

808.	течение работы котлов, возможности проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла: Для проведения осмотра и проведения дефектоскопии; - стенок элементов находящихся под давлением; - равномерного прогрева элементов, свободного расширения отдельных элементов.	значительное
809.	Наличие: - указателей перемещения (реперы) элементов котлов при тепловом расширении; - на участках элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности тепловой изоляции; - защитных устройств не вызывающих охлаждение стенок элементов котлов, при устройстве вводов питательной воды, подачи в котел химикатов и присоединение труб рециркуляции, распределение питательной воды в барабане; Контроль за образованием в газоходах взрывоопасного скопления газов и обеспечение условий для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания; Контроль за уровнем воды в газотрубных (жаротрубных) котлах.	значительное
810.	Исключение самопроизвольного открывания дверц, лазов, лючков и гляделок котлов.	значительное
811.	Наличие взрывных предохранительных устройств - на котлах с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек или других мелких производственных отходов;	грубое

	- в топке котла, в газоходах, устройств, исключающих утечку газов наружу при их открывании.	
812.	Соблюдение требований конструкторской документации по установке взрывных предохранительных устройств.	значительное
813.	Наличие на технологической линии, подводящей к котлу-утилизатору устройств, отключающей котел от основной технологической линии.	грубое
814.	Соответствие схемы включения чугунных экономайзеров требованиям изготовителя по монтажу и эксплуатации.	значительное
815.	Осуществление контроля за температурой воды на выходе из чугунного экономайзера.	грубое
816.	Наличие на котле устройств для: - подвода питательной или сетевой воды, продувки котла и спуска воды при остановке котла, удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке, продувки пароперегревателя и паропровода, отбора проб воды и пара, ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла, отвода воды или пара при растопке и остановке, разогрева барабанов при растопке.	значительное
817.	Установка дренажей на всех участках паропровода, которые отключаются запорными органами, обеспечивающих отвод конденсата.	значительное
818.	Наличие технологических регламентов по монтажу и ремонту котлов и их элементов разработанных организацией, их выполняющей, (изготовитель, ремонтная или монтажная организация, ремонтной службой - паспортов на котел, автономный пароперегреватель и экономайзер на котел, работающий с высокотемпературными органическими теплоносителями;	значительное

	- руководства по монтажу и эксплуатации, содержащие требования к ремонту и контролю металла при монтаже и эксплуатации в период расчетного срока службы; - заводских табличек на автономном пароперегревателе и экономайзере; - расчета пропускной способности предохранительных устройств паровых и водогрейных котлов.	
819.	Наличие на котлах устройств обеспечивающих безопасные условия и расчетные режимы эксплуатации котлов -устройств, предохраняющих от повышения давления (предохранительными устройствами), указателей уровня воды, манометров, приборов для измерения температуры среды, запорной и регулирующей арматурой, приборов безопасности, питательных устройств.	грубое
820.	Установка на паровых котлах с давлением выше 4 мегаПаскаля (40 килограммов на квадратный сантиметр) (за исключением передвижных котлов) импульсных предохранительных клапанов	грубое
821.	Наличие предохранительных устройств - на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя на паровых прямоточных котлах, в котлах с принудительной циркуляцией на водогрейных котлах на промежуточных пароперегревателях.	значительное
822.	Осуществление контроля за недопущением отбора среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительные устройства с защищаемым элементом.	грубое
823.	Наличие запорных органов на подводе пара к клапанам и на трубопроводах между	грубое

	импульсным и главным клапаном импульсных предохранительных устройств	
824.	Наличие: - на грузовом или пружинном клапане устройство для проверки исправности действия клапана во время работы котла путем принудительного его открытия; - отводящих устройств от предохранительных клапанов предохраняющий персонал от ожогов при их срабатывании; - запорных органов на водоотводящих трубах от предохранительных клапанов водогрейного котла, экономайзера ; - на паровом котле, указателей уровня воды прямого действия; - на указателях уровня прямого действия паровых котлов прозрачных пластин; - на указателях уровня воды запорной арматурой (кранами или вентилями) для отключения их от котла и продувки; - воронок с защитными приспособлениями и отводной трубой для свободного слива, спуска воды при продувке водоуказательных приборов; - на водогрейных котлах пробного крана, установленного в верхней части барабана котла, а при отсутствии барабана - на выходе воды из котла в магистральный трубопровод до запорного устройства; - указателей уровня воды, состоящих из нескольких отдельных - водоуказательных пластин.	грубое
825.	Наличие сниженных дистанционных указателей уровня при плохой видимости.	грубое
	Установка: - манометров на отключаемом по воде экономайзере, на входе воды до запорного органа и предохранительного клапана, на	

826.	выходе воды – до запорного органа и предохранительного клапана; - манометров на водогрейных котлах на входе воды в котел и на выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте, а также на линиях питания котла или подпитки теплосети.	грубое
827.	Наличие: - на шкале манометра красной черты на уровне величины деления, соответствующей условиям эксплуатации; - трехходовых кранов перед каждым манометром или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра.	грубое
828.	Проверка мест установки манометров чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. Соответствие диаметров манометров при установке на высоте уровня площадки наблюдения. Соответствие классу точности манометров.	значительное
829.	Недопущение к применению манометров, если отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, истек срок поверки манометра, стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на значение, превышающее половину допускаемой погрешности для данного манометра, разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.	значительное
	Наличие: - на котлах, имеющих пароперегреватель, на каждом паропроводе до главной задвижки прибора для измерения температуры перегретого пара;	

830.

- на котлах с естественной циркуляцией с перегревом пара паропроизводительностью более 20 тонн в час, прямоточных котлов паропроизводительностью более 1 тонн в час, показывающих приборов и приборов с непрерывной регистрацией температуры перегретого пара;

- на пароперегревателях с несколькими параллельными секциями приборов для измерения температуры пара, устанавливаемых на общих паропроводах перегретого пара, приборов для периодического измерения температуры пара на выходе из каждой секции, а для котлов с температурой пара выше 500 градусов Цельсия - на выходной части змеевиков пароперегревателя, по одной термопаре (датчику) на каждый метр ширины газохода;

- на котлах паропроизводительностью более 400 тонн в час для измерения температуры пара на выходной части змеевиков пароперегревателей приборов непрерывного действия с регистрирующими устройствами;

- на котле пароохладителя для регулирования температуры перегрева пара до пароохладителя и после него прибора для измерения температуры пара;

- на входе воды в экономайзер, на выходе из него и на питательных трубопроводах паровых котлов без экономайзеров прибора для измерения температуры питательной воды;

- приборов для измерения температуры воды для водогрейных котлов на входе и выходе воды;

- на котлах теплопроизводительностью более 4,19 ГигаДжоуль/час (1 Гигакалорий в час) регистрирующих прибор для измерения температуры на выходе из котла;

значительное

	- на топливном трубопроводе котла термометра для измерения температуры топлива перед форсунками;	
831.	Наличие в вахтенном журнале записей о контроле за температурой металла и предупреждения превышения ее допустимых значений при растопках, остановках и маневренных режимах котла приборов для измерения температуры стенки его элементов : барабанов, трубных решеток и других элементов котла.	значительное
832.	Наличие: - паспорта на запорную арматуру с условным проходом 50 миллиметров; - маркировки арматуры; - на маховиках арматуры направления вращения при открывании и закрывании арматуры; - запорного органа на выходе из котла до его соединения со сборным паропроводом котельной ; - у водогрейных котлов запорного органа на входе воды в котел и на выходе воды из котла; - защиты на сборном баке от превышения давления выше расчетного при отводе среды от котла (сепаратор, расширитель) с меньшим давлением, чем в котле; - дистанционных приводов с выводом управления на рабочее место машиниста котла главных парозапорных органов паровых котлов производительностью более 4 тонн в час; - регулирующей арматуры на питательных линиях котла; - автоматического отключение котла или его элементов при отклонениях от заданных режимов эксплуатации	грубое
833.	Наличие на входе питательной воды в котел обратного клапана, предотвращающий выход воды из котла, и запорный кран. Наличие на экономайзере, отключаемого	грубое

	по воде, обратного клапана и запорного крана.	
834.	Наличие на котлах с давлением более 0,8 мегаПаскаль (8 килограмм на сантиметр квадратный) на каждом продувочном, дренажном трубопроводе, трубопроводе отбора проб воды (пара) не менее двух запорных органов или одного запорного и одного регулирующего органа.	значительное
835.	Проверка способа присоединения арматуры сваркой встык или с помощью фланцев трубопроводов котлов, пароперегревателей и экономайзеров.	значительное
836.	Соблюдение требований по установке арматуры котла с учетом наиболее удобного управления.	значительное
837.	Установка запорных органов при включении нескольких питательных насосов, имеющих общие всасывающие и нагнетательные трубопроводы. Наличие обратных клапанов на стороне нагнетания каждого центробежного насоса.	грубое
838.	Наличие: - на паровых котлах с камерным сжиганием топлива автоматическими устройствами, прекращающими подачу топлива к горелкам при снижении уровня, а для прямоточных котлов - расхода воды в котле ниже допустимого; - на водогрейных котлах с многократной циркуляцией и камерным сжиганием топлива автоматической прекращающими подачу топлива к горелкам, а со слоевым сжиганием топлива - приборами, отключающими тягодутьевые устройства при снижении давления воды в системе до значения, при котором создается опасность гидравлических ударов, и при повышении температуры воды выше установленного предела;	значительное

	- на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива автоматических приборов, предотвращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании топлива-отключающими тягодутьевыми устройствами и топливоподающими механизмами топки.	
839.	Наличие: - на котлах автоматически действующих звуковых и световых сигнализаторов верхнего и нижнего предельных положений уровней воды; - на паровых и водогрейных котлах при камерном сжигании топлива автоматических устройств для прекращения подачи топлива в топку при погасания факела в топке, отключения всех дымососов или прекращения тяги, отключения всех дутьевых вентиляторов; - защиты на котлах с горелками, оборудованными индивидуальными вентиляторами, прекращающую подачу топлива к горелке при остановке вентилятора.	значительное
840.	Наличие: - на котле-бойлере, работающего на жидком или газообразном топливе, устройств, автоматически прекращающими подачу топлива в топку при прекращении циркуляции воды в бойлере; - защиты приборов безопасности от воздействия (отключение, изменение регулировки и тому подобного) на лиц, не связанных с их обслуживанием и ремонтом; - на паровых котлах автоматического регулятора питания.	значительное
841.	Оснащения паровых котлов с температурой пара на выходе из основного или промежуточного пароперегревателя более 400 градусов Цельсия автоматическими устройствами	грубое

	для регулирования температуры пара.	
842.	Наличие на питательных насосах и инжекторах табличек с паспортными данными.	значительное
843.	Наличие для питания котлов водой - центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом, центробежных и поршневых насосов с паровым приводом, паровых инжекторов, насосов с ручным приводом, водопроводной сети.	грубое
844.	Контроль после проведения капитальных ремонтов насосов, с оформленными актами испытаний .	значительное
845.	Выбор типов, характеристик, количеств и схем включения питательных устройств с учетом обеспечения безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.	значительное
846.	Наличие прямков в котельной и входных дверей в котельную	грубое
847.	Наличие рабочего освещения и аварийного электрического освещения в помещении котельной, аварийное освещение в местах установки оборудования.	значительное
848.	Проверка компоновки котлов или выступающих частей топки. Проверка соблюдение расстояния между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга .	значительное
849.	Проверка соблюдения расстояний установки котлов с боковым обслуживанием топки или котла, ширины прохода между отдельными выступающими из обмуровки частями котлов и выступающими частями здания.	значительное
850.	Недопущение установки в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов	значительное

	или к технологии получения пара и (или) горячей воды.	
851.	Наличие: - взрывных предохранительных клапанов на газоходах котлов с камерным сжиганием; - постоянных площадок и лестниц для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров.	значительное
852.	Проверка соответствия - расстояния по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла; - ширины, высоты ступеней лестниц, угла наклона.	значительное
853.	Проверка системы топливоподачи и шлакозолоудаления на соответствие проектной документации	значительное
854.	Наличие: - управления затвором бункера и заливкой шлака; - вытяжной вентиляции если зола и шлак выгребаются из топки на рабочую площадку; - загрузочных бункеров с крышкой и откидным дном при шахтных топках с ручной загрузкой для древесного топлива или торфа; - механизированного удаления золы и шлака; - поддона с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной.	значительное
855.	Осуществление контроля за обеспечением водно-химическим режимом работы котла и питательного тракта.	значительное
856.	Контроль за подпиткой сырой водой котлов, оборудованных устройствами до котловой обработки воды.	значительное
	Наличие: - журнала по водоподготовке для каждого случая подпитки котлов сырой (водно-химическому	

857.	режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период; - технологического регламента по ведению водно-химического режима и по эксплуатации установок до котловой обработки воды; - на рабочих местах технологического регламента по ведению водно-химического режима; - в котельной телефонов и часов. - участка до котловой обработки воды паровых котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 тонн в час и более.	значительное
858.	Проверка выполнения мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для обеспечения безопасности эксплуатации котлов : - назначение ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов; - разработку и утверждения технологических регламентов с учетом компоновки установленного оборудования; - обеспечения проведения технических освидетельствований котлов; - организации периодических обследований котлов (один раз в год); - организации контроля за состоянием металла элементов, работающих при температуре 450° С и выше.	значительное
859.	Проверка допуска обслуживающего персонала к эксплуатации котлов предусмотренным технологическим регламентом	значительное
860.	Контроль за эксплуатацией котлов со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит , обеспечивающих ведение режима работы, ликвидацию	значительное

	аварийных ситуаций, остановку котла при нарушениях режима работы.	
861.	Соблюдение сроков проверки исправности действия манометров , предохранительных клапанов, водоуказательных приборов и питательных насосов.	значительное
862.	Проверка наличия в вахтенном (сменном) журнале: - результатов проверки манометров; - манометра с установкой клейма или пломбы; - водоуказательных приборов путем их продувки; - исправности сниженных указателей уровня - предохранительных клапанов на предмет исправности путем принудительного кратковременного "подрыва"; - исправности резервных питательных насосов путем их кратковременного включения в работу; - исправности сигнализации и автоматических систем защит в соответствии с графиком и технологическим регламентом	значительное
863.	Проверка наличия: - технологического регламента по порядку аварийной остановки котла, записей в сменном журнале причин аварийной остановки котла; - утвержденного графика ремонта котла, о выполнении ремонта по технологическому регламенту; - ремонтного журнала на каждый котел, в который вносятся сведения о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку; - удостоверений о качестве монтажа котла; - наряда-допуска для производство работ внутри котла, открывание запорной арматуры.	значительное
	Наличие	

864.	- в паспортах котла результатов технического освидетельствования с указанием разрешенных параметров работы и сроков следующего освидетельствования; - экспертного заключения аттестованной экспертной организацией о возможностях и условиях дальнейшей эксплуатации котла сверх расчетного срока службы; - порядка пуска котла в работу; - табличек на котлах;	значительное
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)		
865.	Наличие на котле: - воздушников; - запорной регулирующей арматурой на трубопроводах; - лазов, крышек, фланцевых соединений.	значительное
866.	Наличие запорной арматуры на трубопроводах, объединяющих воздушники нескольких котлов.	значительное
867.	Наличие - устройств тушения загоревшегося теплоносителя в топке котлов; - уравнильных линий при параллельной работе двух и более котлов в системе с самотечным возвратом конденсата нижние барабаны (коллекторы) котлов; - запорной арматуры на котлах со стороны входа и выхода теплоносителя.	значительное
868.	Наличие на отводящем из котла трубопроводе пара или нагретой жидкости показывающих и регистрирующих температуру приборов, а на подводящем трубопроводе - прибор, показывающих температуру.	значительное
869.	Наличие на отключающих и подводящих трубопроводах обогревающих устройств, для предотвращения затвердевания теплоносителя.	значительное
	Наличие питательных насосов на паровых котлах при	

870.	индивидуальной схеме питания. Осуществление электрического питания насосов от двух независимых источников.	значительное
871.	Наличие на паровых котлах с принудительной подачей теплоносителя и жидкостных котлах автоматических устройств, прекращающих подачу топлива при отключении электроэнергии, а при наличии двух независимых источников питания электродвигателей насосов - устройством, переключающим с одного источника питания.	грубое
872.	Наличие графика технического осмотра поверхностей нагрева и очистки от смолистых отложений.	значительное
873.	Наличие инструкции по эксплуатации определяющие порядок и сроки проведения технических освидетельствований котлов с высокотемпературным органическим теплоносителем.	значительное

Подраздел 3. Требования при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

	Наличие: - на трубопроводах и несущих металлических конструкциях надежной защиты от коррозии; - изоляции на элементах трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45 градусов Цельсия, расположенные в доступных для обслуживающего персонала; - в проектах расчетных сроков службы, расчетных ресурсов, расчетных чисел пусков трубопроводов I и II категории; - расчета участка трубопровода между неподвижными опорами на компенсацию тепловых удлинений; - на паропроводах указателей перемещения для контроля за расширением паропроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы; - доступа к указателям перемещений;	

874.	- площадок и лестниц для обслуживания указателей перемещений; - в нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода спускаемые штуцера; - воздушников для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов; - устройств для продувки нижних концевых точек паропроводов и нижних точках; - на трубопроводах приборов для измерения давления и температуры рабочей среды, а в необходимых случаях; - запорной и регулирующей арматурой, редукционными и предохранительными устройствами и средствами защиты и автоматизации; - на предохранительных клапанах отводящих трубопровод, предохраняющих персонал от ожогов при срабатывании клапанов; - защиты трубопроводы от замерзания и оборудование дренажами для слива скапливающегося в них конденсата; - устройств на грузовых или пружинных клапанах для проверки исправности действия клапана во время работы трубопровода путем принудительного открытия; - на редукционных и редукционно-охладительных устройствах автоматического регулирования давления и температуры пара; - расчетов на вертикальную нагрузку трубопроводов на опоры и подвески от теплового расширения трубопровода	грубое
875.	Наличие расчетов на пропускную способность предохранительных клапанов при разрешении эксплуатации трубопровода на пониженных параметрах.	значительное
	Осуществление контроля за недопущением отбора рабочей	

876.	среды из патрубка, на котором установлено предохранительное устройство и установки запорных органов до и после предохранительных устройств.	грубое
877.	Наличие манометров с номинальным диаметром от уровня площадки наблюдения и дублирующего манометра; - класса точности манометров; - выбора манометров; - технического состояния манометров.	значительное
878.	Наличие: -перед манометром трехходового крана или другого аналогичного устройства для продувки, проверки и отключения манометра; - сифонной трубки; - на запорной арматуре соответствующих маркировок; - паспортов на арматуру с условным проходом 50 мм; - на маховиках запорной арматуры надписей указывающие открытие и закрытие.	значительное
879.	Проверка оснащения: - трубопроводов, расчетное давление, которого ниже давления питающего его источника, - редуцирующим устройством с манометром и предохранительным клапаном; - редукционных и редукционно-охладительных устройств автоматическим регулированием и температурой пара.	грубое
	Наличие: - на задвижках и вентилях, требующих для открытия и закрытия усилие более 25 килограмм на силу, электрических приводов; - технологии, разработанной до начала выполнения работ по монтажу и ремонту трубопроводов и их элементов; - проектно-конструкторской документации, включающей указания по выполнению	

880.	технологических и контрольных операций при монтаже и ремонте трубопроводов; - монтажных формуляров при монтаже трубопроводов - паспортов на трубопроводы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаль; - технологического регламента по внутреннему осмотру питательных трубопроводов при техническом обслуживании - графика ремонтов трубопроводов и технологического регламента по их проведению; - сведений в паспортах о ремонтных работах, внеочередных технических освидетельствованиях трубопроводов, о материалах, использованных при ремонте, сведения о качестве сварки; - окраски и маркеровочных надписей на трубопроводах и арматуре, и приводах; - входного контроля основных и сварочных материалов, полуфабрикатов применяемых при ремонте; - технологических регламентов по внутреннему осмотру питательных трубопроводов.	значительное
881.	Проверка наличия записей в паспортах на трубопроводы о проведении технических освидетельствований трубопроводов, в том числе питательных и вновь смонтированных.	значительное
	Проверка выполнения мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводов в исправном состоянии: - назначение ответственных лиц обеспечивающих исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов; - разработку и утверждение технологических регламентов;	

882.	-обеспечение наблюдений за оборудованием путем осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств; для записи результаты осмотра и проверки ведется сменный журнал; - проведения периодически, не реже одного раза в год, обследование категорийных трубопроводов с уведомлением территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.	значительное
883.	Осуществление контроля за ростом остаточных деформаций трубопроводов.	значительное
884.	Проверка наличия документов, подтверждающих качество сварочных работ, термообработки, установки и окончательного закрепления опор и подвесок и результатов гидравлического испытания трубопроводов.	значительное
Раздел 8. Требования в области промышленной безопасности для опасных производственных объектов при эксплуатации компрессорных станций		
885.	Наличие разработанных и утвержденных, руководителем организации, технологических регламентов по обеспечению безопасного ведения работ с учетом проектных решений, инструкций изготовителя, положения о производственном контроле	значительное
886.	Применение материалов (труб, патрубков, гнутых элементов (отводов), компенсаторов, фланцев, заглушек, прокладок, арматур, электродов, сварочной проволоки, болтов, шпилек, гаек и тому подобного), методов и объема контроля сварных соединений, применяемых при монтаже и ремонте трубопроводов компрессорных станций соответствующих проекту компрессорной станции	грубое

887.	Соответствие применения соединений элементов, арматуры и деталей трубопроводов	грубое
888.	Соответствие применения тройниковых соединений с последующим проведением проверки качества сварных швов по всей длине радиографией или ультразвуковой дефектоскопией	грубое
889.	Наличие антикоррозионной защиты на трубопроводах и несущих металлических конструкциях	значительное
890.	Наличие тепловой изоляции на всех элементах трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45 градусов Цельсия, расположенных в доступных для обслуживающего персонала местах	значительное
891.	Недопущение сварки штуцеров, дренажных и продувочных труб, и других деталей в зоне сварных швов трубопроводов	значительное
892.	Соответствие конструкции криволинейных элементов (гнутых, литых, штампованных) проектной документации трубопровода	значительное
893.	Соответствие значения толщины стенки гнутого элемента (колена) на любом его участке, величина которого не менее значений установленных расчетом на прочность	значительное
894.	Соответствие проверки величины утонения стенки	значительное
895.	Соответствие расстояния от наружной поверхности элемента, к которому присоединяется труба, до началагиба трубы должно быть не менее величины наружного диаметра трубы, но не менее 50 миллиметров	грубое
896.	Соответствие расположения сварных соединений трубопровода для обеспечения возможности их контроля методами, определенными проектом	грубое

897.	Соответствие и правильность применения сварки встык, угловых сварных соединений, стыковых сварных соединениях элементов с различной толщиной стенок, труб и других элементов с продольными и спиральными сварными швами, поперечных стыковых сварных соединений, крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен	грубое
898.	Соответствие расстояния от оси поперечного сварного соединения трубопровода до края опоры или подвески	грубое
899.	Соответствие совместной прокладки с технологическими трубопроводами разного назначения при надземной прокладке воздухопроводов и газопроводов (инертные газы)	значительное
900.	Наличие лестниц и площадок для удобного обслуживания арматуры	значительное
901.	Наличие и правильность расчетов несущих конструкций трубопровода с учетом усилий, возникающих при температурных деформациях (растяжения, сжатия), опор и подвесок трубопроводов без учета массы воды при гидравлических испытаниях, но с учетом массы рабочей среды. Проектом компрессорной станции должно быть предусмотрено наличие приспособлений для разгрузки пружин, опор и подвесок при гидравлическом испытании	грубое
902.	Соответствие и наличие расчетов неподвижных опор на усилия	грубое
903.	Наличие и соответствие спускных штуцеров снабженных запорной арматурой для опорожнения трубопровода и отвода воздуха, воздушников, для отвода воздуха, штуцеров для продувки	значительное
904.	Наличие и соответствие проектным решениям приборов для измерения величины давления и температуры рабочей среды, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных	грубое

	клапанами, средств сигнализации, защиты и автоматизации на каждом трубопроводе	
905.	Наличие маркировки на корпусе арматуры, с указанием: наименования или товарного знака изготовителя; условного прохода; условного давления и температуры среды; направления потока среды (стрелка); марки стали	значительное
906.	Наличие подъездов, с дорожным покрытием шириной не менее 3,5 метров, к территории компрессорной станции и ко всем ее сооружениям	значительное
907.	Наличие сертификатов для применяемых материалов и полуфабрикатов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением, для монтажа и ремонта воздухогазосборников, нагнетательных трубопроводов, маслолагоотделителей и их деталей	грубое
908.	Наличие разрешительных документов у специализированных экспертных организаций, выполняющих монтаж и ремонт воздухоборников, маслолагоотделителей, трубопроводов всех назначений газосборников. Выполнение специализированными экспертными организациями монтажа и ремонта воздухоборников, маслолагоотделителей, трубопроводов всех назначений и газосборников.	грубое
909.	Выполнение монтажа и ремонта компрессорных станций в соответствии с инструкциями по монтажу, ремонту и эксплуатацией изготовителя.	грубое
	Соответствие производства сварки нагнетательных трубопроводов и сосудов (воздухогазосборники, маслолагоотделители и другие	

910.	емкости, работающие под давлением), подготовки к сварке отдельных узлов и деталей, а также применяемых сварочных материалов и аппаратуры проектным решениям компрессорной станции	грубое
911.	Наличие и допуск к производству сварочных работ сварщиков, прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности	значительное
912.	Наличие и соответствие паспорта нагнетательного трубопровода компрессорной установки, на каждый нагнетательный воздухопровод, газопровод и приложений к нему	значительное
913.	Недопущение сооружения компрессорных станций в местах, где в забираемый (всасываемый) воздух попадают газы, ядовитые или взрывоопасные смеси, пыль и влага. Производство контрольных замеров в месте расположения компрессорной станции для определения наличия газов, пыли, взрывоопасной смеси	грубое
914.	Недопущение расположения компрессорной станции в пристройке или внутри производственного здания, если в смежном помещении находятся взрывоопасные, пожароопасные и химические производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека	грубое
915.	Недопущение размещения аппаратуры и оборудования, которые технологически и конструктивно не связанных с компрессорами в помещениях компрессорных станции	грубое
916.	Соответствие высоты, общих размеров помещения компрессорной станции с учетом безопасного обслуживания и ремонта компрессорной установки и отдельных ее узлов	значительное

917.	Недопущение установки компрессорных установок под бытовыми, офисными и подобными им помещениями	грубое
918.	Соответствие проходов в машинном зале для обеспечения возможности монтажа и обслуживания компрессора и электродвигателя	значительное
919.	Соответствие полов помещения компрессорной станции, технологических каналов и проемов	значительное
920.	Наличие дверей и окон помещения компрессорной станции и наличие снаружи у входной двери сигнализации для вызова обслуживающего персонала и плаката "Посторонним вход воспрещен"	грубое
921.	Наличие в помещении компрессорной станции площадки для проведения ремонта компрессора, вспомогательного и электрического оборудования	значительное
922.	Наличие соответствующих грузоподъемных устройствам и средств механизации для выполнения ремонтных работ помещения	грубое
923.	Наличие мест для хранения обтирочных материалов, инструмента, прокладочного материала и недельного запаса компрессорного масла в помещении компрессорной станции	значительное
924.	Наличие естественной и принудительной вентиляции в помещении компрессорной станции	значительное
925.	Недопущение хранения керосина, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей в машинном зале компрессорной станции	грубое
	Недопущение разведения открытого огня в помещении компрессорной станции, а также осуществление по наряду-допуску , под наблюдением лица,	

926.	обеспечивающего безопасное производство монтажных или ремонтных работ производства монтажных и ремонтных работ с применением открытого огня и электросварки в помещении компрессорной станции, на трубопроводах, масловлагоотделителях и воздухогазосборниках	грубое
927.	Соответствие температурного режима в помещении компрессорной станции, наличие системы центрального отопления	значительное
928.	Наличие аварийного освещения, помещения с шумопоглощающим покрытием, часов, средств оперативной, в том числе диспетчерской связи, аптечки первой медицинской помощи и питьевой воды в машинном зале компрессорной станции	значительное
929.	Наличие помещения для переодевания персонала и хранения спецодежды, санузла, умывальника и душа, помещения для водоподготовки (фильтрации и умягчения воды, идущей для охлаждения компрессоров, промежуточных и концевых холодильников)	значительное
930.	Правильность и соответствие установки компрессора и его двигателя на фундаментах, соблюдение условий для компенсации влияния вибрации, вызываемой при работе компрессора	значительное
931.	Соответствие вывода из помещения компрессорной станции в специально оборудованные устройства (сборники) продувочных отводов масло-водоотделителей для исключения загрязнения стен здания и окружающей территории маслом, выбрасываемым вместе со сжатым воздухом	значительное
932.	Наличие площадок и лестниц для обследования компрессоров, имеющих высоко расположенные части	значительное

933.	Состояние настилов площадок, ширины свободного прохода площадок, ступеней, угла наклона, ширины лестниц в здании компрессорной станции	значительное
934.	Наличие заземления корпусов электродвигателей, компрессоров, промежуточных и концевых холодильников, масловлагоотделителей	значительное
935.	Наличие концевых холодильников и масловлагоотделителей на воздушных компрессорах производительностью более 10 кубических метров в минуту	грубое
936.	Соответствие установки всех компрессоров производительностью свыше 20 кубических метров в минуту и их двигателей	значительное
937.	Наличие ограждений на всех движущихся и вращающихся частях компрессоров, электродвигателях и других механизмах	значительное
938.	Недопущение размещения компрессорных установок под бытовыми, общественными, офисными и подобными им помещениями, в которых постоянно находятся люди	значительное
939.	Соответствие забора (всасывания) воздуха компрессором, а также забора для воздушных компрессоров производительностью до 10 кубических метров в минуту (включительно)	значительное
940.	Недопущение производства забора воздуха вблизи теплоизлучающих устройств	значительное
941.	Наличие фильтров, защищенных от попадания в него атмосферных осадков для очистки засасываемого воздуха от пыли всасывающий воздухопровод компрессора	грубое
	Соответствие конструкции фильтрующего устройства для	

942.	обеспечения безопасного и удобного доступа к фильтру для его разборки и очистки. Недопущение деформации и вибрировании фильтрующего устройства в процессе засасывания воздуха компрессором	грубое
943.	Наличие и соответствие применения индивидуальных или общих фильтрующих устройств для нескольких компрессоров	грубое
944.	Наличие и соответствие проектной документации фильтров и другого оборудования на компрессорных установках в организациях, где возможна большая запыленность всасываемого воздуха	грубое
945.	Наличие и ведение в сменном журнале записей о периодичности очистки всех фильтров после наработки в объеме 1000 часов, очистки и смазки ячеек фильтров, очистки сухих воздушных фильтров руководству по эксплуатации изготовителя фильтра	значительное
946.	Недопущение применения бензина, керосина и других горючих жидкостей для очистки фильтра	значительное
947.	Наличие масловлагоотделителей на трубопроводах компрессоров, снабженных концевыми холодильниками между холодильником и воздухохраником	значительное
948.	Наличие осушительных установок, помимо концевых холодильников, на компрессорах при использовании глубоко осушенного воздуха и соответствие расположения осушительных установок, работающих по методу вымораживания влаги при помощи холодильных установок	значительное
949.	Соответствие размещения в машинном зале компрессорной установки осушительных установок	значительное

950.	Наличие воздухохоборников или газосборников (буферных емкостей) в компрессорной установке для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа	значительное
951.	Наличие ограждений у воздухохоборника или газосборника и соответствие их расположения	грубое
952.	Соответствие удаления масла и воды при продувке масловлагодотделителей и воздухохоборников	значительное
953.	Соответствие количества, установки арматуры, средств измерения, автоматики, сигнализации и защиты проектным решениям Правилам по компрессорам, для обеспечения регулировки режимов, контроля параметров, отключения компрессора, эксплуатации, безопасного обслуживания и ремонта компрессорной установки в целом	грубое
954.	Соответствие и наличие индивидуальных ответвлений с запорной арматурой для сброса воздуха или газа, или других устройств для разгрузки электродвигателя при запуске компрессора на нагнетательных линиях до воздухохоборника или газосборника (до обратных клапанов)	значительное
955.	Наличие и соответствие установки манометров и предохранительных клапанов на компрессорной установке после каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора	грубое
956.	Наличие и ведение сменного журнала с указанием регулярности и периодичности проведения контроля давления сжатого воздуха или инертного газа	значительное
	Наличие приборов для измерения давления рабочей среды после каждой ступени сжатия компрессора, на нагнетательном	

957.	трубопроводе, на воздухогазосборниках, на маслопроводе, подающем компрессорное масло для смазки	значительное
958.	Наличие и соответствие установки трехходового крана для установки контрольного манометра, проверки исправности действия рабочего манометра, отключения его от источника давления и соединения с атмосферой. Наличие и соответствие сифонной трубки, масляного буфера или другого устройства, предохраняющее манометр от порчи под воздействием рабочей среды. Наличие и соответствие, при необходимости, отдельного штуцера с запорным устройством для присоединения второго манометра	значительное
959.	Наличие двух манометров при давлении на последней ступени сжатия 30 мегаПаскаль (300 килограмм-сила на квадратный сантиметр) и выше	грубое
960.	Наличие шкалы на манометрах, при рабочем давлении стрелка которых должна находиться в средней трети шкалы	значительное
961.	Наличие красной черты на циферблате манометра по делению, соответствующему высшему допускаемому рабочему давлению	значительное
962.	Взамен красной черты, наносимой на циферблате манометра, допускается прикреплять пайкой или другим способом к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра над соответствующим делением шкалы. Недопущение нанесения красной черты на стекло манометра	значительное
	Соответствие класса точности манометров, не ниже: 2,5 – при рабочем давлении до 2,5 мегаПаскаль (25 килограмм-сила на квадратный сантиметр);	

963.	1,5 – при рабочем давлении от 2,5 до 14 мегаПаскаль (от 25 до 140 килограмм-сила на квадратный сантиметр); 1,0 – при рабочем давлении более 14 мегаПаскаль (140 килограмм-сила на квадратный сантиметр)	значительное
964.	Соответствие установки манометров таким образом, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний	грубое
965.	Соответствие номинального диаметра манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения за ними (должен быть не менее 100 миллиметров, на высоте от 2 до 3 метров – не менее 160 миллиметров). Недопущение установки манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки наблюдения	грубое
966.	Соответствие периодичности проведения проверки манометров с их опломбированием или клеймением, а также соответствие проведения владельцем компрессорной установки дополнительной (периодической) проверки рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок рабочих манометров	грубое
967.	Наличие записей величины давления сжатого воздуха или инертного газа на каждой ступени сжатия и на линии нагнетания в журнале учета работы компрессорной установки	грубое
968.	Соответствие периодичности и проверки исправности действия рабочих манометров продувкой, наличие записи времени проверки	значительное

	в журнале учета работы компрессорной установки	
969.	Недопущение применения манометров в случаях: 1) отсутствия пломбы или клейма с отметкой о проведении поверки (один раз в 12 месяцев); 2) не проведена очередная проверка манометра (один раз в 6 месяцев); 3) если стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра; 4) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые отражаются на правильности его показаний	значительное
970.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о проведении и сроках проверки предохранительных клапанов в процессе эксплуатации компрессорной установки	значительное
971.	Наличие записей, даты (число, месяц, год) и времени проверки исправности действия предохранительных клапанов в журнале учета работы компрессорной установки	грубое
972.	Наличие отдельного манометра на каждой точке замера. Соответствие мест замеров проектным данным компрессорной станции	значительное
973.	Соответствие термометров или других датчиков предназначенных для определения температуры рабочей среды, воздуха или инертных газов на каждой ступени компрессора (на входе и на выходе), в нагнетательном трубопроводе, после промежуточных и конечного холодильников, на сливе воды, масла, поступающего для смазки механизма компрессора	грубое
	Соответствие замера температуры сжатой рабочей среды (воздух, газ	

974.	) стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Соответствие глубины посадки гильз. Соответствие соединения гильзы к трубе, для проведения очищения наружной стороны гильзы от масляных отложений не реже одного раза в месяц	значительное
975.	Наличие и соответствие записей результатов замеров температуры в журнал учета работы компрессорной установки	значительное
976.	Соответствие температуры воздуха после каждой ступени сжатия компрессора в нагнетательных патрубках, руководству по эксплуатации изготовителя, но не более 170 градусов Цельсия для общепромышленных компрессоров, для компрессоров технологического назначения соответствует предусмотренной в технологических регламентах, но не выше 180 градусов Цельсия	значительное
977.	Наличие предохранительных клапанов после каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. Соответствие установки предохранительного клапана только на воздухо- или газосборнике в случаях если на каждый компрессор предусмотрен один воздухосборник и на нагнетательном трубопроводе отсутствует запорная арматура	значительное
978.	Соответствие применяемых технических устройств в качестве предохранительных устройств: 1) пружинные предохранительные клапаны; 2) рычажно-грузовые предохранительные клапаны; 3) предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные предохранительные устройства)	значительное
	Соответствие установки пружинных предохранительных	

979.	клапанов как после каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха, так и на нагнетательной линии и на воздухоборнике	грубое
980.	Соответствие установки рычажно-грузовых предохранительных клапанов на нагнетательной линии и воздухоборнике	значительное
981.	Соответствие установки предохранительных мембран в предназначенные для них зажимные приспособления. Наличие на каждой предохранительной мембране заводского клейма с указанием давления срабатывания и допустимой рабочей температуры эксплуатации. Наличие паспорта изготовителя на всю партию однотипных мембран, направляемую одному потребителю	значительное
982.	Наличие паспортов и руководства по эксплуатации у поставляемых изготовителем пружинных и рычажно-грузовых предохранительных клапанов	значительное
983.	Недопущение отбора рабочей среды из патрубков, на которых установлены предохранительные клапаны. Недопущение установки запорной арматуры, как перед предохранительным клапаном и после него	грубое
984.	Наличие защиты от замерзания в присоединительных трубопроводах предохранительных клапанов рабочей среды	значительное
985.	Соответствие установки предохранительных клапанов размещенных в местах, доступных и удобных для их обслуживания	значительное
	Соответствие размеров и пропускной способности предохранительных клапанов так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее разрешенное рабочее более чем на 0,05 мегаПаскаль (0,5	

986.	килограмм-сила на квадратный сантиметр) при рабочем давлении до 0,3 мегаПаскаль (3 килограмм-сила на квадратный сантиметр) включительно, на 15 процентов – при рабочем давлении от 0,3 до 6 мегаПаскаль (от 3 до 60 килограмм-сила на квадратный сантиметр) и на 10 процентов – при рабочем давлении свыше 6 мегаПаскаль (60 килограмм-сила на квадратный сантиметр)	значительное
987.	Соответствие настройки и регулировки предохранительных клапанов (на момент срабатывания) на специальных стендах лицами, допущенными к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок, с записью о проведенной регулировке в эксплуатационной документации	значительное
988.	Наличие приспособления для принудительного открытия во время работы компрессорной установки на каждом предохранительном клапане. Наличие пломб на натяжных гайках пружинных предохранительных клапанов (отрегулированных на момент срабатывания), а также наличие пломб на закрепленных, закрытых металлическими кожухами грузах отрегулированных рычажных клапанов	значительное
989.	Наличие обратных клапанов на нагнетательном трубопроводе к воздухо- или газосборнику. Наличие устройства для удобного и безопасного обслуживания оборудования, требующего систематического обслуживания, расположенного на высоте более 1,8 метров	грубое
990.	Установка предохранительного клапана после компрессора только на воздухогазосборнике, в случае если на каждый компрессор предусмотрен один	грубое

	воздухосборник и на нагнетательном трубопроводе отсутствует запорная арматура	
991.	Соответствие установки предохранительных клапанов при последовательном соединении нескольких сосудов (воздухосборники, газосборники) и отсутствию запорной арматуры между ними на всей группе сосудов на общем подводящем трубопроводе	значительное
992.	Оборудование каждого компрессора снабжается приборами дистанционного контроля температуры и давления сжатого воздуха, газа, охлаждающей воды и масла, обеспечивающими световую и звуковую сигнализацию при отклонении работы компрессора от нормального режима по этим параметрам, а также приборами, автоматически выключающими компрессор при повышении давления и температуры сжатого газа выше допустимых норм, при прекращении подачи охлаждающей воды, при понижении давления масла для смазки ниже допустимого. Наличие при проектировании автоматизированной компрессорной станции с большим числом машин (более 3-х) в системе контроля и автоматики следующего: общий щит или пульт на центральном пункте управления с размещением на нем аппаратуры, сигнализирующей об отклонении основных параметров работы компрессора от номинальных значений и органов автоматического или полуавтоматического и дистанционного управления; местный щит или пульт, устанавливаемый в непосредственной близости от компрессора. Наличие на этом щите приборов для сигнализации и контроля основных параметров компрессора, а также органов	грубое

	местного ручного управления компрессором с необходимой арматурой	
993.	Наличие воздухомеров и газометров предназначенных для учета выработанного компрессором воздуха или инертного газа за смену в кубических метрах	грубое
994.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о проведении и сроках контроля температуры сжатого воздуха или инертного газа, с помощью стационарных ртутных термометров или других датчиков	грубое
995.	Соответствие значений температуры воздуха или инертного газа после каждой ступени сжатия компрессора в нагнетательных патрубках, значениям приведенных в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора, но не выше 170 градусов Цельсия для общепромышленных (в том числе используемых в угольной промышленности) компрессоров, а для компрессоров технологического назначения не выше 180 градусов Цельсия	значительное
996.	Наличие записей показаний температуры сжимаемого воздуха или инертного газа по ступеням (на входе и выходе) в журнале учета работы компрессорной установки, не реже одного раза в 2 часа, если изготовителем не установлен более короткий срок замеров	значительное
997.	Соответствие смазки компрессоров и применения компрессорного масла руководству изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора	значительное
998.	Наличие у каждой поступившей на предприятие партии компрессорного масла	грубое

	сертификата, с указанием физико-химические свойств и температуры вспышки масла	
999.	Наличие лабораторного анализа на соответствие масла перед каждым его применением из каждой партии стандартам и требованиям руководства изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора. Оформление результатов лабораторного анализа на каждую емкость партии масла	грубое
1000.	Соответствие доставки масла в машинный зал в специальных сосудах для каждого вида масла (ведрах, бидонах с крышками и тому подобное)	грубое
1001.	Недопущение использования сосудов, предусмотренных для транспортирования и хранения компрессорного масла для других целей. Соответствие содержания сосудов в чистоте и периодика очистки от осадков. Недопущение использования для масла загрязненных сосудов	значительное
1002.	Наличие устройств централизованной подачи масла, аварийным сливом масла на компрессорных установках в случаях, определяемых проектом компрессорной станции. Соответствие размещения устройств в отдельном от машинного зала помещении, отделенном капитальными стенами и имеющем выход наружу для централизованной подачи компрессорного масла (баки, насосы и прочие)	грубое
1003.	Недопущение хранения легковоспламеняющихся жидкостей в помещении машинного зала компрессорной установки	грубое
1004.	Применение, только с письменного разрешения (запись в сменном журнале) лица, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов,	грубое

	работающих под давлением, масла, идущего на смазку цилиндров компрессора	
1005.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о периодичности очистки масляных фильтров в системе принудительной смазки и приемной сетки масляного насоса, технологическим регламентам, но не реже одного раза в два месяца, а также периодичности очистки масляного насоса и лубрикатора не реже одного раза в полтора месяца	грубое
1006.	Наличие на каждом компрессоре приборов для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения	грубое
1007.	Наличие записей показания давления и температуры масла в журнале учета работы компрессорной установки, не реже одного раза в 2 часа, если изготовителем компрессора не установлены более короткие сроки. Наличие записей расхода компрессорного масла в конце смены в журнале учета расхода компрессорного масла	грубое
1008.	Наличие и ведение в сменном (вахтенном) журнале записей о периодичности проверки расхода масла на каждой точке для смазки цилиндров и сальников компрессора контролируемых лубрикатором, подающим это масло, под давлением во избежание отклонений от руководства изготовителя компрессора; регулярности наружного осмотра оборудования компрессорной установки, обтирки и очистки ее наружных поверхностей от пыли и грязи, технологическому регламенту; периодичности ручной продувки масловлагоотделителей (промежуточных и концевых) при отсутствии автоматической продувки – два раза в смену, если	(значительное

	заводской инструкцией не предусмотрен более короткий период продувки; воздухосборники или газосборники, входящие в состав компрессорной установки, продуваются не реже одного раза в смену при наличии концевого холодильника и маслослагоотделителя и не реже двух раз в смену. Наличие в качестве обтирочных материалов только хлопчатобумажных или льняных тканей;	
1009.	Недопущение утечки компрессорного масла и охлаждающей воды, попадания масла на фундамент. Немедленное устранение причин утечек при их обнаружении	значительное
1010.	Соответствие слива отработанного компрессорного масла в маслосборники, находящихся вне помещения компрессорной установки	грубое
1011.	Соответствие допуска отработанного масла к повторному использованию только после его регенерации и положительных результатов лабораторного анализа на соответствие его физико-химических свойств, свойствам свежего масла	грубое
1012.	Недопущение применения регенерированного масла для компрессоров, установленных на угольных шахтах	грубое
1013.	Наличие на промежуточных и концевых холодильниках компрессора дренажных устройств для отвода конденсата и отработанного масла в специально установленные сборники, исключающих загрязнение производственного помещения компрессорной станции, а также устройств для автоматической или ручной продувки	значительное
	Обеспеченность компрессорных установок системой водяного или	

1014.	воздушного охлаждения с соблюдением режима работы системы соответствующей руководству по эксплуатации изготовителя	грубое
1015.	Соответствие выбора системы подачи воды для охлаждения компрессоров, промежуточных и концевых холодильников проектным решениям	грубое
1016.	Применение рекомендованной оборотной системы охлаждения	значительное
1017.	Недопущение содержания растительных и механических примесей в количестве свыше 40 миллиграмм на литр в воде системы охлаждения компрессорных установок. Соответствие общей жесткости воды не более 7 миллиграмм-эквивалентов на литр. Наличие водоочистительных установок (механических, натрий-катионитовых фильтров и других) при отсутствии воды заданного качества	значительное
1018.	Наличие на видных местах для контроля системы охлаждения на трубопроводах, отводящих нагретую воду от компрессора и холодильников: 1) при замкнутой системе охлаждения – реле протока со стеклянными смотровыми люками или контрольными кранами с воронками; 2) при открытой циркуляционной системе охлаждения – сливные воронки	грубое
1019.	Наличие вентиля, регулирующего количество подаваемой для охлаждения воды перед компрессором, на трубопроводе охлаждения	значительное
1020.	Соответствие прокладки трубопроводов охлаждающей системы в помещении компрессорной установки преимущественно в каналах (туннелях). Соответствие размеров каналов (туннелей) с учетом	значительное

	удобства выполнения ремонтных работ и обслуживания расположенных в них арматуры и трубопроводов охлаждающей системы. Наличие дренажей при устройстве каналов (туннелей)	
1021.	Осуществление при длительных остановках компрессора, при температуре в помещении станции +2 градусов Цельсия из охлаждающих систем неработающего оборудования слива охлаждающей воды, а также продувки воздушных или газовых полостей. Наличие спускных приспособлений для спуска воды из системы охлаждения и рубашек компрессора. Недопущение превышения в процессе эксплуатации, температуры охлаждающей воды, выходящей от компрессора, промежуточных и конечного холодильников, свыше 40 градусов Цельсия	грубое
1022.	Соответствие замера температуры, как на входе, так и на сливе охлаждающей воды стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Недопущение применения переносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) замера температуры	значительное
1023.	Наличие записей результатов замеров температуры в журнал учета работы компрессорной установки, на реже одного раза в 2 часа, если руководством изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора не предусмотрены более короткие сроки замеров	значительное
1024.	Соответствие очистки системы охлаждения сжатого воздуха или инертного газа (рубашки цилиндров, концевой и промежуточные холодильники) от накипи, шлама и других загрязнений графику,	грубое

	утвержденному техническим руководителем, в зависимости от общей жесткости воды, подаваемой на охлаждение компрессорной установки	
1025.	Наличие на каждом компрессоре масловлагоотделителя, установленного на нагнетательном трубопроводе между компрессором и воздухохраником, газохраником, по возможности ближе к компрессору (концевому холодильнику). Допускается исполнение масловлагоотделителя и концевого холодильника в одном агрегате	грубое
1026.	Н а л и ч и е на масловлагоотделителях дренажных устройств для отвода отработанного масла и конденсата в сборники, исключающие загрязнение помещения компрессорной станции, окружающей среды, а также устройствами для автоматической и ручной продувки	значительное
1027.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале о ручной продувке масловлагоотделителей два раза в смену, если руководством по эксплуатации изготовителя или технологическим регламентом не предусмотрен более короткий период продувки	значительное
1028.	Наличие на нагнетательном трубопроводе (от концевого холодильника до воздухохраника, газохраника): манометров, термометров, предохранительных и обратных клапанов, отключающей арматуры (задвижек, вентилях) и дренажного устройства	значительное
1029.	Наличие индивидуального ответвления с запорной арматурой для сброса давления или другого устройства для разгрузки электродвигателя при запуске	грубое

	компрессора на нагнетательном трубопроводе до обратного клапана	
1030.	Обеспечение безопасного обслуживания и ремонта арматуры, устанавливаемой на нагнетательном трубопроводе	грубое
1031.	Обеспечение возможности быстрого включения вентилей, задвижек, кранов и клапанов в работу и отключения их	грубое
1032.	Наличие на арматуре нумерации, обеспечение плотного закрепления на шпинделях маховиков. Наличие надписей на вентилях (задвижках) и приводах к ним: 1) номер или условное обозначение запорного или регулирующего устройства, соответствующие эксплуатационным схемам, исполнительная технологическая схема трубопроводов сжатого газа, охлаждающей воды, компрессорного масла; 2) указатель (стрелка) направления вращения в сторону закрытия "з" и в сторону открытия "о"	значительное
1033.	Соответствие расположения надписей на арматуре и приводах: 1) при расположении штурвала (маховика) вблизи корпуса вентиля (задвижки) – на корпусе или изоляции вентиля (задвижки) или на прикрепленной табличке; 2) при дистанционном управлении при помощи штурвала (маховика) – на колонке или кронштейне штурвала; 3) при дистанционном управлении с помощью цепи – на табличке, неподвижно соединенной с кронштейном цепного колеса и закрепленной в положении, обеспечивающем наилучшую видимость с площадки управления; 4) при дистанционном управлении вентилем или задвижкой (конец	значительное

	вала утоплен в полу и закрыт крышкой) – на крышке с внутренней и внешней стороны; 5) при дистанционном управлении с помощью электропривода – у кнопок управления; 6) при дистанционном управлении, кроме надписей, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) настоящего пункта, наносятся надписи на маховики управляемой арматуры	
1034.	Наличие на арматуре, устанавливаемой на компрессоре, сосудах и нагнетательных трубопроводах маркировки на корпусе, в которой указывается: 1) наименование или товарный знак изготовителя; 2) условный проход; 3) условное давление и температура среды; 4) направление потока среды (стрелка); 5) марка материала. Соответствие выбора количества и мест установки арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств данным проектной организацией, исходя из обеспечения условий эксплуатации компрессорной установки	грубое
1035.	Наличие тепловой изоляции на трубопроводах, сосудах и аппаратах с температурой поверхности выше +45 градусов Цельсия, располагаемых на рабочих местах и в местах основных проходов. Стенки цилиндров компрессора изоляции не подлежат	грубое
1036.	Наличие в компрессорной установке воздухохраников или газохраников (буферных емкостей) для сглаживания пульсации давления сжатого газа	грубое
1037.	Наличие документов (сертификатов) о подтверждении соответствия сосудов, работающих под давлением (	грубое

	воздухосборников) требованиями Таможенного союза	
1038.	Объем воздухосборников, газосборников воздушных компрессоров общего назначения определяется изготовителем или проектом компрессорной станции	значительное
1039.	Соответствие расположения и ограждения воздухосборника или газосборника на фундамент вне здания компрессорной станции	грубое
1040.	Соответствие расстояния между воздухосборниками или газосборниками не менее 1,5 метра, между воздухосборником или газосборником и стеной здания – не менее 1 метра. Соответствие установки ограждения от воздухосборника или газосборника в сторону проезда или прохода на расстоянии не менее 2 метров. Соответствие высоты ограждения воздухосборника или газосборника не менее 1 метра	грубое
1041.	Недопущение установки воздухосборника, газосборника внутри здания. В отдельных случаях разрешается устанавливать в помещениях гидроаккумуляторы и воздухосборники, конструктивно встроенные в компрессорный агрегат, станок или другое технологическое оборудование	значительное
1042.	Допускается (кроме угольных шахт) присоединение к одному воздухосборнику, газосборнику нескольких компрессоров с установкой на нагнетательных линиях обратных клапанов и запорной арматуры. Перед запорной арматурой устанавливаются предохранительные клапаны	грубое
1043.	Наличие возможности отключения от сети каждого из воздухосборников или газосборников для проведения профилактических и периодических внутренних осмотров и их ремонтов	грубое

1044.	Наличие на каждом воздухоборнике, газосборнике лаза или люка, спускного крана в низшей точке для отвода конденсата и отработанного масла , предохранительного клапана и манометра с трехходовым краном, установленного в удобном для наблюдения месте	значительное
1045.	Наличие площадок и лестниц для удобства обслуживания, осмотра и ремонта воздухоборника, газосборника, манометра и предохранительного клапана	значительное
1046.	Наличие на воздухоборниках или газосборниках устройства для автоматической или ручной продувки его от конденсата и отработанного масла	грубое
1047.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале о проведении ручной продувки воздухоборников или газосборников не реже одного раза в смену при наличии концевой холодильника и маслоотделителя и не реже двух раз в смену при их отсутствии, если руководством по эксплуатации изготовителя или технологическим регламентом не предусмотрен более короткий период продувки. Отвод конденсата и отработанного масла в сборники, исключающие загрязнение стен зданий и окружающей территории.	значительное
1048.	Наличие заземления во избежание воспламенения масла и масляных отложений в воздухоборниках, газосборниках и трубопроводах, при засасывании воздуха или инертного газа с измельченной пылью и ржавчиной, которые создают заряды статического электричества	значительное
1049.	Соответствие периодичности измерения величины сопротивления заземляющих устройств, не реже одного раза в год. Наличие протоколов с записью в паспорт заземляющего устройства, результатов	грубое

	измерений величины сопротивления	
1050.	Наличие на каждом воздухоборнике или газосборнике таблички или нанесенной надписи с указанием регистрационного номера, величины разрешенного рабочего давления, даты (число, месяц, год) проведения следующих наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания	грубое
1051.	Наличие специальных осушительных установок на компрессорах для получения глубоко осушенного воздуха, помимо концевых холодильников	значительное
1052.	Осушительные установки, работающие по методу вымораживания влаги при помощи холодильных установок, должны быть расположены в изолированных от компрессорной установки помещениях	значительное
1053.	Осушительные установки, работающие по методу поглощения влаги твердыми сорбентами и с использованием нетоксичных и невзрывоопасных хладагентов, допускается размещать в машинном зале компрессорной установки	значительное
1054.	При применении в холодильных машинах нетоксичных и невзрывоопасных хладагентов осушительные установки допускается располагать в машинном зале	значительное
1055.	Монтаж трубопроводов допускается производить по стенам здания, эстакадам и в каналах (туннелях). Участки трубопроводов, проходящие через стены, заключаются в предохранительные трубы (футляры). Размеры каналов обеспечивают возможность выполнения осмотров и ремонтов	значительное

1056.	На трубопроводах должны монтироваться компенсирующие устройства, предотвращающие разгерметизацию сварных и фланцевых соединений из-за температурной деформации (удлинения, сжатия) трубопровода. Несущие колонны и элементы конструкции эстакады должны исключать вибрацию трубопровода. Опоры трубопроводов должны обеспечивать перемещение его элементов при температурной деформации и гарантировать прочность для восприятия веса воздухопровода или газопровода и всех вспомогательных устройств. Трубопроводы должны быть закреплены на огнестойких или несгораемых конструкциях.	грубое
1057.	Монтаж трубопроводов и арматуры должен производиться сваркой встык. В отдельных случаях, где не представляется возможным выполнить соединения сваркой, допускается применение фланцевых соединений	грубое
1058.	В качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений должны применяться материалы, устойчивые к воздействию влаги, масла и температуры (паронит, асбест и другие)	грубое
1059.	Не допускается применение картонных, резиновых и других горючих или тлеющих прокладок	грубое
1060.	Для уплотнения фланцевых соединений и участков трубопроводов, проложенных в подземных выработках, должны применяться прокладки из специальной тепло- и маслостойкой резины с температурой воспламенения не ниже 350 градусов Цельсия. Резиновые прокладки должны быть изготовлены в централизованном порядке и иметь отличительное клеймо	грубое

1061.	Применение резиновых прокладок без клейма не допускается	значительное
1062.	При устройстве наружных трубопроводов, применением теплоизоляции, должна исключаться возможность их внутреннего обмерзания	грубое
1063.	На отдельных участках трубопроводов, где возможно скопление конденсата и отработанного масла, должны устанавливаться линейные масловлагоотделители с автоматической или ручной продувкой. Приспособления для продувки должны быть постоянно доступными для обслуживания. В случае замерзания продувочного устройства отогревание его допускается производить горячей водой, паром или горячим воздухом. Применение для отогрева открытого источника огня не допускается	значительное
1064.	Трубопроводы должны укладываться с уклоном 0,003 промилле в сторону линейных масловлагоотделителей	значительное
1065.	На трубопроводах не допускается наличие мертвых зон (глухих отводов, заглушенных штуцеров и тому подобного), способствующих скоплению конденсата и отработанного масла	значительное
1066.	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, должна быть смонтирована с учетом доступа для удобного и безопасного обслуживания, и ремонта	значительное
1067.	Вентили, задвижки, краны, клапаны должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать возможность быстрого прекращения подачи сжатого газа. Маховики арматуры должны плотно закрепляться на шпинделях. На вентили, задвижки, краны, клапаны и приводы к ним наносятся надписи:	грубое

	1) номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа, соответствующие исполнительным схемам трубопроводов; 2) указатель (стрелка) направления вращения маховика в сторону закрытия "з" и в сторону открытия "о"	
1068.	Наличие теплоизоляции трубопровода, проложенного вблизи теплоизлучающих аппаратов.	значительное
1069.	Трубопроводы прокладываются на расстоянии не менее 0,5 метров до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования	грубое
1070.	Наличие технологических регламентов, разработанных в соответствии с руководством изготовителя и требованиями Правил по компрессорам, для производства следующих видов работ: 1) безопасное обслуживание стационарной компрессорной установки; 2) очистка (промывка) промежуточных и концевых холодильников; масловлагоотделителей, воздухохраников, газосборников, нагнетательных трубопроводов (внутрицевых и внешних); 3) эксплуатация и проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, средств автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты; 4) проведение осмотров и очистки цилиндров и клапанных коробок компрессоров от нагарообразования; 5) проведение осмотров и очистке воздушных фильтров от скопившейся пыли; 6) очистка системы охлаждения сжатого воздуха или инертного газа (рубашки цилиндров,	значительное

	промежуточные и концевые холодильники) от накипи, шлама и других загрязнений; 7) подготовка сосудов и нагнетательных трубопроводов компрессорной установки к техническому освидетельствованию; 8) проведение пневматического испытания трубопроводов и сосудов компрессорной установки на герметичность; 9) проведение ревизий, ремонта, регулировки и опломбирования предохранительных клапанов	
1071.	Приказом (распоряжением) владельца или руководителя эксплуатирующей организации должны быть назначены лица, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением, лица, ответственные за исправное состояние компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением	значительное
1072.	Наличие приказов (распоряжений) по организации о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок	грубое
1073.	Наличие в сменном (вахтенном) журнале записи о проведении осмотра компрессорной установки, проверки системы смазки и охлаждения компрессора.	грубое
	наличие записей в сменном (вахтенном) журнале производимых машинистом компрессорной установки по контролю за следующими параметрами: 1) давление и температура сжатого газа после каждой ступени сжатия; 2) температура сжатого газа после промежуточных и конечного холодильников; 3) непрерывность поступления в рубашки цилиндров компрессоров	

1074.	, в промежуточные и концевые холодильники охлаждающей воды ; 4) температура охлаждающей воды, поступающей и выходящей из системы охлаждения по точкам ; 5) давление и температуру масла в системе компрессора; 6) величину силы тока статора, а при синхронном электроприводе силы тока ротора электродвигателя; 7) исправность действия лубрикаторов и уровень масла в них	грубое
1075.	Показания приборов должны записываться через установленные технологическим регламентом промежутки времени , но не реже чем через каждые два часа, в журнал учета работы компрессорной установки	грубое
1076.	В журнале записываются: время пуска и остановки компрессора, причина остановки, неисправности и неполадки, результаты и время проведения проверки исправности предохранительных клапанов и манометров, средств автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты, проведение продувки и слива конденсата из масловлагоотделителей, воздухосборников, газосборников и других емкостей; внеплановые чистки фильтров	грубое
1077.	Журнал учета работы компрессорной установки, проверяется и подписывается ежедневно лицом, ответственным за исправное состояние компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением	грубое
	Компрессор останавливается в случаях: 1) предусмотренных руководством по эксплуатации изготовителя; 2) если манометры на любой ступени компрессора, на	

1078.	нагнетательной линии показывают давление выше допустимого; 3) если манометр системы смазки механизма движения показывает давление ниже допустимого нижнего предела; 4) при внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или другой аварийной неисправности системы охлаждения; 5) если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружены их неисправности; 6) если температура сжатого воздуха выше предельно допустимой нормы, установленной руководством изготовителя; 7) при пожаре; 8) при появлении запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя; 9) при заметном увеличении вибрации компрессора, электродвигателя других узлов; 10) если электроприборы на распределительном щите указывают на перегрузку электродвигателя	грубое
1079.	После аварийной остановки компрессора его пуск должен производиться с разрешения лица, ответственного по надзору за безопасную эксплуатацию компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением	грубое
1080.	Ремонт и очистка оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением, не допускаются	грубое
1081.	Недопущение оставления работающих компрессоров (кроме полностью автоматизированных) без контроля лиц, допущенных к их обслуживанию	грубое
1082.	Недопущение во время дежурства поручать машинисту компрессорной станции выполнение работ, не связанных с обслуживанием компрессорной установки	грубое
	Наличие записи в сменном (вахтенном) журнале о	

1083.	своевременной проверке компрессорной установки. Значение сопротивления проходу воздуха в фильтре должна быть не более 50 мм водяного столба, если иная величина не указана изготовителем. При большем сопротивлении фильтр очищается.	грубое
1084.	Наличие записи в паспортах сосудов и трубопроводов о проведении следующих технических освидетельствований : 1) наружному осмотру; 2) внутреннему осмотру (в процессе эксплуатации); 3) гидравлическому испытанию. Объем, методы и периодичность проведения технических освидетельствований проводятся в соответствии с требованиями промышленной безопасности при безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением	значительное
1085.	Наличие записи в сменном (вахтенном) журнале об остановке сосудов и трубопроводов о проведении очередного технического освидетельствования не позднее срока, указанного в их паспортах.	грубое
1086.	При осмотре вновь смонтированного нагнетательного трубопровода проверяется: расположение опор, компенсаторов, арматуры, спускных, продувочных и дренажных устройств, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств и тому подобное	грубое
1087.	Должны быть осмотрены все сварные соединения. При осмотре выявляются следующие поверхностные дефекты: трещины , наплывы, подрезы, прожоги, незавершенные кратеры, непровары пористости, излом и неперпендикулярность осей соединяемых элементов, смещение кромок, отступления размеров формы швов от	грубое

	проектных и другие технологические дефекты	
1088.	Методы, объемы и последовательность контроля качества сварных соединений (неразрушающие методы контроля, механические испытания, металлографические исследования) определяются проектной организацией и указываются в проекте компрессорной станции	грубое
1089.	Вновь смонтированные трубопроводы должны быть подвергнуты наружному, внутреннему осмотрам и гидравлическому испытанию до наложения изоляции	значительное
1090.	При периодическом наружном осмотре компрессорной установки проверяется: 1) состояние компрессора и электродвигателя; 2) электроаппаратура и заземление; 3) исправность системы смазки и охлаждения; 4) промежуточный и концевой холодильники, сосуды (масловлагоотделители, воздухохраники, газохраники); 5) нагнетательные трубопроводы (воздухопроводы, газопроводы); 6) продувочные и дренажные устройства; 7) контрольно-измерительные приборы, средства автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты; 8) предохранительные и обратные клапаны; 9) запорная и регулирующая арматура (вентили, задвижки, краны); 10) степень затяжки болтовых соединений; 11) исправность фланцевых и резьбовых соединений (установка гильз для термометров, присоединение манометров, трехходовых кранов и тому подобное);	грубое

	12) наличие и содержание технической документации (паспорта, журналы, схемы, акты, графики, протоколы и тому подобное)	
1091.	При выявлении в ходе осмотра компрессорной установки неисправностей или нарушений требований Правил по компрессорам и требований промышленной безопасности при безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, создающие опасность для жизни людей, компрессорной установки приостанавливается. Результаты наружного осмотра компрессорной установки должны быть оформлены актом	значительное
1092.	Внутренний осмотр трубопровода проводится выборочно путем разборки фланцевых соединений, снятия задвижек и вентилей, вырезки отдельных участков, одновременно проводится ревизия запорной и регулирующей арматуры, и крепежа	грубое
1093.	При наружном и внутреннем осмотре производится: 1) проверка соответствия изготовления и монтажа нагнетательного трубопровода проектной документации и требованиям Правил по безопасной эксплуатации компрессоров и оборудования, работающего под давлением; 2) проверка исправности трубопровода, отсутствие на внутренней поверхности стенок масляных отложений и возможность его дальнейшей эксплуатации при проведении внутреннего осмотра. Результаты внутреннего осмотра должны быть занесены в паспорт трубопровода с указанием срока следующего внутреннего осмотра	значительное
	Выявленные при наружном и внутреннем осмотрах трубопровода дефекты, неисправности должны быть устранены.	

1094.	Результаты внутреннего осмотра трубопровода считаются удовлетворительными, если не обнаружены дефекты, выходящие за пределы норм действующих требований промышленной безопасности	значительное
1095.	При наружном и внутреннем осмотрах трубопровода, находившегося в нерабочем состоянии более 12 месяцев, проверяется: 1) осуществление контроля за соблюдением режима консервации; 2) в выборочном порядке – состояние внутренних поверхностей трубопровода (путем разборки фланцевых соединений, снятия задвижек, вырезки отдельных участков и другое); 3) состояние изоляции, на основании результатов осмотра принимается решение о целесообразности частичного или полного удаления изоляции	значительное
1096.	Гидравлическое испытание трубопровода должно производиться только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров	значительное
1097.	Гидравлическому испытанию с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их сварных и других соединений подлежат трубопроводы со всеми элементами и установленной арматурой после окончания монтажа, в процессе эксплуатации трубопровода. Гидравлическое испытание трубопроводов при первичном освидетельствовании не является обязательным, если их сварные соединения подвергались 100 % контролю ультразвуком или другим равноценным методом неразрушающей дефектоскопии по всей длине швов	значительное
	Гидравлическое испытание трубопроводов должно быть произведено лишь после	

1098.	окончания всех сварочных работ, установки и окончательного закрепления опор и подвесок. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие качество выполненных работ	значительное
1099.	На всех высоких точках испытываемого трубопровода должен быть предусмотрен выпуск воздуха при наполнении его водой. Устанавливаются временные воздушники из вваренных в трубопровод штуцеров с установленными на них вентилями диаметром 14-38 миллиметров в зависимости от диаметра и длины трубопровода.	значительное
1100.	Для гидравлического испытания применяется вода с температурой не ниже +5 градусов Цельсия и не выше +40 градусов Цельсия	значительное
1101.	Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться при положительной температуре окружающего воздуха	грубое
1102.	Проверка записей в паспортах сосудов и трубопроводов соблюдения Правил при проведении гидравлического испытания (величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 мегаПаскаль (2 килограмм-сила на квадратный сантиметр).	грубое
1103.	Наличие стационарных или переносных подмостков для проведения гидравлического испытания трубопровода, расположенного на высоте более 3 метров.	грубое
1104.	Наличие записей в паспорте трубопровода о результатах гидравлического испытания и заключение о возможности дальнейшей эксплуатации трубопровода (воздухопровод, газопровод) с указанием разрешенного давления и сроков	грубое

	следующего технического освидетельствования (число, месяц, год наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания)	
1105.	Наличие актов по испытаниям трубопроводов на плотность (герметичность), Наличие актов на ремонт, ревизию и испытание трубопроводов.	значительное
1106.	Наличие актов об испытании трубопроводов, проложенные в непроходных каналах, на падение давления.	значительное
1107.	Методы, объемы и последовательность контроля качества сварных соединений (неразрушающие методы контроля, механические испытания, металлографические исследования и тому подобные) определяются проектной организацией и указываются в проекте	значительное
1108.	Контроль соблюдения графика планово-предупредительного ремонта, утвержденного техническим руководителем организации оборудования компрессорной установки.	грубое
1109.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале по очистке и продувке сжатым воздухом в течении 30 минут промежуточных и концевых холодильников, сосудов масловлагоотделителей, воздухохраников, газохраников, нагнетательных трубопроводов (внутренних и внешних) от масляных отложений должна производиться через 5000 часов работы компрессора способом, не вызывающим коррозию металла в соответствии с технологическим регламентом	грубое
1110.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале осмотра клапанных коробок компрессора на отсутствие нагара должен производиться через 1000 часов работы, о чем должна быть произведена запись в сменный журнал. В случае обильного	грубое

	нагарообразования выясняется и устраняется причина, а все клапанные коробки очищаются от нагара	
1111.	Для компрессорных станций, где установлены компрессоры без смазки полостей сжатия, или в установках, где предусмотрена очистка сжатого воздуха от масла в капельном виде, если температура воздуха в воздухопроводниках и воздухопроводах не превышает 50 градусов Цельсия, осмотр и очистка воздухо-сборников и воздухопровода должны производиться не реже одного раза в год о чем должна быть произведена запись в сменный журнал.	грубое
1112.	Рубашки цилиндров и трубки промежуточных и конечного холодильников компрессора должны очищаться от накипи и грязи по графикам осмотра и планово-предупредительного ремонта	грубое
1113.	При внутреннем осмотре, чистке или ремонте сосудов, других емкостей и трубопроводов они должны быть отключены от соответствующей сети заглушками с хвостовиками, полностью освобождены от оставшихся осадков, продуваться чистым воздухом в течение 10 минут (не менее). Толщина применяемых при отключении сосуда или трубопровода заглушек и фланцев должна быть определена с расчетом на прочность. Между фланцами и заглушкой должны использоваться прокладки без хвостовиков	грубое
1114.	Внутренний осмотр, чистка или ремонт сосуда должны производиться не менее чем двумя работниками, один из которых должен находиться снаружи и непрерывно следить за состоянием работающего персонала внутри.	значительное

	Работник, находящийся внутри сосуда, должен быть снабжен спецодеждой, обувью, каской и защитными очками	
1115.	Работы внутри сосуда производятся только по разрешению инженерно-технического работника, ответственного за исправное состояние компрессорной установки, после проведения инструктажа персонала о правилах безопасного ведения работ и методах оказания первой помощи. Данные работы проводятся по наряду-допуску	грубое
1116.	Все люки и лазы сосуда во время нахождения в нем работающего персонала должны быть открыты, сосуд непрерывно вентилируется	грубое
1117.	При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, чистка, ремонт и тому подобное) должны применяться взрывозащищенные светильники с величиной напряжения не выше 12 Вольт	значительное
1118.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале учета ремонта компрессорной установки, лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением, о выполненных чистках и ремонтных работах, лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением. Наличие акта на ремонт, ревизию и испытание трубопроводов и акт приема-передачи агрегата, сосуда из ремонта, после капитального ремонта оборудования компрессорной установки. Наличие сведений в сменном (вахтенном) о ремонтных работах, вызывающих проведение внеочередного технического освидетельствования сосуда или трубопровода, о материалах, использованных при ремонте,	значительное

	сведения о качестве сварки должны заноситься в паспорт сосуда или трубопровода.	
1119.	Допуск сварщиков, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности к ремонту оборудования компрессорной установки с применением сварки.	грубое
	Наличие следующей технической документации на каждой компрессорной станции или группе однородных компрессорных установок: 1) паспорт компрессора; 2) руководство изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора. 3) паспорт на каждый сосуд компрессорной установки (масловлагоотделитель, воздухохоборник, газосборник и другие емкости, работающие под давлением). К паспорту сосуда приобщаются: 1) удостоверение о качестве монтажа; 2) исполнительная схема трубопроводов (сжатого воздуха, инертного газа, охлаждающей воды, масла) с указанием места установки и присвоенного номера каждому запорному и регулирующему органу (вентиль, задвижка, кран, обратный клапан), концевому и промежуточным холодильникам, сосудам (масловлагоотделителям, воздухохоборникам, газосборникам), контрольно-измерительным приборам, предохранительным клапанам, воздухомерам, газомерам, средствам автоматического управления. На схеме должен быть указан источник давления, рабочая среда, ее параметры. Исполнительная схема трубопроводов должна быть утверждена техническим руководителем организации и вывешивается в машинном зале на видном месте;	

1120.	3) паспорт на каждый предохранительный клапан с расчетом его пропускной способности; 4) паспорт трубопроводов; 5) технологические регламенты проведения работ по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, техническому освидетельствованию и ремонту компрессорных установок; 6) акт о проведении ревизии, ремонта, регулировки и опломбирования предохранительных клапанов; 7) журнал учета работы компрессорной установки; 8) журнал учета ремонтов компрессорной установки, в который также заносятся результаты проверки сваренных швов; 9) журнал периодических контрольных проверок манометров; 10) журнал учета расхода компрессорного масла; 11) паспорта-сертификаты на компрессорные масла и результатами их лабораторных анализов; 12) паспорт заземляющего устройства компрессорной установки; 13) протоколы замеров величины сопротивления заземляющего устройства, проверок состояния устройств молниезащиты компрессорной станции; 14) протокола проверки знаний персоналом требований промышленной безопасности; 15) графики профилактических осмотров, планово-предупредительных и капитальных ремонтов компрессорных установок	грубое
	К ремонтному журналу прилагаются: 1) эскизы и чертежи на усовершенствования или изменения, произведенные при ремонте;	

1121.	2) акты приемки оборудования после среднего и капитального ремонта; 3) акты очистки трубопроводов, компрессоров, воздухохранилищ, холодильников и воздушных фильтров; 4) сварочный журнал на трубопроводы высокого давления	значительное
Раздел 9 Требования для опасных производственных объектов по газоснабжению		
Подраздел 1. Эксплуатация систем газоснабжения		
1122.	Проверка наличия: 1) утвержденных собственником или руководителем эксплуатирующей организации и согласованных руководителем организации, выполняющей указанные работы по договору, графиков технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения; 2) разработанных технологических регламентов для лиц, занятых технической эксплуатацией системы газоснабжения, для работающих на пожароопасных участках – инструкции о мерах пожарной безопасности; 3) технологического регламента по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок, газонаполнительных станций, стационарных автомобильных газозаправочных станций и котельных с приложением технологических схем с обозначением мест установки запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов; 4) в организации проектной и исполнительной документации на находящиеся в эксплуатации газопроводы и газифицированные объекты, за исключением случая по выполнению условий договоров по техническому	значительная

	обслуживанию и ремонту со сторонними (эксплуатирующими) организациями; 5) эксплуатационного паспорта на каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП (газорегуляторные установки), ГНС (ГНС, АГЗС), содержащего основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах; 6) на маховиках арматуры обозначения направления вращения при открытии и закрытии арматуры; 7) на газопроводах котельных, ГРП (газорегуляторных установках), ГНС (ГНП), АГЗС указателей направления движения потока газа.	
Организация технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения		
1123.	Проверка наличия: 1) назначенного приказом (распоряжением) по предприятию лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов системы газоснабжения, из числа руководителей или специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по сорокочасовой программе; 2) работника, прошедшего обучение и проверку знаний по сорокочасовой программе и осуществление им контроля за безопасной эксплуатацией системы газоснабжения в организациях, отнесенных к коммунально-бытовым потребителям, а также в организациях, в штате которых не предусмотрена должность руководителя подразделения или специалиста с техническим образованием; 3) газовой службы или договора со специализированной организацией у промышленных потребителей, эксплуатирующих систему газоснабжения; 4) исполнительной документации по выполнению работ	грубая

	газоснабжающими организациями либо организациями, специализирующимися на выполнении работ по защите подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии, в том числе собственником газопроводов при наличии у него служб защиты от коррозии, а также данные о проведенных работах; 5) договора на передачу собственником или руководителем эксплуатирующей организации работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированным организациям.	
1124.	Наличие аттестата в области промышленной безопасности на проведение технического обслуживания газопотребляющих систем у организаций, проводящих техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования жилых домов, школ, больниц, общественных и административных зданий, коммунально-бытовых потребителей в городах, поселках и сельских населенных пунктах	грубая
Наружные газопроводы и сооружения		
	Проверка соблюдения 1) сроков по измерению давления газа в сетях города и населенного пункта; 2) сроков периодической проверки на наличие влаги и конденсата в газопроводах, их удалению, исключающей возможность образования закупорок, определяемой организацией, обеспечивающей безопасную эксплуатацию газового хозяйства; 3) сроков ежегодного проведения технического обслуживания, а также ремонта установленных на газопроводах запорной арматура и компенсаторов; 4) сроков проведения обходов надземных газопроводов а также наличие данных о результатах	

1125.

обхода в специальных журналах и выявленных неисправностях в рапортах;

5) сроков, условий по проведению обходов подземных газопроводов, а также наличие данных о результатах обхода в специальных журналах и выявленных неисправностях в рапортах;

6) руководителями организации, на территории которой газопровод проложен транзитом, обеспечения доступа персоналу газораспределительной организации для технических мероприятий;

7) сроков проведения технического обследования стальных подземных газопроводов в зависимости от продолжительности эксплуатации или иных условий, а также наличие данных о результатах обхода в специальных журналах, актах проверки технического состояния и выявленных неисправностях в рапортах, таблиц по оценке герметичности газопроводов, состояния изоляционных покрытий подземных газопроводов, в том числе в зависимости от числа повреждений и в целом, состояния металла трубы, качества сварных стыков, коррозионной опасности, средних потерь защитного тока и общей оценки технического состояния газопровода;

8) сроков проведения внеочередного комплексного приборного обследования стальных газопроводов в случае перерывов в работе электрозащитных установок, а также проведение обследования при обнаружении не герметичности или разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений;

9) сроков проверки герметичности при техническом обследовании полиэтиленовых газопроводов эксплуатирующей организацией, а также наличие

значительная

	высококчувствительного газоиндикатора; 10) сроков выполнения технического обследования подводных переходов газопроводов, наличие актов или отчетов по результатам обследований; 11) сроков по своевременному ремонту защитных покрытий, предотвращению дальнейшего разрушения стальных подземных газопроводов, по устранению дефектов изоляции на газопроводах, расположенных в зонах действия блуждающих токов или вблизи зданий с возможным скоплением людей.	
	Проверка наличия 1) в паспорте газопровода сведений о замене задвижек, кранов, компенсаторов, и о выполненных при капитальном ремонте работах; 2) проверок технического состояния, текущего и капитального ремонта газопроводов, находящихся в эксплуатации под систематическим наблюдением; 3) на территории предприятия вдоль трассы подземного газопровода с обеих сторон выделенных полос шириной 2 метра, в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования; 4) специальных приборов для проведения технического обследования подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации; 5) акта технического обследования (состояния) газопроводов, наличия в акте заключения о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода, необходимости и сроках проведения его ремонта или замены; 6) записей в журнале приема-сдачи смены о проведении ежедневного осмотра и об утечках	

1126.

газа, о наложении временных хомутов и бандажей на местах утечек газа или проведенных работах по устранению утечек газа;

7) в технологическом регламенте по ремонту газопроводов инструкции по проведению работ персоналом при устранении дефектных сварных стыков, сквозных коррозионных и механических повреждений газопроводов, каверн глубиной свыше 30 процентов толщины стенки металла трубы;

а также требования по вскрытию и проверке физическим методом по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения при механических повреждениях стальных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа;

8) письменных разрешений эксплуатирующей организации системы газоснабжения при производстве строительных работ на расстоянии менее 15 метров от газопровода, в том числе земляных, с приложением схемы расположения газопровода с привязками, и согласованного плана производства работ;

9) в технологическом регламенте по производству работ ударными механизмами и землеройной техникой вблизи трассы подземного газопровода руководства инструктивного характера о необходимости определения фактического местоположения трассы подземного газопровода путем вскрытия шурфов вручную, также соблюдения расстояний от подземного газопровода при производстве работ указанными механизмами и техникой;

10) у собственников или организации, эксплуатирующей газораспределительную систему,

значительная

	заблаговременных уведомлений о предстоящем ремонте или расширении путей (дорог) в местах пересечения их с газопроводами.	
1127.	Наличие в технологическом регламенте по эксплуатации газопровода требований к персоналу, совершающему обход трассы газопровода, при обнаружении ими загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа, выполнения мероприятий по оповещению АДС и руководства службы, по предупреждению окружающих людей о загазованности и недопустимости применения открытого огня, пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений, проверке приборами и проветриванию загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) в 15-ти метровой и 50-ти метровой зоне.	грубая
1128.	Наличие актов испытаний на прочность и герметичность наружных и внутренних газопроводов при проверке герметичности газопроводов опрессовкой воздухом по нормам испытаний наружных и внутренних газопроводов	значительная
Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки		
1129.	1) установленного проектом режима работы газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ), а также головных (промежуточных) ГРП; 2) установленных техническим руководителем организации, обеспечивающей безопасную эксплуатацию систем газоснабжения, параметров настройки оборудования городских газорегуляторных пунктов (ГРП), наличие поверки	грубая

	предохранительных сбросных клапанов, в том числе встроенных в регуляторы давления; 3) сроков по осмотру технического состояния ГРП и газорегуляторных установок, по проверке параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов, по техническому обслуживанию регуляторов давления, предохранительных клапанов, телемеханических устройств.	
	Проверка наличия. 1) режимной карты параметров настройки оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ), газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных организаций, а также промежуточных ГРП; 2) в "Журнале регистрации аварийных заявок" заявок неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа; 3) пломбы на запорных устройствах на обводной линии (байпасе) и перед сбросным предохранительным клапаном; 4) дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотра оборудования, средств измерений, отопления, освещения и восстановления строительных конструкций здания и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации здания, необходимости и сроках проведения его по видам ремонта; 5) и полнота заполнения журнала проведения технического осмотра состояния газорегуляторных пунктов (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок;	

1130.

6) предупредительных надписей - "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" на видном месте снаружи здания ГРП или вблизи ограждения газорегуляторной установки;

7) сведений о количестве рабочих, проводящих технический осмотр газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных в отдельно стоящих зданиях, встроенных и пристроенных к зданиям, а также газорегуляторных установок, размещенных в отдельных помещениях (не менее двух), в том числе газорегуляторных пунктов (ГРП), оборудованных системами телемеханики, размещенных в шкафах или на открытых площадках, а также газорегуляторных установок, расположенных непосредственно в помещениях, где используется газ;

8) на показывающих манометрах фильтров газорегуляторных пунктов (ГРП) красной метки, соответствующей разрешенному рабочему давлению.

Наличие в технологическом регламенте по эксплуатации ГРП требований безопасного производства работ по разработке и очистке кассеты фильтра, определению засоренности фильтра;

9) регуляторов давления для настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов, графиков ревизии (ежегодного текущего ремонта) регуляторов давления и предохранительных клапанов, утвержденных техническим руководителем организации и журнала ревизии и другой исполнительной документации;

10) технологических регламентов по техническому обслуживанию регуляторов давления, предохранительных запорных клапанов (ПЗК), их импульсных трубок, задвижек, сбросных клапанов;

значительная

	11) заглушки на отключенном участке после отключающего устройства, соответствующей максимальному давлению газа; 12) переносных светильников во взрывозащищенном исполнении в случае недостаточного освещения ГРП.	
1131.	Осуществление контроля температуры воздуха в помещении, где размещены оборудование и средства измерения.	значительная
Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, автомобильные газозаправочные станции сжиженных нефтяных газов		
	Проверка наличия. 1) технологического регламента по производственным процессам, утвержденного техническим руководителем организации; 2) согласованных проектов при дополнительной установке технологического оборудования, при расширении или реконструкции станций и пунктов; 3) в журнале приема-сдачи смены записей о проведении ежесменного осмотра технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации взрывопожароопасных производств газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП) и автомобильные газозаправочные станций (АГЗС), об обнаружении утечки газа во время эксплуатации и ее устранении, фиксирование начала и окончания проведения технического обслуживания, ремонта газопроводов и технологического оборудования; 4) на АГЗС графика круглосуточного дежурства обслуживающего персонала, утвержденного администрацией;	

- 5) в журнале приема-сдачи смены записей о передаче АГЗС в ответственность сторожевой охраны в нерабочее время при односменной работе, о проведении осмотра технологического оборудования, резервуаров и газопроводов после включения АГЗС в работу, об отключении неисправных агрегатов, резервуаров, газопроводов;
- 6) в должностных инструкциях и технологических регламентах требований о запрещении приема и передачи смены при ликвидации аварии и во время сливо-наливных работ;
- 7) технологических регламентов по обслуживанию и ремонту арматуры, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество арматуры;
- 8) в технологических регламентах требований по технической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества ремонта, в том числе разборка арматуры резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах, а также требований по запрещению подтягивания накидных гаек рукавов, отсоединения рукавов, находящиеся под давлением, применения ударного инструмента при навинчивании и отвинчивании гаек, по запрещению эксплуатации неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанов, руководства по настройке предохранительных сбросных клапанов;
- 9) специального стенда или места со специальным приспособлением для проверки параметров настройки клапанов;
- 10) журнала, в котором отражаются результаты проверки и наличия пломб;

- 11) записей в сменном журнале при проведении работ по замене клапана;
- 12) разрешения на применение на газонаполнительных станциях (ГНС), газонаполнительных пунктах (ГНП) и автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) устройств слива и налива сжиженных нефтяных газов (СНГ);
- 13) требований в технологических регламентах по запрещению эксплуатации неисправных устройств, а также устройств, имеющих повреждения;
- 14) в технологических регламентах по эксплуатации компрессоров и насосов требований по запрещению работы без надзора, без заблокированных систем автоматики, блокировок, вентиляции, требований об использовании смазочных масел, рекомендуемых заводом-изготовителем, перечня неисправностей, при которых оборудование подлежит аварийной остановке, рекомендации, способы устранения;
- 15) защитных кожухов над клиновидными ремнями передач для привода компрессоров и насосов;
- 16) условий хранения и объемов суточной потребности смазочных материалов, находящихся в насосно-компрессорном отделении;
- 17) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных работ, производимых по наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска, журналов их регистрации;
- 18) специального плана огневых работ, утвержденному руководителем организации;
- 19) на газонаполнительной станции (ГНС), газонаполнительном пункте (ГНП)

), автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), технологических регламентов, инструкций организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации оборудования, положений и инструкций по эксплуатации промышленной вентиляции, руководств по эксплуатации, ремонту, обработке резервуаров, сосудов, баллонов, а также сосудов, имеющих съемные устройства, технологического регламента по проведению технического освидетельствования, наружного и внутреннего осмотра резервуаров, сосудов, баллонов;

20) эксплуатационного журнала, сведений в нем по эксплуатации, замеченным неполадкам, ремонту компрессоров и насосов, в том числе фиксированию времени по проведенной работе;

21) приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию системы вентиляции на ГНС, ГНП и АГЗС;

22) на каждой вентиляционной системе условного обозначения и порядкового номера, наносимые яркой несмываемой краской на кожухе вентилятора и вблизи вентилятора на воздуховод;

23) паспортов на каждую вентиляционную систему, с обозначенными в них схемами установки, ее производительности, тип и характеристика вентилятора и электродвигателя, сведения о ремонтах и наладках, соответствии вентилятора по исполнению и работе его по категории и группе взрывоопасных смесей;

24) в технологическом регламенте по эксплуатации вентиляционной системы установленного порядка включения ее в работу;

25) требования по запрещению работ, вызывающих появления паров сжиженных нефтяных газов (СНГ) и других вредных веществ в местах забора воздуха;

26) актов по результатам анализа воздушной среды;

27) технического отчета специализированной организации с оценкой эффективности работы вентиляционных систем по обеспечению нормальных санитарно-гигиенических условий в рабочей зоне и указаниями по режиму эксплуатации вентиляционных систем;

28) утвержденных проектов в случае внесения изменений в конструкции вентиляционных систем;

29) перед въездом на территорию газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП) и автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) запрещающего знака на въезд транспортного средства без искрогасителя на выхлопной трубе, запрещающего знака на въезд транспортных средств на время выполнения огневых работ;

30) в технологическом регламенте требований к технической последовательности выполнения операций по подготовке к сливу сжиженных газов железнодорожных цистерн, методы и объемы выполнения работ, в том числе после окончания маневровых работ, закрепления цистерн на рельсовом пути и удаления локомотива с территории газонаполнительных станций (ГНС), по заземляющим устройствам;

31) в технологическом регламенте требований к последовательности выполнения сливо-наливных операций и заправки газобаллонных автомобилей двигателей автомашин, в том числе автоцистерн, оборудованных насосами для перекачки сжиженных нефтяных газов (СНГ), операций по заземляющим устройствам, по непрерывному наблюдению за давлением и уровнем газа в цистерне и приемом резервуара;

32) в технологическом регламенте требований к запрещению слива и налива сжиженных газов во время грозовых разрядов, а также при огневых работах в производственной зоне ГНС, ГНП и на территории АГЗС;

33) в сменном журнале распоряжений начальника (ГНС), в его отсутствие ответственного дежурного по станции, о проведении сливно-наливных операций на железнодорожных и автомобильных цистернах;

34) результатов проверок контроля и периодичности отбора проб, а также интенсивности запаха газа (одоризация) в специальном журнале организаций, эксплуатирующих ГНС, ГНП, АГЗС;

35) в технологическом регламенте по эксплуатации газопроводов, требований к технической последовательности выполнения операций открытия запорных устройств;

36) в технологическом регламенте требований к запрещению снижения давления в резервуарах, автоцистернах и баллонах за счет сброса паровой фазы в атмосферу при их наполнении, по непрерывному наблюдению за давлением и уровнем газа в цистерне и приемом резервуара;

37) технической связи между персоналом, выполняющим сливно-наливные операции, и машинами насосно-компрессорного отделения;

38) в технологическом регламенте требований к запрещению работ по сливу и наливу сжиженными нефтяными газами (СНГ) наполнительных, сливных и заправочных колонок, железнодорожных и автомобильных цистерн, газобаллонных автомобилей, производимых без надзора;

39) паспортов и руководств по эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

40) в паспортах сосудов, работающих под давлением, расчетного срока службы с учетом условий эксплуатации;

41) для элементов сосудов (корпуса, обечайки, днища, крышки, трубные решетки, фланцы корпуса, укрупненные сборочные единицы), предназначенных для реконструкции или ремонта удостоверений о качестве изготовления, содержащим сведения в объеме согласно требованиям соответствующих разделов паспорта;

42) на каждом сосуде прикрепленной таблички с данными;

43) необходимых данных, наносимых на корпус сосуда наружным диаметром менее 325 миллиметров электрографическим методом, при условии отсутствия таблички с данными на них;

44) штампа "Баллоны проверены" в путевом (маршрутном) листе водителя, эксплуатирующего автотранспорт, работающий на газе, , заверенным подписью по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией баллонов;

45) в технологическом регламенте по эксплуатации АГЗС требований о запрещении наполнения баллонов, не предназначенных для использования на автотранспорте, по безопасной проверке на герметичность затвора, уплотнения резьбовых соединений и штока наполненных баллонов, исключающей травмирование персонала, требований по технической последовательности выполнения различных операций, безопасные методы ведения работ по сливу и наливу СНГ;

46) на ГНС, ГНП и АГЗС контрольных весов,

	обеспечивающих отклонение точности взвешивания баллонов вместимостью 1 л – не более 10 г, 5 и 12 л – не более 20 г; 27 и 50 л – не более 100 г.; 47) поверенной гири-эталона; 48) в производственных инструкциях предупредительных мер по безопасному перемещению баллонов и погрузочно-разгрузочным работам.	
1133.	Соответствие числа железнодорожных цистерн, одновременно находящихся на территории газонаполнительной станции (ГНС) числу постов слива, предусмотренных проектом ГНС;	значительная
1134.	Проверка соблюдения: 1) сроков проведения текущего ремонта, сроков проверки исправности предохранительных сбросных клапанов, сроков испытаний вентиляционных систем; 2) достаточной освещенности железнодорожной эстакады в ночное время, количества человек в бригаде; 3) количества одновременно находящихся в наполнительном цехе ГНС и ГНП баллонов, количества наполненных и пустых баллонов, размещаемых на погрузочно-разгрузочных площадках.	значительная
	Проверка наличия 1) в технологическом регламенте по обработке резервуаров и баллонов СНГ, технологии и времени обработки сосудов, по замене запорных устройств; 2) и соответствие специально оборудованных постов, обеспеченных местными отсосами в помещении категории "А" для замены запорных устройств на баллонах, не прошедших обработку; 3) специального журнала, отражающего результаты дегазации баллонов;	

1135.	4) в технологическом регламенте требований по дегазации воздуха; 5) в сменном журнале письменного разрешения руководителя ГНС, ГНП, АГЗС на включение резервуаров в работу в случае освидетельствования или ремонта резервуаров; 6) приказа руководителя организации, владельца ГНС, ГНП, АГЗС об установленной им безопасной зоне для складирования демонтированных участков газопровода с пиррофорными отложениями и для утилизации отложений, извлеченных из резервуаров; 7) отстойников, исключающих попадание сжиженных нефтяных газов (СНГ) в канализацию; 8) специально отведенных мест для хранения чистого и использованного обтирочного материала; 9) инструкции по порядку отпуска сжиженных нефтяных газов; 10) в технологическом регламенте требований по запрещению выполнения работы на территории ГНС, ГНП и АГЗС, не связанной с основной деятельностью; 11) приказов, инструкций в машинах, груженных баллонами, и автоцистерн СНГ о запрещении стоянки возле мест с открытым огнем и мест, где возможно массовое скопление большого количества людей, (рынки, магазины, зрелищные предприятия и т.п.); 12) приказов, инструкций в машинах типа "клетка", бортовых машинах с баллонами, автоцистернах и машин для сжиженных газов с примечаниями по исключительным случаям.	значительная
	Проверка наличия разработанных мероприятий и их исполнение: 1) по складированию и хранению материалов, не предназначенных для производственного процесса на территории,	

1136.	2) обеспечению свободного проезда и прохода; 4) обеспечению охраны территории резервуарного парка и взрывопожарных помещений, на котором не разрешаются пребывание лиц, не имеющих отношения к производству, в том числе въезд на территорию и заправки автомобилей, в которых находятся пассажиры	значительная
Резервуарные, испарительные и групповые баллонные установки		
1137.	Проверка наличия 1) регуляторов давления для настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов, графиков ревизии (ежегодного текущего ремонта), поверки регуляторов давления, предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП), утвержденных техническим руководителем организации, журнала ревизии и другой исполнительной документации; 2) утвержденных техническим руководством эксплуатационной организации технологических регламентов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации регуляторов давления, предохранительных запорных клапанов (ПЗК), их импульсных трубок, задвижек, сбросных клапанов, запорной арматуры, резервуаров, резервуарных, баллонных установок, баллонов, трубопроводов жидкой и паровой фаз, емкостных испарителей, автоцистерн, резинотканевых рукавов; 3) таблиц по общей вместимости резервуарной установки и вместимости одного резервуара, максимальной общей вместимости групповой установки; 4) на резервуарных установках проветриваемых ограждений из негорючих материалов высотой не	значительная

	менее 1,6 метра, замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов; 5) на верхней сферической части каждого баллона легко читаемых данных; 6) технологического регламента по наполнению баллонов газами, по проведению технического освидетельствования баллонов различными газами, инструкций, журналов наполнения баллонов и контроля наполненных баллонов, журнала регистрации освидетельствования баллонов у наполнительных станций, пунктов , производящих наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, журнала испытания для ацетилена, нормативных таблиц, производственных инструкций по нормам наполнения для газов, не указанных в нормативных таблицах, нормативных документов для взрывоопасных помещений; 7) приказов по периодическому освидетельствованию баллонов на работников заводов-наполнителей или наполнительных станций (испытательных пунктов), выделенных на эти работы.	
	Проверка соблюдения 1) нормативного срока эксплуатации баллона, окраски и нанесения надписей на баллоны; 2) условий хранения баллонов с газами, наличие и соответствие складов для хранения баллонов, в том числе наличие в них отсеков с несгораемыми стенами, перегородками, систем вентиляции, молниезащиты, инструкций, правил и плакатов по обращению с баллонами; 3) расстояний для баллонов со сжиженным нефтяным газом (СНГ), устанавливаемых в помещениях, условий установки баллонов СНГ; 4) сроков периодического технического	

1138.	освидетельствования баллонов со сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, в том числе для ацетилена и находящихся в эксплуатации, также баллонов, предназначенных для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и др.), для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, установленных стационарно, а также постоянно на передвижных средствах баллонов и баллонов-сосудов, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот и гелий с температурой точки росы – 35 градусов Цельсия и ниже, замеренной при давлении 150 килограмм сил на квадратный сантиметр и выше, а также баллоны обезвоженной углекислотой, баллонов и баллонов-сосудов с не коррозионной средой, постоянно находящиеся не под давлением, но периодически опорожняемых под давлением свыше 0,7 килограмм-сила на квадратный сантиметр, проверки состояния пористой массы, наличия повреждений и неисправностей на наполняемых газом баллонов; 5) сроков и порядка освидетельствования баллонов, находящихся на длительном складском хранении; 6) и соблюдение сроков технического обслуживания и ремонта групповых баллонных установок.	грубая
	Проверка наличия 1) у заводов-наполнителей, наполнительных станций и испытательных пунктов аттестата уполномоченного органа в области промышленной безопасности на право проведения технического обслуживания и технического	

1139.

освидетельствования баллонов, в том числе наличие материально-технической базы со специально оборудованными помещениями, технических средств, приказов на лиц, ответственных за проведение освидетельствований, из числа инженерно-технических работников, имеющих соответствующую подготовку;

2) зарегистрированного клейма с соответствующим шифром, по которому идентифицируется организация, проводившая техническое освидетельствование баллона, в том числе баллона для ацетилена. Отсутствие эксплуатируемых баллонов без оттиска указанного клейма;

3) в технологическом регламенте требования по отбраковке баллонов с методами и способами;

4) актов освидетельствования баллонов;

5) вывешенных предупредительных надписей "ОГНЕОПАСНО. ГАЗ", о запрете пользованием открытым огнем, присутствия посторонних лиц в местах производства сливно-наливочных операций;

6) в технологическом регламенте предупредительных мер по безопасному перемещению баллонов и погрузочно-разгрузочным работам ;

7) в эксплуатационной организации, технологических регламентов, инструкций организации-изготовителя по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок, руководств по эксплуатации, ремонту, обработке резервуаров, сосудов, баллонов;

8) паспортов групповой баллонной установки, журналов

грубая

	эксплуатации групповой баллонной установки, записей в них о проведенных работах; 9) в технологических регламентах требования по запрещению оставления баллонов со сжиженными газами на открытых площадках и во дворах на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных зданий непроизводственного назначения без надзора, хранения баллонов со сжиженными газами в подвальных помещениях; 10) в эксплуатационной организации журнала заявок потребителей на техническое обслуживание индивидуальных баллонных установок.	
Жилые здания		
	Проверка наличия 1) отключающих устройств на газопроводах, на надземных газопроводах для газопроводов низкого давления, высокого давления II категории, высокого давления I категории, соответствие их проектной документации; 2) дополнительных мер по защите от коррозии, обеспечивающие возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий при наличии скрытой прокладки газопроводов; 3) транзитной прокладки газопроводов низкого давления без резьбовых соединений и арматуры через жилые комнаты при невозможности другой прокладки; 4) отключающих устройств на вводах здания (при устройстве от одного ввода двух и более стояков наличие отключающего устройства на каждом стояке, обслуживающем жилую секцию более чем в 4 этажа) для отключения газопроводов, проложенных в жилых зданиях, и оборудования;	

1140.

5) установке газовых плит, газовых водонагревателей в жилых зданиях и помещениях, в существующих домах сельского типа (сельской местности), вне жилого помещения, нежилых помещениях, к установке газовых малометражных котлов, емкостных газовых водонагревателей в нежилых помещениях, газовых каминов и калориферов для отопления помещений, а также отопительных и отопительно-варочных печей;

6) автоматических устройств, обеспечивающих отключение горелок при прекращении подачи газа, погасании пламени и отсутствии необходимого разрежения в дымоходе на проточных и емкостных водонагревателях, малометражных отопительных котлах любых систем, газовых каминов и калориферов для отопления помещений, а также отопительных и отопительно-варочных печей;

7) согласований, актов, отчетов технического обследования зданий на перевод отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо;

8) запорного крана в месте присоединения к газопроводу самостоятельных ответвлений, в случае расположения топочных дверок топок газифицированных печей со стороны жилых помещений в существующих жилых домах;

9) вентиляционных каналов, окон с форточкой и дверью, выходящей наружу, в кухню или тамбур, для помещений, в которых выводятся топки газифицированных печей;

10) соединительных металлических труб для присоединения газовых приборов к дымоходам;

11) утепления соединительных труб, прокладываемых через неотапливаемые помещения, возможных поворотов не более

грубая

	трех и закруглений не менее диаметра трубы; 12) документов по обследованию дымоходов для определения возможности присоединения к ним газовых приборов или переводе печей на газовое топливо .	
1141.	Проверка соблюдения требований 1) по запрещению ввода газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в многоквартирные и блокированные дома; 2) по запрещению проведения газовых стояков через жилые и ванные комнаты, санитарные узлы ; 3) по запрещению установления пробок на внутренних газопроводах и стояках, на цокольных вводах газопроводов внутри здания; 4) по запрещению прокладывания соединительных труб и печей к дымоходам через жилые комнаты.	грубая
1142.	Проверка соответствия 1) соединительных металлических труб для присоединения газовых приборов к дымоходам; 2) кухонь или помещений, приспособленных под кухни, а также вентилируемых коридоров, изолированных от жилых помещений дверьми или раздвижными перегородками; 3) выводов дымовых труб.	грубая
Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий		
1143.	Проверка наличия доступа для обслуживающего персонала в помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие агрегаты и арматура. Отсутствие в них складов, мастерских и т.д.	грубая
	Проверка соблюдения) требований по эксплуатации газопроводов и по запрещению	

1144.	использования их в качестве опорных конструкций и заземления; 2) требования по запрещению работы газопотребляющих установок без включения приборов контроля и защиты; 3) сроков проведения технического обслуживания внутренних газопроводов и газового оборудования газоиспользующих установок, газового оборудования газопроводов предприятий общественного назначения и бытового обслуживания, проверки и прочистки газоходов; 4) администрацией предприятия мероприятий по проведению проверок знаний и инструктажа обслуживающего персонала по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, текущего ремонта газового оборудования и системы автоматизации, прочистки газопроводов, проверки их исправности, а также систем вентиляции до включения в работу установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов.	грубая
	Проверка наличия 1) технологического регламента по эксплуатации газоиспользующей установки (требований в нем по технологической последовательности розжига или включения газоиспользующей установки в работу, в том числе после ее остановки, после устранения неисправностей, требований к немедленному прекращению подачи газа в случае отрыва, проскока или погасания пламени при розжиге горелки, процессе регулирования горения, требований по устранению причин неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение установленного времени перед повторным розжигом, запрещению работы	

1145.

газоиспользующей установки без надзора со стороны обслуживающего персонала, наличия в них перечня прекращения подачи газа под действием защиты, а также перечня оперативных действий обслуживающего персонала по прекращению подачи газа и случаев прекращения подачи газа , оперативных действий обслуживающего персонала при взрыве и пожаре в цехе или котельной);

2) на газоиспользующей установке системы автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок и неисправностей;

3) звуковой и световой сигнализации при загазованности помещения и неисправности оборудования на диспетчерском пункте или в помещении с постоянным присутствием работающего персонала;

4) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных работ, производимых по наряд-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска, а также работ по отключению газового оборудования и запальных трубопроводов от газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или газоходов, а также при выводе из работы установок сезонного действия. Наличие журналов их регистрации;

5) на промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятиях плана огневых работ, утвержденного руководителем предприятия;

6) актов, подтверждающих выполнение работ по снятию заглушки и пуску газа;

значительная

	7) специального журнала, актов первичной и повторной проверки дымоотводящих устройств, до включения в работу газоиспользующих установок; 8) распоряжений технического руководителя предприятия о выводе в ремонт газоходов котлов, печей и других агрегатов, наличие записей в сменном журнале с указанием времени об отключении от общего боров с помощью глухих шиберов или перегородок при выведении в ремонт газоходов котлов, печей и других агрегатов, наличие записей в сменном журнале с указанием времени проветривания топок и газоходов перед пуском котлов, печей и агрегатов в работу, показаний газоиндикаторов.	
Газопроводы и газовое оборудование общественных и жилых зданий		
1146.	Проверка наличия Проведения инструктажа собственникам и нанимателям жилых и (или) нежилых помещений, собственникам индивидуальных жилых домов по правилам безопасного пользования установленными бытовыми газовыми приборами и аппаратами	значительная
1147.	Проверка наличия 1) инструкций по безопасному пользованию газом и схемы газопроводов с указанием отключающих устройств в помещениях, где установлено газовое оборудование; 2) технологических регламентов по техническому обслуживанию газового оборудования, приборов и аппаратов в жилых зданиях, разработанных газовыми хозяйствами Республики Казахстан; 3) заглушек или пломбы на отключенных сезонно работающих газоиспользующих установках после окончания отопительного периода; 4) заявок собственников и (или) уполномоченных ими лиц на	значительная

	отключение сезонно работающих газоиспользующих установок; 5) газоиндикатора; 6) актов отключения от газопровода неисправного и сезонно работающего оборудования общественных зданий; 7) договоров на техническое обслуживание газопотребляющих систем общественных и жилых зданий; 8) специального журнала, актов первичной и повторной проверки обследования дымоходов и вентиляционных каналов, до включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия.	
Оборудование для газопламенной обработки металлов		
1148.	Проверка соблюдения 1) расстояния (по горизонтали) при работах по газовой резке, сварке и др. видам газопламенной обработки металлов: - 10 метров – от групповых газобаллонных установок; - 5 метров – от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами; - 3 метра – от газопроводов и резиноканевых рукавов, а также газоразборных постов при ручных работах и 1,5 метра – механических работах; 2) длины резиноканевых рукавов (не более 30 метров) при присоединении к газопроводам (в том числе сжиженного газа) переносных горелок и передвижных агрегатов; 3) исправного технического состояния резиноканевых рукавов (отсутствие трещин, потертостей, надрезов, вздутий).	значительная
	Проверка наличия 1) на рукаве (при общей длине рукава 30 метров): - не более двух двусторонних специальных ниппелей (на 3 куса	

1149.	2 ниппеля) на отдельных кусках резинотканевых рукавов, соединенных между собой; - наличие хомутов, -отключающего крана, установленного до рукава, помимо крана, имеющегося на горелке или передвижном агрегате; 2) резинотканевых рукавов обеспечивающих стойкость к транспортируемому газу при заданных величинах давления и температуры; 3) отдельного места ремонта горелок, резаков и другой аппаратуры; 4) ограждения из металлических щитов или ширм из несгораемых материалов источника газоснабжения; 5) дистанционного управления при автоматизации процессов газопламенной обработки металлов.	значительная
Установки электрохимической защиты от коррозии подземных газопроводов и сооружений от коррозии		
1150.	Проверка наличия 1) актов проведения технического обслуживания и ремонта установок электрохимической защиты проводимого организацией, эксплуатирующей их; 2) схемы мест расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данных о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов.	значительная
	Проверка соблюдения 1) сроков измерения электрических потенциалов на газопроводах; 2) сроков технического обслуживания и ремонта электрозащитных установок согласно технологическим регламентам заводов-изготовителей, в том числе электрозащитных установок, не оборудованных средствами	

1151.	телемеханического контроля, на устройствах дренажной защиты, на устройствах катодной защиты, на контролируемых протекторных установках; 3) сроков технического осмотра; 4) сроков измерения потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты, а также при каждом изменении коррозионных условий с интервалом между точками измерения не более 200 метров в поселениях и не более 500 метров на межпоселковых газопроводах.	значительная
1152.	Проверка наличия 1) в организации, выполняющей работы по защите действующих газопроводов, карты-схемы газопроводов с обозначением месторасположения установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов, обобщенные данные о коррозионности грунтов и источниках блуждающих токов; 2) ежегодного анализа коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок; 3) проверок электроизолирующих соединений при приемке газопровода в эксплуатацию и при каждом произвольном изменении (ухудшении) параметров работы электрозащитной установки, но не реже 1 раза в 12 месяцев; 4) мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов; 5) журналов регистрации случаев сквозного коррозионного повреждения газопроводов (расследование указанных случаев комиссией, в состав которой входит представитель организации, выполняющий работы по защите городских газопроводов);	значительная

	6) извещения об уведомлении собственником газопровода местного органа государственного контроля о дате и месте работы комиссии у владельца газопровода при проведении расследования указанных случаев; 7) графика по ремонту защитных покрытий подземных стальных газопроводов, коверов на контрольно-измерительных пунктах и изолирующих фланцевых соединений у собственника газопровода или газоснабжающей организацией, актов проведенных работ.	
Электрооборудование потенциально взрывоопасных сред		
1153.	Проверка соблюдения 1) сроков проведения технического обслуживания и ремонта взрывозащищенного оборудования, в том числе его электрооборудования и электропроводки; 2) сроков проверок максимальной токовой защиты пускателей и автоматических выключателей; 3) сроков, объемов и нормы испытательного давления при испытании электропроводки и разделительных уплотнителей, установленных в стальных трубах; 4) сроков проведения технического обслуживания взрывозащищенного оборудования, установленных организацией-изготовителем; 5) сроков проверки исправности защиты от статистического электричества и вторичных проявлений молнии, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин; 6) мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность испытания с помощью приборов, выполненных в нормальном исполнении, с выдачей наряда-допуска на газоопасные работы.	значительная
	Проверка наличия 1) актов испытания взрывозащищенного	

1154.	электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей; 2) приборов во взрывозащищенном исполнении, с помощью которых производятся электрические испытания во взрывоопасных зонах; 3) технических и организационных мероприятий (планы, графики, акты); 4) сведений о проделанной работе в эксплуатационной документации; 5) технологического регламента по порядку организации ремонта взрывозащищенного электрооборудования, включая объем и периодичность.	значительная
Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации		
1155.	Проверка наличия 1) технологического регламента по техническому контролю, обслуживанию, текущему и капитальному ремонту приборов и средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах и агрегатах, инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации средств измерений, систем автоматизации и сигнализации; 2) идентичных приборов, взамен снятых в ремонт или на проверку приборов; 3) переносных приборов для контроля концентрации газа в воздухе производственных помещений; 4) специально обученного персонала, прошедшего проверку знаний для проведения технического обслуживания и ремонта средств измерений, систем автоматизации и сигнализации; 5) графиков со сроками плановых, частичных, внеплановых проверок (если инструкции заводов-изготовителей оборудования и средств АСУ ТП	значительная

	не требуют более частой проверки) в объеме: - испытания изоляции; - осмотр состояния аппаратуры и коммутационных элементов; - проверка основных параметров работы; - опробование устройств в действии; - измерение сопротивления изоляции; - осмотр состояния аппаратуры и вторичных цепей; - опробование устройств в действии; 6) журнала заявок на ремонт и поверку применяемых средств измерения с отсутствующими пломбами или клеймами, просроченным сроком поверки, имеющимися повреждениями, а также невозвращением стрелки при отключении к нулевому делению шкалы на величину, превышающей половину допускаемой погрешности для данного прибора.	
1156.	Проверка соблюдения 1) объема и периодичности работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации; 2) сроков проверки исправности и правильности показаний контрольно-измерительных приборов на ГНС, ГНП, АГЗС, в котельных, на внутренних газопроводах промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, в тепломеханизированных ГРП, в ШРП, на резервуарных и групповых баллонных установках СНГ, в автоматизированных котельных; 3) сроков обязательной периодической поверкой следующих рабочих средств измерений: - тягонапорометры, манометры (показывающие, самопишущие, дистанционные;	значительная

	-весоизмерительные приборы, используемые для контрольного взвешивания баллонов СНГ, гири; - термометры самопишущие; - термометры показывающие - преобразователи давления, температуры, перепада давления, в том числе после их капитального ремонта; 4) сроков проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации.	
1157.	Наличие записей в сменном журнале о работе сигнализаторов, контролирующих состояние воздушной среды, при возникновении в помещении опасной концентрации газа.	значительная
Подраздел 2. Дополнительные требования при эксплуатации систем газоснабжения в особых природных и климатических условиях		
1158.	Проверка соблюдения 1) требования по запрещению применения стальных водогазопроводных труб, а также труб из кипящих сталей для строительства подземных газопроводов; 2) и соответствие расстояний от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций до концов футляров, при пересечении стенок газовых колодцев; 3) расстояния от ближнего сварного стыка до фундамента здания 4) и соответствие толщины основания из малозащемляющего грунта для укладки газопровода, высоты присыпки этим же грунтом.	значительная
	1) футляров, заделанных гидроизоляционным материалом, на местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями, коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов; 2) контрольной трубки, выходящей под защитное устройство, на одном конце	

1159.	футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев); 3) эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60 Вольт, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем в межтрубном пространстве футляра и газопровода; 4) основания из малозащемляющего грунта для укладки газопровода, присыпки этим же грунтом; 5) заключения маркшейдерской службы горнодобывающей организации об окончании деформации земной поверхности; 6) технологического регламента по соблюдению задач службы организации, эксплуатирующей газопроводы в районах подрабатываемых территорий; 7) записей в сменном журнале об ежедневном обходе подземных газопроводов в период активной стадии движения земной поверхности; 8) постоянных знаков, имеющих высотные отметки и привязку к пикетажу трассы межпоселковых и распределительных газопроводов на подразделяемых территориях границы влияния горных разработок; 9) дополнительных мер при сооружении объектов газораспределительных систем и газопотребления в особых природных и климатических условиях.	значительная
Подраздел 3. Требования взрывобезопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций (ТЭС) и котельных		
	Проверка наличия 1) на газопроводе перед каждой горелкой котла двух запорных устройства с электрическими приводами; 2) на вновь вводимых в эксплуатацию котельных установках, перед каждой горелкой по ходу газа, установки	

1160.

предохранительно-запорного клапана и запорного устройства с электроприводом;

3) стальной арматуры в системе газоснабжения ТЭС;

4) разрешения на применение газовых горелок, паспортов завода-изготовителя;

5) средств измерения параметров обеспечения устойчивой работы газифицированных установок;

6) технологических защит, блокировок и световых и звуковых сигнализаций газифицированных котельных установок;

7) технических условий, согласованных с заводом-изготовителем котельной установки или нормативно-технической документации по соблюдению выполнения блокировок и защит на остановку котла и перевод его на пониженную нагрузку;

8) в технологическом регламенте случаев необходимости отключения и вывода из работы устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании;

8) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных работ, производимых по наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска. Наличие журналов их регистрации ;

9) в технологическом регламенте по эксплуатации котельной установки порядка, норм и методов проведения предпусковой проверки, последовательности заполнения газопроводов котла газом, вентиляции топки котла, газоходов, воздухопроводов, растопки котлов, проведения вентиляции горелок, топки, газоходов при внезапном погасании факела во время растопки или работе котла с одной или несколькими включенными горелками,

значительная

	устранения причин погасания факелов горелок, случаев аварийного прекращения подачи газа в газопроводы котла, при аварийном останове котла действием защит и блокировок или персонала прекращения подачи газа во внутренние газопроводы и к горелкам котла, при выводе котельной установки в резерв, при производстве работ, связанных с разработкой газовой арматуры, присоединением и ремонтом внутренних газопроводов, работами внутри котла, а также при выводе газопроводов котла в режим консервации.	
1161.	Проверка соблюдения требования по недопущению объединения продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также газопроводов одного назначения с разным давлением газа	грубая
Подраздел 4. Газоопасные работы		
	Проверка наличия 1) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных работ, производимых по наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска. Наличие журналов их регистрации . 2) приказа по предприятию системы газоснабжения или по предприятию, осуществляющему эксплуатацию системы газоснабжения собственной газовой службой, на лиц, имеющих право выдачи нарядов, лиц, ответственных за производство газоопасных работ и т.д. 3) актов приемочных испытаний, технических освидетельствований на герметичность газопроводов, работ по установке электрохимической защиты; состояния дымоотводящих вентиляционных систем, комплектности и исправности	

1162.

газового оборудования, арматуры, средств измерений и автоматизации перед пуском газа;

4) записей результатов контрольных опрессовок в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ;

5) инструментов из цветного металла при ремонтных работах в загазованной среде, обуви без стальных подковок и гвоздей, исключающие возможность искрообразования, переносных светильников во взрывозащищенном исполнении, вентиляторов или компрессоров для вентиляции колодцев и котлованов, приборов для отбора проверки воздуха на загазованность;

6) специального технологического регламента, разрабатываемого предприятиями системы газоснабжения для врезки газопроводов "под газом";

7) вывешенных предупредительных надписей "ОГНЕОПАСНО. ГАЗ", о запрете пользованием открытым огнем, присутствия посторонних лиц в местах производства работ;

8) технологического регламента предприятия системы газоснабжения к порядку пуска газа в газопроводы и газового оборудования жилых домов-новостроек, принятию организационных и технических мер по обеспечению безопасности ;

9) клейма на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах и выступающие за пределы фланцев с указанием давления газа и диаметром газопровода;

10) технологического регламента на проведение работ по установлению закупорок в газопроводах, правильности проверок на герметичность, газоанализаторов, исправных средств индивидуальной защиты, в том числе шланговых или

значительная

	кислородно-изолирующих противогазов с воздухозаборными патрубками, испытанных спасательных поясов с карабинами, спасательных веревок, специальных журналов или актов с результатами их испытаний; 11) правил, инструкций по выполнению работ в колодцах и котлованах с неотключенным газопроводом.	
1163.	Соответствие технологической последовательности проведения работ по контрольной опрессовке наружных газопроводов всех давлений, низкого давления внутренних газопроводов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных предприятий бытового обслуживания населения производственного характера, а также оборудования и газопроводов ГРП (газораспределительных установок), ГНС, ГНП и АГЗС.	значительная
Подраздел 5. Локализация и ликвидация аварий		
1164.	Проверка наличия 1) специализированных подразделений (службы аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы, аварийные посты) с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни, для локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления газоснабжающими организациями 2) приказов по газоснабжающей организации по прикреплению эксплуатационных участков, не имеющих в составе обслуживаемого ими объектов системы газоснабжения подземных газопроводов, АДС и их филиалов к наиболее близко расположенному филиалу АДС газоснабжающей организации;	значительная

	3) журналов регистрации проведенных тренировочных занятий 4) специальных журналов для регистрации всех заявок в АДС, в которых отмечаются: время поступления извещения (заявки), время выезда и прибытия на место аварийной бригады, характер повреждения и перечисляются выполненные работы; 5) разработанных мероприятий по улучшению организации технического обслуживания объектов системы газоснабжения.	
1165.	Соответствие штата аварийно-диспетчерской службы и их филиалов, материально-технического оснащения, а также оснащения технической и оперативно-эксплуатационной документацией, определяемой предприятиями.	значительная
1166.	Соблюдение сроков проведения тренировочных занятий с аварийными бригадами в каждой организации.	значительная
Подраздел 6. Наличие приложений (инструкции, таблицы, журналы)		
	1) "Журнал замера давления в газовых сетях"; 2) "Паспорт газопровода" 3) "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов"; 4) "Акт проверки технического состояния газопровода"; 5) "Журнал проведения технического осмотра трасс газопровода"; 6) "Оценка технического состояния подземных газопроводов"; 7) "Периодичность обхода трасс подземных газопроводов"; 8) "Нормы испытаний наружных и внутренних газопроводов"; 9) "Журнал проведения технического осмотра ГРП, ШГРП"; 10) "Перечень первичных средств пожаротушения для основного	

1167.

помещения газорегуляторного пункта";

11) таблица "Расстояние по горизонтали в свету от отдельно стоящих ГРП (включая шкафные установленные на опорах) до зданий и сооружений";

12) "Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)";

13) таблица "Наполнение цистерн и бочек сжиженными газами";

14) "Наряд-допуск №_ на производство газоопасных работ";

15) "Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение газоопасных работ";

16) таблица "Вместимость резервуарной установки и одного резервуара";

17) таблица "Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 метров кубических";

18) "Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 метров кубических";

19) таблица "Вместимость групповой установки";

20) таблица "Окраска и нанесение надписей на баллоны";

21) "Журнал учета наполнения баллонов и контроля наполненных баллонов";

22) таблица "Наполнение баллонов сжиженными газами";

23) "Журнал регистрации освидетельствования баллонов";

24) "Журнал регистрации прохождения инструктажа пользователями газовых баллонов";

25) "Акт-наряд №_ на отключение газовых приборов";

26) "Журнал учета газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска"

27) "Журнал проверки испытания средств индивидуальной защиты";

28) "Журнал регистрации аварийных заявок";

значительная

	29) "Справка о количестве и характере аварийных заявок за ____ месяц 20__ г."; 30) "Справка о количестве и характере не аварийных заявок за ____ месяц 20__ г."; 31) "Технический акт № ____ на аварию, инцидент (несчастный случай)"; 32) таблица "Перечень оснащения аварийно-ремонтных машин газовой службы материально-техническими средствами";	

Раздел 10. Требования для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых

1168.	Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации, эксплуатирующей фабрики технологических регламентов	значительное
1169.	Выполнение технологического регламента, разработанного и утвержденного руководителем организации, эксплуатирующей фабрику	значительное
1170.	Наличие и соблюдение проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, независимо от производительности, включающая раздел промышленной безопасности, в том числе рекультивацию нарушенных земель	грубое
1171.	Недопущение работы на неисправном оборудовании, пользование неисправными инструментами и приспособлениями	значительное
1172.	Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации положение о производственном контроле; технологический регламент; ПЛА	значительное
	Организация учета времени использования средств индивидуальной защиты, включая	

1173.	противогазы, изолирующие респираторы и самоспасатели, проводить их периодическую проверку, с изъятием из употребления непригодных для дальнейшей эксплуатации средств индивидуальной защиты	значительное
1174.	Обеспечение выдачи письменных наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности	значительное
1175.	Недопущение производство работ при наличии нарушений, каждое рабочее место в течение смены осматривается техническим руководителем смены	значительное
1176.	Недопущение загромождения предметами места работы оборудования и подходы к ним, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов	значительное
1177.	Недопущение загромождения подходов к средствам пожаротушения	значительное
1178.	Недопущение без письменного разрешения руководителя организации (кроме аварийных случаев) остановки объектов жизнеобеспечения (электроподстанции, водоотливы, калориферные установки, котельные)	значительное
1179.	Все обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы необходимо выполнять прочными, устойчивыми и снабженный перилами высотой не менее 1 метра с перекладиной и сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,14 метра	значительное
1180.	Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона: 1) постоянно эксплуатируемые – не более 45 градусов; 2) посещаемые 1-2 раза в смену – не более 60 градусов; 3) в зумпфах, колодцах – до 90 градусов.	грубое

	Ширина лестниц устанавливается не менее 0,6 метров, высота ступеней – не более 0,3 метров, ширина ступеней – не менее 0,25 метров. Допускается в зумпфах и колодцах применение скоб	
1181.	Все монтажные проемы, прямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные в помещениях и на территории организации, ограждаются перилами высотой 1 метр со сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,14 метров или перекрываются настилами (решетками) по всей поверхности, а в необходимых местах снабжаются переходными мостиками шириной не менее 1 метра	значительное
1182.	Размещение труб, желобов, коммуникаций на высоте не менее 2,0 метров от уровня пола, чтобы не загромождать рабочие площадки, а в случаях пересечения ими проходов и рабочих площадок. Наличие поддонов при пересечении прохода и рабочих площадок реагентопроводами: минимальная высота от уровня прохода (рабочей площадки) до наиболее выступающей части поддона - не менее 1,8 метров	грубое
1183.	Наличие стационарной площадки для обслуживания запорной арматуры, не имеющей дистанционного управления и пользования контрольно-измерительными приборами, расположенных над уровнем пола на высоте более 1,5 метра, шириной не менее 0,8 метров	значительное
	Минимальное расстояние между машинами и аппаратами и от стен до габаритов оборудования устанавливается: 1) на основных проходах – не менее 1,5 метров; 2) при рабочих проходах между машинами – не менее 1 метра;	

1184.	3) на рабочих проходах между стеной и машинами - не менее 0,7 метров; 4) местные сужения при соблюдении нормальных рабочих проходов между машинами и между стеной (строительной конструкцией) и машиной – не менее 0,7 метров; 5) на проходах к бакам, чанам и резервуарам для обслуживания и ремонта – не менее 0,6 метров	значительное
1185.	Минимальная ширина проходов, предназначенных для транспортирования крупных сменных узлов и деталей во время ремонта оборудования, определяется наибольшим поперечным размером узлов и деталей с добавлением по 0,6 метров на сторону	значительное
1186.	Обеспечение защиты персонала от всех опасных производственных факторов	значительное
1187.	Всем движущимся и вращающимся частям машин и механизмов, элементам привода и передачи необходимо иметь надежно закрепленные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы. Все открытые движущиеся части оборудования, расположенные на высоте до 2,5 метров (включительно) от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, ограждаются, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением. Ограждение выполняется сплошным или сетчатым с размером ячеек 20х20 миллиметров. В случаях, если исполнительные органы машин представляют опасность для людей и не ограждены, предусматривается сигнализация, предупреждающая о пуске машины в работу, и	значительное

	средства для остановки и отключения от источников энергии. Указанные средства для остановки и отключения машин и механизмов от источников энергии должны соответствовать технологическим требованиям и располагаться в доступном для персонала и иных лиц местах, с тем, чтобы обеспечить, в случае необходимости, аварийное отключение машин, механизмов и агрегатов	
1188.	Наличие сплошных ограждений зубчатых, ременных и цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости вращения. Ограждения съемные, прочные и устойчивые к коррозии и механическим воздействиям. Общее ограждение запирающим устройством движущихся частей агрегатов, расположенных в труднодоступных местах	значительное
1189.	Осуществление пуска оборудования в работу после монтажа или ремонта ответственным лицом после проверки отсутствия людей в опасной зоне	значительное
1190.	Подача перед пуском оборудования в работу предупредительного светового или звукового сигнала. Обеспечение порядка безопасного запуска в работу оборудования, находящегося вне зоны видимости : подача предупредительного звукового сигнала, продолжительностью не менее 10 секунд, различного на слух у всех механизмов, подлежащих пуску. После первого сигнала необходимо предусматривать выдержку времени не менее 30 секунд, после чего перед пуском оборудования подается второй сигнал продолжительностью 30 секунд. Запуск механизмов и оборудования блокируется с	значительное

	устройством, обеспечивающим вышеуказанную предупредительную сигнализацию. Запуск оборудования оповещается громкоговорящей связью с указанием наименования и технологической нумерации запускаемого оборудования. В местах с повышенным уровнем шума предусматривается дублирующая световая сигнализация. Порядок подачи сигналов предварительно доводится до сведения всех работников занятых обслуживанием и эксплуатацией запускаемого оборудования. Условные обозначения подаваемых сигналов вывешиваются на рабочих местах	
1191.	Обеспечение эксплуатации оборудования с соблюдением технологического регламента	значительное
1192.	Периодическая проверка исправности и комплектности технических устройств: ежесменно машинистом (оператором), еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно - главным механиком, главным энергетиком объекта или назначенным лицом. Результаты проверки необходимо отражать в журнале приема-сдачи смены. Недопущение эксплуатации неисправных технических устройств	значительное
1193.	Недопущение производить ремонт и обслуживание движущихся частей и ограждений, ручную уборку просыпи и ручную смазку действующих машин и механизмов	значительное
1194.	Обеспечение эксплуатации, обслуживании технических устройств, их монтаж, демонтаж в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами, нормативными документами заводов-изготовителей. Обеспечение нормируемые заводами-изготовителями	значительное

	технические характеристики выдерживать на протяжении всего периода эксплуатации оборудования	
1195.	Складирование упакованного в пакеты, ящики или мешки готового продукта в зоне рабочего места машиниста расфасовочно-упаковочных автоматов и линии затаривания производится в соответствии с технологическим регламентом	значительное
1196.	Помещение для упаковочных машин изолируется от склада товарного продукта стеной с проемами для прохождения конвейерных лент. Проемы перекрываются уплотнениями в виде специальных фартуков или штор, не препятствующих прохождению продукта по конвейеру	значительное
1197.	Осуществление транспортировки механизированным способом тары к рабочему месту машиниста упаковочной машины. Установка специальных направляющих для направления мешков с готовым продуктом перед пресс-конвейерами	значительное
1198.	Установка передвижного устройства, закрывающим разгрузочные проемы шнековых перегружателей, расположенных в помещении со свободным доступом обслуживающего персонала. Установка ограничителей хода тележки на шнековые перегружатели	значительное
	Установка перед корпусом (отделением) приема руды светофора, разрешающий или запрещающий въезд составов (автосамосвалов, скипов, канатной дороги, механизмов) на площадку бункеров. В отдельных случаях разгрузка осуществляется по разрешающим сигналам светофора, заблокированного со шламбаумом и установленного перед бункером.	

1199.	Установка звуковой и световой сигнализации на рабочих площадках приемных и разгрузочных устройств и бункеров, предназначенной для оповещения обслуживающего персонала о прибытии железнодорожных составов. Сигналы подаются за 1,5-2,0 минуты до момента прибытия составов и начала работы скиповых подъемников и канатных дорог	значительное
1200.	Наличие на рабочих площадках приемных устройств, на уровне головки рельсов железнодорожных путей предусматриваются проходы для обслуживания подвижного состава. Между рельсами в этих целях оборудуются настилы заподлицо с уровнем головки рельсов	значительное
1201.	Недопущение просыпей руды и посторонних предметов на габариты железнодорожных путей	значительное
1202.	Закрытие пути шлагбаумами с оповещением об этом транспортного персонала при производстве ремонтных работ в приемной воронке бункеров, ведущие к приемным устройствам . Составы поездов выводятся из района приемных устройств. При наличии двух и более приемных бункеров, для обеспечения ремонтных работ в одном из них разрабатывается проект организации работ, утвержденный руководителем	значительное
1203.	Наличие связи (телефонную, громкоговорящую, световую) между приемной площадкой бункера и площадками питателя и дробилки крупного дробления	значительное
1204.	Наличие ограждений прочными перилами на загрузочных отверстиях приемных устройств с боков и со стороны, противоположной разгрузке. Наличие ограждений с боковых сторон при двухсторонней разгрузке	значительное

1205.	Наличие пылеподавления (пылеулавливания) на приемных площадках бункеров и площадок отгрузки продуктов в случае пылеобразования	значительное
1206.	Наличие специальных приспособлений и устройств (электровибраторов, пневматических устройств, гидросмыва) для устранения сводов, зависаний руды в бункерах и его шуровка. Недопущение спуск людей для этих целей в бункеры. Недопущение загрузки приемных бункеров при открытых разгрузочных люках	значительное
1207.	Оснащение промежуточных бункеров настилами, если они не заполняются саморазгружающимися тележками. При применении саморазгружающихся тележек или реверсивных конвейеров загрузочные отверстия перекрываются решетками с отверстиями шириной не более 200х200 миллиметров или оборудуются ограждениями высотой не менее 1 метра. Установка таких ограждений или решеток на бункерах в местах перегрузки конвейерного транспорта	значительное
	Составление проекта организации работ для обеспечения безопасности работ, связанных со спуском людей в приемные воронки (бункеры) для осмотра или выполнения ремонтных работ, с обязательным соблюдением следующих требований: 1) работы выполняются по наряду-допуску; 2) полная очистка бункера, его конструкций, над бункерных площадок и железнодорожных путей на этом участке от материала, проветривание и контроль состояния воздушной среды бункера; 3) на рабочих площадках приемных и транспортных	

1208.	устройств промежуточных бункеров и у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на проводимые внутри бункеров работы; 4) перед спуском рабочих в бункер останавливаются и отключаются загрузочные и разгрузочные питатели, вывешиваются плакаты: "Не включать! Работают люди!", разбираются электрические схемы и обесточиваются приводы предыдущего и последующего технологического оборудования; 5) в случае, когда невозможно предотвратить падение предметов в бункер, где производятся работы, устраиваются надежные перекрытия, исключающие травмирование работающих в бункере людей; 6) бригада при работах в бункере состоит из не менее трех человек, двое из которых находятся в надбункерной части; 7) рабочие, производящие ремонтные работы, надевают предохранительные пояса и привязываются к прочной опоре. Трос или канат при проведении работ держит наблюдающий, находящийся в надбункерной части. Предохранительные пояса и страховочные канаты при эксплуатации испытываются на статистическую нагрузку 2250 Килоньютон в течение 5 минут не реже одного раза в 6 месяцев и имеют клеймо о дате последнего испытания; 8) внутри бункера для освещения применяются переносные лампы напряжением не выше 12 Вольт	значительное
1209.	Установка упоров на разгрузочной площадке приемного бункера при подаче руды автотранспортом, исключающие скатывание автомашин в бункер	значительное
	При застревании в рабочем пространстве дробилок больших	

1210.	кусков руды, извлечение их из дробилки необходимо осуществлять подъемными средствами либо подрывом. Недопущение извлечение застрявших в дробилке кусков руды вручную. Недопущение разбивание крупных кусков руды, застрявших в рабочем пространстве дробилки, молотками или кувалдами	значительное
1211.	Применение предохранительных поясов при спуске людей в рабочее пространство дробилок, применение временных настилов над загрузочными отверстиями дробилок, предохраняющих людей от падения посторонних предметов согласно проекта организации работ, работы производить по наряду допуску	значительное
1212.	Наличие защитных приспособлений в разгрузочных и загрузочных воронках грохотов по всей их ширине, предохраняющие обслуживающий персонал от выброса кусков руды	значительное
1213.	Осмотр всех креплений, особенно креплений неуравновешенных дебалансных грузов перед запуском грохотов в работу необходимо тщательно	значительное
1214.	В целях предупреждения выброса кусков руды из дробилок на загрузочные отверстия предусматривается установка: 1) для конусных дробилок – глухие съемные ограждения, кроме дробилок крупного дробления I стадии, работающих под "завалом". 2) для щековых дробилок – глухие боковые ограждения высотой не менее 1 метра с козырьками, препятствующими выбросу кусков руды из рабочего пространства дробилки в помещение	значительное
	Шуровка в выпускных отверстиях питателей, подающих руду на грохот, в загрузочных и разгрузочных воронках при	

1215.	работающих питателях и грохотах допускается только при наличии специальных шуровочных отверстий	значительное
1216.	Обеспечение безопасной очистки вручную разгрузочных воронок грохотов и спуска людей в разгрузочные воронки. При отключении электродвигателей грохотов на пусковых устройствах вывешиваются предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди!"	значительное
1217.	Недопущение при расчищении лотков электровибропитателей во время их работы, становиться на борта питателя, прикасаться к ним, производить очистку зазоров виброприводов	значительное
1218.	Установка блокировок на кулачковых, горизонтальных и вертикальных молотковых дробилках, исключающие возможность запуска дробилки при открытой крышке корпуса	значительное
1219.	Осуществление механизированным способом открывание и закрывание корпусов кулачковых и горизонтальных молотковых дробилок с крышками массой более 50 килограмм	значительное
1220.	Производство дробления руды, образующей при измельчении взрывоопасную пыль, с выполнением мероприятий, исключающих взрывы пыли	грубое
1221.	При местном управлении пусковые устройства мельниц и классификаторов располагаются таким образом, чтобы лицо, включающее оборудование, могло наблюдать за их работой	значительное
1222.	Недопущение откручивание или ослабление гайки крышки люка в положении мельницы люком вниз, закреплять болты кожуха улиткового питателя на ходу мельницы	значительное
	Ограждение мест погрузки шаров в контейнеры, вывешивание плаката "Опасно!". Нахождение	

1223.	людей на безопасном расстоянии при подъеме контейнера. Загрузка контейнеров шарами до уровня на 100 миллиметров ниже бортов	значительное
1224.	Эксплуатация шаровых питателей, механизмов по загрузке стержней в соответствии с технологическим регламентом	значительное
1225.	Для обслуживания классификатора рабочие площадки необходимо располагать на уровне не менее 600 миллиметров ниже борта ванны классификатора. Со стороны, противоположной ванне классификатора, рабочие площадки оборудуются металлическими перилами высотой 1000 миллиметров. На классификаторе необходимо оборудовать мостики (площадки) с перилами для безопасного обслуживания механизмов вращения и подъема спиралей или реек, элементы привода ограждаются. Установка мостика (площадки) на классификаторе с перилами для безопасного обслуживания механизмов вращения и подъема спиралей или реек	значительное
1226.	Установка металлоискателей, извлекателей, магнитных шайб, специальных приспособлений для предотвращения попадания металла в дробилки среднего и мелкого дробления, ленточные конвейеры, питающие их рудой. Производство снятия металла с ленты конвейера и магнитного извлекателя, не выведенного из рабочей зоны, только после остановки конвейера и отключения магнитной системы	значительное
1227.	Производить подачу жидких реагентов и растворов реагентов в промежуточные бачки и питатели на расходных площадках по трубопроводам с помощью насосов. Недопущение подачи цианидов и сернистого натрия в сухом виде	значительное

	непосредственно в точки питания процесса. Допускается переносить небольшие количества реагентов по флотационному отделению только в специальных закрытых сосудах	
1228.	Отбор проб реагентов с помощью механизированных приспособлений. При отборе проб реагентов вручную рабочим использование пробоотборники с ручкой длиной не менее 200 миллиметров	значительное
1229.	Расположение расходных бачков цианидов на реагентных площадках в изолированном помещении, оборудованном местной вытяжной вентиляцией и закрывающемся на замок	значительное
1230.	Ввод реагентопроводов цианидов в точки подачи осуществляется таким образом, чтобы исключалась возможность свободного доступа к раствору цианида. Не допускается замер количества реагентов в точках их подачи	значительное
1231.	Оснащение чанов промежуточных, расходных бачков реагентов и связанных с ними коммуникации аварийными емкостями, в которые при необходимости полностью сливаются реагенты	грубое
1232.	Удаление сточных вод реагентных площадок по специальному трубопроводу, минуя дренажные устройства флотационного отделения	значительное
1233.	Недопущение смешивание кислот с растворами цианидов и ксантогенатов, аэрофлотов, сернистого натрия и гидросульфида. Недопущение смешивание растворов медного, цинкового и железного купоросов, хлористого цинка и хлористого кальция с растворами сернистого натрия, гидросульфида и цианида, так как при этом возможно выделение высокотоксичных газов (	значительное

	сероводорода и синильной кислоты) и образование нерастворимых осадков, забивающих трубопроводы	
1234.	Производство раскручивание шпинделя блока импеллера флотационной машины вручную при зашламовке камер при остановленном пеногоне с разборного деревянного помоста. Включение двигателя производится только после удаления рабочих с помоста	значительное
1235.	Устройство зумпфа (прямка) с насосами для аварийной разгрузки флотационных машин и сбора смывных вод	значительное
1236.	Проведение отбора технологических проб пульпы непосредственно из работающей флотокамеры только специально для этого предназначенными пробниками при обязательной остановке пеногона	значительное
1237.	Расположение в отдельных помещениях с выполнением мероприятий по звукоизоляции и шумопоглощению воздухоудовки, подающей воздух в камеры пневмомеханических и пневматических флотомашин	значительное
1238.	Установка в отделениях, где возможен контакт работающих с флотореагентами, умывальники с подачей холодной и горячей воды, предусматриваются устройства для быстрого удаления попавших на кожу веществ путем смыва их струей воды, фонтанчики для промывки глаз	значительное
1239.	Недопущение при эксплуатации электромагнитных и магнитных сепараторов подносить к магнитной системе металлические предметы. При остановках электромагнитных сепараторов напряжение с обмоток магнитной системы отключается	значительное
	При сухой магнитной и электромагнитной сепарации аппаратура заключается в герметические кожухи с	

1240.	патрубками для присоединения к системе вытяжной вентиляции. Недопущение эксплуатации сепараторов при неисправной или отключенной вентиляции	значительное
1241.	Смотровые и шуровочные люки желобов и сепараторов на время работы закрыты. Недопущение выбирание вручную щепу и предметы с лотков питателей. Предотвращать регулировку зазора и правильности хода ленты сепаратора путем подкладывания под нее посторонних предметов	значительное
1242.	И с к л ю ч е н и е пылевлагопроницаемость корпуса электрического сепаратора. Недопущение пуск сепаратора при отсутствии герметичности корпуса и всех люков (смотровых отверстий) в его обшивке и уплотнений	грубое
1243.	Устройство электрической блокировки дверки, обеспечивающей доступ к внутренним электрочастям сепаратора, исключающей возможность их открывания при работе сепаратора. Прикасаться к токоведущим частям электросепаратора, отключенным от сети высокого напряжения, недопущение до их разрядки и проверки индикатором. Недопущение открывания дверки в обшивке электросепаратора и проведение текущего ремонта оборудования без присутствия второго лица, за исключением таких видов работ, как смена предохранителей, протирка и подтягивание контактов на стороне аппаратуры низкого напряжения. В этом случае предварительно снимается напряжение с данного аппарата	грубое
1244.	Обустройство рабочих мест машиниста электросепаратора и оператора выпрямительных устройств с применением специальных диэлектрических изоляторов	грубое

1245.	Предусматривать устройство аварийной вытяжной вентиляции для производственных помещений , в которых возможно выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров и газов, для отделений молотковых дробилок, где возможно выделение сернистых газов при взрывах пыли в дробилках	грубое
1246.	Для предупреждения взрывов пыли серной руды в рабочем пространстве молотковых дробилок обеспечивается: 1) постоянная подача отработанного пара или мелкораспыленной воды (туманообразователями, форсунками) в зону дробления работающих дробилок; 2) защита от накопления статического электричества на дробилках путем обеспечения непрерывности цепи заземления всего электротехнического оборудования, трубопроводов, металлических воздухопроводов, рам конвейеров, металлических конструкций в дробильном отделении	грубое
1247.	Оснащение противопожарными водопроводами с пожарными кранами, а в неотапливаемых отделениях и галереях – огнетушителями для тушения очагов возгорания серы в руде или серной пыли в отапливаемых дробильных отделениях и конвейерных галереях (при сухом дроблении)	значительное
1248.	Недопущение расположения дробилок для среднего дробления серных руд ниже нулевой отметки поверхности	значительное
1249.	Обеспечение рабочих изолирующими противогазами для защиты от сернистых газов, образующихся при "хлопках" в полости дробилки в отделении молотковых дробилок	значительное

1250.	Осуществление в соответствии с технологическим регламентом работы и процессов, в которых используются источники излучения и основанные на их применении методы сепарации, контроля и анализа	значительное
1251.	Обеспечение снижения суммарной дозы облучения, до уровней, не превышающие предельно допустимые дозы на фабрике, применяющие источники излучения	значительное
1252.	Замер соответствующими дозиметрическими приборами радиоактивного излучения из мест закладки радиоактивных препаратов замеряется соответствующими дозиметрическими приборами	значительное
1253.	Осуществлять по наряду-допуску работы внутри промывочных барабанов, аппаратов обогащения в тяжелых суспензиях и аппаратов гравитационного обогащения с целью осмотра, ремонта и очистки внутренней поверхности аппаратов от шламов и оставшегося материала	значительное
1254.	Недопущение во время работы аппарата гравитационного обогащения контактировать с его движущимися и вращающимися частями, смазывать подшипники, извлекать посторонние предметы из аппарата	значительное
1255.	Осуществление отбора проб мытой руды и продуктов гравитационного обогащения вручную только в специально отведенных для этой цели местах. Недопущение отбора проб продуктов обогащения вручную непосредственно с движущихся механизмов	значительное
1256.	При эксплуатации золотниковых устройств роторного типа окна для выброса воздуха в атмосферу выполнение перекрытия металлической сеткой	значительное
	Недопущение производство работ по ремонту или замене сит	

1257.	шиберного устройства, очистке и ремонту внутреннего корпуса отсадочной машины одновременно с работами по ремонту или очистке башмака обезвоживающего элеватора. При проведении в корпусе машины указанных работ электрическая схема элеваторов разбирается и вывешивается предупредительный плакат	значительное
1258.	Закрытие сверху желобов, подводящих материал к аппарату и отводящие продукты обогащения, при наклоне более 45 градусов, во избежание выбрасывания руды и пульпы	значительное
1259.	Ограждаются радиальные сгустители, пирамидальные и корытные отстойники, если верхняя кромка их борта над уровнем рабочей площадки находится на высоте менее 1000 миллиметров. Не ограждаются закрытые сверху пирамидальные отстойники вдоль борта, если все отверстия, ремонтные лазы и люки перекрываются металлическими крышками	грубое
1260.	Недопущение хождения по бортам радиальных сгустителей, пирамидальных и корытных отстойников	грубое
1261.	Становиться на кольцевой желоб и заходить за ограждение площадки фермы при замере плотности пульпы и отборе проб не допускается. Предотвращение вывода грузового конца подвижной фермы сгустителей за кольцевой желоб на обслуживающие (проходные) площадки. Недопущение передвижение по влажным и скользким поверхностям обслуживающих площадок привода сгустителя, подъем на подвижную ферму сгустителя производится со специальной лестницы с перилами	грубое

	Осуществление чистки кольцевого желоба сгустителя только после отключения привода подвижной рамы	
1262.	Осуществление эксплуатации конструкций устройств, обеспечивающих равномерное распределение материала по ширине обезвоживавших грохотов, исключая выбросы обезвоживаемого материала и разбрызгивание пульпы	грубое
1263.	Осуществление остановки при проведении работ по очистке от шлама лабиринтов грохот, питание грохота или дугового сита отключается, на пусковых устройствах вывешивается плакат: "Не включать! Работают люди!"	грубое
1264.	Недопущение подтяжки секторов при работе барабанных и дисковых вакуум-фильтров.	значительное
1265.	Использование специальных лопаток при эксплуатации фильтрующих аппаратов для очистки рам и полотен от кека	грубое
1266.	Недопущение поправление рамы, плиты и фильтровальных салфеток во время работы зажимного устройства фильтр-пресса	грубое
1267.	Продувка перед разгрузкой фильтр-пресса, сжатым воздухом до максимального удаления жидкости. Производство работы по разгрузке одновременно не менее двумя рабочими. Во избежание разбрызгивания раствора при продувке фильтр-пресс покрывают тканью	грубое
1268.	Недопущение при включенном барабане вакуум-фильтра восстановления обрыва стягивающей проволоки	значительное
1269.	При работе фильтрующих аппаратов с вредными выделениями вытяжная вентиляция работает непрерывно, нутч-фильтры закрываются крышками	грубое

1270.	Ограждение для защиты обслуживающего персонала от брызг при наличии на барабанных фильтрах устройства для смыва осадка. Обустройство стационарными площадками для удобства смыва осадка листовых фильтров с выдвижными рамами	значительное
1271.	Обустройство центрифуги блокировкой, исключающей ее работу при открытой крышке, повышенной вибрации, перегрузке и нестабилизированном питании	значительное
1272.	Недопущение работы на выпарном аппарате с неисправными запорной арматурой, предохранительными клапанами и манометрами, при отключенной вытяжной вентиляции, открытом аппарате, без предохранительных очков и при неисправных смотровых стеклах. Оборудуются выпарные аппараты, на которых необходимо обеспечить замер уровней плотностей и отбор проб во время их работы, безопасной системой выполнения этих операций или отключаются для их осуществления	значительное
1273.	Расположение люков в выпарных аппаратах с обеспечением сквозного проветривания, а выхлопные трубы от предохранительных клапанов выводятся наружу	значительное
1274.	Обеспечение осмотра выпарного аппарата во время работы только через смотровое стекло. Предусматривать передвижное устройство для осмотра сварных швов аппаратов	значительное
1275.	Обеспечение допуска персонала в выпарной аппарат при надежном отключении питающих (паровой и растворной) магистралей от выпарного аппарата, уравнивание давления в аппарате с атмосферным и снижение	значительное

	температуры в нем до плюс 40 градусов Цельсия. Присутствие ответственного лица, при производстве работы в выпарном аппарате	
1276.	Недопущение при очистке и ремонте печей пребывание людей внутри печи при температуре выше 60 градусов Цельсия. Недопущение при включенной печи держать открытыми дверки печи, очищать полы и обивать кек	значительное
1277.	Засыпается песком и убирается пролитый у печи мазут. Применение мер по тушению пожара при возгорании жидкого топлива в расходном бачке, выпуск жидкого топлива в аварийный бак	значительное
1278.	Оборудуют техническими средствами контроля уровня их заполнения растворами, сигнализацией и блокировкой, исключающими превышение установленного уровня в реакторах и выщелачивателях. Осуществлять автоматизированным способом дозировку компонентов, растворов и их смешивание, исключающим бурную реакцию с выделением газов и выбросами смесей	значительное
1279.	Прочистка спускных штуцеров реактора осуществлять только при полной остановке мешалки, отсутствии раствора в реакторе и после перекрытия питающих трубопроводов. Наличие специального выпуска с соответствующими коммуникациями или емкостями для аварийного слива растворов в конструкции реактора	значительное
1280.	Герметичность закрытия при работе реакторов крышки. Перед пуском реактора в работу включение вытяжной и общеобменной вентиляции. Возможность пуска реактора до	значительное

	включения системы вентиляции исключать соответствующей блокировкой и сигнализацией	
1281.	Оснащение всех аппаратов высокого давления контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами, исключающими возможность отклонения режима работы аппарата (давление, температура) от допустимых величин	значительное
1282.	Наличие механизированной загрузки и разгрузки аппаратов высокого давления. Разгрузка аппаратов высокого давления вручную допускать только в аварийных случаях и производится не менее чем двумя рабочими в соответствующие разгружаемым продуктам магистрالي трубопроводов	значительное
1283.	Устройство вытяжной вентиляции во всех помещениях, в атмосфере которых возможно появление вредных для здоровья людей газов , аэрозолей, примесей, оснащать соответствующими контрольно-измерительными приборами с системами сигнализации о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ. Порядок поведения людей и использование ими средств индивидуальной защиты, в том числе и в случае аварийных выбросов вредных веществ, в соответствии технологическим регламентом	значительное
1284.	Недопущение применение процесса амальгамации на золотоизвлекающих организациях	значительное
	Выполнение полов, стен, потолков и строительных конструкций цехов и отделений золотоизвлекающих организаций, где применяются высокотоксичные реагенты, выполнять плотными, гладкими и	

1285.	покрываются гидрофобным покрытием, не впитывающие растворы и легко моющиеся. Установка на свободные края несплошных междуэтажных перекрытий помимо перил влагонепроницаемых барьеров высотой не менее 20 сантиметров	значительное
1286.	Устройство уклонов полов золотоизвлекательных организаций (в том числе под емкостями и оборудованием) в сторону дренажных каналов и зумпфов, исключающих скопление растворов и пульпы. Под оборудованием, устанавливаемым на площадках и междуэтажных перекрытиях, обязательное устройство дренажной системы со стоком в нижерасположенные зумпфы или емкости. Обеспечение сбор всех стоков и их возврат в технологический процесс дренажной системой полов, состоящей из каналов и зумпфов с насосами	значительное
1287.	Недопущение совмещение в одном помещении цианирования с процессами, протекающими в кислой среде, за исключением случаев, когда оба процесса составляют единую технологическую цепочку. В этом случае принимаются особые меры предосторожности (работа всех аппаратов под вакуумом, непрерывный контроль состава воздуха на рабочих местах)	значительное
1288.	В отделения, в которых технологические процессы протекают в кислой среде, установка обособленных дренажных систем: кислые дренажные воды перед выбросом нейтрализуют. Полы, стены, строительные конструкции и оборудование этих отделений имеют кислотостойкие покрытия	значительное
	Устройство местного отсоса воздуха:	

1289.	1) в измельчительном отделении организации – от загрузочных и разгрузочных горловин мельниц, размол в которых осуществляется в цианистой среде; 2) в отделении сушки концентрата – от загрузочных и разгрузочных отверстий сушильных печей (барабанов); 3) в отделении сушки цинковых осадков – от загрузочных люков сушильных шкафов (печей); 4) в реагентном отделении – от камер вскрытия и опорожнения тары с токсичными реагентами, питателей реагентов, мутилок и сборных чанов; 5) в отделении обезвреживания промстоков – от аппаратуры обезвреживания; 6) в сорбционном отделении – от пачуков и грохотов для выделения смолы; 7) в регенерационном отделении – от регенерационных колонок и емкостей реагентов; 8) в отделении электролиза – от электролизеров и печи для сжигания графитированного ватина	значительное
1290.	Определение проектной документацией условий выброса отходящих газов	значительное
1291.	Взрывобезопасное исполнение вытяжных вентиляционных систем аппаратов, в которых возможно выделение взрывоопасных и огнеопасных веществ высоких концентраций	значительное
1292.	Для исключения непосредственного контакта обслуживающего персонала с цианистыми растворами (пульпой) и снижения ядовитых выделений в рабочие зоны, оборудование и емкости отделения цианирования максимально уплотняют или оборудуют укрытиями с местными отсосами. Полностью автоматизировать или осуществлять дистанционно	значительное

	контроль технологического процесса и управление оборудованием	
1293.	Оснащение оборудования и емкости цианистого процесса автоматическими устройствами, предупреждение случайных переливов раствора (пульпы) и оборудование переливными трубопроводами	значительное
1294.	Изготовление деталей оборудования, трубопроводы, арматура и устройства, соприкасающиеся с цианистыми растворами (пульпой) или их парами, из цианистостойких материалов, а электропроводка и детали из цветных металлов и их сплавов изолируют от контакта с цианидами	значительное
1295.	Поддержание концентрации защитной щелочи в цианистых растворах (пульпе), находящихся в неукрытом и неаспирируемом оборудовании и емкостях, на уровне не ниже 0,01-0,025 процентов по СаО	значительное
1296.	Удаление воздуха вытяжной вентиляцией из верхней зоны помещений в отделениях цианирования и приготовления цианистых растворов. Подача воздуха приточных вентиляционных систем в рабочую зону к фиксированным рабочим местам и проходам	значительное
1297.	Очистка газовоздушной смеси, отсасываемой вакуум-насосами, перед ее выпуском в атмосферу от вредных компонентов и масел; исключение ее попадания в воздухозаборные устройства приточных вентиляционных систем	значительное
1298.	Промывка водой фильтровальных чехлов (полотнища) перед снятием с фильтров осветлительных и осадительных установок до полного удаления цианидов	значительное
	Механизация всех работ по регенерации фильтроткани (	

1299.	кислотная обработка, стирка, сушка). Кислотная промывка фильтровальной ткани непосредственно на фильтре допускается в исключительных случаях только после освобождения фильтра от пульпы и тщательной его промывки водой до полного удаления цианидов	значительное
1300.	Изоляция помещения для сушки, измельчения, опробования и упаковки цинковых осадков от отделения цианирования и оборудование общеобменной вентиляции с технологической и санитарной очисткой выбросов. Недопущение сушки цинковых осадков на открытых плитах; сушка осуществляется в уплотненных сушильных шкафах (печах) под вакуумом	значительное
1301.	Охлаждение противней с высушенными цинковыми осадками необходимо проводить в уплотненных сушильных шкафах под вакуумом	значительное
1302.	Обустройство помещения для обезвреживания цианосодержащих промышленных стоков общеобменной и аварийной вентиляцией с дистанционным управлением	значительное
1303.	Обезвреживание цианосодержащих промышленных стоков с применением хлорпродуктов и реагентов только в плотно укрытом оборудовании, снабженном воздухоотсосом, приборами контроля и дистанционного управления	значительное
1304.	Недопущение уноса необезвреженных от токсичных веществ специальную одежду с территории организации и выходить в спецодежде за ее пределы. Специальная одежда стирается и ремонтируется централизованно после предварительного обезвреживания.	грубое

	Работа с цианистыми растворами (пульпой) производится только в резиновых перчатках, фартуке и сапогах; ботинки вытираются поверх сапог. Оборудовать местной вытяжной вентиляцией места работы с цианистыми растворами	
1305.	На всех переделах отделения цианирования устройство профилактических пунктов для оказания неотложной помощи. Размещение пунктов на всех рабочих площадках с таким расчетом, чтобы расстояние от них до любого цианосодержащего оборудования не превышало 25 метров. Подходы к пунктам выполняются освещенными, доступными, недопущение загромождения оборудованием и коммуникациями	значительное
1306.	Оснащение профилактического пункта аптечкой первой помощи с набором противоядий, необходимой посудой, инструкцией по применению противоядий, медикаментами и перевязочными средствами. К профилактическому пункту подводится холодная и теплая вода, подаваемая через смеситель в расходный патрубок, установленный на уровне 2 метров от пола. Недопущение установки разбрызгивателей на расходных патрубках	грубое
1307.	Для предупреждения попадания в атмосферу рабочих помещений высокотоксичных веществ оборудование отделения (пачуки, колонки, грохоты) полностью герметизируется, а отсос газов осуществлять непосредственно из-под укрытий	значительное
	Наличие автоматизированного контроля и управления процессами десорбции и регенерации. Помещения сорбции, десорбции, регенерации, хранения и	

1308.	приготовления реагентов оборудуются непрерывно действующими автоматическими приборами контроля воздушной среды, сблокированными с системой сигнализации (звуковой, световой), оповещающей о превышении на рабочих местах содержания предельно допустимой концентрации паров синильной кислоты	значительное
1309.	Работа в помещении десорбции, регенерации и электролиза осуществляется только при непрерывно действующей общеобменной вентиляции. В случае выхода вентиляционной системы из строя, обслуживающий персонал немедленно покидает помещение. Допуск в помещение осуществляется после возобновления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания вредных примесей в атмосфере помещений до предельно допустимой концентрации	значительное
1310.	При перемещении смолы по колонкам смотровые окна и крышки колонок закрываются наглухо. В процессе транспортировки смолы в колонку с другим составом среды (из щелочной в кислую, и наоборот) полностью отделяются растворы. Недопущение транспортирование растворов вместе со смолой	значительное
1311.	Пробы смолы и растворов из колонок отбираются только через лючки в крышках или через дверцы сбоку колонок. Недопущение открывание крышки колонок для отбора проб	значительное
1312.	Возврат в цианистый процесс кислых промывных растворов десорбции и регенерации допускается только после предварительной их нейтрализации щелочами (известью, едким натрием)	значительное

1313.	Обустройство системами общеобменной и аварийной вентиляции и приборами, сигнализирующими о содержании в воздухе паров кислоты и водорода в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации в помещении электролиза товарного регенерата	грубое
1314.	Обеспечение двусторонней и дублированной связью при работе на конвейерно-скрубберных промывочных приборах между обслуживающим персоналом (оператором, бункеровщиком и машинистом насосной станции)	грубое
1315.	Наличие специальных лотков для сбрасывания валунов с конвейерной ленты промывочного прибора. Ограждение место складирования валунов	значительное
1316.	Устранение зависаний в бункерах промприборов необходимо производить струей напорной воды или специальными приспособлениями. Осуществление уборки валунов из бункера при помощи крана или специальных устройств только после остановки питателя и конвейера	значительное
1317.	Рабочее место гидромониторщика располагается таким образом, чтобы обеспечивался хороший обзор места дезинтеграции песков, гидровашгердного лотка, галечного отвала и оборудования, расположенного вблизи гидроэлеватора	грубое
1318.	Для утепленных промприборов, предназначенных для работы в зимних условиях, в каждом отдельном случае предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность их эксплуатации	значительное
	Оборудование помещения, в которых производится хранение реагентов или работа с ними, вентиляцией, обеспечивающей	

1319.	содержание вредных веществ в атмосфере этих помещений на уровне, не превышающем предельно допустимой концентрации. Необходимое подвержение удаляемого из реагентных помещений воздуха очистке и нейтрализации перед выбросом в атмосферу	значительное
1320.	В реагентном отделении устанавливается звуковая или световая сигнализация, оповещающая о прекращении работы вентиляторов. При остановке вентиляционной установки или при повышении содержания вредных веществ в воздушной среде выше предельно допустимой концентрации работу в помещении немедленно прекращают, а рабочих необходимо вывести на свежий воздух. Вход в помещение допускается только после восстановления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня предельно допустимой концентрации	значительное
1321.	Помимо общей вентиляции помещения места выгрузки реагентов, вскрытия тары и посуды (растворные чаны, отстойники и аппараты, выделяющие вредные вещества) оборудуются местными вытяжными устройствами с уплотнениями и укрытиями с отсосами	значительное
	При работе с реагентами принимаются меры, предупреждающие возможность разбрызгивания, распыления и пролития их на почву, пол, оборудование, тару и одежду. Реагенты, попавшие на пол или аппаратуру, немедленно убираются, нейтрализуются и тщательно смываются водой в соответствии с технологическим регламентом.	

1322.	В местах хранения, погрузки и разгрузки реагентов необходимо обязательное нахождение в достаточном количестве необходимых средств для обезвреживания пролитых или просыпанных реагентов. В реагентных отделениях предусматривается установку аварийного душа или ванн с водой для быстрого удаления химикатов с поверхности кожи, оборудуются фонтанчики для промывания глаз. Указанные устройства используются только по прямому назначению	значительное
1323.	Производство ремонтных работ, очистку вентиляционных систем и реагентопроводов, осмотр, очистку и обезвреживание емкостей в отделениях реагентов и на складах необходимо выполнять по наряду-допуску. Недопущение нахождения посторонних лиц в помещении, в котором хранятся реагенты и проводится работа с ними	значительное
1324.	Недопущение оставления на местах отработанных обтирочных материалов. Сбор и уничтожение всех отработанных обтирочных материалов	значительное
1325.	Химическую очистку или обезвреживание непригодных к использованию, загрязненных остатков реагентов и стоков реагентного отделения осуществляется в помещении, обособленном от остальных помещений технологического цикла. Недопущение допуск посторонних лиц в эти помещения . Недопущение объединения стоков , при взаимодействии которых образуются ядовитые вещества или нерастворимые осадки, засоряющие трубопроводы	значительное
	Реагенты необходимо хранить в закрытых складских помещениях или под навесами, в соответствии со специальными инструкциями. Допускается хранение аэрофлотов	

1326.	, масел, соляной кислоты, сульфогидрата натрия, керосина, оксаля (Т-80) на территории отгороженного реагентного склада в металлических резервуарах и цистернах под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. На открытых складах допускается хранение соляной кислоты в бутылках и жидкого стекла в силикат-глыбах. Недопущение совместное хранение в одном складе реагентов, вступающих во взаимодействие. Недопущение хранения на складах реагентов в поврежденной таре. Переупаковку, приемку и выдачу реагентов необходимо производить на специально отведенных площадях	значительное
1327.	Емкости для хранения жидких реагентов и связанные с ними коммуникации оборудуются устройствами для полного удаления реагентов. Недопущение размещения коммуникаций для транспортировки агрессивных (кислоты, щелочи) и токсичных реагентов над рабочими проходами и рабочими местами	значительное
1328.	В помещениях для складов ксантогенатов, сернистого натрия и цианидов поддерживается температура не выше 25 градусов Цельсия. Сильнодействующие ядовитые вещества хранятся отдельно в специальных помещениях. Недопущение хранения ядовитых реагентов и негашеной извести вместе с другими реагентами. Для хранения негашеной извести отводится негорючее помещение, исключающее контакт извести с водой	грубое
	В помещениях для хранения реагентов, выделяющих взрывоопасные пары и газы, обладающие токсичным	

1329.	действием или неприятным запахом, вытяжка производится из нижней и верхней зон помещения с целью исключения образования застойных зон	грубое
1330.	Подлежат нанесению соответствующей химической защиты полы, стены и несущие строительные конструкции складов реагентов и всех помещений реагентного хозяйства Отделка стен и потолков исключает накопление и сорбирование пыли и паров и обеспечивает возможность очистки и мытья их поверхности. На полу предусматривается устройство канавок и уклон для стока и отвода вод в дренажный зумпф с подводом к нему нейтрализующих растворов	значительное
1331.	Перевозка и хранение аэрофлотов, сульфогидрата натрия, аммиака и других сильнопахнущих реагентов производятся только в исправных цистернах или металлических бочках с плотно закрывающимися металлическими пробками. Перевозка жидких, агрессивных и высокотоксичных реагентов по территории организации производится на специально оборудованном транспорте и в таре, исключающей возможность потери химикатов. Солома, стружка и дерево тары, в которой хранятся бутылки, пропитываются раствором хлористого цинка или сернокислого натрия. Укупорка бутылей с жидкими реагентами производится плотно, но не герметично	значительное
1332.	В склад реагентов допускается входить только после предварительной бесперебойной работы вытяжной вентиляции в течение 10 минут. Недопущение работы в закрытых складах реагентов при остановке	значительное

	вентилятора. Пусковое устройство вентилятора размещается у наружной двери склада. В случае неисправности вентилятора в склад для его ремонта входят одновременно не менее двух человек в противогазах	
1333.	Место складирования каждого реагента определяется надписью с наименованием хранимого реагента. Недопущение хранение реагентов в несортированном виде	значительное
1334.	Разгрузка кислот, аммиачной воды , аэрофлотов, сульфогидрата натрия и других жидких флотореагентов из цистерн производится механизированным способом. После слива из цистерн жидких реагентов, их остатки удаляются из шланга, который отсоединяется и промывается водой. При сливе горючих реагентов из цистерн трубопроводы и цистерны заземляются. Перед перекачкой жидких флотореагентов и химикатов проверяется надежность системы контроля уровня заполнения емкостей	грубое
1335.	Сварочные работы на складе и вблизи склада взрывоопасных реагентов, в помещении насосных производятся по наряду-допуску. При этом все легколетучие химикаты предварительно удаляют со склада	значительное
1336.	Склады реагентов оснащаются: 1) звуковой и световой сигнализацией, оповещающей о прекращении работы общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Такая сигнализация необязательна для складов реагентов нетоксичных и не выделяющих взрывоопасных паров; 2) прямой телефонной связью с руководством организации, пожарной охраной и медицинским пунктом или через оператора (диспетчера) организации;	значительное

	3) уровнемерами на стационарных емкостях для хранения жидких реагентов. Процессы вскрытия бочек с цианидами механизуются. Все работы, связанные с сильнодействующими ядовитыми веществами, в том числе приготовление растворов, производятся без применения ручного труда	
1337.	Реагентные отделения, где производят растворение жидких и твердых химических продуктов в воде или растворителях, отстаивание и подачу приготовленных растворов в расходные баки, изолируются от всех остальных объектов (отделений) организации	значительное
1338.	Температурный режим в отделениях приготовления реагентов и отдельных их помещений устанавливается с учетом физико-химических свойств реагентов	значительное
1339.	В реагентных отделениях, где возможны внезапные выделения значительного количества вредных газов, устанавливается аварийная вытяжная вентиляция и обеспечивается хранение запаса противогазов, число которых на 50 процентов превышает максимальный списочный состав работающих в смене	значительное
1340.	Растворные чаны и отстойники, связанные с ними коммуникации устанавливаются таким образом, чтобы в случае надобности можно было полностью удалить содержащиеся в них реагенты в аварийные емкости, предусмотренные в растворных отделениях. В реагентных отделениях устанавливается автоматический контроль уровня заполнения растворных чанов со звуковой или световой сигнализацией	значительное
	Аппаратура для растворения органических, пожароопасных и	

1341.	взрывоопасных веществ подлежит эксплуатации в исполнении, исключая образование искр	значительное
1342.	Помещение для приготовления цианистых растворов изолируется от остальных помещений реагентного отделения и постоянно находится закрытым, а дренаж сточных вод и отходов из него оборудуется обособлено от дренажа из отделений остальных реагентов	значительное
1343.	Вся аппаратура и установки, предназначенные для вскрытия бочек с цианидом, разгрузки в бункер и чаны-растворители, для растворения и хранения готовых растворов тщательно укрываются и уплотняются и устанавливаются местные отсосы вытяжной вентиляции, заблокированной с резервной вентиляционной установкой	грубое
1344.	Чаны и отстойники для каждого реагента снабжаются переливными трубами и уровнемерами с указанием четкой надписи наименования реагента	значительное
1345.	Меры безопасности при вскрытии барабанов, измельчении крупных кусков, загрузке их в баки-растворители определяются технологическим регламентом	значительное
1346.	При приготовлении растворов флотореагентов применение для местного освещения переносных ламп напряжением не выше 12 Вольт	значительное
1347.	Недопущение хранения тары в рабочих помещениях реагентного отделения. Порядок обезвреживания и сдачи тары на склад устанавливается технологическим регламентом. Тара из-под цианистых соединений немедленно обезвреживается и сдается на склад, отдельно от остальной тары	значительное
	Бункеры исходного сырья, шихты, возврата и постели, места загрузки бункеров оборудуются аспирационными установками,	

1348.	предотвращающими пылевыведение, паровыведение и газовыведение. Проемы бункеров закрываются решетками с ячейками размером 200 х 200 миллиметров и оборудуются ограждением высотой не менее 1,0 метра	значительное
1349.	Уборка пыли из пылеосадительных устройств производится гидро-пневмотранспортом. Способ выпуска пыли из пылеосадительных устройств в систему гидро - или пневмотранспорта предусматривает исключение возможности выбивания и распространения ее в окружающее пространство	значительное
1350.	Наличие блокировок на дверцах люков, предназначенных для доступа людей в смесительные барабаны и барабаны-охладители при их очистке и ремонте, снабжаются блокировкой, исключающей возможность пуска барабана в работу с открытой дверцей (при местном и при дистанционном управлении). Недопущение отбора проб непосредственно из барабана в период работы смесителя. Отбор проб производит из потока шихты после барабана с помощью автоматических пробоотборников, а в отдельных случаях – вручную	грубое
1351.	В технологическом регламенте приводится порядок розжига и тушения газовых горелок горна, места и параметры контроля, необходимые меры безопасности	грубое
1352.	При экстренных и плановых остановках машин окускования (агломерационных машин и машин обжига окатышей) прекращается подача шихты, газа и воздуха. При этом газовые горелки обеспечиваются автоматической блокировкой, отсекающей поступление газа. Остановка тягодутьевых машин (экстаустанов, вентиляторов,	грубое

	дымососов) производится после полного сгорания топлива на машине	
1353.	Для обслуживания задвижек коллекторов и горелок обеспечивается удобный доступ к ним. Управление магистральными шиберами производится дистанционно из операторской, предусматривается также возможность удобного ручного управления	грубое
1354.	Стенки и своды зажигательных горнов обжиговых машин оснащаются теплоизоляцией. Над горнами с температурой наружной поверхности более 45 градусов Цельсия размещаются зонты с вытяжными трубами, выведенными на 1-2 метра выше самой высокой части здания и снабженными дефлекторами. В случае отсутствия укрытия вдоль агломерационной машины, вплотную примыкающей к зажигательному горну, оборудуются охладительные шторы, обеспечивающие полное экранирование раскаленной поверхности шихты	значительное
1355.	Обеспечение необходимой газозащитной аппаратурой лиц, обслуживающих газовое хозяйство организации, которая хранится в специально отведенных местах и проходит систематическую проверку	значительное
1356.	Устройство ограждений зоны рабочей площадки агломерационных и обжиговых машин в местах загрузки постели и шихты на тележки, приводы роликов роликоукладчика и торцевая часть машин, чтобы исключить доступ обслуживающего персонала в район выхода тележек на рабочую ветвь для замены колосников при работающей машине. Обеспечение доступ к этим местам после остановки обжиговой машины и включения соответствующей блокировки	значительное

1357.	Все рабочие места организаций окускования оборудуются светозвуковой сигнализацией и телефонной связью	значительное
1358.	Недопущение использование горячего возврата для подогрева шихты	значительное
1359.	Технология спекания агломерата обеспечивает получение возврата, исключая образование зависаний в бункере возврата. В случае зависания горячего возврата в бункере, его обрушение производится специальными средствами. Недопущение водой охлаждение в бункере материала возврата. При необходимости охлаждение конструкций бункера и грохота водой производится только при освобожденном от возврата бункере и принятии дополнительных мер безопасности . Теплоизолировать бункеры горячего возврата	грубое
1360.	Устройство приточно-вытяжной вентиляции, а подводимый воздух в холодный период года предварительно подогревается в целях снижения парообразования галереи для транспортировки горячего возврата	грубое
1361.	Оснащение барабана-охладителя аспирационными системами в местах загрузки и разгрузки материала для исключения парообразования при охлаждении возврата	грубое
1362.	Расчистка желоба из-под бункеров возврата машины допускается производится только со специальных площадок с помощью приспособлений	значительное
1363.	При транспортировке горячего возврата ленточным конвейером подача его производится на слой шихты, предварительно уложенной на ленту конвейера. Обеспечивается специальная система автоматики,	значительное

	осуществляющая подачу возврата и наличие холодной шихты на конвейере	
1364.	Железнодорожные пути для погрузки окатышей (агломерата) в вагоны укрываются шатром (зонтом), из-под которого обеспечивается отсос запыленного воздуха вентилятором, с очисткой выбросов от пыли	грубое
1365.	Обеспечивается механизированная очистка железнодорожных путей в местах погрузки окатышей (агломерата)	грубое
1366.	Производство отбора проб окатышей автоматическими пробоотборниками в специальных местах, а в случае отсутствия конвейерной подачи окатышей - грейфером мостового крана из железнодорожных вагонов	грубое
1367.	Процесс охлаждения окатышей (агломерата) обеспечивает снижение их температуры, определяемой калориметрическим способом, не ниже чем до 140 градусов Цельсия	грубое
1368.	Помещения грохочения готовых окатышей отделяются стеной по всей высоте здания от корпуса обжига. Двери для входа в отделение грохочения и на разгрузочную площадку плотно закрывают проем	грубое
1369.	При производстве окатышей (агломерата) из сернистых руд организации окомкования оборудуются сероулавливающими установками	значительное
1370.	Газовоздушные коллекторы отходящих газов и систем рециркуляции и рекуперации, их бункеры для сбора пыли, находящиеся в помещениях, теплоизолируют. Предусматривается периодическая очистка поверхности теплоизоляции от пыли	значительное
	В корпусах обжига тягодутьевые установки обжиговых машин располагается в отдельном корпусе (пролете) или в	

1371.	изолированном сплошными стенами помещении, входящем в состав корпуса обжига. Помещение тягодутьевых установок сообщается с отделением обжига светозвуковой сигнализацией и телефонной связью, установленной в звукоизолирующей кабине	значительное
1372.	Управление задвижками, установленными на коллекторах отходящих газов и газов рекуперации до или после тягодутьевого оборудования механизмуется и электрифицируется	значительное
1373.	Конструкцией обжиговых машин обеспечивается эффективное уплотнение в узле "горн – обжиговые тележки" с целью исключения в процессе эксплуатации выбивания газов и излучения тепла раскаленным слоем окатышей в помещение	значительное
1374.	В случае аварийной остановки дымососа вентилятора обжиговой машины осуществляется: 1) немедленное автоматическое отключение подачи топлива и открытие задвижки свечи; 2) автоматическая остановка обжиговой машины. Работающие тягодутьевые установки продолжают функционировать до полного сгорания топлива	значительное
1375.	Наличие средств пылеподавления на установках обжига известняка и приготовления агломерационной шихты	значительное
1376.	Транспортировка извести проводится в условиях, исключающих ее пыление. Недопущение работы в отделениях обжига известняка при недостаточной или неисправной вентиляции	значительное
1377.	Теплоизолируются или ограждаются все поверхности сушильной установки,	значительное

	нагреваемые до высокой температуры, а рабочие места оборудуют воздушными душами	
1378.	Желоба и трубы, по которым материал подается в сушильные печи, плотно закрываются для исключения пылеобразования	значительное
1379.	Сушильные установки и печи оборудуются системой газоотсоса с устройствами, обеспечивающими очистку газа от пыли и вредных примесей	грубое
1380.	Работа сушильной установки (печи) при отключении тягодутьевой системы не допускается. Работа тягодутьевых установок предусматривает исключение возможности проникновения газов в рабочее помещение	значительное
1381.	Недопущение работы топочных устройств при неисправности или переполненном аварийном баке для слива мазута	значительное
1382.	Запас мазута для розжига сушильной установки в производственных помещениях имеется в количестве не больше суточной потребности. Место хранения мазута для указанных целей устанавливается проектной документацией	значительное
1383.	Подштабельные галереи оборудуют системой отопления, дренажными и аспирационными системами с пылеулавливанием	значительное
1384.	При формировании хребтовых складов с помощью штабелеукладчиков осуществлять контроль состояния рельсового пути и водосборных канав: недопущение их засыпки и оледенение рабочих площадок, трапов, лестниц. Наличие освещение в районе действия штабелеукладчика в темное время суток. В темное время суток освещать железнодорожные пути на складах, недопущение работы при неосвещенных путях	значительное

1385.	При транспортировании сыпучих материалов на склад по трубопроводам обеспечивается герметичность их соединений и плотное укрытие мест перегрузок. В местах, где плотное укрытие невозможно по условиям технологии, предусматривается установка отсосов системы аспирации	значительное
1386.	Недопущение складирования товарного каолин - сырца и тальковую руду вблизи складов с углем, цементом и известью. Применять средства пылеподавления при погрузке талька, каолина и графита в вагоны россыпью	значительное
1387.	Наличие освещения железнодорожных путей, забоев экскаваторов и разворотных площадок для автотранспорта на складах в темное время суток. Недопущение работы без освещения	значительное
1388.	Во время работы экскаватора исключается нахождение людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша, тросов, блоков, скрепера. Чистка ковша (ротора) производится только во время остановки экскаватора и с разрешения машиниста экскаватора. Ковш (ротор) в этом случае опущен на землю. При погрузке материалов экскаваторами или мостовыми перегружателями в железнодорожные вагоны соблюдаются требования машиниста экскаватора или перегружателя, подаваемые сигналами. В нерабочее время ковш экскаватора (ротор погрузчика) опускается на землю, кабина закрывается, электроэнергия отключается	значительное
	Недопущение нахождения людей у загружаемых вагонов под загрузочными, разгрузочными люками, конвейерами и	

1389.	перегрузочными устройствами во время работы многочерпаковых экскаваторов и мостовых перегружателей	значительное
1390.	Обеспечение снижения запыленности воздуха в рабочей зоне при погрузке и разгрузке материалов меры по пылеподавлению или пылеулавливанию. В случае невозможности обеспечения запыленности воздуха рабочие пользуются респираторами	значительное
1391.	Недопущение оставление бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, во время работы – направлять трос, становиться на подвесную раму и нож. Недопущение работы на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины	значительное
1392.	Максимальные углы откоса складываемого материала не превышают при работе бульдозеров на подъем 25 градусов, при работе под уклон (спуск с грузом) – 30 градусов, а уклон подъездных путей к бункерам при погрузке материала не превышать 6 градусов	значительное
1393.	Пешеходные и шоссейные дороги ограждаются со стороны складов кусковых руд бруствером или оградой	значительное
1394.	В складах, загружаемых посредством ленточных конвейеров, самоходных бункеров или роторных экскаваторов, продольные щели верхней галереи, через которые материал сбрасывается в склад, ограждаются постоянными перилами или закрываются решетками с отверстиями размером не более 200x200 миллиметров	значительное

1395.	Недопущение нахождения в зоне действия ковша или ротора, а также у загружаемых вагонов во время работы экскаватора и мостового перегружателя	значительное
1396.	На оборудование и сооружения устройств механизации подачи и уборки вагонов на участках погрузки-выгрузки устанавливаются ограждения и перекрытия движущихся и вращающихся частей или зон их действия, обеспечивающие безопасное производство работ	значительное
1397.	Выходы из помещений, расположенных вблизи железнодорожных путей располагаются параллельно путям. Если выходы направлены непосредственно в сторону полотна железнодорожного транспорта организации, рельсовый путь ограждается перилами на всю длину здания с направлением движения пешеходов к ближайшей дороге или к оборудованному переходу. Ограждающие барьеры устанавливаются в местах выхода на железнодорожные пути из-за зданий и сооружений, препятствующих нормальной видимости приближающегося поезда. В местах перехода через железнодорожные пути в организациях предусматривается строительство переходных мостиков или тоннелей. В случае невозможности строительства последних, места перехода оснащаются световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о приближении подвижного состава	значительное
	Перед пуском механизмов и началом движения машин, железнодорожных составов или автомобилей требуется подача звуковых или световых сигналов, с назначением которых инженерно-технические работники знакомят всех работающих. При этом сигналы	

1398.	должны быть слышны (видны) всем работающим в районе действия машин, механизмов. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал подлежит восприятию как сигнал "стоп". Перед началом работы или движения машины, механизмов машинист убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. Наличие таблицы сигналов на работающем механизме или вблизи от него	значительное
1399.	Подача железнодорожных вагонов в корпуса организации для их разгрузки осуществляется после включения разрешающего светового сигнала (светофора), обслуживающим персоналом корпуса	значительное
1400.	Вблизи приемных устройств (бункеров) предусматривать места для безопасного нахождения людей во время подхода составов. Недопущение нахождения людей на разгрузочной стороне приемного бункера в момент подачи и разгрузки. Разгрузка вагонов производится только по указаниям и сигналам приемщика руды. При производстве разгрузочных работ осуществлять контроль необходимого уровня заполнения бункера	значительное
1401.	При подаче руды в полувагонах на приемных площадках бункеров вдоль железнодорожного пути предусматриваются ходовые площадки для безопасного и удобного передвижения людей, которые своевременно очищаются от просыпей. Для открывания люков полувагонов выше головки рельсов должны быть устроены трапы, обеспечивающие безопасную разгрузку вагонов	значительное
	Вагоноопрокидыватели, расположенные на рабочих площадках приемных устройств, ограждаются прочными перилами высотой не менее 2 метров с	

1402.	решетками, ширина ячейки которых не более 10 миллиметров; зазоры между площадками и торцами ротора вагоноопрокидывателя не более 60 миллиметров. Управление вагоноопрокидывателем осуществляется в специально оборудованном для этой цели помещении с хорошим обзором площадки разгрузки	значительное
1403.	При доставке руды контактными электровозами в местах разгрузки наличие вывешенных предупредительных плакатов об опасности поражения электротоком. Недопущение поднимания на вагоны электропоезда при не выключенном напряжении в контактной сети. Недопущение разгрузки вагонов при неснятом напряжении в контактной сети, находящейся в надбункерном помещении. Отсутствие напряжения в контактной сети подтверждать световым сигналом	значительное
1404.	Установка секционными разъединителями с заземляющими ножами на контактные провода электровозной откатки, входящие в помещение над приемными бункерами	значительное
1405.	Недопущение разгрузки неисправных вагонов, производить их ремонт на разгрузочной площадке приемных устройств. Разгрузка и зачистка вагонов от грузов, налипшей руды, материалов производится, как правило, механизированным способом (опрокидыванием, стругом, гидросмывом) или с помощью приспособлений и устройств, исключающих нахождение людей в зоне обрушения грузов и обеспечивающих безопасность этих работ	значительное

1406.	При очистке железнодорожных путей, приемных устройств место производства работ ограждается на расстояние не менее пути торможения транспортного средства и оснащается сигналами остановки, а дежурный по станции заблаговременно предупреждается о проводимых работах. Недопущение проведения очистки путей во время разгрузки вагонов стоящего состава	значительное
1407.	Отходы металлургических переделов поступают в организацию в специальных саморазгружающихся вагонах или автосамосвалах	значительное
1408.	При выгрузке или погрузке пылящих продуктов принимаются меры по пылеподавлению, а для рабочих предусматривается использование средств индивидуальной защиты от пыли	значительное
1409.	Движение автомобилей регулируется дорожными знаками безопасности движения	значительное
1410.	Установить организацией с учетом местных условий и регулировать соответствующей инструкцией скорость и порядок движения автомашин и поездов на своей территории	значительное
1411.	При подаче руды автотранспортом на разгрузочной площадке приемного бункера предусматривать: 1) установка упоров, исключающих скатывание автомашин в бункер; 2) расстояние для движения задним ходом к месту разгрузки, как правило, не более 30 метров; 3) меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля при остановке его на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности и обеспечивающие безопасность на участке до устранения неисправности. Во всех случаях не допускается движение автосамосвалов после	значительное

	разгрузки с поднятым кузовом и без подачи непрерывного звукового сигнала при движении задним ходом	
1412.	При доставке руды канатными дорогами разгрузочные воронки приемки бункеров закрываются решеткой с ячейками не более 400х400 миллиметров	значительное
1413.	Предусматривать ограждения рабочих мест у разгрузочных воронок в зоне выхода канатов из станции, обеспечивающие безопасность работы в случае самопроизвольного отсоединения вагонетки от тягового каната. Места под контргрузами ограждаются на высоту не менее 2 метров, а колодцы контргрузов закрываются настилами	значительное
1414.	Рабочие площадки у разгрузочных воронок и станции канатной дороги обеспечивать между собой прямой телефонной связью, сигнализацией и возможностью аварийной остановки привода канатной дороги с подачей сигнала машинисту. При внезапной остановке канатной дороги недопущение ее запуска до выяснения причин остановки и устранения неполадок	значительное
1415.	На ленточных конвейерах предусматривать устройства, отключающие привод при обрыве и пробуксовке ленты, забивке разгрузочных воронок и желобов, для механической очистки ленты и барабанов от налипающего материала	значительное
1416.	Для разгрузочной тележки на конвейерах предусматриваются концевые выключатели, а на рельсовых путях – специальные упоры. Разгрузочные тележки оборудуются устройствами, исключающими самопроизвольное их движение	значительное
	Подвод питания к электродвигателям автоматически сбрасывающих тележек и передвижных (челноковых)	

1417.	конвейеров осуществляется подвесными шланговыми кабелями. Допускается питание электродвигателей автоматически сбрасывающих тележек и передвижных челноковых конвейеров по контактными проводам, расположенным на высоте не менее 3,5 метров от пола или обслуживающих площадок. При меньшей высоте подвески троллейного провода (в пределах от 3,5 до 2,2 метров) устраивается специальное его ограждение	значительное
1418.	Уборка просыпавшегося материала из-под ленточных конвейеров осуществлять механизировано. Уборка материала вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов допускается только при остановленном конвейере, электрическая схема привода которого при этом разобрана, а на пусковых устройствах необходимо вывешивать предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди!". Система пуска двигателя конвейера предусматривает блокировку, исключающую работу двигателя при снятом ограждении головных и хвостовых барабанов	значительное
1419.	Лента конвейера при движении не смещается за пределы краев барабанов и роlikоопор. Конвейер оборудуется специальными центрирующими устройствами и приспособлениями для регулировки направления движения ленты. Недопущение направления движения ленты путем непосредственного контакта с ней работающих, поправлять бортовые уплотнения при работающем конвейере. Установка сетчатых съемных ограждений по длине конвейера.	значительное

	Недопущение снятия ограждения при рабочем конвейере	
1420.	Пробуксовка ленты конвейера устраняется путем очистки барабанов и ленты, натяжки ленты специальными устройствами. Недопущение включения и эксплуатации конвейеров, движущиеся и вращающиеся части которых (лента, барабаны, ролики) засыпаны транспортируемым материалом. При расположении оси приводных барабанов конвейеров на высоте более 1,5 метров над уровнем пола, для обслуживания приводов устраиваются площадки, оборудованные перилами и лестницами	значительное
1421.	От уровня пола до низа конструкций галерей и эстакад предусматривается высота не менее 2 метров. Ширина галерей и эстакад обеспечивает проходы: с одной стороны конвейера не менее 800 миллиметров (для прохода людей), с другой стороны – не менее 700 миллиметров при ширине ленты до 1400 миллиметров и не менее 800 миллиметров с обеих сторон конвейера при ширине ленты свыше 1400 миллиметров; между двумя и более параллельными конвейерами – не менее 1000 миллиметров, а между стеной галереи и станиной конвейера – не менее 700 миллиметров при ширине ленты до 1400 миллиметров и не менее 800 миллиметров при ширине ленты свыше 1400 миллиметров	значительное
1422.	Установка пластинчатых конвейеров предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами принимается не менее 1,2 метров, а между стенами здания и конвейерами - не менее 1 метра	значительное
	Пластинчатые и скребковые конвейеры, установленные в наклонном положении,	

1423.	оборудуются ловителями транспортных звеньев, предотвращающими сбеги полотна при его прорыве	значительное
1424.	При установке шнеков и скребковых конвейеров допускается одностороннее их обслуживание с шириной свободного прохода не менее 0,8 метров. Крышки кожухов, шнеков и скребковых конвейеров (кроме специальных смотровых окон и лючков) оборудуются блокировкой, исключающей доступ к вращающимся и движущимся частям шнеков и скребковых конвейеров при их работе	значительное
1425.	При установке на ленточном конвейере барабанной сбрасывающей тележки или передвижного питателя предусматриваются проходы с обеих сторон конвейера	значительное
1426.	При выходе на поверхность подземно-надземных конвейерных галерей в них предусматриваются наружные входы и переходы через конвейер. Эвакуационные выходы из галерей и эстакад и переходные мостики над конвейерами располагаются не реже, чем через 100 метров. Мостики устанавливаются шириной 0,8 метров, сплошным настилом и ограждаются перилами высотой не менее 1 м с отбортовкой понизу на высоту 0,14 метров	значительное
1427.	В проходах конвейерных галерей с наклоном более 7 градусов устраиваются ступени или деревянные трапы	значительное
1428.	В местах примыкания конвейерных галерей, в которых осуществляется транспортировка материала с пылегазовыделением, к зданиям устраивают перегородки с samozакрывающимися дверями	значительное

1429.	Все ленточные и пластинчатые конвейеры, имеющие наклон более 6 градусов, оснащаются стопорными устройствами, препятствующими перемещению грузовой ветви ленты в обратном направлении при остановке конвейера	значительное
1430.	Скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке допускается не более 0,5 метров в секунду. Лента в местах рудоразборки ограждается	значительное
1431.	При расположении конвейеров над проходами и оборудованием нижняя их ветвь ограждается сплошной обшивкой, исключающей возможность падения просыпающегося материала	значительное
1432.	При транспортировании ленточными конвейерами сухих и пылящих материалов, материалов с высокой температурой и выделением пара места их погрузки и разгрузки укрываются и предусматриваются дополнительные мероприятия: устройство аспирации, оросителей, смыв пола, обеспечивающие снижение содержания вредных примесей в воздухе. При транспортировке сухих порошкообразных пылящих материалов зона их перемещения герметизируется	значительное
1433.	Элеваторы, скребковые конвейеры и шнеки, транспортирующие сухие и пылящие материалы, закрываются плотными кожухами по всей длине, места загрузки и разгрузки оборудуются плотными укрытиями. Для осуществления контроля состояния рабочих органов механизмов в кожухах устраиваются смотровые окна (лючки) с плотно закрывающимися дверцами, позволяющие вести визуальное наблюдение	значительное
	Элеваторы, транспортирующие мокрые продукты, во избежание разбрызгивания пульпы по всей длине закрываются	

1434.	предохранительными щитами или кожухами. Аварийные выключатели элеватора размещаются у мест загрузки и разгрузки	значительное
1435.	При одновременной работе нескольких последовательно транспортирующих материалы конвейеров и другого оборудования технологической секции (цепочки) электроприводы отдельных аппаратов и машин выполняются сблокированными. При этом: 1) пуск и остановка осуществляются в определенной последовательности согласно схеме цепи аппаратов и технологии производства; 2) в случае внезапной остановки какого-либо оборудования или конвейера, предшествующего данному, оборудование по схеме и конвейеры автоматически отключаются; 3) устраивается местная блокировка, предотвращающая дистанционный пуск конвейера или машины с пульта управления	значительное
1436.	Все конвейеры оборудовать устройствами, обеспечивающими аварийную остановку привода из любой точки по длине конвейера со стороны основных проходов. Недопущение использования устройства блокировки и аварийной остановки на механизмах в качестве аппаратов управления их пуском	значительное
1437.	Наличие на всех элеваторах тормозных устройств, исключающих обратный ход ковшевой цепи, и ловителями при ее порыве	значительное
1438.	Установка предохранительных уплотнений на конвейерах, где возможно скатывание материала с рабочей ветви	значительное
1439.	Наличие ограждений на скатах саморазгружающихся тележек и самоходных конвейеров. Зазор между ограждением и головкой	значительное

	рельса не превышает 10 миллиметров	
1440.	Натяжные барабаны и грузы натяжных устройств конвейеров, ограждаются и располагаются так, чтобы в случае обрыва ленты или каната исключалась возможность падения груза или барабана на людей или оборудование, расположенное на нижележащих этажах	значительное
1441.	Регулярные профилактические осмотры и ремонт оборудования в организациях проводятся в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными руководителем	значительное
1442.	Капитальные и текущие ремонты основного оборудования производятся по разработанным и утвержденным проектом организации работ. В проекте организации работ указываются лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и последовательность выполнения ремонтных работ. В организации составляется перечень объектов и оборудования, ремонт которых производится по наряду – допуску, с оформлением проекта организации работ и утверждается руководителем организации	значительное
1443.	Для механизации ремонтных работ обеспечиваются необходимые грузоподъемные средства и приспособления, позволяющие поднимать и снимать тяжелое оборудование, узлы и детали	значительное
	Остановленные для внутреннего осмотра, очистки или ремонта оборудование, агрегаты, аппараты и коммуникации отключаются от паровых, водяных и технологических трубопроводов, газоходов и источников снабжения электроэнергией; на всех трубопроводах	

1444.	устанавливаются заглушки; оборудование, агрегаты, аппараты и коммуникации освобождаются от технологических материалов. При обнаружении в рабочем режиме аппаратов токсичных или взрывоопасных газов, паров или пыли, аппараты продуваются с последующим выполнением анализа воздушной среды на содержание вредных и опасных веществ. Контрольные анализы воздуха производятся периодически в процессе ремонта	грубое
1445.	Электрические схемы приводов разбираются, на пусковых устройствах вывешиваются плакаты "Не включать! Работают люди!", дополнительно принимаются меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение устройств	значительное
1446.	Наличие ограждений от действующего оборудования и коммуникаций, обеспечение знаками безопасности, плакатами, сигнальными средствами и освещением зоны производства ремонтных работ	значительное
1447.	Размеры ремонтно-монтажных площадок должны допускать размещение на них крупных узлов и деталей машин, приспособлений и инструмента, необходимых материалов для выполнения ремонтных работ. При расстановке узлов и деталей машин на ремонтно-монтажной площадке предусматривать проходы между ними. Площадки не загромождаются и масса размещаемого на площадке груза не превышает допустимую массу по расчету	значительное
1448.	Все работы по перемещению грузов производятся по указанию и с разрешения лиц, ответственных за безопасное проведение работ и перемещение грузов. Подъем, перемещение и опускание крупногабаритных и	значительное

	тяжелых грузов производятся в присутствии лица, ответственного за проведение ремонта	
1449.	В случае невозможности устройства настилов и подмостей при выполнении работ с лестниц на высоте более 1,3 метров рабочими используются предохранительные пояса со страховочными канатами. Места закрепления предохранительных поясов при выполнении работ на высоте обозначаются на конструкциях и указываются в наряде	значительное
1450.	При выполнении ремонтных работ на высоте в два яруса и более между ними оборудуются прочные перекрытия или подвешиваются сетки, исключающие падение материалов или предметов на работающих	значительное
1451.	При производстве ремонта подрядной организацией работы производятся согласно проекта организации работ по наряду-допуску или по акту передачи участка для выполнения ремонта	значительное
1452.	Подъем и спуск людей при выполнении ремонтных работ на дробилках осуществляется с использованием лестниц; Недопущение спуска людей в рабочую зону без предохранительного пояса и страхующего каната	значительное
1453.	Работы (ремонт или осмотр) внутри оборудования с вращающимися и движущимися роторами и деталями выполняются только после надежного закрепления движущихся частей механизмов, открытых крышек корпусов (кожухов) оборудования в положении, исключающем возможность принудительного и самопроизвольного их передвижения, а также оформления наряда-допуска	значительное

1454.	Заливку футеровок расплавленным цинком выполняют лица, специально обученными и имеющими опыт выполнения такой работы, обеспеченным специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Заливка производится в присутствии лица контроля	значительное
1455.	Для ремонта и замены футеровки в бункерах применяются приспособления, обеспечивающие безопасность работы на наклонных стенках бункера	значительное
1456.	Недопущение загрузки бункеров в зоне ремонтных работ. Верхние загрузочные щели, расположенные над ремонтируемым участком, перекрываются на площади, гарантирующей безопасность ремонтных работ	значительное
1457.	Замена, соединение концов цепей элеваторов и вулканизация конвейерных лент производится с помощью такелажных устройств соответствующей грузоподъемности с соблюдением требований технологического регламента	значительное
1458.	Осуществлять механизировано процессы загрузки мельниц шарами и стержнями и выгрузки шаров из мельниц	значительное
1459.	Недопущение нахождения людей в барабане мельницы при его повороте, выбивании футеровочных болтов, укладке новой футеровки	значительное
1460.	Оборудование, работающее в среде с токсичными реагентами перед ремонтом тщательно очищается и обезвреживается от этих реагентов	значительное
1461.	Не производить ремонтные работы на газовых коммуникациях и контрольно-измерительной аппаратуре в период работы обжиговых установок	значительное

1462.	Ремонт кладки горна обжиговой машины проводить по наряду-допуску после естественного охлаждения машины и разборки электрической схемы приводов и тягодутьевых средств и установки переносного вентилятора для подачи холодного воздуха. При работе в горне обжиговой машины пользоваться исправными переносными электрическими светильниками напряжением не выше 12 Вольт с предохранительной сеткой	значительное
1463.	Все воспламеняющиеся материалы размещаются на расстоянии не менее 10 метров от места производства сварочных и огневых работ. Недопущение хранения в сварочном отделении легко воспламеняющихся горючих веществ	значительное
1464.	Все деревянные или горючие части сооружений, находящиеся от места сварки на расстоянии менее 2 метров, при сварке закрываются асбестовыми или стальными листами	значительное
1465.	У места производства сварочных и газопламенных работ размещаются огнетушитель, пожарный ствол с рукавом, присоединенный к ближайшему пожарному трубопроводу, или бочка с запасом воды не менее 0,2 кубических метров, ящик с песком	значительное
1466.	Оборудовать обратными клапанами горелки и резаки, предназначенные для проведения газопламенных работ	значительное
1467.	Оборудование объектов организаций эффективными системами вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и кондиционирования воздуха	значительное
	Параметры воздушной среды во всех производственных помещениях обогатительных организаций с постоянным или длительным (более 2 часов)	

1468.	пребыванием людей подлежат проверке. Воздух, удаляемый вентиляционными и аспирационными установками, перед выпуском в атмосферу подвергается чистке от пыли до предельно допустимых концентраций. Очистные устройства размещаются с учетом физико-химических свойств пыли	грубое
1469.	Предусмотреть размещение устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где расположено оборудование с большой открытой водной поверхностью	значительное
1470.	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий выполняются с отделкой, обеспечивающей легкую уборку и исключающую накопление, сорбцию цианидов, веществ	значительное
1471.	Уборка пыли во всех помещениях организации производится механизированным способом при помощи всасывающих пневматических устройств или гидросмыва	значительное
1472.	В цехах, где предусмотрена влажная уборка полов и цехах с мокрым технологическим процессом полы оснащаются водонепроницаемым покрытием. Уклон пола для стока воды предусматривается не менее 0,02 (1,8 градусов). На основных проходах уклон пола должен не превышать 0,04 (2,6 градусов), на служебных проходах – не более 0,1 (6 градусов)	значительное
1473.	Обезвреживание цианосодержащих промышленных стоков с применением хлорпродуктов, реагентов осуществляется только в герметизированном оборудовании, обеспеченном аспирацией, приборами контроля и дистанционным управлением	значительное
	В помещениях со значительными тепловыделениями устройство	

1474.	кровли предусматривает исключение образования обратных токов загрязненного воздуха. При избыточных тепловыделениях (более 20 килокалория на кубический метр) в корпусах проектируются светоаэрационные фонари с ветрозащитными панелями	значительное
1475.	В производственных помещениях предусматриваются проходы, площадки, специальные устройства и приспособления для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистке стекол, обслуживанию аэрационных фонарей и осветительной арматуры	значительное
1476.	Поверхность производственного оборудования, являющаяся источником значительных тепловыделений покрываются термоизоляцией	значительное
1477.	Операции загрузки и выгрузки сухих продуктов и концентратов, шихтовки и упаковки готовых концентратов механизмируются и герметизируются	значительное
1478.	Приемные бункеры руды оборудуются устройствами, предупреждающими слеживание, зависание, смерзание руды. С целью предупреждения поступления пыли в рабочую зону для разгрузки и загрузки бункеров применяются дозирующие устройства, исключающие неравномерное поступление материала. Бункеры-накопители и емкости для сухой руды оборудуются автоматическими устройствами, исключающими их переполнение и полную разгрузку. Остаточный слой материала в бункере устанавливается высотой не менее 1 метра	значительное
	Дробилки, транспортерные ленты для подачи руды и промежуточных продуктов, места пересыпки и загрузки их в оборудование оборудуются укрытиями с аспирационными	

1479.	системами или системами гидрообеспыливания, работа которых заблокирована с производственным оборудованием . Блокировка устройств системы обеспечивает включение их за 3-5 минут до начала работы и выключение их не ранее, чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без нагрузки	значительное
1480.	В помещениях реагентного отделения, отделений флотации, регенерации, сорбции, сгущения, сушильном отделении и отделении обезвреживания хвостов устанавливаются газоанализаторы, сигнализирующие о превышении в воздухе предельно допустимых концентраций токсичных веществ I и II класса опасности	значительное
1481.	Для оборудования, генерирующего вибрацию используется комплекс строительных, технологических и санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение вибрации	значительное
1482.	Пролеты, в которых размещено оборудование, являющееся источником шума, отделяется от остальных участков звукоизолирующими перегородками. Основное технологическое оборудование, создающее шум повышенных уровней снабжаются звукоизолирующими ограждениями	значительное
1483.	Подача реагентов из расходных емкостей, расположенных на дозировочных площадках, к контактным чанам, флотационным машинам, агрегатам осуществляется при помощи автоматических герметизированных дозаторов по закрытым коммуникациям	значительное
	Отделения, в которых возможен контакт работающих с флотореагентами, оборудуются умывальниками с подачей	

1484.	холодной и горячей воды, фонтанчиками для промывки глаз и устройствами для быстрого удаления попавших на кожу веществ путем смыва их струей воды	значительное
1485.	Управление процессами сушки и грануляции концентрата, подачи его на погрузку, работой вентиляционных и пылегазоочистных систем осуществляется с пультов, установленных в операторской. В местах обслуживания сушильных агрегатов предусматриваются душирующие установки с автоматически регулируемой температурой подаваемого воздуха	значительное
1486.	Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные установки принимаются в эксплуатацию комиссией, назначенной руководством организации. Не допускается приемка в эксплуатацию вентиляционных установок при наличии недоделок и неэффективной их работы	значительное
1487.	Во время работы технологического оборудования все основные приточно-вытяжные вентиляционные и аспирационные установки организации обеспечиваются непрерывной работой. Недопущение при неисправных системах вентиляции эксплуатация технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением пыли и газа. При остановке вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ, работа в помещении приостанавливается, люди выводятся на свежий воздух	значительное
	При блокировке работы вентиляционных и аспирационных установок с основным и вспомогательным оборудованием предусматриваются	

1488.	дополнительные пусковые устройства непосредственно у вентиляционного или аспирационного оборудования. Недопущение включения технологического оборудования до пуска сблокированной с ним вентиляционной системы	значительное
1489.	Вентиляционные установки оборудуются приспособлениями (лючки, штуцера) для контроля и измерения скоростей, давлений и температур воздуха к воздуховодам и устройствам для регулирования объемов перемещаемого воздуха	значительное
1490.	Отбор проб воздуха на определение содержания в нем пыли, проверка температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах производятся систематически, в условиях нормальной эксплуатации и в случаях изменения технологического режима, после реконструкции и капитального ремонта вентиляционных и аспирационных установок. Места и периодичность отбора проб воздуха устанавливаются планом или графиком, утвержденным руководителем	значительное
1491.	Организации, отнесенные к радиационно-опасным, осуществляют радиационный контроль. Проверка радиационного фона проводится на рабочих местах и в зонах по перечню, утвержденному руководителем организации, с регистрацией результатов контроля в специальном журнале	значительное
	Радиационный контроль устанавливает: 1) уровень радиационно-опасных факторов в рабочей зоне и смежных с ней зонах ведения работ; 2) соответствие радиационной обстановки допустимым нормам радиационной безопасности;	

1492.	3) выявление и оценку основных источников повышенной радиационной опасности; 4) степень воздействия комплекса радиационно-опасных факторов на работающих; 5) уровень загрязнения радиоактивными веществами внешней среды и оценку степени воздействия радиационных факторов на персонал и население, проживающее в районе расположения рудоперерабатывающей организации	значительное
1493.	При проектировании и эксплуатации рудоперерабатывающих организаций с повышенной радиационной обстановкой предусматриваются дополнительные меры по защите работающих от воздействия ионизирующих излучений, очистке от радиоактивных, вредных веществ воздушных выбросов и промышленных сточных вод организации	значительное
1494.	Вокруг промплощадок организации устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектной документацией. В санитарно-защитной зоне организации допускается размещать вспомогательные и подсобные объекты, прокладывать магистральные автомобильные дороги. Указанные объекты располагаются на безопасном расстоянии от основных источников выбросов или неорганизованных поступлений радиоактивных аэрозолей	значительное
	Склады для долгосрочного хранения руды размещаются на самостоятельных площадках, территория которых ограждается. Размещение рудных складов предусматривается с учетом необходимости создания наилучших условий проветривания. Ширина проемов	

1495.	между отдельными складскими помещениями составляет не менее 20-25 метров. Расходные склады руды на территории промплощадки размещаются на расстоянии не ближе 50 метров от зданий основных цехов и не ближе 100 м е т р о в о т административно-хозяйственных и вспомогательных зданий и сооружений	значительное
1496.	Механизация управления технологическим процессом выполняется таким образом, чтобы при регулировке или наладке оборудования не требовалось нахождение обслуживающего персонала в местах с повышенными уровнями ионизирующего излучения или радиоактивной загрязненности поверхности и воздуха	значительное
1497.	Технологические операции, которые по своему характеру полностью не герметизируются и, следовательно, могут являться причиной загрязнения производственных помещений радиоактивными газами и аэрозолями, выделяются в обособленные помещения	значительное
1498.	Для процессов фильтрации применяются аппараты непрерывного действия, исключая ручные операции по сьему и очистке осадков	значительное
1499.	Все аппараты, являющиеся источником выделения пыли и радона (торона) оборудуются укрытиями, рабочие проемы которых обеспечиваются минимально необходимыми размерами	значительное
1500.	В отделениях сушки и прокалки солей с высоким содержанием радиоактивных веществ используются печи непрерывного действия с механизированной и автоматизированной загрузкой и выгрузкой. Все аппараты отделений сушки и прокалки снабжаются системой	значительное

	улавливания пыли от готовой продукции с последующим возвратом этой пыли в процесс	
1501.	Для целей основной технологии рудоперерабатывающих организаций допускается использовать шахтные (карьерные) воды неурановых рудников, если они удовлетворяют техническим условиям. Шахтные воды могут также применяться для мойки транспорта, работающего в контролируемой зоне, при соблюдении среднегодовой концентрации $3 \cdot 10^{-9}$ кюри на литр по суммарной долгоживущей альфа-активности	значительное
1502.	Расположение трассы хозяйственно-питьевого водопровода по отношению к коммуникациям, предназначенным для транспортировки и хранения жидких радиоактивных отходов, и система укладки трубопроводов при любых ситуациях подлежит исключению возможности поступления радиоактивных веществ в водопровод	значительное
1503.	На трассе линии специальной канализации необходимо проводить за пределами территории организации и предусматриваются опознавательные знаки. Недопущение производство каких-либо строительных работ на этих трассах, связанных с нарушением грунта	значительное
1504.	Сточные воды, содержащие радиоактивные изотопы, возвращаются в технологический процесс, в случае сброса их в открытые водоемы – предварительно очищаются до уровня допустимых концентраций для воды. Сточные воды, не загрязняющиеся в технологическом процессе, используются в системах технического водоснабжения. Жидкие технологические радиоактивные отходы	значительное

	промышленных объектов удаляются на хвостохранилища по отдельной системе канализации (специальные канализации)	
1505.	Все корпуса рудоперерабатывающих объектов оснащаются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. При отсутствии вредных выделений допускается естественное проветривание отдельных помещений. В случае хранения руд с высоким радиоактивным загрязнением в бункерах, для создания разрежения в них предусматривается устройство вытяжной механической вентиляции. Скорость подсоса в открытых люках составляет 1 метр в секунду. Количество отсасываемого воздуха от укрытий пылящего оборудования определяется расчетом, при этом скорость подсасывания воздуха принимается 1,5-2,0 метра в секунду	значительное
1506.	Необходимое количество воздуха для проветривания производственных помещений определяется расчетом, исходя из условий разбавления вредных выделений до уровня допустимой концентраций по радиоактивным веществам и предельно допустимой концентрации по общетоксичным веществам и обеспечения других параметров (температура, влажность воздуха) до требуемых нормативов в соответствии с проектной документации	значительное
1507.	Забор воздуха для систем приточной вентиляции необходимо осуществляется из зоны, содержание в атмосферном воздухе которой радиоактивных и токсичных веществ составляет не выше 0,1 допустимых концентраций и 0,3 предельно допустимых концентраций для рабочих помещений. В случае	значительное

	превышения указанных величин приточный воздух подлежит обязательной очистке	
1508.	Воздух, удаляемый местными отсосами и содержащий пыль, радиоактивные, химические и неприятно пахнущие вещества перед выбросом в атмосферу подлежит очистке	значительное
1509.	Все технологическое оборудование перед сдачей в металлолом подвергается очистке и дезактивации, обеспечивающей снижение загрязненности его до уровня мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, равной 0,50 микроЗиверт в час. Оборудование, направляемое в ремонт, имеет ту же дозу гамма-излучения и поверхностное загрязнение. Оборудование, не поддающееся очистке до предельно допустимых концентраций, рассматривается как радиоактивные отходы	значительное
1510.	При эксплуатации рудоперерабатывающих объектов предусматриваются мероприятия по индивидуальной защите и личной гигиене работающих по обеспечению радиационной безопасности. Работающие в помещениях, в которых происходит выделение аэрозолей, обеспечи-ваются средствами индивидуальной защиты	значительное
1511.	Со стороны жилых массивов, прилегающих к территории санитарно-защитной зоны, высаживаются лесозащитные полосы шириной 15-20 метров на расстоянии от дамбы хвостохранилища порядка 200 метров	значительное
1512.	Подача хвостов гидрометаллургического производства осуществляется гидротранспортом по стальным трубам или закрытым железобетонным лоткам	значительное

1513.	Поверхность намывного откоса, во избежание пылеобразования и разноса радиоактивных аэрозолей по мере намыва засыпается чистым грунтом до проектных отметок. Толщина слоя засыпки устанавливается не менее 0,5 метров. Засыпанные поверхности следует засеивать травой	значительное
1514.	Для контроля уровня радиоактивности грунтовых вод производится отбор проб воды из пробоотборных (наблюдательных) скважин по периметру хвостохранилища и по направлению потока грунтовых вод. Местоположение и число скважин определяется, в зависимости от гидрогеологических условий, с таким расчетом, чтобы расстояние между скважинами составляло не менее 300 метров. При этом одна-две скважины располагаются за пределами санитарно-защитной зоны	значительное
Раздел 11. Требования для хвостовых и шламовых хозяйств опасных производственных объектов		
1515.	Обеспечение промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов хвостовых и шламовых хозяйств	значительное
1516.	Наличие Технологического регламента, разработанного и утвержденного техническим руководителем организации, эксплуатирующей хвостохранилище	значительное
1517.	Оснащение отстойников и сгустителей устройствами или механизмами для их расчистки, промывки в случаях зашламования, исключаящих применение ручного труда и повреждение конструкций	значительное
	Предусмотрение самотечных пульповодов (лотки), отводящие сгущенную пульпу от сгустителей	

1518.	в пульпонасосную станцию, имеющие уклоны и исключают их зашламование и запрессовку	значительное
1519.	Оборудование туннелей, в которых прокладываются пульповоды, вентиляцией, аварийным освещением и проходами для обслуживающего персонала	значительное
1520.	Предусмотрение для хвостохранилища накопителей, не обеспечивающих прием паводкового стока в течение всего срока эксплуатации, сооружения по его приему и отводу за пределы накопителя	значительное
1521.	Создание сети наблюдательных скважин для контроля уровня и состава подземных вод на накопителе отходов и сточных вод хвостохранилища	значительное
1522.	Определение последствий разрушения ограждающих и водосбросных сооружений, границы зоны возможного затопления территории, загрязнения подземных и поверхностных вод, мероприятия по защите или выносу на безопасное место объектов, расположенных в зоне возможного затопления	значительное
1523.	Наличие системы противоаварийной защиты хвостохранилища	значительное
1524.	Недопущение ввода в эксплуатацию хвостохранилища, строительство которого не завершено в соответствии с проектной документацией	грубое
	Наличие устройств сигнализации, блокировок, защиты от перегрузок, контрольно-измерительной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, средств связи и освещения, прошедших комплексное опробование в эксплуатационном режиме, и акта приемочной комиссии. Обеспечение защиты от коррозии всех металлических частей	

1525.	контрольно-измерительных приборов. Нанесение несмываемой краской нумерации контрольно-измерительных приборов на выступающие над поверхностью земли защитные колпаки или крышки колодцев. Обеспечение защиты пьезометров от засорения закрывающимися крышками, а от повреждения - вкопанными в землю металлическими или железобетонными трубами большего диаметра	значительное
1526.	Обеспечение подъездов автотранспортных средств и механизмов ко всем объектам хвостохранилища в любое время года. Наличие дорожных знаками и содержание их в исправном состоянии. Наличие схемы подъездных дорог, движения людей и транспорта взвешивающиеся в подразделении , обслуживающем хвостохранилище. Ознакомление со схемой водителей всех автотранспортных средств, задействованных в работах на объекте. Недопущение въезда постороннего автотранспорта на территорию хвостохранилища	значительное
1527.	Наличие паспорта хвостохранилища	значительное
1528.	Наличие исправных средств связи, технических и материальных средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, находящиеся в предусмотренных ПЛА местах	значительное
1529.	Обеспечение корректировок в ПЛА и технологические регламенты в случае изменения технологических процессов, схем коммуникаций, замены оборудования до внедрения изменений в производство	значительное
	Организация ремонтов сооружений, сетей и оборудования по графикам	

1530.	планово-предупредительных ремонтов, ежегодно утверждаемых техническим руководителем организации	значительное
1531.	Обеспечение противопожарной защиты здания и сооружения хвостохранилищ	значительное
1532.	Ведение технической документации при эксплуатации хвостохранилища: 1) технологических регламентов; 2) проекта эксплуатации хвостохранилища; 3) материалов инструментальных наблюдений за сооружениями и геотехнического контроля; 4) исполнительных актов приемки по закладке реперов, марок, пьезометров; 5) отчетов об инженерных изысканиях, выполненных для составления проекта, рабочей документации; 6) отчетов о научно-исследовательских работах; 7) актов приемки сооружений в эксплуатацию; 8) паспорта и руководства изготовителя по эксплуатации технических устройств; 9) паспорта хвостохранилища, технические паспорта сооружений ; 10) проектной документации мониторинга безопасности хвостохранилища	значительное
1533.	Проведение инженерно-геологических обследований на намывных накопителях после первых пяти лет эксплуатации и затем не реже чем через каждые 10 метров наращивания в пределах проектной длины упорной призмы в целях подтверждения соответствия физико-механических характеристик намытых в упорную призму хвостов (отходов).	значительное

	Организация проверок устойчивости дамб наливных накопителей, внеочередных проверок устойчивости дамб намывных накопителей с участием представителей проектной организации	
1534.	Наличие плана и графика заполнения намывного хвостохранилища, графика планово - предупредительных ремонтов сооружений и оборудования до начала каждого года, утвержденных техническим руководителем организации	значительное
1535.	Обеспечение безопасной эксплуатации хвостохранилищ: 1) осуществление укладки хвостов в соответствии с ежегодно утверждаемыми планом и графиком, соблюдение принятых проектной документацией схем заполнения, способов выпуска пульпы, технологии укладки хвостов и интенсивности намыва. Не до п у щ е н и е несанкционированной и неорганизованной укладки хвостов; 2) поддержание в хвостохранилище предусмотренного проектной документацией объема воды, ведение ежесуточного учета количества поступающей и забираемой из хвостохранилища воды (особенно при 100 процентном водообороте). Недопущение уменьшения объема воды ниже минимального и увеличение объема выше максимального, заданных проектной документацией; 3) осуществление контроля за состоянием сооружений и недопущение превышения заданных проектной документацией критериев безопасной эксплуатации сооружений; 4) своевременное выполнение ремонтных работ и мероприятий по устранению возникших	значительное

	нарушений в режиме работы хвостохранилища и его сооружений; 5) выполнение всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и мер по предотвращению пыления хвостов. 6) соблюдение требований проектной документации и технологических регламентов	
1536.	При вводе хвостохранилища в эксплуатацию объем накопленной в нем воды должен быть не более объема, достаточного для обратного водоснабжения первого пускового комплекса производства	грубое
1537.	Наличие в отстойном пруду хвостохранилища, водомерной рейки из недеформируемого материала с сантиметровым делением для наблюдения за уровнем воды в хвостохранилище. Нуль рейки привязывается к опорному реперу. На водомерную рейку наносится критическая отметка уровня воды в пруду. Рейка устанавливается независимо от наличия приборов дистанционного контроля уровня воды	грубое
1538.	Соответствие отметки гребня дамбы наливных хвостохранилищ или отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования намывных хвостохранилищ с проектной документацией	грубое
1539.	Соответствие длины надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации намывного хвостохранилища должна соответствовать заданной проектной документации для каждого яруса намыва, исходя из общей и фильтрационной устойчивости низового откоса дамбы. При отсутствии в проектной документации контролируемой длины надводного пляжа, она устанавливается в пределах 20 - 50	грубое

	метров, в зависимости от местных условий	
1540.	Исключение перелива на гребень и низовой откос дамбы при выпуске пульпы на пляж	грубое
1541.	Недопущение сброса в хвостохранилище не предусмотренных проектом сточных вод, складирования материалов, накопления избыточного объема воды по сравнению с данными в проектной документации. Недопущение сброса воды из накопителя в природные водоемы без очистки и обезвреживания	грубое
1542.	Недопущение срезки грунта, устройство карьеров и котлованов в нижнем бьефе и на низовом откосе дамбы, в ложе хвостохранилища в пределах проектной отметки заполнения	грубое
1543.	Проведения взрывных работ в районе расположения хвостохранилища устанавливаются проектной документацией	значительное
1544.	Наличие в местах подъездов и возможных подходов к хвостохранилищам плакатов: "Опасная зона. Проход и въезд посторонним лицам запрещен!"	значительное
1545.	Наличие не менее двух въездов на бермы и гребень дамбы хвостохранилища	значительное
1546.	Наличие Технологического регламента на проезд транспортных средств и хождения людей по пляжу хвостохранилищ	значительное
1547.	Наличие у ограждающих плотин, дамб, каналов, дренажей, туннелей и распределительных пульповодов знаков, отмечающие попикетно длину сооружений, места их пересечения со скрытыми под землей или под водой коммуникациями	значительное
1548.	Обеспечение искусственным освещением дамб (плотин), по которым проходят напорные пульповоды	значительное

1549.	Наличие у плавучих средств, надписей с указанием грузоподъемности, спасательных средств (спасательные круги или шары, пеньковый канат) и черпаков для вычерпывания воды на хвостохранилище. Организация работ на воде производится по наряду-допуску	значительное
1550.	Передвижение персонала и организация переправ по льду хвостохранилища допускается при толщине льда: 1) Человек со снаряжением с массой 0,1 тонн; толщина ледяного покрова 10 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минимальное расстояние между транспортом 5 метров; 2) Автомашина грузоподъемностью 1,5 тонн с грузом с массой 3,5 тонн; толщина ледяного покрова 25 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минимальное расстояние между транспортом 20 метров; 3) Автомашина с грузом с массой 6,5 тонн; толщина ледяного покрова 35 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минимальное расстояние между транспортом 25 метров; 4) Автосамосвал с грузом или бульдозер с массой 8,5 тонн; толщина ледяного покрова 40 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минимальное расстояние между транспортом 25 метров; 5) Автотягач с грузом или трактор с массой 10 тонн; толщина ледяного покрова 40 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов	значительное

	Цельсия; минимальное расстояние между транспортом 30 метров; 6) Гусеничный кран с грузом с массой 20 тонн; толщина ледяного покрова 60 сантиметров, безопасная при температуре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия. Прочность льда весной уменьшается вдвое. При расчете принимается только толщина прочных слоев льда. Указанные толщины льда относятся к воде с минерализацией до 1000 миллиграмм на литр. Значение допускаемой толщины льда увеличивается в 1,1 раза при средней температуре воздуха минус 5 градусов Цельсия за последние трое суток; в 1,4 раза - при температуре 0 градусов Цельсия; в 1,5 раза - при температуре выше 0 градусов Цельсия	
1551.	Работы на льду проводятся по проекту организации работ	значительное
1552.	Отапливаемые, электрифицированные и телефонизированные служебные помещения для дежурного персонала при хвостохранилищах, число и местоположение которых определяется проектной документацией	значительное
1553.	Возведение первичных дамб и дамб обвалования хвостохранилищ производится согласно проектной документации	значительное
	При строительстве и реконструкции хвостохранилищ, образующих каскады из двух отсеков и более, ограждающие дамбы отсыпаются и наращиваются из крупнообломочных грунтов или скальной горной массы с устройством противofильтрационных элементов в виде вертикального ядра или наклонного экрана по верховому откосу. Наращивание	

1554.	дамб таких хвостохранилищ производится в сторону низового откоса. При отсутствии скальной вскрыши наращивание высоты дамб в каскаде производится только в сторону низового откоса, совместно с наращиванием экрана . Отсеки, образующие каскад, имеют резервные объемы, достаточные для размещения селевого потока, образующегося при разрушении дамбы вышележащего отсека, или имеют аварийный водосброс (канал), обеспечивающий пропуск и отведение селевого потока в безопасное место	значительное
1555.	Недопущение увеличения проектной крутизны откосов и превышения отклонения по ширине берм при возведении первичных дамб и дамб обвалования	значительное
1556.	Обеспечение очередности и последовательности отсыпки вскрышных пород в разные зоны профиля дамбы, которые увязываются с графиком и технологией заполнения хвостохранилища. Отсыпка производится с соблюдением требований проектной документации	значительное
1557.	Осуществление контроля при устройстве дамб из вскрышных пород методом отвалообразования : 1) технологии укладки грунта в дамбу; 2) соблюдение заданных проектной документацией высоты ярусов и крутизны откосов; 3) заданные проектной документацией темпы наращивания дамбы и подъема уровня воды в хвостохранилище	значительное
	Наличие исполнительной документации на каждую очередь наращивания или ярус намыва дамбы:	

1558.	1) съемки с нанесением проектных и фактических размеров дамбы, ее элементов и отметок; 2) характерных поперечных сечений дамбы; 3) результатов геотехнического контроля при отсыпке или намыве дамбы и намыве упорной призмы; 4) актов на скрытые работы	значительное
1559.	Недопущение прокладки в теле дамбы напорных пульповодов и водоводов	значительное
1560.	Прекращение сброс пульпы при нарушениях сплошности тела дамбы, значительных оползнях откосов или деформациях, вызывающих угрозу прорыва и растекания воды и хвостов из хвостохранилища, сброс пульпы в него прекращается, уровень воды понижается до минимально возможной отметки и выполняются мероприятия согласно ПЛА. Последующая укладка хвостов допускается после полного завершения ремонтных работ и приемки их комиссией с участием представителей проектной организации	грубое
1561.	Недопущение протечки пульпы на гребень и низовой откос дамбы. Течи из распределительных пульповодов, проложенных по дамбе, устраняются немедленно	грубое
1562.	Недопущение выпуск пульпы и воды на низовой откос дамбы (плотины) при промывке и опорожнении пульповодов	грубое
1563.	Прекращение сброса пульпы на участках при появлении на бермах и гребне дамб осадков, превышающих заданные проектом величины, продольных или поперечных трещин, частичном сползании откосов, применение мер по восстановлению тела дамбы	грубое
	Местные просадки дамб, вызывающие опасность перелива воды через гребень, заделываются грунтом, из которого отсыпана	

1564.	дамба. Плотность грунта в заделке предусматривается не ниже заданной в проектной документации для тела дамбы	грубое
1565.	Нарушенное крепление верхового откоса в районе отстойного пруда восстанавливается в кратчайшие сроки каменной наброской из водостойкого и морозостойкого камня, по согласованию с проектной организацией	грубое
1566.	При подъеме уровня воды в пьезометрах выше установленного проектной документацией отметки, выдается заключение проектной организации о допустимости и условиях дальнейшей эксплуатации дамбы	грубое
1567.	При выносе мелких частиц грунта с фильтрующей водой на откос плотины (механическая диффузия) выполняются мероприятия по его предотвращению и организации непрерывного контроля за фильтрацией воды на этом участке	грубое
1568.	При обнаружении выноса частиц грунта с фильтрационной водой на низовых откосах дамбы (суффозии) работы по намыву на этом участке немедленно останавливаются и принимаются меры по устранению причин суффозии и восстановлению откоса	грубое
1569.	Осуществление ревизий участков закрытого трубчатого дренажа, в которых наблюдается подпор воды. Если ревизией установлено, что труба и выпуск дренажа не забиты посторонними предметами , по согласованию с проектной организацией, производится реконструкция существующего или строительство дополнительного дренажа с внесением соответствующих изменений в проектную документацию	грубое
1570.	При наблюдении высачивания фильтрационной воды на низовой откос дамбы, проектная	грубое

	организация, вносит коррективы в проектную документацию	
1571.	Обеспечение равномерного по всей длине фронта намыва участками хвостов на пляж, растекание пульпы по пляжу нормально к оси дамбы. Недопущение выпуск и растекание пульпы вдоль верхового откоса или параллельно оси дамбы, кроме предусмотренных проектной документацией случаев. Толщина слоев и допускаемая интенсивность намыва определяются проектной документацией	грубое
1572.	Обеспечение длины пульповыпусков исключаящей опасности размыва дамб обвалования, а расстояние между ними - возможность образования застойных зон около дамб обвалования	грубое
1573.	Обеспечение длины выпусков для сброса остаточного расхода пульпы исключаящей возможность отложения мелкодисперсных хвостов в пределах заданной проектной документацией длины надводного пляжа	значительное
1574.	Недопущение укладки хвостов, перекачиваемых из аварийной емкости, в тело упорной призмы без согласования с проектной организацией	значительное
1575.	При двустороннем намыве дамб и одностороннем картовом намыве отстойный прудок поддерживается в заданных проектной документацией границах	грубое
1576.	Недопущение намыва в дамбу хвостов с крупностью меньшей, чем предусмотрено проектной документацией	значительное
	При отклонении значений физико-механических характеристик хвостов, намываемых в упорную призму от проектных величин (высокое	

1577.	содержание мелких фракций, недостаточная плотность, наличие разжиженного грунта), информируется организация, разработавшая проектную документацию, которая выполняет проверочные расчеты устойчивости дамбы с учетом реальных свойств намывных отложений и выдается заключение о допустимости продолжения намыва или корректировке технологии намыва	грубое
1578.	Намыв дамб и упорных призм при температуре воздуха ниже минус 5 градусов Цельсия производится согласно проектной документации. В случаях, когда необходимость в зимней укладке хвостов в упорные призмы выявляется на стадии проектирования, проект зимнего намыва является разделом общей проектной документации хвостохранилища	грубое
1579.	Недопущение выпуска пульпы на лед отстойного прудка, замыв льда и снега в упорную призму	грубое
1580.	При подготовке хвостохранилища к работе в зимних условиях ежегодно производится расчет объема прудка для обеспечения зимнего складирования хвостов и проверка его фактического наличия	грубое
1581.	Обеспечение постоянного дежурства на участке намыва на намывных хвостохранилищах	значительное
1582.	Производство работ, связанные с выемкой хвостов пляжной зоны, в пределах установленных проектом границ и глубины. Недопущение образования на пляже ям и участков с обратным уклоном в сторону дамбы Недопущение забора хвостов для использования на закладку подземных пустот, строительных работ и для других целей без химического анализа на содержание в них полезных	значительное

	компонентов и токсичных веществ, без согласования с проектной организацией	
1583.	Капитальный ремонт дамб, хвостохранилища выполняется согласно проектной документации Проект организации работ по выполнению ремонта на хвостохранилище утверждается техническим руководителем организации, эксплуатирующей хвостохранилище. Приемка ремонтных работ производится комиссией, назначенной приказом организации, эксплуатирующей хвостохранилище, оформляется актом и отражается в паспорте хвостохранилища	грубое
1584.	Недопущение установки кранов для работы на свеженасыпанном неуплотненном грунте, на площадке с уклоном большим, чем указано в паспорте крана	значительное
1585.	При работе на откосах плотин и дамб принимаются меры безопасности против скольжения и падения людей, применяются стремянки, предохранительные пояса и средства, обеспечивающие устойчивость персонала	значительное
1586.	Недопущение нахождения людей в зоне возможного падения материалов при подаче на откос камня, бревен, фашин с гребня дамбы	значительное
1587.	В зимнее время перед производством работ на плотине рабочие места очищаются от снега и льда	значительное
1588.	Осуществление технологического контроля при эксплуатации системы гидротранспорта пульпы (жидких хвостов или шламов): 1) определение характеристик транспортируемой пульпы; 2) определение и анализ параметров режима работы системы; 3) своевременное выполнение профилактических мероприятий	значительное

	по предотвращению нарушений в работе системы (профилактика износа, заиливания, гидроударов); 4) своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов сооружений и оборудования	
1589.	В помещении пульпонасосной станции вывешивается общая схема насосного, энергетического оборудования станции, трубопроводов и их переключений с указанием стационарных номеров всех агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. Все изменения наносятся на схему незамедлительно	значительное
1590.	В машинном зале, имеющем междуэтажные перекрытия, вывешивается схема с указанием предельных нагрузок на отдельные зоны перекрытий. Границы площадок для наиболее тяжелых грузов отмечаются красками, или металлическими знаками, заделанными заподлицо с полом	значительное
1591.	На стенах в пределах ремонтных площадок вывешиваются схемы строповки основного оборудования и грузов. Ремонтные работы в условиях пульпонасосной станции проводятся в соответствии с проектом организации работ, технологическими регламентами	значительное
1592.	Наличие на рабочих местах в помещении пульпонасосной станции: 1) технологический регламент по эксплуатации установленного механического, гидромеханического, электрического, подъемно-транспортного оборудования; 2) выписка из ПЛА по пульпонасосным станциям и порядок действий персонала при аварии на технологически связанных с пульпонасосной станцией объектах;	значительное

	3) журналы учета и контроля работы оборудования	
1593.	После монтажа и капитального ремонта до пуска в эксплуатацию магистральные напорные пульповоды, гидромеханическое оборудование испытывается на прочность и герметичность с составлением акта испытания. Запуск в эксплуатацию оборудования производится в присутствии ответственного руководителя работ, после удаления из опасной зоны людей и посторонних предметов	значительное
1594.	Все движущиеся части машин и оборудования ограждаются. Недопущение работы механизмов при снятом и неисправном ограждении и производство каких-либо операций на работающих механизмах	значительное
1595.	Работа сигнализации для оповещения об аварийном отключении насосов, переполнении хвостовых и дренажных зумпфов и лотков ежедневно контролируется с записью в журнале. Выявленные неполадки устраняются	значительное
1596.	Обеспечение доступа для осмотра и очистки и содержания в рабочем состоянии дренажную систему пульпонасосной станции (лотки, зумпфы, аварийный выпуск). Недопущение скопление в ней посторонних предметов и твердых осадков	значительное
1597.	Аварийные и буферные емкости и оборудование для их расчистки содержатся в технически исправном состоянии. Уровень заполнения их водой и хвостами не превышает заданной проектной документацией отметки	грубое
1598.	Недопущение заполнения аварийных и буферных емкостей до максимальной отметки	значительное
1599.	Недопущение сброса в аварийную емкость части поступающего в пульпонасосную станцию расхода пульпы	грубое

1600.	Недопущение подача в систему гидротранспорта пульпы с расходом, превышающим пропускную способность системы гидротранспорта и приводящим к постоянным технологическим переливам в аварийную емкость	грубое
1601.	При эксплуатации пульповодов: 1) осуществление контроля давления в пульповоде; 2) в зимнее время контролировать температуру пульпы на выходе из фабрики, а при намыве дамб - и на выпуске в хвостохранилище; 3) недопущение в лотках превышения заданного в проектной документации уровня потока пульпы; 4) применение мер по предотвращению протечек пульпы из пульповодов; 5) регулярно очищать от снега, льда, наносов эстакады пульповодов; 6) своевременно производить ремонт полотна трассы и рихтовку пульповодов в местах деформации основания, дорог и подъездов к пульповодам; 7) недопущение заилиenia пульповодов выше установленной проектной документацией толщины слоя заилиenia и образования ледяных пробок; 8) не реже одного раза в квартал проводить ревизию трубопроводной арматуры, противоударных средств и обратных клапанов. Результаты ревизии отражать в журнале; 9) следить за состоянием компенсаторов и неподвижных опор по трассе пульповодов, своевременно выполнять их ремонт; 10) на выпусках распределительных пульповодов устанавливать запорную арматуру в виде пережимных затворов, задвижек, фланцевых заглушек, шиберных заслонок. Недопущение использования пробок;	грубое

	11) оборудовать хвостовые зумпфы и лотки решетками, препятствующие попаданию в пульповоды посторонних предметов	
1602.	Недопущение производства работ, связанные со сваркой, сверлением и тому подобное, при ремонте пульповодов и арматуры, находящихся под давлением	грубое
1603.	Недопущение использование резервного пульповода не по назначению. Резервный пульповод подлежит ежемесячному прохождению ревизии на предмет его эксплуатационной пригодности	грубое
1604.	Эксплуатация запорной арматуры и противоударных устройств осуществляется в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом эксплуатации сооружений хвостохранилища	грубое
1605.	Исправное состояние выпусков для опорожнения пульповодов по трассе и их запорная арматура, а емкость для приема пульпы при опорожнении пульповодов иметь свободный объем, не меньше двукратного объема опорожняемых в нее участков пульповодов. Месторасположение и конструкция емкости для опорожнения пульповодов, способы и средства для их опорожнения определяются проектной документацией	значительное
1606.	Недопущение переключений подачи пульпы с одного пульповода на другой при температуре наружного воздуха ниже минус 10 градусов Цельсия во избежание разрыва стенок пульповода. При аварийном переключении проверяются арматура и оборудование включаемого пульповода. Выключенный пульповод опорожняется	значительное

1607.	При эксплуатации пульповодов, имеющих трубопроводную арматуру и противоударные устройства: 1) неисправные задвижки и обратные клапаны подлежат ремонту или замене; 2) недопущение быстрого закрытия задвижек на концевых участках; 3) своевременно проводится ревизия и ремонт противоударных устройств	грубое
1608.	Запуск грунтового насоса допускается при полной исправности всего оборудования и отсутствии ремонтных работ на трассе пульпопровода	грубое
1609.	При эксплуатации безнапорных пульповодов производится наращивание стенок и ремонт лотков	значительное
1610.	В случае выявления под пульповодами деформаций оснований (оползни, просадки), которые могут привести к прорыву пульповодов, принимаются меры по их устранению	значительное
1611.	Участки пульповодов, толщина стенок которых достигла критической (с учетом профилактического поворачивания труб на напорном пульповоде), заменяются. Критическая толщина стенок определяется проектной документацией и регламентируется технологическим регламентом по эксплуатации сооружений хвостохранилища	значительное
1612.	Степень износа стенок пульповодов следует определять методами неразрушающего контроля	значительное
1613.	После включения пульповода в работу, технический персонал осматривает его по всей трассе и результаты осмотра заносит в журнал визуального осмотра сооружений	значительное

1614.	Трасса пульповодов доступна для обслуживания. Автодороги и подъезды к трассе поддерживаются в проезжем состоянии в любое время года	значительное
1615.	На видимых местах труб и лотков наносится пикетаж, в соответствии с проектной разбивкой трассы	значительное
1616.	Вдоль пульповодов, укладываемых на эстакадах и в галереях, для безопасного их обслуживания устраиваются проходы с ограждениями шириной не менее 1 метра	незначительное
1617.	На прокладываемых по дамбе распределительных пульповодах диаметром свыше 600 миллиметров устанавливаются переходные мостики с лестницами шириной не менее 1 метра и двухсторонними перилами высотой 1 метр. Расстояние между мостиками по длине распределительного пульповода устанавливается не более 500 метров, магистрального пульповода - 1000 метров	значительное
1618.	Туннели, в которых прокладываются пульповоды, оборудуются вентиляцией, аварийным освещением и проходами для обслуживающего персонала. Аэрационные и вентиляционные отверстия туннелей постоянно находятся в рабочем состоянии	значительное
1619.	Недопущение установки обратных клапанов и противоударных средств на земснарядах и плавучих пульповодах без проектной документации	значительное
	При подготовке земснаряда к работе в зимних условиях: 1) заменяется смазка всех узлов на зимнюю; 2) утепляется машинный зал и палубные надстройки земснаряда, обеспечивается обогрев вспомогательных насосов и трубопроводов, в машинном зале устанавливаются термометры;	

1620.	3) создается и поддерживается майна вокруг земснаряда и плавучего пульповода; 4) ведется наблюдение за состоянием понтонов плавучего пульповода; 5) выпуски для опорожнения плавучих пульповодов содержатся в рабочем состоянии; 6) обеспечиваются водозащитные борта люков верхней палубы понтона; 7) содержатся в чистоте палуба, трапы, мостики, переходы и лестницы земснаряда. Снег и лед с палубы убираются	грубое
1621.	Недопущение эксплуатации земснаряда с открытыми люками, трещинами в понтоне	значительное
1622.	На видных местах в земснаряде располагаются спасательные принадлежности (круги, спасательные жилеты)	грубое
1623.	Обеспечение земснаряда устойчивой радиосвязью с береговым оператором (диспетчером), с пульпонасосной станции	незначительное
1624.	Обеспечение земснаряда противопожарным оборудованием, инструментами в рабочем состоянии. Перечень противопожарного оборудования устанавливается проектной документацией	значительное
	Минимальные площади майны для осуществления технологических перемещений земснарядов: 1) производительность земснаряда по воде 1000-1200 кубический метр на час, площадь майны 600-800 квадратных метров; 2) производительность земснаряда по воде 1600-2400 кубический метр на час, площадь майны 1000-1200 квадратных метров; 3) производительность земснаряда по воде 2400-3600 кубический метр на час, площадь майны 1400-1600 квадратных метров;	

1625.	4) производительность земснаряда по воде 4000 кубический метр на час, площадь майны 1800-2000 квадратных метров; 5) производительность земснаряда по воде 5000 кубический метр на час, площадь майны 2500-3000 квадратных метров; 6) производительность земснаряда по воде 10000 кубический метр на час, площадь майны 3500-4000 квадратных метров. Уменьшение площади майны по сравнению с вышеуказанной допускается не более чем на 20 процентов и только на непродолжительное время при резком ухудшении погоды. Увеличение размеров майны по сравнению с указанными нецелесообразно из-за увеличения непроизводительных затрат энергии и потерь естественных запасов тепла расчищаемой емкости	значительное
1626.	Эксплуатация узла сгущения пульпы производится в соответствии с технологическим регламентом	значительное
1627.	У входов на территорию узлов сгущения вывешиваются плакаты: "Вход посторонним запрещен", "Хожение по бортам емкостных сооружений и трубопроводам запрещается"	значительное
1628.	Затворы и механизмы для их подъема и опускания на пульпоприемных и пульпоотводящих окнах и отверстиях должны постоянно находиться в рабочем состоянии независимо от конструкции камер распределения хвостов (шламов и отходов производства)	значительное
	Окно для отвода пульпы в лоток аварийного сброса подлежит нахождению в закрытом состоянии, окно открывается только при аварийных сбросах. Недопущение эксплуатации камер распределения с постоянным	

1629.	переливом в лоток аварийного сброса, если это не предусмотрено проектной документацией. В пульпоприемных окнах устанавливаются съемные сороудерживающие решетки, за состоянием которых необходимо осуществление ежеменного контроля, их своевременной очистки и ремонт. До снятия рабочих решеток, для очистки во вторые пазы устанавливаются резервные решетки, а на период ремонта камеры - ремонтные затворы	значительное
1630.	Наличие устройства для перехвата и удаления камней, посторонних предметов с линии питания гидроциклонов. Установка задвижки на подводящих трубопроводах гидроциклонов, позволяющие перекрывать и регулировать подачу пульпы в гидроциклоны	грубое
1631.	Недопущение аэрация пульпы воздухом при перепуске ее из камеры распределения в подводящий пульповод во время работы сгустителя для снижения пенообразования в сгустителе. Недопущение также попадание посторонних предметов в сгуститель; значительные колебания по количеству подачи пульпы и откачке сгущенного продукта, сгущение продукта до плотности, при которой он начинает терять текучесть. Необходимо осуществление контроля содержания взвесей в сливе и оперативное принятие мер для нормализации работы сгустителя	значительное
1632.	Оборудование и механизмы для выгрузки реагентов из транспортных средств, подачи в склад, загрузки в аппараты и смесители, приготовления маточных и рабочих растворов подлежат постоянному содержанию в работоспособном состоянии.	грубое

	Дозировка рабочих растворов при подаче в процесс сгущения подлежит автоматизации	
1633.	Работы с сухими порошками коагулянтов и флокулянтов и их растворами с концентрацией более 0,2 процентов производятся звеном в составе не менее двух человек. Рабочим необходимо выполнение работы в спецодежде, защитных очках и респираторах. Во время работы необходимо включение системы приточной и вытяжной вентиляции	значительное
1634.	Попавшие на кожу, пол и оборудование растворы флокулянтов смываются водой из оборудованных для этих целей установок в дренажный трубопровод	значительное
1635.	Металлические емкости, трубопроводы и контактирующие с растворами флокулянтов детали оборудования перед производством сварочных работ промываются водой	значительное
1636.	Для обеспечения безопасной эксплуатации водозаборных и водосбросных сооружений: 1) ежедневно контролируется отметка уровня воды в отстойном пруду, а во время паводков – ежесменно; 2) поддерживается у колодца заданная проектной документацией глубина воды и напор над порогом водослива; 3) своевременно производится наращивание порога водослива в водоприемных окнах колодцев и камер, недопущение попадания в них посторонних предметов и пульпы; 4) осуществляется ежесменный контроль качества (мутности) воды в точках ее забора и сброса; 5) обеспечение пропуска предусмотренных проектной документацией бытовых и паводковых расходов воды; 6) поддержание сооружения в технически исправном состоянии;	значительное

	7) осуществление автоматического замера уровня воды в прудке с аварийной сигнализацией, выведенной в дежурное помещение	
1637.	Водоприемные окна колодцев, камер и всасы сифонных водоприемников защищаются от попадания в них посторонних предметов, льда и шуги	грубое
1638.	Перекрытие водоприемных отверстий колодцев производится последовательной установкой каждой шандоры в рабочее положение с одновременной герметизацией стыков и швов. Недопущение одновременной установки нескольких шандор	значительное
1639.	Обеспечение безопасного ведения работ при заполнении бетоном межшандорного пространства в процессе эксплуатации водозаборных и водосбросных колодцев производится с площадок или устройств	грубое
1640.	Закрытие водоприемных отверстий шандорами и бетонирование межшандорного пространства оформляются актом на скрытые работы с приложением исполнительной схемы, паспортов на шандоры и бетон	значительное
1641.	Непосредственно у водосбросного колодца (лотка) предусматривается аварийный запас шандор в количестве, необходимом для перекрытия каждого отверстия не менее чем на 0,5 метров выше уровня воды в хвостохранилище, обеспечивая защиту от атмосферных воздействий	значительное
1642.	На хвостохранилищах, где колодцы не соединены с берегом служебным мостом, проектной документацией предусматриваются средства, обеспечивающие доступ к колодцу людей, доставку шандор и ремонтных материалов в любое время года.	значительное

	Недопущение перекрытие водоприемных отверстий колодцев бракованными шандорами и любые отступления от проектной документации в изготовлении и способе их установки	
1643.	При установке шандор в рабочее положение с плавучих средств рабочие (не менее двух) снабжаются привязными страховочными ремнями и спасательными жилетами. Для предохранения водозаборных и водосбросных колодцев от воздействия льда вокруг них, устраиваются майны шириной не менее 1,5 метров. Работы по их созданию ведутся в соответствии с технологическим регламентом	грубое
1644.	Недопущение эксплуатации колодцев и лотков при высоте неомоноличенной части шандор и напоре на пороге водослива больше установленных проектной документацией	значительное
1645.	Вход на служебный мост, соединяющий водозаборный колодец с берегом, оборудуется оградой с запирающимися воротами или калиткой. Мостки и трапы для перехода людей с берега на понтон и наплавные сооружения выполняются с перилами, с обеих сторон и шириной не менее 1 метра	грубое
1646.	Осмотр и ремонт водозаборных и водосбросных сооружений осуществляется по наряду-допуску. Недопущение нахождения людей для осмотра и ремонта в коллекторах, имеющих внутренний диаметр менее 1 метра	значительное
1647.	Осмотр и ремонт коллекторов выполняется звеном численностью не менее двух человек. Люди, находящиеся в коллекторе или колодце глубиной более 5 метров, снабжаются фонарями, двухсторонней проводной связью или радиосвязью с людьми,	значительное

	находящимися у входа в коллектор или колодец	
1648.	Обеспечение эксплуатационного персонала постоянной связью с диспетчером, а на колодцах, удаленных от берега и не соединенных с дамбой или берегом мостом – радиосвязью при осмотре, техническом обслуживании и ремонте колодцев	значительное
1649.	Работы по очистке водозаборных и водосбросных сооружений производится в присутствии ответственного руководителя работ	значительное
1650.	В водозаборные колодцы коллектора осветленных вод устанавливаются лестницы и ограждаются решетками и плавучими понтонами для предохранения от попадания в них посторонних предметов и обеспечения работ по установке шандор. Ограждение перилами площадки понтонов	значительное
1651.	Перед спуском людей в колодец или коллектор, в которых возможно скопление вредных газов, проверяется состав воздуха газоанализатором. О людях, находящихся в колодце или в коллекторе, оповещают вывешиваемые плакаты на видном месте. Недопущение работы в коллекторе при наличии в воздухе вредных примесей выше допустимых норм	значительное
1652.	Спуск рабочего в водозаборные и дренажные колодцы допускается при условии нахождения на поверхности колодца двух человек , применения предохранительного пояса и пенькового каната, конец которого закрепляется за спусковые скобы или стойки колодца	значительное
1653.	Водоотводящие каналы защищаются от попадания в них посторонних предметов и грунта. Примыкающие к косограм бермы каналов очищаются от осыпей	значительное

1654.	Установка лестниц вдоль лоткового водозабора, а при ширине лотка более 2 метров, установка лестниц с обеих сторон	значительное
1655.	Промерные работы с лодки производятся бригадой в составе не менее двух человек в спасательных жилетах. Недопущение вставание на борта или скамейки лодки и перегибаться за борт, наматывать на руку свободный конец лотлиня при промерах глубин лотом вручную. Промер глубин вручную допускается с использованием лота массой не более 10 килограмм	значительное
1656.	Безнапорные туннели периодически очищаются от наносов. Поврежденные места облицовки восстанавливаются, а вывалившиеся камни в необлицованных туннелях убираются	значительное
1657.	Недопущение производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны "на себя"	значительное
1658.	Осмотр гидротехнических туннелей производится после прохождения каждого паводка, но не реже двух раз в год. Результаты осмотра отражаются в журнале визуальных наблюдений	значительное
1659.	Не позднее, чем за месяц до начала половодья или ливневых паводков, организация создает паводковую комиссию во главе с лицом, обеспечивающим эксплуатацию хвостохранилища, и разрабатывает мероприятия по безопасному пропуску паводка, которые выполняются не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемого паводка. О готовности хвостохранилища к приему и пропуску паводка комиссия составляет акт, утверждаемый техническим руководителем организации	значительное
	Все специалисты и рабочие аварийных бригад проходят	

1660.	обучение по выполнению работ, которые могут возникнуть при пропуске паводка, о чем делается запись в плане мероприятий	значительное
1661.	Во время пропуска паводка устанавливается круглосуточное наблюдение за уровнем воды в хвостохранилище и прохождением воды через водосбросные и водоприемные сооружения, за состоянием сооружений и дамбы	значительное
1662.	После пропуска паводка все хвостохранилища подлежат осмотру. Выявленные повреждения должны быть устранены в кратчайшие сроки. Аварийный водосбросный канал отгораживается от хвостохранилища водонепроницаемой перемычкой, а аккумулирующие емкости опорожняются в установленный проектной документацией срок	значительное
1663.	По окончании срока эксплуатации водоприемные колодцы, лотки, донные водовыпуски и водосбросные коллекторы тампонируются, выполненные работы оформляются актом	грубое
1664.	Пуск и остановка насосных агрегатов производится в соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации обратного водоснабжения	значительное
1665.	У каждого насосного агрегата устанавливается манометр, вакуумметр (для незаливаемых насосов), термометры или термосигнализаторы для контроля температуры подшипников и обмоток статора электродвигателей там, где это предусмотрено конструкцией двигателя. Агрегаты (основные и вспомогательные), задвижки и затворы окрашиваются, пронумеровываются, на оборудовании и трубопроводах стрелками указываются направления тока воды и вращения штурвалов, рукояток,	значительное

	управляющих органов (задвижек, затворов)	
1666.	В цехе (участке) оборотного водоснабжения вывешивается план-схема, на которой указываются материал, диаметр, длина, глубина заложения труб, места (пикет) расположения сетевых сооружений, запорной, регулирующей и защитной арматуры, углов поворотов трассы, мест пересечений с другими подземными и воздушными сетями, где находится вся исполнительная строительная документация	значительное
1667.	В насосных станциях совмещенного типа затворы водоприемных окон водозаборных камер обеспечиваются экстренным перекрытием окон в аварийных ситуациях	значительное
1668.	В машинных залах насосных станций на трубопроводах с расчетным давлением свыше 1 мегаПаскаль (10 килограмм-сила на квадратный сантиметр) устанавливаются стальные задвижки	значительное
1669.	Пуск и остановка насосных агрегатов производится в соответствии с указаниями проектной документации и технологического регламента по эксплуатации обратного водоснабжения. Недопущение снятия защитных устройств, осуществлять ремонт и тормозить вручную движущиеся части во время работы агрегатов	значительное
1670.	Недопущение оставление насосов, работающих не в автоматическом режиме, без надзора обслуживающего персонала, имеющего допуск к их обслуживанию. Периодичность осмотра насосов, работающих в автоматическом режиме, устанавливается технологическим регламентом по эксплуатации обратного водоснабжения	значительное

1671.	Обо всех отклонениях от заданного режима работы, неполадках и авариях на насосной станции старший по смене информирует контролирующее лицо	значительное
1672.	Обслуживание автоматических насосных станций производится персоналом, не менее одного раза в сутки (в разные смены) проверяющего работу оборудования станции, отмечая свои посещения и замечания в журнале	значительное
1673.	Насосная станция снабжается запасными частями, запасом эксплуатационных материалов	значительное
1674.	При ремонте оборудования насосных станций оборотного водоснабжения электрические схемы приводов разбираются и на пусковых устройствах вывешиваются плакаты: "Не включать! Работают люди!"	значительное
1675.	Спуск плавучей насосной станции на воду производится по проекту организации работ	значительное
1676.	В месте установки плавучая насосная станция крепится и имеет двустороннюю проводную связь или радиосвязь с подразделением, обеспечивающим ее эксплуатацию	значительное
1677.	Сообщение между плавучей насосной станцией и берегом осуществляется по служебному мостику. При отсутствии мостика имеются плавсредства	значительное
1678.	Понтоны плавучей насосной станции снабжаются аварийной звуковой и световой сигнализациями на случай появления течи. В понтоне устанавливается креномер. Крен понтона не должен превышать величину, указанную в паспорте насосного агрегата. Повышенный крен и течи подлежат устранению	значительное
1679.	Обеспечение спасательными жилетами обслуживающий персонал плавучей насосной станции. На борту насосной	значительное

	станции устанавливаются не менее двух спасательных кругов	
1680.	При эксплуатации плавучей насосной установки в зимний период вокруг ее корпуса для его защиты от давления льда создается и постоянно поддерживается майна. Способ поддержания майны или возможность работы без майны устанавливается технологическим регламентом	значительное
1681.	Сетевая арматура (пожарные гидранты, вантузы, задвижки), устанавливаемые в колодцах, в целях предохранения от замерзания, в зимний период утепляются	значительное
1682.	Плавучие насосные станции, понтоны не реже одного раза в три года осматриваются, производится их ремонт и окраска	значительное
1683.	В процессе эксплуатации водоводов наземной прокладки ведутся наблюдения за: 1) осадками и деформациями водоводов и состоянием опорных устройств; 2) состоянием оболочки (изоляции или антикоррозионной окраски); 3) герметичностью стыков, швов, фланцевых соединений; 4) состоянием и работой компенсаторов, трубопроводной арматуры, клапанов срыва вакуума	значительное
1684.	Для выявления повреждений подземных водоводов необходимо следить за: 1) просадкой грунта по трассе трубопровода и поблизости от нее; 2) появлением воды в обычно сухих смотровых колодцах, кюветах и канавах в непосредственной близости от трассы; 3) образованием в зимнее время наледей по трассе или в непосредственной близости к ней;	значительное

	4) разностью давления в смежных участках сети по установленным в смотровых колодцах манометрам	
1685.	Наблюдения за состоянием сетей водоводов, сооружений и оборудования на них и их техническое обслуживание проводятся в сроки, установленные технологическим регламентом	значительное
1686.	Контроль за коррозией металлических и железобетонных водоводов от блуждающих токов производится в сроки и способами, указанными в проектной документации. При обнаружении электрокоррозии необходимо вызвать проектную организацию или аттестованную организацию на право проведения работ в области промышленной безопасности для выдачи технического решения по защите трубопроводов и выполнить защитные мероприятия в кратчайший срок. Недопущение строительства электролиний постоянного тока вблизи проложенных трубопроводов без согласования с проектной организацией	значительное
1687.	Обо всех обнаруженных неисправностях и принятых мерах по их устранению выполняются записи в журнале осмотров сооружений системы оборотного водоснабжения	значительное
1688.	Обеспечение персонала переносной рацией или радиотелефоном, если при удаленности участка обхода от места установки ближайшего телефона более 1,5 километров	значительное
1689.	После капитального ремонта насосного оборудования и напорных водоводов до ввода в эксплуатацию они испытываются на прочность и плотность	значительное
1690.	Хвостохранилища оборудуются техническими средствами связи и сигнализациями, обеспечивающими управление	значительное

	технологическими процессами, контроль и безопасность работ	
1691.	Операторы (регулирующие намыва) и обходчики сооружений оснащаются телефонной, радиотелефонной связью или радиосвязью. Радиус действия переносных (передвижных) радиостанций подлежит обеспечению устойчивой связью с диспетчером из любой точки хвостохранилища	значительное
1692.	Состояние систем связи и сигнализации на сооружениях должно обеспечивать возможность экстренного оповещения об аварийных ситуациях на всех его объектах	значительное
1693.	Все объекты, требующие круглосуточного обслуживания, подлежат стационарному электроосвещению. Дежурный персонал, работающий в темное время суток, на случай отключения электроснабжения обеспечивается аккумуляторными светильниками	значительное
1694.	Параметры освещенности территорий, дорог, проездов и рабочих мест на открытых площадках в темное время суток	значительное
1695.	Для обеспечения безаварийной эксплуатации хвостохранилища разрабатываются критерии безопасности, организуется мониторинг за показателями их состояния. Производственный контроль и наблюдения за состоянием хвостохранилища организовывается с начала их возведения и продолжается в течение всего периода эксплуатации	значительное
1696.	Натурные наблюдения за состоянием ограждающих дамб и плотин включают инструментальный контроль, с использованием установленных на них контрольно-измерительных приборов.	значительное

	Производственный контроль возлагается на контролирующих лиц, прошедших подготовку и получивших допуск на ведение работ на накопителях хвостохранилищ	
1697.	Для проведения натурных наблюдений (мониторинга) организовывается группа натурных наблюдений службой мониторинга, которая ставит в известность лиц контроля о выявленных недостатках и в случае неприятия мер по их устранению информирует руководство организации. Состав и численность группы зависят от состава, объема и периодичности наблюдений и устанавливаются в проектной документации. Натурными наблюдениями контролируется соответствие параметров и состояния сооружений критериям безопасности. Результаты наблюдений заносятся в журналы наблюдений	значительное
	Натурные наблюдения включают: 1) проверку соответствия контролируемых параметров их предельно допустимым значениям ; 2) контроль соблюдения технологии заполнения и намыва с заполнением Журнала квартального контроля намыва дамбы; 3) геотехнический контроль качества намываемых хвостов с заполнением Журнала наблюдений за характеристикой пульпы, подаваемый на намыв; 4) контроль качества поступающих осветленной, дренажной воды и отходов в хвостохранилище с заполнением Журнала контроля качества хвостов, намытых в хвостохранилище; 5) контроль уровня воды и отходов в хвостохранилище с заполнением Журнала	

1698.	наблюдений за уровнем воды в пьезометрах; 6) контроль состояния всех систем сооружения с заполнением Журнала визуальных наблюдений; 7) контроль вертикальных и горизонтальных деформаций ограждающих сооружений с заполнением Журнала контроля за вертикальными перемещениями и Журнала контроля за горизонтальными перемещениями ; 8) контроль степени износа стенок пульповодов и состояние футеровки с заполнением Журнала измерений толщины стенок пульпопроводов; 9) контроль фильтрационного режима с заполнением Журнала замеров расхода фильтрационной воды; 10) контроль водного баланса хвостохранилища с заполнением Журнала наблюдений за уровнем воды в хвостохранилище 11) контроль характеристик исходной пульпы с заполнением Журнала учета работы пульповыпусков; 12) контроль влияния хвостохранилища на окружающую среду. Натурные наблюдения проводятся визуальными и инструментальными методами	значительное
	Визуальными наблюдениями контролируются: 1) соответствие проектной документации работы по подготовке основания и чаши хвостохранилища, возведению плотин и дамб, выполняемых силами эксплуатационного персонала; 2) состояние откосов, берм и гребня дамб (плотин) и их береговых примыканий (наличие просадок, трещин, подвижек, оползней, оплывин, суффозионных и негативных явлений);	

1699.	3) состояние дренажных устройств (наличие подпора, заиливания, просадок и провалов грунта по трассе дренажа и выходов воды, заболачивания, разрушения лотков колодцев, промерзание дренажа или дренажных выпусков); 4) состояние водоприемных и водосбросных сооружений (наличие трещин и раковин в стенках сооружения, течей в стыках стенок сооружений, коррозии металлоконструкций, готовность сооружения к сбросу паводковых вод, состояние водовыпусков, перепусков, трубопроводов); 5) состояние креплений откосов, берм и облицовок каналов (повреждений облицовок, наличие под ними промоин, раскрытие швов, зарастание и заиливание); 6) состояние доступных для осмотра частей контрольно-измерительных приборов - наличие крышек, нумерации, погнутости оголовков; 7) уровень воды и отходов в хвостохранилище; 8) санитарное состояние территории	значительное
1700.	В журнал визуальных наблюдений заносятся сведения о недостатках, обнаруженных при осмотрах и обследованиях сооружений. К журналу прикладывается план хвостохранилища, на котором отмечаются участки, где в процессе эксплуатации произошли нарушения в техническом состоянии сооружений, с указанием характера нарушения и даты. Обнаруженные дефектные места обозначаются знаками, по которым они могут быть легко найдены	значительное
	При осмотре горизонтальных дренажей контролируются: 1) состояние смотровых колодцев и трассы трубчатого дренажа (наличие крышек на колодцах, разрушение стен, просадка грунта	

1701.	вокруг колодцев и по трассе дренажа, наличие посторонних предметов и подпора воды в колодце, выходы фильтрационной воды на земную поверхность); 2) состояние бетона, стыков и перфорации лотков открытого дренажа, их зарастание; 3) состояние работы автоматических дренажных насосных станций (наличие подпоров в колодцах, состояние насосного оборудования)	значительное
1702.	В случаях, когда визуальными наблюдениями выявлены видимые на глаз деформации (осадки, просадки трещины, выпучивание отдельных участков тела или основания дамбы), не носящие опасного характера, на участках деформации устанавливаются дополнительные поверхностные марки и организовываются временные инструментальные наблюдения, которые проводятся до стабилизации или полного затухания обнаруженной деформации. При обнаружении опасных деформаций дамбы принимаются меры по их устранению	значительное
1703.	При инструментальных наблюдениях производятся: 1) ежемесячная проверка привязки нуля водомерной рейки; 2) периодический геодезический (маркшейдерский) контроль за осадками и смещениями сооружений и их оснований, а также за геометрическими параметрами сооружений; 3) измерения наложения уровня фильтрационных вод в теле и уровня подземных вод в основании сооружений	значительное
1704.	Допускается проведение инструментальных наблюдений специализированными службами организации, которые сравнивают измеренные величины с заданными в проектной документации параметрами и критериями безопасной	значительное

	эксплуатации сооружений. По результатам наблюдений устраняются выявленные отступления от проектной документации	
1705.	Геодезический (маркшейдерский) контроль включает: 1) геодезические измерения планового и высотного положения , установленного контрольно-измерительным прибором; 2) периодические измерения осадок и смещений сооружений и их оснований, геометрических размеров сооружений; 3) периодические топографические съемки хвостохранилища	значительное
1706.	Геодезические (маркшейдерские) измерения включают: 1) измерение планового и высотного положения контрольно-измерительных приборов, дамб и плотин относительно опорной геодезической (маркшейдерской) сети (не реже одного раза в три года); 2) проверка нуля водомерной рейки относительно опорного репера - ежегодно; 3) проверка опорных реперов от государственной геодезической сети - не реже одного раза в три года; 4) измерение осадок и смещений сооружений и их оснований - в соответствии с требованиями проектной документации; 5) периодичность выполнения топографической съемки хвостохранилища – в соответствии с требованиями проектной документации. Вести геодезические съемки следует 2 раза в год (осень, весна)	значительное
	Наблюдениями за фильтрационным режимом и паровым давлением на сооружениях, где это предусмотрено проектной документацией, устанавливаются:	

1707.	1) положение уровня воды в теле и основании ограждающих сооружений и в их береговых примыканиях; 2) пьезометрические напоры в основании сооружений, в сопряжениях с береговыми и встроенными сооружениями; 3) величины фильтрационных расходов на дренажных линиях, выпусках из дренажа и дренажных коллекторов; 4) высота входа фильтрационного потока в дренажные устройства или выхода его на откосы ограждающих дамб; 5) скорость течения и вынос грунта фильтрационным потоком; 6) химический состав и мутность фильтрационных вод с заполнением Журнала наблюдений за уровнями грунтовых вод в скважинах гидрорежимной сети, Журнала учета общего химического анализа воды, Журнала ведомости химических анализов проб воды по объекту и Журнала ведомости содержания микрокомпонентов в воде по установленной форме; 7) уровни грунтовых вод и их химический состав на прилегающей к хвостохранилищу территории; 8) величина парового давления в водупорных элементах плотин, их глинистых основаниях и в теле упорной призмы	значительное
1708.	В случаях, когда инструментальными наблюдениями выявлены возрастающие или незатухающие во времени деформации отдельных участков дамб и плотин или их оснований, вызываются представители проектной организации для выяснения причин и разработки мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу сооружения	значительное
	На намывных хвостохранилищах после первых пяти лет эксплуатации и затем не реже	

1709.	одного раза в год, через каждые 10 метров наращивания в пределах проектной длины упорной призмы п р о в о д и т с я инженерно-геологическое обследование в целях подтверждения соответствия физико-механических характеристик намытых в упорную призму хвостов (отходов) требованиям проектной документации. Если полученные значения характеристик окажутся ниже заданных в проектной документации, то по согласованию с проектной организацией принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации хвостохранилища. Необходимость проверки устойчивости дамб хвостохранилища устанавливается комиссией с участием представителей проектной организации	значительное
1710.	Состав, порядок и периодичность осмотров подводных частей хвостохранилища определяются проектом и указываются в технологическом регламенте. При эксплуатации насосных станций, расположенных на берегу рек и водохранилищ, осмотр подводных частей производится один раз в год. При реконструкции или строительстве новых водозаборных или водосбросных сооружений осуществляется авторский надзор, проводимый на основании соответствующего договора	значительное
1711.	Для контроля использования емкости хвостохранилища не менее одного раза в год производится геодезическая съемка надводных и подводных отложений хвостов и определение объема хвостов и воды, накопленных в хвостохранилище.	значительное

	В случае превышения проектного графика заполнения хвостохранилища, проектной организацией корректируется срок эксплуатации хвостохранилища или его очереди для своевременной подготовки дополнительной емкости	
1712.	В наливных хвостохранилищах контролируется только равномерность заполнения хвостохранилища, уровень и объем воды в отстойном пруду	значительное
1713.	На основе анализа результатов натурных наблюдений и происходящих в сооружении процессов, состав или периодичность инструментальных наблюдений изменяется организацией, эксплуатирующей хвостохранилище, по согласованию с проектной организацией	значительное
1714.	На основе данных инструментальных измерений, геотехнического контроля, обследований и осмотров сооружений, авторского надзора, материалов проверок органами контроля и экспертных заключений, служба эксплуатации ежегодно составляет технический отчет о состоянии хвостохранилища	значительное
1715.	Для оценки возможного загрязнения подземных вод и подтопления прилегающей к хвостохранилищу территории производятся замеры уровней и отбор проб воды на химический состав в скважинах наблюдательной сети, в соответствии с графиком	значительное
	Соблюдение проектной технологии намыва включает: 1) контроль характеристик исходной пульпы и твердой составляющей; 2) контроль соответствия проектной документации	

1716.	диаметра и длины пульповыпусков и шага между ними; 3) контроль правильности подачи пульпы на карты намыва и за распределением намываемого материала по поверхности карты; 4) контроль принятой в проектной документации интенсивности намыва, толщины намываемых слоев и времени отдыха пляжа; 5) контроль за недопущением образования промоин в намывом грунте или застойных зон, где возможно отложение мелких фракций	значительное
1717.	Контроль характеристик пульпы и хвостов, подаваемых на намыв, производится замерами расходов, отбором и анализом проб пульпы из всех одновременно работающих пульповыпусков	значительное
1718.	Отбор проб пульпы, хвостов на намывных пляжах, а также отбор проб воды из дренажных коллекторов допускается только при наличии в звене не менее двух человек	значительное
1719.	Для ведения контрольных наблюдений и замеров при намыве на хвостохранилище закрепляются поперечные створы, положение которых устанавливается проектной документацией	значительное
1720.	Определению подлежат следующие характеристики хвостов, намывных в упорные призмы: 1) гранулометрический состав; 2) плотность сухих хвостов; 3) естественная влажность; 4) плотность частиц хвостов. Необходимость определения тех или иных характеристик, частота опробования устанавливаются проектной документацией	значительное
	Кроме предусмотренных проектной документацией наблюдений, хвостохранилища не	

1721.	реже чем два раза в год подвергаются комиссионным осмотрам: 1) весной, перед прохождением паводка, в целях проверки готовности к эксплуатации в паводковый период; 2) осенью в целях проверки состояния и подготовки к нормальной эксплуатации в осенне-зимний период. Комиссия создается приказом организации. По результатам осмотра хвостохранилища комиссия принимает решение, которым определяются сроки исполнения предложенных ею мероприятий	значительное
1722.	Технический отчет не позднее первого квартала следующего года направляется в проектную организацию, которая в месячный срок дает заключение о состоянии хвостохранилища и рекомендации по дальнейшей ее эксплуатации	значительное
1723.	При приемке объектов сооружения в эксплуатацию журналы и материалы наблюдений, выполненные подрядной строительной организацией в процессе строительства, вместе с исполнительной документацией контрольно-измерительных приборов передаются по акту эксплуатационному персоналу	значительное
1724.	Эксплуатационный персонал, на который возлагается ежесменный осмотр сооружений, при их протяженности более 3 километров, обеспечивается транспортным средством	значительное
	Наличие следующих документов в подразделении (цехе, участке), осуществляющем эксплуатацию хвостохранилища: 1) совмещенный план хвостохранилища существующих и планируемых к отработке подземных горных выработок с указанием глубин, на которых они проходят, согласованный с	

1725.	руководством рудника (шахты), ведущего подземные работы в районе расположения хвостохранилища; 2) разрезы вкрест простираения пластов; 3) карта с границами образовавшихся и возможного образования зон водопроводящих трещин, разломов и провалов, зон возможного затопления грунтовыми и паводковыми водами; 4) прогноз деформаций земной поверхности с учетом нагрузок от сооружений хвостохранилища при его заполнении до конечной отметки и прогноз фильтрационных утечек в выработанное пространство; 5) мероприятия по защите сооружений при оседании поверхности над выработками; 6) ПЛА на хвостохранилище, расположенном на подрабатываемых территориях, согласованного с руководством рудника (шахты), ведущего подземные работы в районе расположения хвостохранилища и аварийно-спасательной службой	значительное
1726.	В случаях понижения уровня воды в отстойном пруду при постоянных величинах сброса пульпы и забора воды, ставится в известность руководство рудника для принятия решений по усилению контроля величины водоприток в горные выработки	значительное
1727.	В случаях резкого понижения уровня воды в хвостохранилище, сброс пульпы в него прекращается, затем принимаются меры для сброса и организованного отвода воды из пруда	значительное
	На водоводах подземной прокладки, проложенных над выработками или вблизи них, в зоне разломов, трещиноватых пород или пород с высокой водопроницаемостью, в начале и конце трассы устанавливаются расходомеры, по которым	

1728.	систематически контролируются объемы перекачиваемой и поступающей воды. При выявлении потерь воды по трассе необходимо переключиться на резервный водовод и принять меры по обнаружению мест повреждений и устранению утечек	грубое
1729.	Для хвостохранилищ, расположенных на закарстованных территориях, следует: 1) заделывать малопроницаемым грунтом обнаруживаемые карстовые воронки и трещины; 2) поддерживать в пруду объем воды, требуемой из условия осветления пульпы и оборотного водоснабжения, не допускать ее избыточного накопления; 3) с целью снижения потерь воды на фильтрацию производить опережающий намыв экрана из хвостов (отходов) на берега и направленный замыв наиболее проницаемых участков ложа; надводная поверхность экрана имеет защиту от ветровой эрозии; 4) контролировать содержание взвесей в местах выхода фильтрационных вод, в воде близ расположенных поверхностных водотоков и водоемов, в водозаборных и водопонижающих скважинах; 5) предусматривать в ПЛА случай катастрофической утечки воды через скрытую карстовую полость в результате обрушения кровли над ней	грубое
1730.	При эксплуатации шламоохранилищ необходимо соблюдение предусмотренных проектной документацией: 1) очередности заполнения секций или площадок для обезвоживания шламов; 2) порядка и сроков включения дренажей в секциях шламоохранилища; 3) времени для обезвоживания и разработки шламов	значительное

1731.	Недопущение разработки шламов в шламохранилище сухойной техникой без их обезвоживания (осушения) и инженерно-геологического обследования секции или карты намыва, подготовленной к разработке	значительное
1732.	Недопущение для очистки шламохранилищ использование способов и механизмов, применение которых приводит к нарушению крепления или облицовки их дна и откосов	грубое
1733.	Дамбы обвалования возводятся из намывного грунта. Недопущение отсыпание дамбы обвалования путем выемки грунта с пляжа с образованием углублений и траншей	значительное
1734.	Недопущение подачи пульпы с более низкой консистенцией и увеличенным удельным расходом для предотвращения размыва дамб обвалования и упорной призмы гидроотвала, по сравнению с заданными в проектной документации. При промывке пульповодов принимаются меры, предотвращающие размыв дамб обвалования	значительное
1735.	При прокладке труб краном прямолинейное положение нитки распределительного пульповода и толщина слоя намыва устанавливаются по вешкам и Т-образным сторожкам	значительное
1736.	Оптимальное расстояние нитки распределительного пульповода от края гусеницы крана и расстояние переднего конца гусениц крана от торца трубы, из которой ведется намыв, в процессе наращивания трубопроводов устанавливаются в проекте организации работ	значительное
1737.	Наличие удостоверения стропальщика у рабочего-намывщика	значительное
1738.	Применение приспособлений для перемещения наращиваемых или разбираемых труб	значительное

1739.	Карта намыва подлежит освещению, предусмотренная в проекте организации работ	значительное
1740.	Недопущение постороннего лица в зону действия крана и укладки (разборки) труб, члены комплексной бригады землесосного снаряда. В зоне допускается находиться только рабочему намывщику	значительное
1741.	При намыве сооружений, территорий или отвалов места укладки грунта ограждаются постоянными знаками, предупреждающими об опасности и запрещающими доступ посторонних лиц в зону работы	значительное
1742.	При намыве сооружения из мелких частиц грунтов устройство дамб обвалования бульдозером производится только после проверки грунта на влажность и плотность (в соответствии с величинами, заданными в проектной документации), при которых обеспечивается безопасная проходимость техники и людей	грубое
1743.	При намыве необходимо обеспечение горизонтальности слоя укладываемого грунта по всей длине карты без местных понижений и размывов у торцов труб, где могут откладываться мелкие илистые и глинистые частицы	значительное
1744.	Пространство между стенками водосбросных колодцев и внутренним вертикальным стояком при намыве сооружений с ядром (центральной частью) периодически замывается	значительное
1745.	Обслуживание работающие колодцы допускается только с плота или моста, имеющего ограждающие перила	значительное
1746.	Временно неработающие колодцы необходимо закрывать деревянными щитами	значительное
	Перед длительным перерывом в работе поверхности намываемых сооружений необходимо привести	

1747.	в состоянии, при котором скопление застойной воды исключается	значительное
1748.	Недопущение недомыва сооружения по высоте и откосам по сравнению с профилем, принятым в проекте организации работ. Перемыв по нормали к откосу допускается, в среднем, не более 0,2 метров - для землесосных снарядов производительностью по воде до 2500 метров в час и 0,4 метров - для землесосных снарядов большей производительности. Объем перемытого грунта, в пределах установленных допусков и его последующая срезка при планировочных работах учитывается в проекте организации работ на намыв сооружения	значительное
1749.	На хвостохранилищах, на которых отмечается интенсивное сдувание пыли с обнаженной поверхности, необходимо принятие мер пылеподавления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные предельные допустимые концентрации, обслуживающий персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В целом меры по подавлению пыли в местах ее интенсивного выделения определяются проектной документацией на эксплуатацию и консервацию (рекультивацию) хвостохранилища	значительное
	При наличии на хвостохранилищах радиационно-опасных факторов осуществляется комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность. Отнесение хвостохранилищ к радиационно-опасным объектам, разработка и утверждение мероприятий осуществляются администрацией организации с	

1750.	привлечением аттестованных организаций на право проведения работ в области промышленной безопасности. Для установления степени радиоактивной загрязненности хвостохранилища проводятся обследования радиационной обстановки в сроки, установленные технологическим регламентом, но не реже одного раза в три года	значительное
1751.	Рабочие, обслуживающие хвостохранилище с радиоактивной загрязненностью, проходят обучение радиационной безопасности	значительное
1752.	Контроль соблюдения норм радиационной безопасности возлагается на руководство организации	значительное
1753.	Для устранения возможности пылеобразования и разноса радиоактивных аэрозолей с поверхности намывного откоса при эксплуатации хвостохранилища производится его засыпка чистым грунтом по мере намыва до проектных отметок с толщиной слоя, определенной проектной документацией	значительное
1754.	Консервация хвостохранилища с радиоактивной опасностью выполняется в соответствии с проектной документацией и только после естественного уплотнения намытых материалов. При этом все демонтируемое оборудование, имеющее радиоактивное загрязнение, подлежит дезактивации до допустимых уровней	грубое
	На сооружениях хвостохранилища , где предусмотрено постоянное дежурство обслуживающего персонала, для обогрева в зимний период и укрытия от дождя устраиваются бытовые помещения , расположенные не далее 300 метров от места работы (насосных станций).	

1755.	Указанные помещения оборудуются средствами оперативной связи, столами, скамьями для сидения, умывальником, емкостью с питьевой водой, вешалкой для верхней одежды. Температура воздуха в помещениях для обогрева устанавливается не менее 20 градусов Цельсия. В случае расположения санитарно-бытовых помещений на расстоянии более 1 километра от места постоянной работы, рабочие доставляются на место работы и с места работы транспортом	грубое
1756.	Рабочие, обслуживающие сооружения, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Организация обеспечивает стирку специальной одежды, починку обуви и специальной одежды	грубое
1757.	Хвостохранилище после его заполнения до проектной отметки и прекращения работ по его заполнению подлежит консервации или ликвидации согласно проектной документации	грубое
1758.	Ликвидация хвостохранилища, содержащего токсичные стоки, осуществляется в случаях: 1) размещения его в населенных пунктах, когда создается угроза здоровью людей; 2) размещения его в пределах водоохранных зон, когда противofильтрационные устройства не обеспечивают защиту подземных и поверхностных вод от проникновения в них токсичных стоков	грубое
	В проект консервации (ликвидации) хвостохранилища включаются: 1) план и профили сооружения на момент окончания работ; 2) заключение о параметрах ограждающих дамб,	

1759.	обеспечивающих их долговременную устойчивость; 3) состав натурных наблюдений и контролируемые параметры после вывода хвостохранилища из эксплуатации; 4) мероприятия по организации перехвата (пропуска) поверхностного стока с вышерасположенной площади водосбора и отводу атмосферных осадков, выпадающих на площадь хвостохранилища; 5) мероприятия по защите сооружений от водной и ветровой эрозии; 6) обоснование поддержания водосбросных, дренажных и водоотводящих сооружений в работоспособном состоянии или порядок вывода их из эксплуатации; 7) порядок демонтажа транспортных коммуникаций и оборудования (пульповоды, автодороги, съезды); 8) технические решения по рекультивации хвостохранилища; 9) оценку влияния хвостохранилища на окружающую среду после выполнения работ по консервации ; 10) сроки завершения работ по консервации (ликвидации)	значительное
1760.	Вся исполнительная документация и материалы контрольных наблюдений, проводимых в период производства работ по консервации хвостохранилища на момент завершения работ, сдаются на хранение	значительное
1761.	Консервация (ликвидация) хвостохранилища считается завершённой после подписания акта о консервации (ликвидации)	значительное
1762.	Обеспечение безопасности хвостохранилища, которое подлежит консервации (ликвидации), осуществляется организацией, эксплуатирующей хвостохранилище	значительное

1763.	В хвостохранилищах, не обеспечивающих безопасный прием паводкового стока расчетной емкости, в течение всего срока эксплуатации предусматриваются аварийные водосбросы	значительное
1764.	Аккумулирующие емкости и водоотводящие сооружения, предназначенные для приема и отвода стока рек в обход хвостохранилищ, подлежат обеспечению приема и пропуска расчетного расхода воды максимальной процентной обеспеченности	значительное
1765.	В подземные камеры и галереи, в которых проложены пульповоды, устанавливаются проход, устройства для вентиляции, аварийное освещение, монтажные люки в перекрытии и подъемно-транспортные средства, обеспечивающие ремонт и замену пульповодов	значительное
1766.	Из камер и галерей необходимо обеспечение аварийного выпуска в дренажную систему пульпонасосной станции или в их наиболее низкой точке устраивается приямок и предусматривается насос для откачки пульпы в случае порыва пульповода	значительное
1767.	В пульпонасосных станциях обеспечивается подача воды для промывки всасывающих патрубков и пульповодов	значительное
1768.	На пульповодах в границах пульпонасосной станции устанавливаются обратные клапаны	значительное
1769.	В заглубленных насосных станциях предусматривается аварийный выход из машинного зала	значительное
1770.	Электродвигатели дренажных и аварийных насосов обеспечиваются основным и резервным питанием	значительное
	Для намывных хвостохранилищ, где на пульповодах не	

1771.	предусмотрены камеры переключения, технологические решения пульпонасосных станций подлежат обеспечению подачи пульпы исходного состава на каждый установленный в них грунтовый насос	значительное
1772.	Компоновка оборудования и разводка сетей в насосных станциях проводится с учетом исключения выхода из строя электродвигателей грунтовых насосов и щитов управления при порыве напорных водоводов и пульповодов	значительное
1773.	В насосных и пульпонасосных станциях с заглубленными машинными залами предусматривается защита от их затопления в случаях порывов водоводов (пульповодов) или задвижек, как внутри, так и в непосредственной близости от здания. При отсутствии аварийного выпуска на незатапливаемой отметке устанавливаются аварийные насосы, обеспечивающие откачку воды при угрозе затопления машинного зала, предусматривается секционирование машинного зала с устройством водонепроницаемых перегородок	значительное
1774.	Для оповещения об аварийном отключении насосов, о переполнении хвостовых и дренажных лотков и зумпфов, подтоплении насосной станции, снятии напряжения предусматривается звуковая и световая сигнализации	значительное
1775.	На щите управления в операторском пункте участка эксплуатации хвостохранилища предусматривается табло сигнализации аварийного отключения агрегатов насосных станций, работающих в автоматическом режиме без персонала. Телефоны диспетчерской связи, установленные в операторских	значительное

	машинистов пульпонасосных и насосных станций водоснабжения, блокируются с приставкой дублирования сигнала вызова, установленной в машинных залах	
1776.	В случае отключения электроэнергии система освещения помещений и территории пульпонасосных станций подключается к аварийному источнику электроснабжения	грубое
1777.	Для осмотра и обслуживания пульповодов, проложенных по эстакаде высотой свыше 1 метра, предусматривается ходовой мостик с перильным ограждением. В местах пересечения автомобильных дорог общего пользования под пульповодами устраивается предохранительная рассеивающая сетка	грубое
1778.	Вдоль трассы пульповодов устраивается эксплуатационная автодорога. На дорогах с односторонним проездом через 500 метров по длине и на углах поворота предусматриваются разворотные площадки	грубое
1779.	На трассе пульповодов для их опорожнения предусматриваются выпуски и емкости (копани) для приема пульпы. По мере заполнения емкости своевременно расчищаются. Первый выпуск находится от пульпонасосной станции на расстоянии, исключающем возможность ее затопления при порыве пульповода за обратным клапаном , установленным в пульповоде у пульпонасосной станции	грубое
1780.	Под автомобильными и железными дорогами I-III категорий пульповоды укладываются в защитные футляры. Футляры подлежат выступу за край обочины дороги не менее чем на 0,3 метра	грубое
1781.	Длина пульповыпусков исключает опасность размыва дамб обвалования	грубое

1782.	Длина выпусков для сброса остаточного расхода пульпы подлежит исключению возможности отложения мелкодисперсных хвостов в пределах заданной проектной документацией ширины надводного пляжа	грубое
1783.	Расстояние между пульповыпусками устанавливается с учетом исключения возможности образования застойных зон на пляже намыва	грубое
1784.	Точка сброса в хвостохранилище хвостов, перекачиваемых из аварийной емкости, указывается в проектной документации	грубое
1785.	Расположение эксплуатационной дороги относительно пульповодов подлежит обеспечению возможности поворота и переукладки любого из них предусмотренными для этих целей в проектной документации подъемно-транспортными средствами	грубое
1786.	Расстояние между пульповодом и крайним проводом линии электропередачи при их параллельном следовании устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройствам электроустановок. В пролете пересечения пульповодов с линией электропередач устанавливаются следующие требования: 1) для защиты линии электропередач от короткого замыкания струей пульпы при образовании свища или порыве трубы укладывается на пульповод защитный козырек; 2) на случай обрыва провода предусматривается над пульповодом сетчатое ограждение , электрически не связанное с ним. Сетчатое ограждение заземляется. Сопротивление заземления не более 10 Ом. Длина защитного козырька, ширина и длина сетчатого	грубое

	ограждения на действующих линиях электропередач принимаются по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии электропередач	
1787.	В проектной документации закладываются вопросы по решению опорожнения пульповодов при их выключении из работы. Система опорожнения пульповодов проектируется с учетом не загрязнения местности, поверхностные водоемы и подземные источники вод	грубое
1788.	При наличии в районе расположения хвостохранилища карьеров или других объектов, в которых производятся массовые взрывы, в створе водоподпорных сооружений определяются и учитываются параметры техногенной сейсмичности	грубое
1789.	В организациях, где в пределах срока службы хвостохранилища намечается повторная переработка хвостов или их использование в других отраслях промышленности, конструкция хвостохранилища подлежит обеспечению разработки хвостов без нарушения устойчивости дамб и потерь вторичного сырья	значительное
1790.	Расстояние между точками подключения переносного телефона на дамбе устанавливается не более 1 километра. Радиус действия переносных радиостанций устанавливается с учетом обеспечения устойчивой связи с оператором (диспетчером) цеха, отделения, участка из любой точки дамбы	значительное
1791.	В намывных хвостохранилищах с первичными дамбами из малопроницаемых грунтов предусматривается дренаж первого яруса дамбы обвалования	грубое
	В хвостохранилищах, в которые поступает поверхностный сток и в которых не предусмотрено водосбросное сооружение, для	

1792.	поддержания нормального подпорного уровня воды в пруду устройство водозаборных колодцев с постоянным порогом водослива не допускается	значительное
1793.	Конструкция водозаборного шахтного колодца устанавливается с учетом исключения притока воды в него при наращивании порога водослива выше горизонта воды в хвостохранилище и обеспечения возможности аварийного перекрытия донных выпусков. Соединение водосбросных коллекторов с колодцем подлежит обеспечению независимости их деформаций при осадке основания и температурных воздействиях	грубое
1794.	Недопущение применения труб с раструбными соединениями для водосбросных коллекторов, прокладываемых в намывном массиве, теле или основании дамб	грубое
1795.	Для водоотводящих коллекторов диаметром 600 миллиметров и более, прокладываемых под намывным массивом, в теле и у основания дамб предусматривается радиографический контроль всех монтажных сварных стыков и испытания на прочность и герметичность. При невозможности выполнения такого контроля обеспечивается бандажирование стыков	грубое
1796.	На водоотводящих коллекторах от водозаборных и водосбросных колодцев и на всасывающем коллекторе насосной станции обратного водоснабжения устанавливаются задвижки, рассчитанные на давление, возникающее при конечной отметке эксплуатации колодца	грубое
	Все устанавливаемые в сооружении контрольно-измерительные приборы располагаются в наблюдательных створах в местах, удобных для ее обслуживания,	

1797.	ремонта и исключаяющих возможность повреждения строительными машинами и транспортными средствами в процессе эксплуатации и наращивания хвостохранилища	значительное
1798.	Нумерация устанавливаемого в дамбе и у ее основания контрольно-измерительного прибора состоит из номера наблюдательного створа, условного обозначения контрольно-измерительного прибора и номера прибора в створе. Нумерация приборов в створе начинается от нижней бровки низового откоса. Для приборов, устанавливаемых в нижнем бьефе, перед порядковым номером прибора пишется цифра "ноль". Например, 1 ПМ-4 - (четвертая по высоте низового откоса поверхностная марка, установленная в первом створе контрольно – измерительного прибора); 2МГС-1 - (первая по высоте откоса марка горизонтального смещения во втором створе контрольно-измерительного прибора); 5П-01 - (первый пьезометр в пятом створе контрольно-измерительного прибора, установленный в нижнем бьефе дамбы)	значительное
1799.	В проектной документации обеспечиваются конструктивные решения по выводу водозаборных и водосбросных сооружений из эксплуатации	грубое
1800.	На водоводах с давлением свыше 1 мегаПаскаль в пределах насосных станций предусматриваются стальные задвижки	значительное
1801.	Предусматриваются мероприятия по благоустройству санитарной зоны вокруг хвостохранилища и охране окружающей природной среды от всех факторов вредного влияния хвостохранилища для каждой очереди его заполнения	значительное

Для обеспечения контроля за безопасным состоянием и эксплуатацией сооружений в проектной документации приводятся:

- 1) план гидротехнических станций и поперечные сечения плотин и дамб при их максимальной проектной высоте и установленный проектной документацией класс сооружений, максимальные уровень воды в пруду и горизонт заполнения;
- 2) объем паводкового стока расчетной обеспеченности, данные по атмосферным осадкам и испарению с водной поверхности, поверхности дамб и пляжа различной обеспеченности;
- 3) проектные кривые площадей и объемов;
- 4) водный баланс и график заполнения емкости по годам эксплуатации;
- 5) схема заполнения хвостохранилища и указания по технологии укладки отходов в летний и зимний период;
- 6) прогноз на разные этапы возведения и эксплуатации сооружения, температурного режима тела дамб, примыканий, ложа для обеспечения безопасности сооружения мест;
- 7) границы опасной зоны и мероприятия по защите расположенных в ее пределах народнохозяйственных объектов;
- 8) расчетные схемы ограждающих дамб (плотин) с указанием поперечников (пикета), принятых физико-механических характеристик грунтов основания и тела сооружения, нанесением расчетных кривых обрушения, депрессионных кривых и полученных коэффициентов устойчивости откосов по очередям строительства или ярусам заполнения хвостохранилища.

Если поперечное сечение и конструкция дамбы (плотины)

значительное

	приняты по аналогу или конструктивно без выполнения расчетов, это оговаривается на чертеже; 9) проект (проект мониторинга) на размещение и установку контрольно-измерительных приборов, программа натурных наблюдений и критерии безопасности состояния плотин и их оснований; 10) границы опасной зоны и мероприятия по защите хозяйственных объектов, расположенных в опасной зоне хвостохранилища	
1803.	На плане гидротехнических станций и чертежах приводятся: 1) требования к грунтам для строительства ограждающих дамб, их дренажных и противифльтрационных устройств; 2) минимальное превышение гребня дамбы над уровнем воды; 3) длина надводного пляжа по ярусам намыва; 4) допускаемая интенсивность намыва и время отдыха пляжа между намывом отдельных слоев; 5) паспорт геотехнического контроля за возведением сооружения, включающий план и поперечники с указанием мест отбора проб и значений контролируемых параметров; 6) предельное положение депрессионной кривой в теле дамб по ярусам (очередям) заполнения хвостохранилища и таблица отметок уровней воды в пьезометрах; 7) расход воды по ярусам и ветвям дренажей; 8) минимальная глубина воды у работающего водозаборного колодца, напор над порогом водослива; для колодцев с двухрядными шандорами - количество шандор по высоте колодца, которое допускается	значительное

	эксплуатировать без омоноличивания межшандорного пространства; 9) периодичность и порядок ревизии водосбросных колодцев и водоотводящих коллекторов	
	В проект зимнего намыва содержатся: 1) прогноз изменения температуры и теплосодержания пульпы по длине пульповодов от обогатительной фабрики до точки сброса в накопитель; 2) мероприятия, обеспечивающие подачу пульпы на карты с необходимой положительной температурой; 3) максимальная толщина намываемого за зимний период слоя. 4) теплофизическое обоснование условий зимнего намыва, включающее: оценку длины пути пробега потока пульпы по пляжу до начала замерзания, в зависимости от начальной температуры и параметров пульпы, температуры воздуха и с учетом изменения характеристик пульпы по длине пути пробега на основе соблюдения следующих критериев: исключение замерзания потока пульпы в пределах упорной призмы; исключение аккумуляции воды в переходной (предпрудковой) зоне в виде замкнутого многолетнепогребенного льда, приводящего к потере емкости хвостохранилища, или воды в виде намороженного на пляж льда в объеме, приводящем к аварийному переполнению отстойного пруда в период весеннего оттаивания; динамику процессов промерзания - оттаивания в поверхностном слое карты намыва, в зависимости от режима работы пульповыпусков с учетом факторов инфильтрации и	

1804.

интенсивности намыва хвостов на карту. Прогноз времени полного оттаивания мерзлых отложений (хвостов и льда) как на поверхности карты, так и в замкнутых участках;

оценку допустимости и условия наличия мерзлых грунтов и льда в теле хвостохранилища (в его различных зонах);

требования к текстуре и геотехническим характеристикам грунтов, намытых в сооружение в зимний период;

5) оценку влияния последствий технологии зимнего намыва на устойчивость ограждающих дамб и их фильтрационную прочность;

6) технологическую схему зимнего намыва, в зависимости от величины отрицательной температуры воздуха, включающую:

зоны хвостохранилища, в которых производится намыв;

способ намыва: рассредоточенный или сосредоточенный. Описание технологии намыва;

технические характеристики пульповодов и пульповыпусков (диаметр, длина, заиление, особенности выпуска пульпы, утепление и тому подобные);

графики работы пульповыпусков на весь период зимнего (возможно, летнего) намыва; параметры подаваемой на карту пульпы: температура, удельная теплоемкость, удельный расход, консистенция,

гранулометрический состав намываемых грунтов (отходов), их средневзвешенный диаметр, плотность минеральной части;

необходимые коррективы летней технологии, обеспечивающие нейтрализацию негативных последствий зимнего намыва;

параметры карт намыва: расположение, размеры, обвалование, уклоны, очередность (график) замыва;

значительное

	7) описание контрольно–измерительных приборов. Перечень и допустимые значения контролируемых параметров, периодичность, методика обработки результатов измерений	
1805.	Проектная документация мониторинга безопасности гидротехнических станций хвостохранилища содержит следующие основные разделы: 1) параметры ведения мониторинга на хвостохранилище и выделение объектов мониторинга; 2) перечень и краткое описание объектов мониторинга; 3) обоснование состава и объема натурных, инструментальных и визуальных наблюдений, на каждом объекте мониторинга; 4) установление диагностируемых показателей состояния объектов мониторинга; 5) разработка критериев безопасности по каждому объекту мониторинга; 6) методики проведения натурных наблюдений по всем объектам мониторинга; 7) описание службы мониторинга и ее функций, схема организации мониторинга, отражающая распределение обязанностей и порядок отчетности; 8) порядок подготовки и обучения эксплуатационного персонала; 9) методическое обеспечение мониторинга в организации; 10) техника безопасности при ведении мониторинга	значительное
Раздел 12. Требования для опасных производственных объектов угольных шахт		
	Организация на шахтах участка вентиляции и техники безопасности (далее – ВТБ) в соответствии с положением о производственном контроле этих участков. Наличие в составе участка ВТБ группы по управлению проветриванием и	

1806.	ведению вентиляционной документации в системе автоматизированного рабочего места участка ВТБ (далее – АРМ ВТБ), состоящей из руководителя, являющегося одним из заместителей или помощников начальника участка ВТБ, и горных мастеров. Численность группы АРМ ВТБ, определенная начальником участка ВТБ, согласованная с техническим руководителем и утвержденная руководителем шахты. Минимальная численность группы - не менее трех человек	значительное
1807.	Обеспечение ведения работ, связанных с проектированием, строительством, эксплуатацией, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов угольных шахт в строгом соответствии с проектной документацией	грубое
1808.	Наличие требования по обеспечению устойчивого проветривания горных выработок, предупреждения внезапных выбросов угля и газа и самовозгорания угля, сохранности проектных сечений прилегающих к очистному забою выработок при подготовке выемочных участков (блоков, панелей) с оставлением целиков угля между выемочными участками и по бесцеликовой схеме в зависимости от горно-геологических условий, принятой технологии и механизации выемки угля. Наличие паспортов по выемке угля на выемочных участках, проведению и капитальному ремонту горных выработок	значительное
1809.	Обеспечение выхода людей, в случае аварии, из наиболее удаленных горных выработок строящихся, реконструируемых и действующих шахт в безопасное место, определенное ПЛА и не превышающее времени действия	грубое

	самоспасателей и составляющее не более одного часа	
1810.	Оборудование угольных шахт системами наблюдения за персоналом, оповещения об авариях, позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связью с обслуживающей ПАСС	грубое
1811.	Обеспечение ведения на шахте табельного учета всех спустившихся и выехавших (вышедших) из нее, а так же всех работников цехов и участков поверхностного комплекса. Ответственность за его организацию возлагается на руководителя шахты, который устанавливает порядок выявления своевременно не выехавших (не вышедших) из шахты рабочих и принимает меры по их розыску.	значительное
1812.	Обеспечение всех спускающихся в шахту изолирующим самоспасателем. Закрепление его за каждым подземным работником шахты. Наличие изолирующих самоспасателей на 10 процентов больше списочного состава работников, занятых на подземных работах. Организация пунктов переключения (не более одного на пути следования) или установка групповых передвижных или стационарных средств самоспасения, расположение которых согласовывается с ПАСС, на шахтах с отдаленными местами работ, выход из которых при авариях в безопасное место, не обеспечивающий временем защитного действия самоспасателя	грубое
1813.	Недопущение спуска в шахту, передвижения людей по выработкам, а также ведение работ без исправного аккумуляторного светильника и необходимых средств индивидуальной защиты. Количество исправных	грубое

	аккумуляторных светильников в ламповой, включая светильники со встроенными сигнализаторами метана должно быть на 10 процентов больше списочного числа подземных работников.	
1814.	Недопущение изменения заводской конструкции машин, оборудования, приборов, схем управления и защиты, программных продуктов и технологий без согласования с изготовителем (разработчиком)	грубое
1815.	Наличие ограждений движущихся частей оборудования при представлении ими источника опасности, и предупредительной сигнализации о пуске машины в работу, средств остановки и отключения от источников энергии. Слышимость предупредительного звукового сигнала по всей зоне, опасной для людей	значительное
1816.	Требования, предъявляемые к техническим руководителям – главным инженерам шахт, опасных по внезапным выбросам угля и газа, имеющих опыт работы на руководящих и инженерных должностях на подземных работах не менее 5 лет, в том числе не менее 3-х лет на шахтах, опасных по внезапным выбросам	значительное
1817.	Требования, предъявляемые к руководителям и специалистам шахты, обеспечивающим безопасность и охрану труда: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на должностях в области безопасности и охраны труда не менее 3-х лет	значительное
	Недопущение курения и пользования открытым огнем в подземных выработках, надшахтных зданиях, помещениях ламповых, ближе 30 метров от диффузоров вентиляторов и зданий дегазационных установок, у устьев выработок, выходящих на земную поверхность.	

1818.	Производство огневых работ на шахтах в выходные дни и ремонтные смены, в рабочие дни и смены только для ликвидации аварии или ее последствий по письменному разрешению руководителя шахты, в соответствии с Инструкцией, утвержденной организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1819.	Наличие в рабочие и в нерабочие для шахт дни и смены в тупиковых и отдаленных от рабочих мест выработках (перечень которых определяется техническим руководителем шахты в период составления ПЛА) не менее двух опытных рабочих, имеющих стаж работы по профессии более 6 месяцев, при наличии у них газоопределятеля со звуковым сигналом непрерывного действия	значительное
1820.	Допущение остановки объектов жизнеобеспечения шахты (электростанции, вентиляторы, подъемы, водоотливы, дегазационные, газоотсасывающие, котельные, калориферные установки) только по письменному разрешению технического руководителя шахты (кроме аварийных случаев)	значительное
1821.	Наличие на действующей шахте не менее чем двух отдельных выходов на поверхность, приспособленных для передвижения (перевозки) людей, а каждого горизонта шахты – не менее чем двумя отдельными выходами на вышележащий (нижележащий) горизонт или поверхность, приспособленными для передвижения (перевозки) людей. Наличие во всех выработках, ведущих к запасным выходам из шахты, через каждые 200 метров, а также на разветвлениях этих выработок указательных знаков с обозначением выработок и	значительное

	направлений к выходам на поверхность, выполненных светоотражающей краской	
1822.	Обеспечение при сближенном расположении стволов (на одной промплощадке) после их проходки (углубки) до проектного горизонта в первую очередь проведения работ по сбойке стволов между собой и затем – по оборудованию постоянного клетевых подъема. В случае вскрытия нового горизонта одним стволом или подготовки его уклонами в первую очередь проводятся выработки для обеспечения горизонта двумя выходами и проветривания за счет общешахтной депрессии. При отдаленном (фланговом) расположении ствола в первую очередь, до проведения выработок, обеспечивающих второй выход, проводятся работы по его оборудованию постоянным или временным клетевым подъемом и водоотливом.	значительное
1823.	Требования к оборудованию вертикальных стволов, служащих в качестве выходов на поверхность (подъемными установками, одна из которых клетевая, и лестничными отделениями). Возможное отсутствие лестничного отделения в одном из стволов, если в нем имеются две подъемные установки с независимым подводом энергии. Оба ствола оборудуются так, чтобы по каждому из них все люди могли выехать (выйти) на поверхность. Изолирование лестничных отделений стволов и шурфов от остальных отделений прочной перегородкой.	значительное
	Наличие у устья действующих и находящихся в проходке вертикальных и наклонных выработок (стволов, шурфов), оборудованных подъемными установками, ограждений с нерабочих сторон стенками или	

1824.	металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров, а с рабочих сторон наличие решетки и двери, оборудованных блокировкой, включающей сигнал "Стоп" у машиниста при открытых дверях. Выступ крепи устьев стволов, шурфов и наклонных выработок, не оборудованных подъемом, над поверхностью не менее чем на 1 метр по направлению выработки	значительное
1825.	Наличие перекрытия устья лядами или решетками, жестко закрепленными на крепи, с надежными запорами. Наличие у зумпфов стволов ограждения для предотвращения падения в них людей. Проведение обходной выработки при пересечении вертикальной выработки, с горизонтальной для перехода людей. Допуск оборудования прохода под лестничными отделениями	грубое
1826.	Наличие в не обслуживаемых выработках, выходящих на поверхность, охранной сигнализации, выведенной к диспетчеру, или закрываемых на запоры, свободно открывающиеся изнутри, а снаружи – только специальным ключом	значительное
1827.	Наличие в наклонных выработках, предназначенных для передвижения людей, свободного прохода шириной не менее 0,7 метров и высотой 1,8 метров, оборудованного при углах наклона: от 7 градусов до 10 градусов – перилами, прикрепленными к крепи; от 11 градусов до 25 градусов – трапами с перилами; от 26 градусов до 30 градусов – сходящими со ступеньками и перилами; от 31 градусов до 45 градусов – лестницами с горизонтальными ступеньками и перилами	значительное
	Наличие размеров лазов в полках: 1) ширина – не менее 0,6 метров;	

1828.	2) высота – не менее 0,7 метра (по нормам к лестнице). Закрытие лазов над первой верхней лестницей лядами. Смещение лазов в стволах и выработках между соседними полками на ширину лаза	значительное
1829.	Принятие расстояния между крепью и лестницей, у ее основания, не менее 0,6 метра. Ширина лестниц – не менее 0,4 метров, а расстояние между ступенями ? не более 0,4 метров	грубое
1830.	Если двумя выходами из подземных выработок служат наклонные стволы, то в одном из них оборудуется механизированная перевозка людей и предусматривается возможность выхода людей по свободному проходу шириной не менее 0,7 метра и высотой – 1,8 метра. Распространение требования данного пункта также и на наклонные выработки, оборудованные механизированной перевозкой людей в пассажирских вагонетках	грубое
1831.	Оборудование на действующих шахтах при вскрытии нового горизонта вертикальным стволом и наклонной выработкой или двумя наклонными выработками второго запасного выхода, оборудованного по одной из этих выработок	значительное
1832.	Наличие в каждой очистной выработке не менее двух выходов: один на вентиляционный, второй – на откаточный (конвейерный) штрек (бремсберг)	значительное
1833.	Соответствие проводимых горных выработок проектам и паспортам проведения выработок на весь срок эксплуатации.	значительное
1834.	Пересмотр паспорта проведения и крепления подземных выработок в суточный срок при изменении горно-геологических и производственных условий. Ознакомление руководителем участка или его заместителем (	значительное

	помощником) рабочих и лиц контроля участка под роспись с паспортом, а также вносимыми в него изменениями, до начала работ	
1835.	Недопущение ведения горных работ без утвержденного паспорта проведения и крепления горных выработок	значительное
1836.	Наличие минимальных площадей поперечных сечений, квадратных метров в свету: 1) главные откаточные и вентиляционные выработки, людские ходки для механизированной перевозки - 12,8; 2) участковые вентиляционные, промежуточные, конвейерные и аккумулирующие штреки, участковые бремсберги и уклоны – 10,3; 3) вентиляционные просеки, печи, косовичники – 6,0; 4) участковые выработки, находящиеся в зоне влияния очистных работ, не предназначенные для механизированной перевозки людей – 10,3	значительное
1837.	Наличие минимальных высот от почвы (головки рельсов) до крепи или оборудования, метры: 1) главные откаточные и вентиляционные выработки, людские ходки для механизированной перевозки – 1,9; 2) участковые вентиляционные, промежуточные, конвейерные и аккумулирующие штреки, участковые бремсберги и уклоны – 1,8; 3) участковые выработки, находящиеся в зоне влияния очистных работ, не предназначенные для механизированной перевозки людей – 1,8	значительное
	Ширина проходов для людей и зазоры выдерживаются по высоте выработки не менее 1,8 метра от	

1838.	почвы. Проходы на всем протяжении выработки устраиваются, как правило, с одной стороны. В двухпутевых выработках не допускается устройство проходов между путями	значительное
1839.	Недопущение при прохождении и перекреплении горных выработок образования пустот за крепью выработки. В случае образования пустот их закладка и забучивание негорючими материалами	значительное
1840.	Недопущение производства сбойки выработок без специальных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты.	значительное
1841.	Обеспечение при проведении подготовительных выработок по углю, смешанным забоям и по породе применения анкерной, рамной и смешанной анкерно-рамной крепи. При применении рамной крепи производится сплошная перетяжка пространства между рамами и забучивание пустот в закрепном пространстве. При смешанном креплении рамная крепь расклинивается по периметру кровли, согласно разработанному паспорту выработки. Отставание постоянной крепи от забоев подготовительных выработок определяется ее паспортом, и допускается не более 3 метров. При неустойчивой кровле максимально допустимое отставание постоянной крепи уменьшается. На начало нового цикла отставание постоянной крепи от забоя (кроме каменной, бетонной или железобетонной) допускается не более шага ее установки.	значительное
1842.	Необходимость приемки смонтированного проходческого оборудования, включая комплекс передвижного проходческого оборудования, перед началом работ по проходке или углубке ствола в эксплуатацию комиссией,	значительное

	назначаемой генеральным подрядчиком. Состав комиссии определяется по согласованию с заинтересованными организациями.	
1843.	При параллельном ведении работ по проходке ствола и возведению постоянной крепи с подвесного полка наличие последнего верхнего этажа для защиты работающих на полке от возможного падения предметов сверху. Принятие зазора между полком и возводимой крепью ствола, опалубкой или щитом-оболочкой, считая от выступающих ребер кружал, не более 120 миллиметров и во время работы плотное перекрытие, с учетом предусмотрения в конструкции полка или щита-оболочки специального устройства	значительное
1844.	Не превышение при совмещенной схеме проходки зазора между полком и крепью ствола 400 миллиметров. При этом установка на всех этажах полка по его периметру решетчатого ограждения высотой не менее 1400 миллиметров. Наличие у нижней части ограждения сплошной металлической обшивки высотой не менее 300 миллиметров	значительное
1845.	Отшивка проемов для раструбов между этажами полка металлической сеткой с ячейкой не более 40х40 миллиметров. В нижней части раструба, в местах примыкания сетки к полку, выполнение отшивки сплошным ограждением высотой не менее 300 миллиметров. Высота раструба над верхним этажом полка - не менее 1600 миллиметров	значительное
1846.	Соблюдение производства перемещения полков, щита-оболочки, металлической опалубки, трубопроводов и кабелей по сигналам, подаваемым по схеме: полук – нулевая	значительное

	площадка – центральный пульт управления лебедками (лебедкой)	
1847.	Недопущение эксплуатации полков без распора	значительное
1848.	Наличие при производстве работ по проходке и углубке ствола грузозахватных приспособлений (стропы, траверсы, серьги), изготовленных на специализированных предприятиях, в соответствии с техническими условиями, испытанных и промаркированных	значительное
1849.	Недопущение работ остальных подъемных машин и проходческих лебедок при спуске и подъеме длинномерных или негабаритных грузов (трубопроводов, сегментов оборудования), подвешенных к канату	значительное
1850.	Недопущение при открытых льядах погрузки в копре материалов в бадью, подвешенную на канате, и подвески предметов к канату	значительное
1851.	Недопущение поручения одному лицу выполнения операций по пропуску бадей и грузов через раструбы полка и по приему бадей с грузом на полке	значительное
1852.	Наличие установки величины отставания крепи или нижней кромки опалубки от забоя и взорванной горной проектом производства работ на проходку или углубку ствола. В слабых и неустойчивых породах принятие этого расстояния не более 1,0-1,5 метров, а в проектах производства работ предусмотрение дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение обрушения пород	грубое
1853.	Предусмотрение специальных перекрытий ствола проектом производства работ по одновременному армированию ствола и монтажу копра или оборудования в нем	значительное
	Недопущение при армировании ствола использования подвесных люлек в качестве подъемного	

1854.	сосуда, а также спуска материалов и элементов армировки под бадьями, не имеющими специальных подвесных устройств заводского изготовления, испытанных с указанием в паспорте на бадью максимально допустимые нагрузки на эти устройства	значительное
1855.	Наличие при выемке угля в очистных забоях паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок с применением комплекса мер по предотвращению всех опасных и вредных производственных факторов	значительное
1856.	Прохождение всего оборудования комплексно-механизированных очистных забоев (механическая крепь, конвейеры, выемочные машины) перед первым спуском в шахту контрольной сборки и наладки на поверхности, а также предпусковой наладки перед приемкой выемочного участка в эксплуатацию. Проведение наладки оборудования в период эксплуатации в сроки, установленные изготовителем оборудования	значительное
1857.	Наличие паспортов по монтажу и демонтажу очистных комплексов, утвержденных техническим руководителем шахты,	значительное
1858.	Принимаемые меры по предупреждению обрушения кровли в призабойном пространстве, загазированию или затоплению в случае остановки работ в очистной выработке на время свыше суток. Допущение возобновления работ с разрешения технического руководителя шахты после осмотра очистной выработки лицами контроля участка	значительное
1859.	Проверка устойчивости кровли и забоя. При наличии признаков опасности обрушения кровли производство оборки отслоившейся горной массы, принятие мер по	значительное

	дополнительному креплению для предотвращения образования куполов обрушения	
1860.	Наличие свободного прохода людей в лавах, оснащенных механизированными крепями (допускается ширина не менее 0,7 метров, высота – не менее 0,5 метров)	значительное
1861.	Наличие громкоговорящей связи с приемопередающими устройствами в лавах, оборудованных механизированными комплексами, вдоль лавного конвейера (через каждые 10 метров) и на сопряжениях с подводящими выработками	значительное
1862.	Применение механизированной крепи в очистных выработках с характеристиками, соответствующими горно-геологическим условиям. Недопущение в очистном забое применение секций механизированной крепи с различной несущей способностью	значительное
1863.	Крепление сопряжений очистных выработок с откаточными (конвейерными) и вентиляционными штреками (бремсбергами, уклонами, ходками) с использованием секций механизированной крепи (линейных, концевых, штрековых) или крепью сопряжения, входящих в состав механизированного комплекса	значительное
1864.	Применение индивидуальной крепи в местах разрывов между секциями механизированной крепи при удлинении лавы, а также в местах геологических нарушений и в аварийных случаях	грубое
1865.	Наличие специальных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты, для проведения следующих особо опасных работ в очистных забоях: 1) замены, извлечения или установки секций	значительное

	механизированной крепи в действующих лавах; 2) ликвидации завала, выкладка клеток в куполах; 3) замены перекрытий секций механизированной крепи	
1866.	Наличие разработанных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты, по искусственному обрушению кровли в лавах с индивидуальным креплением, при задержке обрушения кровли более установленного паспортом шага посадки	значительное
1867.	Наличие в проектах специального раздела, предусматривающего технические решения по предотвращению газодинамических явлений	значительное
1868.	Отнесение пластов к выбросоопасным и особо выбросоопасным по внезапным выбросам угля и газа, а также ведение горных работ на таких пластах производится в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной	грубое
1869.	Вскрытие, подготовка и отработка шахтных полей с выбросоопасными и особо выбросоопасными пластами осуществляется с максимальным использованием опережающей отработки защитных пластов, заложением подготовительных выработок на неопасных и защищенных пластах, с наименьшим числом пересечений выбросоопасных пластов, применением столбовых систем разработки, рассредоточением вентиляционных потоков в шахтном поле, возможностью секционного проветривания и подсыхания нисходящих струй выемочных участков, обособленным проветриванием подготовительных забоев, отработкой защитных пластов	грубое

	преимущественно без оставления целиков.	
1870.	Наличие перечня и порядка отработки выбросоопасных шахтопластов или участков по каждой шахте, применения прогноза и способов предотвращения выбросов угля и газа, утверждаемых приказом руководителя организации и определяемых ежегодно комиссией	значительное
1871.	Меры безопасности при обнаружении признаков, предшествующих внезапному выбросу и остальным газодинамическим явлениям, путем вывода всех рабочих и лиц контроля из выработки и отключения электроэнергии на аварийном участке	значительное
1872.	Возобновление работы только по письменному разрешению технического руководителя шахты после выполнения мероприятий по предотвращению внезапных выбросов угля и газа	значительное
1873.	Наличие комплекса мер по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа в соответствии с инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности, на вскрытие, проведение подготовительных выработок и ведение очистных работ на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах	значительное
1874.	Порядок заложения полевых выработок в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1875.	При ведении горных работ на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах взрывные работы по углю ведутся в режиме сотрясательного взрывания.	грубое

1876.	Соответствие угла наклона горной выработки при проведении по восстанию на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах не более 12 градусов.Наличие специального паспорта (мероприятий), утвержденного техническим руководителем организации недропользователя, при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности, допускающего проходку восстающих выработок с углом наклона более 12 градусов	грубое
1877.	Требование к выемке угля в очистных забоях пологих и наклонных выбросоопасных пластов самозарубывающимися комбайнами или струговыми установками. Производство выемки угля комбайнами по односторонней или двухсторонней схемам	значительное
1878.	Периодичность осмотра действующих горизонтальных и наклонных выработок лицами контроля участка, шахты, в ведении которых они находятся: 1) горными мастерами участков – ежесуточно; 2) начальниками или заместителями (помощниками) – ежемесячно; 3) горными мастерами участка ВТБ – при контроле ими состояния рудничной атмосферы. Осмотр выработок, по которым не производится доставка людей и грузов - ежесуточно лицами, назначенными техническим руководителем шахты	грубое
1879.	Наличие Журнала осмотра стволов шахт с результатами осмотра и принимаемыми мерами по устранению нарушений, заносимыми проверяющими. Проведение в вертикальных стволах замера зазоров и профильной съемки армировки в сроки, установленные техническим руководителем	значительное

	организации, но не реже чем один раз в два	
1880.	Наличие паспорта на перекрепление выработки, утвержденного техническим руководителем шахты, с которым рабочие и лица контроля участка ознакомлены под роспись	грубое
1881.	Выставление при перекреплении и ремонтных работах в горизонтальных выработках с локомотивной откаткой световых сигналов и предупреждающих знаков "Ремонтные работы" на расстоянии длины тормозного пути, но не менее 80 метров в обе стороны от места работы, которые не снимаются до полного окончания этих работ	значительное
1882.	Наличие и соблюдение мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты, по ликвидации сплошных завалов в очистных и подготовительных выработках	значительное
1883.	Недопущение при проведении ремонтных работ в вентиляционных и наклонных выработках подъема и передвижения по ним людей, не занятых на ремонте. Недопущение в указанных выработках с углом наклона более 18 градусов производство ремонтных работ одновременно более чем в одном месте	грубое
1884.	Оборудование при спуске и подъеме грузов, предназначенных для ремонта стволов, уклонов и бремсбергов, сигнализации от лиц, принимающих груз, к рукоятчику-сигналисту или машинисту подъемной установки	грубое
1885.	Разрешение на производство ремонта наклонных откаточных выработок при бесконечной откатке только при освобожденном от вагонеток канате	значительное
1886.	Наличие паспорта по ремонту ствола	значительное

1887.	Недопущение при производстве каких-либо работ в зумпфе движения подъемных сосудов по стволу и защита работающих в зумпфе от случайного падения предметов сверху	значительное
1888.	Осуществление консервации и ликвидации шахт, вертикальных стволов и шурфов в соответствии с проектом	значительное
1889.	Отражение (нанесение) ликвидированных горных выработок на планах горных работ	грубое
1890.	Наличие актов о результатах выполнения проекта ликвидации выработок и осмотров устьев ликвидированных выработок, имеющих выход на поверхность, проводимых не реже одного раза в год комиссиями, назначаемыми техническим руководителем шахты с участием представителей ПАСС	значительное
1891.	Недопущение извлечения крепи из стволов шахт и вертикальных выработок, а также из наклонных выработок с углом наклона более 30 градусов, кроме особых случаев, на который составляется паспорт, утвержденный техническим руководителем организации	значительное
1892.	Соблюдение порядка извлечения крепи в наклонных выработках с углом наклона от 15 до 30 градусов только в направлении снизу вверх и в присутствии лица участкового контроля	значительное
1893.	Подача в шахту количества воздуха равного расчетному значению или превышающего его, определенного в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1894.	Составление содержания кислорода в действующих	значительное

	проветриваемых горных выработках не менее 20 процентов (по объему)	
1895.	Недопущение превышения концентрации метана в рудничном воздухе, исходящая из тупиковой выработки, камеры, поддерживаемой выработки – более 1 процента по объему	значительное
1896.	Максимально допустимая концентрация диоксида углерода (углекислого газа) в рудничном воздухе на рабочих местах и в исходящих струях выемочных участков и тупиковых выработок – 0,5 процентов	значительное
1897.	Максимально допустимая концентрация водорода в зарядных камерах – 0,5 процентов	значительное
1898.	Недопущение превышения концентрации вредных газов в воздухе действующих подземных горных выработках значений оксида углерода (CO) - 0,00170 процентов, 20 миллиграмм на метр кубический	значительное
1899.	Допуск людей в выработку после взрывных работ производится при снижении содержания вредных газов до 0,008 процентов по объему, в пересчете на условный оксид углерода, причем такое разжижение обеспечивается не более чем за 30 минут после взрывания зарядов. При проверке достаточности разжижения вредных продуктов взрыва 1 литра диоксида азота следует принимать эквивалентным 6,5 литрам оксида углерода	грубое
	Минимальная скорость движения воздуха (метр в секунду): негазовые шахты, шахты I и II категории по газу: 1) проводимые и углубляемые стволы - 0,15; 2) породные выработки, проветриваемые за счет общешахтной депрессии, проводимые по породе; призабойные пространства очистных выработок; выработки,	

1900.	проводимые по углю и смешанными забоями; угольные выработки и имеющие связь с выработанным пространством, проветриваемые за счет общешахтной депрессии - 0,25; 3) главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами – 0,7; 4) призабойные пространства очистных выработок с нисходящим проветриванием и углом наклона более 10 градусов – 1,0. шахты III категории по газу и выше: 1) проводимые и углубляемые стволы - 0,15; 2) породные выработки, проветриваемые за счет общешахтной депрессии, проводимые по породе – 0,25; 3) призабойные пространства очистных выработок; выработки проводимые по углю и смешанными забоями; угольные выработки и имеющие связь с выработанным пространством, проветриваемые за счет общешахтной депрессии - 0,5; 4) главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами – 0,7; 5) призабойные пространства очистных выработок с нисходящим проветриванием и углом наклона более 10 градусов – 1,0	грубое
1901.	Максимальная скорость воздуха (метр в секунду): 1) стволы и вентиляционные скважины с подъемными установками, предназначенными только для подъема людей в аварийных случаях, вентиляционные каналы – 15; 2) стволы, предназначенные только для спуска и подъема грузов – 12; 3) стволы для спуска и подъема людей, квершлагги, главные	грубое

	откаточные и вентиляционные штреки, капитальные и панельные бремсберги и уклоны – 8; 4) все остальные горные выработки, проведенные по углю и породе, а также в механизированных лавах, оборудованных струговыми установками, на маломощных пластах – 6	
1902.	Разрешение производства ремонтных работ в стволах и передвижения людей по лестничным отделениям при скорости воздуха не более 8 метров в секунду. Производство ремонтных работ в стволах при скорости воздуха более 8 метров в секунду допускается, при условии выполнения специально разработанных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты	грубое
1903.	Обеспечение стволов или штолен с поступающей струей воздуха калориферными устройствами, обеспечивающими поддержание температуры воздуха не менее +2 градуса Цельсия в 5 метрах от сопряжения канала калорифера со стволом (штольной). Недопущение применения огневых калориферов	значительное
1904.	Постоянное проветривание временно остановленных выемочных участков и тупиковых выработок, временно неиспользуемых выработок	значительное
1905.	Проведение изоляции таких выработок по согласованию с ПАСС. Проведение извлечения перед изоляцией из выработки всего электрооборудования и кабелей, трубопроводов и рельсов, разъединение и уборка их в месте возведения перемычки на протяжении 2 метров в обе стороны от перемычки	значительное
1906.	Проведение изоляции отработанных выемочных участков (полей) или временно	значительное

	остановленных или неиспользуемых выработок по паспорту	
1907.	Производство вскрытия перемычек и изолированных выработок ПАСС по мероприятиям, утвержденным техническим руководителем	значительное
1908.	Сообщение о вскрытии изолированных выработок территориальному подразделению уполномоченного органа в области промышленной безопасности	грубое
1909.	Наличие паспорта, предусматривающего меры защиты от прорыва газа, утвержденного техническим руководителем шахты, при работе в забоях, приближающихся к выработкам, в которых возможно скопление вредных или горючих газов, а также на вскрытие таких выработок	начительное
1910.	Требования к проветриванию шахт, чтобы исключить самопроизвольные опрокидывания и закорачивания вентиляционных струй	значительное
1911.	Соответствие устойчивости схем проветривания с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1912.	Недопущение использования одного и того же ствола шахты или штольни для одновременного пропуска свежей и исходящей струй воздуха за исключением времени на проходку стволов (штолен) и околоствольных выработок до соединения с другим стволом или вентиляционной сбойкой	значительное
	Соблюдение Инструкции, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности, по подаче свежего	

1913.	воздуха в действующие камеры, тупиковые и очистные выработки, а также отводу воздуха из них через завалы и обрушения, за исключением работ по погашению выработок, а также изолированного отвода метана из выработанных пространств	значительное
1914.	Применение вентилятора местного проветривания (далее – ВМП), когда при погашении выработок невозможно обеспечить подачу свежего воздуха за счет общешахтной депрессии	значительное
1915.	Обеспечение проветривания выемочного участка обособленной струей свежего воздуха. Определение количества воздуха, необходимого для проветривания очистной выработки и выемочного участка, в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	грубое
1916.	Требования к последовательному проветриванию лав (не более двух), расположенных на одном пласте в пределах одного этажа (панели), при условии: 1) общая длина лав не превышает 400 метров; 2) расстояние между смежными лавами не превышает 300 метров; 3) в проветриваемую лаву по прилегающему к ней промежуточному штреку подается дополнительно свежий воздух. При этом расход воздуха составляет не менее рассчитанного по скорости в промежуточном штреке (0,5 метров в секунду), а в газовых шахтах, кроме того, чтобы содержание метана в воздухе, поступающем в вышерасположенную лаву, не превышало 0,5 процентов; 4) при производстве взрывных работ в нижней лаве, рабочие из	грубое

	вышележащей лавы выводятся на свежую струю воздуха; 5) в промежуточном штреке между смежными лавами находятся устройства по осаждению или улавливанию взвешенной пыли; 6) каждая лава обеспечивается телефонной связью	
1917.	Проветривание зарядных камер и складов взрывчатых материалов (далее – ВМ) обособленной струей свежего воздуха. Требования ко всем остальным камерам для машин и электрооборудования газовых или опасных по пыли шахт: 1) проветривание свежей струей воздуха; 2) проветривание камер глубиной до 5 метров за счет общешахтной депрессии; 3) вход в камеру по ширине – не менее 1,5 метров, в высоту – не менее 1,8 метров и закрытие решетчатой дверью	значительное
1918.	Требование к проветриванию главных транспортных выработок, оборудованных ленточными конвейерами – обособленное. В случае отсутствия обособленного проветривания по этим выработкам может проходить только исходящая струя воздуха	грубое
1919.	Требование к шлюзам, кроссингам и глухим перемышкам для предупреждения закорачивания вентиляционных струй - сооружение из негорючих материалов.	значительное
1920.	На вновь строящихся и реконструируемых шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам угля и газа, в сбойках между наклонными стволами, капитальными наклонными выработками, главными и групповыми штреками, при разнонаправленном движении	грубое

	вентиляционных струй - выполнение глухих перемычек и арок под них взрывоустойчивыми	
1921.	Оборудование перемычек в шлюзе основными и реверсивными дверями (лядами), открывающимися в противоположные стороны	значительное
1922.	Осуществление в шахтах III категории по газу и выше с пульта горного диспетчера или оператора автоматизированной системы контроля рудничной атмосферы (далее – АСКРА) централизованного контроля положения вентиляционных дверей в шлюзах	грубое
1923.	Наличие в системе контроля положения вентиляционных дверей на выемочных участках блокировки, препятствующей подачу электроэнергии на соответствующие объекты при закорачивании вентиляционных струй воздуха в шлюзах	грубое
1924.	Наличие на каждое вентиляционное сооружение номера и паспорта с указанием нормативных и фактических утечек воздуха и результатов осмотра	грубое
	Требования к устройству вентиляционных дверей: 1) при устройстве вентиляционных дверей расстояние от наиболее выступающей кромки подвижного состава до перекладин проема в перемычке – не менее 0,5 метров (за исключением дверей в выработках, оборудованных монорельсовыми и подвесными канатными дорогами), а боковой зазор не менее 0,25 метров; 2) при установке одностворчатых дверей в откаточных выработках следует предусматривать в тех же перемычках специальные двери для прохода людей шириной не менее 0,7 метров. В проемах двухстворчатых дверей в однопутных выработках, если в перемычке нет специальной двери	

1925.	для прохода людей, в одной из сторон оставляется зазор между боковым зазором и выступающей кромкой подвижного состава не менее 0,7 метров; 3) при депрессии шлюзов 50 декаПаскаль и более – снабжение вентиляционных дверей устройством, облегчающим их открывание; 4) установка в вентиляционных сооружениях самозакрывающихся дверей (в том числе и реверсивные); 5) нахождение всех вентиляционных дверей в закрытом положении. В выработках с интенсивной откаткой (6 и более составов в смену) их открытие и закрытие автоматическое или дистанционное	значительное
1926.	Допуск к установке вентиляционных дверей на участках наклонных выработок, оборудованных рельсовым транспортом, а также монорельсовыми и подвесными канатными дорогами, при условии установки перед вентиляционными дверями механических или автоматических защитных барьеров. Защита вентиляционных дверей, установленных ниже участков выработок, по которым проводится откатка, барьерами	грубое
1927.	Периодичность проверки исправности всех вентиляционных шлюзов – ежесуточно лицами контроля участка ВТБ	грубое
1928.	Порядок регулирования воздушных струй в выработках – только по указанию начальника участка ВТБ. Недопущение посменного регулирования вентиляционных струй	значительное
1929.	Проветривание подземных выработок производится при помощи непрерывно действующих главных и вспомогательных вентиляторных установок, расположенных на	грубое

	поверхности у устья стволов, шурфов,	
1930.	Требование к главным вентиляторным установкам: 1) главные вентиляторные установки состоят не менее чем из двух вентиляторных агрегатов, один из них является резервным; 2) вентиляторы на газовых шахтах, для новых и реконструируемых установок устанавливаются одного типа и размера; 3) если на действующих шахтах резервный вентилятор имеет меньшую подачу, чем основной, техническим руководителем шахты утверждается режим работы шахты на случай проветривания резервным вентилятором	значительное
1931.	На шахтах II категории и выше по газу вентиляторы главного проветривания обеспечиваются электроснабжением по первой категории с автоматическим включением резерва (далее – АВР). При этом обеспечивается 100 – процентный резерв источника питания для собственных нужд	грубое
1932.	Оборудование осевых вентиляторов тормозными или стопорными устройствами	грубое
1933.	Ведение мониторинга и хранения значений депрессии и производительности с пульта оператора или горного диспетчера шахты на вентиляторных установках, оборудованных системой автоматизированного управления, допуск установки самопишущих приборов	грубое
1934.	Требования к эксплуатации вентиляторных установок, предусматривающие специальные меры по предупреждению обмерзания проточной части вентиляторов, каналов и переключающих устройств, а также меры по предупреждению попадания в проточную часть вентилятора частиц горной массы (штыба) и воды	грубое

1935.	Недопущение загромождения сечений вентиляционных каналов посторонними предметами и отложениями пыли. Наличие в вентиляционных каналах выхода на поверхность, оборудованного шлюзом	грубое
1936.	Установление в канале вентиляторной установки у места сопряжения со стволом (шурфом, скважиной) и перед колесом вентилятора ограждающих решеток высотой не менее 1,5 метров	значительное
1937.	Перевод вентиляторных установок в реверсивный режим – не более чем за 10 минут	значительное
1938.	Расход воздуха, проходящего по выработкам в реверсивном режиме проветривания, – не менее 60 процентов от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме	значительное
1939.	Наличие Журнала осмотра вентиляторных установок и проверки реверсирования с результатами осмотра и проверки реверсирования, заносящимися проверяющими.	значительное
1940.	Периодичность осмотра, проверки и проверяющее лицо: 1) вентиляторные установки осматриваются не реже одного раза в сутки работниками, назначенными главным механиком шахты, еженедельно старшим механиком, ответственным за работу вентиляторных установок и не менее двух раз в месяц главным механиком шахты; 2) исправность действия реверсивных, переключающих и герметизирующих устройств проверяется главным механиком шахты и начальником участка ВТБ не реже одного раза в месяц	значительное
	Требования к реверсированию вентиляционной струи в выработках: 1) проведение на всех шахтах не реже двух раз в год (летом и	

1941.	зимой), а также при изменении схемы проветривания, замене и остановке вентиляторов в соответствии с ПЛА; 2) недопущение в течение периода работы в реверсивном режиме повышения содержания метана в выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии (компрессии) более 2 процентов; 3) недопущение во время реверсирования на шахте проведения какие-либо других работ	значительное
1942.	Наличие на вентиляторных установках аппаратуры дистанционного управления и контроля, с нахождением их пульта на поверхности шахты в диспетчерском пункте. Обслуживание машинистами действующих вентиляторных установок, не оборудованных аппаратурой дистанционного управления и контроля	значительное
1943.	Установка телефона в здании вентиляторной установки, в шумоизолированной кабине, с выведенным сигнальным устройством, связанного непосредственно с диспетчером	значительное
1944.	Порядок изменения режима работы вентиляторной установки – по письменному распоряжению технического руководителя шахты с уведомлением начальника участка ВТБ	грубое
1945.	Немедленное сообщение о внезапных остановках вентиляторной установки, вызванных ее неисправностью или прекращением подачи электроэнергии, горному диспетчеру, который ставит в известность технического руководителя шахты, главного механика, начальника участка ВТБ шахты, командира ПАСС, обслуживающего шахту, и территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности	значительное

1946.	Наличие принудительной нагнетательной вентиляции, автоматически включаемой при остановке вентилятора главного проветривания, на шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам при установке электрооборудования общего назначения в помещении, через которое проходит канал или диффузор вентиляторной установки	значительное
1947.	Недопущение из тупиковых выработок, находящихся в проходке, проведения новых тупиковых выработок, кроме тех, которые предназначены для ликвидации тупиков и сокращения их длины	грубое
1948.	Осуществление проветривания с помощью ВМП, обеспечиваемое их непрерывной работой и управлением из диспетчерской шахты с помощью аппаратуры автоматического контроля и телеуправления ВМП	грубое
1949.	В случае остановки ВМП или нарушения вентиляции: 1) прекращение работ в тупиковой выработке; 2) автоматическое снятие напряжения с электрооборудования; 3) немедленный вывод людей из забоя в проветриваемую выработку; 4) установка у устья тупиковой выработки запрещающего знака	грубое
1950.	Оборудование тупиковых выработок шахт III категории и выше резервными ВМП с резервным электропитанием	грубое
1951.	Производство установки ВМП по паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты	грубое
1952.	Установка ВМП, работающего на нагнетание, в выработке со свежей струей воздуха на расстоянии не менее 10 метров от исходящей струи	значительное

1953.	Недопущение установки ВМП в очистных выработках, кроме случаев проведения обходных гезенков (печей) в зонах местных геологических нарушений при наличии выходов из очистных выработок, а также ближе 25 метров от мест постоянного присутствия людей (погрузочные пункты, посадочные площадки)	значительное
1954.	Обеспечение подачи в выработки с ВМП количества воздуха не менее 30 процентов запаса от подачи ВМП	грубое
1955.	Определение расхода воздуха и выбора средств проветривания в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1956.	Определение количества воздуха при установке в одной выработке нескольких вентиляторов работающих на отдельные трубопроводы определяется в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	значительное
1957.	Требования при установке ВМП с пневматическим двигателем при проведении или погашении вентиляционных выработок, примыкающих к очистным забоям : 1) вентилятор устанавливается не ближе 15 метров от забоя лавы, считая по ходу вентиляционной струи; 2) длина тупиковой части выработки не превышает 30 метров; 3) соответствие состава воздуха в месте установки вентилятора, а содержание метана в исходящей из тупиковой части выработки струе не превышать 1 процент; 4) исключается возможность воспламенения метана при ударах	значительное

	и трении вращающихся частей о корпус вентилятора	
1958.	Расположение всех распределительных пунктов тупиковых выработок на расстоянии не менее 30 метров от места установки ВМП и обеспечение телефонной связью, а также при создании достаточного пространства для безопасного обслуживания аппаратуры	значительное
1959.	Оборудование ВМП глушителями шума	значительное
1960.	Соблюдение расстояния от конца вентиляционных труб до забоя в газовых шахтах, которое не должно превышать 5 метров, а в негазовых 8 метров. При проведении тупиковых выработок по углю с помощью комбайнов в газовых шахтах применяют аккумуляторы вентиляционных труб. В конце гибких воздухопроводов навешивается труба из жесткого материала длиной не менее 2 метров или вставляются жесткие распорные кольца (не менее двух), обеспечивающие нормальное сечение выходного отверстия трубы. Гибкий воздухопровод подсоединяется к ВМП с помощью металлического переходного патрубка	значительное
1961.	Недопущение проветривания за счет общешахтной депрессии тупиковых выработок газовых шахт, исключая тупики длиной до 5 метров. В негазовых шахтах допускается проветривание за счет общешахтной депрессии тупиков длиной до 8 метров	значительное
1962.	Требование к проветриванию ствола (шурфа) на всю глубину в течение всего времени их строительства Расположение вентиляторных установок для проветривания стволов – на поверхности не ближе 20 метров от стволов при непрерывной работе	значительное

1963.	Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя ствола (шурфа) – не более 15 метров, а во время погрузки грейфером – 20 метров. Подвешивание труб на канатах и жесткое крепление к крепи (армировке) ствола (шурфа)	значительное
1964.	Разделение газовых шахт, в зависимости от величины относительной метанообильности и вида выделения метана на пять категорий: 1) I категория шахт по метану – до 5 кубических метров на тонну; 2) II категория шахт по метану - от 5 до 10 кубических метров на тонну; 3) III категория шахт по метану – от 10 до 15 кубических метров на тонну; 4) сверхкатегорные - 15 кубических метров на тонну и более, суфлярные выделения; 5) опасные по внезапным выбросам – пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа, а также выбросоопасные породы	грубое
1965.	Соблюдение газового режима если при проходке стволов, шурфов обнаружен метан или ожидается его выделение. Отнесение к той же категории закрывающиеся шахты, что и в период эксплуатации	грубое
1966.	Требования к недопущению загазирования выработок при превышении норм концентрации метана в поперечном сечении горных выработок в свету и в открытых, не заложенных породой или другими материалами куполах	грубое
1967.	Разделение загазирования выработок на местные, слоевые и общие. По причинам возникновения загазирования могут быть аварийными и технологическими. К местным относятся скопления метана в отдельных местах выработок с концентрациями, превышающими среднюю по сечению выработки.	грубое

	Норма для местных скоплений относится к любой точке поперечного сечения выработки в свету	
1968.	Требования в случае образования у буровых станков, комбайнов местных скоплений метана, превышающих 2 процента. Возобновление работы машин допускается после снижения концентрации метана до 1 процента	грубое
1969.	Порядок разгазирования выработок в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	грубое
1970.	Соблюдение восходящего движения воздуха в очистных выработках и на всем дальнейшем пути его движения (кроме выработок длиной до 30 метров) в газовых шахтах при углах наклона более 10 градусов. Допуск нисходящего проветривания очистных выработок с углом наклона более 10 градусов при условии дополнительной подачи свежего воздуха по выработке, примыкающей к очистному забою на нижнем горизонте	грубое
1971.	Наличие допуска размещения электрооборудования и кабелей в примыкающих к очистным забоям выработках с нисходящим движением исходящей вентиляционной струи при отработке пластов, не опасных по внезапным выбросам угля и газа, лавами по падению (восстанию) при соблюдении следующих условий: 1) угол наклона выработки < 15 градусов; 2) наклонная длина вынимаемого столба (наклонная высота этажа) не превышает 1000 метров, а метановыделение в выработки участка не превышает 5 кубических метров в минуту;	грубое

	3) исходящие из тупиковых выработок вентиляционные струи не поступают в свежую струю участка	
1972.	Соблюдение проветривания тупиковых выработок шахт, опасных по газу, чтобы исходящие из них струи не поступали в очистные и тупиковые выработки и выработки с подсвежающими вентиляционными струями	грубое
1973.	Наличие допуска на действующих шахтах I и II категории выпуска исходящей струи из тупиковых выработок, не примыкающих к очистным забоям в очистные выработки, а на строящихся шахтах при условии, что в этой исходящей струе содержание метана не превышает 0,5 процентов, и состав воздуха соответствует требуемым нормам	грубое
1974.	Недопущение, при проведении на новом горизонте выработок по пластам, опасным по внезапным выбросам или суффлярным выделениям метана, выпуск исходящей струи в свежую струю действующего горизонта	грубое
1975.	Требования к проходке ствола шахты или квершлага, приближающихся к газоносному пласту - с применением разведочных скважин, глубиной не менее 5 метров. Схемы расположения скважин (не менее двух), их глубину и периодичность бурения определяют технический руководитель шахты и геолог. Положение скважин наносят на рабочий эскиз выработки с привязкой к маркшейдерскому знаку. Контроль положения забоя относительно пласта по данным разведочного бурения осуществляется под руководством геолога	грубое
	Проветривание тупиковых выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, и по	

1976.	выбросоопасным породам, установка ВМП с пневматическими двигателями (при условии применения вентиляторов, в которых исключена возможность воспламенения метана при ударах и трении вращающихся частей о корпус). Допускается применение вентиляторов с электродвигателями, при условии установки их в выработках со свежей струей на расстоянии не менее 150 метров от устья забоя тупиковой выработки и не менее 50 метров от очистного забоя, а также автоматического контроля концентрации метана у вентиляторов.	грубое
1977.	Требования промышленной безопасности в случае остановки главной или вспомогательной вентиляторной установки или нарушения проветривания. Разрешение возобновления работ после разгазирования горных выработок и обследования их лицами контроля	грубое
1978.	Разрешение включения электрических машин, аппаратов и возобновление работ после каждой остановки вентиляторных установок (главных, вспомогательных или местного проветривания), а также нарушения вентиляции	грубое
1979.	Требования промышленной безопасности при каждом случае прорыва метана из почвы горной выработки или суфлярного выделения. Указанные случаи регистрируются в Журнале замеров метана и учета загазирования. Для ликвидации опасностей прорывов или суфлярных выделений метана разрабатываются и выполняются мероприятия, утвержденные техническим руководителем шахты	грубое
	Применение дегазации в газовых шахтах, где средствами	

1980.	вентиляции невозможно обеспечить нормального содержания метана в воздухе. Наличие в проектах строительства и реконструкции шахт, вскрытия и подготовки горизонтов, блоков, панелей раздела применения дегазации	грубое
1981.	Осуществление оценки участков поверхности по степени опасности выделения метана на газовых шахтах II категории и выше, а при необходимости контроля содержания метана в зданиях	грубое
1982.	Наличие в паспортах выемочных участков, проведения и крепления подземных выработок мер по обеспечению безопасности работ в условиях выделения на шахтах сернистого газа или сероводорода	грубое
1983.	Выполнение на шахте мероприятий по обеспыливанию воздуха	грубое
1984.	Оснащение средствами пылеподавления, поставляемыми изготовителями комплектно, горных машин, при работе которых образуется пыль	значительное
1985.	Применение предварительного увлажнения угля в массиве при ведении очистных работ, проведении выработок комбайнами по пластам средней мощности и мощным. Допуск ведения работ по не увлажненному массиву	грубое
1986.	Наличие и обеспечение мер, обеспечивающих безопасность нахождения людей в запыленной зоне и обеспыливание воздуха, исходящего из этих забоев	значительное
1987.	Наличие на приемных бункерах, опрокидывателях, агрегатов для разгрузки и загрузки скипов устройств, предотвращающих просыпания горной массы и выдувания из нее пыли	значительное
1988.	Требования по недопущению подаче свежей струи воздуха по стволам, оборудованным подъемами со скипами или опрокидными клетями, а так же по	значительное

	оборудованным ленточными конвейерами наклонным стволам и выработкам за пределами выемочного участка	
1989.	Требования по не допущению ведения горных работ при отсутствии или неработающих средствах пылеподавления конструкции изготовителя.	грубое
1990.	Отнесение пластов угля с выходом летучих веществ 15 процентов и более и пластов (кроме антрацитов) с меньшим выходом летучих веществ к опасным по взрывам пыли, взрывчатость пыли которых установлена лабораторными испытаниями	грубое
1991.	Определение параметров способов и средств пылевзрывозащиты горных выработок в соответствии с нижними пределами взрывчатости отложившейся угольной пыли и нормой осланцевания. Нижние пределы взрывчатости и нормы осланцевания определяются организацией: для углей разрабатываемых шахтопластов с выходом летучих веществ менее 15 процентов – ежегодно; для углей вновь вводимых в эксплуатацию шахтопластов – перед их вводом; для углей разрабатываемых шахтопластов с выходом летучих веществ 15 процентов и более, в соответствие с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности	грубое
1992.	Осуществление на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, мероприятий по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли, основанные на применении инертной пыли (сланцевая пылевзрывозащита), воды (гидропылевзрывозащита) или	грубое

	воды и инертной пыли (комбинированная пылевзрывозащита)	
1993.	Недопущение применение способов борьбы с угольной пылью, основанных только на использовании воды на пластах, где угольная пыль не смачивается водой или не обеспечивается продолжительность действия защитных мер, основанных на применении воды, на протяжении одной смены	грубое
1994.	Требования к размещению и конструкция сланцевых или водяных заслонов. Сланцевыми или водяными заслонами защищаются: 1) очистные выработки; 2) забои подготовительных выработок, проводимых по углю или по углю и породе; 3) крылья шахтного поля в каждом пласте; 4) выработки, оборудованные ленточными конвейерами; 5) пожарные участки; 6) склады ВМ	грубое
1995.	Требования к размещению заслонов на поступающей и на исходящей струях защищаемых забоев и выработок	грубое
1996.	Требования к защите забоев подготовительных выработок рассредоточенными заслонами (сланцевыми или водяными). При этом в тупиковой части выработки устанавливается не менее четырех рядов сосудов или полок. Первый ряд устанавливается не ближе 25 метров и не далее 40 метра от забоя. Подготовительные выработки протяженностью менее 40 метра защищаются заслонами, устанавливаемыми в смежных выработках на минимально допустимом расстоянии от сопряжений (60 метров для сланцевых и 75 метров, для водяных заслонов)	значительное
	Для защиты крыльев шахтного поля заслоны устанавливаются в	

1997.	откаточных и вентиляционных штреках у бремсбергов, уклонов, квершлагов и примыкающих к ним выработок	значительное
1998.	Недопущение устанавливания заслонов на участках выработок, имеющих пустоты за креплением (купола, старые погашенные выработки)	грубое
1999.	Места установки заслонов определяются начальником участка ВТБ и утверждаются техническим руководителем шахты. Они наносятся на схему вентиляции, прилагаемую к ПЛА	грубое
2000.	Требование к количеству инертной пыли или воды в заслоне, которое определяется из расчета 400 килограмм (литр) на квадратный метр поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона	грубое
2001.	Требования промышленной безопасности при одновременно разрабатываемых шахтой опасных и неопасных по взрывам пыли пластов с осуществлением мероприятий по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли	грубое
2002.	Соблюдение графика по предупреждению взрывов угольной пыли, ежеквартально разрабатываемого начальником участка ВТБ и утверждаемого техническим руководителем шахты	грубое
2003.	Периодичность проведения мероприятий по предупреждению взрывов пыли в горных выработках в зависимости от интенсивности пылеотложения на основании анализа эффективности применяемых мер, результатов к о н т р о л я пылевзрывобезопасности горных выработок. Не допускается ведение работ в случае неприятия дополнительных мер, обеспечивающих надежность	грубое
	Соблюдение проверки пылевзрывобезопасности горных	

2004.	выработок лицами контроля участка, в ведении которых они находятся – ежемесячно, лицами контроля участка ВТБ – не реже одного раза в сутки. Результаты состояния пылевого режима участка ВТБ заносятся в журнал контроля состояния пылевого режима. Не реже одного раза в квартал проверка пылевзрывобезопасности производится подразделениями АСС. Наличие на шахте уведомления командира АСС о нарушении пылевзрывоопасного состояния выработок	грубое
2005.	Выполнение ревизии системы проветривания организацией, независимой административно от организаций недропользователей и отдельных угледобывающих предприятий на каждой шахте не реже одного раза в 3 года, а на шахтах III категории и выше – не реже одного раза в 2 года. Согласование с вышеназванной специализированной организацией, в части устойчивости выбранной схемы вентиляции, раздела проветривания в проектах	грубое
2006.	Осуществление на шахте постоянно действующего расчета расхода воздуха и депрессии с определением обеспеченности воздухом шахты в целом	грубое
	Ведение вентиляционной документации в системе АРМ ВТБ: 1) заполнение вентиляционного журнала – еженедельно; 2) корректировка математической модели шахты - в течение суток; 3) измерение аэродинамических параметров горных выработок (расход воздуха, депрессия, площадь поперечного сечения) - не реже 1 раза в месяц; 4) измерение аэродинамических параметров очистных выработок и выемочных участков - не реже 1 раза в месяц;	

2007.	5) газовоздушная съемка очистных и подготовительных забоев, выемочных участков и определение производительности ВМП - 1 раз в декаду; 6) измерение количества воздуха и концентраций метана в зарядных камерах, исходящих струях крыльев, горизонтов, главных входящих струях - 1 раз в декаду; 7) обследование ВГП при переходе с агрегата на агрегат, изменении угла разворота лопаток - в течение суток, но не реже 1 раза в месяц; 8) измерение аэродинамических параметров надшахтных зданий вертикальных и наклонных стволов - 2 раза в год; 9) формирование акта категоричности шахты - ежемесячно и за год; 10) расчет вентиляции, проверка устойчивости, разработка мероприятий по улучшению проветривания с учетом программ развития горных работ - не реже 1 раза в год	грубое
2008.	Ведение вентиляционного плана шахты не менее чем в двух экземплярах, один из которых находится у начальника участка ВТБ, а второй – у горного диспетчера (начальника смены). Состав и периодичность пополнения вентиляционного плана шахты. Все изменения, произошедшие в расположении вентиляционных устройств (дверей, перемычек, кроссингов, окон), ВМП, в направлениях вентиляционных струй, а также вводимые подготовительные выработки выносятся на вентиляционный план не позднее чем через сутки. Результаты замеров расхода воздуха и депрессии в горных выработках и в каналах вентиляторных установок (с указанием даты замеров) выносятся на рабочую	грубое

	схему вентиляции, находящуюся на участке ВТБ не позднее чем через сутки	
2009.	Осуществление проверки состава воздуха в исходящих струях очистных и тупиковых выработок, выемочных участков, крыльев, пластов и шахты в целом, а на поступающих струях при последовательном проветривании забоев или при выделении метана на пути движения свежей струи – у ВМП и в зарядных камерах. Проверка состава воздуха производится на негзовых шахтах и на шахтах I и II категории – один раз в месяц, на шахтах III категории – два раза в месяц, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам угля и газа – три раза в месяц. В местах установки датчиков стационарной аппаратуры контроля содержания метана, с выводом результатов измерения в диспетчерский пункт, проверка состава воздуха производится не реже одного раза в месяц	грубое
2010.	Обеспечение угольных шахт: переносными приборами эпизодического действия, переносными приборами непрерывного действия и стационарными автоматическими приборами контроля	значительное
2011.	Контроль в шахтах III категории и выше содержания метана у проходческих и выемочных комбайнов при помощи автоматических приборов	грубое
2012.	Наличие у работников, ведущих работы в тупиковых и очистных забоях и выработках с исходящими вентиляционными струями таких шахт, индивидуальных сигнализаторов метана, головных светильников, совмещенных с сигнализатором метана или автоматических переносных приборов контроля метана при условии постоянного ношения их персоналом в течение времени нахождения в шахте	грубое

2013.	Наличие встроенных в машины и механизмы приборов контроля метана, отключающих электроэнергию	значительное
2014.	Осуществление контроля на объектах переносными указывающими сигнализаторами метана с почасовой передачей информации о концентрации метана диспетчеру по безопасности и аэрогазовому контролю и ее регистрации. Места нахождения автоматических переносных приборов и датчиков стационарной аппаратуры контроля содержания метана	значительное
2015.	Соответствие мест и периодичности замеров газов у забоев действующих тупиковых выработок, стволов, в исходящих вентиляционных струях тупиковых и очистных выработок, выемочных участков при отсутствии автоматического контроля замеры концентрации метана в шахтах I и II категории, в шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам	грубое
2016.	Наличие и заполнение доски результатов замеров концентрации метана, производимых в течение смены, установленной в призабойных пространствах тупиковых выработок, в местах замеров концентрации газов в исходящих струях очистных и тупиковых выработок, выемочных участков, крыльев, шахт, в поступающих на выемочные участки струях.	значительное
2017.	Наличие результатов выполненных замеров сменного лица контроля участка ВТБ в наряд-путевках и в Журнале замеров метана и учета загазирования.	грубое
	Расследование аварийных случаев загазирования выработок, независимо от его продолжительности (кроме местных скоплений у комбайнов, врубовых машин и буровых	

2018.	станков) и регистрация в Журнале замеров метана и учета загазирования. Все случаи воспламенения газа и угольной пыли независимо от вызванных ими последствий расследуются и оформляются актами	грубое
2019.	Наличие на всех газовых шахтах перечня участков горных выработок, опасных по слоевым скоплением метана	грубое
2020.	Требования по замеру содержания углекислого газа в очистных и тупиковых выработках негасовых шахт, а также на газовых шахтах при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, и проведении выработок по завалу. Отметка результатов на доске замеров. Все случаи превышения норм содержания углекислого газа расследуются и заносятся в Журнал замеров метана и учета загазирования	грубое
2021.	Соблюдение замеров содержания метана всеми лицами контроля при посещении шахты, а также бригадами (звеньевыми) на рабочих местах. Замеры концентрации двуокиси углерода в шахте осуществляют лица контроля участка ВТБ	грубое
2022.	Наличие и применение аппаратуры автоматического контроля скорости воздуха на всех газовых шахтах в тупиковых выработках, проводимых с применением электроэнергии и проветриваемых ВМП, кроме вертикальных стволов и шурфов. Наличие и применение в шахтах III категории и выше аппаратуры автоматического контроля работы и телеуправления ВМП с электроприводом, централизованного телеконтроля скорости воздуха на исходящих струях выемочных участков	грубое
2023.	Обеспечение безопасности, применяемых на транспорте и подъеме технических устройств, технологии и организации работ при перевозке людей и грузов и	грубое

	исключение возникновения аварий	
2024.	Требования к перевозке людей по горным выработкам пассажирскими средствами. Для перевозки людей, сопровождающих составы с материалами и оборудованием, а также для перевозки отдельных лиц на протяжении смены вагонетка располагается за локомотивом в голове состава. Скорость перевозки людей в такой вагонетке ограничивается 12 километров в час	грубое
2025.	Соблюдение при перевозке людей в пассажирских вагонетках (поездах) по горизонтальным выработкам скорости движения не превышающей 20 километров в час, а при перевозке людей в оборудованных грузовых вагонетках 12 километров в час	значительное
2026.	Требования к снабжению поезда, при перевозке людей по наклонным выработкам пассажирскими поездами (вагонетками), надежными и безотказно действующими автоматическими приспособлениями (парашютами). Возможность приведения в действие парашютов от ручного привода.	грубое
2027.	Требования к обслуживанию поезда (вагонетки) специально обученным горнорабочим (кондуктором)	грубое
2028.	Соответствие типа рельс и способа настилки рельсовых путей в наклонных выработках, по которым производится перевозка людей пассажирскими вагонетками, типу парашютного устройства	грубое
2029.	Соблюдение испытания парашютов в соответствии с указаниями инструкций (руководств) по эксплуатации при вводе в эксплуатацию вагонеток, предназначенных для перевозки людей по наклонным выработкам,	значительное

	а также периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев	
2030.	Требования к закрытию наглухо проема с нерабочей стороны и междупутья вагонеток, используемых для перевозки людей по двухпутным выработкам, а также по выработкам, в которых посадочные площадки расположены с одной стороны	значительное
2031.	Требования к снабжению световым сигналом на первой вагонетке по направлению движения поезда (вагонетки), служащему для перевозки людей по наклонным выработкам	грубое
2032.	Требования к соединению между собой двойными сцепками пассажирских вагонеток для перевозки людей по наклонным выработкам	грубое
2033.	Требования к сооружению и эксплуатации подвесных канатно-кресельных, монорельсовых и напочвенных дорог в соответствии с инструкциями (руководствами) изготовителей по их монтажу и эксплуатации	грубое
2034.	Недопущение: 1) перевозки людей по горным выработкам в грузовых вагонетках, а также перевозка в поездах с людьми инструментов и запасных частей, выступающих за борт вагонеток, взрывчатых, легковоспламеняющихся и едких материалов; 2) прицепки грузовых вагонеток к людским составам; 3) переноски громоздких и длинных предметов по путям во время перевозки людей; 4) езды людей на локомотивах, в необорудованных вагонетках, на платформах (площадках); 5) перехода между вагонетками во время движения состава	грубое
	Периодичность ежесменного, перед началом перевозки людей машинистом локомотива, осмотра вагонеток. Наличие в путевом	

2035.	листе машиниста локомотива разрешения на перевозку людей. Еженедельный осматр пассажирских и специально оборудованных вагонеток механиком участка шахтного транспорта	грубое
2036.	Требования по оборудованию специальных людских подъемов, располагаемых в отдельных выработках, концевой откаткой, предназначенной для спуска и подъема людей пассажирскими вагонетками. Не допускается в одной наклонной выработке работа оборудования для спуска и подъема людей и рельсового транспорта для спуска (подъема) грузов (кроме случаев ремонта этих выработок)	грубое
2037.	Допущение до завершения работ по проведению, углубке и капитальному ремонту наклонных выработок, оборудованных концевой откаткой, спуска и подъема людей по ним в специальных вагонетках без парашютных устройств. Подъемный канат при этом подвергается обязательному инструментальному контролю	грубое
2038.	Требования для доставки материалов и выдачи породы при ремонтах людских ходков, оборудованных механической доставкой людей грузовой вагонеткой, прицепленной к незагруженному пассажирскому поезду при условии: 1) скорость движения поезда не превышает 3 метров в секунду; 2) для прицепки грузовой вагонетки применяются прицепные устройства, изготовленные заводом или ремонтными предприятиями по технической документации изготовителя пассажирских вагонеток; 3) нагрузка на прицепное устройство головной	значительное

	пассажирской вагонетки и на подъемную машину (лебедку) не превышает расчетную; 4) перевозка людей в пассажирском поезде (вагонетке) с прицепленной грузовой вагонеткой не допускается	
2039.	Периодичность осмотра, перед началом перевозки людей, вагонетки, служащей для спуска и подъема их по наклонным выработкам, а также парашютных и прицепных устройств и запанцировки каната дежурным электрослесарем и горнорабочим (кондуктором). Осмотр указанного оборудования и проверка парашютных устройств с включением ручного привода механиком подъема или лицом контроля, назначенным для этой цели, а также главным механиком или его заместителем. Результаты осмотра заносятся в Журнал осмотра подъемной установки	грубое
2040.	Периодичность осмотра в наклонных выработках, оборудованных людскими и грузолюдскими подъемными установками, крепи и путей ответственным лицом, назначенным приказом по шахте, а перед спуском (подъемом) смены рабочих порожние вагонетки один раз пропускаются по выработке в оба конца. Результаты осмотров заносятся в Журнал осмотра подъемной установки	грубое
2041.	Наличие на шахте приказа о назначении, из числа лиц контроля, ответственных за организацию перевозки людей по наклонным выработкам	грубое
	Недопущение к работе грузовых вагонеток, а также транспортных единиц секционных поездов, монорельсовых и напочвенных дорог: 1) с неисправными полускатами; 2) с неисправными сцепками, серьгами, тяговыми частями, а	

2042.	также со сцепками, изношенными сверх допустимых норм; 3) с неисправными буферами и тормозами; 4) с неисправными запорными механизмами и неплотно прилегающими днищами вагонеток (секционных поездов) с разгрузкой через дно; 5) с деформированными или разрушенными подвагонными упорами; 6) с разрушенными или выгнутыми наружу более чем на 50 миллиметров стенками кузовов вагонеток; 7) с неисправными межсекционными перекрытиями секционных поездов	грубое
2043.	Недопущение проталкивания не сцепленных составов, прицепления непосредственно к локомотиву платформы или вагонетки с длинномерными материалами, а также платформы и вагонетки, груженные лесом или оборудованием, выступающим за верхний габарит транспортных средств	грубое
2044.	Требования к обозначению соответствующими знаками мест остановки подвижного состава	грубое
2045.	Требование по доставке длинномерных материалов и оборудования в составах с применением специально предназначенных для этих целей вагонеток или платформ, сцепленных между собой жесткими сцепками. Для перевозки жидких и горючих грузов применяются специальные вагонетки	грубое
2046.	Применение на стационарных погрузочных пунктах и около опрокидывателей толкателей. Управление толкателями осуществляется с помощью пультов, расположенных в нишах или местах, безопасных для обслуживающего персонала, при обязательном наличии блокировки, препятствующей	значительное

	одновременному включению опрокидывателя и толкателя	
2047.	Требования при откатке по наклонным выработкам к приспособлениям, препятствующим скатыванию вагонеток на нижние и промежуточные приемные площадки при обрыве каната, прицепного устройства или сцепки.	грубое
2048.	Требования при откатке концевыми канатами: 1) на верхних приемных площадках наклонных выработок с горизонтальными заездами устанавливаются задерживающие стопоры; 2) выше нижних приемных площадок устанавливаются предохранительные барьеры, оборудованные амортизирующими устройствами с автоматическим или дистанционным управлением, съемные ловители вагонеток или предохранительные канаты и жесткие барьеры с дистанционным управлением. 3) ниже верхних приемных площадок, а также в заездах промежуточных выработок могут устанавливаться барьеры жесткого типа	грубое
2049.	Требования к ловителям при откатке бесконечным канатом на путях грузовой и порожняковой ветвей. Требования к нижним и промежуточным приемным площадкам горизонтальных участков выработок	грубое
2050.	Требования по постановке на рельсы сошедших с них вагонеток или локомотивов. Наличие домкратов, самоставов или средств постановки на рельсы, а также башмаков и приспособления для сцепки и расцепки вагонеток на каждом локомотиве, а также в околоствольном дворе и приемно-отправительных площадках наклонных выработок	грубое

2051.	Требования по установке барьеров , световых табло и предупреждающих знаков в промежуточных штрехах при пересечении их с бремсбергами, уклонами, и наклонными стволами.	Значительное
2052.	Требования по недопущению перемещения людей, входу на площадки, где производится сцепка и расцепка вагонеток во время работы подъемной установки по наклонным выработкам	Грубое
2053.	Наличие при ручной подкатке на передней наружной стенке вагонетки включенного специального светильника. Расстояние между вагонетками при ручной подкатке – не менее 10 метров на путях с уклоном до 0,005 и не менее 30 метров с большим уклоном. Недопущение ручной подкатки при уклоне более 0,01	Значительное
2054.	Требования по наличию сцепных и прицепных устройств при откатке вагонеток (платформ) канатами, а при откатке бесконечным канатом в выработках с углом наклона более 18 градусов, кроме того контрканатов	Грубое
2055.	Требования по спуску и подъему людей по вертикальным выработкам в клетях. При проходке, углубке, сбойке вертикальных выработок и их армировании спуск и подъем людей может производиться в бадьях	Грубое
2056.	Требования к клетям, служащим для спуска и подъема людей, которые должны иметь сплошные металлические открывающиеся крыши или крыши с открывающимся люком, а также сплошной прочный пол без выступающих частей, поручни. Двери открываются вовнутрь клетки и запираются засовом, расположенным снаружи. Высота верхней кромки двери или	грубое

	ограждений над уровнем пола клетки не менее 1,2 метров, нижней кромки – не более 150 миллиметров. В клетки устроены стопоры, обеспечивающие надежное удержание вагонетки при движении клетки по стволу. Число людей, помещаемых в каждом этаже клетки – не более 5 человек на квадратный метр пола	
2057.	Требования к клетке и противовесу людских и грузолудских подъемных установок, которые должны быть снабжены парашютами. Приводная пружина парашюта клетки ограждается предохранительным кожухом	Грубое
2058.	Допуск к отсутствию парашютов на клетях и противовесах аварийно-ремонтных подъемных установок; подъемных установок фланговых стволов, не предназначенных для постоянного спуска и подъема людей; противовесах действующих наклонных подъемных установок; действующих подъемных установок вертикальных стволов со стесненными условиями, если отделения клетки и противовеса отделены друг от друга перегородкой из рельсов или канатами	Грубое
2059.	При срабатывании парашюта замедление клетки с максимальным числом людей должно быть не менее 6 метров в секунду в квадрате. Испытания парашютов проводится не реже одного раза в 6 месяцев.	Грубое
2060.	Соблюдение замены парашютных устройств новыми вместе с заменой клетки, за исключением парашютов с тормозными канатами, которые заменяются по истечению 5 лет со дня навески. Допускается продление срока эксплуатации парашюта с тормозными канатами на 2 года комиссией, возглавляемой главным механиком шахты, при условии положительных результатов дефектоскопии,	Грубое

	износе шарнирных соединений, не превышающем нормативных требований по эксплуатации парашюта и удовлетворительных результатах его испытаний. Этой же комиссией срок службы парашютов, проработавших более 7 лет, продлевается при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности	
2061.	Требование при подъеме и спуске людей в бадьях - бадьи перемещаются по направляющим	Грубое
2062.	Наличие при спуске и подъеме грузов и людей в бадьях на проходческих подъемных установках блокировочных устройств, исключающих прохождение бадьи через раструб в нижнем полке, когда под раструбом находится погрузочное устройство	Грубое
2063.	Недопущение спуска и подъема людей на скипах и грузовых клетях, за исключением аварийных случаев, осмотра и ремонта ствола, проведения маркшейдерских работ и в клетях вместе с грузом	грубое
2064.	Разрешение на спуск и подъем людей в опрокидных клетях при наличии блокировок, исключающих опрокидывание людей в бункер, а также опрокидывание клетки при движении по стволу. В случае расположения в одном стволе грузолюдского и грузового подъемов устанавливается блокировка, исключающая их одновременную работу	значительное
2065.	Требования по разрешению ремонта и осмотра ствола с крыши незагруженной клетки или со специально оборудованной на скипе или противовесе смотровой площадки и конструкции площадки. При перемещении по стволу на сосудах, в том числе и противовесах, люди прикрепляются	грубое

	предохранительными поясами и зонтами	
2066.	Наличие на шахте приказа руководителя организации о назначении лица, ответственного за организацию спуска и подъема людей и грузов	грубое
2067.	Требования по перевозке людей на специально сконструированных для этих целей людских и грузолудских конвейерах, позволяющих перевозить людей в одну или обе стороны. Для обеспечения двусторонней перевозки людей применяются реверсивные конвейеры и конвейеры с двумя несущими ветвями.	грубое
2068.	Требования к аппаратуре автоматизации ленточных конвейеров, предназначенных для перевозки людей имеющей: 1) устройства, предотвращающие проезд людьми площадок схода; 2) устройства для экстренной остановки конвейера с любого места по его длине; 3) датчики бокового схода ленты; 4) устройства, отключающие конвейер при превышении скорости ленты на 8 процентов. Эти устройства воздействуют непосредственно на отключение привода конвейера и не допускают его самовключения при возврате их в исходное положение	грубое
2069.	Требования к блоку управления аппаратуры автоматизации конвейерных линий, обеспечивающей работу конвейеров в двух режимах – "транспорт груза" и "перевозка людей"	грубое
2070.	Порядок соединения концов резинотросовых лент - методом горячей вулканизации. Резинотканевые ленты могут соединяться посредством горячей или холодной вулканизации, надежными и безопасными способами, обеспечивающими	грубое

	прочность на разрыв не менее 70 процентов прочности ленты в целом месте	
2071.	Недопущение: 1) посадки и схода вне площадок или когда они неисправны; 2) проезда на загруженной ленте конвейера; 3) проезда с выключенными индивидуальными светильниками; 4) перевозки горнорабочих, имеющих при себе взрывчатые материалы; 5) перевозки людей на мокрых лентах конвейеров при уклонах свыше 15 градусов	грубое
2072.	Требования по недопущению перевозки людей в случае ремонтных работ в выработке, в районе конвейера. У посадочной площадки этого конвейера вывешивается предупредительный сигнал	значительное
2073.	Установка по всей длине конвейера, имеющего расположение ветвей одна над другой, в случае перевозки людей по нижней ветви, перекрывающих листов	значительное
2074.	Наличие на расстоянии 8-10 метров от площадок и концевых (отклоняющих) барабанов, а также через 50-100 метров в средней части конвейера средств контроля, обеспечивающих автоматическое отключение привода при сходе ленты в сторону от оси более 10 процентов ее ширины или касании за неподвижные элементы конвейера (ловители, кронштейны, площадки)	значительное
2075.	Соблюдение при эксплуатации максимального угла наклона конвейера для перевозки людей (не более 18 градусов). Требования к освещению выработок, в которых применяются конвейеры для перевозки людей	грубое
	Требование промышленной безопасности при перевозке людей на ленточном конвейере – "лежа на локтях", чтобы	

2076.	спецодежда и инструмент не выступали за габариты движущейся ленты. Допускается перевозка с собой ручного инструмента только в защитных чехлах и массой не более 20 килограммов. При перевозке людей с инструментами расстояние между ними – не менее 10 метров	грубое
2077.	Требование к скорости движения ленты при перевозке людей, конвейерами, имеющими неподвижные площадки посадки и схода (не более 2,5 метров в секунду)	грубое
2078.	Наличие на конвейерах устройства для экстренной остановки конвейера из любой его точки с неходовой стороны выработки. При использовании конвейеров с двумя несущими ветвями ленты устройство доступно с любой ветви и располагается на высоте 200-400 миллиметров от полотна ленты	грубое
2079.	Периодичность осмотра, не реже 1 раза в сутки, лицами контроля крепления выработки, наличия зазоров для прохода людей и средств безопасности, которыми оснащен грузопассажирский конвейер	грубое
2080.	Требования к оборудованию площадок для посадки и схода людей, которые состоят из опорного каркаса, настила, перил и оборудуются ступеньками (трапами) для схода людей на почву выработки. Перила высотой 1,0-1,2 метров устанавливаются со стороны людского прохода выработки. Каркас площадки устанавливается на почве выработки или подвешивается к кровле выработки (с помощью цепей, канатов) и крепится к стволу конвейера. Площадка посадки должна находиться на расстоянии не ближе 5 метров, а площадка схода – не ближе 15 метров от ограждающего устройства приводных или отклоняющих (концевых) барабанов.	грубое

	Превышение или понижение площадок принимается не более 50 миллиметров. Освещенность настила площадки – не менее 10 люкс	
2081.	Наличие ограждения роликов во избежание случайного соприкосновения с ними людей на конвейерах, в местах установки площадок	грубое
2082.	Наличие на каждом пункте посадки порядка перевозки, правил поведения людей с указанием значений сигналов. Используется следующая световая и звуковая сигнализация: 1) четыре сигнала – конвейер, переключается на режим "перевозка людей"; 2) два сигнала – пуск конвейера; 3) один сигнал – остановка конвейера	грубое
2083.	Требование промышленной безопасности при подъезде к площадке схода. Посадка на ленточный конвейер производится по одному человеку с соблюдением интервалов не менее 5 метров	грубое
2084.	Наличие около площадок телефона, обеспечивающего прямую связь (или через коммутатор шахты) с оператором конвейерной линии или лицом, управляющим конвейерной линией	значительное
2085.	Требования к конструкции площадки посадки и схода, имеющих: ширину 0,7 метров и длину 1,5 метров и 8,0 метров соответственно. Между площадкой и крепью выработки или выступающими частями оборудования, расположенного в выработке, обеспечивается свободный проход шириной не менее 0,7 метров на высоте 1,8 метров	грубое
	Наличие автоматических устройств, отключающих привод конвейера в случае проезда людьми площадок схода на	

2086.	расстояние не более 2 метра, а на конвейерах с двумя несущими ветвями на расстоянии 6-8 метров от отклоняющих барабанов устанавливаются дублирующие средства безопасности, предотвращающие проезд людей к барабанам	грубое
2087.	Требование к зазору от полотна ленты до нижней кромки датчика (не более 0,3 метра)	грубое
2088.	Требование к месту установки устройства, предупреждающего людей о подъезде к площадке схода, укрепляемого на ставе конвейера или к кровле выработки на расстоянии 8-10 метров перед площадкой схода и зазору от нижней кромки устройства до полотна ленты (не более 300 миллиметров)	грубое
2089.	Наличие на шахте схемы главных откаточных путей, утвержденной техническим руководителем. Ознакомление со схемой откатки рабочих и лиц контроля участка подземного транспорта	грубое
2090.	Требование к локомотивной откатки в выработках, оборудованных конвейерным транспортом, кроме случаев доставки грузов для обслуживания и ремонта выработок и конвейеров	грубое
2091.	Требование к выполнению маневровых работ и откатки вагонеток в горизонтальных выработках с уклоном до 0,005 с применением лебедок, имеющих скорость до 1 метра в секунду	грубое
2092.	Требования для транспортировки материалов и оборудования, а также для выдачи породы от ремонта и перекрепления в наклонных выработках к лебедкам, отвечающим следующим требованиям: 1) отношение диаметра барабана (шкива) к диаметру каната – не менее 20;	значительное

	2) скорость движения каната на среднем радиусе навивки не превышает 1,8 метров в секунду; 3) лебедки имеют два тормоза, один из которых воздействует на барабан (шкив). На вновь создаваемых лебедках предусматривается автоматическое включение тормоза при прекращении подачи электроэнергии	
2093.	Требования к радиусу закругления рельсовых путей и переводным кривым во вновь вводимых выработках для колеи 600 миллиметров – не менее 12 метров , а для колеи 900 миллиметров – не менее 20 метров. Радиус закруглений рельсовых путей с колеей 600 миллиметров в действующих выработках – не менее 8 метров, а для рельсовых путей с колеей 900 миллиметров – не менее 12 метров	грубое
2094.	Недопущение эксплуатации рельсовых путей: 1) при износе головки рельса по вертикали более 12 миллиметров для рельсов типа Р-24, 16 миллиметров – для рельсов типа Р-33, а также при касании ребордой колеса головок болтов, при наличии трещин в рельсах, выкрашивании головки рельсов, откалывании части подошвы рельса, при дефектах, которые могут вызвать сход подвижного состава с рельсов; 2) при отклонении рельсов от оси пути на стыках (излом) более 50 миллиметров на длине рельса менее 8 метров	грубое
2095.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов: 1) при сбитых, выкрошенных и изогнутых в продольном и поперечном направлениях остриях (перьях); 2) при разъединенных стрелочных тягах; 3) при замыкании стрелок с зазором более 4 миллиметров	значительное

	между прижатым острием (пером) и рамным рельсом; 4) при отсутствии фиксации положения стрелочных переводов с помощью фиксаторов; 5) при открытых канавках для тяг приводов стрелочных переводов	
2096.	Требования к установке механических и ручных приводов стрелочных переводов откаточных путей, устанавливаемых со стороны людского прохода так, чтобы обеспечивалось свободное расстояние не менее 0,7 метров от наиболее выступающей части привода до кромки подвижного состава	значительное
2097.	Наличие дистанционного управления из кабины движущегося электровагона стрелочными переводами в околоствольных дворах и на пересечениях главных откаточных выработок (между собой и участковыми) и дистанционное управление с пультов на заездах наклонных откаточных выработок	грубое
2098.	Требования к оборудованию временных гаражей, для ремонта локомотивов на поверхности, только на специальных тупиковых путях на расстоянии не менее 30 метров от ствола, а на рельсовых путях, соединяющих гаражи локомотивов со стволами, устанавливаются постоянно закрытые барьеры	грубое
2099.	Периодичность проверки пути, путевых устройств, водоотводных канавок, стрелочных переводов, путевых сигналов и знаков, зазоров и проходов на горизонтальных и наклонных откаточных выработках начальником участка шахтного транспорта или его заместителем (механиком) не реже одного раза в месяц и специально назначенным приказом по шахте лицом не менее двух раз в месяц	грубое
	Соблюдение (не реже одного раза в год) проверки износа рельсов и нивелирование профиля	

2100.	откаточных путей. Результаты нивелирования фиксируются службой главного маркшейдера шахты	значительное
2101.	Требование к уклону горизонтальной выработки, по которой производится откатка локомотивами - не более 0,005. В порядке исключения допускается с разрешения технического руководителя вышестоящей организации увеличение уклона до 0,010. При этом откатка производится по паспорту. Паспорт утверждается техническим руководителем шахты	значительное
2102.	Требование к тормозному пути состава на максимальном уклоне при перевозке грузов - не превышает 40 метров, а при перевозке людей – 20 метров	грубое
2103.	Требование к нахождению локомотива в составе во время движения - в голове состава. Нахождение локомотива в хвосте состава разрешается только при маневровых операциях, выполняемых на участке протяжением не более 300 метров при скорости движения не более 2 метров в секунду. Заталкивание составов вагонеток к забою при проведении однопутных подготовительных выработок разрешается на расстояние не более 400 метров	грубое
2104.	Требование к световому обозначению поезда, на последней вагонетке - светильник с красным светом или на задней (по ходу) части локомотива при отсутствии фары с красным светом. При нахождении локомотива в хвосте состава на передней наружной стенке первой по ходу вагонетки подвешиваются специальные светильники с белым и красным светом	значительное
2105.	Соблюдение зазора по высоте между загрузочным устройством и локомотивом с кабиной без крыши (не менее 0,4 метра)	значительное

2106.	Недопущение эксплуатации локомотивов при нарушениях взрывобезопасности оборудования локомотива	значительное
2107.	Требование промышленной безопасности по управлению локомотивом - только из его кабины	значительное
2108.	Периодичность осмотра локомотивов, находящихся в эксплуатации: 1) ежемесячно – машинистом при приемке локомотива; 2) при выпуске локомотива на линию – дежурным электрослесарем; 3) еженедельно – механиком участка шахтного транспорта; 4) один раз в квартал – начальником участка совместно с механиком шахтного транспорта. Результаты осмотров по подпунктам 2), 3), 4) заносятся в специальный журнал, а по подпункту 1) – в путевой лист. Ежегодно проводится технический осмотр (далее – ТО) локомотивов комиссией, назначенной руководителем шахты	значительное
2109.	Наличие автоматического контроля сопротивления изоляции при зарядке аккумуляторных батарей реле контроля утечки, встроенными в зарядные установки, а на линии – устройствами контроля сопротивления изоляции, находящимися в автоматических выключателях на электровозах. Перед выпуском взрывобезопасного электровоза на линию измеряется содержание водорода в батарейном ящике, которое не превышает 2,5 процентов	грубое
2110.	Требование по ремонту аккумуляторных электровозов, связанного со вскрытием электрооборудования, в шахтах, опасных по газу и пыли - только разрешается в гараже	грубое

2111.	Требования к оборудованию ленточных конвейеров датчиками бокового схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты в сторону более 10 процентов по горизонтали от ее ширины, устройствами по очистке лент и барабанов, а также средствами защиты, обеспечивающими отключение конвейера при повышении допустимого уровня транспортируемого материала в местах перегрузки, снижении скорости ленты до 75 процентов номинальной (пробуксовка), превышении номинальной скорости ленты бремсберговых конвейеров на 8 процентов, устройством для отключения конвейера из любой точки по его длине	грубое
2112.	Требования промышленной безопасности по эксплуатации конвейеров и конвейерных линий с автоматическим и дистанционным управлением обеспечивается: 1) автоматической подачей отчетливо слышимого по всей длине конвейерной линии сигнала , действующего до момента окончания запуска последнего конвейера линии. Действие сигнала начинается за 5 секунд до начала запуска первого конвейера; 2) пуском автоматизированных конвейеров с последнего конвейера в линии (считая от загрузки); отключение – в обратном порядке.; 3) автоматическим (в случае остановки одного из конвейеров) одновременным отключением всех конвейеров, транспортирующих груз на остановившийся конвейер; 4) автоматическим аварийным отключением привода конвейера; 5) двусторонней телефонной или громкоговорящей связью между пунктами разгрузки и загрузки линии, между пунктами установки	грубое

	приводов конвейеров и оператором пульта управления; 6) местной блокировкой, предотвращающей пуск данного конвейера с пульта управления; 7) улавливанием грузовой ветви ленты при ее разрыве или контроле целостности тросов в выработках с углом наклона свыше 10 градусов; 8) пылеподавлением в местах перегрузки; 9) блокировкой пуска конвейера при отсутствии давления воды в противопожарном ставе, а также снижения его	
2113.	Аппаратура автоматического или дистанционного управления конвейерными линиями должна обеспечивать включение каждого последующего конвейера в линии только после установления номинальной скорости движения тягового органа предыдущего конвейера	грубое
2114.	Наличие на конвейерах блокировки, исключающей возможность подачи груза на людскую ветвь во время перевозки людей	грубое
2115.	Наличие на конвейерах, в выработках с углом наклона более ± 6 градусов, тормозных установок на приводе. Порядок регулировки тормоза, обеспечивающего наложение тормозного усилия после снижения скорости движения ленты до 0,2-0,3 метров в секунду	грубое
2116.	Наличие на конвейерной установки, с разделением тяговых и грузонесущих функций, устройств, отключающих двигатель при разрыве тягового органа	грубое
2117.	Наличие ограждения приводных, натяжных и концевой станций ленточных конвейеров, а также загрузочных и разгрузочных устройств, исключающих возможность ручной уборки просыпающегося материала у	грубое

	барабанов во время работы конвейера. Наличие блокировки ограждения с приводом конвейера	
2118.	Наличие переходных мостиков, для перехода через конвейер в местах пересечения выработок, у загрузочных и разгрузочных устройств, а также в необходимых местах по длине выработки	грубое
2119.	Наличие конечных выключателей на грузовых натяжных устройствах конвейеров, отключающих привод конвейера при достижении натяжной тележкой крайних положений	грубое
2120.	Допущение настилки рельсового пути и установки лебедок, предназначенных для транспортирования материалов и оборудования, необходимых при проведении и ремонте в наклонных выработках, оборудованных конвейерами. Для исключения одновременной работы конвейера и лебедки устанавливаются соответствующие электрические блокировки	значительное
2121.	Наличие устройств заводского изготовления для закрепления в выработках приводных, натяжных и концевых станций скребковых конвейеров, механизированной передвижки скребковых конвейеров в очистных выработках, натяжении цепи конвейеров при ее сборке и разборке, стягивания концов ленты при ее стыковке на ленточных конвейерах	грубое
2122.	Недопущение: 1) ремонта, смазки движущихся деталей и очистки конвейеров во время их работы, работы при заштыбованном конвейере и неисправных роликах или при их отсутствии, касания ленты неподвижных элементов конвейерного става или крепи; 2) перевозки людей, леса, длинномерных материалов и	грубое

	оборудования на не приспособленных для этих целей конвейерах	
2123.	Периодичность осмотра конвейера , аппаратуры управления, роликов, натяжных и загрузочных устройств, ленты и ее стыков, а также устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации конвейера (тормозных устройств, средств улавливания ленты) лицом контроля или назначенным лицом - ежемесячно. Осмотр и проверка работы аппаратуры управления и защиты (датчиков схода и пробуксовки ленты, уровня загрузки, экстренной остановки), устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации конвейеров (грубое тормозов, ловителей ленты, блокировки ограждений), средств противопожарной защиты и наличия воды в противопожарном ставе производится один раз в сутки механиком участка или назначенным лицом. Проверка надежности работы предохранительных средств конвейера и состояния ленты производится не реже одного раза в месяц главным механиком шахты или его заместителем. Результаты проверки заносятся в журнал записи состояния конвейера	
2124.	Выполнение ревизии и наладки стационарных конвейерных линий перед вводом в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации один раз в год, специализированной наладочной организацией	значительное
2125.	Соблюдение ежедневной очистки от просыпавшейся горной массы выработок, в которых установлены ленточные конвейеры	значительное
2126.	Наличие паспорта по порядку эксплуатации и обслуживания машин с двигателями внутреннего сгорания (далее – ДВС), в том числе устройство гаражей, складов горюче-смазочных	грубое

	материалов, мастерских, пунктов мойки деталей горючей жидкостью, пунктов заправки машин и их временного отстоя	
2127.	Наличие на машинах с ДВС системы очистки выхлопных газов . Недопущение в шахте применения двигателей, в отработавших газах которых следующие величины: 1) окись углерода – 0,2 процентов (до газоочистки), 0,08 процентов (после газоочистки); 2) окислы азота в пересчете на NO2 – 0,08 процентов (до газоочистки), 0,08 процентов (после газоочистки); 3) альдегиды в пересчете на акролеин – 0 процентов (до газоочистки), 0,001 процентов (после газоочистки)	грубое
2128.	Порядок проверки в период эксплуатации состава неразбавленных отработанных газов, каждого дизельного двигателя, после газоочистки на холостом ходу и рудничной атмосферы на окись углерода и окислы азота	грубое
2129.	Не допускается эксплуатация машин, в выхлопных газах которых содержание вредных газов превышает предельно допустимые концентрации. Состав рудничной атмосферы в основных местах работы машин с ДВС определяется на окись углерода и окислы азота у кабины машиниста не реже одного раза в месяц	грубое
2130.	Требование к обособленному проветриванию с выдачей отработанного воздуха на исходящую струю к гаражам, подземным складам горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), местам опробования и регулировки ДВС	значительное
2131.	Требование к кабине машин с ДВС, их количеству (одна или две) и конструктивному оформлению	грубое

2132.	Требования к оснащению машины с ДВС техническими средствами по управлению: 1) пуском двигателя; 2) частотой вращения дизельного двигателя (акселератор); регулированием скорости и движением локомотива "вперед", "назад", "нейтраль" (реверсор); 3) системами рабочего и экстренного торможения, освещением; 4) песочной системой (только для напочвенных рельсовых дизелевозов); системой пожаротушения; стояночным механическим тормозом; звуковым сигналом; 5) подачей дополнительного топлива при пуске или прекращении подачи топлива	грубое
2133.	Требования к конструкции и расположению органов управления. При наличии второй кабины оснащение обеих кабин средствами управления и контроля за движением дизелевоза – идентично	значительное
2134.	Требования к оборудованию машины с ДВС устройствами защиты, автоматически останавливающими двигатель при превышении температуры: 1) 150 градусов Цельсия – наиболее нагреваемой поверхности двигателя; 2) 75 градусов Цельсия – температуры выхлопных газов на выходе в рудничную атмосферу; 3) 115 градусов Цельсия – температуры масла двигателя, при снижении уровня воды в жидкостном нейтрализаторе и рабочей жидкости в гидросистеме, а также снижении давления масла и рабочей жидкости гидросистемы ниже допустимого уровня. В топливной системе двигателя предусматривается устройство аварийной остановки, закрывающее подвод топлива в впрыскивающий насос	значительное

2135.	Требования к конструкции устройства тепловой защиты, обеспечивающей возможность контроля ее срабатывания	значительное
2136.	Требования к конструкции топливного бака дизелевоза, защищенного от механических и температурных воздействий и имеющего клапан, автоматически открывающийся при подсоединении заправочного шланга и автоматически закрывающийся после его отсоединения. Отверстие в топливном баке (сапун), служащее для выравнивания в нем давления воздуха, защищено пламеперекрывателем	грубое
2137.	Наличие на транспортной машине с ДВС стационарного противопожарного устройства, приводимого в действие из кабины машиниста, и переносного огнетушителя. При включении устройства пожаротушения двигатель останавливается за время не более 25 секунд	грубое
2138.	Требования к напочвенным дизелевозам сцепной массой 8 тонн и более, которые должны иметь одну центрально расположенную или две концевые кабины закрытого или полужакрытого типа с крышами и двумя выходами (с правой и с левой стороны) и закрытый прозрачным материалом оконный проем. Кабина дизелевоза оборудуется сиденьем. На дизелевозах шириной более 1050 миллиметров предусматривается съемное сиденье для стажера машиниста	грубое
	Требования к тормозной системе дизелевоза, обеспечивающая: 1) торможение на стоянке – длительное удержание поезда расчетной массы на уклоне 0,05 при коэффициенте сцепления колес с рельсами 0,17; 2) оперативное (рабочее) торможение;	

2139.	3) экстренное торможение – остановку поезда на пути – не более 40 метров при перевозке груженого состава расчетной массы, не более 80 метров при перевозке груженого состава дизелевозом сцепной массой свыше 10 тонн и не более 20 метров при перевозке людей. Время срабатывания тормозной системы не превышает 2 секунд	грубое
2140.	Требования к конструкции монорельсового дизельного локомотива включающего: дизельную секцию с гидропередачей, тяговые блоки, тормозные тележки, кабины машиниста. Монорельсовый поезд имеет две кабины управления: одну – в голове, другую – в хвосте состава. Кабина имеет лобовое стекло, не дающее острых осколков при разрушении, и ограждения дверных проемов. Дверные проемы имеют ширину не менее 0,7 метров и высоту не менее 1,0 метра	значительное
2141.	Требования к конструкции тягового блока состоящего из двух ведущих футерованных колес и устройства прижатия их к монорельсу. На локомотиве имеется устройство контроля усилия прижатия ведущих колес к рельсам	значительное
2142.	Наличие на монорельсовом локомотиве с ДВС системы управления, обеспечивающую: 1) включение и выключение тяги, регулирование скорости и наложение тормозов; 2) управление только из одной кабины	значительное
2143.	Наличие на дизельном локомотиве оперативной, стояночной и аварийной системы торможения. Система аварийного торможения срабатывает при ручном воздействии, а также автоматически при превышении максимальной скорости движения (2 метра в секунду) на 25 процентов или при разрыве	значительное

	состава и обеспечивает остановку поезда расчетной массы на максимально допустимом уклоне на пути не более 10 метров с замедлением не более 35 метров в секунду в квадрате	
2144.	Требования по регулировки двигателей на машинах, находящихся в эксплуатации, производящаяся в специально отведенных для этой цели выработках. На устройствах по регулированию топливной аппаратуры устанавливаются пломбы, которые ставятся лицом, допускающим машину к эксплуатации. По окончании планового ремонта и проверки двигателя пломбы и маркировки топливной аппаратуры восстанавливаются	значительное
2145.	Назначение грузовых и грузопассажирских напочвенных и монорельсовых дорог - перевозка материалов, оборудования и людей платформами, вагонетками по горизонтальным и наклонным (до 25 градусов) подземным выработкам, в том числе искривленным в горизонтальной и вертикальной плоскостях	грубое
2146.	Наличие паспорта, утвержденного техническим руководителем шахты, на оборудование горных выработок дорогами	значительное
	Требования при формировании составов дорог с сосредоточенной парашютной системой (с одной тормозной тележкой): 1) в выработках с односторонним уклоном пассажирские кабины располагаются выше тормозной тележки; 2) в выработках со знакопеременным профилем пассажирские кабины соединяются с тормозной тележкой, а также между собой не менее чем двумя соединительными элементами, элементы соединения заводского изготовления и имеют не менее чем 10-кратный запас прочности	

2147.	по отношению к максимальной статической нагрузке в режиме перевозки людей и 6-кратный запас в режиме перевозки грузов; 3) в выработках со знакопеременным профилем не допускается в процессе эксплуатации производить отцепку пассажирских элементов состава от тормозной тележки; 4) грузовая часть состава оборудуется средствами, препятствующими самопроизвольному скатыванию вагонето;. 5) сцепки и контрсцепки заменяются новыми не позже чем через пять лет после навески	значительное
2148.	Требования к парашютной системе дорог, включаемой автоматически при превышении допустимой скорости движения не более чем на 25 процентов и вручную с места расположения (в составе) лицом, управляющим дорогой. На грузовых дорогах, имеющих рабочую скорость не более 1 метра в секунду, допускается производить включение парашютов при скорости 2 метров в секунду. Остановка состава парашютами происходит на пути не более 10 метров. Конструкция аварийной тормозной (парашютной) системы дороги может быть рассредоточенной (расположенной на двух или нескольких тормозных тележках), функции тормозных тележек могут выполнять буксировочные тележки и пассажирские вагонетки с парашютами	значительное
2149.	Требование к лицам, допущенным к управлению дорогой - прошедшие специальное обучение , имеющие удостоверение на право управления данной дорогой и назначенные приказом по шахте	значительное
	Требование по нахождению перевозимых дорогой людей, в том числе управляющих ею и сопровождающих груз, в	

2150.	специальных пассажирских кабинах, расположение которых в составе и способ установки на грузонесущих тележках определяются эксплуатационной документацией и паспортом установки дороги. Пешее сопровождение груза не допускается	значительное
2151.	Наличие освещения посадочных площадок и выработок, оборудованных грузолюдскими дорогами	значительное
2152.	Требование к управлению дорогой из состава или с привода по сигналам из состава, при этом лицо, управляющее дорогой или подающее сигналы из состава, находится в передней части первой по ходу движения пассажирской кабины. Допускается управлять грузовой дорогой с привода по сигналам с конечных пунктов откатки	значительное
2153.	Требование к количеству людей, находящихся в составе, при работе грузолудской дороги в режиме перевозки грузов - не превышает трех человек. Количество людей в составе грузовой дороги не превышает двух человек	значительное
2154.	Требования по перевозке людей и грузов дорогами в конвейеризированных выработках во время работы конвейера при углах наклона выработки не более 10 градусов при условии оборудования конвейера ловителями ленты или устройствами контроля целостности тросов (для резинотросовых лент). Допускается перевозка грузов при работающем конвейере в выработках с углом наклона до 18 градусов	значительное
2155.	Требования к остановке дороги, находящейся рядом с конвейером, при перевозке людей конвейером, а также при обслуживании и ремонте конвейера, а линия управления ею – блокируется	значительное

2156.	Наличие на посадочных площадках грузолюдских дорог объявления с указанием кода применяемых сигналов, общего количества посадочных мест в составе, фамилии лица, ответственного за перевозку людей	значительное
2157.	Недопущение: 1) перевозки людей в составе с грузом, за исключением лиц, управляющих дорогой и сопровождающих груз; 2) управления дорогой лицами, кроме определенных лиц; 3) езды людей на грузовых тележках (вагонетках); 4) эксплуатации дорог в выработках с неисправной крепью и при отсутствии требуемых зазоров по сечению выработки, а также при неисправности пути, подвижного состава, тормозных систем, аппаратуры управления, сигнализации и средств связи; 5) перевозки крупногабаритного оборудования без участия лица контроля; 6) прицепки платформы с длинномерными материалами или с крупногабаритным оборудованием непосредственно за или перед кабиной, в которой находятся люди; 7) передвижения людей по наклонной выработке во время работы напочвенной дороги	значительное
2158.	Требования к поддерживающим и направляющим устройствам, расстояние между которыми определяется эксплуатационной документацией и паспортом установки дороги, при этом угол перегиба каната на блоках и роликах поддерживающих и направляющих устройств не превышает 6 градусов	значительное
2159.	Наличие предохранительного тормоза колодочного или дискового типа, имеющего	грубое

	грузовой или пружинный привод и воздействующего на канатоведущий (приводной) шкив	
2160.	Требования к управлению дорогами и сигнализацией, специально предназначенной аппаратурой, которая обеспечивает: 1) дистанционное управление приводом дороги кондуктором из состава с любой точки трассы; 2) местное управление приводом дороги с места установки приводной станции по сигналам кондуктора; 3) экстренную остановку привода любым лицом с трассы дороги и с поста местного управления, с выключением привода и наложением тормозов; 4) возможность подачи кодовых сигналов с любой точки трассы; 5) автоматическую остановку привода при проезде составом конечных пунктов откатки, опускании натяжного груза ниже допустимого уровня, превышении скорости тягового каната на 25 процентов от номинальной, снижении скорости (пробуксовке) тягового каната относительно приводного шкива на 25 процентов, неисправности цепей управления или цепей экстренной остановки, срабатывании тормозных устройств	значительное
2161.	Недопущение аппаратурой управления при рабочем состоянии возможности: 1) одновременного дистанционного и местного управления приводом дороги; 2) пуска привода дороги без подачи предпускового предупредительного сигнала; 3) повторного пуска привода при срабатывании защиты от снижения (пробуксовки) или превышения скорости каната; 4) повторного пуска привода, пока не будет снят сигнал "Стоп" с места остановки дороги при экстренном отключении;	значительное

	5) повторного пуска привода в сторону переподъема при наезде состава на концевой выключатель в конечных пунктах откатки	
2162.	Наличие ограждения места установки приводной станции и натяжного устройства дороги	значительное
2163.	Наличие на приводной станции двух тормозов: рабочего и предохранительного. Наличие на приводной станции червячной передачи не может служить заменой тормоза. Отношение величины моментов, развиваемых предохранительным тормозом при заторможенном состоянии привода, к статическим моментам устанавливается не менее 1,8 при угле наклона до 15 градусов, не менее 2 при 20 градусах, не менее 2,6 при 25 градусах, не менее 3,0 при 35 градусах. Замедление, как при рабочем, так и при предохранительном торможении не превышает величины, обусловленной возможностью проскальзывания каната по шкиву тягового органа	значительное
2164.	Требования к посадочным площадкам в местах посадки людей на подвижной состав грузопассажирских дорог с проходом шириной не менее 1 метра со стороны посадки. Для посадочных площадок, периодически переносимых в процессе эксплуатации, допускается уменьшение ширины прохода до 0,7 метров	значительное
2165.	Периодичность обслуживания дороги персоналом - ежемесячно перед началом работы, а выработку, привод, парашютные устройства и электрооборудование ответственным лицом, назначенным приказом по шахте - не реже одного раза в сутки. Контроль состояния оборудования дороги механиком участка, в ведении которого находится дорога - еженедельно, а грузопассажирской главным (старшим)	значительное

	механиком шахты или назначенным им лицом - ежеквартально. Наличие и проверка ведения специального журнала, в который заносятся результаты осмотра	
2166.	Проверка своевременного испытания ограничителя скорости аварийной тормозной (парашютной) системы ежемесячно под руководством механика участка, в соответствии с документацией изготовителя, на дорогах, установленных в выработках с углом наклона более 6 градусов	значительное
2167.	Для дорог длиной более 500 метров допускается производить осмотр каната поэтапно в течение нескольких смен, не превышая установленной периодичности. Осмотр канатов на грузовых дорогах, не имеющих специальной смотровой скорости до 0,3 метров в секунду и установленных в выработках с углом наклона менее 10 градусов, производится при остановленном канате путем его обхода. Допускается также проводить ежесуточный осмотр каната, у которого число оборванных проволок не превышает 2 процентов от общего числа проволок на длине шага свивки, при скорости движения до 1 метра в секунду. В случае экстренного нагружения каната работа дороги немедленно останавливается для осмотра каната. Еженедельный осмотр каната грузовой дороги проводится электрослесарем, а ежемесячный осмотр каната всех типов дорог проводится электрослесарем с участием механика участка. Результаты осмотров заносятся в Журнал осмотра канатов и их расхода	грубое
2168.	Требование к напочвенным дорогам, которые могут располагаться в отдельных выработках или в выработках с конвейерами. Параллельная	грубое

	установка дорог допускается только в выработках с уклоном до 0,050	
2169.	Требования к зазорам, для рельсового транспорта, для людей в конвейеризированных выработках устраиваются между подвижным составом и крепью выработки. Не допускается располагать тяговый канат дороги в проходах, предназначенных для передвижения людей	значительное
2170.	Наличие проходов для людей с обеих сторон выработки на двухпутных участках выработки, а также при оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения напочвенных дорог между собой или с другими средствами транспорта	грубое
2171.	Требования к дорогам в выработках, имеющих уклон пути более 0,005 - обязательно оснащаемых парашютной системой. В выработках со знакопеременным профилем, имеющих участки с обратным уклоном, протяженностью более двух длин состава, применяются дороги, оборудованные парашютной системой двустороннего действия	грубое
2172.	Требование к типу рельс и способу настилки рельсовых путей в выработке, оснащенной напочвенной дорогой и соответствие их типу парашютной системы	грубое
2173.	Требование к конструкции стрелочного перевода для напочвенных дорог, исключаящее повреждение тягового каната	грубое
2174.	Требование к наибольшей рабочей скорости напочвенных дорог, если привод не обеспечивает плавного регулирования скорости, которая не должна превышать 1,0 метра в секунду	грубое
2175.	Недопущение размещения в одной наклонной выработке средств монорельсового и рельсового транспорта	грубое

2176.	Наличие зазора между габаритами подвижного состава двух монорельсовых дорог (в выработках с двухпутным монорельсовым транспортом), не менее 0,4 метра	грубое
2177.	Требование к проходам для людей при оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения монорельсовых дорог между собой или с другими видами транспорта, которые должны быть с обеих сторон выработки	грубое
2178.	Требование к величине зазора на закруглениях и примыкающих к ним прямых участках выработок, а также длины примыкающих к закруглениям прямых участков в зависимости от радиуса закруглений выработки	грубое
2179.	Требование к величине расстояния между днищами подвижного состава и почвой выработки или расположенным на почве оборудованием - не менее 0,4 метра. При перевозках крупногабаритного оборудования допускается с письменного разрешения технического руководителя шахты уменьшение зазора между нижней кромкой перевозимого груза и почвой выработки или расположенным на почве оборудованием до 0,2 метров при выполнении следующих условий: 1) сопровождение груза лицом контроля; 2) выключение конвейера и механическая блокировка его пускателя при доставке по конвейеризированным выработкам	грубое
2180.	Наличие прохода в местах посадки людей на подвижной состав монорельсовых дорог шириной не менее 1 метра со стороны посадки	грубое
2181.	Требование к местам пересечения монорельсовых дорог с кабелями, трубопроводами в соответствии с паспортом установки дороги таким образом, чтобы	грубое

	исключалась возможность их соприкосновения	
2182.	Наличие жестких сцепок подвижного состава монорельсовой дороги, обеспечивающих возможность работы дороги в горизонтальных и наклонных выработках, безопасность сцепления, а также исключающих возможность самопроизвольного расцепления	значительное
2183.	Требование к скорости движения составов монорельсовых дорог, которая определяется конструкцией и паспортом дороги . Перевозка длинномерных и крупногабаритных грузов осуществляется при скорости не более 1 метра в секунду	грубое
2184.	Требование к формированию составов монорельсовых дорог в строгом соответствии с руководством или инструкцией по эксплуатации. Если грузовая часть состава не оснащена аварийной тормозной (парашютной) системой, то грузовые тележки соединяются с улавливаемой (оборудованной парашютами) частью состава, а также между собой, кроме сцепки, также контрсцепками	грубое
2185.	Требование по загрузке состава монорельсовой дороги, чтобы между находящимися на смежных тележках грузами выдерживалось расстояние, но не менее 0,3 метра. При этом на всем протяжении трассы дороги обеспечивается зазор между верхней кромкой перевозимого груза и нижней кромкой монорельсового пути не менее 50 миллиметров. Боковые отклонения перевозимых грузов в процессе движения не превышают 0,2 метра	грубое
2186.	Недопущение эксплуатации монорельсовых дорог: 1) в выработках с неисправной крепью и при отсутствии требуемых при установке дороги зазоров по сечению выработки;	грубое

	2) при неисправности монорельсового пути, подвижного состава, тормозной системы, аппаратуры управления, сигнализации и средств связи	
2187.	Требование к несущему органу монорельсовой дороги (монорельсовый путь), который собирается из стандартных секций заводского изготовления. Устройства для подвески монорельсового пути заводского изготовления должны соответствовать типу крепи выработки. Конструкция монорельсового пути предусматривает возможность установки специальных устройств (растяжек), предотвращающих раскачивание монорельсового пути в плоскости поперечного сечения выработки	значительное
2188.	Требование к запасу прочности устройств для подвески монорельсового пути, имеющих не менее чем 3-кратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке, обеспечивающих возможность регулировки положения монорельса по высоте и приспособленных для подвески к соответствующим видам крепи выработки. При использовании для подвески монорельса цепей последние имеют не менее чем 5-кратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке	грубое
2189.	Требование к монтажу монорельсового пути на искривленных участках или сопряжениях горных выработок, с радиусом изгиба и длиной, определенных паспортом установки дороги	значительное
2190.	Наличие пониженной скорости привода монорельсовой дороги с тяговым приводом, для осмотра тягового каната	значительное
	Требование к тяговым канатам, применяемым на монорельсовых дорогах, которые должны быть	

2191.	круглопрядные грузоподъемные канаты диаметром не менее 15 миллиметров	грубое
2192.	Периодичность осмотра обслуживающим персоналом (кондуктором или машинистом) подвижного состава, приводную станцию, натяжного устройства, локомотива, сцепки, сигнальных устройств и аварийных тормозных устройств (парашютов) - ежесменно перед началом работы; монорельсового пути, привода, парашютных устройств и электрооборудования лицом, назначенным приказом по шахте - не реже одного раза в сутки. Соблюдение контроля состояния монорельсовой дороги еженедельно механиком участка, в ведении которого находится дорога, и ежеквартально главным (старшим) механиком шахты	значительное
2193.	Требования к величинам максимальных скоростей подъемных машин при подъеме и спуске людей и грузов по вертикальным и наклонным выработкам, определенных паспортом завода изготовителя	грубое
2194.	Требования к величинам среднего замедления движущегося сосуда, как при предохранительном, так и при рабочем торможении в экстренных случаях, не должна превышать при угле наклона 5 градусов - 0,8 метров в секунду в квадрате, 10 градусов - 1,2 метров в секунду в квадрате, 15 градусов - 1,8 метров в секунду в квадрате, 20 градусов - 2,5 метров в секунду в квадрате, 25 градусов - 3,0 метров в секунду в квадрате, 30 градусов - 3,5 метров в секунду в квадрате, 40 градусов - 4,0 метров в секунду в квадрате, 50 градусов и более - 5,0 метров в секунду в квадрате	грубое
	Наличие на шахтной подъемной установке, для защиты от переподъема и превышения скорости следующих предохранительных устройств:	

2195.	1) каждый подъемный сосуд (противовес) – концевым выключателем, установленным в выработке или в копре и предназначенным для включения предохранительного тормоза при подъеме сосуда на 0,5 метров выше уровня верхней приемной площадки (нормального положения при разгрузке), и дублирующим концевым выключателем на указателе глубины (или в аппарате задания и контроля хода)	значительное
2196.	2) В наклонных выработках концевые выключатели устанавливаются на верхней приемной площадке на расстоянии 0,5 метров от нормального положения, обусловленного рабочим процессом	значительное
2197.	3) Подъемные установки с опрокидными клетями имеют дополнительные концевые выключатели, установленные на копре на 0,5 метров выше уровня площадки, предназначенной для посадки людей в клеть. Работа этих концевых выключателей также дублируется концевыми выключателями, установленными на указателе глубины (в аппарате задания и контроля хода). Дополнительные концевые выключатели (основные и дублирующие) на установках с опрокидными клетями включаются в цепь защиты в зависимости от заданного режима "груз" или "люди"	значительное
2198.	4) ограничителем скорости, вызывающим включение предохранительного тормоза в случае: превышения в период замедления скорости защитной тахограммы, величина которой в каждой точке пути замедления определяется из условий предотвращения аварийного переподъема скипов и клеток; превышения скорости равномерного хода на 15	значительное

	процентов; подхода сосуда к верхней, нижней и промежуточным приемным площадкам, а также к жестким направляющим при канатной армировке ствола, со скоростью более 1 метра в секунду при спуске-подъеме людей и 1,5 метров в секунду – при спуске-подъеме груза	
2199.	Лебедки грузовых и действующих людских наклонных подъемов в подземных выработках до оснащения их ограничителями скорости оснащаются аппаратом, вызывающим включение предохранительного тормоза в случае превышения скорости равномерного хода на 15 процентов, и контролем скорости в 1-2 точках на участках замедления	значительное
2200.	Оснащение на шахтной подъемной установке блокировкой от чрезмерного износа тормозных колодок	значительное
2201.	Требования к замене шкивов с литыми или штампованными ободьями, для которых не предусматривается использование футеровки, при износе реборды или обода на 50 процентов начальной их толщины и во всех случаях, когда обнажаются торцы спиц. Допускается наплавка желоба шкива при износе его в глубину не более 50 процентов начальной толщины	значительное
2202.	Требования к подвесной аварийно-спасательной лестнице, при проходке и углубке стволов, на случай аварии с подъемом, длиной, обеспечивающей размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены. Лестница прикрепляется к канату лебедки, оборудованной тормозами и имеющей комбинированный привод (механический и ручной). При проходке стволов глубиной до 100 метров лебедки для подвески аварийно- спасательных	значительное

	лестниц могут иметь только ручной привод, и оборудованы тормозами и храповичным остановом	
2203.	Наличие предохранительных решеток, для предупреждения перехода людей через подъемные отделения, на всех горизонтах шахты перед стволами и посадочных кулаков. Наличие на верхней приемной площадке дверей, в том числе гильотинного типа при наличии дополнительного ограждения, препятствующего доступу людей к стволу до полной остановки клетки в период ее отправления	значительное
2204.	Требования к подъемным установкам в стволах, по которым не предусмотрен спуск и подъем людей. При проходке стволов во время спуска-подъема оборудования проходческими лебедками работа подъема разрешается только для перемещения наблюдающих за спуском-подъемом оборудования рабочих и технического персонала	значительное
2205.	Наличие стопорных устройств, обеспечивающих единичную дозировку и предотвращающих произвольное скатывание вагонетокна всех промежуточных, нижних и верхних приемных площадках вертикальных стволов, по которым производится подъем и спуск грузов в вагонетках, а также на площадках перед опрокидывателем	значительное
2206.	Наличие допуска к применению в шахтах всех вновь создаваемых защитных и предохранительных средств (тормозные, парашютные, подвесные устройства), защитной и предохранительной аппаратуры (ограничители скорости, регуляторы давления), схем управления и автоматизации людских и грузолудских установок	значительное
	Требования к суммарному зазору между направляющими башмаками скольжения	

2207.	подъемного сосуда (противовеса) и проводниками при их установке: 1) на базовой отметке: для рельсовых проводников – 10 миллиметров, деревянных – 20 миллиметров; 2) по глубине ствола: для рельсовых проводников – 10 ± 8 миллиметров, деревянных – 20 ± 10 миллиметров. При применении на подъемных сосудах упругих рабочих направляющих устройств качения суммарный зазор между контактными поверхностями предохранительных башмаков скольжения и проводников при их установке составляет на базовой отметке: для рельсовых проводников – 20 миллиметров, коробчатых – 30 миллиметров	значительное
2208.	Требования к инструментальной проверки износа проводников на каждом ярусе армировки ствола для металлических – через 1 год, деревянных, а также в стволах, где срок службы металлических проводников составляет менее 5 лет – через 6 месяцев. Ответственным за проверку является главный механик шахты	значительное
2209.	Требования к эксплуатационным зазорам между максимально выступающими частями подъемных сосудов стационарных подъемных установок, крепью и расстрелами в вертикальных стволах, в соответствии с типом и расположением армировки при всех видах крепи ствола. При проходческом подъеме величина зазора между средними направляющими канатами не менее 300 миллиметров. При глубине ствола свыше 400 метров устанавливаются отбойные канаты или другие устройства, предупреждающие возможность столкновения бадей	значительное
	Требования к приводу людских и грузолудских подъемных установок, которые должны иметь электрический привод. Лебедки, служащие для спуска и подъема	

2210.	людей в вагонетках по наклонным и вертикальным выработкам, должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к подъемным машинам	значительное
2211.	Наличие аппарата (индикатора) на подъемной машине или лебедки, показывающего машинисту положение сосудов в стволе, а при работе подъемной машины на проходке или углубке ствола на реборде барабана отметки верхнего среза раструба проходческого подвешного полка. Каждая подъемная машина имеет исправно действующие: 1) самопишущий скоростемер (для машин со скоростью свыше 3 метров в секунду, установленных на поверхности); 2) вольтметр и амперметр; 3) манометры, показывающие давление сжатого воздуха или масла в тормозной системе	значительное
2212.	Наличие на каждой подъемной машине (лебедке) рабочего и предохранительного тормоза с независимым включением привода. Наличие на проходческих лебедках и лебедках для спасательных лестниц (скорость движения концевого груза соответственно не более 0,2 и 0,35 метров в секунду): маневрового тормоза на валу двигателя или на промежуточном валу, предохранительного тормоза , стопорного устройства на барабане (храповичный останов) и блокировки, исключающая пуск электродвигателя в направлении спуска груза при включенных предохранительном тормозе и стопорном устройстве	грубое
	Требования к моментам, создаваемым предохранительным тормозом (тормозной момент), в заторможенном (неподвижном) состоянии подъемной машины (лебедки) к максимальным статическим моментам, которые составляют не менее: 2,1 при угле наклона до 20 градусов, не менее	

2213.	2,6 – при 25 градусах, не менее 3,0 – при 30 градусах и более. У проходческих лебедок и лебедок для спасательных лестниц (со скоростью движения концевой груза соответственно 0,2 и 0,35 метров в секунду) тормозные моменты, создаваемые отдельно как маневровым, так и предохранительным тормозом, – не менее 2-кратного наибольшего статического момента нагрузки. Причем включение предохранительного тормоза сопровождается автоматическим срабатыванием маневрового тормоза	грубое
2214.	Требования к навивке канатов на барабаны машин на поверхностных грузоподъемных и людских подъемах – однослойная. На подъемных машинах вертикальных грузовых и аварийных подъемов, людских и грузоподъемных в подземных выработках с углом наклона от 30 градусов до 60 градусов, допускается двухслойная навивка канатов на барабаны. Трехслойная навивка допускается на всех остальных эксплуатационных подъемах и при проходке вертикальных и наклонных выработок. На аварийно-ремонтных и вспомогательных грузовых подъемных установках (породные стволы, подъем грузов на эстакады, спуск и подъем грузов и вспомогательных материалов по вертикальным и наклонным выработкам с количеством циклов не более 10 в смену), а также проходческих лебедках со скоростью не выше 0,4 метров в секунду и лебедках для спасательных лестниц (скорость до 0,35 метров в секунду), допускается многослойная навивка	грубое
	Требования к футеровке барабанов - нарезанные канавки независимо от числа слоев навивки каната. Наличие	

2215.	футеровки и нарезанных канавок на барабанах проходческих лебедок (скорость не выше 0,2 метров в секунду) и лебедок спасательных лестниц (скорость 0,35 метров в секунду) не обязательно	грубое
2216.	Периодичность осмотра подъемных сосудов, парашютов, стопоров, подвесных устройств, направляющих башмаков, посадочных, загрузочных и разгрузочных устройств, направляющих и отклоняющих шкивов, их футеровку и подшипники, тормозную систему и других элементов подъемной машины, аппаратуры защиты и систем управления - ежедневно механиком подъема или лицом, имеющим соответствующую квалификацию и назначенным приказом по шахте для этой цели. Этим же лицом армировка ежедневно осматривается при скорости движения сосудов до 1 метра в секунду и не реже одного раза в неделю при скорости 0,3 метров в секунду. Участки стволов, находящиеся в ремонте, осматриваются ежедневно при скорости 0,3 метров в секунду	значительное
2217.	Периодичность осмотра шкивов старшим механиком шахты, перед навеской нового каната и в дальнейшем - не реже одного раза в квартал. При этом измеряется сечение желоба шкива и толщина его тела. Главный или старший механик шахты не реже одного раза в 15 календарных дней производят проверку правильности работы предохранительного тормоза и защитных устройств и не реже одного раза в месяц – исправность всех остальных вышеуказанных элементов подъемной установки. Результаты осмотров заносятся в Журнал осмотра подъемной установки	значительное
	Осмотр копров комиссией под председательством технического	

2218.	руководителя шахты. Осмотр металлических и железобетонных копров производится один раз в год, а деревянных и проходческих – два раза в год	значительное
2219.	Периодичность осмотра проходческих лебедок ежемесячно и перед каждой спуско-подъемной операцией электрослесарем, один раз в неделю – механиком проходки (участка), один раз в месяц – главным механиком шахтопроходческой (шахтостроительной) организации	значительное
2220.	Требования к машинистам подъемных машин, назначаемые приказом руководителя шахты - общий стаж работы на шахте не менее 1 года, прошедшие специальное обучение, получившие соответствующее удостоверение и прошедшие двухмесячную стажировку. Машинистами людских и грузолудских подъемов назначаются лица, проработавшие не менее 1 года на грузовых подъемных машинах	значительное
2221.	При проходке и углубке стволов машинистами подъемов могут назначаться лица, прошедшие специальное обучение, получившие соответствующее удостоверение и прошедшие трехмесячную стажировку на подъеме при проходке ствола	значительное
2222.	Требования при переходе на управление другой машиной, а также при перерыве в работе более 1 месяца - обязательна стажировка. Не реже одного раза в год производится проверка знаний у машинистов комиссией под председательством главного механика шахты	значительное
2223.	Наличие, в часы спуска и подъема смены рабочих, кроме сменного машиниста второго машиниста, имеющего право на управление этой машиной	значительное
	Обязанности машиниста, принимающего смену, перед	

2224.	началом работы - проверить исправность машины. Производить спуск и подъем людей разрешается после предварительного перегона обоих подъемных сосудов вниз-вверх вхолостую. Результаты проверки машинист заносит в Журнал приемки и сдачи смен	значительное
2225.	Наличие, во время работы клетового подъема на приемной (посадочной) площадке надшахтного здания рукоятчика, а в околоствольных дворах действующих горизонтов стволового. На промежуточных горизонтах, на которых не производится прием и выдача грузов и имеется рабочая сигнализация машинисту и рукоятчику, а также прямая телефонная связь с ними, допускается спуск (подъем) людей при отсутствии на них стволовых при следующих условиях: 1) в клети имеется устройство для непосредственной сигнализации рукоятчику и машинисту, а также телефонная связь или средства беспроводной связи; 2) в клети находится лифтер (стволовой)	значительное
2226.	Наличие объявления, у всех посадочных пунктов и в машинном отделении, с указанием : 1) фамилии лица, ответственного за безопасную организацию спуска и подъема людей; 2) расписания подъема и спуска людей; 3) применяемых сигналов; 4) числа людей, одновременно поднимаемых и спускаемых в каждом этаже клети, бадье или людской вагонетке. Наличие объявления, обо всех запрещениях или ограничениях пользования подъемной установкой для спуска и подъема людей, в посадочных пунктах	грубое
	Наличие таблицы, с указанием допустимой загрузки клетей, на	

2227.	всех приемных площадках. Проведение инструктажей, по правилам и нормам загрузки, со стволовыми и рукоятчиками не реже одного раза в квартал	грубое
2228.	Периодичность ревизии и наладки подъемной установки, перед вводом в эксплуатацию и в дальнейшем один раз в год, специализированной наладочной организацией с участием представителей энергомеханической службы шахты. Электрическая часть и аппаратура автоматизированных подъемных установок подлежит ревизии и наладке через каждые 6 месяцев. Не реже одного раза в год маркшейдерская служба шахты выполняет полную проверку геометрической связи шахтного подъема и копра. По результатам проверки составляется акт, который утверждается техническим руководителем шахты. После ревизии и наладки подъемной установки главный механик шахты и представитель наладочной организации производят контрольное испытание. О проведении контрольных испытаний составляется протокол, который утверждается техническим руководителем шахты. Через 6 месяцев после ревизии и наладки каждая эксплуатационная и проходческая подъемная установка подвергается техническому осмотру и испытанию комиссией под руководством главного механика шахты (шахтостроительной организации). О проведенном осмотре и испытании составляется акт	грубое
	Периодичность осмотра, через каждые 5 лет, подъемных машин с истекшим сроком службы, комиссией под руководством главного механика вышестоящей организации с участием представителей наладочной	

2229.	организации. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации машины принимается комиссией на основании результатов ревизии наладки и при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности	грубое
2230.	Требования к подъемной установке, которая должна иметь: 1) график работы подъема, утвержденный техническим руководителем шахты; 2) паспорт подъемной машины и редуктора; 3) детальная схема тормозного устройства с указанием основных размеров; 4) исполнительные электрические схемы (принципиальные, монтажные); 5) схема парашютных устройств (там, где они применяются) с контролируемыми размерами; 6) инструкция для машинистов подъемных установок; 7) прошнурованные: Журнал осмотра подъемной установки, Журнал осмотра канатов и их расхода, Журнал приемки и сдачи смен	грубое
2231.	Наличие на каждой подъемной установке устройства для подачи сигнала от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, а также ремонтной сигнализации, используемой при осмотре и ремонте ствола, подъемных сосудов и элементов копрового станка, а в стволах глубиной более 500 метров, для ремонтной сигнализации, средств беспроводной связи. Наличие в клетки, предназначенной для подъема и спуска людей, средств связи с машинным отделением	грубое
	Наличие, кроме рабочей и ремонтной сигнализации, резервной с обособленным питанием по отдельному кабелю или каналу, обеспечивающему	

2232.	работоспособность сигнализации при любой неисправности рабочей сигнализации на людских и грузолудских вертикальных и наклонных подъемных установках (с углом наклона выработки более 50 градусов). При наличии в одном стволе двух подъемных установок, каждая из которых обеспечивает спуск и подъем людей со всех горизонтов, резервная сигнализация может отсутствовать	грубое
2233.	Обеспечение возможности подачи сигналов с посадочной площадки на верхнюю приемную площадку и с верхней приемной площадки машинисту подъема при подъеме людей из шахты скипами в аварийных случаях, предусмотренных ПЛА	грубое
2234.	Наличие устройства, показывающего, с какого горизонта подан сигнал, а также устройства, препятствующее одновременному поступлению сигнала с разных пунктов, если подъемная установка обслуживает несколько горизонтов	значительное
2235.	Наличие лифтера, прошедшего специальное обучение и назначенного приказом по шахте, на одноклетевых людских подъемных установках, оборудованных сигнализацией из клетки. На грузолудских одноканатных подъемных установках, оборудованных сигнализацией из клетки, имеется сигнализация с приемных площадок, а также устройство, не допускающее одновременной подачи сигналов из клетки и с приемных площадок	значительное
	Наличие на вагонетки для перевозки людей по горизонтальным выработкам устройства для подачи сигнала "стоп" машинисту локомотива. На людских подъемах с пассажирскими вагонетками в выработках с углом наклона до 50 градусов предусматривается	

2236.	сигнализация, обеспечивающая подачу сигналов машинисту подъема горнорабочим (кондуктором) из поезда. Если поезд для доставки людей состоит более чем из трех вагонеток, предусматривается сигнализация горнорабочему (кондуктору) поезда, доступная всем пассажирам, находящимся в вагонетках. Наличие на приемных площадках телефонной или производственной громкоговорящей связи с машинистом подъема	значительное
2237.	Наличие на каждой подъемной установке, используемой при проходке и углубке ствола, не менее двух независимых сигнальных устройств, одно из которых выполняет функции, рабочей сигнализации, а второе – резервной и ремонтной	значительное
2238.	Наличие прямой двухсторонней телефонной связи или громкоговорящей связи поверхности с полком при проходке и углубке стволов	значительное
2239.	Наличие в клетки людских и грузолудских подъемов двойной независимой подвески – рабочую и предохранительную	грубое
2240.	Требования к запасу прочности (по отношению к расчетной статической нагрузке) подвесных устройств, при навеске, не менее 13-кратного – для подвесных и прицепных устройств людских подъемных установок, а также для прицепных устройств и дужек проходческих бадей	значительное
	Требования к замене или ремонту дужки бады при износе ее проушины или сменной втулки более чем на 5 процентов диаметра оси. Суммарный износ проушины или сменной втулки дужки и оси, соединяющей ее с бадьей, должен не превышать 10 процентов диаметра оси. Подвесные и прицепные устройства всех типов должны иметь маркировку с указанием	

2241.	заводского номера и даты изготовления. Не допускается изготовление применяемых в качестве предохранительных подвесок цепей, изготовленных методом кузнечной сварки или ручной электросварки. Запанцированные прицепные устройства при откатке концевым канатом по наклонным выработкам испытываются при каждой запанцировке каната путем спуска и подъема максимального груза. Результаты испытаний заносятся в журнал осмотра подъемной установки	значительное
2242.	Периодичность осмотра подвесных устройств проходческого оборудования и всех узлов крепления канатов в стволе дежурным слесарем - еженедельно, механиком проходки (участка) - два раза в месяц и главным механиком шахтостроительной организации - один раз в месяц	грубое
2243.	Требования к подъемным и тяговым канатам людских и грузолудских подъемно-транспортных установок - не ниже марки ВК или В, а для грузовых установок – не ниже марки 1	значительное
	Требования к запасу прочности канатов шахтных подъемных установок при навеске, в соответствие: 1) головные канаты людских и аварийно-ремонтных установок с машинами барабанного типа, не оборудованные парашютами – 9,0; 2) головные канаты грузолудских установок, канаты для подвески грузчиков (грейферов) в стволе и проходческих люлек - 7,5; 3) головные канаты грузовых установок - 6,5; 4) головные канаты передвижных аварийных установок, канатные проводники в стволах шахт, находящихся в эксплуатации, канаты для подвески полков при проходке стволов, для подвески	

2244.	спасательных лестниц, насосов, труб водоотлива, проходческих агрегатов – 6,0; 5) отбойные канаты установок с канатными проводниками, канатные проводники проходческих подъемных установок, канаты для подвески проходческого оборудования, в том числе стволопроходческих комбайнов в стволах с глубиной более 900 м, за исключением указанного в п.п. 2) и 4), новые подъемные канаты при разовом спуске тяжеловесных грузов подъемным сосудом или негабаритных грузов под ним – 5,0; 6) тормозные и амортизационные канаты парашютов клетей относительно динамической нагрузки – 3,0; 7) стропы многократного использования при опускании негабаритных и длинномерных грузов под подъемным сосудом, сигнальные тросы грузоподъемных и людских подъемных установок – 10,0	значительное
2245.	Недопущение к применению канатов одинарной свивки из круглых проволок для навески проходческого оборудования, а также закрытых канатов, в качестве проводников бадьевого подъема	значительное
2246.	Применение головных канатов только одного диаметра, конструкции и направления свивки на одноканатных подъемных установках с канатными проводниками для обоих подъемных сосудов	значительное
	Требования к запасу прочности канатов дорог вспомогательного транспорта шахт, при навеске, не ниже следующих значений: 6 – на тяговые канаты для подземных пассажирских канатных дорог, монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при	

2247.	расчете по людям, натяжные подземных пассажирских подвесных канатных дорог; 5 – на тяговые канаты для монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по грузу, вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 4 – на тяговые канаты для скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок	значительное
2248.	Требования к испытанию шахтных канатов, в соответствие с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности. Резервный испытанный канат перед навеской может вторично не испытываться, если срок его хранения не превышает 12 месяцев	грубое
2249.	Требования к повторному испытанию шахтных канатов подъемных установок, испытанных перед навеской, за исключением канатов для подвески полков, в следующие сроки: 1) через каждые 6 месяцев – головные канаты для людских и грузолудских подъемов, а также для проходческих люлек; 2) через 12 месяцев после навески и затем через каждые 6 месяцев – головные канаты для грузовых, аварийно-ремонтных и передвижных подъемных установок, а также для спасательных лестниц. Подъемные канаты в стволах с жесткими посадочными устройствами подлежат перепанцировке в прицепных устройствах не реже чем через 6 месяцев	грубое
2250.	Соблюдение, перед навеской, испытания тяговых и натяжных канатов подземных пассажирских канатных дорог, тяговых канатов монорельсовых и напочвенных	значительное

	дорог. Повторно через каждые 6 месяцев испытываются только тяговые канаты монорельсовых и напочвенных дорог	
2251.	Требования к снятию или замене каната по результатам повторного испытания, если суммарная площадь поперечного сечения проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади поперечного сечения всех проволок каната	значительное
2252.	Недопущение навески и использования стальных канатов с порванными, выпученными или запавшими прядями, с узлами, "жучками" и другими повреждениями, а также с уменьшением номинального диаметра более чем на 10 процентов. Применение счаленных канатов допускается только для откатки бесконечным канатом грузов по горизонтальным и наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов, а также на подземных пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорогах. При проходке стволов в случае применения для подвесного оборудования канатов длиной более 1000 метров допускается соединение их устройствами, допущенными к эксплуатации по заключению испытательной организации. Устройства для соединения канатов осматриваются один раз в неделю. В случае применения коуш-счалок с жимками один раз в три месяца проверяется надежность соединения путем подтяжки гаек	грубое
	Периодичность осмотра каната шахтных подъемных установок, специально выделенными лицами, назначенными приказом по шахте, в следующие сроки: 1) ежедневно — подъемные канаты сосудов и противовесов в вертикальных и наклонных	

2253.	стволах, канаты для подвески механических грузчиков (грейферов) при проходке стволов; 2) еженедельно – тормозные и проводниковые канаты, канаты для подвески полков, кабеля и проходческого оборудования, с участием механика подъема (старшего механика); 3) ежемесячно – подъемные, амортизационные и отбойные канаты, с участием главного механика или старшего механика шахты; канаты, постоянно находящиеся в стволах, – с участием лиц контроля механической службы шахтостроительной организации	значительное
2254.	Требования к эксплуатации прядевых канатов шахтных подъемных установок при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего числа их в канате достигает: 1) 5 процентов – для головных канатов сосудов и противовесов, канатов для подвески полков и механических грузчиков (грейферов); 2) 10 процентов – для канатов грузовых концевых откаток по наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов, тормозных, амортизационных, проводниковых, отбойных канатов. Наличие отметки наиболее поврежденных участков (шаг), на которых число оборванных проволок превышает 2 процента от общего числа проволок каната в Журнале осмотра канатов и их расхода	значительное
	Допуск к эксплуатации подъемных канатов закрытой конструкции: 1) при износе проволок наружного слоя более чем на половину высоты; 2) при нарушении замка наружных проволок фасонного профиля (расслоение проволок);	

2255.	3) при выходе проволоки из замка на поверхность каната, если она не поддается заделке в канат или запайке; 4) при наличии трех оборванных проволок, считая и запаянные, фасонного профиля наружного слоя на длине участка, равного пяти шагам их свивки или двенадцати – на всей рабочей длине каната. Допуск к эксплуатации канатов, имеющих волнообразные участки без нарушения замка наружных проволок и сохраняющих гладкую поверхность до явного нарушения замка (расслоения) наружных проволок или выхода одной проволоки из замка на указанном участке	значительное
2256.	Требования к осмотру каната вспомогательного транспорта, в следующие сроки: 1) ежедневно специально выделенным лицом – канаты пассажирских подвесных канатных и грузопассажирских монорельсовых и напочвенных дорог, канаты вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 2) еженедельно механиком участка – канаты пассажирских подвесных канатных дорог, бесконечных откаток, монорельсовых и напочвенных дорог, канаты скреперных, маневровых и вспомогательных лебедок; 3) раз в полгода с участием старшего механика – канаты пассажирских подвесных дорог, монорельсовых и напочвенных дорог. Канаты дорог и лебедок в горизонтальных и наклонных выработках осматриваются по всей длине при скорости движения не более 0,3 метра в секунду. Осмотр канатов на действующих дорогах, не имеющих скорости 0,3 метра в секунду, а также канатов лебедок с нерегулируемой скоростью	значительное

	допускается производить при остановленном канате путем его обхода	
2257.	Недопущение эксплуатации канатов вспомогательного транспорта при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего числа в канате достигает: 1) 5 процентов – для канатов подземных пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорог; 2) 15 процентов – для канатов грузовых лебедок в наклонных выработках; 3) 25 процентов – для канатов бесконечных откаток по наклонным выработкам, канатов скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок	значительное
2258.	Требования к инструментальному контролю для определения по всей их длине потери сечения стали проволок подъемных прядевых канатов, эксплуатирующихся в вертикальных стволах и на людских и грузолудских подъемах в наклонных выработках, а также канатов для подвески полков при проходке стволов и для подвески стволопроходческих комбайнов - персоналом специализированных организаций	значительное
2259.	Сроки проведения (периодичность) инструментального контроля шахтных канатов: до первой проверки, при угле наклона выработок 90 градусов: 1) головной оцинкованный – 12 месяцев; 2) головной без покрытия – 6 месяцев; 3) для подвески спасательных лестниц и проходческих люлек - 6 месяцев;	значительное

	4) для подвески стволопроходческих комбайнов (грейферов); для подвески полков при проходке и углубке стволов; тормозные парашютов; проводниковые, прядевые; для подвески проходческого оборудования (труб, кабелей) - 12 месяцев	
2260.	Требования к снятию каната или замене новым при потере сечения стали проволок, достигающей: 1) 10 процентов для тормозных канатов парашютов; 2) 15 процентов – для головных трехграннопрядных канатов и круглопрядных канатов с металлическим сердечником; 3) 18 процентов – для головных круглопрядных канатов с органическим сердечником на людских и грузолудских подъемах, проводниковых канатов , а также канатов для подвески полков и проходческого оборудования; 4) 20 процентов – для головных круглопрядных канатов с органическим сердечником на грузовых подъемах и для отбойных канатов	грубое
2261.	Недопущение эксплуатации каната, подверженному экстремальным нагрузкам: 1) при падении на подъемный сосуд тяжелых предметов; 2) при заклинивании движущегося вверх подъемного сосуда; 3) при повреждении армировки ствола; 4) при ложном срабатывании парашюта; 5) при резком наложении рабочего тормоза в момент значительной скорости движения сосуда; 6) при внезапно возникшей неуравновешенности системы. Результаты заносятся в Журнал осмотра и расхода канатов	грубое
	Требования к применяемым в шахтах электрооборудованию, кабелям и системам	

2262.	электроснабжения, обеспечивающих электробезопасность работников шахты, а также взрыво- и пожаробезопасность	грубое
2263.	Требования к электроснабжению шахт по схемам с обособленным питанием подземных электроприемников с установкой разделительных трансформаторов на поверхности шахты	грубое
2264.	Недопущение применения в шахтах сети с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Не допущение подсоединения других потребителей и устройств к таким трансформаторам и питаемым от них сетям	значительное
2265.	Обеспечение защиты людей от поражения электрическим током с применением защитного заземления, а в подземных электроустановках – аппаратов защиты от утечек тока с автоматическим отключением поврежденной сети. Общее время отключения поврежденной сети напряжением 380, 660 Вольт не превышает 0,2 секунд, а напряжением 1200 Вольт – 0,12 секунды. Для сетей напряжением 127 и 220 Вольт, а также зарядных сетей время срабатывания аппаратов защиты от утечек тока устанавливается инструкцией изготовителя	грубое
2266.	Требования к трансформаторам, находящимся на поверхности и питающим подземные электрические сети, снабженным защитой от утечек тока - пробивные предохранители допускается не устанавливать	значительное
2267.	Требования к дистанционному, телемеханическому и автоматическому управлению электроприемниками напряжением свыше 1200 Вольт по наличию устройств, блокирующих включение после срабатывания максимальной токовой защиты или защиты от замыкания на землю. При	грубое

	отсутствии оперативного персонала в главной поверхностной подстанции (далее – ГПП) на пульт горного диспетчера выводится сигнализация о срабатывании максимально-токовой, нулевой и защиты от замыканий на землю	
2268.	Требования к структурной схеме электроснабжения и управления очистным комплексом выемочного участка. Схемы электроснабжения подземных электроустановок, находящихся в ведении подрядных организаций, согласовываются главным энергетиком шахты и утверждаются руководителем подрядной организации	значительное
2269.	Требования по контролю содержания метана при монтаже и ремонте электрооборудования. При работах по испытанию кабеля в шахтах, опасных по газу содержания метана не превышает 1 процент	грубое
2270.	Требования по обозначению надписью, указывающей включаемую установку или участок, а также расчетную величину уставки максимальной токовой защиты и пломбировки именными пломбами каждого коммутационного аппарата, комплектного распределительного устройства (далее – КРУ), силового вывода станции управления	грубое
	Недопущение: 1) обслуживания и ремонта электрооборудования и сети без приборов и инструмента; 2) проведения оперативного обслуживания электроустановок напряжением выше 1200 Вольт без защитных средств (диэлектрических перчаток, бот или изолирующих подставок); 3) проведения оперативного обслуживания и управления электроустановками без диэлектрических перчаток, за и с к л ю ч е н и е м	

2271.

электрооборудования напряжением 42 Вольт и ниже, а также электрооборудования с искробезопасными цепями и аппаратуры телефонной связи;

4) ремонта электрооборудования и кабелей, находящихся под напряжением, присоединения и отсоединения электрооборудования и электроизмерительных приборов под напряжением;

5) эксплуатировать электрооборудование при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем управления защиты и поврежденных кабелях;

6) сохранять под напряжением неиспользуемые электрические сети, за исключением резервных;

7) открывать крышки оболочек взрывобезопасного электрооборудования без предварительного снятия напряжения со вскрываемого отделения оболочки и замера содержания метана;

8) изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы аппаратуры управления, защиты и контроля, а также градуировку устройств защиты без согласования с изготовителем;

9) снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы лицам, не имеющим на это права;

10) включать электрическую сеть с разрывами шланговых оболочек и повреждениями изоляции жил кабелей;

11) применять предохранители без патронов и некалиброванные плавкие вставки;

12) устанавливать электрооборудование ближе 10 метров от заперемыченных тупиковых выработок

значительное

Требование к взрывозащите электрооборудования, применяемого в подземных

2272.	выработках шахт, опасных по газу или пыли, по внезапным выбросам угля и газа, в стволах с исходящей и свежей струей воздуха и в надшахтных зданиях, примыкающих к этим стволам - не ниже рудничное взрывобезопасное (далее – РВ) и аккумуляторные светильники индивидуального пользования с уровнем взрывозащиты - не ниже РВ	значительное
2273.	Требования к схемам электроснабжения забойных машин и комплексов, обеспечивающие дистанционное отключение электроприемников и кабелей лавы с пульта управления этими машинами. Электрооборудование также отключается стационарными автоматическими приборами контроля содержания метана	значительное
2274.	Наличие дополнительных мероприятий при применении электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу	значительное
2275.	Требования по электроснабжению рабочих и резервных вентиляторов в проветриваемых ВМП тупиковых выработках сверхкатегорных шахт, опасных по внезапным выбросам угля и газа - осуществляется обособлено от двух КРУ, запитанных от разных секций шин отдельными передвижными участковыми подземными подстанциями (далее – ПУПП). Любое другое электрооборудование к ПУПП рабочих и резервных вентиляторов не подключается. Не допускается подключение к одной ПУПП вентиляторов местного проветривания разных забоев	значительное
2276.	Требования по электроснабжению электроприводов забойных механизмов - осуществляется от отдельной ПУПП, подключенной к КРУ рабочего питания	значительное
	Требования по эксплуатации аккумуляторных электровозов с	

2277.	уровнем взрывозащиты - рудничное повышенной безопасности (далее – РП): 1) в откаточных выработках шахт I и II категории по газу или опасных по пыли, а также в откаточных выработках со свежей струей шахт III категории, сверхкатегорных по газу, и в таких же выработках на пластах, не опасных по внезапным выбросам, шахт, опасных по выбросам; 2) в выработках со свежей струей воздуха на шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, и с суфлярными выделениями при условии приближения их к очистным забоям на расстояние до 50 метров. Не допускается на указанных шахтах заезд электровозов с уровнем взрывозащиты РП в тупиковые выработки	грубое
2278.	Требования к приборам общего назначения и приборам рудничного исполнения в подземных выработках шахт, опасных по газу или пыли - с уровнем взрывозащиты РП, а также не имеющих нормально искрящих частей в исполнении рудничное нормальное I (далее – РН I) или приборов общего назначения, если они не выпускаются в рудничном исполнении	значительное
2279.	Допустимость применения электрооборудования с уровнем взрывозащиты РП в откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт I и II категории по газу или опасных по пыли	значительное
2280.	Требования к уровню защиты в зарядных камерах с обособленным проветриванием шахт, опасных по газу или пыли, в том числе опасных по внезапным выбросам - с уровнем защиты не ниже РП	значительное
	Допущение применения электрооборудования в рудничном нормальном исполнении в стволах,	

2281.	околоствольных выработках со свежей струей воздуха и камерах стационарных установок, проветриваемых свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии, шахт, опасных по газу или пыли, за исключением случаев, когда в этих и примыкающих к ним выработках, подающих свежую струю воздуха, имеются суфляры или когда шахта отнесена к опасным по внезапным выбросам	значительное
2282.	Порядок применения невзрывозащищенного электрооборудования в шахтах, опасных по газу или пыли: 1) применение электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и общего назначения допускается в каждом отдельном случае с разрешения технического руководителя шахты при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности. 2) монтаж и эксплуатация электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и общего назначения осуществляются в соответствии с паспортом, утвержденным техническим руководителем шахты. 3) в местах установки электрооборудования ежемесячно производится замер метана, а на шахтах III категории и сверхкатегорных по газу, устанавливаются датчики стационарных автоматических приборов контроля метана. 4) электрооборудование выключается при обнаружении метана свыше 0,5 процентов. Включение электрооборудования допускается после восстановления нормального режима проветривания и замера метана в месте установки	значительное

	электрооборудования и на расстоянии не менее 20 метров во всех прилегающих выработках. 5) в пункте установки электрооборудования вывешена краткая инструкция по эксплуатации, а также схемы электроснабжения с нанесением проветривания	
2283.	Требования к взрывозащите применяемого электрооборудования во всех выработках шахт, не опасных по газу или пыли - в рудничном исполнении. Измерительными приборами общего назначения разрешается пользоваться во всех выработках таких шахт. Применение светильников общего назначения, а также ламп без арматуры для освещения забоя допускается только при напряжении не выше 24 Вольт	значительное
2284.	Требование к применению кабелей для передачи или распределения электрической энергии в подземных выработках с помощью шахтных, не распространяющих горение кабелей, предназначенных для стационарной прокладки по капитальным и основным вертикальным и наклонным выработкам, проведенным под углом свыше 45 градусов, и обсаженным скважинам – бронированные кабели с проволочной броней в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке с поливинилхлоридной, резиновой или бумажной обедненно пропитанной изоляцией	значительное
2285.	Допущение к использованию вспомогательных жил в силовых кабелях для цепей управления, связи, сигнализации и местного освещения. Использование вспомогательных жил силового кабеля для искробезопасных цепей допустимо только в экранированных кабелях. Использование вспомогательных	значительное

	жил одного кабеля для неискробезопасных и искробезопасных цепей не допускается, если эти жилы не разделены экранами	
2286.	Недопущение применения кабелей всех назначений (силовых, контрольных) с алюминиевыми жилами или в алюминиевой оболочке в подземных выработках и стволах шахт, а также на поверхности шахт во взрывоопасных помещениях	значительное
2287.	Недопущение прокладки силовых кабелей по наклонным стволам, бремсбергам и уклонам, подающим струю свежего воздуха и оборудованным рельсовым транспортом с шахтными грузовыми вагонетками, за исключением случаев, когда указанный транспорт используется только для доставки оборудования, материалов и выполнения ремонтных работ	значительное
2288.	Допущение на гибких кабелях иметь вулканизированные соединения не более 4 на каждые 100 метров	значительное
2289.	Соединение бронированного кабеля с гибким в силовых цепях через зажимы аппарата (пускателя, автомата). Допускаются соединения посредством шинных коробок или соединительных муфт заводского изготовления	значительное
2290.	Требование к применению кабелей одного сечения для питающих кабельных линий напряжением до 1200 Вольт, по которым проходит суммарный ток нагрузки потребителей. Для этих линий допускается применение кабелей с различными сечениями жил при условии обеспечения всех участков линии защитой от токов короткого замыкания. В местах ответвления от магистральной питающей линии, где сечение жил кабеля уменьшается, устанавливается аппарат защиты от токов короткого замыкания ответвления.	значительное

	Допускается иметь ответвления от питающей линии длиной до 20 метров, если обеспечивается защита от токов короткого замыкания аппаратом магистральной линии	
2291.	Требования по прокладке кабеля по кабельным конструкциям и расположению на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом исключается возможность срыва кабеля с конструкции. Расстояние между точками подвески кабеля – не более 3 метров, а между кабелями – не менее 5 сантиметров	значительное
2292.	Наличие защиты кабеля от механических повреждений прочными ограждениями из несгораемых материалов, на отдельных участках выработок, при необходимости прокладки кабеля по почве. Прокладка кабеля через перемиčky вентиляционных и противопожарных дверей, вводы кабелей в электромашинные камеры и подстанции и выводы их осуществляются с помощью труб (металлических, бетонных). Отверстия труб с кабелями в них уплотняются глиной. Не допускается прокладка двух и более кабелей в одной трубе	грубое
2293.	Наличие защиты от механических повреждений устройствами, входящими в состав комплекса кабелей, прокладываемые в лавах. Ближайшая к машине часть гибкого кабеля, питающего передвижные машины, прокладывается по почве на протяжении не более 30 метров. Для машин, имеющих кабелеподборщик или другие аналогичные устройства, допускается прокладка гибкого кабеля по почве выработки. При работе комбайнов на пластах мощностью до 1,5 метра допускается прокладка гибкого кабеля по почве очистной	значительное

	выработки, если конструкцией не предусмотрен кабелеукладчик	
2294.	Требование к высоте, где маловероятно образование слоевых скоплений метана, по прокладки кабелей в шахтах, опасных по газу. Прокладка кабелей связи и сигнализации, а также не изолированных проводов по выработкам производится на расстоянии не менее 0,2 метра от силовых кабелей. Неизолированные провода прокладываются на изоляторах. Силовые кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5 метра от всякого рода металлических трубопроводов. Не допускается совместная прокладка по одной стороне выработки электрических кабелей и вентиляционных труб	значительное
2295.	Применение для питания электрических машин и аппаратов напряжения: 1) для стационарных приемников электрической энергии, передвижных подстанций и трансформаторов, а также при проходке стволов – не выше 10000 Вольт; 2) для передвижных электроприемников – не выше 1200 Вольт. В отдельных случаях по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности допускается применение напряжения 3 300, 6 000 или 10 000 Вольт; 3) для ручных машин и инструментов – не выше 220 Вольт; 4) для цепей дистанционного управления и сигнализации КРУ – не выше 60 Вольт, если ни один из проводников этой цепи не присоединяется к заземлению; 5) для цепей дистанционного управления стационарными и передвижными машинами и механизмами – не выше 42 Вольт	грубое

2296.	Ограничение величины мощности короткого замыкания в подземной сети шахты, соответствующей номинальным характеристикам установленного в шахте электрооборудования и сечению кабелей, но не превышающей 100 мегаВольтАмпер. Мощность отключения выключателей КРУ общего назначения при установке их в шахтах – в два раза выше мощности короткого замыкания сети	значительное
2297.	Требование по уплотнению кабельных вводов электрооборудования. Неиспользованные кабельные вводы должны иметь заглушки, соответствующие уровню взрывозащиты электрооборудования	грубое
2298.	Требование по присоединению жил кабелей к зажимам электрооборудования посредством наконечников, специальных шайб или других равноценных приспособлений, исключающих наличие проволочек жил кабеля вне зажима. Не допускается присоединение нескольких жил кабелей к одному зажиму, если это не предусмотрено конструкцией зажима	грубое
2299.	Недопущение применения в подземных выработках коммутационных и пусковых аппаратов и силовых трансформаторов, содержащих масло или другую горючую жидкость. Это требование не распространяется на КРУ, установленные в камерах с высшей степенью огнестойкости крепи. Не допускается сооружение между параллельными выработками камер для КРУ с масляным заполнением	значительное
	Наличие решетчатых и сплошных противопожарных дверей во всех камерах, где установлено электрооборудование с масляным заполнением. В остальных	

2300.	камерах – решетчатые двери с запорным устройством. Двери камер, в которых нет постоянного обслуживающего персонала, закрыты. У входа в камеру вывешены надписи "Вход посторонним запрещается", а в камере на видном месте укреплены соответствующие предупредительные знаки. В камерах, где установлено электрооборудование с масляным заполнением, устраивается порог высотой не менее 100 миллиметров. В камерах подстанций и электромашинных камерах длиной более 10 метров обеспечиваются два выхода, расположенных в наиболее удаленных друг от друга частях камеры	значительное
2301.	Наличие прохода между машинами и аппаратами в камерах , достаточных для транспортирования машин и аппаратов при их ремонте или замене, но не менее 0,8 метров. Со стороны стен камер – монтажные проходы шириной не менее 0,5 метров. Расстояние от верхней части аппарата до кровли – не менее 0,5 метров. Расстояние от электрооборудования до подвижного состава или конвейера устанавливается не менее 0,8 метров, до стенки выработки и до кровли зазор – не менее 0,5 метров. Не допускается установка подстанций в рельсовых уклонах, за исключением ниш и заездов, оборудованных барьером и ловителем. Зазор между электрооборудованием и кровлей в этом случае – достаточный для обслуживания, но не менее 0,5 метров, между бортом конвейера и полком – не менее 0,4 метра. В этих местах не допускается наличие куполов в кровле и других факторов, способствующих образованию местных (слоевых) скоплений метана	значительное

2302.	Осуществление защиты линий, трансформаторов (передвижных подстанций) и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю в подземных сетях напряжением выше 1200 Вольт. На строящихся и реконструируемых шахтах имеется защита от замыканий на землю также и на линиях, питающих центральную подземную подстанцию (далее – ЦПП). На отходящих линиях ЦПП и РПП оборудуется защита мгновенного действия (без выдержки времени) от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю. На линиях, питающих ЦПП, допускается применение максимальной токовой защиты с ограниченно-зависимой выдержкой времени и отсечкой мгновенного действия, зона действия которой охватывает и сборные шины ЦПП, а также защиты от замыканий на землю с выдержкой времени до 0,7 секунд. Линии, питающие ЦПП, РПП и ПУПП оборудуются нулевой и минимальной защитой с выдержкой времени до 10 секунд	значительное
2303.	Наличие на электродвигателях защиты от токов перегрузки и нулевой защиты. Во всех случаях отключения сети, кроме максимально токовой защиты (далее – М.Т.З.), допускается применение автоматического повторного включения (далее – АПВ) однократного действия, а также применение устройств автоматического включения резерва (далее – АВР) при условии применения аппаратуры с блокировками против подачи напряжения на линии и электроустановки при повреждении их изоляции относительно земли и коротком замыкании. Выбор отключающих аппаратов, устройств релейной	значительное

	защиты, АПВ и АВР, а также расчет и проверка параметров срабатывания этих устройств	
2304.	Осуществление защиты при напряжении до 1200 Вольт: 1) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания – автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой – мгновенная и селективная, в пределах до 0,2 секунд; 2) электродвигателей и питающих кабелей: от токов короткого замыкания – мгновенная или селективная, в пределах 0,2 секунд; от перегрузки, перегрева, опрокидывания и не состоявшегося пуска электродвигателей, работающих в режиме экстремальных перегрузок – нулевая; от включения напряжение при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли; 3) искроопасных цепей, отходящих от вторичных обмоток понижающего трансформатора, встроенного в аппарат, от токов короткого замыкания; 4) электрической сети от опасных утечек тока на землю – автоматическими выключателями или одним отключающим аппаратом в комплексе с одним аппаратом защиты от утечек тока на всю электрически связанную сеть, подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов. При срабатывании аппарата защиты от утечек тока отключается вся сеть, подключенная к указанному трансформатору, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 метров, соединяющего трансформатор с общесетевым автоматическим выключателем. Общая длина кабелей, присоединенных к одному или параллельно работающим трансформаторам, ограничивается	значительное

	емкостью относительно земли величиной не более 1 микрофарады на фазу	
2305.	Допуск по установки автоматического выключателя с аппаратом защиты от утечек тока под скважиной на расстоянии не более 10 метров от нее, при питании подземных электроприемников с поверхности через скважины. Наличие на поверхности устройства контроля изоляции сети, не влияющее на работу аппарата защиты. Защита от утечек тока может не применяться для цепей напряжением не более 42 Вольт, цепей дистанционного управления и блокировки КРУ, а также цепей местного освещения передвижных подстанций, питающихся от встроенных осветительных трансформаторов, при условии металлического жесткого или гибкого наружного соединения их с корпусом подстанции, наличия выключателя в цепи освещения и надписи на светильниках "Вскрывать, отключив от сети". Требование защиты от утечек тока не распространяется на искробезопасные системы. Во всех случаях защитного отключения, кроме М.Т.З., допускается однократное АПВ при условии наличия в КРУ максимальной токовой защиты и защиты от утечек (замыканий) на землю, имеющих блокировки против подачи напряжения на линии или электроустановки после их срабатывания	значительное
2306.	Выбор величины уставки тока срабатывания реле максимального тока автоматических выключателей, магнитных пускателей и станций управления, а также номинального тока плавкой вставки предохранителей. Не допускается применять предохранители без патронов и некалиброванные плавкие вставки	значительное

2307.	Требование к электроснабжению участка от передвижных трансформаторных подстанций, присоединяемых к распределительной сети с помощью КРУ. Питание нескольких передвижных подстанций, обеспечивающих электроэнергией один очистной или подготовительный забой и оборудование, технологически связанное с ними, расположенных непосредственно близости (до 50 метров) одна от другой, допускается осуществлять по одному кабелю 6 килоВольт от КРУ. Допускается подключать к одному КРУ несколько передвижных подстанций или трансформаторов, питающих электроэнергией технологически связанные машины участка. Места размещения подстанций оснащены аппаратурой, отключающей питающую сеть при превышении допустимой концентрации метана	грубое
2308.	Применение КРУ с аппаратами предупредительного контроля изоляции сети относительно земли (далее – БРУ) и дистанционным управлением по искробезопасным цепям для присоединения к сети передвижных подстанций и трансформаторов, устанавливаемых в выработках с исходящей струей воздуха шахт III категории по газу и выше. Для включения РПП участка и другого электрооборудования, расположенного в выработках с исходящей струей воздуха, применяются коммутационные аппараты с БРУ, обеспечивающие опережающий контроль изоляции отходящего присоединения и автоматический контроль безопасной величины сопротивления цепи заземления, путем установки пульта дистанционного управления на РПП участка или применением	значительное

	аппаратов со специальными блоками контроля цепи заземления	
2309.	Присоединение к сети при помощи магнитных пускателей или специальных магнитных станций (станций управления), управляемых дистанционно всех забойных машин. Машины, на которых для управления отдельными электродвигателями установлены магнитные станции или ручные выключатели, также присоединяются к сети при помощи пускателей с дистанционным управлением	грубое
2310.	Наличие дистанционного управления, с безопасных расстояний, системы управления машинами по выемке угля в лавах, проведению подготовительных выработок, нарезке разгрузочных пазов (щелей) и бурению скважин по углю диаметром более 80 миллиметров, применяемые на выбороопасных пластах или в выбороопасных зонах.	значительное
2311.	Для подачи напряжения на забойные машины в шахтах, опасных по газу или пыли, применяются пускатели (магнитные станции) с искробезопасными схемами управления	(значительное
2312.	Наличие схемы управления забойными машинами и механизмами обеспечивающей: 1) нулевую защиту; 2) непрерывный контроль заземления корпуса машины; 3) защиту от самопроизвольного включения аппарата при замыкании во внешних цепях управления; 4) искробезопасность внешних цепей управления. Не допускается применять однокнопочные посты для управления магнитными пускателями, кроме случаев, когда эти посты применяются только для отключения	значительное

2313.	Недопущение схем, допускающих пуск машины или подачу напряжения на них одновременно с двух или более пультов управления. Это требование не распространяется на схемы управления ВМП	значительное
2314.	Требование к снятию напряжения, и принятию мер, исключающих внезапный пуск машины перед выполнением ремонтных и вспомогательных работ	значительное
2315.	Наличие в лавах возможности остановки конвейера с пульта управления комбайном и со специальных пультов, расположенных в лавах	грубое
2316.	Допуск к эксплуатации гидромуфт на машинах только при исправной защите, осуществляемой температурными реле или специальными калиброванными плавкими предохранительными пробками. Температурные реле пломбируются. Заправка гидромуфт производится негорючими жидкостями	грубое
2317.	Оборудование каждой шахты следующими видами связи и сигнализации: 1) системой телефонной связи; 2) локальной системой общешахтного аварийного оповещения; 3) местными системами оперативной и предупредительной сигнализации на технологических участках (подъеме, транспорте, очистных забоях). Перечисленные виды связи и сигнализации, как правило, конструктивно совмещаются. Подземные телефонные линии в шахтах двухпроводные. Не допускается использование земли в качестве одного из проводов	значительное
	Требования к установке телефонных аппаратов на всех эксплуатационных участках, основных пунктах откатки и транспортировки грузов, на всех пунктах посадки людей в	

2318.	транспортные средства, во всех электромашинных камерах, ЦПП, распределительных пунктах напряжением выше 1200 Вольт, у стволов, в складах ВВ, в здравпунктах, в выработках подготовительных горизонтов, в выработках подготовительных участков и в местах, предусмотренных ПЛА	значительное
2319.	Обеспечение системы общешахтного аварийного громкоговорящего оповещения в горных выработках: 1) оповещение об аварии людей, находящихся под землей; 2) прием на поверхности сообщения об аварии, передаваемого из шахты; 3) ведение переговоров и передачу с автоматической записью на магнитофон указаний, связанных с ликвидацией аварии	значительное
2320.	Требование по установки аппаратуры аварийной связи и оповещения: 1) в шахте – у абонентов по указанию технического руководителя шахты и в соответствии с ПЛА; 2) на поверхности – у диспетчера и технического руководителя шахты	значительное
2321.	Наличие возможности передачи сообщения об аварии путем набора специального легко запоминающегося номера во всех телефонных аппаратах общешахтной телефонной сети. Кроме специальной аппаратуры аварийного оповещения и связи, для передачи сообщения об аварии используются средства местной технологической связи. Очистные забои на пологих и наклонных пластах оборудуются громкоговорящей связью между пультом машиниста комбайна и переговорными постами, установленными по лаве. Устройства связи с сетевым питанием снабжается резервным автономным источником,	значительное

	обеспечивающим работу не менее 3 часов	
2322.	Требования по заземлению металлических частей электротехнических устройств, не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, а также трубопроводов, сигнальных тросов, расположенных в выработках, где имеются электрические установки и проводки. Требования по защите от накопления статического электричества в шахтах, опасных по газу или пыли	значительное
2323.	Требования по устройству в подземных выработках шахт общей сети заземления, к которой присоединяются все объекты, подлежащие заземлению	значительное
2324.	Требования к устройству главных заземлителей в зумпфах или водосборниках. В случае электроснабжения шахты с помощью кабелей, прокладываемых по скважинам, главные заземлители допускается устраивать на поверхности или в водосборниках шахты. При этом в качестве одного из главных заземлителей используются обсадные трубы, которыми закреплены скважины. Во всех случаях устраивается не менее двух главных заземлителей, расположенных в разных местах, резервирующих друг друга на время осмотра, чистки или ремонта одного из них. При отдельном электроснабжении блоков и отсутствии главного водоотлива главные заземлители располагаются в зумпфах или специальном колодце, заполненном водой	значительное
2325.	Устройство местных заземлений искусственными заземлителями в штрековых водоотводных канавках или в других пригодных для этого местах. Для местных заземлителей допускается	значительное

	использовать металлическую рамную крепь	
2326.	Наличие местного заземления каждой кабельной муфты с металлическим корпусом, кроме соединителей напряжения на гибких кабелях, питающих передвижные машины, и соединенной с общей сетью заземления шахты. Для сетей стационарного освещения допускается устраивать местное заземление не для каждой муфты или светильника, а через каждые 100 метров кабельной сети. Для аппаратуры и кабельных муфт телефонной связи на участке сети с кабелями без брони допускается местное заземление без присоединения к общей сети заземления	значительное
2327.	Требования к заземлению корпусов передвижных машин, забойных конвейеров, аппаратов, установленных в призабойном пространстве, и светильников, присоединенных к сети гибкими кабелями, а также электрооборудования, установленного на платформах, перемещающихся по рельсам (за исключением передвижных подстанций), посредством соединения их с общей сетью заземления при помощи заземляющих жил, питающих кабелей. Для передвижных машин и забойных конвейеров предусматривается непрерывный контроль заземления. В шахтах, опасных по газу или пыли, обеспечивается искробезопасность схем непрерывного контроля заземления	значительное
2328.	Проверка общего переходного сопротивления сети заземления, измеренное у любых заземлителей, которое не должно превышать 2 Ом	значительное
	Требования по освещению на промплощадке шахты всех мест работ, приемных площадок у	

2329.	ствола, лестниц, проходов для людей, помещения электромеханических установок, автотранспортных, железнодорожных путей	грубое
2330.	Требования к наличию аварийного освещения в зданиях подъемной машины, главной вентиляторной установки, компрессорной, надшахтных зданиях стволов, зданиях лебедок породных отвалов и канатных дорог, зданиях дегазационных установок, котельных, зданиях угольных бункеров, в административно-бытовых комбинатах	значительное
2331.	Освещаются светильниками, питаемыми от электрической сети, в подземных условиях (с обеспечением нормируемой освещенности): 1) электромашинные, лебедочные и диспетчерские камеры, центральные подземные подстанции, локомотивные гаражи, здравпункты, раздаточные камеры ВВ, подземные ремонтные мастерские; 2) транспортные выработки в пределах околоствольного двора; 3) приемные площадки уклонов и бремсбергов, разминовки в околоствольных и участковых откаточных выработках, участки выработок, где производиться перегрузка угля, пункты посадки людей в транспортные средства и подходы к ним; 4) призабойное пространство стволов, сопряжений и камер при проходке и проходческие подвесные полки; 5) очистные выработки на пологих и наклонных пластах, оборудованные механизированными комплексами и струговыми установками (светильниками, входящими в состав комплекса или установки); 6) постоянно обслуживаемые электромашинные установки, передвижные подстанции и	грубое

	распредпункты вне пределов специальных камер; 7) выработки, оборудованные ленточными конвейерами и подвесными кресельными дорогами, предназначенными для перевозки людей; 8) людские ходки, оборудованные механизированной перевозкой людей. Призабойное пространство подготовительных выработок, проводимых с применением проходческих комплексов или комбайнов, освещается встроенными в комплекс или в комбайн светильниками	
2332.	Применение для питания подземных осветительных установок напряжения не выше 220 Вольт. Для ручных переносных светильников, питаемых от искробезопасных источников, допускается напряжение не выше 42 Вольт	значительное
2333.	Требуемое количество исправных аккумуляторных светильников на каждой шахте, включая светильники, со встроенными сигнализаторами метана - на 10 процентов больше списочного числа работников, занятых на подземных работах	грубое
2334.	Требования к аккумуляторным светильникам - надежно опломбируются проволокой свариваемой в виде кольца и обеспечивают непрерывное нормальное горение продолжительностью не менее 10 часов. Светильники оснащаются двухнитевыми или двухдиодными лампами. Не допускается вскрывать светильники в шахте. Светильники и зарядные станции не реже одного раза в месяц подвергаются контрольной проверке главным механиком шахты или назначенным им лицом	грубое
	Наличие работников ламповой, обеспечивающих постоянный контроль исправного состояния светильников. Во вновь	

2335.	создаваемых светильниках устройство для заряда аккумуляторных батарей выполняется таким образом, чтобы исключалась возможность снятия опасного потенциала в условиях шахты при повреждении или загрязнении токопроводящей пылью зарядных контактов, расположенных на наружных поверхностях корпуса батареи или фары	грубое
2336.	Требование к оборудованию ламповой автоматическими зарядными станциями, рассчитанными на эксплуатацию герметичных, доливных аккумуляторных батарей, тренировочными зарядными станциями. Зарядные станции в ламповой устанавливаются таким образом, чтобы токоведущие части были изолированы или ограждены. Допускаются открытые контакты, предназначенные для подсоединения аккумуляторных светильников к зарядному устройству при условии, что напряжение на них не превышает 24 Вольт. Наличие специального приспособления, предохраняющего от разбрызгивания или разливания электролита, защитных очков, резиновых перчаток и фартуков, нейтрализующего раствора или порошка на случай ожогов электролитом	значительное
2337.	Требования по допуску к открытию и ремонту электрооборудования только лицам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на производство таких работ	грубое
	Периодичность осмотра всех электрических машин, аппаратов, трансформаторов и электрооборудования, их взрывобезопасные оболочки, кабелей, заземления:	

2338.	1) лицами, работающими на машинах и механизмах, а также дежурными электрослесарями участка – ежемесячно; 2) механиком участка или его заместителем – еженедельно с занесением результатов в оперативный журнал участка; 3) главным энергетиком (главным механиком) шахты или назначенными им лицами – не реже одного раза в 3 месяца с занесением в Журнал регистрации состояния электрооборудования и заземления	грубое
2339.	Требуемый порядок работы по монтажу, наладке, испытанию, ремонту, ревизии и демонтажу электроустановок. Установленный порядок оперативных переключений при ремонтах и наладочных работах, проводимых на питающих линиях и комплектных распределительных устройствах центральных подземных подстанций и распределительных пунктов напряжением выше 1200 Вольт	грубое
2340.	Допуск к производству наладочных и других специальных работ, когда исключена возможность их выполнения со снятым напряжением, вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, по разрешению главного энергетика при условии: 1) наличия наряда на производство работ с указанием мероприятий по технике безопасности, в том числе мер, исключающих непосредственное прикосновение к токоведущим частям искроопасных цепей напряжением выше 42 Вольт; 2) обеспечением непрерывного контроля за работающими; 3) наличия в удостоверениях лиц, производящих работы, записи о допуске к проведению специальных работ по квалификационной группе	грубое

2341.	Требования к производству работ в шахтах, опасных по газу - допускается только в выработках со свежей струей воздуха, проветриваемых за счет общешахтной депрессии. При этом обеспечивается непрерывный контроль концентрации метана, а наряд – согласовывается с руководством участка ВТБ. В выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, кроме ЦПП и выработок околоствольного двора, при производстве указанных работ дополнительно выполняются следующие условия: 1) места производства работ находятся не ближе 600 метров от действующих забоев пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа; 2) работы выполняются в сменах, когда не ведется добыча угля, не проводятся горные выработки, а также не выполняются противовыбросные мероприятия, и не ранее чем через 4 часа после сотрясательного взрывания; 3) непрерывный контроль концентрации метана осуществляется лицами участка ВТБ. При содержании метана более 0,5 процентов работы прекращаются, а напряжение снимается. Ответственный руководитель наладочных и других специальных работ должен иметь V квалификационную группу по технике безопасности, члены бригады – не ниже IV группы	грубое
2342.	Требования по проверке максимальной токовой защите во всех аппаратах до присоединения их к сети и при эксплуатации	грубое
	Проверка аппарата защиты от утечек тока на срабатывание перед началом каждой смены лицами контроля участка либо по его указанию электрослесарем. Аппарат защиты с самоконтролем исправности проверяется один раз	

2343.	в сутки в ремонтную смену. Результаты проверки заносятся в специальные журналы, находящиеся в местах установки аппарата защиты. Общее время отключения сети напряжением 380, 660 и 1200 Вольт под действием аппарата защиты от утечек тока проверяется не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки аппарата защиты заносятся в Журнал регистрации состояния электрооборудования и заземления	грубое
2344.	Соответствие сопротивления изоляции работающих в шахте электрических установок и кабелей на номинальное напряжение 127-1200 Вольт переменного тока относительно земли не ниже следующих норм: 1) электродвигателей угледобывающих и проходческих машин – 0,5 мегаОм; 2) электродвигателей других шахтных машин, осветительных трансформаторов, пусковых агрегатов и ручных электросверл – 1 мегаОм; 3) пусковой и распределительной аппаратуры, бронированных и гибких кабелей любой длины – 1 мегаОм на фазу	грубое
2345.	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей перед включением производится после монтажа и переноски, аварийного отключения защитой, после длительного пребывания в бездействии, если аппарат защиты от утечки тока не позволяет включить сеть, а для стационарного электрооборудования – также периодически, но не реже одного раза в год. Электрооборудование и кабели, сопротивление изоляции которых не соответствует нормам и вызывает срабатывание аппарата защиты от утечек тока, отсоединяются от сети для	грубое

	проведения мероприятий по повышению сопротивления их изоляции или ремонта	
2346.	Требования по замене проходных зажимов, штепсельных контактов, изоляционных колодок, уплотняющих колец, нажимных устройств и заглушек кабельных вводов, кабельных муфт в целом, а также крепежных болтов оболочек электрооборудования при текущем и профилактическом ремонтах, проводимых на шахтах, из обеспечивающих взрывобезопасность деталей	грубое
2347.	Периодичность измерения общего сопротивления заземляющей сети у каждого заземлителя - не реже одного раза в 3 месяца обученными работниками шахты. Наличие и ведение Журнала регистрации состояния электрооборудования и заземления	грубое
2348.	Наличие паспорта на установку передвижной компрессорной станции в шахте, утвержденного техническим руководителем шахты. Подземные передвижные компрессоры должны иметь защиту, отключающую компрессор сухого сжатия при температуре сжатого воздуха выше 182 градуса Цельсия, а маслозаполненный – при температуре выше 125 градусов Цельсия. Рабочее давление сжатого воздуха этих компрессоров должно не превышать 0,6 мегаПаскаль (6 килограмм – сила на квадратный сантиметр), а предохранительный клапан настраивается на давление срабатывания 0,66 мегаПаскаль (6,6 килограмм – сила на квадратный сантиметр) и пломбируется. Маслозаполненные компрессоры должны иметь защиту, предотвращающую возможность воспламенения масла	грубое
	Требование по установке подземной передвижной	

2349.	компрессорной - на горизонтальной площадке, на свежей струе воздуха и в местах с негорючей крепью. Протяжение негорючей крепи не менее 10 метров по обе стороны компрессорной станции. Расстояние от мест погрузки угля – не менее 30 метров, минимальное расстояние до крепи выработки и других машин и механизмов от установки – не менее 0,5 (для технического обслуживания). Компрессор устанавливается в зоне прямой видимости от места нахождения обслуживающего персонала, но не более 100 метров. Место установки освещается. В местах расположения установки силовые кабели и связь прокладываются на противоположной стороне выработки с защитой от последствий пожара или взрыва (трубы, экраны). С обеих сторон установки располагаются ящики с песком или инертной пылью не менее 0,4 кубических метра и по 5 порошковых огнетушителей емкостью каждого не менее 10 литров. Телефонный аппарат находится на расстоянии, позволяющем вести разговор при работающем компрессоре	грубое
2350.	Допуск к применению передвижных компрессорных установок в тупиковых выработках шахт, опасных по газу и пыли по разрешению технического руководителя вышестоящей организации при соблюдении следующих требований: компрессорная установка оборудуется защитой, обеспечивающей ее отключение при работе проходческого комбайна, погрузочной машины	грубое
	Периодичность осмотра подземной передвижной компрессорной установки - ежемесячно лицом, ответственным за ее безопасную эксплуатацию, не реже 1 раза в неделю – механиком участка и не реже 1	

2351.	раза в квартал – главным механиком (старшим механиком) шахты (шахтопроходческой организации). Очистка быстроразъемного участка пневмопровода от нагара производится еженедельно. Результаты осмотра установки, очистки быстроразъемного участка пневмопровода и замены масляного и воздушного фильтров фиксируются в журнале учета работы компрессорной установки	грубое
2352.	Недопущение включения и работы подземной передвижной компрессорной установки при: 1) содержании метана в месте расположения установки более 0,5 процентов на свежей струе и более 1,0 процента на исходящей; 2) отсутствии или неисправности тепловой защиты; 3) неисправности регулятора производительности, предохранительных клапанов, манометров, термометров и блокировок, предусмотренных инструкцией по эксплуатации и Правил угольных шахт; 4) течи масла; 5) обратном вращении винтов компрессора; 6) засоренных воздушном и масляном фильтрах; 7) отсутствии освещения места установки	грубое
2353.	Требование по применению паронита, асбеста и других материалов с температурой тления не ниже 350 градусов Цельсия для прокладок во фланцевых соединениях воздухопроводов. Поврежденные участки воздухопроводов заменяются целыми. При ремонте этих участков используются металлические штуцеры и хомуты	грубое
	Наличие мероприятий по предотвращению пожаров и обеспечению сохранности материальных ценностей в случае их возникновения, нейтрализации воздействия на людей опасных	

2354.

факторов пожара в разделах противопожарной защиты проектов новых, реконструируемых и действующих шахт, а также при разработке и совершенствовании горношахтного оборудования:

- 1) применение схем и способов проветривания, обеспечивающих предотвращение образования взрывопожароопасной среды, надежное управление вентиляционными струями в аварийной обстановке и безопасность выхода людей из шахты или на свежую струю воздуха;
- 2) применение пожаробезопасных способов вскрытия и подготовки шахтных полей, систем разработки пластов угля, склонного к самовозгоранию, возможность обеспечения изоляции выемочных участков (очистных выработок) после их отработки, а также возможность быстрой локализации и активного тушения пожаров;
- 3) включение в проекты отработки пластов угля, склонного к самовозгоранию, разделов с мероприятиями по предупреждению эндогенных пожаров;
- 4) применение способов и средств снижения химической активности угля, снижения воздухопроницаемости выработанного пространства, повышения герметичности изолирующих сооружений и обеспечения надежности контроля признаков пожара при отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию;
- 5) применение безопасных в пожарном отношении машин и механизмов, оборудования, крепи, устройств и схем энергоснабжения;
- 6) применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов, в том числе рабочих жидкостей;

грубое

	7) применение централизованного контроля и управления пожарным водоснабжением, автоматических средств обнаружения начальных стадий подземных пожаров, установок пожаротушения, средств температурного контроля узлов ленточных конвейеров, на приводных, промежуточных, натяжных станциях, разгрузочных и концевых секциях, в местах перегрузки, блокировок, не допускающих работу машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров, при несоответствии давления воды в пожарном трубопроводе требованиям промышленной безопасности; 8) применение средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность людей при выходе их из шахты или ожидающих эвакуации во время пожара	
2355.	Требования промышленной безопасности при разработке ПЛА производить расчет и принимать режим вентиляции, способствующий, в случае возникновения пожара, предотвращению самопроизвольного опрокидывания вентиляционной струи, распространению газообразных продуктов горения по выработкам, в которых находятся люди, снижению активности пожара, созданию наиболее благоприятных условий для его тушения и предупреждения взрывов горючих газов	грубое
2356.	Требования по группе горючести, минимальному пределу огнестойкости основных строительных конструкций и размещению первичных средств пожаротушения для каждого здания и сооружения на поверхности шахты	грубое
	Требования к системе пожарного водоснабжения, включающая в	

2357.	себя его источники, сооружения для очистки и хранения запаса воды, насосные станции и пожарный трубопровод с запорной арматурой. Водоснабжение шахт должно осуществляться от двух независимых источников. Разводка пожарного трубопровода, установка водозапорной арматуры на поверхности шахт, в зданиях и сооружениях в зависимости от категории пожарной опасности, расхода воды, устройство водозаборных и очистных сооружений, насосных станций должны быть диаметром не менее 159 миллиметров и обеспечивать подачу достаточного количества воды для тушения пожара. Все пожарные трубопроводы на поверхности защищаются от замерзания.	грубое
2358.	Требование к установке насосных станций, отнесенных ко второму классу надежности около пожарных резервуаров. Насосы (рабочие и резервные) запитываются электроэнергией от двух независимых источников или от двух отдельных фидеров. Помещения насосных станций обогреваются в зимнее время. Производительность пожарных насосов должна соответствовать расчетному расходу воды на подземное пожаротушение, но не менее 0,022 кубических метров в секунду (80 кубических метров в час)	грубое
2359.	Требования по установке для противопожарной защиты стволов и приемных площадок в надшахтных зданиях не менее трех пожарных кранов, подача воды к которым предусматривается от хозяйственно-питьевого водопровода. У пожарных кранов размещаются пожарные рукава со стволами	грубое
	Наличие в устьях всех вертикальных стволов и шурфов	

2360.	кольцевого трубопровода с оросительными форсунками (кольцевая водяная завеса), соединенного с поверхностным водопроводом. Задвижки для подачи воды на кольцевые водяные завесы располагаются за пределами помещений, в которые могут распространиться продукты горения при пожаре в шахте (включая реверсивные позиции) и надшахтных зданиях. Кольцевые водяные завесы должны обеспечивать расход воды: 1) при негорючей крепи ствола – не менее 0,00055 кубических метров в секунду (2 кубических метров в час) на квадратный метр поперечного сечения; 2) при горючей крепи ствола – не менее 0,00166 кубических метров в секунду (6 кубических метров в час) на квадратный метр поперечного сечения	грубое
2361.	Наличие двух независимых трубопроводов – рабочего и резервного, проложенных по разным воздухоподающим стволам для подачи воды в шахту. В качестве резервного допускается использование одного из магистральных водоотливных трубопроводов, обеспечивающего подачу воды на тушение пожара с нормируемыми напорно-расходными характеристиками. Если вода в шахту подается по наклонному воздухоподающему стволу, резервный трубопровод прокладывать необязательно. При этом пожарно-оросительный трубопровод через каждые 200 метров оборудуется пожарными кранами с соединительными головками и обеспечивается необходимый расход и напор воды по всей длине ствола. Подача воды на каждый рабочий горизонт осуществляется по двум проложенным в разных выработках трубопроводам, которые закольцовываются между собой	грубое

2362.	Наличие редуционных узлов в пожарно-оросительных трубопроводах. Тип редуционных устройств и их расположение, в соответствии с проектом. Не допускается установка редуционных узлов и пожарных кранов в магистральных трубопроводах, проложенных в вертикальных стволах (шурфах)	грубое
2363.	Осуществление контроля за давлением воды в наиболее удаленных точках трубопровода. Система управления ленточными конвейерами оснащается блокировками, не допускающими включение и работу конвейера при падении давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе	грубое
2364.	Требования к сети пожарно-оросительного трубопровода, которая состоит из магистральных и участковых линий, диаметр которых определяется из расчета их пропускной способности, но не менее (соответственно) 150 и 100 миллиметров. При этом на участках сети с одинаковой расчетной пропускной способностью, не допускается применение труб разного диаметра. Магистральные линии прокладываются в вертикальных и наклонных стволах (шурфах), штольнях, околоствольных дворах, главных и групповых откаточных штреках и квершлагах, уклонах и бремсбергах общешахтного назначения. При наличии двух или более сближенных наклонных выработок пожарно-оросительный трубопровод прокладывается по выработке, оборудованной ленточным конвейером, а пожарные краны выносятся в параллельные выработки по сбойкам или скважинам	грубое
	Допуск к использованию водосборников водоотливных	

2365.	установок горизонтов, по согласованию с АСС, в качестве резерва пожарного запаса воды для подземного пожаротушения. Если проектом предусматривается использование насосов водоотливных установок для подачи воды в пожарно-оросительную сеть, то их гидравлические характеристики должны соответствовать параметрам этой сети	значительное
2366.	Наличие в проекте возможности использования действующих водоотливных магистралей, воздухопроводов, пульпопроводов в качестве резерва для целей пожаротушения. Возможность использования резервных трубопроводов обосновывается расчетом. При этом предусматриваются специальные устройства с опломбированными задвижками для переключения на резервные трубопроводы. Резервные трубопроводы пожарными кранами допускается не оборудовать. Использование дегазационных трубопроводов для подачи воды во время пожара не допускается	значительное
2367.	Требование по защите от коррозии и блуждающих токов пожарно-оросительного трубопровода	значительное
2368.	Требование к отставанию от забоев подготовительных выработок конца участкового пожарно-оросительного трубопровода не более чем на 20 метров и оборудование их пожарными кранами. Пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный – красный цвет. Окраска выполняется в виде полосы шириной 50 миллиметров или колец шириной 50 миллиметров, наносимых через 1,5-2,0 метров	грубое
	Отключение отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода для выполнения	

2369.	ремонтных работ длительностью не более смены по письменному разрешению технического руководителя шахты. Ремонтные работы длительностью более одной смены выполняются с письменного разрешения руководителя шахты по согласованию с АСС и корректировкой мероприятий ПЛА. О каждом отключении ставится в известность горный диспетчер шахты	грубое
2370.	Наличие водозапорной арматуры, выбранной в соответствии с расчетными гидравлическими параметрами, для нормальной эксплуатации пожарно-оросительного трубопровода. Водозапорная арматура последовательно нумеруется и наносится на схему водоснабжения с указанием порядка ее применения. Вблизи с арматурой вывешивается указание о рабочем положении арматуры и порядке ее применения	грубое
2371.	Пожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными кранами с соединительными головками, которые размещаются: в выработках с ленточными конвейерами — через 50 метров и дополнительно по обе стороны приводной секции конвейера на расстоянии 10 метров от нее. Рядом с пожарным краном устанавливается специальный ящик, в котором хранятся ствол со spryskom диаметром 19 миллиметров и пожарный рукав длиной 20 метров, снабженный с обеих сторон соединительными головками	грубое
2372.	Во избежание гниения и выхода из строя, пожарные рукава хранятся в специальных ящиках-контейнерах, либо изготавливаются из неподдающихся гниению материалов, или обработаны антисептическими составами	значительное

2373.	Наличие задвижек, для подачи увеличенного количества воды на тушение пожара или отключения отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода, в случаях его ремонта в следующих местах: 1) на всех ответвлениях трубопроводных линий	грубое
2374.	Наличие расчета параметров магистрального трубопровода, проложенного по стволу и выработкам околоствольного двора к квершлагу до точки разветвления трубопровода в главные выработки, по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы, для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола с диаметром насадки 19 миллиметров (расход воды на один ствол – 0,0083 кубических миллиметров в секунду (30 кубических метров в час) и на технологические нужды (половина расчетного расхода)	грубое
2375.	Требования по расчету параметров магистрального трубопровода, проложенного по главным и групповым откаточным штрекам, уклонам и бремсбергам - только по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола (без учета расхода воды на технологические нужды). При этом общий расход воды на пожаротушение, независимо от расчета, – не менее 0,022 кубических миллиметров в секунду (80 кубических метров в час). Параметры участкового трубопровода рассчитываются по расходу воды, необходимому на устройство водяных завес, при этом расход – не менее 0,014 кубических миллиметров в секунду (50 кубических метров в час). Для выработок,	грубое

	оборудованных ленточными конвейерами, при расчете параметров пожарно-оросительного трубопровода предусматривается дополнительный расход воды на одновременную с тушением пожара работу автоматических установок водяного пожаротушения	
2376.	Требования по гидравлическим испытаниям пожарно-оросительного трубопровода и трубопроводов, предусмотренных проектом для подачи воды на пожаротушение, на прочность и герметичность - один раз в три года шахтой с участием АСС. Величина испытательного давления должна быть равной 1,25 рабочего	грубое
2377.	Наличие основных средств тушения пожара в начальной стадии его возникновения: Ручные огнетушители (объем 10 литров) + песок или инертная пыль (кубических метров): - надшахтные здания – 7+0,4	грубое
2378.	Требования к местам хранения первичных средств пожаротушения - вывешиваются таблички с указанием их вида и количества. Огнетушители, ящики с песком, ручки пожарного инструмента окрашиваются в красный сигнальный цвет. В подземных камерах, без постоянного обслуживающего персонала, первичные средства пожаротушения располагаются вне камер со стороны поступления свежей струи воздуха, не далее 10 метров от входа в камеру; для камер с постоянным дежурством – у рабочего места дежурного персонала. В надшахтных зданиях и выработках с отрицательной температурой применяются только порошковые огнетушители. Передвижные насосные маслостанции выемочных и других агрегатов, расположенных вне камер, укомплектовываются 6	грубое

	ручными огнетушителями объемом 10 литров	
2379.	Наличие на каждом ленточном конвейере стационарных установок пожаротушения, приводимых в действие автоматически, и защищающих его на пунктах перегруза, натяжных и приводных станциях. Переносные установки для локализации пожаров водяными завесами, приводимые в действие автоматически, устанавливаются на расстоянии 50 – 100 метров от очистного забоя в выработках с исходящей вентиляционной струей. Стационарными установками локализации пожаров водяными завесами оборудуются вентиляционные выработки, примыкающие к вентиляционным стволам (главным вентиляционным сбойкам). Установки допускаются не применять, если вентиляционная выработка, примыкающая к стволу (сбойке), на протяжении не менее 100 метров от него закреплена негорючей крепью	грубое
2380.	Порядок приемки в эксплуатацию, наладки, ремонта и проверки после ремонта автоматических средств пожаротушения - специально обученными работниками, назначенными приказом руководителя шахты. Результаты проверки исправности автоматических средств пожаротушения фиксируются в Журнале проверки автоматических средств пожаротушения	грубое
	Требования к противопожарным дверям (лядам), устанавливаемым для локализации пожара в горных выработках - изготавливаются из негорючих материалов. По обе стороны от них на длине не менее 5 метров сооружаются противопожарные разрывы. Противопожарные двери (ляды) закрываются усилиями одного	

2381.	человека, плотно перекрывают сечение выработки и имеют запоры, открывающиеся с обеих сторон. Для закрывания (открывания) противопожарных дверей (ляд), установленных в выработках с углом наклона более 35 градусов, а также в выработках со значительной депрессией, предусматриваются специальные приспособления (окна, рычаги, лебедки). Устройства для открывания (закрывания) противопожарных дверей (ляд), установленных в выработках наклонного и крутого падения, выносятся в выработки горизонтов в сторону свежей струи воздуха с учетом принятого направления проветривания для данной позиции ПЛА	грубое
	Требования к горным выработкам по горючести и степени огнестойкости. По степени огнестойкости крепи и группе горючести: 1) устья всех вертикальных и наклонных стволов, штолен, а также устья шурфов, подающих в шахту свежий воздух, на протяжении 10 метров от поверхности; сопряжения вертикальных и наклонных стволов, штолен или шурфов, подающих в шахту свежий воздух, с выработками горизонтов околоствольных дворов; главные квершлагги, главные групповые откаточные штреки; устья вновь вводимых шурфов, оборудованных всасывающими вентиляторами, на протяжении 5 метров от поверхности; наклонные стволы и штольни, подающие в шахту свежий воздух; сопряжения уклонов, бремсбергов и ходков при них с выработками на протяжении не менее 10 метров в каждую сторону; вновь проводимые и перекрепляемые выработки околоствольных дворов; электромашинные камеры (со сроком службы 1 год и более), камеры подстанций и	

2382.	распределительные пункты высокого напряжения, в которых установлено эл. оборудование с масляным заполнением, центральные подземные эл. подстанции, со сроком службы один год и более; участки выработок в местах установки приводных станций ленточных конвейеров, приводных станций монорельсовых и напочвенных дорог; сбойки между параллельными наклонными или капитальными горизонтальными выработками; участки выработок, примыкающие к указанным выше камерам и местам установки оборудования, на протяжении 5 метров во все стороны; калориферные и вентиляционные каналы всех главных и вспомогательных вентиляционных установок; сопряжения этих каналов со стволами, шурфами, штольнями на протяжении 10 метров в каждую сторону; камеры для хранения и распределения горюче-смазочных материалов, установки воздушных компрессоров и гидрофицированного оборудования с масляным заполнением — высшая и негорючая; 2) выработки, оборудованные ленточными конвейерами; капитальные уклоны, бремсберги и ходки при них; вентиляционные наклонные стволы; наклонные выработки и слепые стволы — средняя и негорючая; 3) электромашинные камеры со сроком службы до одного года, не имеющие электрооборудования с масляным заполнением или имеющие электрическое оборудование в исполнении РВ с масляным заполнением отдельных узлов — минимальная и трудногорючая	грубое
	Требования к наличию склада пожарного оборудования и материалов на поверхности шахты , на площадках фланговых стволов	

2383.	, с которых производится спуск в шахту материалов и оборудования и на каждом действующем горизонте	значительное
2384.	Наличие на каждой шахте, разработанного и утвержденного, руководителем шахты порядка проведения контрольно-профилактической работы лицами контроля шахты и рабочими, в целях поддержания противопожарной защиты	грубое
2385.	Требования по проверки состояния противопожарной защиты шахты перед каждым согласованием ПЛА, под председательством представителя вышестоящей организации. Проверки проводятся с участием представителей АСС	грубое
2386.	Порядок, способы и сроки осуществления пожарно-профилактических мероприятий при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, который утверждается техническим руководителем вышестоящей организации	грубое
2387.	Наличие, ежегодно составляемого списка шахтопластов угля, склонных к самовозгоранию, который утверждается главным инженером вышестоящей организации недропользователя, рассылается шахтам и заинтересованным организациям. Склонность к самовозгоранию шахтопластов угля устанавливается организацией, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности. При необходимости, но не реже одного раза в 5 лет, склонность к самовозгоранию отрабатываемых шахтопластов угля уточняется	грубое
2388.	Требования к вскрытию, подготовки и разработки пластов угля, склонных к самовозгоранию - через полевые выработки	значительное

2389.	Требование к креплению негорючей крепью главных и участковых квершлагов со сроком службы более 1 года и на расстоянии 5 метров в обе стороны от этого пересечения - закрепляются негорючей крепью	значительное
2390.	Требования к оставлению целика угля или возведению воздухонепроницаемой изоляционной полосы из негорючих твердеющих материалов при этажной схеме подготовки мощных пластов между откаточным штреком верхнего горизонта и вентиляционным штреком нижнего горизонта, а при панельной и по горизонтной подготовке пластов любой мощности между ярусами и столбами. Требования к оставлению барьерных столбов (лав) при отработке не более двух выемочных столбов (лав) по простиранию в нисходящем порядке на мощных пологих и наклонных пластах по бесцеликовой схеме	значительное
2391.	Требования к проветриванию выемочных участков на пластах, склонных к самовозгоранию – возвратоточное или прямоточное. Схемы проветривания выемочных участков применяются в соответствии с технологическими схемами подготовки и отработки высокогазоносных, выбросоопасных и пожароопасных угольных пластов на шахтах	значительное
2392.	Требования к оставлению в выработанном пространстве целиков и пачек угля, не предусмотренных паспортом, а также отбитого и измельченного угля, при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию. В случае вынужденного оставления целиков в местах геологических нарушений и в местах, предусмотренных паспортами, указанные целики угля, в том	значительное

	числе присечные, обрабатываются антипирогенами. При оставлении пачек угля в кровле (почве) пласта и между слоями в паспортах предусматриваются меры по предупреждению самовозгорания угля.	
2393.	Наличие противопожарных арок в откаточных (конвейерных) и вентиляционных штреках (ходках) или промежуточных квершлагах на пластах угля, склонного к самовозгоранию, до начала очистных работ	значительное
2394.	Требования к постоянным перемычкам, в том числе и возведенным при тушении пожара - присваивают порядковый номер по шахте и наносят их на план горных выработок. После возведения перемычка принимается по акту и систематически осматривается. Акты хранятся на участке ВТБ. Выбор конструкции перемычек, рубашек, противопожарных арок и способов контроля за их герметичностью.	значительное
2395.	Требования к изоляции и заиливанию отработанных участков на пластах угля склонного к самовозгоранию	значительное
2396.	Требования к организации непрерывного автоматического (с помощью специальной аппаратуры) контроля за ранними признаками самонагревания (самовозгорания) угля в шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию	значительное
2397.	При отсутствии такой аппаратуры контроль обеспечивается путем, периодически осуществляемого силами участка ВТБ и АСС, отбора и анализа проб воздуха на содержание оксида и диоксида углерода, водорода и других пожарных индикаторных газов, а также замеров температуры воздуха. Анализ проб осуществляется как экспресс-методом, с использованием переносных	значительное

	газоанализаторов, так и в лаборатории АСС	
2398.	Места и периодичность контроля за ранними стадиями самовозгорания (самонагревания) экспресс-методом и отбором проб, устанавливаются техническим руководителем шахты по согласованию с АСС	значительное
2399.	Контроль за составом и температурой газов на участках с действующими пожарами, состояние изолирующих перемычек. Ведение Журнала наблюдений за пожарными участками и проверки состояния изоляционных перемычек	значительное
2400.	Осмотр перемычек, изолирующих участки с действующим пожаром, осуществляется ежедневно, а в особых случаях, например, при активном подземном пожаре, при неисправности перемычек или резких колебаниях состава атмосферы за перемычками устанавливается техническим руководителем шахты по согласованию с АСС	значительное
2401.	Осмотр перемычек, изолирующих выработанное пространство от действующих выработок, на пластах угля, склонного к самовозгоранию, производится не реже одного раза в месяц, лицами контроля участка, за которым они закреплены. При необходимости выполняется их ремонт	значительное
2402.	Результаты ежемесячной проверки изоляционных сооружений лицами контроля участка ВТБ, а также перечень проведенных работ по устранению обнаруженных дефектов заносятся в Журнал наблюдений за пожарными участками и проверки состояния изоляционных перемычек. Проверка состава воздуха на участке с действующим пожаром производится работниками АСС, место и время проверок, а также	значительное

	их число устанавливаются техническим руководителем шахты по согласованию с АСС	
2403.	Требования к огневым работам в подземных выработках и надшахтных зданиях	значительное
2404.	Требование по изготовлению из не распространяющих горения материалов конвейерных лент, вентиляционных труб, оболочек электрических кабелей и других изделий, применяемых в горных выработках и надшахтных зданиях. Величина поверхностного электрического сопротивления материалов вентиляционных труб и конвейерных лент не превышает 3х10 ⁸ Ом. Не допускается применять дерево и другие горючие материалы для футеровки барабанов и роликов конвейеров, закрепления приводных и натяжных секций ленточных конвейеров, устройства приспособлений, предотвращающих сход ленты в сторону, подкладок под конвейерные ленты, переходных мостиков через конвейеры	значительное
2405.	Недопущение при эксплуатации ленточных конвейеров: 1) работы конвейера при отсутствии или неисправности средств противопожарной защиты ; 2) работы конвейера при неисправной защите от пробуксовки, заштыбовки, от схода ленты в сторону и снижении скорости, при трении ленты о конструкции конвейера и элементы крепи выработки; 3) одновременного управления автоматизированной конвейерной линией из двух и более мест (пультов), а также стопорения подвижных элементов аппаратуры способами и средствами, не предусмотренными документами изготовителя;	грубое

	4) пробуксовки ленты на приводных барабанах из-за ослабления ее натяжения; 5) работы конвейера при неисправных роликах или их отсутствии; 6) использования резинотросовых лент при износе обкладок рабочих поверхностей на 50 процентов. Выработки, оборудованные ленточными конвейерами, оснащаются системами автоматического обнаружения пожаров в начальной стадии	
2406.	Наличие датчика давления воды, не допускающего включение и обеспечивающего отключение привода конвейера при падении давления в пожарном трубопроводе ниже нормативной величины в системе управления ленточными конвейерами. Сигнал об отключении конвейера передается на пульт горного диспетчера. Ленточные конвейеры оборудуются стационарными автоматическими установками пожаротушения	грубое
2407.	Требование по прокладке в действующих горных выработках пожарно-оросительного трубопровода, обеспечивающего нормативный расход воды. Пожарные трубопроводы прокладываются так, чтобы обеспечивалась подача воды для тушения пожара в любой точке горных выработок шахты. Диаметр трубопровода определяется расчетом, и принимается не менее 100 миллиметров. Не допускается использование пожарного трубопровода не по назначению (откачка воды), кроме случаев использования его для борьбы с пылью	грубое
	Ввод в действие ПЛА при обнаружении признаков пожара. Ликвидация аварии осуществляется по оперативным планам, разработанным техническим руководителем	

2408.	шахты совместно с командиром АСС. В случаях, когда пожар не удастся ликвидировать в соответствии с оперативным планом, и он принимает затяжной характер, технический руководитель шахты совместно с командиром АСС с привлечением организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности, разрабатывают специальный проект ликвидации и тушения пожара	грубое
2409.	Осуществление проверки состава шахтной атмосферы и контроля за температурой в местах ведения горноспасательных работ с момента возникновения пожара и до окончания его тушения. В случаях, когда при тушении пожара создается опасность скопления метана, принимаются меры по предотвращению взрывоопасных его скоплений. Если после принятых мер содержание метана продолжает нарастать и достигает 2 процентов , все люди, в том числе и горноспасатели, выводятся из опасной зоны, а для тушения пожара применяется способ, обеспечивающий безопасность работ. Места и периодичность проверки состава воздуха и замера температуры в горных выработках при тушении пожара устанавливаются ответственным руководителем работ по ликвидации аварии по согласованию с командиром АСС. Результаты проверок состава воздуха хранятся до списания пожара	значительное
2410.	Расследование специальной комиссией каждого случая подземного пожара. Очаги пожара и границы пожарного участка наносятся на планы горных работ шахты. Каждый пожар должен иметь номер, присвоенный в порядке очередности обнаружения его по шахте. Пожары, не потушенные активным способом,	значительное

	изолируются перемычками из негорючих материалов, на газовых шахтах – взрывоустойчивыми перемычками	
2411.	Наличие паспорта тушения изолированного пожара, составляемого техническим руководителем шахты и предусматривающего меры, обеспечивающие сокращение объема изолированных выработок, ускорение тушения пожара, расконсервацию запасов угля	грубое
2412.	Требование к тушению и списанию всех изолированных эндогенных и экзогенных пожаров . К восстановительным и эксплуатационным работам в пожарных участках разрешается приступать только после списания пожара специальной комиссией. Состав комиссии и перечень необходимых документов, представляемых для списания изолированного пожара, а также время и способ контроля за состоянием пожарного участка от окончания работ по тушению пожара и до его списания, определяется требованиями по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров	значительное
2413.	Составление плана разведки и вскрытия участка с потушенным и списанным пожаром техническим руководителем шахты совместно с командиром АСС. В плане предусматривается: 1) порядок обследования участка до его вскрытия; 2) меры предосторожности при вскрытии; 3) способ вскрытия участка; 4) режим проветривания участка; 5) маршруты движения отделений АСС; 6) места проверок состава воздуха и замеров температуры. Вскрытие, разведка и первоначальное проветривание участка проводятся работниками АСС	значительное

2414.	Обеспечение вывода людей, которые могут оказаться на пути движения исходящей из вскрываемого участка струи воздуха. После восстановления нормального режима проветривания на участке с потушенным пожаром, в течение времени, определяется содержание в исходящей струе оксида углерода, метана, водорода, этилена и ацетилена. При обнаружении в исходящей струе оксида углерода, водорода, этилена или ацетилена с содержанием выше допустимого или фонового для данного участка следует прекратить проветривание участка и закрыть проемы в перемычках	грубое
2415.	Недопущение ведения горных работ в границах действующего пожара. Очистные работы за пределами границ пожарного участка, в зоне возможного проникновения продуктов горения и влияния других опасных факторов пожара, ведутся с оставлением барьерных целиков угля или воздухонепроницаемых полос из негорючих материалов и с выполнением специальных мер, обеспечивающих безопасность ведения работ. Эти меры утверждаются техническим руководителем шахты	значительное
2416.	Недопущение подработки горными работами на сближенных пластах участки с действующими пожарами	значительное
2417.	Допуск проходки основных и вентиляционных штреков на нижележащем горизонте по пласту под действующим пожаром, а также на нижележащем горизонте сближенных пластов, подрабатывающих пласт с очагом пожара при наличии экспертного заключения организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности	грубое

2418.	Наличие водоотливных установок для откачки максимальных притоков воды в действующих горных выработках. Главные и участковые водоотливные установки имеют водосборники, состоящие из двух и более изолированных друг от друга ветвей. Для участковых водоотливных установок допускаются водосборники, состоящие из одной выработки. Вместимость водосборников главного водоотлива рассчитывается не менее чем на 4-часовой нормальный приток без учета заиливания, а участковых – на 2-часовой приток. Водосборники поддерживаются в рабочем состоянии, их заиливание не превышает 30 процентов объема	грубое
2419.	Требование к насосной камере главного водоотлива, которая соединяется: 1) со стволом шахты – наклонным ходком, место вывода которого в ствол расположено не ниже 7 метров от уровня пола насосной камеры; 2) с окоlostвольным двором – ходком с герметичной дверью; 3) с водосборником – посредством устройства, позволяющего регулировать поступление воды и герметизировать насосную камеру Насосная камера главного водоотлива оборудуется грузоподъемными механизмами. Пол насосной камеры устраивается на 0,5 метров выше почвы окоlostвольного двора. При притоках менее 50 кубических метров в час допускается устройство участковых водоотливных установок без специальных камер	грубое
2420.	Требования к промежуточным насосным камерам -должны иметь выход в ствол шириной не менее 2,5 метров и высотой не менее 2,2	грубое

	метров. Вход в камеру закрывается прочным решетчатым ограждением	
2421.	Оборудование главных и участковых водоотливных установок - из рабочего и резервного агрегатов. Главные водоотливные установки и установки с притоком воды более 50 кубических метров в час оборудуются не менее чем тремя насосными агрегатами. Подача каждого агрегата или группы рабочих агрегатов, не считая резервных, должны обеспечивать откачку нормального суточного притока воды не более чем за 20 часов. При проходке или углубке стволов допускается применение одного подвесного насоса независимо от притока воды, но при обязательном наличии резервного вблизи ствола. Главная водоотливная установка оборудуется не менее чем двумя напорными трубопроводами, один из которых является резервным. При числе рабочих трубопроводов до трех один трубопровод является резервным, а при числе более трех – два. Для участковых водоотливных установок допускается иметь один трубопровод. Коммутация напорных трубопроводов в насосной камере обеспечивает откачку суточного притока при ремонте любого их элемента	грубое
2422.	Недопущение прокладки по проектируемым и вновь строящимся стволам трубопроводов с давлением свыше 6,4 мегаПаскаля (64 килограмм – сила на квадратный сантиметр) против торцовых сторон клетки. Эксплуатация трубопроводов с давлением выше 6,4 мегаПаскаля (64 килограмм – сила на квадратный сантиметр), размещенных против торцовых сторон клетки, допускается при выполнении сплошного ограждения става высокого давления по всей его длине.	значительное

	Напорные трубопроводы главных водоотливных установок после монтажа подвергаются гидравлическому испытанию на давление, которое составляет 1,25 рабочего давления	
2423.	Порядок осмотра автоматизированных водоотливных установок лицами, назначенными приказом по шахте - ежесуточно. Периодичность осмотра главной водоотливной установки старшим механиком - не реже одного раза в неделю и главным механиком шахты - не реже одного раза в квартал. Ведение Журнала осмотра и учета работы водоотливных установок. Не реже одного раза в год производится ревизия и наладка главной водоотливной установки. Акт ревизии и наладки утверждается техническим руководителем шахты	значительное
2424.	Требования к зоне барьерного целика. В пластах, залегающих под и над пластом с затопленными выработками, опасными по внезапным прорывам воды являются зоны предохранительных целиков. В пределах барьерных и предохранительных целиков очистные работы допустимы только после спуска воды из затопленных выработок	грубое
2425.	Ведение горных работ в зонах, опасных по прорывам воды - в соответствии с утвержденным паспортом, предусматривающим меры по предотвращению прорыва воды и вредных газов в действующие выработки. Паспорта границ опасных зон у затопленных зумпфов, водосборников и других образовавшихся водоемов с достоверным контуром, имеющим объем воды менее 200 кубических метров с давлением менее 0,1 мегаПаскаля (1 килограмм – сила на квадратный сантиметр), утверждаются техническим	грубое

	руководителем шахты. Во всех других случаях паспорта границ опасных зон утверждаются техническим руководителем вышестоящей организации недропользователя	
2426.	Требования по проведению подготовительных выработок в пределах междушахтного барьерного целика, к частичной или полной его отработки, к подработки и надработки - допускаются по совместному проекту шахт	грубое
2427.	Порядок проведения подготовительных выработок, предназначенных для спуска воды , по пласту или породе в пределах опасной зоны только при соблюдении следующих условий: 1) выработки проводятся узкими забоями с бурением опережающих скважин; 2) на пластах с углом падения 25 градусов и более проводятся парные выработки; 3) диаметр опережающих скважин не превышает 100 миллиметров. Перепуск воды с верхних горизонтов в водоотливную систему действующих выработок осуществляется по специальному паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты	грубое
2428.	Обеспечение тампонирувания с надежной изоляцией водоносных горизонтов при ликвидации буровых скважин. Заключение о тампонаже скважин выдается геологоразведочной или специализированной организацией, пробурившей (затмпонировавшей). Вскрытие горными выработками обсаженных технических скважин и разделка сопряжений производятся по паспорту, согласованному с организацией, проходившей скважину, и утвержденному техническим руководителем шахты скважину	грубое

2429.	Обязанности главного маркшейдера шахты - наносить на планы горных работ утвержденные границы опасных зон и за месяц письменно уведомлять технического руководителя шахты и руководителя участка о подходе горных выработок к этим зонам, а также о начале и окончании горных работ в опасной зоне	грубое
2430.	Наличие ознакомления с утвержденным паспортом ведения горных работ в опасной зоне	грубое
2431.	Наличие паспорта, утвержденного техническим руководителем шахты по откачки воды из затопленных выработок. При откачке воды особое внимание уделяется проверке состава воздуха выше зеркала воды, мероприятиям по предупреждению прорыва газов в места нахождения людей и электрооборудования. Проверка состава воздуха на содержание в нем CO, CO ₂ , CH ₄ , H ₂ S и O ₂ производится работниками АСС	грубое
2432.	Требование к планируемому затоплению горных выработок - допускается в исключительных случаях только в соответствии с паспортом, утвержденным техническим руководителем вышестоящей организации недропользователя	значительное
2433.	Возможность безопасной выемки угля под водотоками, водоемами, водоносными горизонтами и обводненными зонами. Провалы на земной поверхности в балках, оврагах, образовавшиеся вследствие горных разработок, засыпаются глиной, утрамбовываются и оборудуются желобами, проложенными по руслу возможного водотока. Высохшие русла рек, по которым возможны потоки ливневых вод, приравниваются к рекам	значительное
	Требования по оборудованию устья вертикальных и наклонных шахтных стволов, шурфов,	

2434.	штолен и технических скважин таким образом, чтобы поверхностные воды не могли проникнуть по ним в горные выработки. Требования к возведению водозащитных дамб или принятию других мер, исключающих возможность проникновения воды через погашенные выработки в действующие	грубое
2435.	Приравнивание заиленных участков, в которых обнаружена вода или пульпа, к затопленным выработкам. До начала очистных работ под заиленными участками, расположенными в том же пласте или вышележащем, находящемся на расстоянии по нормали менее 0,5 m, где m-мощность нижележащего пласта, технический руководитель шахты обеспечивает разведку подрабатываемого заиленного участка, включая осмотр изолирующих этот участок перемычек, а также земной поверхности над ним, для определения степени обводненности участка и количества воды в провалах, образующихся в следствие его отработки. Разведка осуществляется бурением скважин диаметром 75-100 миллиметров из выработок вентиляционного горизонта разрабатываемого участка или соседних пластов. Результаты разведки оформляются актом. Разведка подрабатываемого участка, сопровождающаяся вскрытием изолирующих его перемычек, производится по паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты и согласованному с АСС	грубое
2436.	Отнесение к опасным по прорывам глины верхнего пласта, если мощность междупластья меньше 5-кратной мощности нижнего пласта, при подработке отработанных участков мощного пласта, опасного по прорывам глины, нижележащим пластом	значительное

	средней мощности, отрабатываемого с обрушением кровли	
2437.	Отнесение вновь подготавливаемых участков к опасным по прорывам глины комиссией специалистов под председательством технического руководителя шахты с участием контролирующих организаций на основе геолого-маркшейдерской документации, включающей данные о мощности наносов, объемах заиловочных работ, устойчивости боковых пород, влажности глинистых пород в наносах, а также о наличии мест, в которых произошло увлажнение пород в выработанном пространстве за счет притоков поверхностных или подземных вод, и мест, где на вышележащем горизонте были прорывы глины или имелись очаги потушенных эндогенных пожаров. Разработка участков, опасных по прорывам глины, подработка этих участков нижележащими пластами, а также взрывание камерных и скважинных зарядов в качестве меры предотвращения прорывов глины производятся по паспортам выемочных участков, утвержденным техническим руководителем шахты	значительное
2438.	Обязанности звеньев (бригадира), лица контроля или специалиста шахты при появлении в очистном забое или прилегающих к нему выработках признаков, предвещающих возможность прорыва глины (капез, резкое усиление горного давления, деформация изоляционных перемычек, обнаружение глины за перемычками при разведке), а также в случае непосредственного проникновения глины в действующий забой	грубое
	Соблюдение специальных мер по сохранению водных бассейнов и рельефа местности при ведении	

2439.	горных работ на шахтах. Нарушенные участки земной поверхности рекультивируются. Закладка новых и эксплуатация действующих породных отвалов, а также их тушение и разборка осуществляются в соответствии со специальными проектами или разделами проектов строительства (реконструкции) шахт и обогатительных фабрик. На действующих породных отвалах применяются меры по предупреждению их возгорания и ветровой эрозии	грубое
2440.	Требование по установлению защитной зоны для породных отвалов высотой более 10 метров. По контуру механической защитной зоны устанавливаются знаки, запрещающие вход в зону. Не допускается размещать жилые, производственные и другие здания и сооружения с постоянным или временным присутствием людей в пределах механической защитной зоны (кроме зданий и сооружений, связанных с эксплуатацией отвалов). В пределах механической защитной зоны, не ближе 50 метров от проектного (для остановленных ? фактического) контура отвалов, разрешается размещать только инженерные коммуникации	грубое
2441.	Требование к максимальной высоте породных отвалов, которая определяется из условий устойчивости их откосов и несущей способности основания, но не более 100 метров	грубое
	Требования по закладке породных отвалов, которые должны иметь плоскую форму. Закладка новых породных отвалов осуществляется с обеспечением санитарно-защитной зоны шириной не менее 500 метров. Расстояние от породных отвалов до стволов (шурфов) не менее 200метров. Не допускается размещать породные отвалы на	

2442.	выходах пластов угля при мощности наносов до 5 метров, а также на площадках, подработка которых влечет за собой образование провалов на поверхности. Провалы от ведения горных работ допускается использовать для размещения горных пород при условии обортовки провалов и засыпки вскрывшихся коренных пород глинистыми наносами с толщиной слоя не менее 5 метров, а также при отсутствии утечек (подсосов) воздуха через провалы в горные выработки и опасности внезапной осадки провалов в процессе заполнения, определяемой на основании маркшейдерского прогноза	грубое
2443.	Требования при появлении признаков деформации в процессе эксплуатации, тушения и разборки породного отвала - работы приостанавливаются до разработки мер по дальнейшему безопасному ведению работ	грубое
2444.	Требования к тушению горящих породных отвалов - производится замер концентрации оксида углерода и сернистого ангидрида на рабочих местах в начале каждой смены. При содержании вредных газов в количестве, превышающем допустимые нормы, принимаются меры, обеспечивающие безопасность работ. Не допускается эксплуатация горящих породных отвалов	грубое
	Недопущение: 1) складирования в породные отвалы (терриконики) неостывшей золы котельных установок и легковоспламеняющихся материалов (леса, опилок, бумаги, обтирочного материала); 2) эксплуатации террикоников без оборудования их сходнями; 3) ведения работ по тушению и разборке отвалов в ночное время	

2445.	без соответствующего специального освещения, предусмотренного паспортом; 4) проведения на породных отвалах каких-либо работ, связанных с присутствием людей, во время ливневых осадков и грозы; 5) размещения на породных отвалах шлаконакопителей; 6) подачи воды в трещины и пустоты выгорания на отвале без дополнительных мер безопасности ; 7) выполнения работ по тушению горящего отвала одним рабочим	грубое
2446.	Недопущение эксплуатации горящих породных отвалов. Подлежание горящих породных отвалов обязательному тушению по проекту	грубое
2447.	Применение на шахтах эффективных мер по предупреждению самовозгорания породных отвалов и их ветровой эрозии	значительное
Раздел 13. Требования для опасных производственных объектов по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов		
Подраздел 1. Общие положения		
2448.	Эксплуатация, размещение производственных зданий и сооружений, оборудования, вентиляции, а также ведение технологических процессов в соответствии с проектной документацией	значительное
2449.	Наличие разработанного и утвержденного главным инженером (техническим руководителем) технологического регламента и его фактическая реализация	значительное
2450.	Наличие разработанных и утвержденных главным инженером (техническим руководителем) временных технологических регламентов для вводимых в действие новых производств, технологий и оборудования научно-исследовательскими и	значительное

	проектными институтами, внедряющими эти производства	
2451.	Наличие ежегодно составляемого, согласованного со службой безопасности труда и утвержденного директором перечня работ в условиях повышенной опасности проводимых по наряду-допуску	значительное
Подраздел 2. Требования к ведению технологических процессов		
2452.	Недопущение наличия влаги, легко разлагающихся материалов и веществ, способных взаимодействовать с расплавами на рабочих площадках плавильных агрегатов и других местах возможного попадания расплавленного металла и (или) шлака	грубое
2453.	Наличие в технологическом регламенте параметров предельного содержания влаги в шихте, загружаемой в плавильные агрегаты	значительное
2454.	Недопущение эксплуатации плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения данных агрегатов	грубое
2455.	Осуществление процесса скачивания шлака из ковшей и миксеров механизированным способом	значительное
2456.	Недопущение скачивания шлака при неработающей аспирационной системе по улавливанию газов и пыли	значительное
2457.	Недопущение применения ковшей в неисправном состоянии	грубое
2458.	Недопущение наращивания ковша для увеличения емкости и наполнения его расплавом выше сливного носка, а при отсутствии сливного носка не более 200 миллиметров до бортов	грубое
2459.	Наличие площадок в сухом состоянии с ровной поверхностью для установки ковшей	значительное
2460.	Осуществление очистки металлоконструкции и оборудования от отложений	незначительное

2461.	Хранение на рабочей площадке возле печей не более двух - трехсменного запаса материалов, используемых при плавке	незначительное
2462.	Проведение приема и сдачи смены с проверкой наличия и состояния ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно - измерительных приборов, заземления, систем освещения и вентиляции (аспирации)	значительное
2463.	Фиксирование результатов осмотра в журнале приема и сдачи смены с проведением немедленного устранения обнаруженных неисправностей	значительное
2464.	Наличие паспортов на технические устройства	незначительное
2465.	Наличие агрегатных журналов на технические устройства	незначительное
2466.	Наличие вывешенных схем расположения и технологической связи агрегатов и трубопроводов непосредственно у агрегатов или мест нахождения обслуживающего персонала	незначительное
2467.	Соответствие номера запорного устройства и других обозначений в схеме, номерам и обозначениям в технологическом регламенте	незначительное
2468.	Подача звукового и светового сигнала перед пуском в работу технического устройства, узлы которого или все устройство перемещаются в процессе работы	значительное
2469.	Хранение инструментов и приспособлений в специально отведенных для этого местах или инструментальных шкафах	незначительное
2470.	Соблюдение требований указанных в руководстве по эксплуатации завода изготовителя при использовании механизированного инструмента и приспособлений	значительное
2471.	Наличие вывешенных предупредительных плакатов, знаков безопасности или звуковой и световой сигнализаций в местах повышенной опасности	значительное

2472.	Обеспечение мазутопроводов теплоизоляцией и наличием уклона не менее 0,003 градусов в сторону их опорожнения	незначительное
2473.	Установка емкости для слива мазута при опорожнении мазутопроводов вне здания	значительное
2474.	Недопущение прокладки мазутопровода над печами	значительное
2475.	Установка расходных баков с мазутом на расстоянии не менее 5 метров от печей и защита экранами от нагревания теплоизлучением	значительное
2476.	Соединение расходных баков закрытыми трубопроводами с резервными емкостями для спуска мазута в случае пожара	грубое
2477.	Установка запорной арматуры в доступных для обслуживания местах, для быстрого отключения подачи мазута в случае аварии или пожара на мазутопроводах	грубое
2478.	Применение при работе обслуживающего персонала внутри бака для освещения взрывозащищенных светильников, напряжением не выше 12 Вольт с включением и отключением светильников снаружи баков	грубое
2479.	Проведение осмотра технологической тары и траверсов после изготовления и ремонта лицом, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию, в сроки, установленные технологическим регламентом с регистрацией результатов осмотра в журнале периодического осмотра тары и грузозахватных приспособлений	значительное
2480.	Нанесение на тару ее назначение, номер, собственную массу и грузоподъемность	значительное
2481.	Наличие схем строповки тары на видных местах в зоне работ	значительное
2482.	Оборудование рабочих и смотровых окон и других технологических отверстий в печах плотно закрывающимися дверцами (крышками),	значительное

	конструкция которых исключает их самопроизвольное открывание и выброс горячих газов и пыли	
2483.	Оборудование сборников пыли затворами или другими устройствами, исключающих выделение пыли при выгрузке	значительное
2484.	Обеспечение печи системой управления работы, как в ручном, так и в автоматическом режиме	значительное
2485.	Вынос в отдельное помещение на общий пульт управления контрольно-измерительных приборов по показаниям, которых производится автоматическое или ручное управление работой печи	значительное
2486.	Наличие в системе управления печи световой и звуковой сигнализации, предупреждающей об аварийной остановке печи и блокировок, исключающих работу печи при остановке технологического оборудования или нагнетателей	значительное
2487.	Наличие резервного эксгаустера (газодувка) для отсоса газов из печей	значительное
2488.	Применение механизированной выгрузки шихтовых материалов из вагонов	значительное
2489.	Обеспечение герметичности и присоединения к аспирационной системе, перегрузочных узлов тракта подачи сыпучих материалов	значительное
2490.	Подача звукового сигнала при движении тележки	значительное
2491.	Наличие на тележках для перевозки совков тормозных устройств и упоров, препятствующих смещению совков с тележек	грубое
2492.	Блокирование пусковых устройств, дробильных и измельчительных машин с пусковыми устройствами питателей или наличие независимых пультов управления	значительное
	Оснащение загрузочных и разгрузочных устройств (воронки, затворы) дробильного, измельчительного и	

2493.	просеивающего оборудования, системами пылеподавления (пылеулавливания) - установками аспирации или гидрообеспыливания в случае обработки пылеобразующего материала	значительное
2494.	Наличие сплошного металлического ограждения высотой не менее 1,5 метров на бегунах мокрого помола по периметру чаши с установленной в ограждении дверки заблокированной с пусковым устройством бегунов	значительное
2495.	Оборудование бегунов сухого помола сплошным герметичным кожухом, подсоединенным к аспирационной установке, и имеющего блокировку, предотвращающую запуск бегунов при снятом кожухе с установкой в кожухе смотровых окон для наблюдения за работой бегунов	значительное
2496.	Выполнение загрузочных дверок герметичными и заблокированными с пусковым устройством бегунов	значительное
2497.	Наличие защитных приспособлений, предохраняющих обслуживающий персонал от случайного выброса кусков материала в загрузочных и разгрузочных воронках грохотов, по всей их ширине	значительное
2498.	Оборудование электроизолированными ручками металлического инструмента, применяемого при обслуживании индукционных печей	значительное
2499.	Недопущение эксплуатации изложниц, имеющих трещины	грубое
2500.	Проведение выбраковки тиглей, литейных форм и изложниц	значительное
Подраздел 3. Требования к эксплуатации производственных площадок, зданий, сооружений и помещений		
2501.	Устройство пультов управления агрегатов в безопасном месте, обеспечивая видимость агрегата и проводимых работ на площадке	значительное

2502.	Устройство не менее двух входов - выходов, расположенных с противоположных сторон для помещений в опасной зоне с открытием дверей наружу без внутренних запоров	значительное
2503.	Выполнение полов рабочих площадок с ровной поверхностью из износоустойчивых материалов с нескользящей поверхностью	значительное
2504.	Выполнение теплоизоляции балок , колонн, конструкций зданий и сооружений, подверженных тепловому воздействию	грубое
2505.	Наличие устройств, для отвода воды на участках полов в зданиях цехов, где возможно ее скопление	значительное
2506.	Соблюдение параметров помещений: 1) площадки по фронту обслуживания щитов управления (при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее 2,0 метров; 2) площадки для постоянного обслуживания оборудования шириной не менее 1,0 метров; 3) площадки для периодического обслуживания оборудования шириной не менее 0,8 метров; 4) при обслуживании оборудования со всех сторон ширина площадки вокруг него соответственно 1,0 и 0,8 метров	значительное
2507.	Оборудование проемов в зданиях цехов для въезда железнодорожных составов и большегрузных автомобилей световой сигнализацией для разрешения или запрещения въезда и выезда транспортных средств, звуковой сигнализацией для оповещения о движении транспорта	грубое
2508.	Обеспечение отделкой помещений , обеспечивающей возможность очистки стен от пыли и других труднодоступных мест (воздуховоды , металлоконструкции)	незначительное
	Оборудование галерей, в которых транспортируются	

2509.	взрывопожароопасные и опасные вещества приточно-вытяжной вентиляцией с подпором воздуха	значительное
2510.	Осуществление наблюдения службой технического надзора за зданиями и сооружениями опасных производственных объектов в процессе эксплуатации	грубое
2511.	Выполнение работ по направлениям основных задач службой технического надзора	значительное
2512.	Наличие структуры и численности службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций зданий и сооружений , которая должна определяется в зависимости от площади обслуживаемых ею объектов	значительное
2513.	Закрепление всех производственных зданий и сооружений или частей их (пролет , этаж) приказом руководства организации за цехами, отделами и другими подразделениями организации, занимающими указанные площади	значительное
2514.	Проведение технического периодического осмотра производственных зданий и сооружений	значительное
2515.	Проведение весеннего осмотра после таяния снега	значительное
2516.	Проведение осеннего осмотра для проверки подготовки зданий и сооружений к зиме	значительное
2517.	Проведение кроме очередных осмотров, внеочередных осмотров зданий и сооружений после стихийных бедствий или аварий	значительное
2518.	Наличие состава комиссии по осмотру зданий и сооружений, назначаемой руководителем организации	значительное
2519.	Оформление результатов всех видов осмотров актами, с отметками об обнаруженных дефектах и необходимыми мерами для их устранения с указанием сроков выполнения работ	значительное

2520.	Поддержание в надлежащем состоянии планировка земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды	значительное
2521.	Содержание в исправном состоянии отмостки вокруг здания	значительное
2522.	Недопущение складирования материалов, отходов производства и мусора, устройство цветников и газонов непосредственно у стен здания	значительное
2523.	Осуществление контроля за исправным состоянием кровли и устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания	значительное
2524.	Своевременное удаление в зимнее время снега от стен, с покрытий зданий и сооружений	значительное
2525.	Недопущение выброса у стен зданий отработанной воды и пара	значительное
2526.	Недопущение распространения в зданиях сырости, возникающей из - за повреждения гидроизоляции фундаментов	значительное
2527.	Осуществление контроля за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям	значительное
2528.	Осуществление периодического контроля за состоянием деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева.	значительное
2529.	Осуществление особого внимания элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов	значительное
2530.	Осуществление контроля, за вертикальностью стен и колонн, организация постоянного наблюдения за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде	значительное

2531.	Осуществление постоянного контроля, за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепаных, болтовых)	значительное
2532.	Организация тщательного наблюдения за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций	значительное
2533.	Недопущение пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружения	грубое
2534.	Осуществление особого внимания наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде	грубое
2535.	Недопущение нагрузки на конструкции за счет временных устройств при производстве строительно - монтажных работ в действующих цехах, превышения допускаемых скоростей передвижения внутрицехового транспорта и резкое торможение его с установлением предупреждающих надписей об этом в цехах и на территории организации	грубое
2536.	Наличие для каждого производственного здания и сооружения или для группы зданий и сооружений технологического регламента по эксплуатации междуэтажных перекрытий, площадок и полов с указанием предельных нагрузок по отдельным зонам перекрытий, полов и соответствующих площадок	значительное
2537.	Наличие защиты строительных конструкции от тепловых воздействий, возникающих при разливе жидкого металла, обработке раскаленных деталей, выбросах пара и тому подобное, от воздействия излучения вследствие недостаточной	значительное

	тепловой изоляции нагревательных агрегатов с выполнением термоизолирующей защиты в местах неизбежного влияния перечисленных факторов	
2538.	Недопущение наличия на территории предприятий ям, канав и рытвин	значительное
2539.	Ограждение ям, канав, устроенных во время ремонтных или строительных работ, для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в любую погоду и время суток	значительное
2540.	Выполнение устойчивых к допускаемым в процессе производства механическим, тепловым или химическим воздействиям полов в помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей (вода, растворы кислот и щелочей, минеральные масла, эмульсии) - непроницаемыми для этих жидкостей и имеют уклон для стока жидкостей к лоткам, каналам; 2) в цехах электролиза - неэлектропроводными, влагонепроницаемыми и теплостойкими; 3) на рабочих площадках металлургических агрегатов - ровными и выполненными из прочных износостойчивых материалов с нескользкой поверхностью; 4) во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений - безыскровыми	значительное
2541.	Выполнение защиты всех строительных конструкций зданий и сооружений, находящиеся под воздействием агрессивной среды от коррозии	значительное
2542.	Выполнение изменения нагрузки на строительные конструкции зданий и сооружений только после проверки расчетов и согласования изменений с проектировщиком	значительное

2543.	Наличие ограждения или разметок границ проездов и проходов в производственных помещениях	значительное
2544.	Ведение журнала по эксплуатации зданий и сооружений	значительное
2545.	Наличие маяков в случаях появления трещин в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах	значительное
2546.	Содержание в чистоте и не в загроможденном состоянии оборудования, производственных помещений, рабочих мест и проходов слитками, заготовками и отходами производства	значительное
Подраздел 4. Требования к эксплуатации ограждений, площадок и лестниц		
2547.	Ограждение всех открытых движущихся частей оборудования, расположенных на высоте до 2,5 метров (включительно) от уровня пола или доступных для случайного прикосновения с рабочих площадок, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением	значительное
2548.	Ограждение движущихся частей агрегатов, расположенных в труднодоступных местах общим ограждением с запирающимся устройством, не затрудняющим их обслуживание	значительное
2549.	Оборудование технического устройства сигнализацией, предупреждающей о пуске в работу, средствами для остановки и отключения от источников энергоснабжения, в случаях, если исполнительные органы технических устройств, представляют опасность для людей и не могут быть ограждены	значительное
2550.	Ограждение или размещение контргрузов, не размещенных внутри технических устройств, в закрытые направляющие устройства (колодцы, трубы, шахты), исключаяющие возможность доступа людей в опасную зону	значительное

2551.	Оборудование сплошным съемным ограждением зубчатых, ременных и цепных передач	значительное
2552.	Снабжение съемных, откидных и раздвижных ограждений, крышек и щитков в этих ограждениях устройствами, исключающими их случайное открытие или снятие (замки, электрозамки, открывание с помощью специального инструмента), а также оборудование блокировками, обеспечивающими прекращение рабочего процесса при снятии или открытии ограждения	значительное
2553.	Оборудование площадок, настилов лесов и подмостков, расположенных на высоте 1,3 метров и выше от уровня земли или перекрытий, ограждением, состоящим из стоек, поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 метров от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и сплошного борта высотой не менее 140 миллиметров, с установкой расстояния между стойками поручней не более 2 метров	значительное
2554.	Наличие на прямках, люках, колодцах, каналах и проемах в перекрытиях производственных зданий, крышек или перекрытий по всей поверхности прочным настилом, уложенных на одном уровне с полом. Если по условиям работы эти прямки, каналы и проемы должны быть открыты, оборудование их ограждением	значительное
Подраздел 5. Требования к эксплуатации технологических трубопроводов		
2555.	Недопущение прокладки трубопроводов для кислот, щелочей, других агрессивных веществ, паропроводов над рабочими площадками, проходами и рабочими местами	значительное
2556.	Недопущение прокладки технологических трубопроводов через административно - хозяйственные и бытовые помещения, помещения	значительное

	электроустановок, контрольно - измерительных приборов и автоматики, вентиляционных камер и тепловых пунктов	
2557.	Наличие на вводах трубопроводов в здания запорной регулирующей арматуры	значительное
2558.	Нанесение нумерации и указателей крайнего положения "Открыто" - "Закрыто" на запорные устройства технологических трубопроводов	значительное
2559.	Соответствие номеров, указанных на запорных устройствах и других обозначений, номерам и обозначениям в технологической схеме коммуникаций	незначительное
2560.	Наличие на технологических трубопроводах, транспортирующих взрывопожароопасные или опасные вещества, в начальных и конечных точках трубопровода штуцеров с арматурой и заглушками для продувки их инертным газом или водяным паром, а также для промывки водой или растворами. Оборудование продувочных свеч устройствами отбора проб с арматурой для контроля эффективности продувки	незначительное
2561.	Недопущение производства любых видов ремонтов на трубопроводах, находящихся под давлением, на трубопроводах, транспортирующих взрывопожароопасные или опасные вещества, находящиеся под разрежением	грубое
2562.	Осуществление крепления рукавов к штуцерам (ниппелям) специальными зажимами, исключающих срыв рукавов	значительное
2563.	Оборудование огнепреградителями трубопровода сброса взрывопожароопасных веществ из технологических аппаратов	значительное
	Недопущение установки сальниковых компенсаторов на трубопроводах, по которым	

2564.	транспортируются опасные и взрывопожароопасные вещества (горючие и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости), другие вещества под давлением свыше 10 мегаПаскалей.	значительное
2565.	Оснащение сигнализаторами верхнего уровня и автоматическими устройствами прекращения подачи жидкости всех емкостных аппаратур для агрессивных жидкостей	значительное
2566.	Недопущение эксплуатации аппаратов и трубопроводов при наличии течи агрессивных и токсичных растворов	грубое
Подраздел 6. Требования к эксплуатации складов, эстакад, бункеров и питателей		
2567.	Выполнение загрузки и разгрузки пылящих порошковых материалов в силоса, бункера герметичными транспортными устройствами	значительное
2568.	Выполнение закупоривания и хранения на отдельной площадке порожней тары из - под опасных и взрывопожароопасных веществ	незначительное
2569.	Оборудование сосудов для приема вредных жидких веществ автоматически закрывающимися клапанами	значительное
2570.	Устройство площадок, исключаяющее возможность падения на них шихтовых материалов из люков разгружаемых вагонов и обеспечение удобства при открытии и закрытии люков	значительное
2571.	Оборудование проездов под эстакадами перекрытиями, исключаяющими падение транспортируемых материалов	значительное
2572.	Оборудование эстакад, расположенных внутри зданий автоматической световой и звуковой сигнализацией для оповещения о приближении состава	значительное
2573.	Оснащение бункеров необходимыми сигнальными устройствами на допустимый предел их заполнения	значительное

2574.	Выполнение устройств затворов бункеров, исключаяющих возможность выпадения материалов при их закрытом положении с нанесением указателей положения "Открыто" - "Закрыто"	значительное
2575.	Наличие сигналов остановки и тормозных спаренных башмаков при очистке железнодорожных путей на бункерах, в местах производства работ	значительное
2576.	Оборудование закровов и ям ограждением со всех сторон.	значительное
2577.	При использовании думпкаров для подачи шихтовых материалов и отсутствии ограждений закровов и ям, со стороны железнодорожного пути осуществление мер, исключаяющих падение в них работников	значительное
2578.	Оборудование железнодорожных путей над бункерами настилом	незначительное
Подраздел 7. Требования к эксплуатации технологического транспорта		
2579.	Недопущение производства работ по обслуживанию и ремонту движущихся частей, натягивание и выравнивание ленты конвейера и выполнения очистки каких - либо частей вручную во время работы конвейеров	значительное
2580.	Оборудование конвейеров, транспортирующих порошкообразные пылящие материалы, материалы выделяющие пары и газы, или материалы с высокой температурой системами пылеподавления, вентиляции, аспирации и тепловой защитой в зависимости от физико - химических свойств материалов и конструкции конвейера	значительное
2581.	Закрытие конвейеров, транспортирующих влажные материалы, кожухами (щитами) в местах их возможного разбрызгивания	значительное
	Наличие сплошных защитных ограждений для улавливания	

2582.	падающих с конвейера материалов и изделий в местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейеров	значительное
2583.	Наличие ограждения со стороны прохода на рабочей ветви конвейера, расположенной в наклонной галерее, при угле наклона 6 градусов и более	значительное
2584.	Наличие ограждения на натяжных устройствах грузов и недопущение входа в огражденную зону конвейера во время его работы	значительное
2585.	Наличие блокировки ограждения барабанов натяжных устройств и приводных механизмов, исключающей пуск конвейера при снятом ограждении	значительное
2586.	Осуществление при угле наклона ленточного конвейера более 10 градусов, оборудования его устройствами (ловителями) грузовой ветви ленты, улавливающими ленту при ее обрыве	значительное
2587.	Обеспечение ленточных конвейеров центрирующими устройствами, предотвращающими сход ленты за пределы краев барабанов и роликовых опор	значительное
2588.	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами, отключающими привод конвейера при обрыве ленты или при ее пробуксовке	значительное
2589.	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами, позволяющими в аварийных ситуациях остановить конвейер с любого места по его длине со стороны прохода, кроме того, аварийными кнопками в головной и хвостовой частях конвейера	грубое
2590.	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами для механической очистки лент и барабанов от налипающего	значительное

	материала с расположением органов управления ими в безопасном месте	
2591.	Обеспечение ленточных конвейеров автоматическими тормозными устройствами для предотвращения обратного хода ленты конвейеров с углом наклона 6 процентов и более	значительное
2592.	Оборудование приводных и натяжных устройств конвейера ограждением.	значительное
2593.	Выполнение блокировки электроприводов конвейеров	значительное
2594.	Осуществление автоматического отключения предшествующих по технологической линии других технических устройств, в случае неожиданной остановки какого - либо технического устройства, с продолжением работы последующих конвейеров до полного схода с них транспортируемого материала	значительное
2595.	Обеспечение местной блокировкой, предотвращающей дистанционный пуск конвейера или технического устройства с пульта управления	значительное
2596.	Оборудование конвейеров магнитными улавливателями, блокировками, исключающих пуск конвейера при отключеном металлоулавливателе	значительное
2597.	Оснащение пусковой аппаратуры конвейера устройством, исключающим включение конвейера при проведении уборки , осмотре и других работах	значительное
2598.	Наличие тепловых датчиков, сблокированных с приводом, для предупреждения возгорания ленты на приводных станциях магистральных конвейеров, транспортирующих пожаровзрывоопасный материал	грубое
2599.	Обеспечение ограждением зоны действия передвижных (реверсивных) конвейеров по всей длине и ширине на безопасную высоту	значительное

2600.	Наличие блокировки с приводом конвейера, если в ограждении имеются двери для прохода людей	значительное
2601.	Оснащение передвижных конвейеров, конечными выключателями и стационарными упорами максимального хода в обе стороны	грубое
2602.	Оборудование разгрузочных тележек устройствами, исключающих их самопроизвольное движение	грубое
2603.	Устройство и состояние рельсового пути и ходовых колес разгрузочных тележек, передвижных конвейеров и питателей исключающее возможность схода их с рельсов	грубое
2604.	Наличие ограждения колес саморазгружающихся тележек, передвижных конвейеров и питателей	значительное
2605.	Оборудование приводов наклонных пластинчатых конвейеров автоматическими тормозными устройствами, исключающими обратный ход механизма при обрыве цепи	грубое
2606.	Оборудование наклонных участков цепных конвейеров ловителями для захвата цепи в случае ее обрыва	грубое
2607.	Обеспечение желоба (лотка) шнековых конвейеров закрывающимися съемными, металлическими крышками со скобами (петлями, ручками) для удобства снятия и установки их на место	незначительное
2608.	Недопущение снятия крышек с желоба, нахождения на ней, проведение очистки питающих и разгрузочных течек во время работы конвейера	значительное
2609.	Оборудование крышек кожухов шнеков (кроме смотровых окон и лючков) блокировкой, исключающей доступ к вращающимся частям шнеков при их работе	значительное

2610.	Наличие автоматических пробоотборников для отбора проб транспортируемого материала при работающем шнеке	значительное
2611.	Крепление кожуха элеватора по высоте к перекрытиям для предотвращения его раскачивания	незначительное
2612.	Устройство рабочей площадки для обслуживания натяжного устройства вокруг башмаков элеватора	значительное
2613.	Установка расстояния от стен прямка до кожуха элеватора с трех сторон достаточным, для безопасного спуска и работы в прямойке, при расположении башмака элеватора ниже уровня пола (в прямойке)	значительное
2614.	Устройство лестницы для спуска в прямок	незначительное
2615.	Ограждение прямка сплошным перекрытием с люком или щитами	значительное
2616.	Оборудование элеваторов тормозными устройствами, исключающими обратный ход ковшовой цепи (ленты), и сигнальными устройствами, оповещающими об ее обрыве	грубое
2617.	Производство включения элеватора из одного места и оснащение элеваторов аварийными выключателями, как минимум, в головной и хвостовой части элеватора	грубое
2618.	Недопущение во время работы, проведения какого-либо ремонта элеватора или очистки ковшей от налипшего материала	значительное
2619.	Оборудование неподвижно закрепленными ограждениями приводных и поворотных блоков цепного подвесного конвейера, расположенного на высоте менее 2 метров от уровня пола (планировочной отметки) со стороны движения цепи к блокам	значительное
2620.	Оборудование монорельсового конвейера блокировкой, отключающей электродвигатель при обрыве цепи	грубое

2621.	Оборудование монорельсов автоматическими ограничителями хода	значительное
2622.	Оборудование локомотивов для перевозки чаш и ковшей с жидким шлаком и металлом автосцепкой	значительное
2623.	Осуществление отцепления и удаления на безопасное расстояние перед сливом шлака или металла локомотивов, не менее чем на 15 метров	значительное
2624.	Осуществление слива шлака без отцепки локомотива от шлаковозного состава, при наличии между локомотивом и шлаковозом железнодорожной платформы - прикрытия	значительное
2625.	Оборудование шлаковозов механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением	значительное
2626.	Оснащение шлаковых отвалов и грануляционных установок механизированными приспособлениями с дистанционным управлением из пульта для пробивания корки в шлаковых чашах	значительное
2627.	Оборудование передаточных тележек с дистанционным управлением звуковой сигнализацией, работающей при передвижении тележки, тормозными устройствами, конечными выключателями, лестницами для подъема на платформу	значительное
2628.	Оснащение колес тележек, перевозящих по металлургическому объекту (цеху, участку) материалы в жидком и твердом состоянии, приспособлениями для защиты от наезда колес на препятствия, попавшие на головку рельса	значительное
2629.	Оснащение вагонеток с опрокидываемым кузовом приспособлениями, закрепляющими кузов при транспортировании и предотвращающими его	значительное

	опрокидывание в сторону, противоположную разгрузке	
2630.	Осуществления контроля за цапфами ковшей не реже одного раза в год	незначительное
2631.	Снабжение тележек завалочной машины кранового типа двумя концевыми выключателями или оборудование грузоподъемных механизмов другими устройствами, исключающими возможность приближения кабины завалочной машины к колоннам здания ближе, чем на 0,5 метра	значительное
2632.	Наличие теплоизоляции кабины завалочной машины и выполнение ее с защитой оператора от возможных брызг металла и шлака	значительное
Подраздел 8. Требования к эксплуатации систем аспирации, вентиляции, отопления и канализации		
2633.	Устройство аспирационных систем в местах выделения опасных и вредных веществ в виде пылегазовоздушных смесей (газы, пары, пыль, аэрозоли)	значительное
2634.	Оснащение встроенными укрытиями и средствами аспирации, сблокированными с техническими устройствами всех узлов загрузки и выгрузки, производственных агрегатов, из которых возможно выделение газов и пыли в воздух рабочей зоны	значительное
2635.	Недопущение в производственных помещениях, без устройства аспирационных или вентиляционных систем эксплуатацию технических устройств и технологических транспортных средств, являющихся источниками загрязнения воздуха опасными и вредными веществами	значительное
2636.	Включение аспирационной установки до пуска технических устройств и отключения ее после их остановки с выдержкой по времени, исключающей возможность создания в воздухе рабочей зоны превышение	значительное

	предельно - допустимой концентрации опасных и вредных веществ	
2637.	Наличие резервных систем вентиляции с автоматическим включением, если при случайном (аварийном) отключении местной системы вентиляции невозможна остановка производственного процесса (технического устройства) или при остановке производственного процесса (технического устройства) продолжается выделение вредных веществ в рабочую зону в количествах, превышающих предельно - допустимую концентрацию	значительное
2638.	Проведение непрерывного или периодического по графику удаления пыли из пылеулавливающих аппаратов системы аспирации	значительное
2639.	Проведение очистки от осевшей пыли, коммуникаций аспирационных систем, транспортирующих пыль.	значительное
2640.	Проведение инструментальной проверки эффективности работы аспирационных систем не реже одного раза в год, после капитального ремонта или реконструкции.	значительное
2641.	Наличие актов проверки вентиляционных систем, утвержденных техническим руководителем организации	значительное
2642.	Наличие непрерывного контроля с сигнализацией (автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы) о превышении предельно - допустимой концентрации при возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия	грубое
2643.	Приведение действующих вентиляционных систем в соответствие с новыми производственными условиями при изменении технологического	значительное

	процесса или реконструкции производственного участка	
2644.	Наличие согласованных с проектной организацией расчетов по изменению схемы работы вентиляционных систем	значительное
2645.	Исключение возможности попадания воды на опасные вещества с устройств систем водоснабжения, канализации и отопления в помещениях, где производятся, используются или хранятся вещества, которые при контакте с водой разлагаются со взрывом или воспламеняются, выделяют взрывоопасные или токсичные газы	значительное
2646.	Наличие в производственных помещениях, где возможны воспламенения одежды или химические ожоги, фонтанчиков, кранов, раковин или ванн самопомощи, аварийные души	значительное
2647.	Недопущение расположения всех вышеуказанных устройств в помещениях, где обращаются или хранятся вещества, которые при контакте с водой разлагаются со взрывом или воспламеняются, выделяют взрывоопасные или токсичные газы	значительное
2648.	Оснащение канализационного слива технических устройств (сосуды, аппараты) гидравлическими затворами и фланцевыми соединениями для установки заглушек на время остановки устройств на ремонт	незначительное
2649.	Выполнение по графику в соответствии с порядком проведения газоопасных работ осмотров и очистки канализационных сетей и колодцев	незначительное
Подраздел 9. Требования к эксплуатации электроустановок		
2650.	Устройство системы освещения во взрывобезопасном исполнении во взрывоопасных помещениях	грубое
2651.	Осуществление обслуживания сетей освещения	значительное

	электротехническим персоналом при снятом напряжении	
2652.	Применение переносных электрических светильников напряжением не выше 42 Вольт при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью, с недопущением использования для этих целей автотрансформаторов	значительное
2653.	Применение понижающих трансформаторов, преобразователей, аккумуляторных батарей в качестве источника питания переносных светильников напряжением до 42 Вольт	значительное
2654.	Оснащение защитной сеткой, стеклом, крючком для подвески и шланговым проводом с вилкой переносных ручных светильников	значительное
2655.	Установка патрона в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона были недоступны для прикосновения	значительное
2656.	Составление эксплуатационной схемы для каждой электроустановки	значительное
2657.	Осуществление отметки в схеме с обязательным указанием, кем, когда и по какой причине внесено, то или иное изменение, всех изменений вносимых в схемы электрических соединений, изменения мест установки заземления	значительное
2658.	Утверждение эксплуатационных электрических схем и изменений вносимых в них лицом, ответственным за электрохозяйство участка, цеха, организации	значительное
2659.	Обеспечение электрических схем, защитой электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, защитой персонала от воздействия электромагнитного поля	значительное
2660.	Применение средств защиты при работах, связанных с опасностью поражения электрическим током	значительное

	или воздействия электромагнитного поля	
2661.	Указание инвентарных номеров и даты следующих проверок на корпусах электроинструмента, а на понижающих и разделительных трансформаторах, преобразователях частоты и защитно-отключающих устройствах – инвентарных номеров и даты следующих измерений сопротивления изоляции	значительное
2662.	Применение средств индивидуальной защиты, при использовании электрифицированного инструмента напряжением выше 42 Вольт	значительное
2663.	Хранение электрифицированного инструмента в кладовой (инструментальной) и выдача рабочим на период работы	незначительное
2664.	Осуществление периодической проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему (понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователи частоты, защитно - отключающие устройства, кабели - удлинители), с указанием инвентарных номеров и даты следующих проверок на корпусах электроинструмента, а на вспомогательном оборудовании к нему - инвентарные номера и дата следующих измерений сопротивления изоляции	значительное
2665.	Допуск к эксплуатации электрооборудования и электроустановок персонала, имеющего соответствующий допуск по электробезопасности	значительное
2666.	Разбор электрических схем приводов, наличие на пусковых устройствах или на рукоятках рубильников плаката "Не включать - работают люди",	значительное

	выполнение мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное включение устройств	
Подраздел 10. Требования к эксплуатации систем управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов, производственной сигнализации и связи		
2667.	Оснащение средствами связи и сигнализации пультов, постов и панелей управления в соответствии с проектной документацией	значительное
2668.	Обеспечение системой светозвуковой сигнализации, своевременное оповещение эксплуатационного персонала о пуске, остановке и нарушениях установленного режима работы технических устройств	значительное
2669.	Определение организацией периодичности проверки работоспособности приборов, средств автоматизации, сигнализации, дистанционного управления и устройств защитных блокировок, противопожарной защиты технических устройств и порядка оформления результатов проверки в соответствии с технологическим регламентом	значительное
2670.	Наличие блокировки, исключающей возможность одновременного включения обеих систем управления при наличии ручной и педальной системы управления одной и той же операцией	значительное
2671.	Оборудование схем управления, сигнализации и питания контрольно-измерительных приборов, расположенных на щитах, пультах и панелях управления, сигнализацией о наличии на них напряжения	значительное
2672.	Оборудование технических устройств с дистанционным управлением контрольно-измерительными приборами с показаниями параметров технологического процесса, как на месте установки, так и на месте управления оборудованием	значительное
	Недопущение эксплуатации неисправных или с	

2673.	просроченными сроками поверки контрольно-измерительных приборов	значительное
2674.	Выполнение заземления электрических приборов и щитов	значительное
2675.	Наличие буферных емкостей, обеспечивающих работу систем в течение одного часа на сетях сжатого воздуха, подаваемого на нужды систем контрольно-измерительных приборов, автоматизации и управления	значительное
2676.	Составление в организации перечня лиц, имеющих право подавать сигналы (световые, звуковые)	значительное
2677.	Расположение средств связи и сигнализации в зонах максимальной видимости и слышимости производственного персонала	значительное
2678.	Недопущение эксплуатации технических устройств, всех видов технологического, внутризаводского рельсового и безрельсового транспорта при неисправности сигнальных и блокировочных устройств	значительное
2679.	Осуществление мер, обеспечивающих безопасное проведение технологических процессов на период замены приборов и элементов систем управления, контроля и сигнализации	значительное
2680.	Обеспечение системой автоматического контроля и управления технологическими процессами: 1) постоянного контроля за параметрами процесса; 2) управление технологическим процессом для поддержания регламентированных значений параметров; 3) проведение операций безаварийного пуска, остановки и переключения технических устройств технологического объекта	значительное

2681.	Наличие световой и звуковой сигнализации об отклонении заданных значений технологических параметров процесса в помещениях управления и контрольно-измерительных приборов	значительное
2682.	Составление в организации перечня средств измерения и автоматизации, отказы которых могут привести к аварии или вызвать различные инциденты (отклонение от технологического режима, отказ или повреждение технического устройства)	значительное
Подраздел 11. Требования к обслуживанию и ремонту технических устройств		
2683.	Проведение обследования и ремонта технических устройств в сроки, предусмотренные нормативно-технической документацией (паспортами завода – изготовителя) и графиками планово – предупредительных ремонтов организации	значительное
2684.	Проведение капитальных и текущих ремонтов основного оборудования по разработанным и утвержденным планам производства работ	значительное
2685.	Отключение от энергоисточников и технологических коммуникаций технических устройств, остановленных для внутреннего осмотра, очистки или ремонта	значительное
2686.	Обеспечение ограждением зоны производства ремонтных работ от действующих технических устройств и коммуникаций, наличие знаков безопасности, плакатов, сигнальных средств, наличие освещения	значительное
2687.	Выполнение ремонтных работ, в охранной зоне действующих линий электропередачи и скрытых коммуникаций, при наличии согласования с организациями и службами, отвечающими за их эксплуатацию, наличие разработанных мер, обеспечивающие безопасность	значительное

	при производстве работ на этих участках	
2688.	Наличие перекрытий или установленных сетчатых ограждений, исключающих падение материалов или предметов на работающих при выполнении ремонтных работ на двух ярусах и более (вертикальных отметках), расположенных один над другим, между ними устраиваются перекрытия	значительное
Подраздел 12. Доменное производство		
2689.	Наличие крыши или навеса над постановочными путями чугуновозных и шлаковозных ковшей в пределах литейного двора	значительное
2690.	Недопущение загромождения железнодорожных путей и габаритов их приближения	значительное
2691.	Исключение возможности столкновения грейфера с вагоноопрокидывателем, при работе вагоноопрокидывателя в зоне действия рудного грузоподъемного механизма	значительное
2692.	Оборудование вагоноопрокидывателя сигнализацией о готовности для приемки вагона под разгрузку	значительное
2693.	Наличие механизированной расцепки вагонов при их установке в люльке вагоноопрокидывателя	значительное
2694.	Оборудование трансферкары для транспортирования шихтовых материалов ключом - биркой, кабинами управления, расположенными с обоих торцов, фарами и звуковыми сигнализаторами	значительное
2695.	Оборудование подбункерных помещений приточно-вытяжной вентиляцией и средствами для гидро- и пневмоуборки пыли и шлама с механизированным удалением	значительное

2696.	Обеспечение расстояния между коксовыми грохотами и вагоном - весами не менее 0,8 метра	значительное
2697.	Недопущение нахождения людей между работающими грохотами и на путях работающих вагон - весов, с наличием предупреждающих световых плакатов	значительное
2698.	Оборудование дверей шахт блокировкой, исключающей работу подъемников при их открывании	значительное
2699.	Недопущение работы печи с неисправными весовыми устройствами	значительное
2700.	Оборудование предупредительными сигналами мест перехода через пути и возле скиповой ямы	значительное
2701.	Оборудование скиповых ям: 1) системой удаления воды; 2) аварийным выключателем главного подъема; 3) вытяжной вентиляцией и освещением	значительное
2702.	Установка расстояния от скипов не менее: 1) 0,5 метров - до пола скиповой ямы; 2) 0,8 метров - до боковой стенки; 3) 2,0 метров - до задней стенки	значительное
2703.	Наличие двух наклонных лестниц с перилами, расположенных с противоположных сторон для доступа в скиповую	значительное
2704.	Оснащение мостов для подъемников мелочи кокса и агломерата снизу и на всю высоту обшивкой, исключающей падение материалов	значительное
2705.	Недопущение работы подъемников мелочи кокса и агломерата при неисправных путевых выключателях, выключателях слабины каната, концевых выключателях крайних положений скипа	значительное
	Обеспечение свободных проходов между лебедками в здании	

2706.	подъемных лебедок не менее 0,7 метров	значительное
2707.	Обшивка стальными листами, предохраняющими от падения материалов наклонных мостов скиповых подъемников снизу и с боков, по всей их длине, устройство лестниц с площадками, вход на которые закрывается дверью с замком, открываемым без ключа изнутри	значительное
2708.	Оборудование наклонного моста скипового подъемника стопорными устройствами для удержания скипа во время ремонтов и устройствами для смены шкивов	значительное
2709.	Подвешивание скипов на двух канатах, имеющих каждый шестикратный запас прочности	грубое
2710.	Оборудование лебедки подъемников выключателями слабину канатов, центробежным выключателем, защитой от перегруза	значительное
2711.	Централизованное осуществление смазки движущихся и вращающихся частей скиповых лебедок, лебедок конусов и шкивов	значительное
2712.	Осуществление проверки состояния стальных канатов с подсчетом числа оборванных проволок и определением их поверхностного износа или коррозии не реже одного раза в неделю с записью результатов в эксплуатационном журнале	значительное
2713.	Приведение скипов в движение при остановках печи, сопровождающихся открыванием конусов и зажиганием газа на колошнике, в случае, когда пламя угрожает разогревом канатов	значительное
2714.	Герметизация и расчет на рабочее давление газа под колошником конусных и бесконусных засыпных аппаратов	значительное
	Осуществление мер вплоть до остановки печи, для устранения появившихся выбросов шихтовых	

2715.	материалов через приемную воронку, промежуточные бункера и клапаны засыпного аппарата	грубое
2716.	Принудительное опускание большого конуса при балансированном приводе, установка контргрузов обоих конусов непосредственно на балансирах	значительное
2717.	Устройство направляющих, исключающих застревание в них контргрузов на действующих печах, где контргрузы подвешены к балансирам	значительное
2718.	Применение канатов для подвески и подъема контргрузов, имеющих восьмикратный запас прочности	значительное
2719.	Устройство выходного отверстия продувочных свечей на доменных печах выше верхних площадок колошника не менее чем на 4 метра	значительное
2720.	Оборудование электроприводами атмосферных клапанов свечей для открывания и закрывания	значительное
2721.	Обеспечение плотным закрыванием конструкции клапанов свечей и исключение выброса материала через свечи при осадке шихты	значительное
2722.	Осуществление проверки состояния оборудования колошника и засыпного аппарата комиссией не реже двух раз в месяц с оформлением результатов осмотров актом утверждаемым начальником цеха	значительное
2723.	Осуществление проверки состояния канатов для подвески и подъема контргрузов, лицом контроля не реже одного раза в неделю	значительное
2724.	Подача пара или азота в межконусное пространство, во избежание образования взрывоопасных смесей, в количествах исключающих их образование	значительное
	Сблокированная с загрузочным устройством подача пара или азота в межконусное пространство	

2725.	так, чтобы при прекращении их подачи механизмы загрузки печи не работали	значительное
2726.	Недопущение работы печи без системы автоматической сигнализации о подаче пара или азота в межконусное пространство	грубое
2727.	Недопущение загрузки и работы доменной печи с одним механическим зондом или радиометрическим уровнемером засыпи шихты продолжительностью более двух часов	грубое
2728.	Остановка загрузки печи в случае выхода из строя всех приборов автоматического контроля регистрации уровня засыпи загрузка печи	грубое
2729.	Недопущение работы с неполной печью (отклонением уровня засыпи шихты от заданного) более 20 минут	грубое
2730.	Осуществление проверки приборов измерения уровня засыпи не реже двух раз в месяц	значительное
2731.	Осуществление загрузки шихты в печь при вышедшем из строя вращающемся распределителе шихты в период выполнения ремонтных работ сроком не более 3 - 4 часов	значительное
2732.	Недопущение превышения температуры колошникового газа более 500 градусов Цельсия, при задержке загрузки печи из-за неисправности оборудования	грубое
2733.	Отключение скипового подъемника вращающегося распределителя шихты и конусов с применением бирочной системы	значительное
2734.	Оборудование горна доменной печи автоматизированной системой контроля разгара футеровки	значительное
2735.	Оборудование воздушных фурм автоматической системой контроля, за их прогаром с выдачей сигнала на пульт управления	значительное

2736.	Обеспечение герметичности конструкции и установки элементов фурменного прибора	значительное
2737.	Оборудование насосных станций доменных печей, кроме основных, резервными насосами с электроприводами и резервными трубопроводами к печам	значительное
2738.	Осуществление питания приводов не менее чем от двух независимых источников	значительное
2739.	Оборудование насосных станций резервными водонапорными башнями или резервными насосами, автономными источниками электроснабжения	значительное
2740.	Обеспечение охлаждения печей запасом воды в водонапорных башнях, до ввода в действие резервных насосов или до полной остановки доменных печей после выпуска чугуна и шлака	значительное
2741.	Составление схем расположения холодильников на доменные печи	значительное
2742.	Недопущение выпуска колошниковой пыли из пылеуловителей во время подвисяния и осадки шихты	значительное
2743.	Своевременное оповещение о подвисянии и осадке шихты мастером печи или газовщиком: диспетчера газового хозяйства, оператора воздухоудвнющей машины и обслуживающего персонала загрузки	значительное
2744.	Оборудование поддоменника не менее чем двумя выходами, не считая выхода на литейный двор	значительное
2745.	Сооружение предохранительных стенок и переходных мостиков, обеспечивающих безопасный проход вокруг горна, возле стен поддоменника напротив шлаковых леток	значительное
2746.	Недопущение при расположении поддоменника и литейного двора на колоннах, сооружения возле фундамента печи каких - либо помещений, кроме помещений для вентиляторов воздушного охлаждения лещади с	значительное

	обеспечением этих помещений двумя выходами (с противоположных сторон), оборудованных дверями	
2747.	Оборудование воздухонагревателей приборами контроля температуры кожуха в купольной и подкупольной частях	значительное
2748.	Проведение систематических (не реже одного раза в месяц) замеров температуры кожухов воздухонагревателей с записью в эксплуатационном журнале	значительное
2749.	Вывод из работы и отключение от воздушной и газовых сетей воздухонагревателя, в случае появления трещин и продувов, до их устранения	значительное
2750.	Осуществление проверки технического состояния воздухонагревателей и их арматуры не реже одного раза в месяц комиссией организации с оформлением акта о результатах проведенного осмотра	значительное
2751.	Проведение ежегодных замеров аэродинамического сопротивления насадки воздухонагревателей с оформлением акта о результатах замеров	значительное
2752.	Устройство между кожухом воздухонагревателя и его площадками, между вертикальным газопроводом, пересекающим площадку и площадкой, кольцевой щели	значительное
2753.	Установка ширины кольцевой щели между кожухом воздухонагревателя и его рабочей площадкой не менее 100 миллиметров, между кожухом и площадками обслуживания, между вертикальным газопроводом, пересекающим площадку и площадкой - не менее 50 миллиметров	значительное
2754.	Недопущение засорения и забивки кольцевой щели	значительное
	Установка автоматических быстродействующих клапанов	

2755.	безопасности, срабатывающих при падении давления газа или воздуха ниже установленных пределов на газопроводах воздухонагревателей непосредственно перед горелками	значительное
2756.	Оборудование клапанов блокировкой падения давления газа и воздуха со звуковыми и световыми сигнализаторами	значительное
2757.	Оборудование газопровода блока воздухонагревателей дроссельным клапаном для регулирования заданного расхода газа	значительное
2758.	Выполнение дублированного управления дроссельным клапаном в режимах - дистанционном, ручном и автоматическом	значительное
2759.	Осуществление конструкцией шиберов на воздухопроводах холодного и горячего дутья плотного перекрывания воздухопроводов	значительное
2760.	Выполнение контроля положения "Полностью открыто" и "Полностью закрыто" конечными выключателями, непосредственно связанными с шибером	значительное
2761.	Обеспечение автоматическим и дистанционным управлением процесс открытия и закрытия шиберов	значительное
2762.	Оборудование воздухопроводов холодного дутья воздушно-разгрузочным клапаном "снорт", снабженным электрическим и ручным приводом	значительное
2763.	Недопущение эксплуатации воздухопроводов холодного дутья при наличии трещин	грубое
2764.	Оснащение воздухонагревателей средствами автоматического, циклического и ручного перевода на различные режимы работы, автоматическими системами регулирования температуры купола, соотношения и подачи газа и воздуха для обогрева	значительное

2765.	Ведение эксплуатации воздухонагревателей с соблюдением заданных в проектной документации температур купола и отходящих дымовых газов	значительное
2766.	Производство нагрева воздухонагревателей очищенным газом	значительное
2767.	Недопущение осуществления перевода воздухонагревателя на нагрев при неисправном газовом дросселе	грубое
2768.	Осуществление постоянного контроля приборами в течение всего режима горения за наличием пламени в камере горения	значительное
2769.	Оснащение воздухонагревателей отдельной дымовой трубой	значительное
2770.	Осуществление сброса горячего воздуха, оставшегося в воздухонагревателе при переводе с дутья на нагрев, в боров дымовой трубы	значительное
2771.	Недопущение сброса холодного дутья после клапана "снорт" в дымовую трубу воздухонагревателей	значительное
2772.	Недопущение давления газа в газопроводах перед воздухонагревателями менее 500 Паскалей	грубое
2773.	Обеспечение герметичности пылеуловителей, газоотводов и газопроводов доменных печей	значительное
2774.	Осуществление подвода независимого паропровода от коллектора пара печи, снабженного обратным клапаном к каждому пылеуловителю	значительное
2775.	Недопущение объединения этого независимого паропровода с паропроводами отопительных и других систем	значительное
2776.	Обеспечение газовой сети отделения доменной печи отсекающим клапаном	значительное
2777.	Недопущение остановки локомотивов под	значительное

	пылеуловителями и вблизи от них во время выпуска пыли	
2778.	Производство работ по ремонту пылевывпускного клапана после установки листовой заглушки над пылевывпускным клапаном и при отключенных и заблокированных пускателях управления клапаном	значительное
2779.	Недопущение вскрытия чугунной летки при неисправном футляре, выпуска чугуна по сырой летке	грубое
2780.	Обеспечение надзора за состоянием набивной футеровки главного и качающегося желобов	значительное
2781.	Осуществление перехода через канавы и желоба при выпуске чугуна и шлака по мостикам	значительное
2782.	Оборудование мостиков через канавы и желоба, теплоизоляцией и ограждением с перилами со сплошной обшивкой по низу	значительное
2783.	Недопущение обработки чугуна и шлака в ковшах в пределах литейных дворов, сопровождающейся газопылевывделением	значительное
2784.	Обеспечение каждой печи стационарной разводкой кислорода, для осуществления прожига корки чугунной летки и производства ремонтных работ	значительное
2785.	Оборудование окна пульта защитой от брызг чугуна и шлака, обеспечение видимостью футляра чугунной летки	значительное
2786.	Недопущение крепления упора для механизма зацепления и фиксации машины для забивки чугунной летки на кожухе доменной печи	грубое
2787.	Проведение после каждого выпуска чугуна, очистки от его брызг и шлака, колонны, механизмов поворота и прессования машины для забивки чугунной летки	значительное
2788.	Осуществление автоматической подачи звукового сигнала, при повороте машины для забивки чугунной летки	значительное

2789.	Недопущение повторного налива шлака в ковш с образовавшейся разделительной коркой	грубое
2790.	Выполнение конструкции ковшей для перевозки чугуна и шлака исключая произвольное их опрокидывание	значительное
2791.	Недопущение эксплуатации чугуновозных ковшей с заросшей горловиной, имеющих трещины в кожухе, в цапфах, с поврежденной футеровкой	грубое
2792.	Эксплуатация литых или кованных цапф чугуновозных ковшей имеющих не менее восьмикратного запаса прочности	грубое
2793.	Осуществление визуального и инструментального контроля за цапфами чугуновозных ковшей, защищенных втулками, по графикам организаций с составлением акта	значительное
2794.	Содержание в сухом и чистом состоянии постановочных путей для чугуновозов и шлаковозов	значительное
2795.	Оборудование шлакового отвала специальным помещением для отдыха рабочих, на расстоянии не менее 10 метров от места работы	значительное
2796.	Осуществление слива шлака на отвале при отцепленном от шлаковозных ковшей локомотиве	значительное
2797.	Недопущение кантовки ковшей с непробитой коркой шлака на гран – установках	грубое
2798.	Оборудование установки придоменной грануляции шлака двумя независимыми технологическими линиями (рабочую и резервную)	грубое
2799.	Оборудование приемных бункеров грануляционных установок предохранительными решетками с ячейками не более 100х200 миллиметров	значительное
2800.	Недопущение сброса шлаковых корок и других предметов в приемные бункера	значительное
	Толщина слоя воды над предметами, задерживаемыми	

2801.	предохранительной решеткой, не менее 1 метра	значительное
2802.	Недопущение накапливания в бункере - отстойнике шлака более чем от одного выпуска	значительное
2803.	Оборудование установки грануляции приборами автоматического контроля влажности и количества гранулированного шлака	значительное
2804.	Осуществление всех работ по ремонту систем оборотного водоснабжения после их осушения и охлаждения до температуры не выше 40 градусов Цельсия	значительное
2805.	Проведение дистанционного управления кантовкой шлаковых ковшей, подачей воды в грануляционные аппараты и пробивкой корки в ковшах из пульта, оборудованного приточной вентиляцией с теплоизоляцией	значительное
2806.	Оборудование грануляционных бассейнов ограждением перилами высотой не менее 1,2 метра	значительное
2807.	Производство медленного слива шлака в бассейн или камеру с оставлением на дне ковша части шлака	значительное
2808.	Устройство пульта управления разливочной машиной, обеспечивающее оператору видимость всей рабочей площадки (ковша со сливаемой струей чугуна и носков сливных желобов)	значительное
2809.	Выполнение пульта управления из огнестойкого материала и защищается от теплоизлучения, а также оборудование его отоплением, вентиляцией и телефонной связью	значительное
2810.	Выполнение окон пульта управления из огнестойкого стекла	значительное
2811.	Устройство не менее двух входов (выходов) для пульта управления разливочной машиной, при этом с расположением одного из них с	значительное

	противоположной стороны от ленты конвейера	
2812.	Осуществление перекрытия плитами, канавы для стока отработанного раствора и обеспечение отстойника ограждением	значительное
2813.	Осуществление механизированной уборки шлама из отстойника и баков для известкового раствора	значительное
2814.	Установка вдоль погрузочных путей напротив разливочной машины предохранительного щита для задержания отлетающих осколков чугуна	значительное
2815.	Обеспечение автоматического и дистанционного проведения отбора проб газа из шахт доменных печей	значительное
Подраздел 13. Сталеплавильное производство		
2816.	Недопущение подъема ковша при зацепленном крюке для кантовки	грубое
2817.	Осуществление пробивки или прожигание корки кислородом в отведенных местах	значительное
2818.	Осуществление миксером проверки правильной установки ковша под сливным носком, состояние сливного носка, горловины миксера, перед началом слива чугуна из миксера в ковш, а также подача сигнала (звуковой, световой, по телефону, радио) на пост управления в случае правильной установки	значительное
2819.	Осуществление ежесменной проверки обслуживающим персоналом состояния и исправности футеровки миксера с записью результатов осмотра в журнале приема и сдачи смены.	значительное
2820.	Недопущение завалки в двухванный сталеплавильный агрегат металлической стружки	грубое
2821.	Недопущение загромождения габаритов приближения завалочных машин какими-либо устройствами или материалами	грубое
	Осуществление подачи звуковой сигнал о предстоящем подъеме	

2822.	завалочной бадьи на рабочую площадку и во время завалки шихты в печь	значительное
2823.	Осуществление перекрытия смотрового окна кабины оператором мостового грузоподъемного механизма, во время подвалки шихты	значительное
2824.	Проведение своевременной уборки выплесков металла и шлака из печи на рабочую площадку	значительное
2825.	Недопущение одновременной установки мульд на стеллажи грузоподъемного механизма и взятие их со стеллажей завалочной машиной, в цехах, где подача мульд на стеллажи балкона рабочей площадки производится при помощи цепей с крюками	грубое
2826.	Осуществление окончания заливки чугуна в одну из ванн двухванного сталеплавильного агрегата, до начала выпуска плавки из соседней ванны	значительное
2827.	Недопущение заправки соседней ванны, во время заливки чугуна в одну из ванн печи	грубое
2828.	Проведение в соответствии с технологическим регламентом, замены кислородных фурм и производство других работ на своде двухванного сталеплавильного агрегата.	значительное
2829.	Осуществление подачи звукового сигнала при въезде состава чугуновозных ковшей в конвертерное отделение и при передвижении его по площадке конвертеров	грубое
2830.	Осуществление подачи светозвуковой сигнала перед заливкой чугуна в конвертер	значительное
2831.	Осуществление паузы в холодный период года между завалкой лома и заливкой чугуна в конвертер, для предварительного прогрева лома и удаления влаги	грубое
2832.	Осуществление промывки или продувки регенераторов на ходу	значительное

	печи только в период работы регенераторов "на дыме"	
2833.	Проведение ежесменной проверки , состояния системы охлаждения печей с занесением результатов в журнал приема и сдачи смены, а также о проведенных ремонтах, неполадках и принятых мерах по их устранению	значительное
2834.	Наличие вывешенных схем испарительного охлаждения печи и выписки из руководства по эксплуатации на случай аварийных ситуаций, в галерее барабанов - сепараторов или в помещении дежурного персонала и на посту управления печью	значительное
2835.	Недопущение продувки системы испарительного охлаждения, во время слива чугуна в печь	значительное
2836.	Осуществление отбора пробы из печи сухим и подогретым инструментом.	значительное
2837.	Недопущение отбора пробы во время перекидки клапанов	значительное
2838.	Прекращение завалки шихтовых материалов в соседнюю ванну, во время отбора проб из двухванного сталеплавильного агрегата	значительное
2839.	Оборудование заправочной машины шторками для защиты работающих от теплового излучения и отлетающих предметов	значительное
2840.	Установка экрана, предотвращающего разбрызгивание металла и шлака перед сталевыпускным отверстием, до начала выдувки металла из ям	значительное
2841.	Недопущение применения шланга для выдувки металла кислородом, ранее применявшиеся для выдувки металла воздухом	значительное
2842.	Осуществление выдувки металла из ям с переносной площадки или состава предназначенного для ремонта подин, мульд груженных сыпучими материалами, с установкой оградительных сигналов	значительное

2843.	Осуществление осмотра, заправки и ремонта подины двухвального сталеплавильного агрегата при условии отвода газа "на себя" и сокращения интенсивности продувки до значений, установленных технологическим регламентом	значительное
2844.	Недопущение заправки мартеновских печей и двухванных сталеплавильных агрегатов при открытом отверстии в площадке для спуска шлака	значительное
2845.	Осуществление проверки на исправность перекидных устройств, механизмов подъема крышек завалочных окон, исполнительных механизмов, контрольно - измерительной аппаратуры, состояние люков, шиберов, клапанов, дросселей и отсечных клапанов, перед пуском газа в печь	значительное
2846.	Осуществление наблюдения за воспламенением газа при пуске его в печь, с полностью открытыми двумя завалочными окнами, ближайшими к головке, через которую пускают газ	значительное
2847.	Осуществление открытия всех остальных окон при пуске газа наполовину, для снижения давления в печи (в случае возникновения хлопка)	значительное
2848.	Осуществление мер по вытеснению воздуха из газовых боровов и регенератора путем наполнения системы дымом от сжигания топлива в рабочем пространстве печи, продувке системы газовых боровов и регенераторов паром, во избежание хлопков и взрывов при пуске газа в печь помимо нагрева верха насадок газового регенератора до температуры 700-750 гадусов Цельсия	значительное
2849.	Подача автоматического звукового сигнала, перед началом и в течение перекидки клапанов на рабочую площадку и под нее	значительное

2850.	Осуществление допуска работающих вовнутрь дымовых клапанов после отключения перекидных устройств в соответствии с бирочной системой	значительное
2851.	Осуществление отвода продуктов горения двухванного сталеплавильного агрегата через ванну с твердой шихтой	значительное
2852.	Оборудование блокировкой, исключающей одновременную работу горелок, установленных с противоположных сторон печи двухваннового сталеплавильного агрегата	значительное
2853.	Недопущение подачи присадок в ванну, при отводе продуктов горения из ванны с жидким металлом в вертикальный канал (на себя)	грубое
2854.	Осуществление приостановки подачи кислорода в печь, перед осмотром, ремонтом, очисткой фурмы для подачи кислорода в факел	значительное
2855.	Недопущение замены фурм и шлангов во время слива чугуна и плавления шихты, в случаях, когда подача кислорода в печь осуществляется через свод	значительное
2856.	Оборудование каждого поста управления мартеновской и двухванной сталеплавильной печью, прямой связью с диспетчером мартеновского цеха, внутрицеховой переговорной громкоговорящей связью	значительное
2857.	Оборудование световой и звуковой сигнализации под рабочей площадкой и литейного пролета о предстоящем наклоне печи для скачивания шлака или выпуска плавки, для предупреждения обслуживающего персонала.	значительное
2858.	Осуществление осмотра всех подводящих шлангов и горелки на отсутствие повреждений и загрязненных отверстий, перед включением переносной горелки	грубое

2859.	Осуществление работы газокислородной горелки, при закрытой крышки рабочего окна	значительное
2860.	Оборудование ограждением мест для установки ковша или шлаковни под печью предохранительными щитами для защиты обслуживающего персонала от брызг шлака	значительное
2861.	Осуществление установки тормозных башмаков на думпкары под погрузку шлака или платформы	значительное
2862.	Производство работ по ремонту газоочистных установок после остановки и проветривания их до полного удаления оксида углерода	значительное
2863.	Обеспечение блокировкой, сигнализацией и другими мерами защиты, конструкции плазменной печи и блока плазмотронов, исключающих возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током	значительное
2864.	Недопущение включения печи с неисправным и неотрегулированным предохранительным клапаном	грубое
2865.	Оборудование смотровых окон для защиты от загрязнений парами металлов защитными экранами	значительное
2866.	Недопущение отключения системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры	грубое
2867.	Недопущение включения печи при наличии течи воды из поддона или кристаллизатора	грубое
2868.	Недопущение извлечения слитков до полного застывания шлака и металла в кристаллизаторе	грубое
2869.	Оборудование защитным заземлением со стороны подачи высокого напряжения и на печном трансформаторе с высокой и низкой стороны, при проведении электросварочных работ на электропечи	значительное
2870.	Применение легкоподвижных экранов для защиты от лучистого	значительное

	тепла, при замере температуры металла термопарой погружения	
2871.	Осуществление подачи в конвертер природного (коксового) газа через донные фурмы до заливки жидкого чугуна, исключаяющей накопление газа в полости конвертера и образование взрывоопасной смеси	значительное
2872.	Осуществление ежедневной проверки состояния механизма поворота конвертера с недопущением его работы с неисправным механизмом поворота	грубое
2873.	Наличие схемы с параметрами газоочистки на пульте управления газоотводящего тракта конвертера	значительное
2874.	Обеспечение громкоговорящей и телефонной связью между собой, оператора дистрибутора (механизма поворота) конвертера и оператора дымососа	значительное
2875.	Обеспечение конструкции нижней части охладителя минимального налипания настывлей и легкое их удаление	значительное
2876.	Своевременная очистка отверстий в охладителе для фурмы и желоба от настывлей	значительное
2877.	Недопущение вскрытия люков, лазов, гидрозатворов, предохранительных клапанов газоотводящего тракта при работающем конвертере	грубое
2878.	Осуществление герметичности газоотводящего трака	значительное
2879.	Недопущение ведения процесса с отводом конвертерных газов без дожигания, при неисправностях в системе автоматического регулирования давления в кессоне	грубое
2880.	Производство продувки конвертера при поднятой подвижной манжете камина	значительное
2881.	Проведение подъема манжеты камина в конце продувки при отсутствии оксида углерода в отходящих газах	значительное
	Осуществление в дымоходе за дымососом, постоянного	

2882.	быстродействующего замера содержания оксида углерода и кислорода с регистрацией показаний на щите управления газоотводящего тракта или на щите пульта управления конвертером	значительное
2883.	Недопущение применения легковоспламеняющихся материалов и смесей при отсутствии их характеристик в технологических регламентах	значительное
2884.	Недопущение применение открытого огня в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси	грубое
2885.	Осуществление всех ремонтных работ в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси, с оформлением наряда - допуска	значительное
2886.	Определение взрывоопасных зон работ в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси	значительное
2887.	Оборудование телефонной связью во взрывобезопасном исполнении в помещениях, в которых производятся или хранятся порошковые материалы и смеси	грубое
2888.	Осуществление уборки пыли с полов, площадок, лестничных клеток, со стен и других строительных конструкций, с трубопроводов и оборудования в производственных помещениях, с периодичностью уборки, исключающей накопление пыли в количестве, при котором возможно горение в слое или аэрозвеси	грубое
2889.	Осуществление работы мельницы в помольном помещении при закрытых дверях и включенным предупредительным световым табло	значительное
	Выполнение инструментов и приспособлений, применяемых для вскрытия тары (банок,	

2890.	барабанов, контейнеров) с легковоспламеняющимися порошковыми материалами, из неискрящих материалов	грубое
2891.	Осуществление присадки легковоспламеняющихся порошковых материалов, смесей на их основе в печь или ковш, в присутствии лица контроля	значительное
2892.	Осуществление в соответствии с технологическим регламентом порядка загрузки легковоспламеняющихся порошковых материалов и смесей на дно изложниц, температуры нагрева изложниц	значительное
2893.	Осуществление дистанционного управления стопорами и шиберными затворами ковшей	значительное
2894.	Осуществление проверки сталеваром, качества просушки желоба и стыка печи	значительное
2895.	Содержание дна приемка в сухом состоянии, при наличии его перед электропечью для помещения ковша	значительное
2896.	Осуществление механизированной присадки раскислителей в желоб или ковш	значительное
2897.	Осуществление отбора проб и измерение температуры жидкого металла в ковшах при выпуске, устройством с дистанционным управлением	значительное
2898.	Недопущение проезда локомотивов и вагонов в разливочном пролете напротив печи, из которой производится выпуск металла	грубое
2899.	Недопущение проведения каких-либо подчисток и подправок в изложницах, во время разливки стали	значительное
2900.	Осуществление перемешивания стали в изложницах, вызванной технологической необходимостью, безопасными способами, предусмотренными в технологическом регламенте	значительное

2901.	Осуществление засыпки сухими материалами мест прорыва металла на поддоне	значительное
2902.	Недопущение перелива металла через верхние торцы изложниц или прибыльных надставок	грубое
2903.	Осуществление накрытия крышками изложниц с кипящей сталью, при образовании ранта затвердевшего металла у стенок изложниц	значительное
2904.	Содержание крышек в сухом и чистом состоянии	значительное
2905.	Осуществление съема крышек с изложниц при полном застывании верха слитка	значительное
2906.	Осуществление слива остатков жидкого шлака из сталеразливочного ковша в шлаковые ковши или шлаковни, по окончании разливки стали	значительное
2907.	Недопущение установки шлаковен в два яруса	значительное
2908.	Установка для защиты локомотивной бригады от всплеска шлака, вагона - прикрытия перед первым от локомотива шлаковозом	значительное
2909.	Блокировка сигнальных устройств с пусковыми устройствами механизма движения стелевозной тележки и шлаковоза	значительное
2910.	Осуществление раздевания слитков с помощью напольных машин или грузоподъемных механизмов в разливочных отделениях (пролетах) сталеплавильных цехов, в случае приваривания слитков к изложнице, после полного затвердевания слитков	значительное
2911.	Применение приспособления для извлечения застрявших в изложницах слитков и недоливоков	значительное
2912.	Наличие значений высоты штабелей слитков в технологическом регламенте	значительное
	Оборудование машины непрерывного литья заготовок громкоговорящей и телефонной	

2913.	связью, сигнализацией, телевизионными устройствами для наблюдения за работой отдельных агрегатов	значительное
2914.	Недопущение производства разливки в кристаллизатор, имеющий течь воды и крупные трещины (более 3 миллиметров) в рабочей полости	грубое
2915.	Недопущение производства разливки при неисправных приборах, показывающих расход воды на кристаллизатор и зону вторичного охлаждения, скорость вытягивания слитка	грубое
2916.	Недопущение производства работ под поднятым подъемно - поворотным стендом, под промежуточными и сталеразливочными ковшами	значительное
2917.	Недопущение проведения перемещения стенда сталеразливочного ковша и тележки промежуточного ковша без разрешения разлищика	значительное
2918.	Недопущение начала и продолжение разливки при неисправных механизмах качания кристаллизатора	грубое
2919.	Недопущение продолжения разливки при прекращении подачи воды на охлаждение кристаллизатора и зону вторичного охлаждения	грубое
2920.	Проведение работ в ямах, приемках и емкостях на участках потребления аргона (азота) по наряду - допуску	значительное
2921.	Недопущение выдувки порошкообразного материала из пневмонагнетателя и тракта подачи в атмосферу цеха	грубое
2922.	Установка в технологическом регламенте максимальной величины давления газа (аргона), для открытия донных продувочных фурм	значительное
2923.	Проведение не реже одного раза в год осмотра баков (емкостей) для смазочных материалов и баков для варки смолы	значительное

2924.	Ежедневное проведение осмотра и очистка смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы	значительное
2925.	Недопущение одновременной кантовки двух рядом стоящих ковшей	значительное
2926.	Включение дополнительного освещения, в случае резкого ухудшения видимости в отделении (траншее), из-за поступления пара от места слива шлака или неблагоприятных погодных условий	значительное
2927.	Осуществление приостановки работ по разработке и отгрузке шлака, в случае недостаточного освещения	значительное
Подраздел 14. Литейное производство		
2928.	Недопущение использования открытого огня при осмотре внутренних частей печи	грубое
2929.	Оборудование блокировками схемы включения источника питания печи, обеспечивающие автоматическое отключение при обесточивании электродвигателей насосов (воздуходувок) в системе охлаждения подового электрода	значительное
2930.	Недопущение отключения системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры	грубое
2931.	Проведение очистки боровов и ремонтных работ внутри них по наряду-допуску, при полной остановки печи	значительное
2932.	Осуществление сушки и разогрева плавильных печей и конвертеров после ремонта в соответствии с технологическим регламентом	значительное
2933.	Проведение обезвреживания металлической стружки, используемой в качестве шихты для выплавки металла, перед поступлением в плавильные агрегаты	значительное
2934.	Осуществление всех работ, связанные со спуском обслуживающего персонала в бункера и другие закрытые и	значительное

	полузакрытые емкости с сыпучими материалами, по наряду - допуску	
2935.	Осуществление остановки и разборки электрических схем на время ремонта, смазки, чистки и внутренних осмотров, смесеприготовительные машины и средств транспортировки смесей	значительное
2936.	Осуществление контроля за, температурой в бункерах для хранения угольной пыли внутри бункера	значительное
2937.	Недопущение превышение температуры пыли в бункерах более 70 градусов Цельсия и превышения суточной потребности запаса угольной пыли в бункере	грубое
2938.	Проведение под вытяжкой в соответствии с технологическим регламентом покрытия поверхности форм и стержней противопопригарными красками, выделяющими вредные вещества	значительное
2939.	Осуществление переворачивания заформованных тяжелых опок поднятых грузоподъемными механизмами, на балансирах с роликами или других приспособлений	значительное
2940.	Осуществление эксплуатации сушильных устройств, работающих на газе, сушильных устройств с электроподогревом в соответствии с требованиями технологического регламента	значительное
2941.	Осуществление покрытия поверхностных форм и стержней противопопригарными веществами, способами, исключаящими попадание аэрозолей противопопригарных красок в воздух рабочей зоны, в средствах индивидуальной защиты	значительное
2942.	Осуществление проверки прочности крепления лопастей колеса метательной головки, во избежание вылета лопастей при ослаблении крепления	значительное

2943.	Оснащение этажерки для сушки стержней крюками, для зацепления чалочными цепями и решетками с упорами, исключаяющими выпадение стержневых плит	значительное
2944.	Осуществление испытаний этажерки на прочность	значительное
2945.	Недопущение использования жаровен, для просушки форм с почвой и стержней	значительное
2946.	Оборудование защитными кожухами от воздействия лучистого тепла, стальных канатов и цепей грузоподъемных устройств, предназначенных для перемещения ковшей с расплавленным металлом, траверс самих ковшей	грубое
2947.	Недопущение вторичного использование ковша для заливки или разлива металла без предварительной замены стопора и стакана	грубое
2948.	Осуществление эксплуатации литейных инструментов в местах, соприкасающихся с расплавленным металлом перед погружением, без ржавчины, просушенных и подогретых	значительное
2949.	Наличие у каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку, двух штангов длиной не менее 1,5 метров и запасных пробок для закрытия леток	значительное
2950.	Осуществление хранения материалов для приготовления формовочных смесей, в отдельных помещениях, размещаемых вне пределов производственных участков и отделений	значительное
Подраздел 15. Прокатное производство		
2951.	Применение при ручной задаче металла в валки, клещей вальцовщиков в исправном состоянии и в соответствии с размерами прокатываемого металла	значительное
2952.	Установка около станов емкости для охлаждения клещей, с проточной водой, температура	значительное

	которой не превышает плюс 45 градусов Цельсия	
2953.	Осуществление установки на колодцы для коробок под окалину перекрытий из металлических плит или оборудование стационарным ограждением	значительное
2954.	Недопущение уборки окалины вручную, из - под клетей станов и рольгангов, во время прокатки	значительное
2955.	Осуществление при необходимости ручной подправки металла при помощи инструментов (длинных крючков) в соответствии с технологическим регламентом, с учетом расположения обслуживающего персонала сбоку от ножниц	значительное
2956.	Устройство при ручной подаче металла спереди и сбоку ножниц, защитных ограждений, исключающих возможность попадания рук работающего в опасную зону	значительное
2957.	Оборудование блокировкой предохранительного ограждения, установленное перед ножами ножниц, исключающее работу ножниц при поднятом ограждении	значительное
2958.	Недопущение переполнением металлом коробов, при уборке обрезков	значительное
2959.	Осуществление кантовки рельсов и балок в процессе правки на прессах, на стеллажах с помощью механизированных кантователей	значительное
2960.	Устройство снизу пресса ограждения, для защиты ног правильщика от падающих подкладок	значительное
2961.	Недопущение размещения в одном помещении с фольгопрокатным оборудованием, взрывопожароопасных отделений промывки, окраски и приготовления краски	грубое
2962.	Недопущение промывки и очистки валиков от краски при работе красильной машины	значительное

2963.	Осуществление чистки щели между разливочной коробкой и валками приспособлениями	значительное
2964.	Ведение процесса приготовления и хранение красок для маркировки металла в отдельном помещении.	значительное
2965.	Проведение осмотра и удаление пороков металла на стеллажах	значительное
2966.	Оборудование стеллажей приспособлениями, исключающие возможность падения металла	значительное
2967.	Осуществление подачи кислоты в травильную ванну после предварительного наполнения ее водой	значительное
2968.	Недопущение одновременной подачи кислоты или отрегенированных травильных растворов в травильные ванны и слив отработанных травильных растворов из ванн	значительное
2969.	Недопущение корректировки обезжиривающих растворов каустической содой и тринатрийфосфатом в твердом (порошкообразном) виде непосредственно в рабочей ванне.	значительное
2970.	Недопущение погружения влажных корзин с металлом в щелочную ванну	грубое
2971.	Недопущение во избежание взрыва, попадания угля, сажи, смазочных материалов на поверхность щелочной ванны	грубое
2972.	Недопущение дробления каустической соды и других щелочей открытым способом	грубое
2973.	Осуществление налива кислоты или щелочи небольшой струей в холодную воду, а не наоборот	значительное
2974.	Недопущение разбрызгивания жидкого продукта, при заправке ванны твердыми химикатами	значительное
2975.	Осуществление загрузки чушек цинка, олова, свинца и других металлов, в ванны с предварительным просушиванием и подогревом, при помощи	значительное

	приспособлений, исключающих нахождение обслуживающего персонала вблизи ванны	
2976.	Осуществление эксплуатации клещей, ломиков, приспособлений для взятия проб и извлечения остатков цинка, олова, свинца и других металлов из ванны в просушенном и прогретом состоянии	значительное
2977.	Недопущение работы на осевшем флюсе, при перегреве масла выше температуры вспышки паров	грубое
2978.	Осуществление контроля за, утечкой газа, при эксплуатации регенераторов и рекуператоров с устранением выявленных нарушений герметичности	значительное
2979.	Осуществление заземления металлических трубопроводов системы водоохлаждения, при охлаждении электротермических установок водой	значительное
2980.	Осуществление заземления и изоляции кожухов индукционных печей от индуктора	значительное
2981.	Недопущение укладки металла на перекрытия каналов, тоннелей, траншей, маслоподвалов, люков	значительное
2982.	Осуществление обозначения мест перекрытий на полу цеха	значительное
Подраздел 16. Трубное производство		
2983.	Укладка пакетов заготовок в карманы на прокладки	значительное
2984.	Отметка на стойках карманов габаритными линиями предельной высоты укладки пакетов	значительное
2985.	Недопущение выступов концов прокладок в проходы между карманами	значительное
2986.	Обеспечение устойчивости конструкции стеллажей для складирования, при загрузке рулонами.	значительное
2987.	Оборудование маховиков двигателей механическими приспособлениями для их проворачивания	значительное
	Производство пуска и остановки главного двигателя после	

2988.	получения соответствующего сигнала со стана, обеспечение слышимости сигнала на всех рабочих местах стана и его вспомогательных агрегатах	значительное
2989.	Блокировка пусковых устройств трубопрокатных станов с предупредительным звуковым сигналом установленной длительности	значительное
2990.	Ограждение защитными экранами пешеходных проходов, расположенных в зоне действия работы пилы	значительное
2991.	Закрытие защитными и звукоизолирующими кожухами дисков пил	значительное
2992.	Ежесменный осмотр дисков и замена при обнаружении трещин	значительное
2993.	Недопущение заварки трещин на диске и работы пилы с поврежденными зубьями	грубое
2994.	Недопущение использования пил, предназначенных для горячей резки, для холодной резки заготовок и труб	значительное
2995.	Недопущение работы с искривленным стержнем, переход при работе стана через стержень, находящийся в крайнем переднем положении, через гильзу во время прошивки	значительное
2996.	Недопущение устройства переходных мостиков через шпиндели пилигримового стана	значительное
2997.	Остановка работы прессы при утечке или повреждении в гидросистемах	грубое
2998.	Недопущение зачистки валков стана при движении ленты	значительное
2999.	Выполнение во взрывопожаробезопасном исполнении технических устройств приготовления антикоррозионного раствора, размещаемых в помещениях антикоррозионного покрытия труб и в местах хранения взрывоопасных материалов	грубое
	Недопущение применения прокладок в виде клиньев или	

3000.	колодок для крепления вкладышей в правильном прессе	грубое
3001.	Ограждение защищающими экранами участков вырубки и огневой зачистки поверхностных дефектов труб	значительное
Подраздел 17. Ферросплавное производство		
3002.	Закрытие и обеспечение блокировкой, отключающей привод лебедки при открывании двери скиповой ямы	значительное
3003.	Наличие плакатов над входом, запрещающих доступ в скиповые ямы лицам, не связанным с их обслуживанием	значительное
3004.	Оборудование скиповой ямы аварийным выключателем главного подъема	значительное
3005.	Оборудование легкосъёмными ограждениями проемов в перилах для подачи материалов и оборудования на рабочие площадки печей	значительное
3006.	Установка устройства аварийного отключения печи на рабочей площадке	грубое
3007.	Осуществление постоянного контроля на электропечах за целостностью кожухов	значительное
3008.	Заземление кожуха электропечи	грубое
3009.	Недопущение течи масла из гидравлического привода механизма перемещения электродов	грубое
3010.	Наличие сухой площадки (подставки), выполненной из диэлектрического материала, для прожига и расшуровки летки	значительное
3011.	Заземление металлических инструментов, применяемых для работы в электропечи, или выполнение работ обслуживающим персоналом, стоящим на изолирующей подставке	значительное
3012.	Оборудование газоотводящих трактов закрытых и герметичных печей, быстродействующими приборами контроля за содержанием водорода и	значительное

	кислорода в отходящих газах, с регистрацией показаний на щитах управления газоочистки или электропечи	
3013.	Испытание на прочность и плотность гидравлическим давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды не менее чем в 1,5 раза трубок индуктора	значительное
3014.	Устройство отдельных помещений для дозирования шихтовых материалов и смешивания их с алюминиевым порошком и селитрой в металлотермических цехах	значительное
3015.	Осуществление мероприятий по предотвращению образования взрывоопасных аэрозвесей и накопления пыли при невозможности проводить данные технологические операции в отдельном помещении	значительное
3016.	Недопущение при производстве ферросплавов применять смеси: - процесс горения которых переходит во взрыв	грубое
3017.	С о б л ю д е н и е в металлотермических цехах при дозировании и смешивании шихтовых материалов следующих требований: 1) дозируемые материалы содержатся сухими; 2) при смешивании шихты принимаются меры, исключающие искрообразование, попадание в смеситель посторонних предметов ; 3) смешивание шихты осуществляется в смесителях, обеспечивающих равномерность распределения материалов; 4) узлы дозирования и смешивания шихтовых материалов оборудуются индивидуальными вентиляционными и аспирационными установками во взрывобезопасном исполнении	грубое
	Производство по наряду - допуску всех видов ремонтных работ,	

3018.	включая сварочные, на узлах дозирования и смешивания шихты после очистки их от шихты и алюминиевой пыли	значительное
3019.	Использование флегматизации материалов для предотвращения образования взрывоопасной среды	грубое
3020.	Осуществление технологии флегматизации легковоспламеняющихся порошковых материалов и применяемых для этого веществ, исключаяющей возможность образования взрывоопасных аэрозвесей при дальнейшей переработке порошковых материалов	значительное
3021.	Установка массы запальной смеси, и ее состава в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3022.	Хранение приготовленной запальной смеси в отдельном закрытом помещении в металлических ящиках в искробезопасном исполнении, исключаяющем попадание влаги	грубое
3023.	Подготовка и смешивание запальной смеси в таре из неискрящего металла с использованием инструмента из неискрящего металла или дерева	грубое
3024.	Осуществление приготовления запальной смеси не превышающее количество сменной потребности	значительное
3025.	Перенос запальной смеси в закрытой таре из неискрящего металла или в пакетах из плотной бумаги	грубое
3026.	Хранение неиспользованных шихтовых материалов в закрытой таре из неискрящего материала в безопасном месте	значительное
3027.	Недопущение размещения бункеров с пожаровзрывоопасными шихтовыми материалами под троллеями электромостовых кранов	грубое
3028.	Приостановка и уменьшение скорости заливки восстановителя и загрузки твердой шихты в	значительное

	расплав в случае вспенивания расплава	
3029.	Недопущение плавки при покраснении кожуха ковша с жидким восстановителем	грубое
3030.	Осуществление уборки вакуумным насосом через сборник , промывка пола струей воды в случае разлива токсичных растворов	значительное
3031.	Осуществление приготовления растворов серной кислоты с первоначальной заливкой воды, а затем кислоты	значительное
3032.	Проведение заливки серной кислоты в последнюю очередь, при приготовлении смеси	значительное
3033.	Вскрытие металлической тары, заполненной каустиком, хромовым ангидридом при помощи специального приспособления или на стенде в изолированной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией	грубое
3034.	Недопущение дробления трифосфата, каустической и кальцинированной соды открытым способом	грубое
3035.	Передача слитков в склад готовой продукции после полного их остывания	грубое
3036.	Недопущение охлаждения слитков , "закозленных" ковшей и изложниц в грануляционных баках	грубое
3037.	Недопущение производства выгрузки шлаковых гарниссажей в ковш, при наличии в нем жидкого шлака и металла	грубое
3038.	Недопущение эксплуатации упоров ковша для захвата, имеющих надрезы, трещины и другие дефекты	грубое
3039.	Недопущение грануляции ферросплавов, активно взаимодействующих с водой, с выделением водорода	грубое
	Оборудование грануляционных установок для грануляции ферросилиция и	

3040.	ферросиликохрома, кантовальными устройствами, для слива металла из ковша через носок	значительное
3041.	Оборудование кантовальных устройств, ограничителем наклона ковша	значительное
3042.	Оборудование переливным желобом для отвода сплава в посуду приемника для феррохрома на случай переполнения	значительное
3043.	Оборудование кантовальных устройств, блокировками, автоматически прекращающими грануляцию при снижении давления воды ниже допустимого	грубое
3044.	Недопущение наличия влаги вокруг грануляционных установок	грубое
3045.	Прекращение грануляции металла при снижении давления воды ниже допустимого или прекращения подачи воды, а при грануляции передельного феррохрома осуществление слива сплава в стоящую рядом посуду	значительное
3046.	Оборудование защитными ограждениями, предотвращающими разлетание кусков металла установок бутобоев	значительное
3047.	Осуществление установки бутобоев в звукоизолирующие камеры	значительное
3048.	Осуществление мер по максимальному удалению пыли от дробильных агрегатов, по очистке от нее агрегатов и аспирационных установок при дроблении ферросплавов, пыль которых обладает пирофорными свойствами и во взвешенном состоянии является взрывоопасной или пожароопасной	значительное
3049.	Выполнение во взрывозащищенном исполнении и оснащение предохранительными взрывными клапанами и свечами для сброса водорода, датчиками контроля содержания водорода,	грубое

	аспирационных установок дробильных агрегатов для силикокальция и модификаторов ферросилиция с магнием	
3050.	Недопущение дробления карбида кальция при наличии влаги на загрузочной площадке дробилки, в ее лотках и приемном конусе	грубое
3051.	Закрытие всех дверей и включение предупредительных световых табло во время работы мельницы в размольном помещении	значительное
3052.	Перевозка порошков в закрытых саморазгружающихся контейнерах	значительное
3053.	Исполнение конструкций контейнеров и площадок для установки их при складировании и пересыпке, исключающую возможность искрообразования	значительное
3054.	Оформление наряда – допуска на ремонтные работы с применением открытого огня	значительное
3055.	Использование инструментов, не дающих искр при ударах для загрузки карбида кальция в металлические барабаны (медный, латунный)	грубое
3056.	Хранение в отведенных местах очищенных от пыли пустых барабанов из-под карбида кальция	грубое
3057.	Недопущение вывалки на колосниковую решетку шлака, в котором имеется незатвердевшая (жидкая) его часть	значительное
3058.	Проведение работ по очистке внутренних полостей воздушного сепаратора от зацементировавшегося шлака по наряду – допуску	значительное
3059.	Закрытие на замок дверей камеры, конвейерных галерей и помещения бункеров перед распылением алюминия	значительное
3060.	Недопущение одновременного распыления алюминия и выдачи порошка из бункеров камеры	грубое
	Недопущение выдачи порошка при неисправной вентиляции,	

3061.	уплотнения течек или другого оборудования	грубое
3062.	Использование при перевозке алюминиевого порошка стальных, саморазгружающихся бадей с конусом из цветного металла, не дающего искрения при соударении со сталью	грубое
3063.	Недопущение принятия на склад хранения алюминия, отсевики и сметки алюминиевого порошка	грубое
3064.	Недопущение наличия влаги и сырости в местах производства и хранения алюминиевого порошка	грубое
3065.	Осуществление ежесменной уборки пыли с полов и оборудования в помещениях бункеров, конвейерных галерей и отделения упаковки, один раз в неделю - со стен, потолков и металлоконструкций	значительное
3066.	Проведение очистки камеры распыления алюминия от настывшей и пыли с оформлением наряда – допуска	значительное
3067.	Очистка и проветривание помещения и оборудования перед проведением ремонтных работ, мойка водой при проведении сварочных работ	грубое
3068.	Осуществление работ по очистке и ремонту печей по наряду – допуску	значительное
Подраздел 18. Требования к подготовке лома и отходов черных металлов для переплава		
3069.	Проведение разборки металлолома из штабелей сверху	грубое
3070.	Складирование подлежащих разделке изложниц в штабель, в перевязку	значительное
3071.	Недопущение производства укладки изложниц более чем в три ряда по высоте	значительное
3072.	Наличие сопроводительных документов на каждую партию металлолома	значительное
3073.	Недопущение при изготовлении пакетов (брикетов) металлолома запрессовки в них	грубое

	неметаллических предметов, полых предметов, содержащих масло, воду или лед	
3074.	Создание в организации службы контроля за взрывобезопасностью металлолома с назначением ответственного лица контроля	значительное
3075.	Осуществление проверки на взрывобезопасность каждой партии металлолома, поступающую на переработку (осмотр, сортировку, разделку, загрузку в ломоперерабатывающие устройства, мульды и печи) или отгрузку (перегрузку)	грубое
3076.	Наличие в документах на взрывобезопасность партии металлолома черных металлов, предназначенной для конвертеров (или других специализированных агрегатов), соответствующей записи поставщика – "Для использования в конвертерах"	значительное
3077.	Проведение радиационного контроля при приеме каждой партии вторичного металла	грубое
3078.	Наличие сопроводительных документов о дезактивации на партию вторичных металлов, поступающую из организаций, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества	значительное
3079.	Недопущение производства резки металлолома, находящегося в штабеле	грубое
3080.	Осуществление открытия люков и крышек, снятие заглушек, вскрытие замкнутых полостей, при резке сосудов и изделий, имеющих полости	значительное
3081.	Применение при разводке газопроводной сети рукавов (шлангов) длиной не более 40 метров	значительное
3082.	Отсутствие в помещении горючих газов, веществ или материалов, способных воспламениться от искр и осуществление контроля за состоянием воздушной среды,	грубое

	перед выполнением газопламенных работ	
3083.	Наличие на рабочем месте оператора ножниц (пульт управления ножницами) таблицы максимальных сечений металла, допускаемого к резке	значительное
3084.	Недопущение использования опор копра для растяжек и закрепления грузоподъемных механизмов, электрических кабелей и других устройств, не связанных с работой копра	грубое
3085.	Осуществление проверки технического состояния копровых устройств не реже двух раз в год с фиксацией результатов проверки в паспорте устройства	значительное
Подраздел 19. Коксохимическое производство		
3086.	Недопущение въезда локомотивов в здание приемных бункеров	значительное
3087.	Осуществление очистки угольных и пылевых бункеров, угольных башен по наряду - допуску	значительное
3088.	Оборудование отделений и участков цеха телефонной связью, а также при отсутствии централизованного управления двусторонней звуковой или световой сигнализацией	значительное
3089.	Соблюдение очередности разгрузки угля, шихты в бункерах и другие емкостях, для предупреждения самовозгорания	грубое
3090.	Осуществление ремонтных работ в секциях гаража для размораживания в период его эксплуатации по наряду - допуску	значительное
3091.	Осуществление осмотра сушильного тракта и очистка внутренних устройств сушильного барабана по наряду - допуску	значительное
3092.	Недопущение пуска в работу сушильных установок при неисправной контрольно - измерительной аппаратуре и при неисправных предохранительных клапанах на тракте газов и пылеуловителях	грубое
	Осуществление проверки состояния взрывных клапанов	

3093.	газовых сушильных установок обслуживающим персоналом ежемесячно с занесением результатов проверки в оперативный журнал	значительное
3094.	Осуществление приемки и испытания газопроводов, арматуры и оборудования для отопления коксовых печей в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	значительное
3095.	Недопущение при включении газа для обогрева коксовых батарей: 1) включать одновременно несколько батарей; 2) производить кантовку газовоздушных клапанов обогрева остальных батарей блока	грубое
3096.	Осуществление проверки для предупреждения утечки отопительного газа в обслуживающие туннели и борова печей: 1) при обогреве коксовым газом - герметичности штуцеров газопровода, стопорных и кантовочных кранов, крышек клапанов для воздуха обезграфичивающего устройства, плотность соединения арматуры с кладкой; 2) при обогреве доменным газом - герметичности штуцеров газопровода, газовоздушных клапанов, стопорных и кантовочных кранов и клапанов, присоединения клапанов к регенераторам и боровам; 3) работа и герметичность конденсатоотводчиков, их подводящих трубопроводов и арматуры	значительное
3097.	Осуществление периодической проверки разрежения в газовоздушных клапанах и газовых регенераторах согласно технологическому регламенту	значительное
	Приостановка выдачи кокса, при прекращении обогрева коксовых печей и отсоса коксового газа, при продувке газопроводов доменным или коксовым газом, с	

3098.	недопущением ведения огневых и аварийных работ в обслуживающих туннелях и по всему газовому тракту коксового блока печей	значительное
3099.	Осуществление отключения и включение обогрева, перевод с одного вида газа на другой в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3100.	Осуществление перевода обогрева коксовых батарей с коксового газа на доменный в дневное время суток	значительное
3101.	Осуществление прекращения обогрева коксовых печей, вывода обслуживающего персонала из помещений батареи, и принятие мер к усилению вентиляции обслуживающих туннелей и других примыкающих к ним помещений, во всех случаях отсутствия тяги дымовой трубы. Недопущение в этих случаях входа в обслуживающие туннели без газозащитной аппаратуры и в отсутствии газоспасателей	грубое
3102.	Содержание проходов между загрузочным вагоном и оборудованием по всей длине коксовой батареи и под угольными башнями свободными	значительное
3103.	Обеспечение входных дверей кабин контакторных панелей коксовых машин закрытием на замок и оснащением блокировкой или сигнализацией об их открывании, выведенной в кабину оператора	значительное
3104.	Недопущение спуска кусков недотушенного кокса с рампы на конвейерную ленту	грубое
3105.	Недопущение при эксплуатации пекококсовых печей: 1) открытия стояков ранее, чем за 20 минут до выдачи кокса; 2) снятие патрубков или открытие воздушного люка в период интенсивного газовыделения	грубое
	Недопущение при загрузке пекококсовых печей:	

3106.	1) открытия стояков; 2) превышение заданного уровня пека в камере	грубое
3107.	Недопущение производства загрузки печей при протекании пека через обмазку дверей и кладку в отопительной системы, а также при нарушении герметичности пекопровода и загрузочных устройств, создающих опасность выброса пека и ожогов обслуживающего персонала	грубое
3108.	Производство загрузки печи с обеспечением контроля уровня пека в камере коксования	значительное
3109.	Осуществление работ по обслуживанию и ремонту пекококсовых печей и участков погрузки пека, по очистке емкостей от пека, пековой смолы и дистиллята по наряду - допуску	значительное
3110.	Осуществление слива из железнодорожных цистерн кислоты и щелочи, передача их в хранилища и напорные баки с помощью перекачивающих насосов без создания избыточного давления в цистернах	значительное
3111.	Применение на аппаратах и трубопроводах для кислотных растворов в качестве прокладочного материала кислотостойких материалов	значительное
3112.	Осуществление заземления всех стационарных погрузочно - разгрузочных устройств, сливной трубы и цистерн, при наливке (сливе) цистерн с легковоспламеняющимися и взрывоопасными продуктами (сырой бензол, продукты ректификации бензола)	грубое
3113.	Недопущение подачи легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов свободно падающей струей	грубое
3114.	Выполнение наконечника сливного устройства из цветного металла с косым срезом в конце	значительное

3115.	Устройство ввода трубопроводов для подачи легковоспламеняющихся жидкостей в емкости ниже уровня сливного трубопровода	значительное
3116.	Прокладка трубопроводов для заполнения и опорожнения емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями на опорах с закреплением	значительное
3117.	Недопущение транспортирования и перемешивания сырого бензола, продуктов ректификации, пиридиновых оснований и других легковоспламеняющихся продуктов с помощью сжатого воздуха	грубое
3118.	Нанесение номеров на все технологические аппараты в соответствии с номером аппаратов технологической схемы	значительное
3119.	Недопущение переработки продуктов и применение реактивов с неизученными физико-химическими свойствами	грубое
3120.	Осуществление постоянного контроля эксплуатационным персоналом в течение рабочей смены за отводом струи и конденсата (смолы, надсмольной воды), который производится постоянно без разрыва через конденсатоотводчики от нагнетателей и прилегающих к ним участков газопроводов	значительное
3121.	Недопущение работы паровой турбины с неотрегулированным автоматом безопасности, контролирующим предельно допустимое число оборотов турбины	грубое
3122.	Осуществление мер по выявлению и устранению причин, вызвавших подсос воздуха в газовую систему, при повышении содержания кислорода в газе	значительное
3123.	Устройство автоматического контроля содержания кислорода в коксовом газе со световой и	грубое

	звуковой сигнализацией о превышении содержания кислорода	
3124.	Недопущение открытия на всасывающем газопроводе более одной пробки для отбора пробы газа на проведение контрольного анализа	грубое
3125.	Недопущение применения надсмольной воды для промывки соли в центрифугах и промывки ванны сатуратора	значительное
3126.	Недопущение выпуска маточного раствора в котлованы под сатураторами	грубое
3127.	Осуществление пропарки не реже одного раза в смену трубы от смотровых фонарей и диссоциаторов в отделениях концентрированной аммиачной воды	значительное
3128.	Недопущение работы на аппаратах с неисправными стеклами в смотровых фонарях или с засоренной воздушной линией конденсаторов и ловушек, при выходе газов и паров из аппаратов и трубопроводов через образовавшиеся неплотности.	грубое
3129.	Недопущение при эксплуатации обесфеноливающего скруббера: 1) включения вентилятора при открытом дроссельном клапане; 2) подачи холодной воды или холодных фенолятов в работающий скруббер во избежание создания в нем разряжения; 3) закрытия крана на гидрозатворе скруббера	грубое
3130.	Осуществление контроля расхода коксового газа по каждой очереди скрубберов	значительное
3131.	Осуществление пуска и остановки технических устройств цехов улавливания химических продуктов в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3132.	Предупреждение машиниста газовых нагнетателей о включении или отключении	значительное

	газовых аппаратов, с записью в журнале работы нагнетателей	
3133.	Прекращение подачи коксового газа в топку печи и подача в нее пара, а также прекращение подачи поглотительного масла в змеевики , при обнаружении течи труб масляных змеевиков трубчатой печи	грубое
3134.	Осуществление автоматического прекращения подачи коксового газа в топку, в случае прекращения подачи поглотительного масла в трубчатую печь	значительное
3135.	Осуществление очистки нафталиновых бункеров, желобов и конвейеров инструментом, не дающим искры	грубое
3136.	Недопущение включения в работу вакуум - фильтров при заполненной нафталиновой фракцией ванне	грубое
3137.	Недопущение спуска продукта в пусковой резервуар с наличием в нем воды, при пуске непрерывного агрегата дистилляции смолы	грубое
3138.	Недопущение выпуска пека из куба при: 1)1) неисправных предохранительных клапанах; 2)2) неисправных запорных кранах на кубе; 3)3) неисправных манометрах; 4)4) неисправных запорных кранах на пековых линиях; 5)5) загрязненных пекопроводах; 6)6) отсутствие свободного места в пекотушителях; 7)7) отсутствие воды в пекотушителях	грубое
3139.	Недопущение загрузки пека в напорные баки и смесители для приготовления лака и препарированной смолы, при наличии в них воды и масла	грубое
3140.	Закрепление тормозными башмаками или стояночным тормозом цистерны, с заземлением ее и наливного (	грубое

	сливного) устройства, перед наливом, сливом цистерны	
3141.	Осуществление эксплуатации, ремонта, подготовки к сливу (наливу), обслуживания во время слива (налива) цистерн для расплавленного пека в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3142.	Выполнение работ по обслуживанию, осмотру, чистке и ремонту технических устройств цехов фталевого ангидрида в соответствии с технологическим регламентом с наличием персонального кислородного изолирующего аппарата на рабочем месте	значительное
3143.	Выполнение ремонтов только в изолирующих респираторах, в случае содержания в воздухе рабочей зоны паров нафталина, фталевого и малеинового ангидридов выше предельно-допустимой концентрации	значительное
3144.	Недопущение использования открытого огня для разогрева пробок в трубопроводах	грубое
3145.	Недопущение попадания технологических продуктов на горячие поверхности паропроводов, конденсационных горшков и другого оборудования	значительное
3146.	Недопущение включения в работу конвейеров разливки и охлаждения смолы при неработающей вентиляции	значительное
3147.	Оборудование мест мойки тары, разливки пиридиновых и хинолиновых продуктов устройствами, исключающими выделение вредных веществ в рабочую зону	значительное
3148.	Подсоединение тары, заполняемой пиридиновым продуктом, к воздуховоду местного отсоса	значительное
3149.	Устройство защиты от прямых солнечных лучей и местного нагрева сосудов (бочки), заполненных пиридиновыми и	грубое

	хинолиновыми продуктами, а также недопущение их падения, соударения и повреждения	
3150.	Ликвидация причин случайного разлива и проведение уборки продуктов пиридиновых и хинолиновых продуктов, в кислородных изолирующих аппаратах под наблюдением газоспасателей	грубое
3151.	Изготовление технологических аппаратов, сосудов и коммуникаций для пиридиновых продуктов из коррозионностойких материалов	значительное
3152.	Выполнение по наряду - допуску ремонтных или других работ под открытыми усреднителями и аэротенками	значительное
Подраздел 20. Требования при производстве глинозема, алюминия, магния		
3153.	Проведение процесса обезвоживания карналлита во вращающихся печах и печах "кипящего слоя" под разрежением в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3154.	Недопущение проведения шуровки материала в печах без разрежения в печи, исключающем выбросы пламени, газов и материала в рабочую зону через открытые люки	грубое
3155.	Недопущение открывания люков на топках и газораспределительных камерах во время работы печей "кипящего слоя"	грубое
3156.	Недопущение работы хлораторов без оборудования сигнализацией, срабатывающей при падении давления хлора в подводящих хлоропроводах ниже величины, установленной технологическим регламентом	грубое
3157.	Оборудование ковшей для транспортирования расплавленного карналлита по открытым коридорам и проездам плотно закрывающимися крышками.	значительное

3158.	Недопущение превышения температуры пека выше 80 процентов температуры самовоспламенения, при его транспортировании по трубопроводам	грубое
3159.	Устройство ширины зоны обслуживания электролизеров со стороны продольных сторон не менее 2,5 метров	значительное
3160.	Выполнение системы электроизоляции оборудования конструктивных элементов и коммуникаций в корпусах электролиза, исключающее возможность появления потенциала "земля" в зоне обслуживания электролизеров и шинопроводов	значительное
3161.	Восстановление электроизоляции, при появлении потенциала "земля" в зоне обслуживания	значительное
3162.	Электроизоляция от земли и строительных конструкций не менее чем двумя ступенями изоляции, кожуха электролизеров и внутрицеховых шинопроводов	значительное
3163.	Электроизолирование элементов электролизеров с боковым токоподводом к самообжигающемуся аноду: 1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) металлоконструкций электролизера от анодного и катодного кожухов; 3) шторных укрытий от катодного кожуха; 4) анодных пакетов шин от металлических конструкций; 5) крюков временной подвески анода от металлоконструкций или наличие узла изоляции непосредственно на переносимых тросах для временной подвески анода при перетяжке анодной рамы	грубое
	Электроизолирование на электролизерах с обожженными анодами:	

3164.	1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) металлоконструкций анодной части от катодного кожуха; 3) металлоконструкций анодной части, установленных на спецопорах, от этих опор, опоры - от земли (опоры электрически соединены с катодным кожухом); 4) домкратов механизма подъема анодов от анодной рамы и ошиновки; 5) укрытия от катодного кожуха	грубое
3165.	Электроизолирование к самообжигающемуся аноду на электролизерах с верхним токоподводом: 1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) домкрата основного механизма подъема анода от катодного кожуха; 3) домкрата основного механизма подъема анода от спецопор при установке на спецопоры, а спецопоры - от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом); 4) домкрата вспомогательного механизма подъема анода от анодного кожуха	грубое
3166.	Электроизолирование на электролизерах электролитического рафинирования: 1) кожуха электролизера от "земли", строительных конструкций корпуса электролиза и металлоконструкций катодной части электролизера; 2) пакета катодных шин от домкратов механизма перемещения катодов; 3) металлоконструкции электролизера от опорных стоек газоотсосного трубопровода; 4) газосборного колпака от патрубка газоотсосного трубопровода	грубое

3167.	Осуществление исключения системой электроизоляции в корпусах электролиза наличия потенциала "земля" в ремонтных зонах напольных рельсовых машин и местах загрузки их сырьем до уровня подкрановых балок	значительное
3168.	Включение в схему контроля электроизоляции оборудования электролизных серий от "земли" обязательной проверки изоляции следующих элементов: 1) электролизеров и ошиновки; 2) перекрытий шинных каналов и рабочих площадок для обслуживания электролизеров; 3) металлических деталей систем приточной вентиляции, особенно расположенных у пола и стен корпусов; 4) металлических трубопроводов, бронированных кабелей, защитных коробок, кронштейнов и других несущих металлоконструкций в корпусе, расположенных ниже 3,5 метров от пола; 5) металлических крышек люков подземных бортов и каналов; 6) узлов изоляции подвески крюков мостовых кранов; 7) внутренних поверхностей стен на высоту до 3 метров и колонн на высоту 3,5 метров от уровня пола. Сопротивление изоляции вышеперечисленных устройств и конструктивных элементов предусматривает: по пунктам. 2, 3, 4, 5, 6 - менее 0,05 мегаОм, по пункту 7 - не менее 1,5 мегаОм для каждой ступени изоляции. Сопротивление изоляции конструктивных элементов, указанных в пункте 1 для новых или капитально отремонтированных электролизеров до подключения их к общесерийной ошиновке, не менее 0,5 мегаОм	значительное
	Обеспечение узлами электроизоляции конструкций	

3169.	напольных рельсовых машин для обслуживания электролизеров: 1) ходовых колес от металлоконструкций; 2) привода ходовых колес от металлоконструкций; 3) механизма продавливания корки электролита от металлоконструкций; 4) соединительного устройства аэрожелоба или монжусных труб от металлоконструкций машины и соприкасающихся элементов корпуса электролизера; 5) аэрожелоба или монжусных труб от металлоконструкций; 6) труб от металлоконструкций в месте перехода их в исполнительный орган механизма продавливания корки электролита; 7) стыковочных загрузочных устройств машины от металлоконструкций корпуса; число ступеней изоляции устройства не менее трех; 8) выдвижного конвейера для загрузки анодной массы от металлоконструкций корпуса машины; число ступеней изоляции не менее трех. Сопротивление изоляции перечисленных выше элементов напольных рельсовых машин: по подпунктам с 1 по 6 – должно быть не менее 1,5 мегаОм, по подпунктам 7, 8 - не менее 0,5 мегаОм	значительное
3170.	Проведение проверки сопротивления электроизоляции ошиновки и конструкций электролизера от "земли", после монтажа и капитального ремонта	значительное
3171.	Осуществление контроля за состоянием электроизоляции оборудования не реже одного раза в месяц, с устранением обнаруженных дефектов	значительное
3172.	Установка знаков, запрещающих вход в опасную зону, перед проведением операции по перестановке штырей на	значительное

	электролизерах с верхним токопроводом к самообжигающемуся аноду	
3173.	Осуществление входа в общецеховые административные помещения из корпусов электролиза через тамбуры-шлюзы с искусственным подпором воздуха	значительное
3174.	Недопущение при использовании воды для охлаждения элементов электролизеров попадания ее в электролизер	грубое
3175.	Применение металлических инструментов в корпусах электролиза из немагнитного металла	значительное
3176.	Осуществление подачи светового и звукового сигнала в подвал обслуживаемого электролизера перед заливкой расплава, извлечение металла и удаление электролита	значительное
3177.	Недопущение подключения и отключение электролизеров к общему шинопроводу без снятия электрической нагрузки на серию	грубое
3178.	Недопущение расположения шлангов для подачи воды над ошиновкой и электролизером	грубое
3179.	Проведение при снятом напряжении на трансформаторе электротехническим персоналом всех работ по подключению и отключению электролизеров на сушку и разогрев с помощью сухих переносных трансформаторов	значительное
3180.	Осуществление замены электродов на работающих электролизерах в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3181.	Назначение в организациях лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию межцеховых коммуникаций анодного хлоргаза, а в цехах - обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования, коммуникаций и устройств на линиях анодного хлоргаза	значительное

3182.	Наличие в системе отсоса и сжатия анодного хлоргаза 100 процентного резерва по оборудованию, для обеспечения бесперебойной эвакуации хлора из электролизеров	грубое
3183.	Недопущение работы электролизеров при недостаточном отсосе анодного хлоргаза	грубое
3184.	Осуществление заливки металла в кристаллизатор машины полунепрерывного литья, после пуска водного охлаждения и отсутствия влаги на поддоне кристаллизатора и литейном столе	значительное
3185.	Осуществление пуска хода платформы машины полунепрерывного литья, только при одинаковом уровне металла в кристаллизаторах	грубое
3186.	Осуществление пуска гидравлической машины полунепрерывного литья, только при отсутствии подтекания масла в трубопроводах и отсутствия его в кессоне	грубое
3187.	Складирование готовой продукции в литейных цехах на предусмотренных для этого площадках	значительное
3188.	Недопущение применения в складских помещениях готовой продукции печного отопления, хранение легковоспламеняющихся материалов и химически активных веществ	грубое
3189.	Производство транспортирования бихромата калия к месту приготовления рабочего раствора в закрытой таре	значительное
3190.	Недопущение применения в помещениях для приготовления и хранения пылеобразных восстановителей электронагревательных приборов в незащищенном исполнении и открытого огня	грубое
	Наличие ограждения токоведущих элементов на всех участках печи, с обеспечением проходов внутрь	

3191.	огражденных мест дверью с самозапирающимися замками и блокировкой с сигнализирующими и отключающими напряжение устройствами	грубое
3192.	Недопущение при отсутствии системы изоляции крюка грузоподъемного механизма и изоляционных площадок проведения работ по наращиванию электродов, обслуживанию и ремонту коротких сетей без снятия напряжения с электродов	грубое
3193.	Недопущение работы электропрожига летки и обслуживание шунтовых выключателей электропрожигающего устройства без электроизолированных подставок	значительное
3194.	Осуществление заземления шунтов электропрожигающего устройства и включение на время прожига летки	значительное
3195.	Осуществление автоматического включения светового табло "Идет слив расплава", при включении электропрожигающего устройства	значительное
3196.	Осуществление дробления кремниевых слитков механизированным способом на выделенной и оборудованной площадке с ограждением, исключающим разлет кусков за пределы площадки	значительное
3197.	Недопущение повышения температуры поверхности слитков кристаллического кремния, поступающих на дробление и сортировку более 50 градусов Цельсия	грубое
3198.	Недопущение работы водоохлаждаемых элементов металлургических агрегатов непосредственно перед их установкой и после ремонта без проведения гидравлических испытаний давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза	значительное

Подраздел 21. Требования при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе

3199.	Осуществление очистки масляных фильтров от осадков не реже одного раза в месяц, с фиксацей в журнале приемки и сдачи смены	значительное
3200.	Проверка не реже одного раза в два года состояния сварных швов и стенок пылеосадителя при капитальном ремонте пульверизационной установки с оформлением акта о результатах проверки	значительное
3201.	Недопущение работы трубопровода, подводящего азотно-кислородную смесь к отделениям размола и полировки пудры, без установки газоанализатора с устройством световой и звуковой сигнализации, срабатывающей при содержании кислорода в смеси более 8 процентов или менее 2 процентов (объемных)	грубое
3202.	Недопущение работы электрических печей и тиглей без заземления корпуса	грубое
3203.	Недопущение сварки тиглей не аттестованным сварщиком	грубое
3204.	Применение поворотных приспособлений для осмотра тиглей	значительное
3205.	Недопущение эксплуатации новых и отремонтированных тиглей, без их осмотра и клеймения	грубое
3206.	Недопущение эксплуатации сварных тиглей при обнаружении в них трещин, раковин, разрушений сварного шва, при уменьшении толщины стенок на 25 процентов	грубое
3207.	Недопущение накопления окалина на внутренней поверхности шахты тигельной печи	значительное
3208.	Недопущение переработки на порошок кольца, имеющие после отливки и обдирки видимые невооруженным глазом трещины, флюсовые и шлаковые включения	грубое

3209.	Проведение отбора проб из трубопроводов системы пневмотранспорта от фрезерных станков для контроля за, концентрацией магниевого порошка и пылевоздушной смеси по графику	значительное
3210.	Осуществление проверки состояния воздухопроводов и чистка их по графику, но не реже двух раз в месяц	значительное
3211.	Недопущение работы фрезерных станков при обнаружении неисправности в системе пневмотранспорта магниевого порошка	значительное
3212.	Устройство защиты от статического электричества транспортных устройств и оборудования, связанных с перемещением, расфасовкой, загрузкой и переработкой алюминиевой пудры	грубое
Подраздел 22. Требования при производстве никеля, меди и кобальта		
3213.	Проведение операций по замене шпуровых плит, рам и текущий ремонт шпуровой кладки под наблюдением лица, назначенного распоряжением по цеху ответственным за проведение этих работ	значительное
3214.	Наличие отведенного места в цехе для удаления корок из ковшей, чаш и погрузки их с помощью мостового грузоподъемного механизма	значительное
3215.	Недопущение разгрузки горячих корок из ковшей на сырые площадки	грубое
3216.	Осуществление подачи предупредительного сигнала с включением светового табло "Заливка расплава" в проходах в опасную зону, перед заливкой расплава в металлургические агрегаты	грубое
3217.	Недопущение включения электропрожигающего устройства без автоматического включения световой сигнализации на табло	значительное

3218.	Удаление из зоны грануляции мостовых и других грузоподъемных механизмов на весь период процесса	значительное
3219.	Осуществление в соответствии с технологическим регламентом загрузки в первую очередь легковесных материалов, затем анодных остатков, скрапа электролитного производства, других материалов, при загрузке анодных печей обратными материалами	значительное
3220.	Осуществление строповки тары в соответствии со схемами строповки вывешенными в зоне производства работ	значительное
3221.	Применение для смазки оборудования, непосредственно связанных с работой автоклава, смазочных материалов стойких и пожаробезопасных в кислородно - воздушной смеси	значительное
3222.	Осуществление эксплуатации, пуска, остановки и проведение ремонтных работ на автоклавных установках в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3223.	Проведение загрузки, перемешивания и выгрузки материала из камерных печей, осмотр и ремонт печей при снятом напряжении в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3224.	Проведение осмотра и чистки изоляторов с площадок и лестниц, изолированных от пола	значительное
3225.	Изоляция металлических каркасов желобов от "земли" и оснащение электроизоляционными разрывами расположенными поперек цеха - между каждыми двумя рядами ванн	значительное
3226.	Обслуживание регенеративных ванн с использованием неэлектропроводного инструмента	значительное
3227.	Осуществление контроля величины сопротивления изоляции технических устройств электролизных цехов	значительное

3228.	Отключение электропитания ванн при аварийном отключении циркуляционных насосов	значительное
3229.	Обеспечение защитой от статического электричества оборудования для сушки, рассева, перегрузки и затаривания никелевых, медных и кобальтовых порошков, систем аспирации	значительное
3230.	Выполнение конструкции электропечи, исключающие соприкосновения нагревательных элементов с автоклавом	значительное
3231.	Осуществление слива тетракарбонила никеля в емкости под слой воды.	значительное
3232.	Осуществление транспортировки тетракарбонила никеля и отходов производства, содержащих тетракарбонил никеля, для нейтрализации (уничтожения) в герметично закрываемых емкостях	значительное
3233.	Недопущение накопления металлической пыли на токоведущих элементах	значительное
Подраздел 23. Требования при производстве губчатого титана и титановых порошков		
3234.	Заземление кожуха электропечи	значительное
3235.	Устройство компенсирующей системы, для предотвращения разрыва кожуха электропечи при расширении футеровки	значительное
3236.	Осуществление гидравлического испытания водоохлаждаемых элементов печи перед их установкой и после ремонта	значительное
3237.	Выполнение процедуры удаление обломков электродов после отключения печи и проверки отсутствия напряжения	значительное
3238.	Выполнение ежедневного осмотра токопроводов к электродам печей.	значительное
3239.	Остановка печи при нарушении контактов или обнаружении других неисправностей с их устранением	значительное
3240.	Недопущение установки баллонов с кислородом в печном и литейном пролетах	грубое

3241.	Наличие редуктора подачи кислорода для прожигания летки	значительное
3242.	Наличие 100 процентного резерва для основных магистральных трубопроводов, транспортирующих хлорсодержащие газы любых концентраций	грубое
3243.	Выполнение испытаний на прочность и плотность хлоропроводов перед вводом в эксплуатацию и после ремонта	грубое
3244.	Транспортирование коробов с расплавом после полного затвердевания расплава	значительное
3245.	Осуществление слива расплава из хлоратора и печи по переработке пульпы в сухой короб	значительное
3246.	Недопущение вскрытия хлорирующих устройств и систем конденсации, находящихся под давлением	грубое
3247.	Удаление горячих огарков из шахтного хлоратора в сухие герметичные кубели	значительное
3248.	Недопущение хранения в цехе кубелей, заполненные огарками	значительное
3249.	Осуществление остывания кубелей с печными огарками, хлоридами и другими продуктами, выделяющими вредные вещества, в отдельных помещениях и специальных боксах дегазации, оборудованных вытяжной вентиляцией	грубое
3250.	Недопущение эксплуатации газоходов и аппаратов при выделении отходящих газов в производственные помещения	грубое
3251.	Осуществление мер, исключающих возгорание содержимого реторт при выполнении огневых работ на ретортах аппаратов, заполненных реакционной массой или губчатым титаном	значительное
3252.	Снятие напряжения с печи, отключение трубопроводов, транспортирующих четыреххлористый титан, и принятие мер по предотвращению	значительное

	пролива расплава из печи, в случае прогорания реторты в процессе восстановления	
3253.	Хранение губчатого титана в закрытой таре (контейнерах)	значительное
3254.	Недопущение хранения горючих материалов на складах губчатого титана	значительное
3255.	Подача кислоты в травильные ванны, в мерные сосуды по кислотопроводам	значительное
3256.	Проведение заполнения травильных ванн кислотой с использованием цеховых транспортных средств с оборудованного стенда с раздаточного сосуда, исключаящим заполнение ванн кислотой вручную, в случае отсутствия кислотопроводов	значительное
3257.	Оснащение сосудов кислоты уровнемером, переливной трубой и поддоном, предохранительным устройством для защиты от истечения паров (аэрозолей) кислоты в помещение и проникновения воздуха в сосуд	значительное
3258.	Осуществление подачи концентрированной кислоты в травильные ванны после предварительного наполнения их водой	значительное
3259.	Сброс паров четыреххлористого титана, выделяющихся в процессе получения низших хлоридов титана, через местный отсос в боров	значительное
3260.	Слив полученных низших хлоридов титана в баковую аппаратуру, снабженную мешалкой, с последующей подачей в ректификационную колонну	значительное
3261.	Заземление потребителей переменного тока, входящих в установку электролизера, и элементов конструкции, на которых возможно появление потенциала переменного тока	значительное
	Недопущение температуры электролита более 500 градусов	

3262.	Цельсия перед вскрытием электролизера, для исключения загорания анодного материала	грубое
3263.	Проведение демонтажа аппарата гидрирования и реторты спекания в соответствии с технологическим регламентом	значительное
3264.	Наличие заземления аппаратов гидрирования, трубопроводов и металлических площадок с осуществлением проверки заземления каждый раз перед подачей электроэнергии на установку	значительное
3265.	Осуществление влажной уборки рабочих мест, площадок и полов не реже одного раза в смену в местах рассева и магнитной сепарации сухих порошков	значительное
3266.	Проведение сушки титановых порошков, нижний концентрационный предел взрываемости которых составляет более 65 грамм на метр кубический в соответствии с технологическим регламентом с температурой сушки не более 100 градусов	значительное
3267.	Использование чистой и исправной тары (металлические фляги, бочки или контейнера с полиэтиленовыми мешками - вкладышами), исключающей ее самопроизвольное открывание и увлажнение сухих порошков загрузки и транспортирования титановых порошков и губчатого титана	значительное
3268.	Осуществление мер, предотвращающих накопление зарядов статического электричества при засыпке порошков и использовании синтетических (полиэтиленовых) мешков - вкладышей	значительное
3269.	Осуществление переработки порошков титана, нижний концентрационный предел взрываемости которых составляет 65 грамм на метр кубический и	значительное

	ниже и поставка их во влажном состоянии с влагосодержанием по массе не менее 20 процентов	
3270.	Промывка водой всего технологического оборудования и приспособлений, используемых для сушки и затаривания титановых порошков (сушильный шкаф, противни, камера затаривания), по окончании работы	значительное
3271.	Применение инструмента не дающего искры в помещениях для переработки, упаковки и хранения титановых порошков	значительное
3272.	Недопущение нахождения легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ в помещениях переработки и хранения титановых порошков	грубое
3273.	Недопущение одновременной чистки (шуровки) нескольких бункеров батарейных циклонов и коллекторов	значительное
3274.	Осуществление контроля за воздухом рабочей зоны в помещении скрубберной установки во время работы скруббера	значительное
3275.	Отключение от действующего оборудования и коммуникаций, освобождение от продуктов и проветривание (промывание) технологического оборудования, предназначенного для производства губчатого титана и титановых порошков, в котором находились вредные вещества (газы или остатки продуктов, выделяющие эти газы), перед производством работ внутри них с проведением анализа воздушной среды перед выполнением работ	значительное
3276.	Проведение сушки и разогрев печей, миксеров, хлораторов в соответствии с технологическим регламентом	значительное
Подраздел 24. Требования при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов		
3277.	Покрытие полов рабочих площадок возле электропечей электроизолирующими настилами	значительное

3278.	Выполнение периодического контроля электромагнитной напряженности в помещениях с высокой интенсивностью электромагнитного поля, по графику	значительное
3279.	Осуществление непрерывной подачи воды в систему водоохлаждения высокочастотной установки с момента включения установки до полного охлаждения деталей, после ее отключения	значительное
3280.	Недопущение эксплуатации высокочастотных установок при снятом ограждении, нарушении экранов, неисправной блокировке и заземлении	грубое
3281.	Блокировка включения высокочастотной установки со свечой дожигания водорода	значительное
3282.	Недопущение работы печи при неисправной или не включенной спирали свечи дожигания	грубое
3283.	Недопущение касания вольфрамового электрода расплавленного металла, при плавке металлической шихты в дуговой печи с не расходуемым электродом	грубое
3284.	Предварительная подачи воды в систему водоохлаждения при переводе вакуумной дуговой печи на режим плавки	значительное
3285.	Оборудование каждого технологического участка аварийным монтажу (турило), для сбора растворов	значительное
3286.	Разработка для каждого цеха графика ежемесячной промывки оборудования и трубопроводов вакуумных систем	значительное
3287.	Выполнение гидравлического испытания под давлением в 1,5 раза выше максимального рабочего давления рубашек водоохлаждаемых изложниц и кристаллизаторов перед пуском их в эксплуатацию и после ремонта	значительное
3288.	Оборудование переливными трубами и указателями уровня,	грубое

	емкостей с кислотами и кислыми травильными растворами	
3289.	Проведение контрольного анализа водорода перед подачей в установки с недопущением содержания водорода менее 95 процентов	грубое
3290.	Выполнение укрытия плотным материалом фильтр прессы при продувке сжатым воздухом, во избежание разбрызгивания раствора	значительное
3291.	Осуществление подачи раствора в ванны по трубопроводам с наконечниками из неэлектропроводных материалов	значительное
3292.	Выполнение заземления и защиты от статического электричества оборудования для сушки, рассева, пересыпки и затаривания порошков драгоценных металлов	значительное
Подраздел 25. Требования при производстве свинца и цинка		
3293.	Выполнение желоба для выпуска расплава с уклоном не менее 0,06 процентов и оборудование аспирационной системой	значительное
3294.	Оборудование печей приемками, обеспечивающими прием всего расплава из печи при возможных авариях	значительное
3295.	Недопущение полной выработки шихты из загрузочных бункеров электропечей, работающих под давлением	грубое
3296.	Соблюдение графика проверки исправности предохранительных клапанов, утвержденного руководителем организации	значительное
3297.	Наличие съемного ограждения с отключающим напряжением устройством для распределительных устройств и токоподводящих шин к секциям нихромовых нагревателей для обогрева котла	значительное
3298.	Герметичное закрытие переливных из котла в котел желобов	значительное
	Устройство мест предусмотренных для вскрытия	

3299.	барабанов со щелочами и дробление щелочи	значительное
3300.	Недопущение хранения натрия на площадке рафинирования в количестве более трех суточной потребности	грубое
3301.	Недопущение подачи подкисленных растворов на медно-кадмиевую очистку	грубое
3302.	Установка нумерации серии электролизных ванн	значительное
3303.	Осуществление гидравлических испытаний пробным давлением, превышающим рабочее значение не менее чем в 1,5 раза на водоохлаждаемых элементах металлургических агрегатов (печей) перед их установкой и после ремонта	значительное
3304.	Назначение ответственного лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию и исправное состояние систем испарительного охлаждения, в цехах, где применяются системы испарительного охлаждения	значительное
Подраздел 26. Требования при производстве сурьмы и ее соединений		
3305.	Соблюдение нахождения рабочего производящего прожиг шпура, на изолированных мостках и применение очков со светофильтром	значительное
3306.	Наличие световой сигнализации включения/отключения аппарата, с разъединителем, который включается во время прожига летки на аппарате электропрожига	грубое
3307.	Содержание металлических трубок и гибких шлангов (рукавов), применяемых для подачи кислорода при прожигании летки, сухими и не имеющие следов масел	значительное
3308.	Недопущение при не снятом с печи напряжении удаление обломков электродов, замер глубины ванны расплава, выпуск штейна и металла из печи, очистка газоходов	значительное
	Осуществление гидроиспытания трубки индуктора, давлением,	

3309.	превышающим рабочее давление охлаждающей воды в 1,5 раза	значительное
3310.	Наличие на рабочих площадках диэлектрических покрытий (коврики, подставки) при съеме шлака и осмотре рабочего пространства печи	значительное
3311.	Содержание инструментов для съема шлаков и зачистки печи сухими	значительное
3312.	Выполнение процесса электролиза с добавлением в электролит поверхностно - активных веществ, уменьшающих выделение паров щелочи в атмосферу цеха	значительное
3313.	Снабжение изоляторов, установленных под ваннами и обслуживающих площадок укрытием, исключающим попадание на них растворов электролита при случайных проливах.	значительное
3314.	Изолирование от пола и металлических конструкций металлических лестниц, используемых при чистке изоляторов	значительное
3315.	Включение предупредительной сигнализации во время проведения работ по заливке кислоты в мерники и выдавливанию пасты пентасернистой сурьмы из реактора	грубое
3316.	Недопущение проведения работ по разложению соли Шлиппе при неисправной системе приточно-вытяжной вентиляции	грубое
3317.	Осуществление транспортирования сырья, концентратов и промпродуктов по территории организации в герметичной таре, исключающей просыпание, пролив и пыление, с использованием систем механического, пневмо- или гидротранспорта	значительное
3318.	Оснащение системами пылеподавления при транспортировании, шихтовки, загрузки и дозировки	значительное

	концентратов, флюсов и других пылящих материалов	
Подраздел 27. Требования при производстве ртути		
3319.	Осуществление механизированным и автоматизированным способом операций по транспортированию, загрузке, выгрузке, шихтовке, дозировке и подготовке сырья, материалов и продуктов содержащих ртуть, обжиг сырья, отбивки ртути из ступы, ее очистки, разлива, подготовки тары и других операции в герметичных технических устройствах и закрытых коммуникациях	значительное
3320.	Проведение работ, связанных с применением ртути (лабораторные работы, электролиз на ртутном катоде, производство амальгам, синтез ртутьсодержащих веществ, электротехника, приборостроение), в отдельных помещениях, оборудованных принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, в вытяжных шкафах	значительное
3321.	Выполнение разлива ртути в сосуды (технологическая и транспортная тара, баллоны, контейнеры) в помещении в вытяжном шкафу	значительное
3322.	Выполнение слива отработанных растворов, содержащих ртуть, в герметичные сосуды	значительное
3323.	Выполнение очистки технических устройств и коммуникаций от ртутьсодержащих продуктов перед проведением ремонтных работ, в соответствии с требованиями технологического регламента	значительное
3324.	Проведение ремонтных работ съемных технических устройств и коммуникаций, в отдельных помещениях, в условиях, исключаящих воздействие опасных и вредных производственных факторов на производственный персонал	значительное
	Наличие во всех производственных помещениях, в	

3325.	которых возможно попадание ртути на пол или фундаменты оборудования, систем вакуум - уборки и устройств гидросмыва.	грубое
3326.	Выполнение полов с уклоном к желобам, оборудованными ловушками ртути для стока жидкости	значительное
3327.	Оснащение производственных помещений, где имеет место выделение паров ртути, для наблюдения за технологическим процессом кабинами наблюдения с подачей в них чистого воздуха. В случаях, когда управление технологическим процессом предусматривается с дистанционных пультов управления, пультовое помещение (щитовая) располагается в торце здания (цеха) и сообщается как с ртутным цехом, так и с бытовым помещением	значительное
3328.	Устройство входа в пультовую (щитовую) со стороны ртутного цеха оборудованного тамбуром-шлюзом, в который подается чистый воздух	значительное
3329.	Недопущение применения алюминия, меди и других пассивирующихся металлов в качестве конструкционных материалов строительных конструкций помещения, в которых происходит выделение в воздух паров ртути	грубое
3330.	Оборудование встроенными отсосами или устройствами по улавливанию ртутных паров мест их образования на технических устройствах, связанных с производством ртути и ее соединений, при работе которых возможно выделение паров ртути	грубое
3331.	Установка поддонов под сальниками и разъемными соединениями центробежных насосов, перекачивающих технологические растворы или смеси веществ содержащих ртуть	значительное
	Оборудование защитными устройствами фланцевые	

3332.	соединения напорных трубопроводов, перекачивающих технологические растворы или смеси веществ содержащих ртуть	значительное
3333.	Недопущение расположения лабораторных технических устройств с ртутным заполнением, установленных на эмалированных поддонах: 1) непосредственно у дверей, проходов и оконных проемов, ориентированных на юг или юго - запад; 2) вблизи отопительных приборов и нагретых поверхностей	значительное
3334.	Оснащение стальных поддонов под производственное оборудование бортами высотой 100 - 150 миллиметров, выполненных гладкими изнутри (сварочные швы наружу) и покрытых нитроэмалями как снаружи, так и внутри	значительное
3335.	Хранение ртути на складах и в производственных помещениях, в стальных баллонах с завинчивающимися стальными пробками	значительное
3336.	Хранение ртути в лабораторных помещениях, в вытяжном шкафу в герметично закрытых толстостенных стеклянных или в других небьющихся сосудах, помещенных в футляр с амортизатором на поддоне, а также отработанной ртути, которая хранится в тех же условиях под слоем подкисленного раствора перманганата калия	значительное
3337.	Устройство на территории производственной зоны площадок оборудованных ртуть непроницаемым покрытием и желобами с ловушками для сбора ртути из смывных вод, для кратковременного хранения загрязненных ртутью демонтированных узлов и деталей технических устройств	значительное
	Хранение, транспортирование ртути, изделий и отходов,	

3338.	содержащих ртуть, в герметичной таре (контейнеры, сосуды) устойчивой к механическим, химическим и прочим воздействиям, исключающей образование вторичных источников загрязнения окружающей среды ртутью	грубое
3339.	Вынос освобожденных от ртути бракованных изделий и стеклянного боя в таре в помещение для временного хранения освобожденных от ртути изделий	значительное
3340.	Выполнение транспортировки огарка в условиях максимального пылеподавления (гидротранспорт, укрытие мест пылевыведения и аспирация)	значительное
3341.	Оснащение всех ловушек для ртути местными отсосами	значительное
3342.	Проведение периодической ревизии вентиляционных систем с очисткой вентиляционных камер, воздуховодов и фильтров	значительное

Раздел 14. Требования для опасных производственных объектов, ведущих горные работы подземным способом

3343.	Ведение подземных горных работ на основании проектной документации	грубое
3344.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов. Наличие и содержание положения о производственном контроле. Изучение должностными лицами, ответственными за безопасное производство работ, с ПЛА под роспись	значительное
3345.	Прохождение посторонними лицами, не состоящие в штате объекта, при его посещении инструктажа по мерам безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты	значительное
3346.	Недопущение нахождения персонала, производства работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности,	значительное

	предотвращения возможной аварии, пожара и спасении людей	
3347.	Ограждение и перекрывание провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок	грубое
3348.	Обеспечение передвижения людей по территории по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. Ознакомление всех работающих под роспись с маршрутами передвижения, утвержденными техническим руководителем организации. Освещение пешеходных дорожек и переходов через железнодорожные пути и автодороги в темное время суток. Освещение пешеходных дорожек и переходов через железнодорожные пути и автодороги в темное время суток.	значительное
3349.	Осуществление совместных мероприятий по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, при одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, при проведении и эксплуатации подземных дренажных выработок, включая: 1) согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ; 2) применение нагнетательной схемы проветривания подземных выработок; 3) проверку представителями аварийно-спасательных служб состояния атмосферы в подземных выработках после массовых взрывов на открытых горных работах; 4) предотвращение прорывов воды в подземные горные выработки из открытых горных работ; 5) обеспечение контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва	значительное

3350.	Ведение горных работ по согласованным между собой проектам ведения открытых и подземных горных работ, при комбинированном способе разработки месторождения	значительное
3351.	Обеспечение при комбинированной разработке месторождения: 1) изучения особенностей сдвижения и деформации пород и земной поверхности, прогнозирование области влияния горных выработок; 2) определения размеров предохранительного целика (естественного или искусственного) между открытыми и подземными горными работами; 3) определения толщины потолочины над отдельными участками (камерами) выработанного пространства; 4) расчет параметров опорных целиков; 5) определения допустимой площади обнажения кровли очистного пространства; 6) расчета прочности закладки, при отработке запасов в борту карьера для обеспечения его устойчивости; 7) обеспечения полноты заполнения выработанного пространства	незначительное
3352.	Допуск забора вентиляционной струи из карьерного пространства с обеспечением контроля состава воздуха, при проведении капитальных и подготовительных выработок из карьера	значительное
3353.	Расположение при комбинированной разработке месторождения фронта ведения горных работ в направлении: 1) при подземных очистных работах - от массива к карьере; 2) при выщелачивании - от массива к карьере или навстречу фронта развития подземных очистных работ	грубое

3354.	Определение организациями, ведущими комбинированную разработку месторождения открытым и подземным способами, совместно с аварийно-спасательной службой участков горных работ в границах опасных зон, в которых возможно проникновение газов, прорыв воды, деформация горного массива и разработка мероприятия по обеспечению безопасности работ на указанных участках	грубое
3355.	Ведение маркшейдерских инструментальных наблюдений за состоянием бортов и почвы карьера при работах в зонах возможных обвалов или провалов, вследствие наличия подземных выработок или карстов. Прекращение работ при обнаружении признаков сдвижения пород	грубое
3356.	При одновременном ведении горных работ в карьере и подземном руднике в одной вертикальной плоскости соблюдение следующих условий: 1) оставление предохранительного целика, обеспечивающего устойчивость массива и бортов карьера; 2) применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика; 3) ограничение мощности массовых взрывов и их сейсмического воздействия на целики, потолчины и уступы бортов; 4) исключение проникновения газов от взрывных работ в подземные выработки или их подсоса системой вентиляции, выброс этих газов в карьер; 5) применение нагнетательного способа проветривания подземных выработок или комбинированного способа проветривания с обеспечением подпора воздуха под участками открытых работ;	значительное

	6) исключение прорыва ливневых и подземных вод из карьера в подземные выработки.	
3357.	Вывод людей из подземных выработок перед производством массового взрыва в карьере	грубое
3358.	Осуществление доработки запасов руд в бортах карьера подземным способом, после прекращения открытых работ и постановки бортов в предельное положение	грубое
3359.	Осуществление отработки предохранительного целика между открытыми и подземными горными работами, в соответствии с проектом, при выполнении мер, исключающих обрушение целика и бортов карьера, обеспечивающих безопасность работ	грубое
3360.	Указание старых, затопленных выработок и поверхностных водоемов на планах горных работ. Ведение горных работ вблизи затопленных выработок или водоемов в соответствии с проектом, предусматривающим оставление целиков для предотвращения прорыва воды. Установка предупредительных знаков в местах представляющих опасность для работающих людей и оборудования (водоемы, затопленные выработки)	грубое
3361.	Эксплуатирование оборудования, инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	грубое
3362.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-измерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте	грубое
3363.	Наличие пломб или клейма на контрольно-измерительных приборах, установленных на оборудовании. Проведение проверок приборов в сроки, предусмотренные паспортом и каждый раз, при возникновении сомнения в правильности	грубое

	показаний. Нанесение метки на шкале манометра, соответствующей максимальному рабочему давлению	
3364.	Ведение журнала осмотра за состоянием оборудования	грубое
3365.	Убеждение перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов в их исправности, отсутствии людей в опасной зоне, и дача предупредительного сигнала	грубое
3366.	Вывешивание предупредительных плакатов "Не включать - работают люди" у пусковых устройств	грубое
3367.	Недопущение работниками: 1) эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту; 2) применения не по назначению, использования неисправных оборудования, механизмов, аппаратуры, инструмента, приспособлений и средств защиты ; 3) оставления без присмотра работающего оборудования, аппаратуры, требующих при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала; 4) производства работ при отсутствии или неисправности защитных ограждений; 5) обслуживания оборудования и аппаратуры в не застегнутой спецодежде.	грубое
3368.	Недопущение во время работы механизмов выполнения, находясь на работающих механизмах, каких-либо работ	грубое
	Недопущение во время работы механизмов: 1) ремонта, закрепления каких-либо частей, очистка, смазывание движущихся частей вручную или при помощи не предназначенных для этого приспособлений	

3369.	2) торможения движущихся частей механизмов, надевание, сбрасывание, натягивание или ослабление ременных, клиноременных и цепных передач, направление канатов или кабеля на барабане лебедки при помощи ломов (ваг), и непосредственно руками 3) оставления на ограждениях каких-либо предметов 4) снятия ограждения или их элементов до полной остановки движущихся частей 5) передвижения по ограждениям или под ними 6) входа за ограждения, перехода через	незначительное
3370.	Наличие согласования с организацией разработчиком проектно-конструкторской документации, изготовителем при внесении изменений в конструкцию оборудования и аппаратуры. Производства ввода в эксплуатацию модернизированной техники, разработанной организациями, после ее испытания и допуска к применению по акту	грубое
3371.	Проведение на шахтах работ по определению склонности пород к горным ударам, опасности суфлярных выделений горючих и взрывчатых газов, взрываемости пыли, склонности полезных ископаемых к самовозгоранию.	значительное
3372.	Допуск рабочих к работе в очистных и подготовительных забоях опасных по горным ударам, внезапным выбросам угля, породы и газа, суфлярным выделениям горючих и взрывоопасных газов, имеющих стаж работы в шахтах не менее одного года, прошедших обучение по безопасному ведению горных работ.	значительное
3373.	Недопущение приема в эксплуатацию новых, реконструируемых шахт,	незначительное

	горизонтов, объектов, имеющих отступления от требований проектной документации.	
3374.	Контроль и осуществление учета всех лиц, спустившихся в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в порядке, утвержденном руководителем шахты	значительное
3375.	Выдача исправных, индивидуальных изолирующих самоспасателей всем лицам, занятым на подземных работах и посещающим подземные работы, перед спуском в шахты. Обеспеченность общим количеством изолирующих самоспасателями превышающем на 10 процентов наибольшую численность людей в смене. Нахождение изолирующих самоспасателей группового хранения на участках работ в ящиках в целях обеспечения их исправности и сохранности. Обозначение и освещение условным светом мест хранения самоспасателей, доведение до сведения всех лиц, занятых на подземных работах. Обучение всех подземных рабочих и лиц контроля пользованию самоспасателями с последующей проверкой знаний при полугодовом инструктаже. Наличие актов результатов проверки самоспасателей на исправность.	значительное
3376.	Наличие Журнала инструктажа ознакомления с главными и запасными выходами с фактической записью ознакомления работников организации.	незначительное
3377.	Оборудование опасных производственных объектов, ведущих подземные горные работы, системами наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и	незначительное

	дублирующей ее альтернативной связью с аварийно-спасательной службой, обслуживающей объект	
3378.	Недопущение выдачи наряда на выполнение работ в отдаленных от основных рабочих мест, выработках (забоях) менее чем двум рабочим: Наличие утвержденного техническим руководителем шахты перечня отдаленных от основных рабочих мест выработок (забоев) на каждое полугодие	значительное
3379.	Требования к рабочему месту - обеспечение проветриванием, освещением, средствами для оповещения об аварии, содержание в состоянии полной безопасности и перед началом работ осмотр лицом контроля, обеспечение безопасными проходами, недопущение загромождения рабочих мест и подходов к ним, путей перемещения людей и грузов. Оборудование освещенными указателями направления выхода на поверхность, на всех разветвлениях горных выработок. Не допущение нахождения людей в горных выработках, состояние которых представляет опасность для людей, за исключением случаев выполнения работ по устранению этих опасностей с применением дополнительных средств защиты.	значительное
3380.	Наличие ограждений горных выработок, состояние которых представляет опасность для людей или работа, в которых временно приостановлена, устья шурфов, зоны обрушения на поверхности. Перекрытие сверху и снизу всех недействующих вертикальных и наклонных выработок.	незначительное
3381.	Наличие камер ожидания в непосредственной близости от стволов шахт, по которым производится подъем и спуск людей, и на нижних приемных площадках капитальных наклонных выработок,	значительное

	оборудованных подъемными установками для доставки людей.	
3382.	Наличие актов готовности к приемке в эксплуатацию вновь смонтированных очистных и проходческих комплексов, объектов энергообеспечения, вентиляционных и водоотливных установок, оборудования	значительное
3383.	Проведение изменений заводской конструкции машин, оборудования, схем управления и защиты по проектно-конструкторской документации изготовителя	значительное
3384.	Ограждение движущихся частей оборудования, если они представляют собой источники опасности. Наличие предупредительной сигнализации о пуске машины в работу, средства остановки и отключения от источника энергии, если машины или их исполнительные органы невозможно оградить (передвижные машины, конвейеры, канатные и монорельсовые дороги, толкатели, лебедки)	значительное
3385.	Вывешивание таблицы сигналов на видном месте вблизи машин и механизмов, с доведением значения сигналов до лиц, их обслуживающих	значительное
3386.	Ремонт горных машин в соответствии с графиком ППР, утверждаемым техническим руководителем организации. Наличие технологических регламентов на все виды ремонтов основного оборудования	значительное
3387.	Установка прочных решеток из рельса или труб с размерами ячеек не более 400х400 миллиметров на рудопусках	значительное
3388.	Недопущение производства работ одновременно в двух и более ярусах по одной вертикали, на любой высоте над работающим оборудованием при отсутствии промежуточного сплошного защитного настила	значительное

3389.	Недопущение производства работ с приставных лестниц за исключением проведения осмотров, замеров, неотложных (аварийных) работ. Наличие при производстве совмещенных работ на разных высотных отметках до начала их одновременного ведения ПОР, обеспечивающего безопасность их производства	значительное
3390.	Содержание в исправном состоянии применяемого для работы оборудования, машин и механизмов, подмостей, лесов, настилов, опалубки, стремянок, лестниц, приспособлений. Закрепление индивидуальными номерами, под которыми они записываются в журнал учета технического состояния, Машины, механизмы и приспособления, инвентарные леса и люльки.	значительное
3391.	Ограждение от ударов проезжающих транспортных средств или перемещаемого груза, основании лесов и подмостей, их элементов. Не загромождение подходов к лестницам, стремянкам лесов и подмостей. Закрепление передвижных лесов при установке	значительное
3392.	Содержание в чистоте и недопущение перегрузки настилов, стремянок, лестниц и полок	значительное
3393.	Произведение изменения режима работы механизма (пуск, остановка), на котором занято двое и более рабочих, по установленному сигналу. Ознакомление всех работающих со значением сигналов.	значительное
3394.	Установка передвижных машин в положение, исключающее возможность их непроизвольного перемещения. Приведение в состояние, исключающее возможность случайного пуска, всех машин и механизмов в нерабочее время; отключение пусковых устройств	значительное

3395.	При внезапном прекращении подачи электроэнергии выключение персоналом, обслуживающим механизмы, электродвигателей, приводящих в движение механизмы	значительное
3396.	Недопущение оставления без присмотра машины и механизмы во время их действия, кроме машин и механизмов с автоматическим и дистанционным управлением, расположенных в изолированных камерах или помещениях	значительное
3397.	Остановка машин и механизмов при ремонте, принятие мер против самостоятельного перемещения движущихся частей	незначительное
3398.	Исключение возможности прикосновения при транспортировке труб, арматуры, буров, оборудования, материалов и инструментов к электрическим проводам, контактному проводу и кабелям	значительное
3399.	Наличие подъездных путей для движения транспорта, безопасных проходов для людей, у площадок портала тоннеля (штольни) или ствола шахты. Защита от снежных лавин и камнепадов, при ведении работ в лавиноопасных районах и на участках с возможной осыпью. Ограждение на границах опасных зон, выставление предупредительных знаков видимых в дневное и ночное время, в зонах, опасных для движения (у оползневых откосов, горных склонов с возможной осыпью, у работающих машин, механизмов, у бункеров)	значительное
3400.	Планирование площадки и обеспечение водостоками для отвода подземных и атмосферных вод с расчетом, исключающим возможность попадания вод в тоннели, стволы, горные выработки	грубое
	Наличие проекта для ограждения территории строительной площадки. Ограждение заборами	

3401.	высотой не менее 2 метров строящихся объектов, расположенных в населенных пунктах и около дорог общего пользования	значительное
3402.	Наличие покрытия проходов, расположенных по сырой или вязкой почве, сплошными настилами шириной 1 метр. Оборудование лестницами с перилами высотой 1 метр проходов, расположенных на откосах и косогорах с уклоном более 20 градусов	значительное
3403.	Наличие проекта на обирку и закрепление откосов (склонов) у портала горной выработки до начала проходки, находящиеся под наблюдением лиц, поддерживающих безопасное состояние откосов	грубое
3404.	Устройство в местах переходов через траншеи, транспортеры, железнодорожные пути мостков шириной не менее 0,8 метра с перилами высотой 1 метр и бортовыми досками высотой не менее 0,14 метров	незначительное
3405.	Проведение проверки состояния шахтных копров комиссией под руководством технического руководителя шахты с оформлением акта:	значительное
3406.	Соблюдение минимального поперечного сечения выработок в свету: 1) для вентиляционных и промежуточных штреков и уклонов, выработок дренажных шахт не менее 3 квадратных метров; 2) для вентиляционных восстающих, сбоек не менее 1,5 квадратных метров 3) для транспортных выработок, для людских ходков не менее 4 квадратных метров; 4) для восстающих выработок, служащих породоспусками не менее 2,2 квадратных метров. Устройство свободного прохода для людей на всем протяжении	значительное

	выработки с одной стороны высотой не менее 1,8 метров	
3407.	Соблюдение в горизонтальных выработках расстояния (зазоров) между крепью (в том числе опалубкой) или размещенным в выработках оборудованием, трубопроводами, кабелями и наиболее выступающей кромкой габарита подвижного состава рельсового транспорта – не менее 0,7 метров (свободный проход для людей), с другой стороны – не менее 0,25 метров при деревянной, металлической и рамных конструкциях железобетонной и бетонной крепи и 0,2 метров при сплошной бетонной и железобетонной крепи	значительное
3408.	Соблюдение в выработках, оборудованных конвейерами, ширины прохода с одной стороны не менее 0,7 метров, с другой стороны 0,4 метров, при применении конвейеров с двумя ветвями, расположенными в горизонтальной плоскости, расстояние не менее 0,7 метров	значительное
3409.	Соблюдение расстояния от несущего полотна ленты переходных мостиков, устройств до кровли выработки (до поддерживающих роликов, перекрывающих листов верхней ветви) не менее 1 метра. Составление этого расстояния в местах установки площадок для посадки персонала не менее 1,5 метров и выдерживание его по длине конвейера не менее 10 метров	значительное
3410.	Соблюдение при рельсовом транспорте шириной междупутья зазора между встречными электровозами не менее 0,5 метров, зазора менее 0,5 метров при обеспечении безопасным движением. Обеспечение при рельсовом транспорте шириной междупутья габарита между встречными электровозами, вагонетками, грузом не менее 0,2 метров	незначительное

3411.	Соблюдение при нерельсовом транспорте зазора между встречными транспортными единицами по наиболее выступающей кромке габарита не менее 0,5 метров	значительное
3412.	Обеспечение при проходке подземных камер не менее двух выходов	значительное
3413.	Соблюдение максимальной длины горизонтальной выработки с тупиковым забоем не более 1500 метров при площади сечения до 16 квадратных метров и 2000 метров – более 16 квадратных метров	грубое
3414.	Соблюдение шириной вентиляционных и противопожарных дверей, дверных проемов вентиляционных и противопожарных перемычек, оборудованных дверями, зазоров с обеих сторон не менее 0,5 метров между косяками дверей, дверных проемов перемычек и наиболее выступающими частями подвижных (рельсовых) средств, самоходного (нерельсового) оборудования с двигателями внутреннего сгорания. При наличии в вентиляционных и противопожарных дверях, перемычках дверей для прохода людей шириной не менее 0,7 метров допущение уменьшения величины зазора между наиболее выступающими частями указанных подвижных (рельсовых) средств, самоходного (нерельсового) оборудования и косяком дверей со стороны прохода для людей до 0,2 метров	грубое
3415.	Соблюдения в двухпутевых выработках в местах, где производится сцепка и расцепка вагонеток, маневровые работы у капитальных погрузочных и разгрузочных пунктов (бункеров, спусков, породоспусков), в однопутевых околоствольных выработках клетевых стволов (грузовая и порожняковая ветви) расстояния от стенки (крепи) или	значительное

	размещаемого в выработках оборудования и трубопроводов до наиболее выступающей части подвижного состава не менее 0,7 метров с обеих сторон выработки. Недопущение устройства в двухпутевых выработках проходов для людей между путями	
3416.	Обеспечение свободного прохода шириной не менее 1 метра во всех выработках в местах посадки людей в пассажирские поезда по всей длине поезда	значительное
3417.	Соблюдение расстояния от навала горной массы (руды), транспортируемой конвейером, до кровли или крепления выработок не менее 0,3 метров	значительное
3418.	Соблюдение зазоров между наиболее выступающей частью транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания и стенкой (крепью) выработки или размещенным в выработке оборудованием: 1) в выработках, предназначенных для транспортирования руды и сообщения с очистными забоями - не менее 1,2 метров со стороны прохода для людей и 0,5 метров - с противоположной стороны. При устройстве пешеходной дорожки высотой 0,3 метров и шириной 0,8 метров или при устройстве ниш через 25 метров зазор со стороны свободного прохода для людей - уменьшается до 1 метра. Ниши - высотой 1,8 метров, шириной 1,2 метров, глубиной 0,7 метров; 2) в погрузочно-доставочных выработках очистных блоков, предназначенных для погрузки руды и доставки ее к транспортной выработке, в выработках, находящихся в проходке, при скорости движения машин, не превышающих 10 километров в час, и при исключении возможности нахождения в таких выработках людей, не связанных с работой	значительное

	машин - не менее 0,5 метров с каждой стороны; 3) в доставочных выработках (наклонные съезды), предназначенных для доставки в очистные блоки оборудования, материалов и людей (в машинах), при скоростях движения свыше 10 километров в час: по 0,6 метров с каждой стороны при исключении случаев передвижения людей пешком; 1,2 метров со стороны прохода для людей и 0,5 метров с другой стороны, если передвижение людей пешком не исключается	
3419.	Наличие вывешенных освещенных запрещающих знаков в начале выработок, по которым при движении самоходных транспортных средств проход людей не предусмотрен	незначительное
3420.	Соблюдение расстояния от наиболее выступающей части машины до кровли выработки не менее 0,5 метров	значительное
3421.	Соблюдение зазоров между двумя подъемными сосудами в наклонных выработках при всех углах наклона не менее 0,2 метров . Соблюдение зазора между крепью выработки и наиболее выступающей кромкой габарита подъемного сосуда не менее 0,25 метров при крепи деревянной, металлической и из железобетонных стоек и не менее 0,2 метров – при бетонной и каменной	значительное
3422.	Соблюдение при углубке стволов с действующих горизонтов шахт зазора между движущимися бадами и крепью ствола или выступающими частями оборудования, расположенного в стволе (трубопроводы, балки), не менее 0,24 метров	значительное
3423.	Соблюдение размеров проходов площадок наклонных выработок, камеры и выработки, в которых располагаются лебедки, натяжные устройства, механизмы, не менее	значительное

	1 метра с одной стороны для обслуживания и ремонта, не менее 0,6 метров с другой - для монтажных работ	
3424.	Соблюдение при проходческом подъеме величины зазора между выступающими частями сосудов не менее 0,3 метров. Оснащение ствола глубиной свыше 400 метров отбойными канатами, устройствами, исключающими опасность столкновения сосудов	значительное
3425.	Соблюдение зазора между движущимися сосудами и выступающими частями хомутов трубопроводов не менее 0,4 метров. Соблюдение зазора между стенками раструба проходческого полка и выступающими частями движущегося сосуда не менее 0,1 метров	значительное
3426.	Соблюдение зазоров между двумя подъемными сосудами в наклонных выработках при всех углах наклона не менее 0,2 метров . Соблюдение зазора между крепью выработки и наиболее выступающей кромкой габарита подъемного сосуда не менее 0,2 метров при крепи деревянной, металлической и из железобетонных стоек и менее 0,2 метров при бетонной или каменной	значительное
3427.	Наличие на каждой действующей шахте не менее двух отдельных выходов, обеспечивающих выезд (выход) людей с каждого горизонта непосредственно на поверхность и имеющих разное направление вентиляционных струй. Оборудование каждого горизонта шахты не менее двумя отдельными выходами на вышележащий (нижележащий) горизонт или поверхность, приспособленные для перевозки (передвижения) людей	значительное
3428.	Соблюдение расстояния между выходами не менее 30 метров, если надшахтные здания и копры из несгораемого материала - не менее 20 метров	значительное

3429.	Соблюдение последовательности проведения работ после проходки центрально расположенных стволов шахт до проектных горизонтов или углубки их до нового горизонта: в первую очередь (до начала проведения горизонтальных вскрывающих выработок) выполнение работ по сбойке стволов между собой и вводу в действие водоотлива, по армировке стволов и оборудованию постоянного или временного клетового подъема с парашютными устройствами. При фланговом расположении стволов в первую очередь (до проведения выработок, обеспечивающих второй выход) выполнение работ по армировке и оборудованию стволов постоянными или временными клетовыми подъемами с парашютными устройствами и вводу в действие водоотлива	значительное
3430.	Выполнение вскрытия наклонными съездами и слепыми стволами на глубину не более двух горизонтов с одновременной углубкой капитальных стволов	значительное
3431.	Выполнение при ступенчатом вскрытии сбойки между стволами двумя параллельными выработками со сбойками между ними не более чем через 300 метров	значительное
3432.	Охрана и закрытие на запоры, свободно открывающиеся изнутри или ключом снаружи, других выходов из шахты без постоянного обслуживания, помимо двух выходов	значительное
3433.	Поддержание выработок, служащих дополнительными выходами между горизонтами, выходами на поверхность из отдельных участков, флангов шахтных полей, в исправном состоянии и результаты проверок их состояния с записью в Журнале осмотра крепи и состояния выработок, проводимых не реже одного раза в месяц	значительное

3434.	Установка во всех выработках и их пересечениях указателей направления к выходам на поверхность и расстояний до них. Покрытие указателей самосветящейся краской или их освещение	значительное
3435.	Оборудование двух выходов из подземных выработок на поверхность - вертикальных шахтных стволов лестничными отделениями, кроме механических подъемов (из которых один клетевой). Отсутствие лестничного отделения в одном из стволов при наличии в стволе двух механических подъемов с независимым подводом энергии. Допущение в стволах глубиной более 500 метров отсутствия лестничных отделений при условии, что в обоих стволах имеется по два механических подъема с независимым подводом энергии. В вертикальных стволах глубиной до 70 метров при наличии лестниц в обоих стволах возможно отсутствие механического подъема в одном из них	значительное
3436.	Наличие механической доставки людей в одном из двух наклонных стволов, являющихся двумя выходами из подземных выработок на поверхность, при угле их наклона менее 45 градусов и разнице отметок наклонного ствола более 40 метров; при разнице отметок более 70 метров наличие в обоих стволах механических подъемов, из которых один оснащен для доставки людей. Оборудование в наклонных стволах с углом наклона от 7 до 15 градусов перил, прикрепленных к крепи, от 15 до 30 градусов - сходней со ступеньками и перилами, от 30 до 45 градусов – лестниц, более 45 градусов – установка лестниц и оборудование двух выходов из подземных выработок на	значительное

	поверхность как в вертикальных выработках	
3437.	Соблюдение требований к лестницам в вертикальных выработках: 1) установка лестницы с уклоном не более 80 градусов; 2) выступление лестницы над устьем выработки и над каждым полком в выработке на 1 метр, или над отверстием полка; 3) заделывание в крепь выработки металлических скоб, внутренняя сторона скоб должна отстоять от крепи не менее 0,04 метров, расстояние между скобами не более 0,4 метров, а ширина скобы не менее 0,4 метров. Соблюдение требований к лестницам в целях обеспечения возможности свободного передвижения спасательных команд в респираторах: 1) свободные размеры лазов без учета площади, занятой лестницей, по длине лестницы не менее 0,7 метров, а по ширине - не менее 0,6 метров; 2) расстояние от основания лестницы до крепи выработки - не менее 0,6 метров; 3) расстояние между полками - не более 8 метров; 4) лестницы прочные, устойчиво закреплены и расположены так, чтобы они не находились над отверстиями в полках. Ширина лестницы не менее 0,4 метров, расстояние между ступеньками - не более 0,4 метров, а расстояние между тетивами лестницы - не менее 0,28 метров. Наличие ляды для закрытия отверстия над первой лестницей. Исправное состояние и очищенное от грязи и льда лестницы и полки	значительное
3438.	Наличие ниш для входа (выхода) из восстающих, оборудованных лестницами, непосредственно на откаточные выработки, шириной и глубиной не менее 1,2 метров и высотой 2,0 метра	грубое

3439.	Наличие в каждом рабочем блоке (камере, лаве) не менее двух независимых, ничем не загроможденных выходов на поверхность или на действующие горизонты	грубое
3440.	Наличие утвержденных паспортов крепления и управления кровлей и фактическое его исполнение, находящиеся у начальника участка и у технического руководителя шахты в техническом отделе организации	грубое
3441.	Ознакомление персонала, занятого на работах по возведению крепи, лица контроля, осуществляющего руководство работами, с паспортами под роспись	грубое
3442.	Закладка и забутовка всех пустот за крепью	грубое
3443.	Недопущение закладки пустот лесом при креплении несгораемыми материалами	грубое
3444.	Соблюдение требования по креплению всех сопряжений наклонных и вертикальных выработок между собой и с горизонтальными выработками, сопряжений горизонтальных выработок не зависимо от крепости пород	грубое
3445.	Наличие перегородки от рудного или материального отделения, полок и лестниц в ходовых отделениях восстающих, в том числе и находящихся в проходке	грубое
3446.	Наличие двусторонней связи между проходчиками, находящимися в клетки, и машинистом лебедки при проходке восстающих с применением подвесных клеток	грубое
3447.	Постоянный выпуск горной массы из проходимых восстающих в целях исключения ее зависания.	грубое
	Недопущение при проходке вертикальных выработок во время уборки породы грейферным грузчиком:	

3448.	1) производства уборки породы в местах забоя, где остались невзорвавшиеся шпуровые заряды 2) использования грейфера для выдергивания заклинившихся в шпурах буров и для перемещения бадей по забою ствола	грубое
3449.	Недопущение нахождения людей в забое при уборке породы из забоя ствола грейфером, управляемым с поверхности и с полка	грубое
3450.	Осуществление сообщения с дозаторной камерой бункера из околоствольного двора по лестничному отделению ствола шахты или по ходку, оборудованному лестницей	грубое
3451.	Наличие ограждения передовой выработки (фурнели, ходки) при проходке ствола со сбрасыванием породы вниз	грубое
3452.	Недопущение в слабых и неустойчивых породах отставания временной крепи	грубое
3453.	Подведение постоянной крепи на пройденном участке вплотную к забою, если проведение выработки, подлежащей креплению, остановлено на длительный срок	грубое
3454.	Наличие не менее чем двух прочных заграждений при проведении, углубке или ремонте наклонной выработки, конструкция которых утверждена техническим руководителем шахты. При этом установка одного из заграждений в устье выработках с углом наклона более 18 градусов, а другое - не выше 20 метров от места работы Недопущение одновременного производства работ в наклонных выработках на различных отметках	грубое
3455.	Проведение работ по оборке кровли, боков выработки и забоя в присутствии лица контроля	грубое

3456.	Применение для оборки породы и осмотра забоев в выработках высотой более 4 метров выдвижных подмостков или самоходных агрегатов	грубое
3457.	Производство рабочими оборки кровли под закрепленным или обобраным участком выработки вне зоны возможного вывала. Недопущение при оборке кровли с "люльки" или площадок выдвижения их на расстояние ближе 2 метров от "закола". Недопущение подхода к опасной зоне ближе 10 метров лицам, не занятым непосредственной оборкой.	незначительное
3458.	Недопущение перегрузки площадок и "люлек" самоходных агрегатов, используемых для осмотра и оборки кровли	грубое
3459.	Применение при установке анкерной крепи в выработках, проходимых по породам, склонным к отслоению и обрушению, подвески к анкерам предохранительной сетки, покрытия поверхности набрызгбетоном. Провис сетки должен быть не более 5 сантиметров	грубое
3460.	Наличие актов проведенных испытаний применяемых видов крепи	грубое
3461.	Наличие ПОР на проходку, углубку, армирование и крепление стволов шахт	грубое
3462.	Обязательное крепление устьев всех вертикальных выработок, проходимых с поверхности, в соответствии с проектом. Закрепление всех сопряжений вертикальных выработок независимо от устойчивости пород	грубое
3463.	Установка всех видов временной крепи под надзором лица контроля.	грубое
3464.	Оставление при проходке устья ствола вокруг него бермы шириной не менее 0,5 метров	грубое

3465.	Выступление крепи шахтного ствола над уровнем спланированной поверхности не менее чем на 0,5 метров	грубое
3466.	Перекрытие и отгораживание устья ствола решеткой высотой 2,5 метров до установки проходческого копра	грубое
3467.	Тампонаж всех пустот и зазоров между породой и крепью при возведении постоянной обделки	грубое
3468.	Наличие при проходке стволов на случай аварии с подъемом подвесной аварийно-спасательной лестницы длиной, обеспечивающей размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены	грубое
3469.	Наличие ПОР на проходку восстающих выработок	значительное
3470.	Наличие ограждения или перекрытия на породоспусках	грубое
3471.	Производство работ по ликвидации "пробок" (зависание породы) в породоспусках под руководством лица контроля	грубое
3472.	Изолирование углубляемой части вертикального ствола шахты от рабочего горизонта в соответствии с проектом полком или целиком, укрепляемым снизу крепью со сплошной затяжкой	грубое
3473.	Осуществление дренажа при наличии воды за крепью	грубое
3474.	Недопущение производства работы по армированию стволов и перемещению подвесных полков без предохранительных поясов, использования подвесных люлек в качестве подъемного сосуда	грубое
3475.	Осмотр крепи и армировки вертикальных стволов шахт, служащих для спуска, подъема людей и грузов назначенными работниками, техническим руководителем шахты или его заместителем.	грубое
	Наличие ограждения устья находящихся в проходке вертикальных стволов,	

3476.	оборудованных подъемными установками, с нерабочих сторон стенками или металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров. Наличие на стволах с перекачными станциями и промежуточными горизонтами предохранительных решеток или дверей с блокировкой, не позволяющей осуществлять спуск или подъем при открытых решетках или дверях	значительное
3477.	Соблюдение при креплении ствола шахты тубинговыми кольцами следующих условий: 1) установка тубингов производится с рабочего подвешного полка или непосредственно из забоя; 2) при установке основных венцов составляется акт осмотра и надежности пикотажа; 3) спуск сегментов-тубингов производится со скоростью не более 1 метра в секунду; 4) прицепное устройство для спуска сегментов в шахту состоит из четырех цепей (строповых канатов), из которых две снабжаются болтами и две - крючьями для подхвата сегмента. Применяемые канаты имеют свидетельство об их испытании; запас прочности канатов не менее запаса прочности подъемного каната; 5) освобождение тубинга от захвата допускается после его установки и закрепления в проектном положении не менее чем двумя болтами в вертикальной плоскости и двумя болтами в горизонтальной плоскости; 6) при подаче тампонажного раствора в затубинговое пространство под давлением рабочие, занятые на этих работах, используют защитные очки и резиновые перчатки; 7) установка сегмента при одном подъеме осуществляется с помощью вспомогательных	значительное

	лебедок, установленных на поверхности или на прочном полке, устроенном в части ствола, закрепленной постоянной крепью, или же с помощью полиспастов и блоков, укрепленных в стволе шахты; 8) не допускается без разрешения лиц контроля открывать цементационные пробки в тубинговой крепи; 9) величина не затампонированного крепного пространства при тубинговой крепи не превышает одной заходки.	
3478.	Соблюдение при расположении буровой установки вблизи отвесных склонов (уступов) расстояния от ее основания до бровки склона не менее 3 метров и во всех случаях вне зоны призмы обрушения	грубое
3479.	Соблюдение закладки фундаментов под ноги вышки (копра) ниже глубины промерзания грунтов и отсутствие связи с крепью устья ствола	грубое
3480.	Оборудование каждой стационарной вышки звуковой сигнализацией и ограничителем высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления	значительное
3481.	Недопущение монтажа, демонтажа и перемещения стационарных буровых вышек при скорости ветра более 15 метров в секунду, во время ливня, гололедицы, грозы и в ночное время суток	значительное
3482.	Наличие Бурового журнала с результатами осмотров технического состояния вышки (мачты)	значительное
3483.	Наличие технической документации, необходимой для работы по проходке скважин: 1) ПОР; 2) акта приемки буровой установки в эксплуатацию;	значительное

	3) протоколов замеров сопротивления заземления и изоляции электрооборудования и электросетей; 4) акта опрессовки насосов	
3484.	Наличие актов опрессовки буровых насосов, трубопровод, шланг и сальников буровой установки, проводимые перед вводом буровой установки в эксплуатацию и после каждого монтажа	значительное
3485.	Выполнение тампонажа буровых скважин при их погашении	значительное
3486.	Наличие на буровой установке комплекта контрольно-измерительной аппаратуры, включающей индикаторы веса, ограничители веса, манометры, предохранительные клапаны и мембраны заводского изготовления	значительное
3487.	Оснащение буровой установки устройствами, автоматически прекращающими работу лебедки в случае превышения допустимой высоты подъема талевого блока	значительное
3488.	Устройство в месте установки бурового насоса пола с отводящим желобом	значительное
3489.	Полное перекрытие в процессе бурения устья ствола раздвижными платформами или двусторонними лядами	грубое
3490.	Наличие в люке глиномешалки решетки и блокирующего устройства, исключающего включение привода при открытой решетке. Размер ячеек решетки не более 0,15×0,15 метров	значительное
3491.	Снабжение установки для тампонирующего пространства предохранительными клапанами и двумя манометрами	значительное
	Наличие в Буровом журнале результатов измерений газов выделяемых при бурении ствола шахты, где имеется опасность выхода наружу рудничного газа.	

3492.	Прекращение работы буровой установки и обесточивание электрооборудования в помещении очистки бурового раствора при достижении концентрации газов более 1 процента	грубое
3493.	Недопущение оставления устьевых платформ раздвинутыми , за исключением времени спуска породоразрушающего органа и спуска колонны крепи	грубое
3494.	Ведение всех работ в стволе по чеканке швов, сболчиванию элементов и работ по возведению крепи погружным методом с подвесного полка, не связанного с крепью	значительное
3495.	Наличие записей машиниста буровой установки в Буровом журнале обо всех неисправностях в процессе бурения	значительное
3496.	Наличие перекрытия или ограждения пробуренных скважин	значительное
3497.	Производство сварочных работ при монтаже секции крепи над устьем ствола только при заполненном промывочной жидкостью стволе (скважине)	грубое
3498.	Наличие маркшейдерской документации на проходку ствола с результатами ведения всех измерений в стволе	значительное
3499.	Наличие ограждения после окончания работ по бурению и креплению ствола (скважины) вокруг него высотой 2,5 метров	значительное
3500.	Недопущение сбойки пробуренного ствола (скважины) с горизонтальной (наклонной) горной выработкой до полного его осушения и доводки крепи до проектных параметров	грубое
3501.	Соблюдение расстояния от битумоварочных помещений до жилых и административно-бытовых зданий и складских помещений не менее 50 метров, а от бровок котлованов и траншей - 15 метров	значительное

3502.	Недопущение нагрева битума свыше 300 градусов Цельсия	значительное
3503.	Оборудование котлов термометрами	грубое
3504.	Недопущение хранения легковоспламеняющихся материалов ближе 10 метров от котла	грубое
3505.	Закрытие битумопровода во время нагнетания битума защитными желобами	значительное
3506.	Наличие паспортов буровых работ и их фактическое соблюдение	значительное
3507.	Ознакомление с паспортами буровых работ под роспись всех проходчиков и взрывников, непосредственно работающих в данном забое	значительное
3508.	Недопущение бурения шпуров и скважин, расположенных на высоте более 1,5 метров от подошвы забоя, без поддерживающих приспособлений	значительное
3509.	Длина забурников при бурении ручными перфораторами не более 0,5 - 0,8 метров, а при бурении ручными электросверлами 0,8 – 1 метров	грубое
3510.	Соединения пневматических шлангов между собой при помощи двухстороннего ниппеля, а шланга с перфоратором – при помощи конусного ниппеля, накидной гайки и штуцера. Закрепление шланга на ниппеле – металлическими хомутами на болтах или при помощи приспособления	грубое
3511.	Недопущение эксплуатации погрузочных машин, не оборудованных предусмотренными конструкцией подножками (площадками) для машинистов или устройствами для их безопасного размещения	грубое
3512.	Закрепление кабеля погрузочной машины зажимным хомутом в месте, установленном руководством по эксплуатации изготовителя, и наличие	грубое

	дополнительной резиновой оболочки длиной 1,0 – 1,5 метров (от машины), предохраняющей кабель от трения	
3513.	Обеспечение аварийным выходом из зоны, где ведутся работы под закрытыми затворами	значительное
3514.	Наличие при укладке бетонной смеси на высоте более 1,5 метров на рабочих настилах или рабочих местах бетонщиков ограждений перилами	значительное
3515.	Оборудование растворонагнетателей приборами (манометрами) для измерения рабочего давления	значительное
3516.	Закрепление всех действующих выработок за лицами контроля. Наличие Журнала осмотра крепи и состояния выработок с занесенными результатами установленных проверок состояния крепи, устройств и оборудования горных выработок	значительное
3517.	Остановка подъема, спуска по стволам, при обнаружении опасных нарушений крепи или армировки, до приведения в безопасное состояние. Наличие Журнала осмотра ствола с результатами установленных проверок	значительное
3518.	Замена выбитой и поломанной крепи.	значительное
3519.	Недопущение при проведении ремонтных работ в наклонных выработках подъема и передвижения в них людей, кроме занятых на ремонте Недопущение одновременного проведения ремонтных работ в двух или более пунктах по длине наклонной выработки с углом наклона более 18 градусов. Обеспечение выходом на поверхность или в ближайшую параллельную выработку из мест ведения ремонтных работ наклонной выработки	значительное
	Осуществление работ по перекреплению ствола шахты с укрепленного неподвижного	

3520.	подвесного полка, закрепленного на пальцах. Наличие перекрытия ниже места ремонта ствола предохранительным полком. Недопущение одновременного производства ремонтных работ в двух и более пунктах по длине ствола, уклона, если их угол наклона более 12 градусов	значительное
3521.	Наличие сигнализации для спуска и подъема грузов, предназначенных для ремонта стволов и уклонов. Обеспечение из мест, где производятся ремонтные работы ствола, выходом на ближайший рабочий горизонт, на поверхность или в параллельную выработку	значительное
3522.	Наличие записей результатов осмотра в Журнале осмотра ствола, проведенного пробным спуском и подъемом подъемного сосуда после выполнения ремонтов крепи или армировки ствола шахты	грубое
3523.	Устья действующих и находящихся в проходке вертикальных и наклонных выработок, оборудованных подъемными установками: - ограждение с нерабочих сторон стенками или металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров; - на устьях с рабочих сторон, на всех основных и промежуточных горизонтах наличие предохранительных решеток или дверей, оборудованных блокировкой, исключающей возможность их открывания до прихода подъемного сосуда на приемную площадку и включающей сигнал "Стоп" у машиниста при открытых решетках или дверях. Установка на рельсовых путях клетевых околоствольных дворов и на приемных площадках на поверхности перед каждым клетевым отделением нормально закрытых задерживающих стопор.	грубое

	Закрепление устьев участковых и мелких шурфов срубом выше уровня поверхности не менее чем на 0,5 метров и перекрытие лядами или решетками. Оснащение зумпфов стволов приспособлениями (посадочными брусьями, кулаками) для предотвращения случайного опускания в них клетей или бадей	
3524.	Изолирование лестничного отделения стволов шахт и шурфов от остальных отделений дощатой или металлической перегородкой по всей длине выработки	значительное
3525.	Соблюдение требований к устьям стволов вентиляционных шахт, шурфов и скважин, не находящихся в надшахтных зданиях: 1) ограждение стенкой высотой не менее 2,5 метров; 2) доступ к устьям стволов шахт и шурфов через дверь, запирающуюся на замок. На замок запираются решетчатые двери, устраиваемые в околоствольных дворах при пересечении горизонтальных выработок с вентиляционными шахтами и шурфами. Для вентиляционных стволов шахт и шурфов, служащих запасными выходами, решетчатые двери, устраиваемые при пересечении с горизонтальными выработками, запираются на запоры без замков, а двери у устья стволов шахт или шурфов запираются на запоры, открывающиеся изнутри без ключа. Решетчатые двери после прохода людей закрываются автоматически	значительное
3526.	Наличие локальных проектов на очистную выемку каждого блока (камеры, панели)	значительное
3527.	Недопущение начала очистной выемки до проведения предусмотренных проектом подготовительных и нарезных выработок, осуществления мер по	значительное

	проветриванию, мероприятий, обеспечивающих безопасность работ	
3528.	Прекращение очистных работ до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость целиков и кровли, при обнаружении нарушений в целиках и кровле.	грубое
3529.	Недопущение одновременной отработки блоков, расположенных один над другим по падению в двух смежных этажах	грубое
3530.	Перекрытие ходовых отделений наклонных и вертикальных выработок, лядами или решетками , а вентиляционных восстающих и рудоспусков - металлическими решетками или способом, предохраняющим от падения людей в выработки	значительное
3531.	Недопущение расположения выпускных дучек или люков в кровле выработок, служащих для перепуска горной массы на нижележащие горизонты (подэтажи).	значительное
3532.	Недопущение взрывания зарядов в камере, скреперном штреке (орте), камере грохочения и выработках, расположенных над откаточным горизонтом, до заполнения горной массой выработок выпуска, выходящих на откаточную выработку, не менее чем на 3 метра от их устья	значительное
3533.	допущение оставления в очистной камере в качестве потолочины днища вышележащей камеры заложенных дучек (рудоспусков) и состояния днища, обеспечивающего устойчивость потолочины	значительное
3534.	Недопущение входа людей в отработанные очистные камеры. Перекрытие подходов выработок к этим камерам.	значительное
3535.	Остановка работ и вывод людей в безопасное место при обнаружении признаков самообрушения.	значительное

3536.	Нахождение людей вне скреперной дорожки и зоны действия скреперного троса, во время работы скрепера. Обеспечение прохода для обслуживания лебедки и ведения монтажных работ	значительное
3537.	Наличие ограждений на грохоте со стороны прохода людей. Высота камеры грохочения не менее 2 метров в свету, ширина свободного прохода у грохота не менее 0,5 метров	значительное
3538.	Соблюдение при работах с обрушением боковых пород и кровли следующих условий: 1) при задержке обрушения кровли выше установленного паспортом шага обрушения применяется принудительное обрушение; в этом случае до обрушения кровли не допускается производить очистные работы; 2) работы по принудительному обрушению кровли проводятся по мероприятиям, утвержденным техническим руководителем шахты; 3) во время проведения работ по обрушению не допускается нахождение людей в смежных заходках, при посадке с помощью взрывных работ - на нижележащем подэтаже; 4) на россыпных месторождениях не допускается вырубка крепи в очистном пространстве без установки временных предохранительных стоек; при устойчивой кровле устанавливаются сигнальные стойки.	значительное
3539.	Недопущение применения систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород при наличии в налегающих породах плывунов, неосушенных песков, суглинков и карстов, заполненных водой или газами.	грубое
	Соблюдение при посадке налегающих пород и гибкого	

3540.	настила (мата) с применением систем слоевого обрушения следующих условий: 1) подрывание крепи при погашении заходок и лавы производится с использованием электродетонаторов или детонирующего шнура; 2) устья восстающих перекрываются; 3) не допускается производить очистные работы по выемке слоя при зависании или задержке обрушения гибкого настила до их устранения, в период движения и обрушения покрывающих пород; 4) при выемке первого слоя разрабатываемого рудного тела на почву укладывается усиленный настил для образования гибкого настила (мата), принимаются меры для создания предохранительной шестиметровой породной подушки путем искусственного обрушения покрывающих пород взрыванием зарядов в скважинах, пробуренных в кровле выработки; 5) между обрушенным пространством и работающей заходкой или лавой оставляется не менее одной и не более трех выработанных заходок или полос, с установкой крепи; 6) не допускается разборка забоя после взрывных работ из смежной заходки.	грубое
3541.	Не допущение производства отбойки горной массы из открытых заходок в трещиноватых и неустойчивых массивах	грубое
	Соблюдение при системе разработки с магазинированием горной массы следующих условий : 1) не допускается находиться рабочим в камере магазина во время выпуска горной массы, производить бурение и дробление горной массы до оборки кровли и боков;	

3542.	2) расстояние между кровлей и отбитой горной массы допускается не более 2,5 метров; 3) участки кровли и боков камеры, сложенные неустойчивыми породами, закрепляются в соответствии с паспортом крепления; 4) после отбойки горной массы на всю высоту магазина входы в него закрываются; 5) при отработке смежных блоков без оставления целиков между ними линия забоя в одном из них опережает линию забоя в другом блоке, величина опережения устанавливается проектом; 6) не допускается при разработке тонких и маломощных пластов (залежей) вести очистные работы в магазине без устройства настилов. Порядок устройства настилов определяется паспортом.	незначительное
3543.	Наличие разработки полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию, проектом предусматриваются мероприятия, исключающие опасность возникновения эндогенных подземных пожаров	значительное
3544.	Соблюдение при системе разработки подэтажным обрушением следующих условий: 1) каждая последующая заходка (секция) отрабатывается после полной посадки кровли предыдущей заходки, если проектом принята отбойка руды единичными секциями; 2) при наличии надштрековых целиков допускается одновременная разработка (взрывание зарядов) нескольких заходов (секций) при вариантах "закрытый веер", "грушевидные заходки".	грубое
	Соблюдение при системах этажного (подэтажного) обрушения следующих условий: 1) не допускается находиться людям в оконтуривающих выработках блока, полностью подготовленного к обрушению;	

3545.	2) при отработке блока (камеры) ведется контроль за процессом обрушения из выработок, соединенных с оконтуривающими выработками, смотровыми сбойками или с помощью глубоких контрольных скважин; 3) при задержке (отставании) обрушения горной массы выпуск ее прекращается.	значительное
3546.	Соблюдение при отбойке горной массы глубокими скважинами следующих условий: 1) при образовании отрезной щели взрыванием зарядов в глубоких скважинах устраивают ограждения щели, предохраняющие людей от падения в нее; 2) проходка буровых штреков или ортов и глубоких скважин из них опережает линию обрушения забоя не менее чем на один буровой орт (штрек).	значительное
3547.	Наличие ограждения расположенного от кромки откоса на расстоянии не менее 0,5 метров .	значительное
3548.	Соблюдение требований промышленной безопасности, установленные для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых, при приготовлении закладочных материалов и эксплуатации оборудования на закладочных комплексах (установках). Наличие технологического регламента по производству закладочных работ и производство этих работ	грубое
3549.	Недопущение использования закладочных материалов с примесями, концентрация которых может способствовать самовозгоранию, выделению вредных газов и веществ.	значительное
3550.	Наличие паспорта при осуществлении закладочных работ , с учетом обеспечения максимальной полноты	грубое

	заполнения выработанного пространства	
3551.	Наличие акта готовности выработанного пространства к производству закладочных работ	грубое
3552.	Укомплектованность магистральных трубопроводов приборами контроля давления, устройствами для аварийного сброса закладочной смеси и воды. Обеспеченность трассы закладочных магистральных трубопроводов телефонной связью с оператором закладочного комплекса и диспетчером шахты	значительное
3553.	Недопущение оставления выемочных участков незаложенными, с незаконченной закладкой более указанного проектом срока. Наличие акта окончания закладочных работ по каждому участку	грубое
3554.	Соблюдение при системе горизонтальных слоев с твердеющей закладкой следующих условий: 1) при восходящей выемке слоев нормативная прочность твердеющей закладки в почве очистной выработки обеспечивает безопасное передвижение по ней применяемого самоходного оборудования; 2) при нисходящей выемке слоев несущий слой закладки к началу отработки нижележащего слоя имеет прочность, обеспечивающую безопасность при ведении очистных работ под ним. Не допущение при системе разработки с твердеющей закладкой: 1) производства закладочных работ на отбитую горную массу; 2) отступления от проекта по очередности закладки камер (блоков); 3) оставления пустот от усадки.	незначительное
	Производство оценки устойчивости закладочного	

3555.	массива при обнажении в боку очистной выработки - в зависимости от высоты обнажения , при обнажении в кровле очистной выработки - в зависимости от ширины пролета выработки.	значительное
3556.	При разработке крутых и наклонных рудных тел системой с распорной крепью ширина выемочного пространства не более 3 метров	значительное
3557.	Вход людей в очистной забой при системе разработки с распорной крепью на крутых и наклонных рудных телах по отшитоному людскому ходу и передвижение с уступа на уступ по лестницам.	значительное
3558.	Не допущение при системе разработки подэтажным обрушением заходить людям в обрушаемое пространство.	значительное
3559.	Не допущение при системе разработки подэтажными штреками пребывания людей в открытой камере.	значительное
3560.	Не допущение при системе разработки этажным принудительным обрушением выхода людей из выработок в пустоты, образовавшиеся в период подсечки и обрушения массива, за пределы подсечных выработок.	значительное
3561.	Обеспечение выходов этажных и подэтажных выработок в камеры ограждениями	значительное
3562.	Соблюдение соосности целиков и камер по восстанию, при разработке камерной, камерно-столбовой системе. При невозможности соблюдения соосности целиков и камер между ними оставляется ленточный целик, ширина которого определяется проектом	значительное
	Производство отработки горизонтальных и пологопадающих рудных залежей мощностью до 18 метров камерно-столбовой системой разработки, выемки рудных тел в два этапа: выемка камерных	

3563.

запасов, затем выемка целиков (повторная отработка).
Наличие технологического регламента до начала работ
1) отработка залежей мощностью более 18 метров производится с двумя подсечными выработками – под кровлей и по почве с подэтажной отбойкой оставшейся средней части;
2) наклонные и крутопадающие рудные тела отрабатываются системами разработки с закладкой или полным обрушением выработанного пространства. Границы безопасной отработки каждой системы разработки определяется проектом;
3) для обеспечения безопасности отработки залежей камерно-столбовой системой с нахождением людей в очистной пространстве, при повторной выемке целиков вести контроль за геомеханическим состоянием выработанного пространства, сдвижением и обрушением налегающей толщи пород на основе непрерывного геомониторинга горного массива;
4) для отработки участков, примыкающих к зонам массовых разрушений целиков, обрушений налегающей толщи горных пород и предотвращения дальнейшего распространения процесса обрушения, управление кровлей и подрабатываемой толщиной производить ленточными целиками с оставлением у границ обрушения жестких разделительных полос размерами $v/h > 1,0$ (где v – ширина целика, h – его высота);
5) в зоне сдвижением земной поверхности в пределах горного отвода, где ведутся горные работы, не допускается нахождение инженерных сетей и коммуникаций, зданий, сооружений, исключается доступ людей, территория ограждается.

грубое

3564.	Соблюдение при системе разработки подэтажными штреками следующих условий: 1) ширина заходок в подэтажах при устойчивых рудах должна быть не менее 2 метров, высота - не более 2,5 метров. Подошва заходки горизонтальная. Высота "закрытых" заходок допускается до 3 метров; 2) потолкоуступное расположение подэтажей допускается при разработке устойчивых руд, максимальная величина опережения уступов не более 6 метров; 3) при отбойке руды из подэтажных выработок (штреков, ортов) не допускается взрывание вееров взрывных скважин из этих выработок на камеру при отсутствии предварительно пробуренных не менее трех вееров скважин; 4) отбойка руды производится с опережением отбойки на вышележащих подэтажах по отношению к нижележащим на расстояние, установленное проектом.	грубое
3565.	Соблюдение при системе разработки слоевым обрушением следующих условий: 1) ширина заходки и высота слоя не более 3 метров; 2) отработку блока допускается вести одновременно в нескольких слоях при условии отставания работ в одном слое от другого на расстояние, обеспечивающее нормальную посадку гибкого настила (мата) и породы, но не менее чем на 10 метров.	значительное
3566.	При одновременной отработке нескольких подэтажей системой подэтажного обрушения каждый верхний подэтаж опережает нижний на расстояние, устанавливаемое проектом, но не менее чем на длину, равную высоте одного подэтажа.	значительное

3567.	Соблюдение при системе разработки блоковым (этажным) обрушением следующих условий: 1) смотровые восстающие, служащие для наблюдения за процессом обрушения, проходятся вне контура блока (камеры) на расстоянии, исключающем их нарушение; 2) буровые выработки соединяются с откаточным горизонтом или горизонтом вторичного дробления (скреперования) восстающими, сбитыми с вентиляционными выработками.	значительное
3568.	Закрытие конусных дробилок глухими съёмными ограждениями . Закрытие щековых дробилок боковыми глухими ограждениями высотой не менее 1 метра с козырьками, препятствующими выбросу кусков материала из рабочего пространства дробилки	значительное
3569.	Отведение воздуха, удаляемого из камеры вентиляционными и аспирационными установками, в общешахтную исходящую струю, или подвержение его очистке, до концентрации пыли, не превышающей предусмотренной нормами.	значительное
3570.	Установка на рабочей площадке оператора, наблюдающего за подачей материалов в дробилку и ее работой, решетчатых (сетчатых) металлических ограждений с размером ячеек не более 30х30 миллиметров для исключения возможного выброса на площадку кусков горной массы из дробилки	значительное
3571.	Недопущение извлечения застрявшие куски в рабочем пространстве дробилок вручную, разбивать их в рабочем пространстве ручным инструментом. Извлечение их грузоподъемными средствами.	значительное
	Недопущение вынимания междукammerных целиков системами, требующими	

3572.

проведения горных выработок при незаложенных или незаполненных рудой (породой) смежных камерах

Недопущение для подготовки целика к выемке или для выемки смежных с ним камер прохождения в целиках выработки, не предусмотренные проектом, нарушающие их устойчивость

Выемка потолочин, днищ и междукamerных целиков при незаполненной камере одним из способов массового обрушения;

До окончания выемки камеры производство всех подготовительных работ по обрушению потолочин и междукamerных целиков; недопущение производить какие-либо работы и находиться людям в выработках потолочины незаложенной камеры, за исключением работ по заряданию минных камер и скважин;

Бурение глубоких скважин из безопасных в отношении обрушения выработок, находящихся за контуром потолочины, при обрушении потолочины над отработанной и выгруженной камерой

Бурение шпуров в целике, выпуск руды из-под крепи штрека или орта, при выемке надштрекового целика. При сплошной крепи допускается удаление отдельных рам крепи, при креплении вразбежку - частичное удаление затяжки;

Недопущение оставления целиков на высоту более чем на один этаж при незаложенных и более чем на два этажа при заложенных камерах;

При массовом обрушении целиков принятие мер, исключаящих опасные последствия воздушного удара. Во всех случаях не позже чем за двое суток до взрывания ставится об этом в известность АСС;

Недопущение проведения работ до ликвидации зависания или полной посадки, при задержке

значительное

	посадки породы при обрушении целиков или при неполном обрушении на данном участке.	
3573.	Предусмотрение мероприятий по предотвращению поступления рабочих и продуктивных растворов в транспортные выработки и выработки для передвижения людей в проектах на отработку месторождений (участков) способом подземного выщелачивания. Бурение системы наблюдательных скважин для осуществления контроля за возможным растеканием растворов за пределы зоны их улавливания	значительное
3574.	Бурение контрольных скважин по всему периметру зоны при подготовке зоны очистной выемки к выщелачиванию, контроль за ее фактическим контуром. Ликвидация обнаруженных пустот взрыванием. Наблюдение за сдвижением и деформацией пород маркшейдерской службой в период подготовки блока к выщелачиванию.	значительное
3575.	Тампонаж всех ранее пробуренных скважин (геологоразведочных, гидрогеологических), за исключением наблюдательных скважин, до начала работ по выщелачиванию в блоке. Проведение подготовительных и нарезных выработок, завершение строительства дренажного горизонта для улавливания и сбора продуктивных растворов. Проверка перед подачей в блок рабочих растворов пропуском воды фильтрующих характеристик горной массы и возможности утечки растворов.	значительное
3576.	Обеспечение дренажных и оросительных горизонтов не менее двумя выходами, один из которых обеспечивает выход людей на вышележащий горизонт	значительное

3577.	Проветривание выработок оросительного и дренажного горизонтов по нагнетательной схеме с обособленным выбросом исходящих струй непосредственно на поверхность. При реверсировании общешахтного проветривания на участке выщелачивания опрокидывание струй воздуха не допускается	значительное
3578.	Обеспечение трубопроводов для подачи и откачки кислых растворов из кислотостойких материалов (специальные марки сталей, полиэтилен). Закрытие фланцевых соединений кислотопроводов защитными кожухами, исключаящими разбрызгивание растворов при прорыве прокладок	грубое
3579.	Предусмотрение в проекте мер пожарной безопасности и защиты от воздействия статического электричества при эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов. Прокладка трубопроводов по горным выработкам осуществляется на расстоянии не менее 500 миллиметров от силовых кабелей. Недопущение применения полиэтиленовых трубопроводов в шахтах, опасных по газу или пыли, самовозгоранию руд или вмещающих пород, хранение полиэтиленовых труб в подземных горных выработках.	значительное
3580.	Недопущение работ по техническому обслуживанию, ремонту трубопроводов и оборудования до обеспечения мер, исключаяющих возможность подачи растворов по трубопроводам и к оборудованию.	грубое
3581.	Наличие заключения научно – исследовательской организации об отнесении выработок к склонным по горным ударам	грубое
3582.	Наличие на шахтах склонных и опасных по горным ударам службы прогноза и предотвращения горных ударов	значительное

3583.	Наличие ПОР по приведению выработки с категорией "Опасно" в неудароопасное состояние. Недопущение ведения горных работ и передвижение людей, не связанных с проведением профилактических мероприятий, на участках выработки с категорией "Опасно"	значительное
3584.	Сопровождение оценкой эффективности локальными методами применяемых мероприятий по предотвращению горных ударов	грубое
3585.	Обозначение на планах горных работ выработок, опасных по горным ударам, мест их проявления	грубое
3586.	Ведение на каждом объекте склонном и опасном по горным ударам учета всех случаев горных ударов, микроударов и толчков, стрельаний, интенсивного заколообразования и шелушения, результатов определения категорий удароопасности выработок, примененных мер по предотвращению горных ударов с оценкой их эффективности, на основании: 1) журнала учета горных ударов, микроударов, толчков, стрельаний, интенсивных заколообразований и шелушений; 2) журнала регистрации вредных факторов при ведении горных работ; 3) журнал прогноза и контроля эффективности профилактических мероприятий	значительное
3587.	Оповещение территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности о каждом случае горного удара и микроудара руководителем шахты.	грубое
3588.	Обеспечение забоев удароопасных выработок телефонной связью	грубое
	Допуск к работе по ликвидации последствий горного удара председателем комиссии, расследовавшей данный случай,	

3589.	на основании результатов прогноза степени удароопасности в выработках, подвергшихся воздействию горного удара	грубое
3590.	Наличие ПОР по ликвидации последствий горного удара	грубое
3591.	Наличие акта приемки выполненных скрытых работ по заполненным образованным в результате горных ударов полостей	грубое
3592.	Наличие карточек на все случаи горно-тектонических ударов, горных ударов и микроударов, направляемых в организацию, ведущую исследования по горным ударам на шахте	грубое
3593.	Предоставление в уполномоченный орган в области промышленной безопасности обзорной (аналитической) информации по горно-тектоническим ударам, горным ударам и микроударам, организацией, ведущей исследования по горным ударам на шахте по итогам года.	грубое
3594.	Наличие приборов и оборудований по прогнозированию и предотвращению горных ударов предусмотренных в проекте	значительное
3595.	Предусмотрение работ по прогнозу и предотвращению горных ударов, на основе построения прогнозных карт, при планировании горных работ на каждый месяц	грубое
3596.	Наличие сейсмостанций в сложных горно-геологических условиях для непрерывного выявления зон, опасных по горным ударам	грубое
	Оценка удароопасности на шахтах , склонных к горным ударам, осуществляется в наиболее нагруженных участках, к которым относятся: 1) опасные зоны, выявленные в результате регионального прогноза;	

3597.	2) участки массива в зоне опорного давления от очистных работ; 3) участки геологических нарушений и складчатого залегания пород; 4) рудные, безрудные целики и выступающие части массива; 5) приконтактные зоны литологических разновидностей пород; 6) сопряжения выработок и передовые выработки.	грубое
3598.	Контроль удароопасности в выработках производится периодически при изменениях горно-геологической и горнотехнической обстановки во время ведения горных работ в местах, где ранее была установлена категория "Опасно" или появились внешние признаки удароопасности. Периодичность контроля в выработках, в том числе неудароопасных, определяется проектом.	грубое
3599.	Наличие ПОР по приведению горных выработок в неудароопасное состояние	значительное
	Соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации шахт, склонных и опасных по горным ударам, следующих требований: 1) расположение стволов вне зоны влияния крупных геологических нарушений с расстоянием между стенками стволов не менее 50 метров. При проведении стволов контрольная геологическая скважина с обязательным определением склонности горных пород и руд к горным ударам бурится в пределах сечения ствола ; 2) применение податливых крепей , крепей поддерживающего, распорного или ограждающего типов, комбинированных крепей, штанговой крепи с элементами податливости;	

3600.	3) придание выработке полигональной (устойчивой) формы поперечного сечения; 4) бурение разгрузочных щелей и скважин, создание щелей камуфлетным или контурным взрыванием; 5) прекращение или временное исключение из эксплуатации горных выработок категории "Опасно"; 6) регламентация во времени и пространстве технологических процессов и способов предотвращения горных ударов; 7) ограничение проведения выработок в зоне опорного давления от очистных работ; 8) осуществление прогноза удароопасности по трассам выработок и контроля эффективности противоударных мероприятий	значительное
3601.	Проведение подготовительных выработок в рудном теле вне зоны опорного давления от очистных работ. Допустимое расстояние от фронта очистных работ, в том числе в лежащем боку, не менее 40 метров	грубое
3602.	Расположение вершины угла (шатра) при полигональной (шатровой) форме выработки в местах характерных разрушений выработки (стреляние, шелушение)	грубое
3603.	Допуск отставания постоянной крепи от забоя при проходке и углубке стволов не более одного диаметра ствола вчерне. Осуществление проходки выработок непосредственно от ствола после возведения временной или постоянной крепи в стволе	грубое
3604.	Ведение сбойки двух выработок на участках, склонных и опасных по горным ударам, с расстояния между забоями 15 метров одним забоем, другой забой останавливается	значительное

3605.	Осуществление пересечения выработок под прямым или близким к нему углом	значительное
3606.	Проведение горных работ в выработках после затухания стреляний и интенсивного заколообразования. Осуществление уборки руды (породы) в забое погрузочными машинами с дистанционным управлением или с расположением кабины машиниста, снабженной защитным ограждением, не ближе 4 метров от переднего края ковша или погрузочного органа	грубое
3607.	Недопущение применения при разработке рудных тел в незащищенных зонах системы разработки с движением фронта очистных работ на выработанное пространство, в том числе по восстанию	грубое
3608.	Осуществление подвигания фронта очистных работ при разработке рудных тел от зон повышенной удароопасности, разломов, тектонических нарушений, зон концентрации напряжений. Предварительно приведение этих зон в неудароопасное состояние и отработка в первую очередь	грубое
3609.	Наличие плана работы службы прогноза и предотвращения горных ударов утвержденного техническим руководителем организации	значительное
3610.	Требование к назначению начальником службы прогноза и предотвращения горных ударов специалиста горного дела, имеющего практический подземный стаж работы не менее трех лет	грубое
3611.	Обязательное исполнение предписания начальника службы прогноза и предотвращения горных ударов для руководителей всех участков и служб, обеспечивающих безопасность ведения подземных горных работ	значительное

3612.	Наличие раздела проекта по безопасному ведению горных работ на месторождении, склонном и опасном по горным ударам	значительное
3613.	Обеспечение персонала, связанного с подземными работами в условиях газового режима, шахтными газоопределителями и обучение их производству замеров газов по программе, утвержденной техническим руководителем организации Наличие ежегодного документа по результатам оценки степени газоопасности зон, выработок и сооружений	значительное
3614.	Составление на газовых шахтах один раз в квартал перечня участков горных выработок, опасных по скоплениям горючих, ядовитых газов, утверждаемого техническим руководителем шахты. В случае изменения геологических и горнотехнических условий внесение в перечень участков указанных выработок в течение суток поправок и дополнений	значительное
3615.	Наличие ПОР для работы с расстояния 30 метров в зонах тектонических нарушений, опасных по выделению горючих и ядовитых газов, производятся по ПОР с предусмотрением в нем бурения не менее трех опережающих скважин глубиной не менее 5 метров	грубое
3616.	Наличие для газовых шахт мероприятий по предотвращению загазирования выработок, подземных и поверхностных сооружений от проникновения горючих газов по незатампонированным скважинам, трещинам оседания, тектоническим и техногенным нарушениям сплошности массива горных пород для каждой шахты, утвержденных техническим руководителем организации	значительное

3617.	Прекращение работ в горной выработке, вывод из нее людей, отключение электроэнергии, выключение двигателя внутреннего сгорания при обнаружении шахтным газоопределителем в ее атмосфере 0,5 процентов и более горючих газов (метан + водород) или ядовитых газов выше предельно допустимой концентрации	значительное
3618.	Наличие Журнала замеров содержания газов и учета загазирования с записью регистрации обнаружения горючих и ядовитых газов	значительное
3619.	Проветривание недействующих тупиковых выработок с помощью вентиляторов местного проветривания или закрытие их сплошными или решетчатыми перемычками, исключающими возможность проникновения в них людей	грубое
3620.	Наличие и исполнение графика проведения контроля за содержанием горючих газов (метана, водорода) в выработках и сооружениях, отнесенных к опасным по загазированию вследствие миграции газов, утверждаемого на каждый квартал техническим руководителем шахты	грубое
3621.	Требование к руководителю пылевентиляционной службы на газовой шахте – лицо, имеющее стаж подземной работы не менее 1 года на шахте, опасной по газу	значительное
3622.	При бурении опережающих и геологоразведочных скважин замер содержания газов производится у скважины на расстоянии не более 10 сантиметров от ее устья	грубое
3623.	Занесение результатов замеров содержания газов на доски и в тот же день в Журнал замеров содержания газов и учета загазирования	значительное
	Проверка качественного состава рудничного воздуха	

3624.	лабораторным анализом (в том числе на горючие и ядовитые газы), правильности его распределения по горизонтам, крыльям, блокам и выработкам производится не менее одного раза в месяц.	значительное
3625.	Применение в тупиковых выработках и выработках с исходящей струей воздуха на газовых шахтах электрооборудования во взрывобезопасном исполнении	значительное
3626.	Наличие у всех светильников индивидуального освещения, используемых на шахте, уровня взрывозащиты не ниже распределительного пункта и пломбирование их перед выдачей. Недопущение вскрытия их в шахте	значительное
3627.	Допуск применения контактных электровозов в тупиковых выработках шахт, не опасных по выбросам и суфлярам, при обеспечении: 1) блокировки контактной сети тупиковой выработки с вентиляторами местного проветривания, обеспечивающей ее отключение при остановке вентилятора; 2) подвески контактного провода не ближе 15 метров от груди забоя ; 3) замера содержания горючего газа в атмосфере забоя перед каждым заездом электровоза в выработку	значительное
3628.	Соблюдение требований по допуску применения машин с двигателями внутреннего сгорания в невзрывобезопасном исполнении в выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, в тупиковых выработках шахт, не опасных по выбросам и суфлярам	значительное
3629.	Допуск применения в тупиковых выработках электрооборудования и дизельного оборудования в невзрывобезопасном исполнении при применении автоматического	значительное

	контроля содержания горючих газов	
3630.	Недопущение бурения шпуров, скважин и взрывные работы в тупиковой выработке, если в ней находятся электровозы или дизельные машины в невзрывобезопасном исполнении (за исключением буровых с выключенным дизелем), до снятия напряжения с контактного провода	значительное
3631.	Осуществление при проведении восстающих выработок дистанционного контроля состава атмосферы в забое на содержание горючих и ядовитых газов	значительное
3632.	Обеспечение людей, выполняющих работы в восстающем, газоопределятелями для осуществления контроля атмосферы на наличие горючих и ядовитых газов не менее четырех раз в смену, в том числе перед началом и после завершения буровых работ	значительное
3633.	Наличие у каждого вентилятора местного проветривания доски с записями фактического расхода воздуха в выработке в месте установки вентилятора, фактической производительности вентилятора, расчетного и фактического расхода воздуха у забоя тупиковой выработки, проводимой при данной вентиляторной установке, времени проветривания выработки после взрывных работ, даты заполнения и подписи лица, производившего запись на доску	значительное
3634.	Наличие на вентиляторах местного проветривания блокировки, обеспечивающей при их остановке снятие напряжения с электрооборудования, расположенного в проветриваемых ими тупиковых выработках	значительное
	Недопущение выполнения взрывных работ при содержании газов, равном или превышающем:	

3635.	предельно допустимую концентрацию ядовитых газов, суммарное содержание горючих газов (метан + водород) - 0,5 процентов в забоях и примыкающих выработках на протяжении 20 метров от них, в месте укрытия мастера-взрывника	значительное
3636.	Наличие документа о результатах обследования радиационной обстановки в целях обеспечения степени радиоактивной загрязненности рудничной атмосферы шахт, проводимых не реже одного раза в три года	грубое
3637.	Наличие Журнала с регистрацией результатов радиационного контроля на рабочих местах и в зонах пребывания людей	значительное
3638.	Наличие протокола проверки знаний по радиационной безопасности персонала шахты, отнесенного к радиационно опасным	значительное
3639.	Недопущение на шахтах последовательное проветривание рабочих мест (участков, блоков, камер, забоев)	значительное
3640.	Изоляция горизонтов, участков, блоков (камер) по мере их отработки	значительное
3641.	Выдача исходящей из шахт струи воздуха в атмосферу только через диффузор направленной вверх струей	значительное
3642.	Обеспечение на шахтах с повышенным радиационным фоном всего подземного персонала респираторами, а при температуре рудничного воздуха свыше 26 градусов Цельсия и тяжелой физической нагрузке - клапанными респираторами	значительное
3643.	Соблюдение содержания кислорода в атмосфере выработок, в которых находятся или могут находиться люди, не менее 20 процентов (по объему). Содержание углекислого газа в рудничном воздухе на рабочих местах не более 0,5 процентов; в выработках с общей исходящей	грубое

	струей шахты - 0,75 процентов, при проведении и восстановлении выработок по завалу - 1 процент	
3644.	Обеспечение в атмосфере действующих подземных выработок содержание ядовитых газов (паров), не превышающих предельно допустимые концентрации: окись углерода (оксид углерода) – 0,0017 процентов или 20 миллиграмм на метр кубический; окислы азота (оксиды азота) в пересчете на NO₂ - 0,00026 процентов или 5 миллиграмм на метр кубический; сернистый газ (диоксид серы, сернистый ангидрид) - 0,00038 процентов или 10 миллиграмм на метр кубический; сероводород - 0,00071 процентов или 10 миллиграмм на метр кубический; акролеин - 0,000009 процентов или 0,2 миллиграмм на метр кубический; формальдегид - 0,00004 процентов или 0,5 миллиграмм на метр кубический; ртуть металлическая – 0,01 миллиграмм на метр кубический	значительное
3645.	Принятие при проверке достаточности разжижения ядовитых продуктов взрыва 1 литра окислов азота эквивалентным 6,5 литрам окиси углерода, 1 литра сернистого газа - 4,5 литрам окиси углерода и 1 литра сероводорода - 2,4 литрам оксида углерода	грубое
3646.	Соблюдение количества воздуха не менее 6 кубических метров в минуту на каждого человека, считая по наибольшему числу одновременно работающих людей в смене	грубое
3647.	Обеспечение при стволах и штольнях с поступающей струей воздуха калориферных устройств, обеспечивающих поддержание температуры воздуха не менее +2 градусов Цельсия в 5 метрах от	значительное

	сопряжения канала калорифера со стволом (штольной)	
3648.	Соблюдение скорости движения воздуха в очистных забоях при температуре до 20 градусов Цельсия не ниже 0,5 метров в секунду, в подготовительных и нарезных выработках - не ниже 0,25 метров в секунду, при проведении стволов - не ниже 0,15 метров в секунду	грубое
3649.	Недопущение скорости движения воздуха: 1) в очистных и подготовительных выработках – не выше 4 метров в секунду; 2) в квершлагах, вентиляционных и главных откаточных штреках, капитальных уклонах – не выше 8 метров в секунду; 3) в остальных выработках – не выше 6 метров в секунду; 4) в воздушных мостах (кроссингах) и главных вентиляционных штреках – не выше 10 метров в секунду; 5) в стволах, по которым производятся спуск и подъем людей и грузов - 8 метров в секунду; 6) в стволах, служащих только для подъема и спуска грузов - 12 метров в секунду; 7) в стволах, оборудованных подъемными установками, предназначенными для подъема людей в аварийных случаях и осмотра стволов, в вентиляционных камерах - 15 метров в секунду;	значительное
3650.	Обеспечение температуры воздуха в подготовительных, очистных и действующих выработках не более 26 градусов Цельсия	значительное
3651.	Обеспечение производства ремонтных работ в стволах и передвижение людей по лестничным отделениям при скорости воздуха не более 8 метров в секунду	значительное
	Соблюдение при проветривании выработок вентиляторами	

3652.	местного проветривания отставания вентиляционных труб от забоя при нагнетательном способе проветривания до 10 метров	значительное
3653.	Вывод людей на свежую струю в случае обнаружения в выработках во время работы ядовитых газов или снижения качества воздуха, при нарушении проветривания. Закрытие непроветриваемых выработок решетчатыми перегородками. Ограждение выработок, проветриваемых после взрывных работ, предупредительным сигналом с надписью "Вход запрещен, забой проветривается"	значительное
3654.	Обслуживание шахт, объединенных в одну вентиляционную систему, единой пылевентиляционной службой наличие одного ПЛА. Установка в выработках, соединяющих две шахты с независимым проветриванием и не объединенных в одну вентиляционную систему, глухих взрывоустойчивых огнестойких перемычек	значительное
3655.	Обеспечение проветривания камер для зарядки аккумуляторных батарей и складов взрывчатых материалов обособленной струей свежего воздуха. Не допускается направлять исходящие из них струи воздуха в выработки со свежей струей. По разрешению технического руководителя организации устройство зарядных камер без обособленного их проветривания при условии: 1) одновременной зарядки не более трех аккумуляторных батарей электровозов со сцепным весом до 5 тонн или одной батареи нормального типа; 2) содержание водорода в струе воздуха, поступающего через такие камеры в другие выработки	значительное

	не более 0,5 процентов в моменты максимального выделения водорода от зарядки батарей; 3) систематического проведения анализа воздуха на содержание водорода исходящая вентиляционная струя из этих камер подсвежается свежей струей воздуха; 4) ежемесячной проверки состава воздуха на содержание водорода в зарядной камере и в исходящей вентиляционной струе. Проветривание свежей струей воздуха всех машинных и трансформаторных камер; камеры длиной до 6 метров допускается проветривать за счет диффузии при ширине входа в них не менее 1,5 метров, оборудованного решетчатой дверью.	
3656.	Недопущение использования одного и того же вертикального или наклонного ствола шахты или штольни для одновременного прохождения входящей и исходящей струй воздуха	грубое
3657.	Принятие мер для предупреждения утечек воздуха на пути его движения: 1) изоляция воздухонепроницаемыми перемычками неиспользуемых для целей вентиляции и технологии горных выработок; 2) устройство над откаточными выработками при выемке полезного ископаемого без оставления целиков настила с засыпкой пустой породой или рудой, гарантирующей воздухонепроницаемость; 3) возведение между выработками с входящими и исходящими струями вентиляционных перемычек. Аналогичные мероприятия осуществляются и для предупреждения утечек воздуха через старые выработки.	значительное
3658.	Недопущение подвода свежего воздуха к действующим подготовительным и очистным	значительное

	забоям, удаления воздуха из них через завалы и обрушения	
3659.	Обеспечение шахт вентиляцией так, чтобы отдельные блоки и камеры имели независимое друг от друга проветривание за счет общешахтной депрессии и некоторые блоки и камеры выключались из общей схемы без нарушения проветривания остальных блоков, камер и участков	значительное
3660.	В выработках, в атмосфере которых обнаружено содержание горючих газов 0,5 процентов и более (метан + водород) или ядовитых газов выше предельно допустимой концентрации, все работы прекращаются, люди выводятся на свежую струю, отключается электроэнергия, выключаются двигатели внутреннего сгорания, сообщается горному диспетчеру и принимаются меры по разгазированию	грубое
3661.	Обеспечение количеством подаваемого воздуха в шахту, разрабатывающую пласты или участки, опасные по выбросам газов и суфлярным выделениям, содержания горючих газов (метан + водород) в общей исходящей струе не более 0,5 процентов, но не менее 2,1 кубических метров в минуту на 1 кубический метр среднесуточной добычи горной массы	грубое
3662.	Наличие перечня взрывоопасных выработок (с указанием группы), опасных по взрывам сульфидной пыли, ежемесячно утверждаемого техническим руководителем шахты	значительное
3663.	Наличие перечня опасных выработок (с указанием группы опасности), составляемого ежемесячно геологической службой шахты и утверждаемого техническим руководителем шахты	грубое

3664.	Проведение опережающего контроля признаков взрывоопасности сульфидной пыли для вскрываемых участков месторождения, глубоких горизонтов, новых рудных зон.	грубое
3665.	Установление групп опасности для забоев планируемых к отработке на опасных участках (очистных или проходческих).	значительное
3666.	Наличие журнала с записью учета и регистрации взрывов сульфидной пыли, проводимой пылевентиляционной службой шахты	значительное
3667.	Установка вентиляционных дверей в перемычках, которые заделываются в бока и кровлю выработок на глубину, обеспечивающую герметичность по периметру выработки. Обеспечение на главных откаточных путях с интенсивной откаткой автоматического открывания и закрывания вентиляционных дверей или обслуживания их дежурными рабочими. Наличие у каждой вентиляционной перемычки основных (прямых) и реверсивных дверей, открывающиеся в противоположные стороны.	значительное
3668.	Установление двух или нескольких дверей на расстоянии друг от друга, обеспечивающем закрытие одной при прохождении через другую транспортных средств, при нарушении нормального проветривания шахты вследствие открывания двери	значительное
3669.	Устройство в выработке, соединяющей стволы (подающие воздух и вытяжные), двух каменных или бетонных перемычек, каждая с двумя дверями, открывающимися в противоположные стороны	значительное
3670.	Недопущение применения горючих материалов при сооружении кроссингов	значительное

3671.	Установка вентиляторной установки для проветривания при проходке ствола на поверхности на расстоянии не менее 15 метров от ствола. Отставание вентиляционных труб от забоя при проходке ствола не более 15 метров; во время погрузки грейфером это расстояние увеличение до 20 метров. Изготовление вентиляционных труб из негорючих материалов и подвешивание их на канатах или жесткое крепление к крепи.	грубое
3672.	Устройство и осмотр каналов главных и вспомогательных вентиляторных установок.	значительное
3673.	Наличие главных вентиляторные установок из двух самостоятельных вентиляторных агрегатов, один из них резервного. Установка главного вентиляторных установок одного типа и размера	грубое
3674.	Установка на главных вентиляторных установках и вспомогательных вентиляторах главного проветривания депрессиомеров и расходомеров, при ременной передаче тахометров	значительное
3675.	Вывод людей на негазовых шахтах при остановке главных или вспомогательных вентиляторных установок продолжительностью более 30 минут из всех горных выработок, включенных в схему проветривания этими вентиляторными установками, в выработки со свежей струей . Вывод персонала при остановке главной вентиляторной установки продолжительностью более 2 часов	грубое
	Обеспечение на главных вентиляторных установках реверсирования вентиляционной струи, поступающей в выработки. Выполнение перевода вентиляторных установок на	

3676.	реверсивный режим работы не более чем за 10 минут. Соблюдение расхода воздуха, проходящего по главным выработкам в реверсивном режиме проветривания, не менее 60 процентов от расхода воздуха, проходящего по ним в нормальном режиме	значительное
3677.	Наличие акта проверки действия реверсивных устройств с пропуском опрокинутой воздушной струи, проводимого не реже двух раз в год (зимний и летний периоды) в нерабочее время . Наличие Журнала осмотра вентиляторных установок и проверки реверсии с занесенными результатами проверки реверсирования и фактического времени переключения вентилятора на реверсивный режим работы	значительное
3678.	Допуск работы вентиляторной установки без машиниста при: 1) Оборудовании вентиляторной установки самопишущими приборами, постоянно регистрирующими производительность вентилятора и создаваемую им депрессию, устройствами, сигнализирующими на пульт дистанционного управления об отклонениях работы вентиляторной установки от заданных параметров (производительность, депрессия, температура подшипников электродвигателей и вентиляторов); 2) обеспечении дистанционным пуском и остановкой электродвигателя вентилятора и дистанционным реверсированием вентиляционной струи. 3) нахождении пульта дистанционного управления и контроля работы вентиляторной установки в диспетчерском пункте , или - в помещении одной из постоянно обслуживаемых стационарных установок на поверхности шахты, имеющем	значительное

	телефонную связь, где обеспечено постоянное наблюдение за показаниями сигнализирующей аппаратуры и регистрация в журнале всех поступающих сигналов	
3679.	Обеспечение зданий вентиляторных установок постоянным и резервным (переносные светильники) освещением. Наличие в здании телефона в шумоизолированной кабине с выведенным сигнальным устройством вызова, связанного непосредственно с диспетчером шахты на поверхности. Наличие вывешенных в здании вентиляторной установки схем реверсирования вентилятора, индивидуальных характеристик вентилятора, технологического регламента по обслуживанию вентиляторной установки. Наличие Журнала учета работы вентилятора с записями машиниста вентиляторной установки или дежурного пульта управления при дистанционном управлении вентилятором	грубое
3680.	Наличие в Журнале учета работы вентилятора записей о продолжительности и времени остановок вентиляторов, вызванных их неисправностью или прекращением подачи энергии. Открывание дверей шлюзового здания над стволом или устройства, перекрывающие устье ствола в случае остановки действующего вентилятора и невозможности пуска резервного	грубое
3681.	Обеспечение главных вентиляторных установок всех шахт двумя независимыми вводами от электроподстанции или электростанции, один из которых является резервным	грубое
	Обеспечение забоев действующих тупиковых выработок	

3682.	непрерывным проветриванием вентиляторами местного проветривания. Применение в тупиковых выработках до сбойки шахтных стволов в качестве вентиляционных ставов труб из несгораемых материалов. Соблюдение при проветривании забоев горизонтальных и наклонных выработок с углом наклона до 15 градусов вентиляторами местного проветривания с применением эжекторов-туманообразователей отставания вентиляционных труб от забоя не более 20 метров. Соблюдение при проходке выработок комбайнами отставания вентиляционных труб от пульта управления комбайном не более 10 метров.	грубое
3683.	Наличие ПОР на проходку восстающих выработок. Недопущение проходки восстающих, не оборудованных средствами дистанционного контроля качественного состава воздуха, проходки выработок длиной более 5 метров из восстающих, не сбитых с верхним вентиляционным горизонтом	грубое
3684.	Обеспечение установки вентиляторов местного проветривания в тупиковых выработках на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 10 метров от исходящей струи с таким расчетом, чтобы воздух из исходящей струи не мог засасываться вентилятором	значительное
3685.	Наличие Вентиляционного журнала с результатами замеров температуры, анализа воздуха	грубое
3686.	Устройство каждой шахты замерными станциями с результатами замеров (дата замера , площадь поперечного сечения выработки (замерной станции), расчетное и фактическое количество воздуха, скорость воздушной струи)	грубое

3687.	Проведение на всех шахтах не реже одного раза в три года воздушно-депресссионная съемка. На трудно проветриваемых шахтах с эквивалентным отверстием менее 1 метра – воздушно-депресссионные съемки не реже одного раза в год (документ по результатам съемки, мероприятия и сроки по устранению выявленных недостатков, утвержденных техническим руководителем организации)	значительное
3688.	Оснащение негазовых шахт исправными и поверенными приборами для определения количества и состава воздуха (анемометрами, секундомерами, пылемерами и экспресс-аппаратурами для определения содержания в воздухе углекислого газа, сернистых соединений, окиси углерода и окислов азота)	грубое
3689.	Наличие на каждой шахте вентиляционных планов по основным горизонтам и аксонометрических схем вентиляции, утвержденных техническим руководителем организации, с занесенными необходимыми данными и пояснительной записки к ним	значительное
3690.	Наличие пылевентиляционной службы на каждой шахте	значительное
3691.	Наличие газомерщиков с квалификацией, имеющие стаж работы в подземных условиях не менее одного года, прошедшие обучение, проверку знаний на допуск к производству замеров	значительное
3692.	Обязательная перевозка людей по горизонтальным горным выработкам при расстоянии до места работ 1 километр и более	значительное
3693.	Разграничение свободного прохода для людей и проезжей части при применении нерельсового транспорта.	грубое
	Оборудование прицепов к автомобилям (тракторам),	

3694.	предназначенных для перевозки людей, тормозными устройствами	значительное
3695.	Наличие освещения в местах посадки людей в транспортные средства и выходах из них	значительное
3696.	Наличие графика по перевозке людей в течение суток, утвержденного техническим руководителем шахты	значительное
3697.	Установка вдоль откаточных выработок типовых сигнальных знаков указывающих наименование выработки, номера пикетов, пересечение путей, приближение к погрузочным и обменным пунктам, места для посадки людей, необходимость и величину ограничения скорости, начало торможения и ограждение места проведения ремонтных работ. В выработках, по которым движутся самоходные машины, устанавливаются типовые дорожные знаки, регламентирующие движение. Свободный проход для людей и проезжая часть в откаточных выработках четко разграничивается (цветной полосой, рейками). В выработках очистных блоков (камер) места для прохода людей обозначаются указателями. В выработках, где допускается скорость движения машин более 20 километров в час, и в наклонных транспортных выработках при устройстве пешеходных дорожек в целях исключения наезда на них машин предусматриваются обязательная установка отбойных брусьев, поднятие пешеходных дорожек и так далее. Места установки дорожных знаков определяются техническим руководителем шахты.	значительное
	Соблюдение максимальной скорости откатки и перевозки людей в горизонтальных выработках: 1) не более 4 километров в час при ручной откатке;	

3698.	2) не более 3,6 километров в час при откатке бесконечным канатом ; 3) не более 10 километров в час при электровозной откатке; 4) не более 12 километров в час при перевозке людей в оборудованных грузовых вагонетках; 5) не более 20 километров в час в оборудованных пассажирских вагонетках	значительное
3699.	Применение при откатке составами сцепок и прицепных устройств, не допускающих самопроизвольного расцепления вагонеток	грубое
3700.	Наличие задерживающих стопоров на рельсовых путях клетевых околоствольных дворов со стороны грузовой ветви и на приемных площадках на поверхности со стороны порожняковой ветви	грубое
3701.	Наличие буферных заграждений или обходных выработок на нижних приемных площадках уклонов	грубое
3702.	Наличие барьеров при пересечении промежуточных штреков с уклонами на штреках	грубое
3703.	Наличие в выработках с канатной откаткой устройства сигнального приспособления для передачи сигналов машинисту с любого места выработки с канатной откаткой. Максимальная скорость при откатке бесконечным канатом – не более 1,0 метра в секунду и при откатке канцевым канатом – 1,5 метров в секунду	грубое
3704.	Оборудование каждого действующего горизонта, где производится локомотивная откатка, локомотивным и вагонным депо	грубое
3705.	Наличие уклона горизонтальных выработок, по которым производится откатка локомотивами, на всем протяжении в сторону	значительное

	околоствольного двора или устья штолен не более 0,005.	
3706.	Недопущение работы на неисправных локомотивах при: 1) отсутствии или неисправности буферов; 2) неисправности сцепных устройств; 3) неисправных или неотрегулированных тормозах; 4) несветящихся или неисправных фарах; 5) неисправности сигнальных устройств; 6) нарушении взрывобезопасности оборудования; 7) изношенных более чем на 2/3 толщины колодках и прокате бандажей более 10 миллиметров; 8) снятой крышке батарейного ящика аккумуляторного локомотива или неисправном ее блокировочном устройстве; 9) неисправности электрооборудования, блокировочных устройств и средств защиты.	грубое
3707.	Нахождение локомотива в голове состава. Откатка локомотивом, находящимся в хвосте состава, допускается только при маневрах на расстоянии не более 300 метров, на уклоне, не превышающем 0,005, со скоростью движения не более 4 километров в час. В этом случае выделяется сигнальщик с сигнальным фонарем и свистком.	значительное
3708.	Нахождение на каждом локомотиве домкрата или самостава	значительное
3709.	Применение при откатке составами сцепок и прицепных устройств, не допускающих самопроизвольного расцепления вагонеток	значительное
3710.	Оборудование опрокидывающихся кузовов вагонеток запорами-замками, которые во время движения вагонеток закрыты	значительное
	Недопущение использования вагонетки:	

3711.	1) без смазки, с незакрытыми полостями для смазки и неисправными полускатами (расшатанные колеса, трещины на осях, глубокие выбоины на колесах); 2) с неисправными сцепками, серьгами и тяговыми частями; 3) с неисправными буферами и тормозами; 4) с неисправными днищами и шарнирами запорных механизмов у специальных вагонеток; 5) с выгнутыми наружу более чем на 50 миллиметров стенками кузовов вагонеток.	значительное
3712.	Ревизия, смазка и ремонт вагонеток, периодически в плановом порядке, с записью в книгу с указанием номера вагонетки, даты и фамилии лица, проводившего ремонт, по форме, устанавливаемой техническим руководителем шахты. Грузовые вагонетки подвергаются ревизии не реже одного раза в квартал.	значительное
3713.	Соединение вагонеток состава, служащих для перевозки людей, между собой двойными сцепками или одной сцепкой и предохранительными цепями	грубое
3714.	Наличие у центрального стержня сцепки, крюков и предохранительных цепей вагонеток и клеток для перевозки людей 13-кратного запаса прочности по отношению к максимальной статической нагрузке и замена их новые не позднее чем через 5 лет после навески	значительное
3715.	Укладка рельсовых путей на щебеночном или гравийном балласте из крепких пород под шпалами, толщиной не менее 90 миллиметров (за исключением выработок с пучащей почвой и со сроком службы менее 2 лет)	значительное
	Установка механических и ручных приводов стрелочных переводов откаточных путей со	

3716.	стороны свободного прохода для людей на расстоянии от привода до кромки подвижного состава не менее 0,7 метров. При недостаточной ширине выработки установка приводов стрелочных переводов в нишах. Оснащение стрелочных переводов откаточных путей околоствольных дворов и основных направлений грузопотоков горизонтов с интенсивной обкаткой дистанционным управлением и световой сигнализацией	значительное
3717.	Установление металлических стяжек, с расстоянием между ними не более 3 метров, на криволинейных участках с радиусом закругления пути менее 20 метров между обеими рельсовыми нитками	грубое
3718.	Недопущение эксплуатации рельсов при износе головки по вертикали более 8 миллиметров для рельсов Р-18; 12 миллиметров для рельсов Р-24; 16 миллиметров для рельсов Р-33, 20 миллиметров для рельсов Р-38 и 24 миллиметра для рельсов Р-50 при касании ребордой колеса головок болтов, наличии продольных и поперечных трещин в рельсах, выкрашивании головки рельсов, откалывании части подошвы рельса и дефектах, опасных для движения	грубое
3719.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов при: 1) сбитых, выкрошенных и изогнутых в поперечном и продольном направлениях или неплотно прилегающих к рамному рельсу и башмакам стрелочных перьях; 2) разъединенных стрелочных тягах; 3) замыкании стрелок с зазором более 4 миллиметров между прижатым острием пера и рамным рельсом; 4) отсутствии фиксации положения стрелочных переводов	грубое

	с помощью фиксаторов, устройств ; 5) открытых канавах стрелочных переводов.	
3720.	Применение для откатки контактными электровозами постоянного тока напряжением не выше 600 Вольт	значительное
3721.	Обеспечение сечения медного контактного провода не менее 65 миллиметров. Недопущение эксплуатации контактного провода при износе более 30 процентов - для провода сечением 100 миллиметров и при износе более 20 процентов - для проводов сечением 65 и 85 миллиметров	значительное
3722.	Соблюдение высоты подвески контактного провода не менее 1,8 метров от головки рельса. На посадочных и погрузочно-разгрузочных площадках, в местах пересечения выработок, по которым передвигаются люди, с теми выработками, где имеется контактный провод, высота подвески не менее 2 метров. Соблюдение расстояния от контактного провода до навала руды или породы в вагоне не менее 200 миллиметров. Подвешивание контактного провода в околоствольном дворе на участке передвижения людей до места посадки в вагонетки на высоте не менее 2,2 метров, а в остальных выработках околоствольного двора - не менее 2 метров от уровня головки рельсов.	грубое
3723.	Соблюдение на территории промышленной площадки шахты или штольни высоты подвески контактного провода не менее 2,2 метров от уровня головки рельса при условии, что откаточные пути не пересекают проезжих и пешеходных дорог	значительное
	Соблюдение расстояния между точками подвески контактного	

3724.	провода не более 5 метров на прямолинейных и 3 метра на криволинейных участках пути. Соблюдение в местах подвески расстояния от контактного провода до верхняка крепи не менее 0,2 метров, расстояния от токоприемника электровоза до крепи выработки не менее 0,2 метров	грубое
3725.	Изолирование оттяжки контактного провода с обеих сторон от троллеедержателя, при этом расстояние от троллеедержателя до каждого из изоляторов не более 0,3 метров. Применение троллеедержателя с изолированным болтом	значительное
3726.	Секционирование контактной сети выключателями, расстояние между которыми не более 500 метров, устанавливающиеся на всех ответвлениях контактного провода	значительное
3727.	Оснащение контактной сети устройствами или аппаратурой защиты от поражения людей электрическим током. Оснащение контактных электровозов устройством для уменьшения искрообразования на токоприемнике. Оснащение контактного провода в местах опасных по условиям поражения током ограждением	значительное
3728.	Отключение контактного провода в местах погрузки и разгрузки материалов оборудования из вагонов, с платформ на период разгрузки (погрузки) или ограждение способом исключающим возможность прикосновения к нему людей в период погрузки (разгрузки), при подъеме на погрузочный полук	значительное
3729.	Оснащение при эксплуатации опрокидывателей с механическим приводом контактной сети блокировкой с двигателем опрокидывателя, исключающей возможность опрокидывания вагонетки при наличии	значительное

	напряжения в контактной сети. Отключение контактной сети при каждом повороте опрокидывателя на длину, равную максимальной длине состава	
3730.	Отключение контактного провода на участке, где откатка прекращена свыше смены.	значительное
3731.	Оснащение электрическими соединителями откатки для уменьшения сопротивления рельсовых сетей, сопротивление которых эквивалентно сопротивлению медного проводника площадью сечения не менее 50 квадратных миллиметров, с соблюдением следующих условий: 1) стыковые – на каждом стыке рельсов; 2) обходные – на стрелках, крестовинах и тому подобных; 3) междурельсовые – между рельсовыми нитями одного пути не реже чем через каждые 50 метров, в конце рельсового пути; 4) междупутные – между рельсами двух и более соседних линий не реже чем через каждые 100 метров, в начале и конце рельсовых путей.	значительное
3732.	Оснащение зарядных камер устройствами, обеспечивающими механизированный съем и постановку батарейных ящиков электровозов. Не допущение зарядки аккумуляторных батарей непосредственно на электровозе.	значительное
3733.	Выполнение помещения зарядной (аккумуляторной) из несгораемых материалов	грубое
3734.	Установка в головной и хвостовом частях идущего поезда световых сигналов: на локомотиве - фары, а на последней вагонетке - светильник с красным светом. Установка при передвижении локомотива без вагонеток светильника с красным светом на задней части локомотива по ходу его движения	грубое

3735.	Применение двухсветовой сигнализации при одновременной работе на горизонте двух и более локомотивов. Применение в магистральных выработках с интенсивной электровозной откаткой на эксплуатационных горизонтах системы централизованной блокировки	грубое
3736.	Установка в выработках, в которых подвешен контактный провод, через каждые 200 метров и на пересечениях их с остальными выработками и закруглениями светящихся надписей "Берегись провода". Вывешивание таких надписей в районе противопожарных складов, инструментальных, электроподстанций и машинных камер. Установка на закруглениях выработок автоматически опережающих локомотив сигналов в виде надписей "Берегись локомотива". Установка в откаточных выработках с автоматическими вентиляционными дверями на расстоянии тормозного пути от них разрешающего сигнала для машиниста локомотива, срабатывающего при полностью открытых дверях	грубое
3737.	Снабжение каждого состава или вагонетки, служащих для перевозки людей, световым сигналом, установленным на первой вагонетке по направлению движения состава	грубое
3738.	Составление утвержденного техническим руководителем шахты схемы откаточных путей, движения самоходного (нерельсового) оборудования по каждому горизонту, в которых указываются: порядок маневрирования в околоствольном дворе и у погрузочных пунктов, допустимые скорости движения транспорта, величины составов, расположение сигнальных	грубое

	устройств, знаков и их значение. Ознакомление со схемами и организации работы всего персонала.	
3739.	Наличие актов по результатам осмотра локомотивов, утвержденных техническим руководителем организации	значительное
3740.	Наличие занесенных результатов проверок соответствия зазоров во всех действующих выработках в Журнале осмотра крепи и состояния выработок	значительное
3741.	Наличие в проекте порядка эксплуатации и обслуживания машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе устройство гаражей, складов горюче-смазочных материалов, мастерских, пунктов мойки деталей горючей жидкостью, пунктов заправки машин и их временного отстоя. Недопущение применения бензиновых двигателей.	значительное
3742.	Автоматическая подача звукового предупредительного сигнала при движении автомобиля задним ходом	грубое
3743.	Недопущение нахождения в кабине не имеющей защитного козырька, при погрузке породы экскаватором или грузов краном. Обозначение плакатом места, где находится водитель в это время.	значительное
3744.	Наличие на всех машинах, работающих в подземных выработках, номеров и закрепление за определенными лицами	грубое
3745.	Расположение машин в гараже так, чтобы между ними обеспечивался свободный проход для людей, и расстояние до стенок выработки составляло не менее 1 метра. Указанные проходы всегда свободны.	значительное
3746.	Наличие на каждую машину Журнала осмотра машины	значительное
	Осуществление производственного контроля за	

3747.	техническим состоянием машин с двигателем внутреннего сгорания, с занесением результатов проверки в журнал: 1) ежемесячно перед началом работы машины машинист проверяет техническое состояние машины. 2) не реже одного раза в неделю механик участка или по его поручению лицо, имеющее достаточную квалификацию, производит контроль технического состояния каждой машины, работающей на участке. Недопущение эксплуатации машин, не прошедших еженедельный технический осмотр, или в случае неисправности какого-либо устройства, обеспечивающего безопасность работ.	значительное
3748.	Оборудование самоходной машины: 1) прибором, находящимся в поле зрения машиниста и показывающим скорость движения машины; 2) звуковой сигнализацией; 3) счетчиком моточасов или пробега в километрах; 4) осветительными приборами: фарами, габаритными по ширине сигналами, задним стоп-сигналом, включающимся при торможении. В необходимых случаях на машине устанавливается фара заднего освещения.	значительное
3749.	Допустимая концентрация вредных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания в подземных условиях не более следующих величин: окись углерода – 0,2 процентов (содержание по объему) до газоочистки, 0,08 процентов (содержание по объему) после газоочистки; окислы азота в пересчете на NO₂ - 0,08 процентов до газоочистки, 0,08 процентов после газоочистки;	грубое

	альдегиды в пересчете на акролеин – 0 процентов до газоочистки, 0,001 процентов после газоочистки	
3750.	Определение объема воздуха, подаваемого в горные выработки, где работают машины с двигателями внутреннего сгорания, из расчета не менее 5 кубических метров в минуту на 1 лошадиную силу номинальной мощности дизельных двигателей	грубое
3751.	Оборудование всех машин с дизельными двигателями внутреннего сгорания системой очистки выхлопных газов (каталитической и жидкостной)	грубое
3752.	Обеспечение гаражей, подземных складов горюче-смазочных материалов, мест опробования и регулировки двигателей внутреннего сгорания обособленным проветриванием с выдачей отработанного воздуха на исходящую струю	грубое
3753.	Наличие Журнала осмотра электрических самоходных вагонов, предназначенных для подземных работ, с записями о результатах осмотра их технического состояния	значительное
3754.	Оборудование самоходного вагона двусторонней световой сигнализацией	значительное
3755.	Наличие кнопки подачи сигналов на расстоянии не более 5 метров от конечных пунктов трассы	грубое
3756.	Обеспечение перевозки людей при превышении разности между отметками конечных пунктов вертикальной выработки 40 метров механизированным подъемом	грубое
3757.	Недопущение спуска и подъема людей в скипах, за исключением случаев осмотра и ремонта ствола, в аварийных ситуациях	грубое
	Недопущение спуска и подъема людей одновременно с грузом как в одной клетки (бадье) - при одноклетевом подъеме, так и в	

3758.	разных клетях (бадьях) - при двухклетевом подъеме. Недопущение в стволах, оборудованных двумя и более подъемными установками, предназначенными для спуска и подъема людей и груза, работ грузовых подъемов в часы спуска - подъема смены. Наличие на каждой шахте технологического регламента по спуску и подъему длинномерных и негабаритных грузов с конкретным указанием последовательности технологических операций и мер безопасности.	грубое
3759.	Соблюдение при осмотре ствола скорости движения подъемного сосуда не более 0,3 метров в секунду	грубое
3760.	Установка на промежуточных горизонтах качающихся площадок выполненных в соответствии с проектом	грубое
3761.	Соблюдение высоты переподъема для одноканатных подъемных установок вертикальных и наклонных выработок (с углом наклона более 30 градусов) при наличии защиты: 1) на клетевых и скипо-клетевых подъемных установках со скоростью подъема более 3 метров в секунду - не менее 6 метров; 2) на клетевых подъемных установках со скоростью подъема до 3 метров в секунду - не менее 4 метров; 3) на грузовых подъемных установках со скипами и опрокидными клетями - не менее 2,5 метров; 4) на бадьевом (проходческом) подъеме при спуске и подъеме людей - не менее 4 метров. Для вновь проектируемых скиповых подъемных установок - не менее 3 метров, для клетевых и скипо-клетевых - не менее 6 метров (независимо от скорости равномерного хода).	грубое

3762.	Соблюдение пути переподъема для наклонных подъемных установок с углом наклона выработки до 30 градусов: 1) на двухконцевых подъемных установках - не менее 6 метров; 2) на действующих одноконцевых грузовых подъемных установках - не менее 2,5 метров, для проектируемых - не менее 4 метров; 3) на одноконцевых грузо-людских и людских подъемных установках - не менее 4 метров.	грубое
3763.	Оснащение грузоподъемных машин и лебедок электрическим приводом с системой динамического торможения, устройствами, обеспечивающими возможность генераторного режима. Наличие у грузоподъемных машин и лебедок резервного электродвигателя. Оснащение каждой подъемной машины рабочим и предохранительным механическим тормозами с независимым друг от друга включением привода.	грубое
3764.	Соблюдение отношения наименьшего диаметра навивки к диаметру каната не менее: 1) 120 - для одноканатных подъемных машин со шкивом трения; 2) 100 - для многоканатных подъемных машин с отклоняющим шкивом; 3) 78 - для направляющих шкивов и барабанов одноканатных подъемных установок на поверхности, многоканатных установок без отклоняющего шкива; 4) 60 - для направляющих шкивов и барабанов подземных подъемных машин и лебедок, для машин и лебедок, используемых при проходке выработок; 5) 50 - для передвижных подъемных машин, направляющих	грубое

	шкивов и барабанов лебедок, применяемых на породных отвалах, для откаточных лебедок; 6) 20 - для направляющих шкивов и барабанов проходческих грузовых лебедок, предназначенных для подвески полков, подвесных насосов, трубопроводов, спасательных лестниц и опалубок.	
3765.	Наличие у барабанов вновь монтируемых подъемных машин реборд с двух сторон высотой не менее 1,5 диаметра каната	грубое
3766.	Соблюдение максимальной скорости подъема и спуска людей по вертикальным выработкам согласно проекту, но не более 12 метров в секунду, а по наклонным выработкам - 5 метров в секунду Соблюдение при подъеме и спуске людей в бадьях по направляющим наибольшей скорости не более 8 метров в секунду, а в местах, где направляющие отсутствуют, - не более 1 метров в секунду. Соблюдение максимальной скорости при подъеме и спуске грузов по вертикальным выработкам согласно проекту, но не более 12 метров в секунду, а по наклонным выработкам не более 7 метров в секунду при подъеме грузов в скипах и 5 метров в секунду - при подъеме грузов в вагонетках. Соблюдение при подъеме и спуске грузов в бадьях по направляющим скорости движения бадей не более 12 метров в секунду, а в местах, где направляющие отсутствуют - 2 метров в секунду. Соблюдение скорости подъемных сосудов при спуске - подъеме подвешенных грузов под бадьями не более $\frac{1}{3}$ номинальной скорости для данного подъема. Соблюдение скорости перемещения полков, насосов, труб водоотлива и проходческого оборудования, кроме спасательных лестниц, не более 0,2 метров в секунду, скорости	грубое

	перемещения спасательных лестниц не более 0,35 метров в секунду.	
3767.	Снабжение шахтной подъемной установки предохранительными устройствами для защиты от переподъема и превышения скорости	грубое
3768.	Оборудование шахтных подъемных установок защитными и блокировочными устройствами: 1) максимальной и нулевой защитой, действующей при перегрузке электродвигателя и отсутствии напряжения; 2) защитой от провисания струны и напуска каната в стволе; 3) блокировкой предохранительных решеток стволов на приемных площадках, включающей сигнал "стоп" у машиниста при открытых решетках и не допускающей открывания решеток при отсутствии клетки на приемной площадке горизонта; 4) блокировкой, позволяющей включить двигатель после переподъема сосуда только в направлении ликвидации переподъема; 5) дуговой блокировкой между контакторами реверса, а также блокировкой динамического торможения; 6) блокировкой, предотвращающей снятие предохранительного тормоза, если рукоятка рабочего тормоза не находится в положении "заторможено", а рукоятка аппарата управления (контроллера) - в нулевом положении; 7) блокировкой, обеспечивающей при проходке ствола остановку бабьи за 5 метров до подхода ее к рабочему полку во время возведения крепи и при подходе к забою ствола; 8) защитой от зависания сосудов в разгрузочных кривых; 9) блокировкой от скольжения канатов;	грубое

	10) блокировкой, обеспечивающей при проходке и углубке ствола остановку бадьи за 10 метров до подхода ее к закрытой ляде; 11) устройством, подающим сигнал стволловому или машинисту при выдергивании тормозных канатов в месте их крепления в зумпфе; 12) устройством, подающим сигнал машинисту при недопустимом поднятии петли уравновешивающего каната; 13) дублирующим ограничителем скорости, если основной ограничитель не имеет полного самоконтроля. Это требование распространяется только на людские и грузо-людские подъемные установки; 14) блокировкой от чрезмерного износа тормозных колодок, срабатывающей при увеличении зазора между ободом барабана и тормозной колодкой более чем на 2 миллиметра. 15) устройством сигнализации о зависании направляющей рамки бадьевого подъема; 16) устройством, сигнализирующим машинисту о положении качающихся площадок и посадочных кулаков; 17) автоматическим звонком, сигнализирующим о начале периода замедления.	
3769.	Обеспечение каждой подъемной машины и лебедки рабочим и предохранительным механическим торможением с независимым друг от друга включением привода	грубое
3770.	Установка в стволах шахт, где расположено несколько подъемных установок, на пульте управления каждой из них кнопки одновременного аварийного отключения всех подъемных машин	грубое
	Оснащение каждой подъемной машины исправными действующими:	

3771.	1) самопишущим скоростемером (для машин со скоростью более 3 метров в секунду); 2) амперметром и вольтметром в цепи главного тока и электродинамического торможения; 3) манометром, показывающим давление сжатого воздуха или масла в тормозной системе	значительное
3772.	Наличие Журнала приемки и сдачи смен машинистами подъемных машин с результатами проверки	значительное
3773.	Оснащение здания подъемной машины, кроме рабочего освещения, аварийным, независимым от общешахтной осветительной сети, от независимого источника питания. Норма освещенности не менее 50 люкс по отношению к плоскости пола. Недопущение применения для аварийного освещения индивидуальных светильников всех типов (аккумуляторных и тому подобных).	грубое
3774.	Нахождение при каждой подъемной машине следующих документов: 1) паспорта подъемной машины, редуктора, сосудов, прицепных и парашютных устройств; 2) схема тормозного устройства с указанием основных размеров; 3) исполнительные электрические схемы (принципиальные, монтажные); 4) схема парашютных устройств с контролируемыми размерами; 5) технологический регламент по эксплуатации; 6) прошнурованные журналы; 7) график работы подъема, утвержденный техническим руководителем шахты, с указанием времени, для производства ежедневных осмотров подъемной установки;	грубое

	8) технологические регламенты по осмотру и ремонту подъемной установки.	
3775.	Установка на всех горизонтах шахты перед стволами предохранительных решеток для предупреждения перехода людей через подъемные отделения	грубое
3776.	Недопущение пользования бадьей, на борту которой отсутствует предохранительные кулачки (упоры) – по два с каждой стороны для поддержания опущенной дужки на высоте не менее 40 миллиметров от борта	грубое
3777.	Соблюдение требований к клетки, служащие для спуска и подъема людей: 1) наличие сплошных металлических, открывающихся крыш или крыш с открывающимся лазом, сплошного прочного пола; 2) длинные стороны (бока) клеток обшитые на полную высоту металлическими листами с отверстиями. Установка в клетки вдоль длинных сторон поручней; 3) устройство с коротких (торцевых) сторон клетки дверей, предотвращающих возможность выпадения людей из клетки. Недопущение конструкцией дверей соскакивания их при движении клеток. Открытие дверей внутрь клетки и запираание засовом, расположенным снаружи ; 4) высота верхней кромки двери над уровнем пола клетки не менее 1200 миллиметров и нижней кромки - не более 150 миллиметров; 5) устройство в клетки стопоров, обеспечивающих задержание вагонеток при движении клетки по стволу	грубое
	Соблюдение расстояния в верхнем этаже клетки от пола до наиболее выступающих под крышей клетки ее деталей не менее 1,9 метров без	

3778.	учета основного стержня с пружиной. Высота остальных этажей клетки не менее 1,8 метров. Число людей, находящихся одновременно в каждом этаже клетки, из расчета 5 человек на 1 квадратный метр полезной площади пола, а в проходческих бадьях - из расчета 4 человека на 1 квадратный метр днища с включением в объявления, вывешенные в надшахтном здании и околоствольном дворе. Соблюдение расстояния от пола до крыши наклонной клетки, оборудованной сиденьями, не менее 1,6 метров. Замедление при торможении порожних клеток не более 50 метров в секунду в квадрате, при торможении клеток с максимальным числом людей не менее 6 метров в секунду в квадрате.	значительное
3779.	Оснащение клеток людских и грузо-людских подъемных установок двойной независимой подвеской - рабочей и предохранительной	грубое
3780.	Наличие акта приемки лебедок в эксплуатацию	грубое
3781.	Обеспечение проходческих лебедок маневровыми и предохранительными тормозами с независимым включением приводов, стопорные устройства	значительное
3782.	Оснащение стопорного устройства проходческих лебедок механическим приводом, а лебедки спасательных лестниц – стопорное устройство с ручным управлением	значительное
3783.	Оснащение проходческих лебедок механическим приводом (электрическим или пневматическим), лебедок для навески спасательных лестниц – комбинированным приводом (механическим и ручным)	значительное
	Оснащение проходческих лебедок с электроприводом:	

3784.	1) амперметром с нанесенной на шкале красной чертой, обозначающей предельную допустимую нагрузку; 2) вольтметром для контроля напряжения сети; 3) манометром для лебедок с пневматическим растормаживанием предохранительного тормоза; 4) максимальной и нулевой защитой.	значительное
3785.	Оснащение проходческих лебедок с пневматическим приводом: 1) манометром; 2) блокировкой, приводящей к отключению пневмодвигателя и наложению тормозов при падении давления сжатого воздуха ниже допустимого.	значительное
3786.	Оснащение проходческих лебедок с электроприводом, используемых для навески полков, опалубки, направляющих канатов, лебедок для наращивания технологических трубопроводов, установок элементов армировки при подготовке к эксплуатации устройствами контроля натяжения канатов с автоматическим их отключением при недопустимом натяжении или ослаблении каната	значительное
3787.	Оснащение проходческих лебедок блокировками, исключаяющими: 1) пуск двигателя при наложении предохранительного тормоза; 2) пуск двигателя в направлении спуска при наложенном стопорном устройстве; 3) пуск двигателя в направлении подъема при отброшенном стопорном устройстве; 4) растормаживание предохранительного тормоза при чрезмерном износе колодок для лебедок грузоподъемностью выше 10 тонн.	значительное
3788.	Оснащение при подготовке к эксплуатации лебедки с электрическим приводом и	значительное

	статическим натяжением каната 10 тонн-сила и более аппаратурой защиты от превышения скорости	
3789.	Обеспечение электрической схемой управления проходческими лебедками их аварийного отключения (наложение предохранительного тормоза) с места рукоятчика и со ствола	значительное
3790.	Наличие водоотделителей на воздухопроводе питания проходческих лебедок с пневмодвигателями и электрических лебедок с пневматическим приводом тормозной системы	значительное
3791.	Наличие аварийного педального клапана и предохранительного тормоза при малейшем нарушении управляемости пневматической лебедкой	грубое
3792.	Выбор конструкции канатов по требованиям к эксплуатации стальных канатов для подъемно-транспортных установок	грубое
3793.	Применение в качестве канатных проводников для подъемных сосудов канатов закрытой и полужакрытой конструкции или круглопрядные нераскручивающиеся однослойные канаты крестовой свивки с диаметром наружных проволок не менее 2 миллиметров. Недопущение использования закрытых подъемных канатов в качестве проводников бадьевого подъема. Принятие подъемными и тяговыми канатами людских и грузо-людских подъемно-транспортных установок – грузо-людские марки "В", остальные - не ниже марки "1".	значительное
	Соблюдение запаса прочности канатов для сосудов и противовесов шахтных подъемных установок при навеске не ниже:	

3794.

- 1) 9-кратного - для людских и аварийно-ремонтных подъемных установок, людских и грузо-людских (при расчете по людям) двухканатных подъемных установок со шкивами трения, не оборудованных парашютами;
- 2) 8-кратного - для подъемных установок со шкивами трения одноканатных (людских, грузо-людских и грузовых) и многоканатных людских и грузо-людских подъемных установок;
- 3) 7,5-кратного - для грузо-людских подъемных установок, для подвески механических грузчиков (грейферов) в стволе, проходческих люлек;
- 4) 7-кратного - для грузовых многоканатных подъемных установок;
- 5) 6,5-кратного - для грузовых подъемных установок;
- 6) 6-кратного - для передвижных аварийных подъемных установок, спасательных лестниц, канатных проводников шахт, канатов для подвески полков при проходке стволов глубиной до 600 метров, насосов, труб водоотлива, проходческих агрегатов;
- 7) 5,5-кратного - для резиновых уравнивающих канатов, канатов для подвески полков при проходке стволов глубиной от 600 до 1500 метров;
- 8) 5-кратного - для отбойных канатов, канатных проводников проходческих подъемных установок, для подвески проходческого оборудования, в том числе стволопроходческих комбайнов в стволах глубиной более 900 метров, за исключением указанного в подпунктах 3) и 6), для подвески полков при проходке стволов глубиной от 1500 до 2000 метров, для новых подъемных канатов при разовом спуске под подъемным сосудом негабаритных грузов и при

значительное

	навеске (замене) подъемных сосудов на многоканатных подъемных установках; 9) 3-кратного - от динамической нагрузки для тормозных и амортизационных канатов парашютов; 10) 10-кратного - для стропов многократного использования при опускании негабаритных и длинномерных грузов под подъемным сосудом, для сигнальных тросов грузо-людских и людских подъемных установок. Стыковые соединения резинотросовых уравнивающих канатов имеют запасы коэффициентов прочности не менее 4,5.	
3795.	Выбор подъемных канатов для вертикальных стволов при максимальной длине отвеса более 600 метров – если отношение суммарного разрывного усилия всех проволок каната к концевому грузу (без учета массы подъемного каната) не менее: 1) 13-кратного - для людских подъемных установок; 2) 10-кратного - для грузо-людских подъемных установок; 3) 8,5-кратного - для грузовых подъемных установок; 4) 11,5-кратного - для подъемных установок со шкивами трения, одноканатных (людских, грузо-людских и грузовых) и многоканатных людских и грузо-людских установок, кроме двухканатных подъемов, не оборудованных парашютами; 5) 9,5-кратного - для многоканатных грузовых подъемных установок. Запас прочности с учетом массы каната не ниже 4,5-кратного для грузовых подъемов и 5-кратного - для людских и грузо-людских подъемных установок.	значительное
	Навешивание на одноканатные подъемные установки с канатными проводниками для	

3796.	обоих подъемных сосудов головных канатов одного диаметра, конструкции и направления свивки	значительное
3797.	Установка на каждом многоканатном подъеме, независимо от его назначения, не менее двух уравнивающих канатов	грубое
3798.	Соблюдение запаса прочности тяговых канатов дорог вспомогательного транспорта при навеске не ниже: 1) 6-кратного - для подземных пассажирских канатных дорог, монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по людям; 2) 5-кратного - для монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по грузу, вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 3) 4-кратного - для скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок. Запас прочности натяжных канатов подземных пассажирских подвесных канатных дорог должен быть не ниже 6-кратного.	грубое
3799.	Соблюдение запаса прочности канатов рабочих (тяговых) для перемещения забойного оборудования – не менее 3-кратного по отношению к номинальному тяговому усилию на их рабочих барабанах. Соблюдение запаса прочности предохранительных канатов забойных машин - не менее 6-кратного по отношению к массе выемочной машины с учетом угла падения пласта	грубое
3800.	Соблюдение требований к канату для подвески грузчиков в стволе: 1) запас прочности - не менее 7,5 – кратного; 2) подвеска грузчика к канату шарнирная; 3) замена канатов через каждые 2 месяца, при наличии 5 процентов	грубое

	обрывов проволок на шаге свивки или при уменьшении диаметра каната на 10 процентов номинального	
3801.	Срок повторного испытания каната, испытанного перед навеской: 1) через каждые 6 месяцев - на людских и грузо-людских подъемных установках, для проходческих люлек; 2) через 12 месяцев после навески и затем через каждые 6 месяцев - на грузовых, аварийно-ремонтных и передвижных подъемных установках, для спасательных лестниц; 3) через 6 месяцев после навески, а затем через каждые 3 месяца - подъемные многопрядные неоцинкованные малокрутящиеся канаты (грузовые и грузо-людские). Шестипрядные подъемные канаты барабанных людских и грузо-людских подъемных установок с жесткими посадочными устройствами подлежат перепанцировке в прицепных устройствах не реже одного раза в 6 месяцев. Срок службы канатов продлевается комиссией под руководством главного механика шахты с учетом агрессивности среды. Акт комиссии утверждается техническим руководителем организации.	грубое
3802.	Снятие и замена каната другим, если при повторном испытании: 1) запас его прочности ниже 7-кратного - для людских и аварийно-ремонтных подъемов; 6-кратного - для грузо-людских подъемов и проходческих люлек; 5-кратного - для грузовых, передвижных подъемных установок и спасательных лестниц; 2) суммарная площадь проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади	значительное

	поперечного сечения всех проволок каната. На канаты с максимальной длиной отвеса более 600 метров в вертикальных стволах, рассчитанных по переменному запасу прочности, распространяется только требование подпункта 2) настоящего пункта.	
3803.	Результаты испытаний перед навеской и через каждые 6 месяцев тяговых и натяжных канатов для подземных пассажирских канатных дорог, тяговых канатов для монорельсовых и напочвенных дорог. Замена тяговых канатов монорельсовых и напочвенных дорог - если при повторном испытании суммарная площадь проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади поперечного сечения всех проволок каната.	значительное
3804.	Недопущение навешивания или продолжения работы стальными канатами с порванными, выпученными или запавшими прядями, с узлами, "жучками", повреждениями, с уменьшением более 10 процентов номинального диаметра	грубое
3805.	Недопущение эксплуатации стальных прядевых канатов шахтных подъемных установок при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего их числа в канате достигает: 1) 5 процентов - для подъемных канатов сосудов и противовесов, канатов для подвески полков и механических грузчиков (грейферов); 2) 10 процентов - для канатов грузовых концевых откаток по наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов,	(грубое

	уравновешивающих, тормозных, амортизационных, проводниковых, отбойных канатов.	
3806.	Недопущение эксплуатации подъемных канатов закрытой конструкции: 1) при износе более половины высоты проволок наружного слоя; 2) при нарушении замка наружных проволок фасонного профиля (расслоение проволок); 3) при выходе проволоки из замка на поверхность каната; 4) при наличии трех оборванных проволок (включая и запаянные) фасонного профиля наружного слоя на длине участка, равной пяти шагам их свивки или двенадцати на всей рабочей длине каната.	грубое
3807.	Замена проводниковых канатов: 1) при износе на 15 процентов номинального диаметра, но не более половины диаметра наружных проволок; 2) если на 100 метров длины каната закрытой конструкции обнаружено два обрыва наружных проволок.	значительное
3808.	Недопущение эксплуатации стальных прядевых канатов вспомогательного транспорта при наличии обрывов проволок, на шаге свивки от общего их числа в канате: 1) 5 процентов - для канатов подземных пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорог; 2) 15 процентов - для канатов грузовых лебедок в наклонных выработках; 3) 25 процентов - для канатов бесконечных откаток по наклонным выработкам, канатов скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок.	значительное
	Результаты проведенного инструментального контроля	

3809.	подъемных прядевых канатов, эксплуатирующихся в вертикальных стволах и на людских и грузо-людских подъемах в наклонных выработках, канатов для подвески полков при проходке стволов глубиной более 600 метров и для подвески стволопроходческих комбайнов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного	значительное
3810.	Снятие и замена канатов новыми при потере сечения металла, достигающей: 1) 10 процентов - для подъемных канатов в вертикальных стволах с длиной отвеса более 900 метров, с учетом отношения суммарного разрывного усилия всех проволок к концевому грузу, для подъемных канатов людских и грузо-людских двухканатных установок, не оборудованных парашютами, полковых канатов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного при полиспастной схеме подвески полков, для тормозных канатов парашютов; 2) 15 процентов - для подъемных канатов с металлическим сердечником, трехграннопрядных, с круглыми пластически обжатыми прядями, навешиваемыми по запасам прочности в соответствии с требованиями пункта 1236 для канатов всех конструкций в вертикальных стволах с длиной отвеса до 900 метров, навешиваемых в соответствии с требованиями пункта 1236 настоящих Правил, канатов подвески стволопроходческих комбайнов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного; 3) 18 процентов - для круглопрядных канатов с органическим сердечником на вертикальных и наклонных людских и грузо-людских подъемах, диаметром 45	значительное

	миллиметров и менее на грузовых подъемах, навешиваемых с запасами прочности, указанными в пункте 1236 настоящих Правил, для проводниковых канатов при строительстве и эксплуатации шахт и канатов для подвески проходческого оборудования; 4) 20 процентов - для круглопрядных канатов диаметром более 45 миллиметров с органическим сердечником на вертикальных грузовых подъемах, навешиваемых с запасом прочности не менее 6,5-кратного, для отбойных канатов и канатов для подвески полков, кроме указанных в подпункте 1) настоящего пункта; 5) 24 процентов - для уравнивающих канатов.	
3811.	Результаты проведенного инструментального контроля резиновых канатов для определения целостности тросов в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	значительное
3812.	Наличие Журнала осмотра подъемных канатов и их расхода с результатами осмотра и контроля канатов, которые заносятся в тот же день, а также записью всех без исключения случаев повреждения каната и их перепанцировки	грубое
3813.	Записи результатов осмотра канатов, которые в процессе эксплуатации подвергались экстренным нагрузкам, в книге осмотра канатов	значительное
3814.	Оснащение проходческих лебедок, предназначенных для подвески полков, предохранительных щитов-оболочек, опалубок, трубопроводов, направляющих канатов, защитными средствами от перенапряжения канатов	грубое
3815.	Наличие резерва на каждую подъемную установку для спуска и подъема людей испытанного и годного для навески запасного	грубое

	каната (для многоканатных подъемов - полный комплект головных канатов)	
3816.	Снабжение клеток для спуска и подъема людей устройствами (парашютами), предназначенными для плавного торможения и остановки их в случае обрыва подъемных канатов. Наличие решения о продлении срока службы парашютных устройств принимаемого комиссией, возглавляемой главным механиком шахты, при условии положительных результатов дефектоскопии, износе шарнирных соединений, не превышающем допустимых величин, указанных в руководстве по эксплуатации парашюта, и удовлетворительных результатах испытаний парашютов. Этой же комиссией срок службы парашютов, проработавших более 7 лет, продлевается на 1-3 года на основании экспертного заключения организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности	грубое
3817.	Замена сегментов футеровки новыми при изношенности их в глубину на один диаметр (без учета первоначального углубления) на сторону - на половину диаметра каната. Замена сегментов футеровки новыми, если остаточная высота в результате износа окажется равной 0,75 диаметра каната	грубое
3818.	Замена шкивов с литыми или штампованными ободами, не предусматривающими применение футеровки, новыми при износе толщины обода или реборды до 50 процентов их начальной толщины и во всех случаях, когда обнажаются торцы спиц	значительное
3819.	Наличие на направляющие шкивы для навески проходческого оборудования (в том числе по полиспастной системе) паспорта	грубое

	изготовителя и клейма с обозначением шкива и номера изготовителя	
3820.	Замена шкивов новыми при износе толщины обода или реборды более чем на 50 процентов их начальной толщины	грубое
3821.	Выдерживание суммарного зазора между направляющими башмаками скольжения подъемного сосуда (противовеса) и проводниками при их установке на базовой отметке – (участке проводников от места разгрузки подъемного сосуда до места установки концевого выключателя на копре, предназначенного для включения предохранительного тормоза при подъеме сосуда на 0,5 метров выше уровня верхней приемной площадки нормального положения при разгрузке) размера колеи для рельсовых проводников - 10 миллиметров, для деревянных - 20 миллиметров, а по глубине ствола для рельсовых проводников - 10 ± 8 миллиметров, для деревянных - 20 ± 10 миллиметров. При применении на подъемных сосудах упругих рабочих направляющих устройств качения обязательно наличие предохранительных башмаков, устанавливаемых непосредственно на несущей конструкции подъемного сосуда и конструктивно не связанных с рабочими направляющими устройствами Суммарный зазор между контактными поверхностями предохранительных башмаков скольжения и проводников при их установке на базовой отметке для рельсовых проводников - 20 миллиметров, для проводников прямоугольного сечения - 30 миллиметров Замена башмаков скольжения либо их сменные вкладыши при износе контактных поверхностей свыше 8 миллиметров на сторону	значительное

3822.	Суммарный износ проводников и башмаков на сторону при рельсовых проводниках – не более 10 миллиметров, при деревянных – не более 18 миллиметров	значительное
3823.	Глубина зева рабочих направляющих башмаков скольжения открытого типа при их установке для рельсовых проводников – 60 миллиметров, для деревянных – 80 миллиметров Глубина зева предохранительных башмаков скольжения при их установке для проводников из рельсов – 65 миллиметров, для проводников прямоугольного сечения – 110 миллиметров Внутренний диаметр новых вкладышей рабочих направляющих устройств скольжения для канатных проводников при их установке – на 10 миллиметров больше диаметра проводникового каната Глубина канавки роликов при применении направляющих роlikоопор не менее 1/3 диаметра проводникового каната Для предохранительных направляющих устройств при применении канатных проводников разница в диаметрах нового вкладыша и проводникового каната – 20 миллиметров, а допустимый износ вкладышей направляющих - 15 миллиметров по диаметру	значительное
3824.	Замена рельсовых проводников при износе на сторону: 1) свыше 8 миллиметров; 2) деревянные - свыше 15 миллиметров; 3) коробчатые - свыше половины толщины стенки. Износ полки, соединяющей головку рельсовых проводников с подошвой, - не более чем на 25 процентов номинальной ее толщины	грубое
	Замена канатных проводников при износе на 15 процентов номинального диаметра каната, но	

3825.	не более половины высот или диаметра наружных проволок. Недопущение износа втулок направляющих муфт более 15 миллиметров по диаметру	значительное
3826.	Наличие на прицепных устройствах приспособления, закрывающего зев крюка и исключающего самопроизвольную отцепку. Замена прицепных устройств не реже одного раза в 2 года новыми, в наклонных или вертикальных выработках, по которым производится подъем и спуск людей и грузов. Наличие акта комиссии инструментальной проверки с применением методов неразрушающего контроля на возможность продления срока службы прицепных устройств и дужек проходческих бадей	значительное
3827.	Соблюдение при навеске не менее : 1) 13-кратного запаса прочности - для подвесных и прицепных устройств людских подъемных установок, для прицепных устройств и дужек проходческих бадей; 2) 10-кратного - для подвесных и прицепных устройств сосудов вертикальных подъемов и наклонных подъемов с концевыми канатами, независимо от их назначения, монорельсовых и напеченных дорог, прицепных устройств стволового проходческого оборудования (полков, опалубок и так далее) и уравнивающих канатов подъемных установок. Запасы прочности прицепных устройств для уравнивающих канатов определяются по отношению к их весу. Подвесные и прицепные устройства грузо-людских подъемных установок обеспечивают 15-кратный запас прочности по отношению к массе максимально спускаемого количества людей;	значительное

	3) 6-кратного - для прицепных устройств проводниковых и отбойных канатов, сцепных устройств вагонеток.	
3828.	Изготовление прицепных устройств проходческого оборудования в соответствии с проектной конструкторской документацией	значительное
3829.	Изготовление прицепных устройств полков, опалубок, насосов, трубопроводов, проходческого оборудования с 10-кратным, а подвесных устройств направляющих канатов – с 6-кратным запасом прочности	значительное
3830.	Наличие на каждое прицепное устройство паспорта и маркировки с указанием номера изготовителя, даты изготовления, испытания у изготовителя	значительное
3831.	Недопущение применения для навески проходческого оборудования прицепного устройства не заводского изготовления. Недопущение изготовления цепей, применяемых в качестве предохранительных подвесок, кузнечной сваркой и ручной электросваркой.	значительное
3832.	Обеспечение каждым типом прицепного устройства прочности закрепленного в нем каната не менее 85 процентов прочности нового каната	значительное
3833.	Принятие подъемного каната противовеса того же диаметра, что и подъемный канат сосуда, в отношении контроля и испытания к канату противовеса предъявляются те же требования, что и к канату сосуда. Вес противовеса для установок, предназначенных исключительно для подъема и спуска людей, равен весу сосуда плюс половинный вес максимального числа людей, помещающихся в сосуда, а для грузо-людских установок - равен весу клетки плюс половина веса максимального	значительное

	расчетного груза, который поднимается в данной клети Оборудование для людских и грузо-людских подъемов устройствами, предназначенными для улавливания противовесов в случае обрыва канатов Отделение противовесов в наклонных выработках от клетевых отделений прочными перегородками	
3834.	Подвешивание одноэтажных подвесных полков к канату не менее чем в четырех местах. Подвешивание двух- или многоэтажных полков и их крепления к подъемному канату таким образом, чтобы при подвеске без раскрепления или перемещения по стволу не нарушалась горизонтальная устойчивость и исключалась возможность заклинивания полков	значительное
3835.	При совмещенной схеме проходки зазор между предохранительным полком и крепью ствола - не более 400 миллиметров. Установка при совмещенной схеме проходки на всех этажах полка по его периметру решетчатого защитного ограждения высотой не менее 1400 миллиметров. Нижняя часть ограждения –со сплошной металлической обшивкой высотой не менее 300 миллиметров Обшивание проемом для раструбов между этажами предохранительного полка – сетчатым защитным ограждением с размером ячеек не более 40×40 миллиметров. В нижней части раструба в местах примыкания сетчатого защитного ограждения к полку ограждение в виде сплошной металлической обшивки высотой не менее 300 миллиметров	значительное
3836.	Изготовление проходческого полка со сплошным перекрытием для защиты работающих в забое от падающих предметов и раструбами высотой не менее	значительное

	1600 миллиметров для пропуска бадей	
3837.	Оборудование проходческих полков смотровыми щелями, позволяющими проходчику, назначенному лицу для пропуска бадей и грузов через раструбы, видеть положение в забое и оборудование, размещенное ниже полка	значительное
3838.	Подвешивание подвесных полков не менее чем в четырех точках с таким расчетом, чтобы исключалось их опрокидывание при обрыве одного из прицепных устройств. Подвешивание двух- и трехэтажных полков на подвесных канатах так, чтобы при спуске и подъеме не нарушалась их устойчивость и исключалась вероятность заклинивания	значительное
3839.	Наличие при проходке ствола и возведении постоянной крепи прочного подвесного полка и раструба для прохождения бадей, приспособления для укрепления его в стволе во время работы. Высота бадейных раструбов – не менее 2000 миллиметров. Оборудование проходческих полков смотровыми щелями, позволяющими проходчику, ответственному за пропуск бадей и грузов через раструбы, видеть в забое положение оборудования, размещенного ниже полка. Соблюдение при одновременной проходке ствола и возведении постоянной крепи зазора между полком и возводимой крепью ствола или опалубкой, считая от выступающих ребер кружал, не более 120 миллиметров и плотное перекрытие во время работы. Остановка направляющих рамок на 0,5 метров выше раструба подвесного полка При совмещенной схеме проходки – зазор между полком и крепью ствола не более 400 миллиметров, на всех этажах полка по его периметру устанавливается	значительное

	решетчатое ограждение высотой не менее 1400 миллиметров. Нижняя часть ограждения имеет сплошную металлическую обшивку высотой не менее 300 миллиметров Обшивание проемов для раструбов между этажами полка металлической сеткой с ячейками не более 40x40 миллиметров. В нижней части раструба в местах примыкания сетки к полку – обшивка в виде сплошного ограждения высотой не менее 300 миллиметров	
3840.	Перекрытие зазора между крепью выработки и полком после установки его в рабочее положение фартуками	значительное
3841.	Вывешивание на полке схемы его загрузки, указание максимально допускаемого числа одновременно находящихся на полке людей и перечня материалов или оборудования с указанием их массы и количества	значительное
3842.	Изготовление проходческих люлек по проекту и наличие нескольких этажей с расстоянием между ними, равным расстоянию между ярусами расстрелов. Наличие на этажных площадках проходческих люлек ограждений высотой не менее 1 метра со всех сторон	значительное
3843.	Выбор прицепного устройства проходческой люльки в зависимости от ее массы при полной загрузке	значительное
3844.	Оборудование люлек "лыжами", предохраняющими ее от посадки на расстрелы и подход под них	значительное
3845.	Перемещение проходческой люльки по стволу с рабочими – при выполнении технологических операций на расстояние не более длины проводника. Недопущение использования люльки в качестве подъемного сосуда	значительное

3846.	Наличие ПОР на работы с помощью проходческой люльки в конкретных условиях ствола	грубое
3847.	Производство спуска и подъема грузов отвесов для выполнения маркшейдерских замеров, центровки проходческого оборудования, разметки шпуров, остальных работ при отсутствии людей в опасной зоне	значительное
3848.	Навешивание опалубков и щитов – оболочек, если они не крепятся к подвесным полкам, не менее чем на 3 каната отдельных лебедок	значительное
3849.	Снабжение при проходке и углубке вертикальных стволов шахт каждого из них на случай аварии с подъемом или отключения электроэнергии аварийно – спасательной лестницей длиной, обеспечивающей размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены	грубое
3850.	Н а л и ч и е проектно-конструкторской документации на спасательную лестницу и фактическое ее соответствие	значительное
3851.	Навешивание спасательных лестниц на канат при помощи прицепных устройств, рассчитанных на тринадцатикратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке	значительное
3852.	Наличие паспортов изготовителей на спасательные лестницы и их прицепные устройства	грубое
3853.	Постоянное нахождение спасательной лестницы вблизи забоя ствола, при использовании механизированных проходческих комплексов – над полком - кареткой	значительное
3854.	Оснащение лебедок подвесной лестницы комбинированным приводом (механическим и ручным) и оборудование тормозами	значительное

3855.	Недопущение использования спасательной лестницы и ее лебедки не по назначению	значительное
3856.	Оборудование выработок, служащих для спуска - подъема людей, аварийной и рабочей сигнализацией машинисту подъема, доступной людям, находящимся в подъемном сосуда (клеть, бадья, вагонетка)	значительное
3857.	Оснащение при проходке и углубке стволов каждой подъемной установки не менее двумя независимыми сигнальными устройствами. Если одновременно ведутся работы в забое и на подвесном полке, то сигнализация с полка и из забоя разделяются. Оборудование между подвесным полком и забоем двусторонней сигнализации	грубое
3858.	Оборудование стволов глубиной до 300 метров – доступной с крыши подъемного сосуда сигнализацией, обеспечивающей подачу сигнала на верхнюю приемную площадку, используемую при ревизиях и осмотрах стволов. При глубине стволов более 300 метров – оборудование двусторонней высокочастотной переговорной связью и сигнализацией между машинистом подъема и находящимися в клетке или на ее крыше людьми	значительное
	Снабжение каждой подъемной установки устройством для подачи сигналов от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, ремонтной сигнализацией, используемой для осмотра и ремонта ствола. Предусмотрение на людских и грузо-людских вертикальных и наклонных (с углом наклона выработки более 50 градусов) подъемных установках, кроме рабочей и ремонтной	

3859.	сигнализации, резервной сигнализации с обособленным питанием по отдельному кабелю. Оснащение установки при обслуживании нескольких горизонтов устройством, показывающим с какого горизонта подан сигнал в данный момент, устройством, препятствующим поступлению рабочих сигналов из остальных пунктов. Предусмотрение схемой сигнализации возможности подачи сигнала "стоп" с любого горизонта непосредственно машинисту. Наличие на подъемной установке, используемой при проходке стволов, не менее двух независимых сигнальных устройств. Установка между машинистом подъемной машины и стволовым шахтной поверхности, между стволовым шахтной поверхности и стволовым – телефонной связи и переговорных устройств.	значительное
3860.	Обеспечение сигнального устройства каждой подъемной машины отдельным проводком и питание от отдельного источника энергии (трансформатора, аккумуляторной батареи)	значительное
3861.	Установка на нулевой площадке или углубочном горизонте, на централизованном или групповых пультах управления, на полковых лебедках, устройства для приема звуковых и световых сигналов, тип которых определяется проектом.	грубое
3862.	Осуществление при совмещенном и последовательном способах проходки ствола подачи сигналов для проходческих лебедок при помощи стволовой сигнализации подъемных установок. Применение при параллельном способе проходки стволов для проходческих лебедок обособленной электрической сигнализации	грубое

3863.	Оборудование каждого ствола телефонной или громкоговорящей связью, обеспечивающей двухстороннюю связь поверхности (горизонта) с забоем и рабочим полком. При использовании породопогрузочных комплексов, находящихся непосредственно у забоя, телефонная (или громкоговорящая) – установка связи на полке	грубое
3864.	Обеспечение между рукоятчиком и центральным или групповым пультами управления проходческими лебедками двухсторонней громкоговорящей связи	грубое
3865.	Наличие таблицы сигналов спуско-подъемных операций с подвесным проходческим оборудованием – для каждого ствола с учетом особенностей его проходки или углубки, утвержденной техническим руководителем шахты	значительное
3866.	Соответствие крепления труб к крепи или деталям армировки ствола конструктивным решениям , предусмотренным проектом (интервал между узлами крепления не более 8 метров)	значительное
3867.	Крепление труб к канатам при помощи хомутов. Соответствие размеров скоб хомутов диаметру труб и канатов, расстоянию между направляющими шкивами. Скобы соединяются болтами, количество которых определяется проектом. Установка на каждую трубу подвижного става – два хомута на расстоянии не более 500 миллиметров от места соединения . На якорную трубу, с которой начинается став, установка не менее 6 хомутов, причем одна скоба каждого хомута приваривается к трубе по всему периметру ее прилегания.	значительное

3868.	Соединение труб фланцевые, стыки между фланцами уплотнены	значительное
3869.	Трубы вентиляционного става – из жесткого материала. Для бетонопроводов – трубы из углеродистых и легированных сталей с толщиной стенок от 8 до 14 миллиметров, для трубопроводов водоотлива – стальные бесшовные горячекатаные. Для трубопроводов сжатого воздуха – стальных сварных труб и труб из облегченных материалов. Недопущение установки труб, имеющих пробои, трещины, повреждения	значительное
3870.	Нахождение выходного конца вентиляционного става на расстоянии не более 15 метров от забоя и ниже полка. От полка до забоя став выполняется из гибкой трубы	грубое
3871.	Установка в нижней части става бетонопровода или на опалубке средства, гасящего скорость движения бетонной смеси	грубое
3872.	Производство крепления кабелей к канатам – при помощи металлических зажимов, устанавливаемых через каждые 6 метров. Определение конструкции зажимов в каждом конкретном случае – проектом оснащения ствола	грубое
3873.	Наличие технологического регламента на соединение кабелей и его фактическое исполнение	грубое
3874.	Назначение на шахтах лиц, обеспечивающих организацию подъема и спуска людей, грузов, исправное состояние и осмотр канатов, подъемных машин, лебедок, прицепных, предохранительных устройств	грубое
	Наличие записей о результатах осмотров канатов под жимками и коушем в Книге, проводимых не реже одного раза в месяц.	

3875.	Наличие записей о результатах проверок шкивов (перед навеской новых канатов и в дальнейшем не реже одного раза в квартал) в Журнале осмотра подъемной установки.	грубое
3876.	Наличие акта проверки металлических и железобетонных копров, производимых один раз в год, деревянных и проходческих копров - 2 раза в год. Наличие записей о результатах инструментальной проверки вертикальности копра, правильности установки направляющих шкивов по отношению к оси ствола и оси подъема, вертикальности средней плоскости их желобов и горизонтальности осей вращения заносятся в Журнале осмотра подъемной установки . Наличие акта о продлении срока службы подвесных и прицепных устройств.	грубое
3877.	Наличие записей о результатах проверки правильности работы предохранительного тормоза и защитных устройств (не реже одного раза в 15 дней), всех остальных элементов подъемной установки (не реже одного раза в месяц) в Журнале осмотра подъемной установки	грубое
3878.	Наличие акта полной маркшейдерской проверки установки подъемной машины и износа проводников. Наличие протокола о проведении контрольных испытаний подъемной установки, проводимых после ее ревизии и наладки. Наличие акта о проведенном осмотре и испытании каждой эксплуатационной и проходческой подъемной установке.	значительное
3879.	Наличие записей о результатах периодических осмотров оборудования сигнализации и	грубое

	связи в стволе в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	
3880.	Наличие записей о результатах осмотра прицепных устройств и всех узлов крепления канатов и мерах, принятых для устранения неисправностей, заносятся в Журнал осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3881.	Наличие исполнительной схемы фактического расположения копровых шкивов	грубое
3882.	Наличие записей о результатах осмотров копровых направляющих шкивов в Журнале осмотра подъемной установки, а полковых и остальных – в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3883.	Наличие записей о результатах осмотров спасательной лестницы и ее прицепных устройств в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3884.	Наличие записей о результатах осмотров люлек и их подвесных устройств в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3885.	Наличие записей о результатах осмотров лебедок отвесов, направляющих блоков, грузов, канатов и деталей крепления грузов канатам в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3886.	Наличие записей о результатах осмотров коммуникаций (трубопроводов, кабелей, канатов для навески, хомутов, болтовых соединений, узлов навески труб к постоянной крепи и деталям армировки ствола) в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	грубое
3887.	Наличие записей о результатах осмотров полок и всех их узлов навески в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования	значительное

3888.	Наличие записей о результатах осмотров проходческих полков и лебедек в Журнале осмотра ствола	значительное
3889.	Наличие акта технической готовности лифта при положительных результатах испытаний	значительное
3890.	Наличие акта приемки лифта	незначительное
3891.	Запись в паспорте лифта о разрешении ввода его в эксплуатацию	значительное
3892.	Устройство на горизонтах перед лифтами, предназначенными для перевозки вагонов (платформ) на колесных скатах, задерживающих стопор. Выполнение при установке стопоров блокировок, исключающих возможность их открывания при отсутствии кабины на горизонте	значительное
3893.	Выполнение электроснабжения пассажирских, грузовых лифтовых установок двумя кабельными линиями, одна из которых находится в резерве, от разных секций центральной подземной или участковой подстанции. Установка в машинном отделении лифтовой установки непосредственно у входа отключающего аппарата для снятия напряжения со всей установки	значительное
3894.	Кабина лифта – из огнестойких материалов. Оборудование в крыше кабины лаза и лестницы для возможности выхода людей при застревании кабины в стволе	значительное
3895.	Оснащение на всех горизонтах ствола лифтового подъемника металлическим ограждением на всю высоту выработки. Ограждение из металлической проволочной сетки с ячейкой не более 20х20 миллиметров и диаметром проволоки не менее 1,2 миллиметров или стальным листом толщиной не менее 1,2 миллиметров	значительное
	Оборудование вертикальных и наклонных ходков к горизонту,	

3896.	машинного отделения лестничным отделением и монтажным проемом для подъема оборудования. Высота камеры машинного помещения – не менее 2200 миллиметров, проходы для монтажа и обслуживания оборудования – не менее 0,8 метров, со стороны стенок камер монтажные проходы – не менее 0,5 метров.	значительное
3897.	Наличие Журнала осмотра лифтовой установки с записями о результатах профилировки стенок ствола, направляющих проводников и канатоведущих шкивов. Наличие акта о проведенном техническом осмотре и испытании лифтовой установки	незначительное
3898.	Оборудование лифтовой установки ловителем, предназначенным для плавной остановки кабины (клетки) лифта, при скорости движения кабины вниз превышающей номинальную скорость более чем на 15 процентов	значительное
3899.	На каждом пусковом аппарате наносится четкая надпись, указывающая включаемую им установку или участок, величину установки тока срабатывания реле максимального тока или номинального тока плавкого предохранителя	значительное
3900.	Обеспечение центральных подземных подстанций, людских и грузо-людских шахтных подъемных установок, вентиляторов главного проветривания, сетевых и питательных насосов котельных питанием двумя кабельными линиями от разных секций одной из поверхностных подстанций, а главных водоотливных установок - от центральных подземных подстанций	значительное
	Применение для передачи и распределения электрической энергии в подземных выработках	

3901.	кабелей с оболочками или защитными покровами, не распространяющими горение	значительное
3902.	Недопущение прокладки силовых кабелей по наклонным стволам и уклонам, подающим свежий воздух, оборудованным рельсовым транспортом, по вертикальным стволам с деревянной крепью	грубое
3903.	Недопущение применения кабелей с алюминиевыми жилами или в алюминиевой оболочке в шахтах, опасных по газу или пыли	грубое
3904.	Выполнение прокладки кабелей в горизонтальных выработках и выработках с углом наклона до 45 градусов – по кабельным конструкциям и расположение на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом исключается возможность срыва кабеля с конструкции	значительное
3905.	Выполнение защиты кабеля от механических повреждений прочными ограждениями из негорючих материалов на отдельных участках выработок, при необходимости прокладки кабеля по почве. Осуществление прокладки кабеля через перемычки вентиляционных и противопожарных дверей, вводы кабелей в электромашинные камеры и подстанции и выводы их – с помощью труб (металлических, бетонных и тому подобные), с уплотнением отверстий труб с кабелями в них глиной. Недопущение прокладки двух и более кабелей в одной трубе	значительное
3906.	Осуществление прокладки кабелей связи и сигнализации, голых проводов в шахтах – на стороне выработки, свободной от силовых кабелей, в случае невыполнения этого требования, - на расстоянии не менее 0,2 метров от силовых кабелей. Голые провода прокладываются на изоляторах	значительное

3907.	Производство подвески кабелей в выработках с углом наклона более 45 градусов с помощью приспособлений, разгружающих кабель от действия собственного веса. Расстояние между местами закрепления кабеля в наклонных выработках – не более 5 метров, а в вертикальных выработках - 7 метров. Расстояние между кабелями не менее 5 сантиметров. Исключение конструкцией приспособления для закрепления кабеля опасности повреждения кабеля и его брони	значительное
3908.	Прочное закрепление кабеля на стальном тросе при прокладке его по скважине. Закрепление скважины, пробуренной по неустойчивым породам, обсадными трубами	значительное
3909.	Прикрепление кабеля при монтаже его с ленточной броней до постоянного закрепления к стальному тросу во избежание растягивания кабеля под действием собственного веса	грубое
3910.	Недопущение держания гибких кабелей под напряжением в виде "бухт" и "восьмерок", за исключением, когда условиями ведения горных работ и конструкцией машины предусматривается запас гибкого кабеля под напряжением на барабане или тележке. Недопущение совместной прокладки кабелей и вентиляционных резиновых труб. Прокладка последних – на противоположной стороне выработки.	грубое
3911.	Отключение гибкого кабеля после окончания работы передвижных механизмов на ближайшем распределительном пункте	грубое
3912.	Соединение кабелей с машинами и аппаратами только посредством арматур (муфт). Наличие заглушек на неиспользованных кабельных вводах	грубое

3913.	Недопущение присоединения жил кабелей к зажимам трансформаторов, электродвигателей и аппаратов без применения наконечников, специальных корончатых (крыльчатых) шайб или равноценных приспособлений, предотвращающих расчленение проволок жил кабелей	значительное
3914.	Применение для осветительных, сигнальных и контрольных проводок распределительных ящиков, соединительных и тройниковых муфт	значительное
3915.	Допущенное напряжение для питания ручных электрических машин и инструментов (сверл, отбойных молотков, паяльников, электропил) – не выше 220 Вольт	грубое
3916.	Допущенное напряжение для питания стационарных приемников электрической энергии, передвижных подстанций, при проходке стволов – не выше 6000 Вольт. Допущенное напряжение для стационарных подземных подстанций – до 10000 Вольт . Допущенное напряжение для питания передвижных приемников электрической энергии (кроме передвижных подстанций) – не выше 1140 Вольт.	грубое
3917.	Допущенное напряжение для питания цепей управления: для стационарных механизмов – до 60 Вольт, если конструкцией аппаратов предусмотрено указанное напряжение, для передвижных механизмов при кабельной проводке – не выше 42 Вольт	грубое
3918.	Недопущение применения в подземных выработках при напряжении до 1140 Вольт коммутационных и пусковых аппаратов, содержащих масло или горючую жидкость	грубое
	Установка во всех камерах, где установлено электрооборудование	

3919.	, помимо сплошных пожарных дверей, решетчатых дверей с запорным устройством	грубое
3920.	Наличие в камерах подстанций длиной более 10 метров двух выходов, расположенных в наиболее удаленных друг от друга частях камеры	грубое
3921.	Недопущение устройства специальных маслосборных ям в подземных камерах, оборудованных аппаратами и трансформаторами, содержащими масло. Устройство перед выходом из камеры пологого вала на высоту не менее 100 миллиметров над уровнем пола камеры	грубое
3922.	Осуществление в подземных сетях напряжением выше 1140 Вольт защиты линий, трансформаторов и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю	грубое
3923.	Выполнение при напряжении до 1140 Вольт защиты: 1) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой; 2) электродвигателей и питающих их кабелей: от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 секунд; от токов перегрузки или от перегрева; нулевая; 3) от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли; 4) электрической сети от опасных токов утечки на землю - автоматическими выключателями в комплексе с одним аппаратом защиты на всю электрически связанную сеть (подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов); при срабатывании аппарата защиты токов утечки отключается	грубое

	вся сеть, подключенная к указанным трансформаторам, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 метров, соединяющего трансформаторы с общесетевым автоматическим выключателем.	
3924.	Недопущение применения предохранителей без патронов и некалиброванных плавких вставок	грубое
3925.	Осуществление в подземных сетях напряжением выше 1140 Вольт защиты линий, трансформаторов и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю	грубое
3926.	Выполнение при напряжении до 1140 Вольт защиты: 1) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой; 2) электродвигателей и питающих их кабелей: - от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 секунд; - от токов перегрузки или от перегрева; - нулевая; 3) от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли; 4) электрической сети от опасных токов утечки на землю - автоматическими выключателями в комплексе с одним аппаратом защиты на всю электрически связанную сеть (подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов); при срабатывании аппарата защиты токов утечки отключается вся сеть, подключенная к указанным трансформаторам, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 метров, соединяющего трансформаторы с общесетевым автоматическим выключателем.	грубое

3927.	Недопущение применения предохранителей без патронов и некалиброванных плавких вставок	грубое
3928.	Освещение на промплощадке шахты всех мест работы, приемных площадок у ствола, лестниц, проходов для людей, помещений электромеханических установок, автотранспортных, железнодорожных путей	грубое
3929.	Предусмотрение в зданиях подъемной машины, главной вентиляционной установки, компрессорной, надшахтных зданиях стволов, котельных, в административно-бытовых помещениях аварийного освещения от независимого источника питания	грубое
3930.	Применение в шахтах светильников в рудничном исполнении	грубое
3931.	Применение для питания подземных осветительных установок линейного напряжения не выше 220 Вольт	грубое
3932.	Недопущение применения для питания светильников в подземных выработках трансформаторов в нерудничном исполнении	грубое
3933.	Недопущение спуска людей в шахту без аккумуляторного светильника, их передвижения по выработкам, производство работ без включенного индивидуального светильника	грубое
3934.	Обеспечение количества исправных светильников на каждой шахте – на 10 процентов больше списочного числа лиц, занятых на подземных работах. Снабжение всех шахтных светильников номерами и закрепление их за каждым работником. Обеспечение продолжительности нормального непрерывного горения аккумуляторных светильников, выдаваемых рабочим, – не менее 10 часов.	грубое

	Наличие актов ежемесячных контрольных проверок состояния светильников и зарядных станций.	
3935.	Наличие при каждой шахте или группе мелких шахт ламповых, размещаемых в помещении из негорючих материалов, которые внутри административно-бытовых комбинатов отделяются от остальной части здания стенами из негорючих материалов и устраиваются проемами с металлическими дверями, а также имеющие приточно-вытяжную вентиляцию как общую, так и местную	грубое
3936.	Предусмотрение в ламповых место для хранения, проверки и выдачи самоспасателей, а на силикозоопасных шахтах - для респираторов	грубое
3937.	Установка телефонных аппаратов на всех эксплуатационных и подготовительных участках и горизонтах, основных пунктах откатки и транспортирования грузов, во всех электромашинных камерах, центральных подстанциях, пунктах посадки людей в транспортные средства, у ствола, на складе взрывчатых материалов, в медпункте, а при оборудовании диспетчерской телефонной связью - в соответствии с проектом диспетчеризации шахты, в местах, предусмотренных ПЛА. Установка в насосных камерах главного водоотлива, медпункте и центральных подземных подстанциях, зданиях вентиляторов телефонов, имеющих непосредственную связь с общешахтной телефонной станцией на поверхности.	грубое
3938.	Оборудование соединительных телефонных линий и линий транзитных абонентов со стороны общешахтного коммутатора и пульта диспетчера максимальной токовой защитой. Все подземные телефонные линии в шахтах двухпроводные	грубое

3939.	Осуществление питания цепей подземной громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации источником напряжения не выше 60 Вольт	грубое
3940.	Обеспечение заземления металлических частей электротехнических устройств и оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые окажутся под напряжением в случае повреждения изоляции, (трубопроводы, сигнальные тросы, металлические скреперные полки) расположенных в выработках, где имеются электрические установки и проводки	грубое
3941.	Устройство в подземных выработках шахт общей сети заземления, к которой присоединяются все подлежащие заземлению объекты, главные и местные заземлители	грубое
3942.	При наличии в шахте нескольких горизонтов соединение заземляющего устройства каждого горизонта с заземлителем в зумпфе и водосборнике	грубое
3943.	Сооружение для устройства главных заземлений в шахтах искусственных заземлителей в зумпфах и водосборниках. Сооружение для устройства местных заземлений искусственных заземлителей в штрековых водоотводных канавах, местах, пригодных для этой цели	грубое
3944.	Устройство в шахте не менее двух главных заземлителей (в зумпфе и водосборнике), резервирующих друг друга во время ремонта, чистки одного из них	грубое
3945.	Недопущение последовательного включения в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей установки	грубое
3946.	Наличие Журнала осмотра и измерения заземления с занесенными результатами осмотра всей заземляющей сети шахты и измерений их	грубое

	сопротивлений (не реже одного раза в 3 месяца)	
3947.	Обязательное наличие в проектах всех шахт (новых, реконструируемых, действующих) раздела "Противопожарная защита"	грубое
3948.	Оборудование башенных копров шахтных подъемных установок с наружной стороны металлическими лестницами, обеспечивающими безопасный выход людей с каждой отметки копра на шахтную поверхность	грубое
3949.	Сооружение копров и надшахтных зданий при стволах, штольнях, шурфах, копровой части слепых стволов с камерой подъемной машины, через которые поступает свежий воздух, из несгораемого материала. Закрепление несгораемыми материалами: 1) устьев всех вертикальных и наклонных стволов, штолен, шурфов на протяжении не менее 10 метров от поверхности; 2) сопряжений вертикальных и наклонных стволов, штолен и шурфов, с выработками горизонтов и околоствольных дворов на протяжении не менее 10 м в каждую сторону от прилегающей стенки пересекаемых горизонтальных и наклонных выработок и по стволу шахты - на высоту околоствольной части двора; 3) устьев капитальных уклонов, ходков и сопряжения уклонов с откаточными и вентиляционными штреками на протяжении не менее 10 метров в каждую сторону от прилегающей стенки пересекаемых выработок.	грубое
3950.	Оснащение устьев стволов шахт и шурфов, подающих свежий воздух, металлическими лядами, а устьев штолен - металлическими дверьми, которые легко и плотно закрывают сечение выработки и содержатся в исправном состоянии.	грубое

	Осуществление управления металлическими лядами с двух мест: непосредственно из копра и снаружи надшахтного здания	
3951.	Исполнение всех помещений и вентиляционных каналов главных вентиляторных установок и вспомогательных вентиляторных установок, работающих на нагнетание, всех калориферных каналов и их сопряжений с выработками на протяжении 10 метров из несгораемого материала . В вентиляционных каналах устанавливается два металлических клапана (заслонки) с самостоятельными приводами, препятствующие при их закрывании доступу наружного воздуха в шахту. Оборудование подъемных стволов шахт, предназначенных для подачи свежего воздуха, вентиляционным каналом, устье которого выходит в отдельное здание из несгораемого материала с решетками на окнах и металлическими дверями, легко открывающимися изнутри	грубое
3952.	Соблюдение количества хранимого топлива в подземных складах шахты – не более шестисуточного и смазочных материалов - двухнедельного запасов. В период строительства шахты (или вскрытия нового горизонта на действующей шахте) до оборудования склада горюче-смазочных материалов – горючие жидкости в выработки (на горизонт) в количестве, не превышающем одноразовой заправки работающих машин. При этом горючие жидкости сразу используются для заправки	грубое
	Расстояние от склада горюче-смазочных материалов и гаража до ствола шахты, околоствольных выработок, камер (электростанции, склады взрывчатых материалов), до вентиляционных дверей,	

3953.	разрушение которых прекращает приток свежего воздуха в шахту или в значительный ее участок, не менее 100 метров. Пункты обслуживания дизельных машин от указанных выработок и устройств на расстоянии не менее 50 метров	грубое
3954.	Выполнение крепления кровли и стен гаражей, складов горюче-смазочных материалов, пунктов мойки деталей, подходов к ним на протяжении 25 метров из несгораемых материалов	грубое
3955.	Комплектация пунктов обслуживания машин средствами пожаротушения, материалами и инвентарем в следующем количестве: пять углекислотных (порошковых) огнетушителей; 0,4 кубических метров песка; две лопаты; два ведра и лом; брезент размером 2х2 метров, пропитанный негорючим составом ; противопожарная водяная магистраль с противопожарной гайкой и пожарным шлангом длиной 20 метров с брандспойтом. Нахождение средств пожаротушения на расстоянии 10-15 метров от входа в пункт обслуживания машин со стороны свежей струи в нише. Установка в складах горюче-смазочных материалов автоматического оборудования для тушения пожаров, автоматической сигнализации оповещения о возникновении пожара с подачей сигнала в места, определенные ПЛА	значительное
3956.	Наличие на складах горюче-смазочных материалов и гаражах двух выходов в прилегающие выработки, каждый из которых оборудован противопожарным поясом с двумя металлическими дверями	значительное
3957.	Предусмотрение на складах горюче-смазочных материалов и пунктах мойки деталей горючими жидкостями заглубления почвы или устройство вала,	значительное

	исключающих возможность растекания горючих жидкостей за их пределы	
3958.	Оборудование складов горюче-смазочных материалов и гаражей телефонной связью, установленной вне камеры, в которой находятся резервуары с горючими жидкостями, но не далее 20 метров от склада	грубое
3959.	Недопущение расположения в складе горюче-смазочных материалов и на расстоянии 5 метров от них в подводящих выработках электротехнических устройств (кабели, троллеи), за исключением осветительной и телефонной линий, кабеля (бронированного или с бензостойкой изоляцией), подводящего электроэнергию к насосу, служащему для перекачки горючих жидкостей в складе	грубое
3960.	Освещение складов горюче-смазочных материалов и подходов к ним на расстоянии 20 метров электрическое во взрывобезопасном исполнении. Расположение выключателей и предохранительных щитков вне камеры для хранения горючих жидкостей и не ближе 10 метров от нее (на входящей в камеру струе воздуха)	грубое
3961.	Наличие заземления резервуаров, трубопроводов и аппаратуры в камерах с горючими жидкостями	грубое
3962.	Недопущение производства взрывных работ на расстоянии менее 30 метров от склада горюче-смазочных материалов. При расстоянии менее 100 метров максимальный вес одновременно взрываемых зарядов не более 20 килограмм	грубое
3963.	Организация складов для хранения противопожарных материалов, оборудования и приспособлений на промплощадках шахт, расположенных на расстоянии не более 100 метров от надшахтных	грубое

	зданий, штолен и устьев автотранспортных уклонов и связанных с последними рельсовыми путями или автодорогами	
3964.	Пополнение материалов, израсходованных с противопожарных складов при ликвидации пожаров и аварий, в течение суток	значительное
3965.	Обеспечение состояния закрытого за замок и опломбированного противопожарного склада	значительное
3966.	Устройство на поверхности шахт, не имеющих внешнего пожарного водопровода, утепленных противопожарных водоемов и наполнение их водой, емкость которых определяется разделом проекта "Противопожарная защита". Установка около водоема насосов (рабочего и резервного), производительность и напор которых определяются разделом проекта "Противопожарная защита", размещенных в обогреваемом в зимнее время здании	грубое
3967.	Установка в выработках с входящей струей у устьев штолен и на всех горизонтах вблизи околоствольных дворов двойных, легко закрывающихся по ходу воздушной струи дверей из негорючего материала, места установки которых определены проектом, расстояние между дверями не более 10 метров	грубое
3968.	Ознакомление всех рабочих на шахтах, разрабатывающих месторождения со склонными к самовозгоранию рудами или вмещающими породами, с методами распознавания самовозгорания руд и вмещающих пород, с основными приемами борьбы с пожарами от самовозгорания и с методами самоспасения при пожаре	грубое
	Использование в качестве резерва пожарного запаса воды для	

3969.	подземного пожаротушения водосборников водоотливных установок горизонтов, которые имеют постоянный контролируемый запас воды в количестве, определяемом техническим руководителем шахты	значительное
3970.	Установка в надшахтном здании не менее трех пожарных кранов диаметром 70 миллиметров для противопожарной защиты стволов	значительное
3971.	Устройство в устьях всех вертикальных и наклонных стволов и шурфов кольцевого трубопровода с оросителями	значительное
3972.	Оборудование шахтных копров сухотрубным трубопроводом, предназначенным для подачи воды во время пожара к оросителям с целью орошения шкивов и подшкивной площадки	значительное
3973.	Оборудование пожароопасных помещений башенных копров (маслостанции, трансформаторные подстанции, распределительные устройства при наличии оборудования с масляным заполнением) установками автоматического пожаротушения	значительное
3974.	Предусмотрение в подземных выработках для борьбы с пожарами и пылью объединенных пожарно-оросительных трубопроводов, сеть которых постоянно содержится под напором воды	значительное
3975.	Предусмотрение в проектах противопожарной защиты шахт использования в качестве резерва для пожаротушения всех действующих водоотливных магистралей, воздухопроводов и пульпопроводов, при котором предусматривается устройство постоянных мест переключения. Наличие решения технического руководителя шахты, согласованного с ПАСС, о ненужности противопожарного трубопровода при отсутствии в выработках самоходного	значительное

	оборудования с двигателями внутреннего сгорания, электрических кабелей, деревянной крепи, на шахтах, не опасных по газу или пыли и по самовозгоранию руд	
3976.	Соблюдение диаметра магистральных линий независимо от расчета на пропускную способность не менее 100 миллиметров, а участковых - не менее 50 миллиметров	значительное
3977.	Соблюдение отставания концов участковых пожарно-оросительных трубопроводов от забоев подготовительных выработок не более чем на 50 метров и оборудование пожарным краном, у которого располагается ящик с двумя пожарными рукавами и пожарным стволом	значительное
	Оборудование пожарно-оросительных трубопроводов однотипными пожарными кранами, которые пронумеровываются и размещаются: 1) в выработках с ленточными конвейерами - через каждые 50 метров; при этом дополнительно по обе стороны приводной головки конвейера на расстоянии 10 метров от нее устанавливается два пожарных крана. Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики, в которых хранятся ствол со спрыском диаметром 19 миллиметров и рукав диаметром 66 миллиметров длиной 20 метров , снабженный с обоих концов соединительными головками; 2) у всех камер на расстоянии 10 метров со стороны поступающей струи воздуха. Рядом с пожарным краном устанавливается ящик с одним рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом; 3) у каждого ходка в склад взрывчатых материалов на расстоянии 10 метров. Рядом с пожарным краном	

3978.	устанавливается ящик с одним рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом; 4) у пересечений и ответвлений подземных выработок; 5) в горизонтальных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, в наклонных стволах и штольнях - через 200 метров (установка пожарных кранов на подающих трубопроводах в вертикальных стволах не допускается); 6) в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений - через каждые 100 метров; 7) в околоствольных дворах, где нет камер - через каждые 100 метров; 8) с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором. Рядом с пожарным краном устанавливается ящик с одним пожарным рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом; 9) в тупиковых выработках длиной более 50 метров - через каждые 50 метров. В устье и забое у пожарного крана устанавливается ящик с двумя рукавами длиной 20 метров и пожарным стволом	значительное
3979.	Оборудование пожарно-оросительных трубопроводов распределительными и регулирующими давление устройствами, которые последовательно пронумеровываются и наносятся на схему водопроводов с указанием порядка их применения	незначительное
3980.	Предохранение всех пожарных трубопроводов на поверхности от замерзания	значительное
3981.	Окрашивание всего шахтного пожарно-оросительного трубопровода в опознавательный красный цвет	значительное
	Расположение установок автоматического пожаротушения для камер, в которых отсутствует	

3982.	постоянный обслуживающий персонал, непосредственно у защищаемого оборудования, огнетушители, песок - снаружи камеры со стороны поступления свежей струи воздуха не далее 10 метров от входа в камеру. Для камер с постоянным дежурством - у рабочего места дежурного персонала. В выработках с отрицательной температурой – порошковые огнетушители	грубое
3983.	Установка для локализации пожара в горных выработках пожарных дверей (ляд), изготовленных из негорючих материалов. По обе стороны от них на длине не менее 5 метров сооружение зон из негорючей крепи	грубое
3984.	Предусмотрение для закрывания (открывания) пожарных дверей (ляд), установленных в выработках с углом наклона более 35 градусов , в выработках со значительной депрессией приспособления (окна, рычаги, лебедки)	грубое
3985.	Снабжение устьев вертикальных стволов и шурфов, по которым подается свежий воздух, вентиляционных и калориферных каналов пожарными лядами, а устьев наклонных стволов и штолен - пожарными дверями. Выполнение пожарных дверей в наклонных выработках, оборудованных конвейерами, с фигурными вырезами для закрывания створок без местного демонтажа конвейера. Для герметизации не перекрытой дверью части сечения выработки у двери в специальной нише хранение необходимого запаса материала (глина и песок)	грубое
3986.	Установка сдвоенных, закрывающихся по направлению движения свежей вентиляционной струи пожарных дверей на всех горизонтах вблизи околоствольных дворов и у устьев штолен, подающих свежий воздух	грубое

	. Расстояние между дверями не более 10 метров	
3987.	Все подземные камеры имеют пожарные двери с запорным устройством на каждом выходе и металлические люды в вентиляционных окнах. Пожарные двери устанавливают на расстоянии не более 3 метров от сопряжения ходка камеры с прилегающей выработкой или оснащают автоматическими устройствами для аварийного закрывания. Двери открываются наружу и в открытом положении не мешают движению по выработке. В камерах приводов конвейеров, лебедок, опрокидывателей и толкателей, а также в камерах, в которых отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы (камеры ожидания, диспетчерские пункты), пожарные двери не устанавливаются	грубое
3988.	Оборудование установками автоматического пожаротушения камер приводов конвейерных линий, где хранятся и используются смазочные материалы	грубое
3989.	Определение на шахтах, имеющих затопленные выработки, выработки, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов, границ опасных зон по прорывам воды и газов	грубое
3990.	Наличие проектов установления границ опасных зон	грубое
3991.	Ведение разработки водоносных и обводненных месторождений (плывуны, водоносные карсты) согласно проектной документации	грубое
3992.	Устройство пола насосных камер выше уровня откаточных путей не менее чем на 0,5 метров	грубое
3993.	Устройство главных и участковых водоотливных установок – водосборники, состоящие из двух выработок и более	грубое
	Емкость водосборников главного водоотлива – не менее чем на 4-	

3994.	часовой нормальный приток, а участков - на 2-часовой приток. Водосборники водоотливных установок дренажных шахт – на 2-часовой приток	грубое
3995.	Соединение насосной камеры главного водоотлива со стволом шахты ходком, который выводится в ствол на высоте не ниже 7 метров от уровня пола насосной камеры, и с околоствольным двором - ходком, который герметически закрывается	грубое
3996.	Систематическое очищение водосборников, загрязнение которых более чем на 30 процентов его объема не допускается	грубое
3997.	Оборудование главных водоотливных установок шахты с притоком воды более 50 кубических метров в час не менее чем тремя насосными агрегатами. Число резервных и ремонтных насосных агрегатов для шахт с притоком воды, превышающим производительность одного насосного агрегата: 1) при 4 насосных агрегатах – 2 (в работе), 1 (в резерве), 1 (в ремонте); 2) при 5 насосных агрегатах – 3 (в работе), 1 (в резерве), 1 (в ремонте); 3) при 7 насосных агрегатах – 4 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 4) при 8 насосных агрегатах – 5 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 5) при 9 насосных агрегатах – 6 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 6) при 11 насосных агрегатах – 7 (в работе), 3 (в резерве), 1 (в ремонте)	грубое
3998.	Обеспечение производительностью рабочих насосов водоотливных установок откачку нормального суточного притока не более чем за 20 часов.	грубое

	При проходке стволов количество насосов и их производительность определяются проектом	
3999.	Оборудование главной водоотливной установки не менее чем двумя водоотливными трубопроводами, из которых один является резервным	грубое
4000.	Оборудование главных водоотливных установок аварийной сигнализацией уровня воды с выводом сигнала в пункт постоянного нахождения дежурного персонала. Обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала при эксплуатации неавтоматизированных главных водоотливных установок	грубое
4001.	Предусмотрение в камере главного водоотлива рабочего и аварийного освещения, средств противопожарной защиты и вывешивание: схемы трубопроводов с обозначением вентилей и задвижек, схемы электроснабжения	грубое
4002.	Окольцовывание нагнетательных трубопроводов в насосной камере и снабжение их задвижками, позволяющими переключать насосные агрегаты на любой из трубопроводов	грубое
4003.	Наличие Журнала осмотра водоотливных установок с занесенными результатами осмотра главных водоотливных установок	грубое
4004.	Недопущение ведения горных работ ниже депрессионной воронки. В отдельных случаях работы допускается производить по проектам с предусмотренными в них мерами безопасности.	грубое
4005.	Отвод вод из забоев выработок по канавам, желобам или трубам в водосборники вспомогательных насосных установок	грубое
	Полное прекращение движения подъемных сосудов по стволу при чистке зумпфа ствола шахты или производстве в нем работ и	

4006.	защита работающих в зумпфе от возможного падения предметов сверху. Недопущение затопления подошвы выработок	грубое
4007.	Наличие Журнала учета наблюдений за сдвигениями дневной поверхности, деформациями зданий и подземных сооружений с занесенными результатами проведения и записи инструментальных наблюдений	значительное
4008.	Наличие Журнала предписаний маркшейдерской и геологической служб у организаций, ведущей работу по строительству ствола, с занесенными результатами выявленных отклонений от проекта, наличия опасных зон, предупреждения.	значительное
4009.	Наличие проекта производства геодезических и маркшейдерских работ	значительное
4010.	Недопущение закладывания на земной поверхности пунктов опорной геодезической сети в пределах опасных зон и в местах интенсивного движения транспорта, местах выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования материалов, конструкций, в зоне высоковольтных линий электропередачи	значительное
4011.	Обеспечение при проверке подъемного комплекса шахтных стволов устойчивой телефонной или радиосвязи между машинистом подъемной машины и исполнителями съемки	грубое
Раздел 15. Требования для опасных производственных объектов, ведущих горные работы открытым способом		
4012.	Ведение открытых горных работ в соответствии с проектной документацией	грубое
4013.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов	значительное

4014.	Прохождение посторонними лицами, не состоящими в штате объекта, при его посещении инструктажа по мерам безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты	значительное
4015.	Недопущение нахождения персонала, производства работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасении людей	значительное
4016.	Ограждение и перекрывание провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок	грубое
4017.	Обеспечение передвижения людей по территории по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта	значительное
4018.	Недопущение передвижения машин и механизмов, перевозки оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи любого напряжения, если их габариты имеют высоту от отметки дороги или трассы более 4,5 метров При превышении указанных габаритов независимо от расстояния от нижнего провода электролинии до транспортируемого оборудования необходимо наличие письменного разрешения организации владельца данной электролинии, осуществление перевозки с соблюдением указанных в разрешении мер безопасности	значительное
	Осуществление совместных мероприятий по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, при одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, при проведении и эксплуатации подземных дренажных выработок, включая:	

4019.	1) согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ; 2) применение нагнетательной схемы проветривания подземных выработок; 3) проверку представителями аварийно-спасательных служб состояния атмосферы в подземных выработках после массовых взрывов на открытых горных работах; 4) предотвращение прорывов воды в подземные горные выработки из открытых горных работ; 5) обеспечение контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва	значительное
4020.	Ведение горных работ по согласованным между собой проектам ведения открытых и подземных горных работ, при комбинированном способе разработки месторождения	значительное
4021.	Обеспечение при комбинированной разработке месторождения: 1) изучения особенностей сдвижения и деформации пород и земной поверхности, прогнозирования области влияния горных выработок; 2) определения размеров предохранительного целика (естественного или искусственного) между открытыми и подземными горными работами; 3) определения толщины потолочины над отдельными участками (камерами) выработанного пространства; 4) расчета параметров опорных целиков; 5) определения допустимой площади обнажения кровли очистного пространства; 6) расчета прочности закладки, при отработке запасов в борту карьера для обеспечения его устойчивости;	значительное

	7) обеспечения полноты заполнения выработанного пространства	
4022.	Расположение при комбинированной разработке месторождения фронта ведения горных работ навстречу фронту развития подземных очистных работ	значительное
4023.	Определение организациями, ведущими комбинированную разработку месторождения открытым и подземным способами, совместно с аварийно-спасательной службой участков горных работ в границах опасных зон, в которых возможно проникновение газов, прорыв воды, деформация горного массива и разработка мероприятия по обеспечению безопасности работ на указанных участках	грубое
4024.	Ведение маркшейдерских инструментальных наблюдений за состоянием бортов и почвы карьера при работах в зонах возможных обвалов или провалов, вследствие наличия подземных выработок или карстов. Прекращение работ при обнаружении признаков сдвижения пород	грубое
4025.	При одновременном ведении горных работ в карьере и подземном руднике в одной вертикальной плоскости необходимо оставление предохранительного целика, обеспечивающего устойчивость массива и бортов карьера	грубое
4026.	Вывод людей из подземных выработок перед производством массового взрыва в карьере	грубое
4027.	Осуществление отработки предохранительного целика между открытыми и подземными горными работами, в соответствии с проектом, при выполнении мер, исключающих обрушение целика и бортов карьера, обеспечивающих безопасность работ	грубое

4028.	Указание старых, затопленных выработок и поверхностных водоемов на планах горных работ	значительное
4029.	Эксплуатирование оборудования, инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	грубое
4030.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-измерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте	грубое
4031.	Наличие пломб или клейма на контрольно-измерительных приборах, установленных на оборудовании	грубое
4032.	Наличие Журнала осмотра за состоянием оборудования с занесенными результатами осмотра.	грубое
4033.	Убеждение перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов в их исправности, отсутствии людей в опасной зоне, и дача предупредительного сигнала	грубое
4034.	Выключение при осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы, принятие мер, препятствующих их ошибочному или самопроизвольному включению	грубое
4035.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту	грубое
4036.	Недопущение во время работы механизмов выполнения, находясь на работающих механизмах, каких-либо работ	грубое
4037.	Наличие согласования с организацией разработчиком проектно-конструкторской документации, изготовителем при внесении изменений в конструкцию оборудования и аппаратуры. Производства ввода в	незначительное

	эксплуатацию модернизированной техники, разработанной организациями, после ее испытания и допуска к применению по акту	
4038.	На объектах открытых горных работ при длине пути до рабочего места более 2,5 километров и глубине работ более 100 метров обеспечение организации доставки рабочих к месту работ на оборудованном транспорте. Наличие маршрута и допустимая скорость перевозки людей, утвержденные техническим руководителем организации (в случае принадлежности транспорта подрядной организации дополнительно согласовываются с руководителем подрядной организации). Площадки для посадки людей горизонтальные. Недопущение устройства посадочных площадок на проезжей части дороги	грубое
4039.	Недопущение перевозки людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов, грузовых вагонетках канатных дорог и транспортных средствах, не предназначенных для этой цели	значительное
4040.	Устраивание для сообщения между уступами горных работ прочных лестниц с двусторонними поручнями и наклоном не более 60 градусов или съездов с уклоном не более 20 градусов. Маршевые лестницы при высоте более 10 метров шириной не менее 0,8 метра с горизонтальными площадками на расстоянии друг от друга по высоте не более 15 метров. Определение расстояния и места установки лестниц по длине уступа согласно плану развития горных работ. Расстояние между лестницами по длине уступа не более 500 метров	значительное
4041.	Недопущение нахождения людей в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на	незначительное

	уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа	
4042.	Ведение горных работ по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами (далее – паспортами)	значительное
4043.	Допуск отработки уступов высотой до 30 метров послойно, при этом высота забоя не более максимальной высоты черпания экскаватора	значительное
4044.	Соблюдение углов откосов рабочих уступов, определенных проектом, и при этом не превышающих: при работе экскаваторов типа механической лопаты, драглайна, роторных экскаваторов и разработке вручную скальных пород – 800; при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием и разработке вручную рыхлых и сыпучих пород – угла естественного откоса этих пород; при разработке вручную: мягких, но устойчивых пород – 50 градусов; скальных пород – 80 градусов	незначительное
4045.	Соблюдение ширины рабочих площадок в соответствии с проектной документацией	незначительное
4046.	Соблюдение, при наличии железнодорожных путей или конвейеров, расстояния от нижней бровки отвала до оси железнодорожного пути или оси конвейера не менее 4 метра	значительное
4047.	Соблюдение расстояния между смежными бермами при погашении уступов и постановке их в предельное положение, ширины, конструкции и порядка обслуживания предохранительных берм в соответствии с проектом	значительное
	Соблюдение поперечного профиля предохранительных берм	

4048.	горизонтальным или наличие уклона в сторону борта карьера	значительное
4049.	Наличие технологического регламента, устанавливающего периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов	значительное
4050.	Ведение работ на откосах уступов с углом более 35 градусов по отдельному проекту организации работ	значительное
4051.	Соблюдение расстояния по горизонтали между рабочими местами или механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали уступах, не менее 10 метров при ручной разработке и не менее полуторной суммы максимальных радиусов черпания при экскаваторной разработке	значительное
4052.	Ведение маркшейдерских наблюдений за состоянием бортов и площадок при работах в зонах возможных обвалов или провалов вследствие наличия подземных выработок или карстов	значительное
4053.	При ведении работ в лавиноопасных и селеопасных районах наличие плана мероприятий по противолавинной и противоселевой защите, утвержденного техническим руководителем организации, с учетом местных условий	значительное
4054.	Обеспечение рабочих мест для ведения буровых работ: 1) подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой); 2) комплектом исправного бурового инструмента; 3) паспортом на бурение	значительное
	Установка бурового станка на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами или проектом, но не менее 2 метров от бровки до ближайшей точки опоры станка, а	

4055.	его продольная ось при бурении первого ряда скважин перпендикулярна бровке уступа. При установке буровых станков шарошечного бурения на первый от откоса ряд скважин осуществление управления станками дистанционно	значительное
4056.	Соблюдение требования при перемещении и перегоне бурового станка: 1) перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу по спланированной горизонтальной площадке; 2) при перегоне бурового станка с уступа на уступ или под высоковольтной линией укладывание мачты в транспортное положение, снятие или закрепление бурового инструмента	значительное
4057.	Осуществление бурения скважин в соответствии с паспортом на бурение и технологическим регламентом	значительное
4058.	Перекрытие каждой скважины диаметром более 250 миллиметров, после окончания бурения. Ограждение участков пробуренных скважин предупредительными знаками. Установка технологическим регламентом порядка ограждения зоны пробуренных скважин и их перекрытия	значительное
4059.	Установление ограждения на шнеки у станков вращательного бурения с немеханизированной сборкой-разборкой бурового става и очисткой устья скважины, сблокированные с подачей электропитания на двигатель вращателя	значительное
4060.	Недопущение ведения работ на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеподавления	значительное

4061.	Выполнение требований к подъемному канату бурового станка: 1) имение пятикратного запаса прочности с учетом максимальной нагрузки; 2) заводской акт-сертификат	значительное
4062.	Прекращение работ по отвалообразованию при появлении признаков оползневых явлений до разработки и принятия мер безопасности, в случае превышения регламентированных технологическим регламентом по отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Возобновление работ на отвале после положительных контрольных замеров скоростей деформаций отвалов с письменного разрешения технического руководителя карьера	значительное
4063.	Соблюдение расстояния от оси железнодорожного пути до бровки плужного отвала после каждой передвижки путей в зависимости от устойчивости уступа отвала: не менее 1600 миллиметров – при грузоподъемности думпкара до 60 тонн и 1800 миллиметров – при грузоподъемности более 60 тонн	значительное
4064.	На отвалах, оборудованных одноковшовыми экскаваторами, в месте разгрузки думпкаров соблюдение расстояния от оси железнодорожного пути до верхней бровки для нормальной колеи – не менее 1600 миллиметров и для колеи 900 миллиметров – не менее 1300 миллиметров	грубое
4065.	Наличие превышения внешнего рельса разгрузочного пути по отношению к внутреннему на 100-150 миллиметров	грубое
4066.	Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте в соответствии с паспортом	значительное

	перегрузочного пункта, при этом производство движения бульдозера – ножом вперед	
4067.	Установление упоров в конце разгрузочных тупиков, выполняемые по проекту, имеющие исправные указатели путевого заграждения, освещаемые в темное время суток или покрытые светоотражающими материалами. Расположение указателей путевого заграждения со стороны машиниста локомотива и вынос от оси пути на расстояние не менее 2,5 метров и на высоту 1,5 метров. Установка на разгрузочном тупике сигнального знака "Остановка локомотива" на расстоянии наибольшей длины состава от места разгрузки	грубое
4068.	Установка на отвалах схем движения автомобилей и транспортных средств. Обозначение зон разгрузки с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки	значительное
4069.	Наличие у разгрузочных площадок предохранительной стенки (вала) высотой не менее 0,7 метров для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метра для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн для ограничения движения машин задним ходом. При отсутствии предохранительной стенки недопущение подъезда к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 метра машинам грузоподъемностью до 10 тонн и ближе чем 5 метров грузоподъемностью свыше 10 тонн. Недопущение наезда на предохранительный вал при разгрузке	незначительное
4070.	Осуществление мониторинга за устойчивостью пород в отвале и инструментальные наблюдения за	значительное

	деформациями всей площади отвала в соответствии с проектом наблюдательной станции	
4071.	Ведение геолого-маркшейдерской службой организации контроля за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на косогорах – инструментального наблюдения за деформациями всей площади отвала	грубое
4072.	Оснащение горных, транспортных и строительно-дорожных машин, находящихся в эксплуатации, сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, противопожарными средствами, освещением, комплектом исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно – измерительной аппаратурой, исправно действующей защитой от перегрузок и переподъема	грубое
4073.	Наличие комиссионного акта приемки в эксплуатацию горных, транспортных, строительно – дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта	грубое
4074.	Ведение журнала приема – сдачи смен на каждой единице горнотранспортного оборудования	грубое
4075.	Соблюдение руководства по эксплуатации заводов-изготовителей при эксплуатации, обслуживании технологического оборудования, технических устройств, их монтажа и демонтажа	грубое
4076.	Осуществление обучения, аттестации и допуска к выполнению работ машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок с	грубое

	присвоением квалификационных групп по электробезопасности	
4077.	Отвод от забоя в безопасное место в нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины, спуск рабочего органа на землю, запираание кабины, снятие напряжения с питающего кабеля	грубое
4078.	Наличие допуска лиц, сопровождающих составы, и наличие письменного разрешения технического руководителя организации для проезда в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов. Установление количества перевозимых людей техническим руководителем организации	грубое
4079.	Наличие оборудованного и обозначенного указателями места для переезда через железнодорожные пути бульдозеров, автомашин, колесных, гусеничных или шагающих машин	грубое
4080.	Работоспособность пусковых устройств электродвигателей и рычагов управления в положение "Стоп" (нулевое) в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии	значительное
4081.	Недопущение присутствия посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора и бурового станка при их работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональные обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих разрешение технического руководителя организации	значительное
4082.	Соблюдение технической документации изготовителей при производстве смазки машин и оборудования	грубое
4083.	Хранение смазочных и обтирочных материалов в закрытых металлических ящиках	грубое

4084.	Соблюдение расположения экскаватора на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора	грубое
4085.	Недопущение пребывания людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша во время работы экскаватора	значительное
4086.	Соответствие канатов, применяющихся на экскаваторах, паспорту и наличие на них сертификата изготовителя	значительное
4087.	В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов прекращение машинистом экскаватора работы, отведение экскаватора в безопасное место	грубое
4088.	Ведение погрузки горной массы экскаватором в забоях с контактными сетями электрифицированного транспорта при условии осуществления мероприятий по безопасным методам работы, включая защиту от прикосновения ковшом к контактному проводу, утвержденных техническим руководителем организации	значительное
4089.	Оборудование транспортно-отвальных мостов и консольных отвалообразователей приборами непрерывного автоматического измерения скорости и направления ветра, наличие блокировки с аварийным сигналом и системой управления ходовыми механизмами, контрольно-измерительными приборами, концевыми выключателями, сигнальными и переговорными устройствами. Кроме автоматически действующих тормозных устройств наличие у ходовых тележек моста исправных ручных тормозов	значительное

4090.	Недопущение во время ремонта транспортно-отвального моста одновременной разборки ручных и автоматических тормозных устройств	значительное
4091.	Ограждение всех контргрузов, расположенных вблизи дорог и проходов, для исключения прохода людей в зоны их действия	значительное
4092.	Наличие ограждения с двух сторон площадки на всех конвейерных линиях транспортно-отвальных мостов и отвалообразователей для обслуживания конвейеров	значительное
4093.	Соблюдение ширины проходов вдоль конвейеров не менее 700 миллиметров	значительное
4094.	Соблюдение расстояния между концом отвальной консоли транспортно-отвального моста и гребнем отвала не менее 3 метров, а у консольных ленточных отвалообразователей с периодическим перемещением эта величина не менее 1,5 метра	значительное
4095.	В ы в е д е н и е транспортно-отвального моста из опасной зоны при появлении признаков сползания отвала	значительное
4096.	Выполнение перехода отвальной опоры транспортно-отвального моста через дренажные штреки в соответствии с паспортом	значительное
4097.	Соблюдение угла откоса уступа не более 35 градусов при применении канатных скреперных установок	значительное
4098.	Недопущение включения скреперной канатной установки без предупредительного сигнала, производства каких-либо ремонтов во время ее работы, нахождения в зоне действия каната и направления каната руками	значительное
	Наличие на всей самоходной технике технических паспортов, укомплектованных средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки,	

4099.	медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем	значительное
4100.	Установление при применении колесных скреперов с тракторной тягой уклона съездов в грузовом направлении не более 15 градусов, в порожняковом направлении – не более 25 градусов	значительное
4101.	Проведение ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика на горизонтальной площадке, при выключенном двигателе, опущенном на землю или опору ножа или ковша	значительное
4102.	Недопущение нахождения под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для осмотра ножа или ковша снизу опущение его на подкладки и выключение двигателя	значительное
4103.	Ведение ремонтных работ технологического оборудования в соответствии с утвержденными графиками планово-предупредительных ремонтов.	Значительное
4104.	Наличие на все виды ремонтов основного технологического оборудования технологических регламентов	значительное
4105.	Допуск производства ремонта и замены частей механизмов после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Допуск подачи электроэнергии при выполнении ремонтных работ в случаях, предусмотренных	незначительное

	проектом организации работ, нарядом – допуском	
4106.	Недопущение проведения ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения	значительное
4107.	Производство ремонтов, связанных с восстановлением или изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, по проекту, согласованному с изготовителем, с составлением акта выполненных работ	незначительное
4108.	Соблюдение проекта при монтаже и реконструкции драг и земснарядов, строительстве сооружений объектов открытых горных работ, организации карт намыва, горно-подготовительных работах	значительное
4109.	Создание на каждом полигоне (дражном разрезе) работы драги и земснаряда запаса противоаварийного оборудования, материалов, инвентаря и инструмента по перечню, утвержденному техническим руководителем организации	значительное
4110.	Установление размеров опасной зоны начальником драги (земснаряда)	значительное
4111.	Ведение разработки полезных ископаемых драгой (земснарядом) в соответствии с паспортом забоя	значительное
4112.	Недопущение эксплуатации драги или земснаряда с отступлением от предельно допустимой высоты надводного борта в дражном разрезе, расстояния между днищем понтона и почвой разреза, установленного проектом	значительное
4113.	Наличие на люках верхней палубы понтона водозащитных бортов высотой не менее 400 миллиметров с герметически закрывающимися крышками	значительное

4114.	Недопущение работы драги (земснаряда) с открытыми люками или пробойнами, трещинами в понтоне, за исключением случаев, когда производится вымораживание понтона	значительное
4115.	Наличие палубы, трап, мостиков, переходов и лестниц драги (земснаряда) из рифленого железа или железа с наплавленными полосами, имеющих ограждения и содержащиеся в чистоте	значительное
4116.	Наличие ограждения или изоляции паропроводов на драгах (земснарядах)	значительное
4117.	Соответствие применяемых на драге (земснаряде) канатов паспорту драги (земснаряда)	значительное
4118.	Недопущение эксплуатации счаленного каната черпаковой рамы, каната с порванными прядями	незначительное
4119.	Применение для освещения рабочих мест надпалубной части драги (земснаряда) напряжения не выше 220 Вольт, для освещения понтона (внутри) – не выше 12 Вольт. Наличие на всех отсеках понтона электрического освещения. Допустимо напряжение 127 Вольт при условии подвески светильников на высоте не менее 2,5 метров от днища понтона	незначительное
4120.	Напряжение переносных ламп и электрического ручного инструмента не более 36 Вольт	значительное
4121.	Наличие на драгах (земснарядах) аварийного освещения (электрических фонарей, аккумуляторов)	значительное
4122.	Осуществление выполнения работ в завалочном люке в соответствии с технологическим регламентом	значительное
4123.	Перекрытие дорог и троп на полигонах работающих драг и земснарядов, а по контурам опасной зоны рабочих канатов выставление предупредительных знаков	значительное

4124.	На понтоне в местах прохода людей установка на лодку откидных мостиков-сходней с перилами и проемов с цепным ограждением	значительное
4125.	Подача электроэнергии на драгу (земснаряд) от берегового распределительного устройства кабелем, проложенным по почве с ограждением предупредительными знаками, на "козлах" или подвешенным на тросе. Осуществление ввода бронированного кабеля на драгу с помощью стрелы, укрепленной на задней мачте. Недопущение переноса берегового кабеля, находящегося под напряжением, переезда через него без устройства переездов, заваливания кабеля, допуска вмерзания его в лед и грунт	значительное
4126.	Наличие освещения плавучего пульпопровода при работе на драгах (земснарядах), оборудованных пульпопроводом для транспортирования песков и эфелей на борт разреза, в темное время суток, и наличие устройство мостиков, огражденных перилами высотой не менее 1 метра вдоль него	значительное
4127.	Оборудование рамоподъемных лебедок драг (земснаряда) двумя тормозами (рабочим и предохранительным), защитой от переподъема черпаковой рамы с дублирующей звуковой сигнализацией, предупреждающей о начале ее переподъема	значительное
4128.	Наличие у галечных конвейеров тросиков экстренной остановки конвейера на всей его протяженности и кнопок "Стоп", установленных в головной и хвостовой частях конвейера, а у свай – концевых выключателей от переподъема	значительное
	Оборудование лестниц с углом наклона более 75 градусов и высотой свыше 3 метров ограждением тоннельного типа,	

4129.	лестниц с углом наклона менее 75 градусов – перилами и плоскими ступеньками с рифленой поверхностью, исключающей скольжение	значительное
4130.	Наличие в понтоне сигнализации о наличии воды с выводом сигнала на пульт управления	грубое
4131.	Оснащение драг и земснарядов средствами автоматического пожаротушения в соответствии с проектом противопожарной защиты	значительное
4132.	Обеспеченность мест хранения смазочных и горючих материалов средствами автоматического пожаротушения в соответствии с проектной документацией	значительное
4133.	Наличие ПОР по производству уборки льда	значительное
4134.	Допуск работы машин и механизмов по наряду – допуску после тщательной проверки толщины льда и расчета его на прочность	значительное
4135.	Обозначение указательными знаками мест для передвижения людей и транспорта по льду	значительное
4136.	Наличие у якоря земснаряда троса длиной, равной предельной глубине водоема, с закрепленным на нем буюм, окрашенным в красный цвет	значительное
4137.	Недопущение подплывания к земснаряду со стороны всасывающего грунтопровода во время его работы	значительное
4138.	Обеспечение на драге (земснаряде) действующей телефонной, селекторной или радиосвязи между драгой (земснарядом) и поселком (прииском)	значительное
4139.	Наличие утвержденного техническим руководством организации технологического регламента работы технологического железнодорожного транспорта широкой колеи (1524 миллиметров) объектов открытых горных работ	значительное

4140.	Наличие паспортов на все сооружения, устройства, подвижной состав и оборудование, соответствующих проектной документации	значительное
4141.	Допуск к управлению локомотивом (электровозом, тепловозом) лиц, имеющих стаж работы в качестве помощника машиниста локомотива в данной организации не менее 6 месяцев	значительное
4142.	Наличие установленных в стыковых соединениях передвижных путей не менее четырех болтов	значительное
4143.	Результаты инструментальных проверок железнодорожных путей в карьерах на соответствие их проектной документации. Установление порядка и сроков проверки техническим руководителем организации	значительное
4144.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов при разьединении стрелочных остряков	значительное
4145.	Защищенность сооружений и устройств системы централизованных блокировок и связи от мешающего и опасного влияния тягового тока, воздушных линий электропередачи и грозовых разрядов	значительное
4146.	Устройство пешеходных тоннелей, мостов или дорожек, освещаемых в темное время суток, в местах постоянного движения людей через железнодорожные пути с интенсивным движением поездов	значительное
4147.	Наличие на всех охраняемых переездах освещения и прямой телефонной связи с ближайшим дежурным по станции или диспетчером	значительное
4148.	Наличие технологического регламента на провоз и перегон по переездам крупногабаритного технологического оборудования и негабаритных грузов и его соблюдение	грубое

4149.	Наличие ПОР на все работы, связанные с пересечением железнодорожных путей линиями электропередачи, связи, нефтепроводами, водопроводами, надземными и подземными устройствами и его соблюдение	значительное
4150.	Наличие на всех локомотивах автоматических и ручных тормозов, мотор-вагонного подвижного состава и думпкаров автоматическими тормозами	значительное
4151.	Недопущение эксплуатации локомотивов, самоходных машин на железнодорожном ходу при неисправности устройств для подачи звуковых сигналов	значительное
4152.	Недопущение оставления подвижного состава в рабочем состоянии без закрепления от самопроизвольного ухода (движения)	значительное
4153.	Недопущение эксплуатации вагонов, имеющих хотя бы одну из следующих неисправностей: 1) трещину в любой части колесной пары; 2) трещину в поясе тележки или на боковине литой тележки; 3) излом надрессорной балки или поперечной связи; 4) обрыв колоночного или буксового болта; 5) обрыв или трещину автосцепки поглощающего аппарата или тягового хомута автосцепного устройства; 6) излом или трещину (выходящая с горизонтальной на вертикальную полку) хребтовой, боковой, шкворневой балок или буферного бруса; 7) кузов, запорный механизм люка у полувагона и хоппера, угрожающие сохранности перевозимых грузов и безопасности движения; 8) буксы, требующих замены, расплавленный или изломанный буксовой подшипник, отсутствие буксовой крышки;	значительное

	9) суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки более 20 миллиметров или менее 2 миллиметров у грузовых вагонов	
4154.	Недопущение эксплуатации думпкаров, имеющих неисправности: 1) цилиндров опрокидывания (трещина, ослабление крепления, утечка воздуха); 2) рычажного механизма опрокидывания и открытия продольного борта; 3) кранов управления; 4) разгрузочной магистрали с утечкой воздуха сверх установленных норм, но в любом случае более 50 килоПаскаля (0,5 атмосфер) в минуту; 5) рамы кузова с прогибом у думпкаров с поднимающимися бортами, когда между днищем и бортом образуется зазор более 70 миллиметров	значительное
4155.	Соблюдение скорости движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ, установленных технологическим регламентом по эксплуатации железнодорожного транспорта	значительное
4156.	Недопущение на электрифицированных путях передвижения кранов с поднятой стрелой, кроме случаев производства крановых работ по наряду и при отключенных устройствах контактной сети	значительное
4157.	Недопущение разборки и укладки железнодорожных путей машинами и механизмами, не оборудованными устройствами для подъема данного груза	значительное
4158.	Недопущение перевозки рельсовых звеньев на железнодорожных платформах с установленным съемным унифицированным оборудованием без соответствующего закрепления упорами и ограничительными цепями	значительное

4159.	Оснащение концов забойных и отвальных железнодорожных путей предохранительными упорами, закрепленными на расстоянии не менее 10 метров от конца рельсов, ограждаемыми сигналами, освещаемыми в темное время суток или окрашенными светоотражающей краской	значительное
4160.	Недопущение занятия улавливающих и предохранительных тупиков подвижным составом	грубое
4161.	Недопущение односторонней сверхгабаритной загрузки, загрузки, превышающей грузоподъемность вагонов	значительное
4162.	Недопущение включения вагонов для перевозки людей в составы грузовых поездов	грубое
4163.	Наличие у подвижного состава быстродействующих тормозов при работе на руководящих уклонах 60 процентов	значительное
4164.	Соблюдение ширины проезжей части внутрикарьерных дорог и продольных уклонов в соответствии с проектной документации	значительное
4165.	Устройство при затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) площадок с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более чем через каждые 600 метров длины затяжного уклона	значительное
4166.	Наличие ограждения проезжей части автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой, высотой не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля	значительное
4167.	Состояние автодороги в зимнее время: очищенное от снега, льда и посыпанное песком, шлаком, мелким щебнем или обработанное специальным составом	грубое

4168.	Наличие технического паспорта на каждый автомобиль	грубое
4169.	Наличие на разгрузочных площадках предохранительной стенки (вала) высотой не менее 0,7 метров для ограничения движения машин задним ходом	значительное
4170.	Наличие приказа организации на определение круга лиц, осуществляющих контроль состояния и безопасной эксплуатации конвейеров и остальных видов непрерывного технологического транспорта	значительное
4171.	Оснащение установки непрерывного технологического транспорта блокирующими устройствами, останавливающие оборудование, предшествующие аварийно остановленному	значительное
4172.	Оснащение разгрузочных тележек на передвижных (челноковых) конвейерах концевыми выключателями, а на рельсовых путях – упоры	значительное
4173.	Наличие ограждения на приводных, натяжных, отклоняющих и концевых станциях ленточных конвейеров, заблокированного с приводным двигателем конвейера, исключающего возможность его работы или пуска его в работу при снятых ограждениях	значительное
4174.	Наличие ограждения зоны роликов рабочей и холостой ветви конвейерной ленты со стороны основного прохода	значительное
4175.	Устраивание площадок для обслуживания приводов при расположении оси приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, приводных станций конвейеров на высоте более 1,5 метра над уровнем пола, оборудованные лестницами и перилами высотой не менее 1,0 метра со сплошной обшивкой не менее 0,15 метров от уровня настила и не менее 0,3 метров от низа наиболее выступающих конструкций площадки до	значительное

	транспортируемого конвейером материала	
4176.	Соблюдение высоты галерей и эстакад от уровня пола до низа конструкций не менее 2 метров	значительное
4177.	Предусмотрение обслуживания установки пластинчатых конвейеров и питателей с обеих сторон, с шириной свободных проходов между конвейерами не менее 1,2 метров, а между стенками здания и конвейерами – не менее 1 метра	значительное
4178.	Обеспечение в подземных камерах, перегрузочных пунктах и зданиях объекта открытых горных работ минимального расстояния между габаритами смежного оборудования и от стен до оборудования, исходя из расчета обеспечения транспортирования машин и узлов оборудования при их ремонте или замене, но не менее: 1,5 метров – на основных проходах; 1 метра – на рабочих площадках между машинами; 0,7 метров – на рабочих проходах между стеной и машиной	значительное
4179.	Оснащение пластинчатых и скребковых конвейеров, установленных в наклонном положении, ловителями транспортных звеньев, предотвращающими сбег полотна при его порыве	значительное
4180.	Оборудование крышек кожухов шнеков и скребковых конвейеров (кроме специальных смотровых окон и лючков) блокировкой, исключающей доступ к вращающимся и движущимся частям шнеков и скребковых конвейеров при их работе	значительное
4181.	Наличие, при выходе на поверхность подземно-надземных конвейерных галерей, в них наружных входов и переходов через конвейер	значительное
	Расположение эвакуационных выходов из галерей и эстакад и	

4182.	переходных мостиков над конвейерами не реже чем через 100 метров	значительное
4183.	Устройство в проходах конвейерных галерей с наклоном более 7 градусов ступеней или деревянных трап и поручней	значительное
4184.	Наличие ограждения конвейерной ленты в месте пороодоотборки	значительное
4185.	Предусмотрение укрытий мест загрузки и разгрузки при транспортировании ленточными конвейерами сухих и пылящих материалов, материалов с высокой температурой и выделением пара	значительное
4186.	Закрытие плотными укрытиями по всей длине элеваторов, скребковых конвейеров и шнеков, транспортирующих сухие и пылящие материалы	значительное
4187.	Оборудование элеваторов тормозными устройствами, исключаящими обратный ход кольцевой цепи, и ловителями при ее разрыве	значительное
4188.	Наличие ограждения колес саморазгружающихся тележек и самоходных конвейеров	значительное
4189.	Ограждение и расположение грузов натяжных устройств конвейеров и канатных дорог, натяжных барабанов таким образом, чтобы в случае обрыва ленты или каната исключалась возможность падения груза или барабана на людей или оборудование	значительное
4190.	Оснащение бункеров автоматизированной системой контроля уровня заполнения	значительное
4191.	Наличие ограждения проемов бункеров с нерабочих сторон перилами высотой не менее 1 метра со сплошной обшивкой их снизу полосой на высоту 0,15 метров	значительное
4192.	Наличие звуковой сигнализации на рабочих площадках приемных и разгрузочных устройств и бункеров, предназначенной для оповещения обслуживающего	значительное

	персонала о прибытии железнодорожного состава	
4193.	Наличие приказа организации о назначении, лица ответственного за электрохозяйство карьера, обеспечивающего безопасную эксплуатацию и ремонт электрооборудования и электросетей карьера	значительное
4194.	Выполнение допуска подключения к одной воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 Вольт: 1) не более 5 комплектных передвижных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установки производительностью до 300 кубических метров в час включительно; 2) не более четырех одноковшовых экскаваторов с емкостью ковша до 5 кубических метров включительно, двух комплектных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установке производительностью до 300 кубических метров в час включительно; 3) не более двух одноковшовых экскаваторов с емкостью ковша до 13 кубических метров, двух комплектных передвижных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установке производительностью до 300 кубических метров в час включительно; 4) не более одного одноковшового экскаватора с емкостью ковша свыше 13 кубических метров, двух комплектных передвижных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установки производительностью до 300 кубических метров в час включительно; 5) не более двух многочерпаковых экскаваторов с теоретической производительностью до 1300 кубических метров в час, двух комплектных передвижных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установки	значительное

	производительностью до 300 кубических метров в час включительно; б) не более одного многочерпакового экскаватора с теоретической производительностью свыше 1300 кубических метров в час, двух комплектных передвижных трансформаторных подстанций и одной водоотливной установке производительностью до 300 кубических метров в час включительно	
4195.	Состав экипажа электрифицированных машин (комплексов) не менее двух человек	значительное
4196.	Установленный предприятием перечень минимально необходимого количества защитных средств на единицу оборудования для обеспечения безопасной работы горно – транспортных машин (комплексов) и электроустановок и их фактическое наличие, пригодное к использованию	значительное
4197.	Наличие на каждом карьере и на каждом горном участке неснижаемого запаса защитных средств: 1) на участке – не менее двух полных комплектов (по нормативам) на каждые 10 машин; 2) на карьере – не менее 20 процентов нормируемого перечня, имеющегося на горных участках и в энергохозяйстве карьера	значительное
4198.	Требование к электротехнологическому персоналу – минимальный стаж работы в предыдущей группе в электроустановках 4 месяца	значительное
4199.	Требование к лицам контроля, осуществляющим руководство горными работами, – квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV	значительное
	Требование к персоналу, проводящему работы по ремонту путей электрифицированных	

4200.	железных дорог или вблизи них, – квалификационная группа II по электробезопасности	значительное
4201.	Требование к машинистам электровозов – квалификационная группа IV, помощникам – не ниже III	значительное
4202.	Требование к машинистам тепловоза и их помощникам – квалификационная группа III	значительное
	Ведение на карьере следующей технической документации: 1) однолинейные схемы электроснабжения и связи карьера в целом. На схему наносится электрическая сеть карьера с указанием номинальных напряжений, марок, длин и сечений проводов и кабелей, распределительная и защитная аппаратура, все токоприемники. На схеме указываются значения токов двухфазного короткого замыкания для случая замыкания в наиболее удаленной точке защищаемого участка сети; 2) план горных работ с нанесением линии электропередачи карьера; 3) схема тяговой сети; 4) схемы подземной кабельной сети, нанесенные на план горных работ или на схематический план горных работ и выработок; 5) чертежи электрооборудования, установок и сооружений, запасных частей; 6) комплект исполнительных схем управления экскаваторами, буровыми станками, оборудованием; 7) полный комплект технологических регламентов по ремонту и эксплуатации электроустановок; 8) паспортные карты или журналы с описью электрооборудования и защитных средств с указанием технических характеристик и присвоенных инвентарных номеров (к паспортным картам	

4203.

или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта, наладки оборудования);

9) паспорта линии электропередачи, центральных (выносных) заземляющих контуров карьера и стационарных объектов;

10) графики:

технического обслуживания и ремонта экскаваторов, буровых станков, оборудования;

технического обслуживания и ремонта карьерного распределительного пункта, приключательного пункта, комплектных трансформаторных подстанции и секционирующих пунктов;

капитального ремонта электрических машин;

плановых проверок релейной защиты, устройств защитного отключения и сезонной наладки электроприводов;

11) протоколы замеров освещенности рабочих мест, территории карьера и отвалов;

12) журнал проверки знаний по безопасной эксплуатации электрохозяйства;

13) списки лиц, имеющих право выдачи нарядов (распоряжений) на производство работ в электроустановках;

14) списки лиц, назначенных ответственными руководителями, производителями работ по нарядам и распоряжениям, наблюдающими;

15) перечни работ, производимых в электроустановках по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации;

16) списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок;

17) акты разграничения границ обслуживания и эксплуатации электроустановок лиц, ответственных за электрохозяйство (по участку, цеху, карьере);

значительное

	18) перечень профессий электротехнологического персонала с указанием квалификационных групп по электробезопасности; 19) перечень особо опасных и опасных мест и работ в карьере по электробезопасности	
4204.	Необходимая техническая документация энергетика смены (энергодиспетчера, электрика смены) карьера: 1) схема электроснабжения карьера и отвалов, нанесенная на совмещенный план горных работ, на которой указываются силовые и электротяговые сети, места расположения электроустановок; 2) принципиальная однолинейная схема электроснабжения; 3) однолинейная схема электроснабжения объектов промплощадки карьера, стационарных объектов; 4) полный комплект нормативно – технических документов для персонала, находящегося под непосредственным и оперативным руководством энергетика смены (энергодиспетчера), утвержденных техническим руководителем организации; 5) списки лиц, назначенных лицом ответственным за электрохозяйство для выдачи нарядов (распоряжений) на производство работ в электроустановках, единоличного осмотра электроустановок, ответственными руководителями, производителями работ в электроустановках, наблюдающими и допускающими; 6) оперативный журнал; 7) журнал телефонограмм, заявок и изменений схем; 8) журнал распоряжений руководящего персонала; 9) журнал учета и содержания защитных средств для персонала, непосредственно подчиненного энергетике смены;	значительное

	10) карты установок релейных защит; 11) журнал инструктажа по технике безопасности персонала, непосредственно подчиненного энергетике смены (энергодиспетчеру); 12) наряды-допуски на производство работ в электроустановках; 13) журналы регистрации нарядов-допусков и распоряжений ; 14) журнал ознакомления персонала с внесенными изменениями в схемах электроснабжения	
4205.	Наличие на комплектных трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением	значительное
4206.	Нанесение на внешней стороне корпусов, на дверцах распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанции четких надписей, предупреждающих об опасности поражения электрическим током, указывающие наименование электрического присоединения, и схемы электрических соединений. Наличие на всех коммутационных аппаратах надписей, указывающих включаемый объект	значительное
4207.	Обозначение места подключения корпусов ячеек к заземляющему проводу воздушной линии к местному заземлению нанесением знака "Заземление"	значительное
4208.	Установка комплектных трансформаторных подстанций и приключательных пунктов на одном горизонте с горными машинами на расстоянии не более 10 метров от опоры, к которой подсоединяется воздушный ввод	незначительное
4209.	Наличие утвержденного техническим руководителем карьера (рудника) графика технического обслуживания и ремонта комплектных	грубое

	трансформаторных подстанций и распределительных устройств	
4210.	Наличие журнала приема-сдачи смен экскаватора (оперативный журнал) с результатами проводимых осмотров	грубое
4211.	Соблюдение расстояния от нижнего фазного провода воздушных линий электропередач на уступе до поверхности земли при максимальной стреле провеса проводов при прохождении линии электропередач в районе территории карьеров и породных отходов – расстояние 6 метров при напряжении до 35 килоВольт	значительное
4212.	Определение зон воздействия взрывов на сооружения внутрикарьерных передвижных линии электропередач и электроустановки при подготовке к производству массовых взрывов, с нанесением ее на совмещенный план горных работ участка карьера и передачей его не позднее, чем за три дня до взрыва должностному лицу, ответственному за электрохозяйство карьера и начальникам горных участков, производимых взрывы	значительное
4213.	Наличие план-графика подготовки к взрыву и устранению его последствий, утвержденного техническим руководителем работ на карьере и доведение его до сведения всех должностных лиц, участвующих в работе, за сутки до взрыва	значительное
4214.	Отключение перед взрывом по распоряжению технического руководителя работ на карьере все внутрикарьерные линии, находящиеся в зоне действия взрыва, независимо от рода тока и напряжения	значительное
4215.	Недопущение размещения на трассе линий электропередачи штабелей полезного ископаемого, отвалов породы, шпал и рельсов, складирование материалов	значительное

4216.	Применение для питания передвижных электроприемников карьеров (экскаваторов, горно-транспортных комплексов, буровых станков, горных машин) гибких резиновых кабелей	значительное
4217.	Применение для питания стационарных установок кабеля и изолированных проводов	значительное
4218.	Защита кабеля в местах пересечения с железнодорожными путями и автодорогами от повреждений – прокладкой его в трубах, коробах, желобах, защитных устройствах, размеры которых превышают ширину железнодорожных путей или дорог не менее чем на 2 метра в каждую сторону	значительное
4219.	Уборка кабелей, находящихся в зоне взрывных работ, на время взрыва в безопасное место или защита их от повреждения при взрыве горной массы	значительное
4220.	Поднятие кабелей на обводненных участках на "козлы", расстояние между которыми не более 10 метров, и расположение над поверхностью воды на высоте не менее 0,3 метров	значительное
4221.	Закрепление кабеля во избежание выдергиваний из вводного устройства электропотребителей приспособлением, обеспечивающим радиус изгиба на выходе не менее пяти-шести диаметров кабеля	значительное
4222.	Наличие агрегатной книги (оперативного журнала) с результатами ежемесного осмотра кабеля	значительное
4223.	Наличие оперативного журнала персонала, осуществляющего энергоснабжение карьера, с результатами ежемесячного осмотра кабеля	значительное
4224.	Наличие журнала проверки состояния изоляции кабелей 0,4 килоВольт и 6 килоВольт с результатами проводимых испытаний изоляции и состояния конструктивных элементов кабеля	значительное

4225.	Наличие на каждом экскаваторе (комплексе) резервного комплекта приработанных щеток для периодической замены изношенных	значительное
4226.	Недопущение пуска в работу электрифицированных машин при открытых дверцах шкафов управления	значительное
4227.	Недопущение применения некалиброванных плавких вставок предохранителей	значительное
4228.	Наличие на пусковом щитке или на панели амперметра для наблюдения за пуском и работой электродвигателей механизмов	значительное
4229.	Наличие вольтметров или сигнальных ламп для контроля наличия напряжения на групповых щитках и сборках электродвигателей	незначительное
4230.	Закрепление и защита выводов статорной обмотки и кабельных воронок электрических машин ограждениями, не допускаемых к снятию во время работы машин	значительное
4231.	Оснащение карьерных сетей с изолированной нейтралью напряжением от 60 Вольт до 1 килоВольт, в том числе установок для перегона горного оборудования, устройствами максимально-токовой защиты и защиты от замыканий на землю (утечек тока на землю), действующими на отключение	значительное
4232.	Выполнение защиты от атмосферных перенапряжений передвижных трансформаторных подстанций 6-10/0,23-0,4 килоВольт разрядниками, устанавливаемыми с высокой стороны подстанции	значительное
4233.	Установка комплекта трубчатых разрядников на подходе высоковольтных линий 5-10 килоВольт к передвижным подстанциям с пониженной импульсной прочностью изоляции трансформаторов, расположенных на дневной поверхности	значительное

4234.	Предусмотрение защиты стационарных высоковольтных линий на открытых горных работах от атмосферных перенапряжений в следующих местах с ослабленной изоляцией: 1) в районах со слабой и умеренной грозовой активностью (при числе грозových часов в год до 60) – переходов высоковольтных линии – кабеля; пересечений с другой высоковольтной линией либо с линиями связи и сигнализации; 2) в районах с сильной грозовой активностью (при числе грозových часов в год более 60), кроме вышеуказанных мест с ослабленной изоляцией – линейных разъединителей; переходов с опор одного типа (деревянных) на опоры другого типа (металлических, железобетонных)	значительное
4235.	Выполнение защиты электрифицированных машин, не отключаемых во время грозы: 1) одноковшовых экскаваторов с ковшом вместимостью 10 кубических метров и более, роторных комплексов, многоковшовых экскаваторов, отвалообразователей и транспортноотвальных мостов-двумя комплектами вентильных разрядников, установленных по одному в подключательном пункте и в комплектном распределительном устройстве машины; 2) одноковшовых экскаваторов с ковшом вместимостью менее 10 кубических метров комплектом вентильных разрядников, установленных в подключательном пункте	значительное
4236.	Установка ограничителей от коммутационных перенапряжений в распределительных устройствах 6-10 килоВольт подстанций и карьерных распределительных пунктах с вакуумными выключателями	значительное

4237.	Выполнение заземляющих устройств электроустановок напряжением до 35 килоВольт: 1) общим для электроустановок с напряжением всех уровней и применением искусственных заземлителей; 2) общим или индивидуальным, с использованием естественных заземлителей, по проектам.	значительное
4238.	Сопrotивление общего заземляющего устройства на открытых горных работах, в любой точке сети не более 4 Ом	значительное
4239.	Недопущение использования заземлителей подстанций напряжением 110 килоВольт и выше, совмещенных и тяговых подстанций (независимо от их напряжения), в качестве главного заземлителя электроустановок открытых горных работ, питающихся от системы с изолированной нейтралью	значительное
4240.	Сооружение дополнительных местных заземлителей у передвижных машин, оборудования, аппаратов, питающихся от указанных установок, не допускается при устройстве местных заземлителей у передвижных электроустановок	значительное
4241.	Применение для осветительных сетей карьера, для систем освещения передвижных машин электрической системы с изолированной нейтралью при линейном напряжении не выше 220 Вольт	значительное
4242.	Оснащение осветительных установок блокировочными устройствами, препятствующими их включению при открытых дверях пусковых систем	значительное
4243.	Установка освещения территории карьеров и объектов на его поверхности светильниками и прожекторами, встроенными в конструкцию машин или установленными на передвижных или стационарных опорах (мачтах)	значительное

4244.	Обеспечение прокладывания осветительных сетей на отвалах вдоль железнодорожного пути со стороны, противоположной отвалообразованию	значительное
4245.	Недопущение использования источников света без осветительной арматуры, за исключением светильников напряжением до 42 Вольт	значительное
4246.	Оборудование карьера диспетчерской связью	значительное
4247.	Наличие связи между диспетчерами, с руководителями карьера и с центральной телефонной станцией административно-хозяйственной связи, помимо непосредственной связи с подведомственными объектами карьера	значительное
4248.	Наличие технических средств диспетчерской распорядительно-поисковой связи для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на территории карьера	значительное
4249.	Наличие систем оповещения, слышимой на всех участках карьера, для предупреждения персонала, находящегося на территории карьера, о начале и окончании взрывных работ	значительное
4250.	Наличие радиосвязи, работающей на отдельной частоте, для связи при оперативных переключениях в электросетях на карьерах и отвалах	значительное
4251.	Установка по всей территории карьера четких указателей направления движения и расстояния до ближайшего пункта установки телефонных аппаратов, средств связи (высокочастотная связь, радио) через которые передаются срочные сообщения	значительное
4252.	Наличие технической документации на технические средства управления производством, включая воздушные, подземные коммуникации, в которую не	значительное

	позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществления	
4253.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проведения периодических осмотров и ремонтов всех сооружений связи, сигнализации и контроля и его исполнение	значительное
4254.	Наличие ограждения голых токоведущих частей узлов радиопоисковой связи, находящихся под напряжением свыше 65 Вольт, от случайного прикосновения человека	значительное
4255.	Недопущение производства электрических измерений на вводах воздушных и кабельных линиях связи во время грозы	значительное
4256.	Оснащение блокировочными устройствами, отключающими напряжение питания ограждаемых установок, разряжающими конденсаторы фильтров выпрямителей и отключающими выводные линии от выходного трансформатора усилителя дверей и закрывающихся кожухов ограждений усилителей, выпрямительной аппаратуры и трансформаторов, имеющих напряжение по отношению к земле выше 240 Вольт	значительное
4257.	Применение токов на открытых горных работах при электрификации железнодорожного транспорта: 1) постоянного тока напряжением 3 и 1,5 килоВольт (3,3 и 1,65 килоВольт на шинах тяговых подстанций); 2) переменного однофазного тока 50 Герц напряжением 10 килоВольт (на шинах тяговых подстанций 10,5 килоВольт)	значительное
4258.	Выполнение подключения выпрямительных агрегатов: к шине "плюс" через быстродействующий	значительное

	автоматический выключатель, а к шине "минус" - через разъединитель	
4259.	Оборудование тяговых подстанций постоянного тока системой "земляной" защиты	значительное
4260.	Выполнение на базе комплектных распределительных устройств наружной установки распределительных постов. Допускается применение распределительных постов закрытого исполнения с сооружением здания облегченной конструкции	значительное
4261.	Осуществление заземления электрооборудования распределительных постов на рельсы близлежащих железнодорожных путей изолированным проводником, на специальный выносной заземляющий контур, присоединяемый к магистрали заземления распределительного поста через токовые реле "земляной" защиты	значительное
4262.	Недопущение использования тяговых сетей для питания электроэнергией постоянно действующих машин и различных механизмов, стационарного освещения и тому подобного за исключением сигнальных ламп предупреждающих о наличии напряжения на контактном проводе	незначительное
4263.	Установка на пешеходных мостах и тепловодах, расположенных над электрифицированными железнодорожными путями, по обеим сторонам сплошных предохранительных щитов высотой до 2 метров и шириной не менее 1 метра в обе стороны от контактного провода	значительное
4264.	Питание передвижных контактных сетей от отдельных линий подстанции или распределительного поста. От	значительное

	линии питаются не более двух погрузочных или разгрузочных фронтов в карьере или на отвале	
4265.	Длина рабочей части переходного участка контактной сети с линии центрального токосъема на линию бокового токосъема (и наоборот) не менее 40 метров	значительное
4266.	Выполнение двойной изоляции контактной сети внутри искусственных сооружений, а расстояние между подвесками на прямых участках пути не более 20 метров	значительное
4267.	Установление при пересечении электрифицированных путей с трубопроводами, объектами в недостаточном габарите подвески контактных проводов (менее 7 метров) на них изолированных отбойников, исключающих возможность касания их пантографом электровоза,	значительное
4268.	Установление разъединителей в пунктах питания и секционирования контактной сети на высоте не менее 6 метров от уровня головок рельсов (или от поверхности земли)	значительное
4269.	Оборудование рельсовых цепей постоянных и временно-постоянных путей гибкими медными приварными стыковыми соединениями сечением не менее 70 квадратных миллиметров для постоянного тока и 50 квадратных миллиметров – для переменного тока	значительное
4270.	Выполнение на электрифицированных железнодорожных путях, необорудованных системой централизованной блокировки, междурельсовых электрических соединений через каждые 300 метров и междупутные – через 600 метров	значительное
4271.	Изолирование всех рельсовых путей, не используемых для движения электровозов, от электрифицированных путей устройством изолирующих стыков	значительное

4272.	Изолирование не электрифицированных путей и тупиков для слива и налива легковоспламеняющихся жидкостей от электрифицированных путей посредством установки в каждой рельсовой цепи двух изолирующих стыков на таком расстоянии друг от друга, чтобы избежать их одновременного перекрытия при подаче подвижного состава под слив – налив	значительное
4273.	Обеспечение изоляции основных узлов тяговой сети тарельчатыми (подвесными) или стержневыми изоляторами: при напряжении 1,5 килоВольт постоянного тока – один изолятор; при напряжении 3 килоВольт постоянного тока – два изолятора на металлических опорах, один изолятор на деревянных опорах. На линиях переменного тока: при напряжении 10 килоВольт – два изолятора; при напряжении 25 килоВольт – три изолятора	значительное
4274.	Заземление на рельсы не тягового электрооборудования, питаемого от систем электроснабжения и находящегося в зоне возникновения коротких замыканий на его корпусе от контактного провода	значительное
4275.	Соблюдение высоты подвески контактного провода в любой точке пролета над уровнем головки рельса при центральном расположении провода не менее 5750 миллиметров на перегонах и 6250 миллиметров на станциях. Наибольшая высота контактного провода в точках подвеса для электровозов и тяговых агрегатов с пределами рабочих колебаний высоты центрального токосъемника 5500 ± 700 миллиметров – более 6800 миллиметров, а с пределами 5100 ± 6500 миллиметров – не более 6500 миллиметров.	значительное

	Наименьшая высота подвеса контактного провода под существующими искусственными сооружениями и в зданиях цехов предприятий – 5500 миллиметров, а для локомотивов с пределами рабочих колебаний высоты центрального токоприемника 5100-6500 миллиметров могут уменьшены при техническом обосновании до 5200 миллиметров	
4276.	Соблюдение высоты подвески бокового контактного провода над уровнем головки рельса не менее 4400 миллиметров и не более 6300 миллиметров. Соблюдение расстояния от оси пути до бокового контактного провода в пределах 3700-4200 миллиметров при погрузке экскаваторами с емкостью ковша свыше 5 кубических метров и 2700-3200 миллиметров – при погрузке экскаваторами с ковшом меньшей емкости	значительное
4277.	Соблюдение расстояния от контактного провода до изолированного фиксирующего троса поперечной подвески не менее 300 миллиметров. Расстояние между изолированными несущими и фиксирующими тросами не менее 3000 миллиметров	значительное
4278.	Соблюдение расстояния от контактного провода до расположенных над ним заземленных частей искусственных сооружений и опорных устройств (мостов, путепроводов, пешеходных мостиков, ригелей, сигнальных мостиков, воздухопроводов и паропроводов и тому подобного) в наиболее неблагоприятных метеорологических условиях не менее 500 миллиметров при постоянном токе и 650 миллиметров при переменном токе	значительное
	Соблюдение высоты подвески боковых контактных проводов в	

4279.	цах и под искусственным сооружением в пределах 4,5 ÷ 5,0 метров	значительное
4280.	Установка габаритных ворот высотой не более 4,5 метров с обеих сторон переездов автомобильных дорог через электрифицированные железнодорожные пути предприятий. Во всех случаях высота габаритных ворот меньше подвески контактного провода не менее чем на 0,5 метров	незначительное
4281.	Проведение осушения месторождения по проекту	значительное
4282.	Обеспечение каждого карьера, не имеющего естественного стока поверхностных и почвенных вод, водоотливом. Вместимость водосборника при открытом водоотливе не менее чем на трехчасовой приток, а водосборники водоотливных установок дренажных шахт – на двухчасовой приток и при наличии не менее двух отделений	значительное
4283.	Ограждение поверхности оползневого массива нагорными канавами или предохранительными валами при наличии на территории объекта открытых горных работ оползней	значительное
4284.	Проведение горных работ вблизи старых затопленных выработок или водоемов по проектам, предусматривающим оставление целиков, предохраняющих от прорыва воды и устанавливающих границы безопасного ведения работ	значительное
4285.	Ежегодное разработка и утверждение техническим руководителем организации мероприятий по обеспечению безопасности работ в весеннее и осеннее время, в период таяния снега и ливневых дождей на каждом объекте открытых горных работ	значительное
	Обеспечения питания подстанций дренажных шахт по двум	

4286.	независимым линиям электропередачи, каждая из которых способна обеспечивать максимальную нагрузку шахты	значительное
4287.	Автоматизация водоотливных установок в карьерах и дренажных шахтах	значительное
4288.	Бурение опережающих скважин при проведении подземных дренажных выработок в породах любой крепости под вышележащими водоносными горизонтами, длина которых предусмотрена в паспорте крепления или в паспорте на проведение выработок в зависимости от структуры и крепости пород, но во всех случаях не менее 5 метров	значительное
4289.	Наличие запасов материалов для сооружения временных фильтрующих перемычек в дренажной выработке	значительное
4290.	Устройство водосборника при главной водоотливной установке. В дренажных шахтах водосборник имеет два отделения. Вместимость водосборника при открытом водоотливе не менее чем на трехчасовой приток, а водосборники водоотливных установок дренажных шахт – на двухчасовой нормальный приток	значительное
4291.	Соблюдение обеспеченности суммарной подачи рабочих насосов главной водоотливной установки в течение не более 20 часов откачку максимально ожидаемого суточного притока воды.	Значительное
4292.	Соединение насосной камеры главного водоотлива со стволом шахты наклонным ходком, который выводится в ствол на высоте не ниже 7 метров от уровня пола насосной станции, с околоствольным двором – не менее чем одним ходком, который герметически закрывается	значительное
	Утепление водоотливных установок и трубопроводов в районах с отрицательной	

4293.	температурой воздуха перед зимним периодом и закрытие от возможных повреждений при производстве взрывных работ	значительное
4294.	Сбрасывание воды, удаляемой из карьера, исключающее возможность ее обратного проникновения через трещины, провалы или водопроницаемые породы в действующие выработки и заболачивание прилегающих территорий	значительное
4295.	Наличие приспособлений трубопроводов, проложенных по поверхности, обеспечивающих полное освобождение их от воды	значительное
4296.	Обсаживание устья дренажно-вентиляционных скважин перфорированными трубами, выступающими над подошвой уступа на высоту 1 метра, окрашенными в яркий цвет с нанесенными на них номерами скважин. Наличие металлической сетки для перекрытия устья труб	значительное
4297.	Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых взрывов после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмосфере до пределов, установленных гигиеническими нормативами, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, и рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости, осмотра мест (места) взрыва лицом контроля (согласно распорядка массового взрыва)	значительное
4298.	Организация для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и застойных зонах карьера искусственной вентиляции с помощью вентиляционных установок в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации	значительное
4299.	Создание пылевентиляционной службы на карьерах с особо трудным пылегазовым режимом	значительное

4300.	Наличие мероприятий по борьбе с пылью и газами в местах выделения газов и пыли	значительное
4301.	Проведение орошения взорванной горной массы водой для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года, поливки дорог водой с применением связующих добавок для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха	значительное
4302.	Изолирование на дробильно-сортировочных установках, участках перегрузки горной массы с конвейера на конвейер мест образования пыли от окружающей атмосферы с помощью кожухов и укрытий с отсосом запыленного воздуха из-под них и его последующей очисткой	значительное
4303.	Недопущение работы камнерезных машин, буровых станков, перфораторов и электросверл без эффективных средств пылеулавливания или пылеподавления	значительное
4304.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проведения контроля запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями, с указанием мест отбора проб воздуха и периодичности, и результаты его проведения	значительное
4305.	Оборудование автомобилей, бульдозеров, тракторов и машин с двигателями внутреннего сгорания, работа которых сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих допустимые концентрации, каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов	значительное
	Наличие мероприятий по борьбе с выделениями водорода, сероводорода и газов в	

4306.	зависимости от специфики месторождения и газообильности пород в организациях, ведущих добычу угля, серных и серосодержащих сильвинитовых, кариолитовых руд, и их реализация	значительное
4307.	Наличие мероприятий, сокращающих или полностью устраняющих фильтрацию воды через откосы уступов объекта, при выделении ядовитых газов из дренируемых на территорию объекта открытых горных работ вод, и их реализация	значительное
4308.	Ограждение по всему периметру производственных зон, где сортируются и складировются руды с повышенной радиоактивной загрязненностью. Входы и проезды в них охраняются с установлением запрещающих знаков (знака радиационной опасности и надписей "Вход (въезд) запрещен")	значительное
4309.	Покрывание гидроотвала при его эксплуатации чистым грунтом по мере намыва до проектных отметок с толщиной слоя не менее 0,5 метров для устранения возможного пылеобразования и разноса радиоактивных аэрозолей с поверхности намывного откоса	значительное
4310.	Предусмотрение пробоотборных (наблюдательных) скважин по периметру гидроотвала и по направлению потока грунтовых вод для контроля уровня радиоактивности грунтовых вод	значительное
4311.	Проведение по окончании отработки месторождения с повышенным радиоактивным фоном рекультивации земли, нарушенных в результате открытых горных работ, в соответствии с проектом	значительное
4312.	Проведение консервации или ликвидации опасных производственных объектов,	значительное

	ведущих горные работы открытым способом, в соответствии с проектом	
Раздел 16. Требования для опасных производственных объектов, ведущих геологоразведочные работы		
4313.	Ведение геологоразведочных работ в соответствии с проектной документацией	значительное
4314.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов	значительное
4315.	Изучение должностными лицами, ответственными за безопасное производство работ, ПЛА под роспись	значительное
4316.	Прохождение посторонними лицами, не состоящими в штате объекта, при его посещении инструктажа по мерам безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты	значительное
4317.	Ограждение и перекрытие провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок	значительное
4318.	Эксплуатация оборудования, инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	значительное
4319.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-измерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте	значительное
4320.	Проведение проверок приборов в сроки, предусмотренные паспортом и каждый раз, при возникновении сомнения в правильности показаний	значительное
4321.	Установка манометров, индикаторов массы, контрольно-измерительных приборов так, чтобы их показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу	значительное
	Нанесение метки на шкале манометра, соответствующей	

4322.	максимальному рабочему давлению	незначительное
4323.	Вывешивание предупредительных плакатов "Не включать - работают люди" у пусковых устройств	значительное
4324.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту	значительное
4325.	Обеспечение объектов геологоразведочных работ (участков буровых, горноразведочных и геофизических работ, геолого-съёмочных и поисковых партий, отрядов) круглосуточной системой связи с базой партии или экспедиции	значительное
4326.	Нанесение на рабочие планы (топооснову) участки работ и производственные объекты, представляющие угрозу для жизни и здоровья работающих (высоковольтные линии, кабельные линии, крутые обрывы, заболоченные участки), при разбивке профилей и выносе на местность точек заложения геологоразведочных выработок (скважин, шахт, шурфов). Обозначение эти объектов на местности ясно видимыми предупредительными знаками (вешки, плакаты, таблички)	значительное
4327.	Соблюдение мер по предупреждению повреждения проводов на участках пересечения дорог при прокладке их на местности: 1) подвешиванием на шестах на высоте не менее 4,5 метров или закапыванием в землю (на грунтовых дорогах). Обозначение проводов, подвешиваемых в воздухе, предупредительными знаками (флажками); 2) укладкой под рельсы железнодорожных линий	значительное

4328.	Закрепление проводов, прокладываемых под высоковольтными линиями в долинах, балках, оврагах и местах, где возможно их поднятие при натяжении, на земле или у ее поверхности. Недопущение перемещения проводов перетягиванием в этих случаях	значительное
4329.	Маркирование вилок, фишек, электрических разъемов для монтажа электрических цепей и установок и соответствие их назначению	значительное
4330.	Расположение сейсмостанции за пределами опасной зоны при производстве взрывных работ	значительное
4331.	Вывод обслуживающего персонала на период взрыва за пределы опасной зоны. При совместной работе буровой и взрывной бригад (или работе буровзрывной бригады) покидание всеми опасной зоны на время изготовления боевика, кроме взрывника (взрывников)	значительное
4332.	Недопущение производства работ с сейсмоприемниками и сейсмодоской в пределах опасной зоны без разрешения взрывника	значительное
4333.	Недопущение производства работ с невзрывными источниками всех типов: 1) на замерзшей поверхности водоемов и болот, опасных по провалам; 2) на участках возможных обвалов, осыпей, обрушений, вблизи сухостойных и гнилых деревьев (менее удвоенной их высоты); 3) в пределах охранных зон без согласования с владельцем объекта	значительное
4334.	Недопущение нахождения при производстве работ и в перерывах под поднятыми сейсмическими антеннами - камерами, опорными плитами, излучателями	значительное
4335.	Наличие акта о подтверждении подготовленности скважин к	значительное

	проведению геофизических работ о соответствии технологическому регламенту	
4336.	Обустройство устья скважин безопасным спуском и подъемом скважинных приборов	значительное
4337.	Жесткое (болтами, хомутами) крепление направляющего блока (оттяжного ролика) или наземного блок-баланса у устья скважины. Недопущение крепления их канатными укрутками, прижатием тяжелыми предметами	значительное
4338.	Подвешивание подвесного блока (ролика) к вертлюгу через штропы или непосредственно на крюк талевого блока через накидное кольцо. Недопущение использования подвесных блоков без предохранительного кожуха (скобы)	значительное
4339.	Проверка прочности узлов крепления подвесного и наземного блоков при вводе подъемника в эксплуатацию, после каждого ремонта блоков и в любом случае не реже 1 раза в год	значительное
4340.	Допуск проведения геофизических работ через бурильные трубы по плану, совместно утвержденному буровой и геофизической организациями	значительное
4341.	Подвешивание кабеля, соединяющего геофизическое оборудование с электросетью, на высоте не менее 0,5 метров от земли. Осуществление подключения геофизического оборудования к источнику питания по окончании сборки и проверки электросхемы станции	значительное
4342.	Допуск переноса скважинных приборов массой более 40 килограммов с помощью специальных приспособлений (носилки, ремней, клещевых захватов). Выполнение спуска таких и длинномерных (более 2 метров независимо от массы) приборов в скважину и подъема механизированным способом	значительное

4343.	Фиксирование каротажного подъемника на месте установки стояночным тормозом, упорными башмаками (подколками, якорями) так, чтобы исключалось его смещение при натяжении кабеля, равном максимальной грузоподъемности лебедки	значительное
4344.	Проведение перед спуском скважинных приборов, содержащих взрывчатые и радиоактивные вещества, контрольного шаблонирования: диаметр шаблона не менее, а длина и масса - не более соответствующих размеров и массы скважинного снаряда (прибора)	значительное
4345.	Составление на буровой раствор (перфорационную жидкость) акта за подписью геолога и бурового мастера на соответствие параметрам, соответствующим условиям вскрытия пласта для каждой скважины	значительное
4346.	Допуск применения электроустановок напряжением выше 36 Вольт в зоне обесточивания по принятию мер безопасности (применения блокировочных устройств, повышения класса электрозащищенности, применения средств взрывания пониженной чувствительности)	значительное
4347.	Проведение руководителем геофизических работ инструктажа по мерам безопасности персоналу буровой бригады, привлекаемой к ликвидации прихвата прострелочно-взрывной аппаратуры	значительное
4348.	Применение специальных тросорубов при размещении геофизической аппаратуры в выпускной гондоле, подвешиваемой на тросовой подвеске или кабеле-тросе к вертолету (при использовании данных гравиметров)	значительное
	Наличие предупредительных знаков при проведении	

4349.	наблюдений в откаточных выработках	значительное
4350.	Наличие оборудования, обеспечивающего безопасность работ в случае выпадения обломков пород из скважины при проведении геофизических исследований в восстающих скважинах	значительное
4351.	Освещение рабочих мест.	грубое
4352.	Обеспечение свободного подхода к контрольно-измерительным приборам. Наличие перильных ограждений площадок высотой 1,25 метров и лестниц с перилами при высоте расположения площадки более 1 метра	значительное
4353.	Наличие актов по результатам опрессовывания арматуры скважин, оборудования, применяемого при производстве откачек эрлифтом и нагнетаний	значительное
4354.	Отвод воды из скважины по трубопроводу или шлангу за пределы рабочей площадки	значительное
4355.	Недопущение производства опытной откачки из колодцев с ветхой крепью, из скважин, шурфов и шахт с незакрепленными устьями	значительное
4356.	Применение грузоподъемных механизмов для установки, спуска и подъема фильтров при глубине скважины более 5 метров, при диаметре фильтров более 75 миллиметров	значительное
4357.	Недопущение при откачках погружным насосом с электроприводом монтирования водоподъемной колонны насоса без применения соответствующих приспособлений и хомутов для труб	значительное
4358.	Прикрепление питающего кабеля на водоподъемной колонне скобами, расположенными на расстоянии не более 1,5 метров друг от друга; установка пусковых механизмов электропогружных насосов в будках или помещениях, закрывающихся на замок	значительное

4359.	Установка на вводе сети питания к насосным агрегатам (рядом с рабочей площадкой опытной установки) общего разъединителя, при помощи которого в случае необходимости снимается напряжение с электрооборудования	значительное
4360.	Недопущение оборудования устья газифицирующих скважин в низинах, шурфах и в местах, где имеются условия для скопления газа, выставление предупредительных плакатов безопасности у газифицирующих скважин	значительное
4361.	Недопущение спуска и удерживания каких-либо приборов за бортом без применения лебедок и кран-балок	незначительное
4362.	Недопущение выполнения переходов на лодках с гидрометрическими приборами, свободно висящими на лебедках в воздухе	значительное
4363.	Оборудование понтонов, мостов для производства гидрометрических работ перилами высотой не менее 1,25 метров	значительное
4364.	Ограждение лунок диаметром более 20 сантиметров вехами. Недопущение прорубания вблизи дорог на льду и населенных пунктов лунок диаметром более 20 сантиметров и наличие ограждения независимо от диаметра. Периодическое очищение всех лунок от снега	значительное
4365.	Укрепление анкерными якорями упорных бетонных подушек на кровле опытной камеры на глубину не менее 0,4 метров при производстве опытных работ в подземных выработках	значительное
4366.	Испытание гидравлических домкратов, устанавливаемых под рабочую нагрузку для проведения опытов, под нагрузкой, превышающей рабочую на 25 процентов. Производство испытаний домкратов после их ремонта, но не реже 1 раза в год	значительное

4367.	Наличие двух исправных манометров: один на насосе, а второй - на подушке или домкратах	значительное
4368.	Укрепление не менее чем двумя винтовыми домкратами установки при проведении опытов по определению параметров сдвига пород в горной выработке	значительное
4369.	Недопущение определения компрессионных, сдвиговых грунтовых свойств и производство статического зондирования с использованием винтовых домкратов	незначительное
4370.	Обеспечение расстояния от буровой установки до жилых и производственных помещений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, высоковольтных линий не менее высоты вышки плюс 10 метров, а до магистральных нефте- и газотрубопроводов - не менее расстояния безопасной зоны	значительное
4371.	Крепление буровых вышек растяжками из стальных канатов. Соответствие числа, диаметра и места крепления технической документации изготовителей	незначительное
4372.	Установление растяжек в диагональных плоскостях так, чтобы они не пересекали дорог, воздушных линий электропередач, маршевых лестниц и переходных площадок	значительное
4373.	Крепление нижних концов растяжек через стяжные муфты к якорям	значительное
4374.	Недопущение крепления двух растяжек к одному якорю и установки растяжек из сращенного каната	значительное
4375.	Страхование от падения при поломке пальцев, свечеукладчика и свечеприемной дуги	значительное
4376.	Наличие сигнальных огней на вышках и мачтах буровых установок в районах, где возможны полеты самолетов (	значительное

	вертолетов) на высоте, соизмеримой с высотой вышки или мачты	
4377.	Оборудование предохранительного устройства буровых насосов сливной линией, через которую при срабатывании предохранительного клапана сбрасывается в приемную емкость промывочная жидкость	значительное
4378.	Укомплектование буровых насосов предохранительными клапанами в соответствии с техническим паспортом изготовителя	значительное
4379.	Проведение подъема и спуска собранной буровой вышки с помощью подъемных лебедок, кранов или тракторов, которые находятся от вышки на расстоянии ее высоты плюс 10 метров. Надежность крепления основания упорных ног вышки во избежание их смещения при подъеме. Наличие у подъемных лебедок фрикционного и храпового тормоза	значительное
4380.	Оснащение поднимаемой вышки страховочной оттяжкой, гарантирующей невозможность опрокидывания вышки	значительное
4381.	Изготовление сплошного перекрытия из досок толщиной не менее 70 миллиметров на поясе, с которого ведется сборка, разборка и ремонт буровой вышки	значительное
4382.	Производство оснастки талевой системы и ремонт кронблока мачты, не имеющей кронблочной площадки, при опущенной мачте с использованием лестниц-стремян или специальных площадок	значительное
4383.	Проведение закрепления в рабочем положении мачты самоходных и передвижных буровых установок во избежание смещения буровой установки в процессе буровых работ	незначительное
	Проведение работ по бурению скважины на законченной	

4384.	монтажом буровой установке при наличии проекта, геолого-технического наряда и после оформления акта о приеме буровой установки в эксплуатацию	значительное
4385.	Применение канатов, соответствующих паспорту бурового станка (установки). Производство лицом контроля записи в Журнал осмотра конструкции талевого системы, длины и диаметра каната, номера сертификата, даты изготовления и навески каната	незначительное
4386.	Закрепление талевого каната на барабане лебедки с помощью устройств, предусмотренных конструкцией барабана	значительное
4387.	Производство соединения каната с подъемным инструментом с помощью коуша и не менее чем тремя винтовыми зажимами или канатным замком	значительное
4388.	Недопущение применения каната для спускоподъемных операций, когда одна прядь каната оборвана	значительное
4389.	Применение серийно выпускаемых заводами грузоподъемных устройств и приспособлений (элеваторы, фарштули, полуавтоматические элеваторы, вертлюги-пробки, устройства и приспособления) для производства спускоподъемных операций, удовлетворяющих отраслевым стандартам	значительное
4390.	Наличие актов результатов опрессовки обвязки насосов	значительное
4391.	Недопущение соединения шлангов с насосом, сальником и между собой с помощью проволоки, штырей и скоб	значительное
4392.	Недопущение оставления свечей не установленными за палец вышки	значительное
4393.	Недопущение поднятия бурильных, колонковых и обсадных труб с приемного моста и опускания их при скорости движения элеватора,	значительное

	превышающей 1,5 метров в секунду	
4394.	Ограждение при бурении горизонтальных скважин ведущей трубы на всю длину	значительное
4395.	Проведение очистки бурильных труб от глинистого раствора при подъеме приспособлениями	значительное
4396.	Соблюдение разницы в длине свечей бурильных труб не более 0,5 метров, при этом выступление минимальной длины над уровнем пола рабочей площадки (полатей) не менее чем на 1,2 метров, а свечи максимальной длины - не более 1,7 метров	значительное
4397.	Выполнение следующих условий при использовании полуавтоматических элеваторов: 1) подвешивание элеватора к вертлюгу-амортизатору; 2) применение подсвечника, имеющего по периметру металлические борта высотой не менее 350 миллиметров; 3) при подъеме элеватора вверх по свече нахождение машиниста от подсвечника на расстоянии не менее 1 метра	значительное
4398.	Расположение кнопки управления труборазворотом, исключающим возможность одновременной работы с вилками и кнопкой управления	значительное
4399.	Недопущение при работе с трубодержателем для бурения со съемным керноприемником: 1) использования для зажима бурильных труб плашки, соответствующие диаметру труб; 2) осуществления зажима колонны труб после полной ее остановки; 3) производства движения бурильной колонны при открытом трубодержателе; 4) снятия обоймы с плашками перед подъемом из скважины колонкового снаряда и перед началом бурения. Недопущение удержания педали трубодержателя ногой и нахождения в непосредственной	значительное

	близости от устья скважины при движении бурильной колонны	
4400.	Установка манометра на воздухопроводе, вентиля, регулирующего подачу воздуха в скважину, и предохранительного клапана с отводом воздуха в безопасную сторону	значительное
4401.	Оснащение обратными клапанами, которые легко отличаются по внешнему виду от муфт и замковых соединений, при бурении скважин с применением пены	значительное
4402.	Снятие давления в колонне до отвинчивания обратного клапана во время проведения спускоподъемных операций с помощью приспособления	значительное
4403.	Расположение трубы для отвода шлама и аэрированной жидкости с подветренной стороны и длиной не менее 15 метров. Недопущение выпуска зашламованного воздуха непосредственно в атмосферу	значительное
4404.	Опрессовка воздухопровода на полуторное рабочее давление, с выдержкой 10 минут	значительное
4405.	Применение отводных крюков для направления желонки и бурового снаряда при спуске в скважину, для удержания от раскачивания и для оттачивания в сторону	значительное
4406.	Недопущение эксплуатации соединений системы промывки, рукавов, имеющих механические повреждения или смещение заделочных участков рукавов относительно обойм	значительное
4407.	Закрепление вращателя в крайнем нижнем положении во время перемещения станков, подъема и опускания мачты	значительное
4408.	Соблюдение условий при забурировании скважины: 1) с применением направляющего устройства; 2) после проверки соосности шнека и шпинделя	значительное

4409.	Производство разъединения шнеков при подъеме или при наращивании в процессе бурения после посадки их на вилку или ключ-скобу	значительное
4410.	Подключение электродвигателя вибратора через отдельный рубильник	незначительное
4411.	Наличие надежно запирающего устройства соединения вибратора с крюком и элеватором подъемной системы	значительное
4412.	Оборудование виброустановки направляющим устройством	значительное
4413.	Закрытие устья шурфа прочным щитом после подъема бурового наконечника для очистки его от породы	значительное
4414.	Установка опорной плиты для предохранения устья от обрушения после первоначальной углубки шурфа по проектному диаметру	значительное
4415.	Перекрытие щитом, закрепленным за опорную плиту по окончании буровых работ, во время перерывов в работе, устье шурфа	значительное
4416.	Содержание в чистоте площадки шурфа и наличие рифленого твердого покрытия	значительное
4417.	Обеспечение безопасной ширины проходов между стенками выработки и оборудованием в соответствии с проектом и составление не менее: 1) со стороны неподвижных деталей 0,7 метров; 2) со стороны движущихся деталей 1 метра; 3) со стороны размещения буровой бригады 1,8 метров	значительное
4418.	Установка в действующие горные выработки буровых механизмов и оборудования так, чтобы они не выступали из камер и ниш	значительное
4419.	Наличие в выработке с механическим транспортом на расстоянии 40 метров с обеих сторон от выхода из камеры (ниши) предупредительных знаков о возможности появления на	значительное

	путях людей. Наличие освещения выхода из камеры (ниши)	
4420.	Установка лестниц на вышки с уклоном не более 80 градусов, прочное прикрепление концов лестниц к полкам и недопущение расположения над отверстием в полках. При этом необходимо, чтобы: 1) свободные размеры люков были не менее 0,6х0,7 метров; 2) наименьшее расстояние от основания лестницы до крепи вертикальной выработки составляло 0,6 метров; 3) расстояние между лестничными полками было не более 6 метров, ширина лестниц - не менее 0,6 метров и расстояние между ступенями - не более 0,3 метров	значительное
4421.	Установка герметизирующего устройства для отвода воды в водоотливные канавы в устье скважины при бурении направленных вверх скважин, скважин со значительными притоками воды	значительное
4422.	Недопущение загромождения посторонними предметами рабочую площадку камеры для бурения скважин	значительное
4423.	Наличие средств пылеосаждения и пылеулавливания буровых установок при бурении с продувкой воздухом, обеспечивающими чистоту воздуха	значительное
4424.	Соблюдение следующих требований при бурении скважин с плавучих установок: 1) применяемые для расчаливания канаты имеют не менее чем 6-кратный запас прочности; 2) недопущение при перемещении установки лебедкой находиться в створе натянутых цепей и канатов, ближе 1 метра от барабана лебедки; 3) установки расчаливают, имеют якоря на цепях, соответствующие грузоподъемности установки. В месте погружения расчалочного	значительное

	якоря устанавливается буй (поплавков); 4) грузоподъемность плавучих оснований отвечает условиям работы и применяемому оборудованию; 5) при бурении с плавсредств на корме или носу устанавливается рабочая площадка размером не менее 2,5х2,5 метров	
4425.	Соблюдение требований при бурении скважин с придонных неподвижных установок: 1) рабочая площадка установки располагается над поверхностью воды на высоте, превышающей высоту возможной волны не менее чем на 0,5 метров; 2) при бурении с опорной установки соотношение между высотой и шириной (длиной) основания не менее 1:1. На глубинах более 2 метров устанавливаются опоры с загрузкой их основания. На реках со скоростями течения свыше 2,5 метров в секунду, на взморьях и больших озерах опоры расчаливаются якорями, а вблизи берега - канатами с берега. Для предохранения опор от погружения в мягкий грунт прикрепляются подушки или опорные крестовины; 3) при установке опорных гидротехнических сооружений в водоемах, имеющих резкое изменение уровня воды (вследствие приливов или штормовой погоды), они раскрепляются оттяжками на якорях; 4) при бурении с установок на сваях последние забивают в дно водоема полностью кустами и прочно скрепляют между собой	значительное
4426.	Хранение антивибрационных смазок и горюче-смазочных материалов, входящих в состав смазки, на расстоянии не менее 50 метров от буровой установки и мест приготовления и разогрева смазки	значительное

4427.	Наличие прочного настила из досок толщиной не менее 40 миллиметров с уклоном, обеспечивающим сток жидкости в сторону дренажных канав площадки для приготовления промывочного раствора	значительное
4428.	Наличие помоста шириной не менее 1 метра с перилами и трапами вокруг люка глиномешалки, расположенного на высоте более 1,0 метра. Ширина трапов не менее 1,5 метров, поперечные планки против скольжения на расстоянии 0,25 метров одна от другой и уклон не более 30 градусов	значительное
4429.	Наличие решетки с запором люка глиномешалки. Размеры ячеек решетки не более 0,15x0,15 метров	значительное
4430.	Механизация загрузки исходных материалов при эксплуатации глиномешалок емкостью 2 кубических метра и более, при эксплуатации устройств для приготовления промывочных растворов производительностью более 25 кубических метров в сутки	значительное
4431.	Наличие плаката "Не включать - работают люди" на пусковом устройстве привода при остановке глиномешалки на ремонт	значительное
4432.	Наличие ограждения по всему периметру высотой не менее 1 метра или настила для перекрытия земляных хранилищ (амбаров) глинистого раствора и воды	значительное
4433.	Проведение опрессовки цементируемых агрегатов, заливочной головки, манифольда на максимальное давление в соответствии с проектом и ПОР, проверка исправности предохранительных клапанов и манометров. Наличие запорного вентиля и манометра заливочной головки	значительное
4434.	Отцентровка буровой установки или подъемника по оси скважины	значительное

4435.	Вывод крепи борта к вершине склона над уровнем канавы (траншеи) не менее чем на 0,5 метров на склонах с углом откоса более 30 градусов	значительное
4436.	Организация берм шириной не менее 0,5 метров при проходке выработок с перекид-кой породы глубиной более 2,5 метров	значительное
4437.	Усиление крепи в местах установки полков и ограждение полков бортами из досок высотой не менее 0,15 метров при проходке выработок с перекидкой породы	значительное
4438.	Организация спуска людей в горные выработки глубиной более 1,5 метров по лестницам, трапам с перилами или пологим спускам	значительное
4439.	Наличие в ПОР и технологическом регламенте минимального допустимого расстояния от края откоса до колеса (гусеницы) самоходного горнопроходческого, бурового и землеройно-транспортного оборудования	значительное
4440.	Производство отбора проб на высоте более 2 метров с мостков, оборудованных лестницами и перилами. Прикрепление подвесных полок к канату лебедки, оборудованной тормозным устройством	значительное
4441.	Принятие мер по защите от падения кусков породы со склона и бортов выработки (предохранительные барьеры, защитные щиты) при отборе проб в выработках, пройденных на крутых склонах	значительное
4442.	Недопущение отбора проб на участках, подверженных камнепадам, под скальными и снежными карнизами, скальными развалами, в узких ущельях со слабоустойчивыми стенками и нависшими каменными глыбами	значительное
	Применение приспособлений, инструментов или механизмов,	

4443.	обеспечивающих дистанционный отбор и сбор проб при опробовании ниже уреза воды	значительное
4444.	При отборе проб в вертикальных выработках недопущение: 1) одновременного опробования стенки и забоя; 2) подъема и спуска бадей; 3) нахождение людей ниже места производства работ по опробованию	значительное
4445.	Наличие перекрытия щитами или досками при взятии проб около рудоспускных люков или гезенков	значительное
4446.	Недопущение нахождения ближе 2 метров от пробоотборщика при отборе проб в кровле	значительное
4447.	Недопущение отбора проб в забоях выработок при совмещении с основными операциями проходческого цикла (бурение и зарядание шпуров, уборка породы)	значительное
4448.	Наличие проекта на опробование эфельных полей обогатительных фабрик и отвалов, выделяющих ядовитые газы	незначительное
4449.	Удаление нависших кусков и глыб породы над работающими по отбору проб на склонах отвалов	значительное
4450.	Недопущение установки и снятия пробоотборника шлама на колонковом бурении при работе станка, если непрерывный отбор не предусмотрен конструкцией применяемого оборудования	значительное
4451.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией помещения для механической обработки проб	значительное
4452.	Осуществление сушки проб в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией	значительное
4453.	Установка индивидуальных вытяжных или пылепоглощающих устройств непосредственно над очагами пылеобразования	значительное
4454.	Оборудование местным боковым отсосом пыли мест для обработки проб	значительное

4455.	Использование прозрачных боксов, оборудованных вытяжной вентиляцией для работ с пробами, содержащими токсичные вещества, и при обработке проб токсичными веществами	значительное
4456.	Недопущение хранения проб содержащих вредные вещества в помещении для обработки проб	значительное
4457.	Наличие блокирующих устройств в дробильно-размольном оборудовании, исключающих возможность их включения во время очистки рабочих узлов, регулировки ширины разгрузочной щели и при снятых пылеулавливающих устройствах	значительное
4458.	Наличие прозрачного экрана на камнерезных (кернарезных) станках для защиты обслуживающего персонала от водяной пульпы и осколков обрабатываемой породы	значительное
4459.	Производство обработки проб массой в несколько тонн с крупными кусками на площадках, огражденных защитными бортами	значительное
4460.	Дробление и истирание проб ручным способом в закрытых ступах	значительное
4461.	Производство ручного просеивания измельченных проб в ситах, закрываемых плотными крышками	значительное
4462.	Проведение сушки концентратов и продуктов обработки проб, содержащих минералы, выделяющие при нагреве вредные газы и ртутные амальгамы (арсенопирит, галенит, пирит) в отдельном помещении в сушильных шкафах, печах и устройствах, оборудованных вытяжной вентиляцией	значительное
4463.	Применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении в помещениях лабораторий, где производятся работы с горючими жидкостями, горючей пылью и газами, образующими с воздухом взрывоопасные смеси	значительное

4464.	Наличие этикеток на посуде с химическими веществами. Наличие надписи "Яд" на банках с ядовитыми веществами	значительное
4465.	Оборудование дополнительными отсосами мест розлива расплава в изложницы, производство купелирования свинцовых сплавов в вытяжных шкафах при включенной вытяжной вентиляции	значительное
4466.	Недопущение хранения на рабочих местах кислоты, щелочи и горючие жидкости объемом более сменной нормы	значительное
4467.	Наличие отсасывающей вентиляции шлифовального станка	значительное
4468.	Производство в вытяжном шкафу при закрытых створках цементаций пород при изготовлении шлифов, разваривания бальзама	значительное
4469.	Производство работ, связанных с выделением вредных и ядовитых газов и паров, в вытяжных шкафах	значительное
4470.	Обеспечение помещений, в которых производится разложение вредных веществ, непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией	значительное
4471.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией, вытяжными шкафами при температуре не выше 16-18 градусов Цельсия помещений, в которых производится обработка проб	значительное
4472.	Окраска стен, потолков, окон, дверей помещений светлой масляной краской на натуральной олифе, покрытие пола гладким линолеумом, который наклеивается с помощью замазки; шпаклевание швов	значительное
4473.	Отсутствие щелей в полах, стенах, дверях, окнах, а также неровностей, где могли бы застрять капельки ртути	значительное
	Установка рабочих столов, шкафов, имеющих гладкие поверхности, окрашенные	

4474.	масляной краской, и на ножках с сохранением свободного пространства не ниже 20 сантиметров от пола для обеспечения возможности уборки пола под ними	значительное
4475.	Установка рабочих столов и вытяжных шкафов, имеющих приподнятые борта, покрытых линолеумом, который, огибая приподнятые борта, закрепляется на нижней поверхности. Наличие стока для пролитой ртути и отверстия с патрубком, под которым устанавливается приспособление для установки приемника для ртути	значительное
4476.	Скрытость разводки технологических трубопроводов, канализационных и водопроводных труб; обеспечение укладки кабелей в трубах, скрытое выполнение проводки освещения или с применением проводов с виниловым покрытием на роликах или изоляторах	значительное
4477.	Обеспечение включения приточно-вытяжной вентиляции в помещении для обработки проб за 30 минут до начала проведения работ и не выключение ее в течение этого же времени после окончания работ	значительное
4478.	Наличие актов анализа воздуха в помещении на содержание паров ртути, проводимого не реже 2-х раз в год	значительное
4479.	Хранение запасов ртути на складах и в производственных помещениях в стальных баллонах с завинчивающимися пробками или в железной посуде с герметичными пробками на вакуумной замазке, установленной в амортизационном футляре на металлических поддонах	значительное
4480.	Отпуск ртути в баллонах с кранами в нижней части. При отсутствии баллонов указанной конструкции, отпускание ртути в баллонах, укладываемых и	значительное

	прикрепляемых к устройству, обеспечивающему плавный наклон для слива ртути в другую емкость	
4481.	Хранение ртути в сейфе в вытяжном шкафу в небьющейся посуде или толстостенной стеклянной посуде с притертыми пробками, установленной в амортизационном футляре на металлическом поддоне в количестве, необходимом для проведения работ	значительное
4482.	Хранение ртути в небольших количествах (20-30 миллилитров) в лабораторных шкафах	значительное
4483.	Производство разварки (отпарки) ртути в вытяжных шкафах при скорости движения воздуха не менее 1 метра в секунду и при медленном нагревании на песчаной бане в 50 процентном растворе азотной кислоты в стеклянной посуде	значительное
4484.	Обеспечение отсосами технологического оборудования, выделяющего парообразную ртуть, или агрегатами по улавливанию ртутных паров на месте их образования	значительное
4485.	Наличие уклона трубопроводов, а у фланцевых соединений - защитных кожухов	значительное
4486.	Установка поддонов под сальниками центробежных насосов, передающих раст-воры или смеси, содержащие примеси ртути	значительное
4487.	Укрытие электродвигателей, устанавливаемых в помещениях, где возможно выделение паров ртути в плотные обтекаемой формы металлические кожухи, обработанные нитроэмалевыми составами	значительное
4488.	Очищение выхода от ртутно-масляных насосов на фильтрах – поглотителях паров ртути	значительное
	Недопущение расположения у дверей, проходов, оконных	

4489.	проемов, ориентированных на юг или юго-запад, вблизи отопительных приборов и нагревательных поверхностей приборов с ртутным заполнением	незначительное
4490.	Пользование в работе с ртутью толстостенной химической посудой или посудой из небьющегося стекла	значительное
4491.	Оборудование в спектральной лаборатории каждого источника возбуждения спектров (дуга, искра, пламя) отсасывающими устройствами, обеспечивающими полное удаление продуктов сгорания	значительное
4492.	Обеспечение станков для заточки электродов пылеотсасывающими устройствами	значительное
4493.	Обшитые крышки стола под штативом спектрального прибора листовым асбестом или огнестойким материалом	значительное
4494.	Размещение рентгеновских установок в отдельных помещениях	значительное
4495.	Расположение рентгеновских установок в отведенных помещениях: 1) ширина проходов между установками не менее 1,5 метров; 2) размеры помещений таковы, чтобы свободная от установок площадь составляла не менее половины общей площади	значительное
4496.	Изготовление пола из изолирующего материала (дерево, линолеум или полихлоридные покрытия по деревянному настилу)	значительное
4497.	Обеспечение рентгеновских лабораторий электрическим освещением отдельно от сети питания установок	значительное
4498.	Установление высоковольтной проводки так, чтобы прикосновение к проводам и клеммам полностью исключалось. Проверка блокировочных устройств не реже одного раза в неделю	значительное

4499.	Недопущение нахождения во время установки рентгеновских камер или кассет на рентгеновских спектрометрах обслуживающего работника перед трубкой в сфере действия прямого излучения	значительное
4500.	Перекрытие окон трубок при установке рабочего режима свинцом. Обеспечение при рабочем напряжении до 50 килоВольт толщины свинцовой пластинки не менее 1 миллиметра; до 100 килоВольт-2 миллиметра; до 150 килоВольт - 3 миллиметра	значительное
4501.	Применение жидкого азота для охлаждения ловушки течеискателя и электронографа. Недопущение использования жидкого кислорода	значительное
4502.	Обеспечение звукоизоляции всех форвакуумных насосов	значительное
4503.	Наличие выхлопных патрубков форвакуумных насосов для удаления паров ртути за пределы помещения	значительное
4504.	Размещение стеклянных сосудов в чехлы из материи или мягкой проволоочной сетки	значительное
4505.	Заземление стоек масс-спектрометра	значительное
4506.	Выполнение подготовительных операций к шлихоминералогическому и петрографическому анализам (работы с тяжелыми жидкостями, предварительная химическая обработка проб, механический анализ) в отдельном помещении, обеспеченном приточно-вытяжной вентиляцией	незначительное
4507.	Хранение органических жидкостей (эфир, спирт, бензин, бензол) в закрытых металлических шкафах. Выполнение работ с ними в удалении от горящих газовых горелок и нагревательных приборов в вытяжном шкафу	значительное
4508.	Хранение растворов в стеклянных бутылках с притертыми пробками. Наличие соответствующих	значительное

	этикеток на емкостях с растворами химикатов	
4509.	Выполнение в вытяжном шкафу травления стекла кислотой, чернение негативов аммиаком, добавление серной кислоты в раствор сульфата, окраски отпечатков в тон сепии в растворе сернистого натрия, растворение сильных кислот и щелочей в воде, осаждение серебра из отобранных растворов фиксажа сернистым натрием	значительное
4510.	Размещение отделения дробления, измельчения, грохочения и классификации, гравитации, магнитной и электрической сепарации, флотации в разных помещениях, снабженных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами от пылящих агрегатов	значительное
4511.	Уклон пола в отделении измельчения и гравитации не менее 4-5 градусов	значительное
4512.	Укладывание дорожки из рифленой резины или деревянного настила возле оборудования для предотвращения скольжения	значительное
4513.	Недопущение во время работы магнитного сепаратора подношения к нему металлических предметов и производства изменения его параметров	значительное
4514.	Проведение работ под давлением в автоклавах в оборудованном помещении, оснащенном вытяжной вентиляцией	значительное
4515.	Наличие приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей максимальный отсос и нормальный воздухообмен, в помещении пробирной лаборатории	значительное
4516.	Применение защитных ограждений при испытании пород на удар	значительное
	Наличие в помещениях складов отделки стен, полов и потолков,	

4517.	стойкую к химическим воздействиям и удобную для мытья	значительное
Раздел 17. Требования для опасных производственных объектов по хранению и переработке растительного сырья		
Подраздел 1. Общие положения		
4518.	Проведение цветовой отделки (окраски) поверхностей производственных помещений и оборудования в светлых тонах	значительное
Подраздел 2. Требования к автомобильным проездам		
4519.	Наличие не менее двух въездов (выездов) на территорию хлебозаводов и макаронных фабрик	значительное
4520.	Наличие оборудованных механизированных, оснащенных сигнализацией ворот для въезда (выезда), наличие автомобильных и железнодорожных въездов на территорию с шириной ворот автомобильных въездов на территорию по наибольшей ширине автомобилей плюс 1,5 метра, но не менее 4,5 метра, а ширины ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 метра	значительное
4521.	Наличие дорог с твердым покрытием. Ширина проездов при одностороннем движении не менее 3,5 метра, при двухстороннем - 6 метров. Устройство в местах пересечения автомобильных дорог и путями сплошных настилов, уложенных на уровне головки рельсов. Ширина пешеходных дорожек не менее 1 метра	значительное
4522.	Наличие площадки для разворота или кругового проезда для большегрузных автомобилей, устройство рампы для разгрузки сырья высотой 1,2 метров	значительное
4523.	Наличие закрывающихся и располагающихся под навесом приемных патрубков для приема жидкого вспомогательного сырья	значительное
Подраздел 3. Требования к содержанию территории		

4524.	Требование к размещению материалов, оборудования, металлического лома в отведенном месте. Недопущение хранения зерновых отходов, лузги и пыли открытым способом	значительное
4525.	Наличие устройств, предупреждающих запыление территории при бестарной погрузке, выгрузке продукции и отходов. Наличие устройств, предупреждающих запыление территорий при приеме и отпуске зерна, муки, комбикормов и других видов мучнистого сырья и готовой продукции с железнодорожного и автомобильного транспорта	значительное
Подраздел 4. Обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных и складских помещений: общий порядок		
4526.	Наличие легко очищаемых внутренних поверхностей стен, потолков, несущих конструкций, внутренних поверхностей силосов, бункеров	значительное
4527.	Обеспечение устройством оконных переплетов возможности протирки и ремонта наружной поверхности окон непосредственно из помещений	значительное
4528.	Наличие помещения для затаривания готовой продукции изолированного от других производственных и складских помещений	значительное
4529.	Расположение вальцerezной мастерской в изолированном помещении, расположенном на этаже вальцовых станков	значительное
4530.	Наличие изолированных помещений для хранения микроэлементов, витаминов, ферментов, других добавок, хранения химикатов для протравливания семян, помещений для составления обогатительных смесей и помещений для приготовления суспензий для протравливания семян кукурузы, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией	значительное

4531.	Наличие отдельного изолированного помещения для хранения химикатов для протравливания семян	значительное
4532.	Недопущение размещения основных производств в подвальных и полуподвальных помещениях	значительное
4533.	Наличие ровных полов с прочным покрытием, требование по уборке покрытия в помещениях с пыльными производствами	значительное
4534.	Наличие водостойких полов производственных помещений с мокрыми процессами	значительное
4535.	Выполнение полов в помещениях, где применяются или содержатся кислоты, щелочи или другие агрессивные жидкости (дрожжевое отделение, помещения для мойки тары, матриц, приготовления моющих растворов, зарядная станция и другие), из материала, устойчивого к воздействию этих веществ и имеющими уклон для стока	значительное
Подраздел 5. Требования к складам напольного хранения с горизонтальными и наклонными полами и оборудованные аэрожелобами		
4536.	Наличие указателя высоты загрузки складов зерном с предупредительными надписями	значительное
4537.	Наличие изолированного помещения для зарядной станции для аккумуляторных погрузчиков	значительное
4538.	Недопущение устройства окон в наружных стенах и забор наружного воздуха для вентиляции над помещением зарядной станции	значительное
4539.	Наличие в механизированных зерновых складах вертикальных колонн или пирамидальных решеток, предохраняющих работающих от затягивания в воронку	значительное
4540.	Наличие кнопок "стоп" в каждом механизированном складе с самотечным выпуском зерна	значительное
4541.	Производство укладки мешков с мукой на стеллажи или поддоны с	значительное

	соблюдением порядка увязки мешков и вертикальности штабеля	
4542.	Наличие ящиков, уложенных "в перевязку" в штабеля. Укладывание бочек в штабеля в виде усеченной пирамиды с прокладкой досок между каждым рядом	значительное
4543.	Наличие при хранении продукции в таре проходов между штабелями шириной не менее 1,25 метров, расстояние от штабелей до стен - не менее 0,7 метров. Расстояние от верха штабеля до перекрытия или низа выступающих частей стационарных конструкций не менее 0,5 метра	значительное
4544.	Наличие в складских помещениях, предназначенных для хранения кислот, щелочей и других агрессивных веществ, предупредительных надписей с указанием хранящихся веществ. Наличие на складе запаса средств для нейтрализации пролитых кислот и щелочей	значительное
Подраздел 6. Требования к силосам и бункерам		
4545.	Наличие в силосах и бункерах сплошных перекрытий с устройством в них плотно закрывающихся загрузочных и лазовых люков с предохранительными решетками	значительное
4546.	Наличие гладких внутренних поверхностей, днищ стен силосов и бункеров, способствующих лучшему истечению сыпучего материала	значительное
4547.	Наличие стационарных и переносных установок для проверки температуры зерна и других сыпучих продуктов.	значительное
4548.	Наличие проходов между встроенными бункерами для бестарного хранения и стенами здания не менее 0,7 метров	значительное
	Наличие закрывающихся в уровень с полом крышек всех люков силосов, бункеров в перекрытиях. Наличие во всех	

4549.	лазовых и загрузочных люках силосов, бункеров и других устройств, независимо от мест их расположения, помимо крышек, металлических решеток с ячейками размером не более 250 на 75 миллиметров	значительное
Подраздел 7. Требования к подвальным помещениям, тоннелям, галереям и площадкам		
4550.	Исключения проникновения грунтовых вод в подвальные этажи зданий и подземных галерей	значительное
4551.	Наличие вентиляции в производственных помещениях, расположенных в подвальных и полуподвальных этажах, в транспортных тоннелях, наличие не менее двух выходов, расположенных в начале и конце подвального помещения или тоннеля	значительное
4552.	Наличие в отдельных не сплошных перекрытиях, помостах и галереях для обслуживания механизмов, верхних конвейерных галереи складов, переходных мостиков ограждений высотой не менее 1 метра, со сплошной зашивкой внизу на 0,15 метра	значительное
4553.	Наличие в галереях и площадках, имеющих длину более 20 метров и расположенных на высоте свыше 2 метров от уровня земли или пола помещения, не менее двух выходов, устроенных один вначале и второй в конце галереи или площадки.	значительное
Подраздел 8. Требования к естественному и электрическому освещению		
4554.	Наличие светильников в закрытом исполнении во всех производственных и вспомогательных помещениях	значительное
4555.	Наличие розеток из изоляционного материала для крепления плафонов вплотную к потолку	значительное
4556.	Наличие укрепленных стеклянных колпаков осветительных приборов , стеклянных колпаков больших	значительное

	размеров (диаметром более 350 миллиметров) закрытых металлической защитной сеткой	
4557.	Наличие записи о периодической очистке светильников: для помещений с незначительным выделением пыли - 2 раза в год; для помещений со значительным выделением пыли - от 4 до 12 раз в год по необходимости	значительное
4558.	Наличие записей, подтверждающих выполнение требования к освещению предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности: 1) для освещения топок и газоходов производственных печей используются переносные светильники напряжением 12 Вольт, стеклянный колпак светильника защищен металлической сеткой; 2) аварийное освещение, обеспечивающее на рабочих поверхностях, требующих освещения в аварийном режиме, освещенность не менее 0,05 от нормы рабочего освещения, но не менее 2 люкс внутри здания и не менее 1 люкса для территории предприятия; 3) эвакуационное освещение обеспечивает освещенность в помещениях не менее 0,5 люкс на полу линии основных проходов; 4) осветительная арматура аварийного и эвакуационного освещения имеет отличительные знаки	значительное
Подраздел 9. Требования к вентиляции и отоплению		
4559.	Наличие естественной, механической или смешанной вентиляции во всех производственных и вспомогательных помещениях	значительное
4560.	Недопущение сквозняков от вентиляционных и аспирационных установок в рабочих помещениях	значительное
4561.	Наличие аспирации во всех машинах и механизмах, при	грубое

	работе которых образуется пыль, переходящая в зону производственных помещений	
4562.	Наличие выхлопных труб циклонов, выведенных на высоту выше 2 метра крыши здания, в котором они установлены	значительное
4563.	Обеспечение требования по притоку наружного воздуха в помещении сепараторов рабочего здания элеватора	значительное
4564.	Наличие записи о проверке не реже одного раза в месяц аспирационной сети на наличие отложенной пыли внутри горизонтальных участков воздухопроводов аспирационных установок	значительное
4565.	Наличие заблокированных с технологическим и транспортным оборудованием аспирационных установок	грубое
4566.	Применение в помещениях, где имеется мучная и сахарная пыль, в камерах для брожения теста в качестве нагревательных приборов гладки труб, в остальных производственных и складских помещениях - радиаторов с гладкой поверхностью	значительное
4567.	Наличие на лестничных клетках отопительных приборов в углублении или на высоте не ниже 2,2 метра от пола площадки	значительное
4568.	Производство подачи воздуха к постоянным рабочим местам (у расстойных шкафов, хлебопекарных печей, сушилок, циркуляционных столов) через душирующие патрубки	значительное
4569.	Недопущение объединения воздуховодов для взрывопожароопасных помещений общими магистральными воздуховодами	грубое
4570.	Наличие вентиляторов, переключающих запорные и регулирующие клапаны в вытяжных установках взрывопожароопасных	грубое

	помещений, из материалов и в исполнении, не допускающем искрообразования	
4571.	Наличие в помещениях холодильных установок общеобменной вентиляции с искусственным побуждением: при применении хладонов 11, 12, 22, 500 и 502 - с трехкратным воздухообменом, а при аварии - пятикратным в 1 час; при применении аммиака - по расчетам, но не менее четырехкратного воздухообмена, а при аварии - с одиннадцатикратным в 1 час	значительное
4572.	Наличие вентиляторов и электродвигателей, установленных на виброизолирующих основаниях и соединенных с воздуховодами мягкими вставками	значительное
4573.	Наличие местных отсосов, аспирационных и пылеулавливающих устройств на всех машинах и механизмах, являющихся источниками пыли-, паро-, газовыделений	грубое
4574.	Наличие одной технологической линии для очистки воздуха системой аспирации	грубое
4575.	Наличие воздухоудных машин и вентиляторов в аспирационных системах, установленных после пылеуловителей.	грубое
4576.	Наличие воздуховодов системы аспирации устроенных вертикально или под углом 60 градусов к горизонту. Протяженность горизонтальных участков минимальная	грубое
Подраздел 10. Требования к подъемникам (лифтам)		
4577.	Наличие пассажирских и грузовых лифтов при разности отметок более 15 метров	значительное
4578.	Наличие выходов из лифтов в помещениях с взрывоопасными производствами на всех этажах, пожароопасными в подвальном	грубое

	этаже через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха 20 Паскаль	
Подраздел 11. Требования к содержанию производственных и складских помещений		
4579.	Наличие графика уборки пыли в производственных помещениях, наличие установок централизованной уборки пыли пневматическим или механическим способом, недопущение использования горючих жидкостей при уборке помещений	значительное
4580.	Соответствие требованию по подработке пыли и сметки с оборудования и ограждений до направления в отходы, недопущение сброса их в силосы и оборудование	значительное
Подраздел 12. Погрузочно-разгрузочные и складские работы		
4581.	Наличие механизированного подъема при перемещении груза на высоту более 3 метров	значительное
4582.	Соответствие сходней (трапов), употребляемых при погрузочно-разгрузочных работах, следующим требованиям: сходни, служащие для прохода с грузом, изготавливаются из металла или досок толщиной 50-60 миллиметров, имеют ширину не менее 0,8 метра при одностороннем движении и не менее 1,5 метров - при двустороннем; сходни имеют планки для упора ног через каждые 0,3-0,4 метра. Сечение планки 20х40 миллиметра; при длинных сходнях (более 3-х метров) и мостках для предупреждения вибрации и прогиба под ними устанавливаются деревянные опоры-козлы. Подкладывать мешки с продукцией взамен козел не допускается. Прогиб настила при максимальной расчетной нагрузке допускается не более 20 миллиметров; сходни для предупреждения их смещения имеют на одном конце	значительное

	металлические крюки для зацепления за дверную рейку вагона или за другие устойчивые элементы разгружаемого объекта	
4583.	Соблюдение требования на сходнях и мостках, устанавливаемых на высоте более 1,5 метра, устраивать перила высотой не менее 1 метра с зашивкой нижней части перил на высоту не менее 150 миллиметра (закраины). Наличие расстояния между стойками перил не более 2 метров, наличие по высоте стоек одного промежуточного продольного элемента	значительное
4584.	Наличие указателя допустимой нагрузки на сходнях	значительное
4585.	Наличие пульта управления погрузочно-разгрузочными машинами, установленного в удобном для наблюдения за работой месте, оснащенного звуковой сигнализацией	значительное
Подраздел 13. Требования к машинам передвижной механизации		
4586.	Производство установки самоходных и транспортных машин таким образом, чтобы между ними и другими машинами и стенами зданий, ворот и других мест установки оставался проход шириной не менее 1 метра	значительное
4587.	Наличие на всех передвижных механизмах, имеющих подъемные рамы, предупредительных надписей с двух сторон рамы: "Во время подъема рамы находиться под ней не допускается"	значительное
4588.	Наличие огражденных верхних холостых ветвей скребковых питателей (самоподавателей), наличие оборудованных рукоятками лебедок самоподавателей	значительное
4589.	Наличие лебедки самоподавателей, оборудованной рукоятками, позволяющими опускать скребковую часть без откидывания пальца храповика.	значительное

4590.	Наличие у передвижных конвейеров для тарных грузов по бокам ленты укрепленных продольных бортов высотой 0,2 метра, наличие приемного стола для приемки мешков с транспортера	значительное
4591.	Недопущение работы передвижных конвейеров при неисправной ходовой части и отсутствии ограничительного болта на подъемной раме	значительное
4592.	Недопущение в конвейерах, установленных с наклоном, самопроизвольного перемещения грузонесущего элемента с грузом при отключении привода	значительное
Подраздел 14. Требования для автомобилеразгрузчиков		
4593.	Соответствие грузоподъемности автомобилеразгрузчика грузоподъемности автомобиля (автопоезда и массе самого автомобиля). Соответствие длины п л а т ф о р м ы автомобилеразгрузчика, обеспечивающей свободную установку на ней колесной базы автомобиля (автопоезда)	значительное
4594.	Наличие площадки обслуживания для безопасного открывания борта автомобиля шириной не менее 0,7 метра, оснащенных поручнями высотой 1 метр	значительное
4595.	Наличие подпружиненных упор платформы с выгрузкой через задний борт для предотвращения самопроизвольного скатывания автомобиля, наличие страховочных цепей или тросов для разгрузки автомобиля через задний борт. Наличие тросового страховочного приспособления, выполненного из троса, имеющего свидетельство об испытании, диаметром не менее 25 миллиметров. Наличие срощенного не менее чем тремя зажимами троса в местах строповки с расстоянием между ними и свободным концом троса не менее шести его диаметров.	значительное

	Запрет на применение колец, выполненных ковкой, вместо зажимов. Наличие 29 звеньев цепи в каждой ветви цепного страховочного устройстваНаличие достаточного естественного и искусственного освещения в местах установки автомобиляразгрузчика	
Подраздел 15. Требования к электропогрузчикам		
4596.	Наличие в конструкциях всех видов погрузчиков кабины или ограждения над головой водителя	значительное
4597.	Содержание в исправном состоянии, без выбоин, междуэтажных перекрытий, полов в складах и наклонных дорожках.	значительное
4598.	Наличие выполненных с уклоном к горизонту не более 6 градусов наклонных дорожек (пандусов) для въезда электропогрузчика в склад с прилегающих к нему площадок или автопоездов. Наличие упорного бруса на рампам и платформах у складов для предотвращения падения электропогрузчика	грубое
4599.	Укладка мешков с продукцией в штабели (на поддоне) в перевязку	значительное
4600.	Наличие мостиков в виде стального рифленого листа шириной не менее 1200 миллиметров, толщиной 7-8 миллиметров для въезда электропогрузчиков в крытые железнодорожные вагоны и выезда из них в склад (или на рампу)	значительное
4601.	Наличие со стороны автопоезда встроенных выравнивающих мостиков длиной 2-3 метра для въезда электропогрузчика в кузов автомобиля (прицепа) и выезда из них	значительное
Подраздел 16. Погрузочно-разгрузочные работы с зерном и сыпучими продуктами на железнодорожном транспорте		
4602.	Наличие в маневровых лебедках паспорта и таблички с указанием: лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию маневровой лебедки; даты	значительное

	прохождения испытания, даты следующего испытания; тяговой силы	
4603.	Наличие на тормозных башмаках для фиксации вагона на ж/д путях окраски, клейма, места приписки и хранение их в местах, предусмотренных технико-распорядительным актом. Недопущение пользования неисправными тормозными башмаками	грубое
4604.	Осуществление транспортировки хлебных щитов к месту их складирования механизированным способом	значительное
4605.	Производство накатывания, подъема и установки транспортных механизмов при помощи лебедок или вручную по наклонным сходам с шириной прохода для обслуживания персонала не менее 0,75 метра с каждой стороны	значительное
4606.	Наличие упора у конвейер-вагонозагрузчика, на котором установлена крыльчатка, исключающая его самопрокидывание	значительное
4607.	Соответствие щитов механической лопаты массе не более 5 килограмм	значительное
4608.	Наличие каната механической лопаты, с длиной, обеспечивающей 2-3 запасных витка на барабане лебедки, при условии нахождения щита лопаты в дальнем углу вагона	значительное
4609.	Недопущение к работе механической лопаты при износе тросов, превышающем допускаемую норму	значительное
4610.	Наличие ограждения движущихся частей приводного механизма лопат, уравнивающих грузов, вертикального и горизонтального ветвей рабочего каната, проходящего вне вагона	значительное
4611.	Наличие звукового сигнала перед включением дебалансового	значительное

	привода инерционного вагоноразгрузчика	
4612.	Наличие светофора с обеих сторон инерционной машины. Недопущение эксплуатации машины без светофора.	значительное
4613.	Наличие согласования о проведении работ с лабораторией при разгрузке вагонов со шротом. Извещение при повышенном содержании бензина в шроте более 0,1 процента администрации организации, открытие дверей и люков вагонов с целью их проветривания. Проведение разгрузки после снижения концентрации бензина менее 0,1 процента	значительное
4614.	Наличие ограждающих перил или крепления монтажного пояса рабочих к тросовой подвеске при проведении работ на крыше вагона	значительное
Подраздел 17. Загрузка и разгрузка плавучих транспортных средств		
4615.	Осуществление погрузки и выгрузки сыпучих грузов из судов и барж механизированным или пневматическим способом	значительное
4616.	Наличие площадок, огражденных перилами высотой не менее 1 метра, для обслуживания пневматических установок и циклонов	значительное
4617.	Наличие деревянных настилов для прохода по поверхности зерна в трюме судна, при отборе проб в складе, бунте по деревянным настилам. Наличие настила шириной не менее 0,4 метра, длиной не более 2,5 метра с поперечными планками через 0,3 метра, общей массой не более 30 килограмм.	грубое
4618.	Наличие стационарных и передвижных подъемников и конвейеров, машин для погрузки мешков и других средств механизации при производстве погрузки и выгрузки затаренных мешков из судов и барж.	значительное

4619.	Наличие прожекторов или переносных светильников во взрывобезопасном исполнении при напряжении в сети не выше 12 Вольт для освещения трюмов судов и барж при разгрузке и загрузке	грубое
Подраздел 18. Погрузочно-разгрузочные работы с продукцией в таре		
4620.	Укладка мешков с сырьем в складах с готовой продукцией в таре в штабели механизированным способом ровными рядами по отвесу с перевязкой	грубое
4621.	Укладка мешков с продукцией высотой до 14 рядов в штабели (для мешков массой 50 килограмм - не более 16 рядов). Начиная с 11 ряда ширину каждого последующего ряда уменьшают на 0,25 метров, сводя штабель на конус	грубое
4622.	Наличие в складах проходов и проездов, обеспечивающих нормальные условия приема, отпуска и наблюдения за качеством и состоянием продукции. Соответствие ширины прохода: для рабочего, нагруженного мешком - не менее 1,25 метра; для проезда электропогрузчиков - не менее 2,1 метра; для циркуляции воздуха и наблюдения за состоянием продукции между стеной и штабелем - не менее 0,7 метра	значительное
4623.	Установка сходней при формировании штабеля вручную или с применением транспортных устройств после укладки 6-го ряда .	значительное
4624.	Наличие в конвейерах бортов высотой 200 миллиметров, наличие тормозных устройств на спусках, приемного стола для приемки мешков с конвейера	значительное
4625.	Наличие перил высотой 1 метр с бортовой доской снизу высотой 150 миллиметров в отверстиях перекрытий, где проходят конвейеры и спуски	значительное

Подраздел 19. Электробезопасность

4626.	Наличие специальных зарядных помещений для зарядки тяговых и стартерных аккумуляторных батарей Зарядка и размещение кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в разных помещениях.	грубое
4627.	Наличие в выпрямительных установках, применяемых для заряда аккумуляторных батарей, на стороне переменного тока разделяющего трансформатора и аппарата защиты	грубое
4628.	Наличие блокировки для отключения зарядного тока при прекращении работы вытяжной вентиляции в схеме управления и автоматики зарядом аккумуляторной батареи. Наличие сигнализации в случае прекращения действия приточной вентиляции	грубое
4629.	Наличие в аккумуляторном помещении: костюма из грубой шерсти, резинового фартука, резиновых сапог и перчаток, защитных очков, стеклянной и фарфоровой кружки с носиком (или кувшином) емкостью 1,5-2 литра для составления электролита и доливки его в сосуды, нейтрализующим раствором соды (5 процентов) – для кислотных батарей и борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть эссенции на 8 частей воды) – для щелочных батарей. Наличие на сосудах четких надписей с наименованием содержимого.	грубое

Подраздел 20. Электрическое освещение

4630.	Наличие системы общего и системы комбинированного, аварийного и эвакуационного освещения для освещения производственных и непроизводственных помещений	грубое
	Наличие в галереях и тоннелях светильников, подвешенных на высоте не менее 1,7 метра при условии, если крепление арматуры не мешает нормальному	

4631.	движению обслуживающего персонала в проходах при этом применение светильников, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью инструмента. Наличие светильников, расположенных на высоте 2,5 метра, оборудованных защитными сетками	грубое
4632.	Наличие питания ручных переносных светильников с напряжением не выше: в помещениях с повышенной опасностью - 36 Вольт, в особо опасных, вне помещений и при работе в котлах, цистернах - 12 Вольт	грубое
4633.	Обеспечение аварийным освещением для продолжения работы на рабочих поверхностях, требующих обслуживания при аварийном режиме, освещенности не менее 5 процентов от нормы рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 люксов внутри здания и не менее 1 люкса для территории предприятия	значительное
4634.	Обеспечение эвакуационным освещением освещенности в помещениях не менее 0,5 люкса на полу по линии основных проходов	значительное
4635.	Наличие в осветительной арматуре аварийного и эвакуационного освещения отличительного знака	значительное
4636.	Наличие светильников, обслуживаемых со стремянок или приставных лестниц, на высоте не более 4,5 метров над уровнем пола Недопущение расположения этих светильников над оборудованием, открытыми лентами конвейеров, в других местах, где затруднена установка лестниц	значительное
Подраздел 21. Переносные электроприемники (электрифицированный инструмент и светильники)		
4637.	Наличие допуска в работе с электрифицированным инструментом персонала, имеющим группу по	значительное

	электробезопасности не ниже второй	
4638.	Соответствие переносного электрифицированного инструмента (дрели, гайковерты, паяльники, шлифовальные машины, пилы) следующим требованиям: быстро отключаться от электросети; быть безопасным в работе и не иметь доступных для случайного прикосновения открытых токоведущих частей	грубое
4639.	Соответствие напряжения электроинструмента не выше 380/220 Вольт в помещениях без повышенной опасности. Использование в помещениях с повышенной опасностью переносного электроинструмента класса II и III, а в особо опасных помещениях, а также при неблагоприятных условиях - не ниже класса III	грубое
4640.	Недопущение вноса внутрь силосов, закрывов, бункеров, барабанов, котлов, металлических резервуаров понижающих разделительных трансформаторов	грубое
Подраздел 22. Производственное оборудование и содержание рабочих мест. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности оборудования		
4641.	Наличие паспорта и руководства по эксплуатации технических устройств на государственном и русском языках	значительное
4642.	Наличие устройства, исключающего образования искры у оборудования, предназначенного для очистки, сушки, переработки и транспортирования сырья	грубое
4643.	Наличие устройств в конструкции производственного оборудования, исключающего накопление зарядов статического электричества, и устройств, предусматривающих подключение к заземляющему контуру	грубое
	Наличие изоляции и ограждения горячих конструктивных частей	

4644.	зерносушилок, вентиляторов, стенок топок, хлебопекарных печей, сушильных установок, жирорастворителей, ошпарочных и заварочных машин, калориферы, паро- и теплопроводов, радиаторов. Соответствие температуры наружных поверхностей 45 градусам Цельсия	значительное
4645.	Исключение возможности неправильного или самопроизвольного включения и выключения оборудования конструкции и расположение пульта управления (пусковые кнопки, рукоятки, педали, магнитные пускатели). Наличие в органах управления надписей об их назначении. Требование окраски органов управления аварийного выключения в красный цвет, расположения в зоне прямой видимости и наличие указателей нахождения	значительное
4646.	Наличие ограждения движущихся частей оборудования, выступающих концов валов, открытых передач (шкивы, ремни), натяжных поворотных барабанов, зубчатых передач. Соблюдение требования закрытия зубчатых передач глухими кожухами, прикрепленными к станине или другой неподвижной части машины	грубое
4647.	Наличие ограждений, выполненных в зависимости от назначения и частоты пользования, в виде открывающихся или съемных кожухов. Наличие в съемных ограждениях рукояток, скоб и других устройств для удобного и безопасного удержания их при снятии и установке. Наличие в съемных, откидных и раздвижных ограждениях, открывающихся крышках, лючках и щитках в этих ограждениях устройств, исключающих их случайное снятие или открывание.	грубое

	Наличие фиксированных ограждений, открываемых вверх, в открытом положении, с блокировкой, обеспечивающей работу оборудования только при защитном положении ограждения. Наличие ограждений механизмов, которые в рабочем процессе регулируются и настраиваются, сблокированных с электроприводом.	
4648.	Обеспечение возможности уборки пола под оборудованием и ограждением ремней без его снятия	значительное
4649.	Наличие стационарной площадки, если у оборудования зона обслуживания расположена на высоте более 1,5 метра от уровня пола	грубое
4650.	Наличие прочного, гладкого, гибкого и исключающего возможность повреждения рук или захвата одежды обслуживающего персонала соединения концов приводных ремней и плоскоременных передач. Производство сращивания концов ремней путем склеивания или сыромятными сшивками. Недопущение соединения концов приводных ремней металлическими соединителями	грубое
4651.	Наличие в конструкции машин мер, исключающих самоотвинчивание крепежных деталей, установление вертикально расположенных болтов вверх головкой и наличие выступающей нарезной части болта не более 2-2,5 витков резьбы	значительное
4652.	Наличие у питающего устройства (бункера и воронки) приспособления, исключающего возможность зависания или сводообразования загружаемых материалов	значительное
	Наличие герметичного аспирируемого оборудования. Соблюдение требования дверцы,	

4653.	крышки и люки, предназначенные для оперативного контроля за работой оборудования, устраивать в местах, доступных для безопасного обслуживания, плотно закрывать, чтобы не пропускать пыль в помещение	грубое
4654.	Наличие пыленепроницаемых аспирационных камер машин, обеспечение клапанами свободного вывода отсосов, без пыления и подсоса постороннего воздуха	грубое
4655.	Наличие уплотняющих прокладок в стыках аспирационных устройств и местах соединения вводных и выводных патрубков с машиной	грубое
4656.	Недопущение пробоин, трещин и щелей, в воздуховодах пневмотранспортных и аспирационных установках, самотечных трубопроводах нарушающих их герметичность	грубое
Подраздел 23. Размещение оборудования		
4657.	Наличие свободных проходов при размещении стационарного оборудования для его обслуживания и ремонта. Определение ширины проходов как расстояние от выступающих строительных конструкций до наиболее выступающих частей оборудования	значительное
	Наличие поперечных и продольных проходов, связанных непосредственно с эвакуационными выходами на лестничные клетки или в смежные помещения, проходы между группами машин и станков допускать шириной не менее 1 метра, а между отдельными машинами и станками - шириной 0,8 метра. Наличие на хлебозаводах и макаронных фабриках при размещении оборудования в помещениях: основные проходы шириной не менее 1,5 метра при наличии постоянных рабочих мест;	

4658.	проходы между отдельными видами оборудования для обслуживания и ремонта, а также проходы между оборудованием и стенами шириной не менее 0,8 метра; проходы между аппаратами во взрывопожароопасных помещениях шириной не менее 1,5 метра; проходы между параллельно расположенными производственными печами, сушилками - не менее 2 метров; расстояние от топок производственных печей до противоположной стены: при сжигании твердого топлива не менее 3 метров; при сжигании жидкого топлива или газа 2 метров (расстояние от горелочных устройств до стены не менее 1 метра). При расположении топок котлов против топок хлебопекарных печей расстояние между ними при сжигании твердого топлива не менее 5 м, жидкого топлива или газа - не менее 4 метров (расстояние между горелочными устройствами не менее 2 метров)	значительное
4659.	Наличие между стенами здания и рассевами проходов шириной не менее 1,25 метра, проходов между рассевами по их длинной стороне не менее 1,15 метра, по короткой стороне - не менее 1 метра. При однорядном расположении рассевов; при двухрядном продольном расположении рассевов проходы допускать шириной не менее 1,15 метра по их короткой и длинной сторонам	значительное
4660.	Наличие свободных от аспирационных трубопроводов проходов не менее 0,8 метра с боковых сторон ситовечных машин	значительное
4661.	Наличие проходов у весового карусельного устройства для фасовки и упаковки муки со всех сторон не менее 2 метров	значительное

4662.	Наличие для создания условий обслуживания при ремонте от привода шнека гранулятора расстояние до стены допускать не менее 1,7 метра и от охладителя, со стороны привода разгрузочного устройства до стены - не менее 1,6 метра	значительное
4663.	Наличие в топочных помещениях стационарных зерносушилок с топками, работающими на твердом топливе, проходы со стороны зольников допускать не менее 0,8 метра, а проход перед топкой - не менее 2,5 метра При применении жидкого или газообразного топлива расстояние от выступающих частей форсунок, газовых горелок или арматуры топок до стен или других частей здания, оборудования на зерносушилках, ширину помещения перед топкой допускать не менее 1,5 метра	значительное
4664.	Наличие проходов между двумя сепараторами, между сепараторами и конструктивными элементами зданий устанавливать: для сепараторов с боковой выемкой решет: со стороны приводного вала - допускается не менее 1 метра, а с боковых сторон - не менее 1,2 метра; для сепараторов с круговым вращением решет: со стороны приводного вала и выемки решеток - допускается не менее 1,4 метра, с боковых сторон - не менее 1 метра. Для остальных сепараторов производительностью до 50 тонн в час при расчете на элеваторную очистку, с возвратно-поступательным вращением решет и выемкой решет со стороны приводного вала, сепараторов не менее 1 метра, а с боковых сторон не менее 0,8 метров. Для всех сепараторов проход со стороны выпуска зерна допускается не менее 0,7 метра. Со стороны выпуска зерна у сепараторов допускается	значительное

	установка норийных труб на расстоянии не менее 0,15метра от габарита сепаратора в тех случаях, когда на выходе зерна у сепаратора отсутствует устройство магнитной защиты	
4665.	Недопущение установки норий, проходов самотеков и аспирационных труб, установки другого транспортного или технологического оборудования, в шахтах для прокладки кабелей	грубое
4666.	Наличие при ширине прохода вдоль трассы конвейеров, размещенных в галереях, имеющих наклон пола к горизонту от 6 до 12 градусов, настилов с поперечинами, а при наклоне более 12 градусов - лестничных маршей	значительное
4667.	Сооружение мостиков через конвейеры (не имеющие разгрузочных тележек) длиной более 20 метров, размещенных на высоте не более 1,2 метра от уровня пола до низа выступающих сверху частей конвейера, в необходимых местах трассы конвейера, огражденных поручнями высотой не менее 1 метра для прохода людей. Размещение мостиков через конвейеры для перехода людей на расстоянии друг от друга не более : 50 метров - в производственных помещениях; 100 метров - в галереях и эстакадах. Мостики располагаются так, чтобы расстояние от их настилов до наиболее выступающей части транспортируемого груза было не менее 0,6 метра, а до низа выступающих строительных конструкций или коммуникационных систем не менее 2 метров	значительное
4668.	Наличие мостиков разгрузочной тележки шириной не менее 0,7 метра, для перехода через ленточные конвейеры, имеющих разгрузочную тележку	значительное

4669.	Наличие стационарной площадки с перилами для обслуживания приводных и натяжных станций цепных конвейеров, оси которых располагаются на высоте более 1,8 метра от пола, вращающихся щеток в сбрасывающих коробках конвейеров, расположенных на высоте более 2 метров. Наличие для подъема на площадки стационарных лестниц шириной не менее 0,7 метра	значительное
4670.	Наличие площадок с перилами высотой не менее 1 метра и лестниц с поручнями высотой подъема не более 6 метров и уклоном маршей 60 градусов, при установке норий снаружи зданий	значительное
Подраздел 24. Приводы и ограждения оборудования		
4671.	Наличие прочно установленных, удобных в эксплуатации и прикрепленных к полу или к неподвижным частям ограждаемого оборудования ограждения ременных передач	грубое
4672.	Наличие неразъемного ограждения ременных передач от электродвигателя к машинам и на машинах при расстоянии между осями ведущего и ведомого шкивов до 1 метра, при расстоянии от 1 до 1,5 метров - с продольным разъемом и при расстоянии более 1,5 метра - с откидными головками и продольным разъемом	грубое
Подраздел 25. Установка и ремонт оборудования		
4673.	Наличие ограждения места проведения ремонтных работ и оснащение его предупредительными плакатами для обеспечения безопасности работающих на смежных участках	значительное
Подраздел 26. Эксплуатация оборудования		
4674.	Размещение кнопок управления, рукояток, маховиков у постоянного рабочего места. Наличие обозначений и надписей на них, поясняющих их функциональное назначение	значительное

4675.	Расположение контрольно-измерительной аппаратуры в удобных для наблюдения и хорошо освещенных местах не выше 2 метров от пола	значительное
4676.	Недопущение пуска и работы машин, выделяющих пыль, с открытыми люками, крышками или дверками. Недопущение заклеивания и забивания устраиваемых в крышках машин аспирационных щелей	грубое
4677.	Наличие маркировки технологического, транспортного, аспирационного и другого оборудования, самотеков, материалопроводов в соответствии с технологической схемой. Нанесение надписей на видных местах	значительное
Подраздел 27. Взрыворазрядители		
4678.	Наличие взрыворазрядителей в следующем оборудовании: молотковые дробилки; нории; фильтры и циклоны аспирационных установок; рециркуляционные зерносушилки с камерами нагрева; шахтные зерносушилки с подогревателями, каскадные нагреватели	грубое
Подраздел 28. Зерноочистительное оборудование		
4679.	Наличие ограждения балансировочных грузов вибропитателя и кузова сепаратора, эксцентриковых колебателей, муфт и ременных передач шнеков. Установка ограждения с соблюдением расстояния между стенками ограждений и вращающимися деталями и ременными передачами. Обеспечение приводов сепараторов, имеющих полуперекрестные ременные передачи, ремнедержателями.	грубое

4680.	Наличие уплотнения в клапанах, шлюзовых затворах и смотровых окнах, исключаящее выделение пыли и подсосы воздуха	грубое
4681.	Наличие статически отбалансированных диска и ротора дискового триера в сборе	значительное
4682.	Недопущение зазубрин и заусенцев в ячейках триерной поверхности	значительное
4683.	Обеспечение между неподвижными частями машины и перьями шнека зазоров, исключаящих трение между ними	грубое
4684.	Наличие аспирации триеров, герметизации их кожухов	грубое
4685.	Наличие бичей обоечных машин изготовленных из однородной стали, ровного сечения, без трещин и надломов. Недопущение задевания бичами внутренней поверхности бичевого барабана во избежание искрообразования	грубое
4686.	Наличие уплотненных и не пропускающих пыль смотровых люков и выпускных устройств	значительное
Подраздел 29. Оборудование для обработки зерна водой и теплом		
4687.	Наличие водяных и зерновых колес и дисков увлажнительных машин отбалансированных, плавно вращающихся. Недопущение течи в трубах, резервуарах и арматуре, наличие свободного слива воды	значительное
4688.	Наличие моечных машин установленных в отопливаемых помещениях, в металлических или бетонных корытах, имеющих борта высотой 50-75 миллиметров . Содержание пола вокруг моечной машины сухим	значительное
4689.	Наличие прочного кожуха моечной машины с отжимной колонкой, не допускающим разбрызгивания воды и имеющим крепление, допускающее быстрый его съем	значительное
4690.	Наличие колонок подогревателя зерна, закрепленных к перекрытию. Установка на магистрали, подающей пар в	значительное

	подогреватель, манометра в удобном для наблюдения месте не выше 2 метров от уровня пола	
4691.	Наличие конструкции кондиционеров, исключающей возможность зависания зерна и имеющей лючки для прочистки шахт и каналов в аварийных случаях	грубое
4692.	Наличие машин с датчиками уровня зерна и конечными выключателями, обеспечивающими включение и выключение машины при нарушении установленного режима работы. Наличие машин с устройствами, исключающими самопроизвольное открывание верхнего затвора при падении напряжения в сети	грубое
4693.	Наличие в аппарате скоростного кондиционирования приборов, регулирующих верхний и нижний предел давления пара, автоматических систем регулирования температуры зерна в кондиционере и защиты от перегрузки	грубое
4694.	Наличие герметически закрытых в желобах шнеков аппарата (нагревательный и контрольный), недопущение доступа к ним во время работы для зачистки от завалов и ремонта	грубое
4695.	Наличие звукового или светового сигнала при нарушении нормальной работы при управлении машиной с пульта	значительное
4696.	Наличие системы автоматической блокировки приема и выпуска зерна на влагоснимателе аппарата скоростного кондиционирования	значительное
Подраздел 30. Машины для улавливания магнитных примесей (электромагнитные сепараторы, магнитные колонки)		
4697.	Наличие установки магнитных заграждений перед вальцовыми станками, дробилками, бичевыми, вымольными, шлифовальными, шелушильными машинами, энтолейторами и другими машинами ударного типа	значительное

4698.	Наличие соответствия работы электромагнитных сепараторов допускать при нагревании деталей (магнитопровода, подшипников) не выше 60 градусов Цельсия, а температура деталей, соприкасающихся с продукцией - не выше 50 градусов Цельсия	значительное
4699.	Наличие в электромагнитных сепараторах блокировки, исключающей подачу продукта на электромагниты при прекращении подачи электроэнергии	значительное
4700.	Наличие ограждения механизмов приводов ворошителя, питающего валика, ходового валика, устройства для очистки магнитных полюсов	значительное
4701.	Наличие бесперебойной работы световой сигнализации электромагнитных сепараторов, недопущение при ее отсутствии включения сепаратора под напряжение	значительное
4702.	Наличие машин для выделения магнитных примесей установленных в местах, удобных для обслуживания со свободным допуском для осмотра	значительное
4703.	Обеспечение конструкции магнитных колонок легкой выемки блока подков для их очистки от магнитных примесей без применения большой физической силы. Исключение во время очистки магнитов возможности попадания магнитных примесей в продукцию . Наличие для очистки магнитных колонок от металлопримесей щеток или деревянных скребков. Производство сбора магнитных примесей в ящики. Наличие чисто обработанных боковых и торцовых поверхностей магнитных подков, не имеющих острых кромок и заусениц	значительное
4704.	Наличие изолированного сухого помещения для намагничивания магнитных подков	значительное

Подраздел 31. Оборудование размольных отделений мукомольных заводов

4705.	Недопущение перекоса общих осей поверхностей цапф (диаметром 65 миллиметра) мелющих валцов в каждой половине станка более 0,25 миллиметра по длине 1000 миллиметров	грубое
4706.	Наличие зазора между вальцами регулируемого в пределах от 0,1 до 1,0 миллиметра	значительное
4707.	Обеспечение конструкцией станка прохождения между вальцами инородных тел размером не более 5 миллиметров с полый бочкой и 8 миллиметров для станков со сплошной бочкой мелющих валцов	грубое
4708.	Наличие в станках световой сигнализации холостого хода	значительное
4709.	Наличие в станках с пневмоотборниками механизмов блокировки, переключающих станок на холостой ход при завалах бункера	грубое
4710.	Наличие в пневмоприемниках разгрузочного устройства для удаления продукта при завалах	грубое
4711.	Наличие конструкции кожуха ограждения шестерен межвальцовой передачи, исключающей разбрызгивание масла во внешнее пространство при нормальном уровне масла в картере	грубое
4712.	Обеспечение конструкцией устройств охлаждения валцов с водяным охлаждением перепада температуры входного и измельченного продукта не более 12 градусов Цельсия	грубое
4713.	Наличие ограждения приводных ремней и шкивов вальцового станка и электродвигателя как с внешней так и с внутренней стороны	грубое
4714.	Наличие в станках предохранительных решеток для предотвращения случаев захвата пальцев рук вращающимися вальцами	грубое

4715.	Наличие вальцовых станков установленных на виброизолирующем основании, состоящем из деревянной рамы толщиной не менее 60 миллиметров с прокладкой из листовой резины под опорной поверхностью станка и электродвигателя	грубое
4716.	Наличие деташера установленного на виброизолирующих основаниях	грубое
4717.	Отсутствие трещин и повреждений в роторе, вале, ступицах, бичах. Наличие ступиц и бичей статически отбалансированных каждый в отдельности и в сборе с ротором	грубое
4718.	Наличие ограждения муфты деташера и электродвигателя	грубое
4719.	Наличие легкоъемных ограждений для закрепления и закрытия балансиров и движущихся частей машин (эксцентриковый колебатель, приводные валы). Недопущение пуска рассевов в работу с неогражденными балансирями. Балансиры не должны задевать за ограждения и корпус рассева	грубое
4720.	Наличие надежности крепления кузовов с полным комплектом законтрогаенных стяжных болтов	значительное
4721.	Выполнение всех гибких соединений кузовов рассевов и камнеотборников с выпускными патрубками из материалов, не пропускающих пыль, закрепленных на штуцерах кузовов и патрубках	грубое
4722.	Наличие штуцеров для подвешивания рукавов, не имеющих острых кромок и заусенец. Наличие закатанных внутрь нижних ребер штуцеров.	значительное
4723.	Наличие закрепленных в ситовеечных машинах ситовых рамок	значительное
	Наличие в рабочих органах станка легкоснимающихся ограждений (	

4724.	шлифовальный круг, резцовый суппорт и электроприводы вальца и шлифовального круга). Применение при шлифовке вальцов и других изделий влажных методов обработки или устройство отсоса воздуха из кожуха шлифовального круга	значительное
4725.	Установка над шлифовально - рифельным станком монорельса с передвижной талью для подъема и перемещения вальцов от места хранения запасных вальцов (пирамида) к станку, для съема со станка и перемещения к месту хранения	значительное
4726.	Наличие площадки для подхода и маневрирования тележки для перевозки вальцов с учетом крайних положений рабочего стола на мукомольных заводах, где высота вальцового этажа не позволяет установить монорельс с передвижной талью у шлифовально-рифельного станка. Установка тормозных амортизирующих и ограничивающих устройств для предотвращения опасных последствий выброса стола, в случае выхода его из зацепления, установка барьеров на длину максимального выхода стола	грубое
Подраздел 32. Оборудование для выработки крупы		
4727.	Наличие шелушительных машин установленных на виброизолирующих основаниях	грубое
4728.	Отсутствие в дисках, валках, деках трещин и повреждений. Наличие дисков и валков статически отбалансированных каждый в отдельности и в сборе с ротором	грубое
4729.	Наличие установленного на выходе продуктов из зоны шелушения вальцедекового станка отражателя, препятствующего разбрасыванию продукта	значительное
	Наличие горизонтальных и параллельных между собой рабочих поверхностей	

4730.	шелушильного постава. Проведение периодической проверки нижнего вращающегося диска на отбалансированность и отсутствие радиального биения. Недопущение полного спуска штурвального механизма	грубое
4731.	Наличие в стойках делительных столов в крупоотделителях устройств, предотвращающих воздействие горизонтальных усилий на конструкции здания	грубое
Подраздел 33. Оборудование для обработки зерна и крупы теплом		
4732.	Наличие манометров и других контрольно-измерительных приборов машин, работающих под давлением (пара, воды), установленных в доступном и удобном месте для наблюдения	значительное
4733.	Наличие приточной вентиляции в помещениях, где размещены пропариватели, сушилки, запарные и варочные аппараты	значительное
4734.	Наличие установленного запорного вентиля для отключения аппарата от паровой линии	значительное
4735.	Наличие установленного перед паровой сушилкой редукционного клапана с манометром для поддержания заданного давления, во избежание разрыва трубок калориферов	грубое
Подраздел 34. Оборудование для производства комбикормов		
4736.	Наличие установленной перед дробилками магнитной защиты для предотвращения попадания в рабочую зону металломагнитных примесей, вызывающих аварию или искрение и взрыв	грубое
4737.	Наличие в загрузочных воронках дробилок защитной решетки с размером ячеек 20х20 или 25х25 миллиметров для предотвращения попадания посторонних предметов	значительное
4738.	Наличие в крышках дробилок фиксирующего устройства, исключающего самопроизвольное их открывание.	грубое

	Недопущение открывания крышки дробилок во время вращения ротора	
4739.	Установка молотковых дробилок на виброизолирующих основаниях . Защита молотковых дробилок взрыворазрядителями, площадь проходных сечений которых должна соответствовать рабочим объемам дробилок. Недопущение эксплуатации дробилок без взрыворазрядителей	грубое
4740.	Наличие в питающих устройствах жмыхоломачей и дробилок початков кукурузы клапанов, исключаяющих обратный выброс из горловины дробленых продуктов жмыха и кукурузы	грубое
4741.	Наличие конусов наддозаторных бункеров и патрубков над дозаторами герметичных, прочных, исключаяющих возможность разрыва при обрушивании продукта. Наличие установленных на конусах бункеров электровибрационных и механических побудителей для трудносыпучих продуктов	значительное
4742.	Наличие ограждения всех вращающихся рычажных соединений, храповых механизмов дозаторов, приводов и цепных передач, концевых и свободных участков валов	грубое
4743.	Закрепление лопасти побудителя барабанного дозатора на валу	грубое
4744.	Наличие герметичных дозаторов, не допускающих пыления	грубое
4745.	Наличие в крышках, через которые осуществляется доступ внутрь машины для регулирования поворота лопаток, изменения зазора между лопаткой и корытом блокировки с электродвигателем привода для отключения и полной остановки машины	значительное
4746.	Установка на самотечных трубах после разгрузочных устройств машин предохранительных самооткрывающихся клапанов,	грубое

	открывающихся при подпоре продукта	
4747.	Наличие приточно-вытяжной вентиляции и запирающегося на замок помещения, где ведутся работы с солями микроэлементов и витаминами	значительное
4748.	Наличие герметичных резервуаров смесителя дозатора мелассы. Ограждение всех механизмов и вращающихся частей этих агрегатов	значительное
4749.	Наличие в люках резервуаров запирающихся и опломбированных решеток. Наличие свободного и безопасного доступа к люкам. Наличие в резервуарах и люках, устанавливаемых на высоте, площадок для обслуживания с перилами высотой не менее 1 метра с зашивкой понизу не менее 0,15 метров	значительное
4750.	Наличие теплоизоляции паропровода, подводящего пар для подогрева мелассы и жира, на всем его протяжении	грубое
4751.	Наличие освещенности мест установки насосов для перекачки мелассы	значительное
4752.	Наличие работающей в автоматическом режиме установки для гранулирования комбикормов	значительное
4753.	Наличие пульта, щитов управления, арматуры и приборов размещенных в удобном для обслуживания месте и имеющим к ним свободный доступ	значительное
4754.	Наличие пульта ручного управления дозаторами установленного в непосредственной близости от циферблатных указателей дозаторов так, чтобы удобно было считать показания циферблатного указателя	значительное
4755.	Наличие пульта программного управления и устройства считывания программ установленного в	значительное

	пылезащищенном помещении или диспетчерской	
4756.	Наличие во всех наддозаторных емкостях датчиков максимального уровня продукта. Наличие наддозаторных силосов и бункеров оборудованных электровибрационными или механическими побудителями для предупреждения слеживания и зависания, сводообразования трудносыпучих продуктов	значительное
Подраздел 35. Хлебопекарное и макаронное производство		
4757.	Наличие в загрузочных отверстиях просеивателей, мукосмесителей, смотровых лючках в крышках винтовых конвейеров съемных решеток, заблокированных с электродвигателями для исключения пуска машины при поднятой решетке	грубое
4758.	Наличие винтовых лопастей конвейеров заканчивающихся на расстоянии не менее 0,2 метра от края выпускного отверстия	грубое
4759.	Обеспечение к магнитным уловителям свободного доступа для очистки. Наличие записи о проведении осмотра-очистки магнитов от металла скребком не реже одного раза в смену при полной остановке оборудования	значительное
4760.	Наличие отдельного помещения для намагничивания магнитов, где отсутствует мучная пыль	значительное
4761.	Наличие герметичных конструкции просеивательных машин, оснащенных аспирационными устройствами или фильтрами	значительное
4762.	Наличие оборудованных предохранительными решетками смотровых лючков в крышках шнеков, открытых и доступных выпускных отверстий шнеков и шлюзовых затворов автовесов, отстоящими от вращающихся частей оборудования не менее чем на 250 миллиметров	грубое

4763.	Наличие записи об очистке внутренней поверхности просеивателя от мучной пыли не реже одного раза в неделю	значительное
4764.	Наличие в емкости для приготовления и хранения жидких ингредиентов указателей уровней, соединенных со звуковой или световой сигнализацией. Наличие в емкостях переливной трубы, соединенной с резервной емкостью или канализацией и люков для удаления осадка	значительное
4765.	Снабжение емкости с перемешивающими устройствами (пропеллерными, лопастными мешалками) крышками или предохранительными решетками с электроблокировкой, исключающей возможность пуска мешалки при открытой крышке или предохранительной решетке	значительное
4766.	Наличие в установке для подготовки жира теплоизоляции на обогревающей рубашке. Наличие температуры наружной поверхности теплоизоляции, не превышающей 45 градусов Цельсия	грубое
4767.	Наличие в загрузочных люках установки для бестарного приема и хранения соли в растворе крышки и предохранительной решетки	значительное
4768.	Наличие в установках пневматического действия для приготовления и хранения сахарного раствора блокировки уровня расходного бака с устройством для подачи сжатого воздуха.	значительное
4769.	Недопущение течи мест соединений трубопроводов и креплений арматуры. Наличие теплоизоляции трубопроводов пара, горячей воды, расплавленного жира; наличие температуры поверхности не выше 45 градусов Цельсия	грубое
4770.	Наличие в машине для приготовления хлебной мочки решетки, ограждающей режущие	значительное

	органы, заблокированную с приводом	
4771.	Расположение площадки для обслуживания емкостей для приготовления и хранения жидких компонентов на расстоянии 1,0 метра от верхнего края емкости	грубое
4772.	Наличие в емкости для приготовления и хранения жидких дрожжей и жидкого полуфабриката указателей уровней, звуковую и световую сигнализацию. Наличие в емкости переливной трубы, соединенной с резервной емкостью и люк для удаления осадка. Наличие над емкостями отвода углекислого газа	значительное
4773.	Снабжение крышки заварочной машины электроблокировкой, исключающей возможность пуска ее в работу при поднятой крышке, термометром, водяной рубашкой и устройством для подвода хладагента	значительное
4774.	Наличие теплоизоляции в трубопроводах для подачи пара и горячей воды в заварочную машину	грубое
4775.	Наличие записи о проверке воздушной среды отделения на содержание в ней углекислого газа не реже одного раза в месяц	грубое
4776.	Ограждение всех вращающихся и движущихся частей дозаторов сплошным кожухом. На дозаторах предусматривать датчики уровня и переливные трубы, срабатывающие при достижении заданного и предельного значений уровней	значительное
4777.	Наличие установки терморегулятора в дозировочных станциях при нагреве жира электроконтактным способом	грубое
4778.	Наличие в приемочных воронках мочкопротирочных машин предохранительных решеток, заблокированных с пусковым устройством	значительное

4779.	Наличие в тестомесильных машинах с подкатными дежами устройства, закрепляющего дежу на фундаментной плите (поворотной платформе) и электроблокировку, исключающую возможность пуска месильного органа при отсутствии дежи или ее ненадежном закреплении	грубое
4780.	Наличие в тестомесильных машинах с подкатными дежами блокировки для автоматической остановки привода месильного органа при неплотном закрытии крышки и для автоматической остановки привода при неплотно закрытом ограждении дежи.	грубое
4781.	Наличие во всех дежеподъемоопрокидывателях механизмов для надежного закрепления дежи и блокировки, исключающей подъем при незафиксированной деже. Наличие на дежеподъемоопрокидывателе конечных выключателей для остановки в верхнем и нижнем положениях площадки с дежей, устройства, исключающего возможность произвольного спуска дежи. Наличие в приводе срезного предохранительного элемента для предотвращения перегрузки дежеподъемоопрокидывателя	грубое
4782.	Наличие во всех дежеподъемоопрокидывателях полного (круговое) ограждения зоны подъема дежи с электроблокировкой, исключающей подъем при открытом ограждении и доступ работников в зону поднятой дежи. Требование на дежеподъемоопрокидывателях предусматривать аварийную кнопку "Стоп!" для экстренной остановки движущихся частей машины	грубое
	Наличие паспорта на все дежеподъемоопрокидыватели. Проведения испытания не реже	

4783.	одного раза в год с занесением результатов в паспорт. Проведение испытания грузом, на 10 процентов превышающим грузоподъемность машины. Выведение из эксплуатации дежеподъемоопрокидывателя при износе винта свыше 10 процентов	значительное
4784.	Наличие предохранительной решетки на тестоспуски	значительное
4785.	Наличие в тестомесильных машинах непрерывного и периодического действия со стационарной месильной емкостью закрывающихся сверху крышек, сблокированных с приводом месильных органов	грубое
4786.	Наличие в тестомесильных машинах периодического действия, у которых выгрузка теста производится при движении месильных органов с наклоном дежи, предохранительной решетки, закрывающей опасную зону в период выгрузки, или двуручного управления	грубое
4787.	Наличие в тестомесильных машинах и тестоприготовительных агрегатах блокировочных устройств, обеспечивающих выключение подачи сырья и останов месильных органов машины при аварии	грубое
4788.	Наличие в конструкции бункеров для брожения защитных решеток (крышек), обеспечивающих безопасность и удобство при обслуживании, чистке и мойке бункеров	значительное
4789.	Наличие датчика для контроля уровня загрузки теста и опары в бункере	значительное
4790.	Наличие отверстия с пробкой диаметром 100 миллиметров, расположенного на высоте не более 200 миллиметров от днища бункера для отвода углекислого газа в боковой стенке бункера (в каждой его секции)	значительное
	Наличие скребков на длинной рукоятке (в соответствии с	

4791.	высотой бункеров, корыт, тестоспусков) для чистки внутренних поверхностей бункеров, корыт, тестоспусков и предохранительной решетки	значительное
4792.	Наличие технологического регламента при эксплуатации тестоделительных машин	значительное
4793.	Наличие в приемных воронках тестоделителей съемных предохранительных решеток, заблокированных с приводом	грубое
4794.	Наличие ограждения рабочих органов тестоделительных машин (механизмы нагнетания теста, делительная головка с отсекающим устройством), движущихся частей механизма привода с блокировками, обеспечивающими отключение электродвигателей при открывании крышки тестовой камеры, снятии ограждения делительной головки или привода машины. Исключение конструкция блокировочных устройств возможности их преднамеренного вывода	грубое
4795.	Наличие записи о ежесменной проверке исправности блокировочных устройств тестоделителей. Недопущение работы при неисправной блокировке	значительное
4796.	Наличие в тестовых камерах и делительных головках тестоделительных машин уплотнений, исключающих течь теста при работе машины	значительное
4797.	Наличие записи о ежесменной чистке и смазке поршней и каналов делительной головки для обеспечения устойчивой работы тестоделителей	значительное
4798.	Наличие на тестоокруглительных машинах съемного ограждения клиноременной передачи и других частей привода, заблокированного с электродвигателем	грубое
	Наличие ограждения в тестозакаточных машинах прокатывающих валков, зубчатых	

4799.	и цепных передач, заблокированного с приводом машины. Исключение конструкцией машины залипания теста на раскатывающих органах	значительное
4800.	Наличие в делительно-закаточных машинах разъемных сплошных ограждений делительно-формующего механизма, заблокированных с приводным устройством	значительное
4801.	Наличие ограждений укладчиков тестовых заготовок в формы расстойно-печных агрегатов, устраняющих возможность попадания рабочего в зону перемещения автомата	грубое
4802.	Наличие ограничителя для предотвращения раскачивания люлек при загрузке и выгрузке. Наличие люльки двигающейся плавно, без перекосов	значительное
4803.	Наличие в конвейере расстойки для экстренной остановки механизмов дополнительных кнопок "Стоп!", расположенных с двух сторон агрегата	грубое
4804.	Наличие в расстойных агрегатах механизма ручного привода конвейера для выгрузки изделий в аварийных случаях. Обозначение направления вращения рукоятки этого привода стрелкой. Наличие усилия на рукоятке ручного привода не более 150 ньютон	грубое
4805.	Наличие съемных ограждений по всей длине действия ножей. Наличие предупредительной надписи "Осторожно! Нож!" в зоне действия ножей	грубое
4806.	Наличие предохранительных устройств, предотвращающих аварию конвейера в случае перегрузки конвейеров для расстойки теста	грубое
4807.	Наличие сетчатого ограждения по всей длине раскатки теста у натирочных машин. Блокировка ограждения с приводным устройством	грубое

4808.	Наличие приспособлений для автоматической разгрузки механизированных установок для ошпарки бараночных изделий и местных отсосов	грубое
4809.	Наличие в машине для формовки сухарных плит ограждений механизма формирования по всему периметру. Наличие в машинах для резки хлеба и сухарных плит ограждения зон резки. Блокировка ограждения с приводом и тормозом ножей	грубое
4810.	Наличие приспособления для безопасной заточки ножей без снятия их с машин, у машин с дисковыми ножами	грубое
4811.	Проведение чистки машины для резки хлеба при полном ее останове и отключенном электродвигателе с вывешиванием на пусковом устройстве плаката " Не включать! Работают люди	значительное
4812.	Н а л и ч и е контрольно-измерительных приборов для измерения и контроля параметров технологического режима (температуры в пекарной камере; давления пара, поступающего на увлажнение; продолжительности выпечки) и параметров горения топлива (давления газа и жидкого топлива, давления воздуха у горелок, разрежения в топке, температуры продуктов сгорания в камере смешения, наличия факела) хлебопекарных печей. Наличие систем блокировки, предупреждающими нарушение нормального режима печей электропечи. Наличие световой сигнализации на щитах и пультах управления	грубое
4813.	Наличие автоматики, обеспечивающей отключение подачи газа и жидкого топлива, при отклонении давления газа и жидкого топлива от заданного, уменьшении разрежения в топке, погасании и отрыве факела, прекращении подачи воздуха, при аварийном отключении	грубое

	электропитания от сети в хлебопекарных печах. Наличие устройства для автоматического отключения подачи питания в случае остановки конвейера печей с электрообогревом	
4814.	Наличие взрывных клапанов в печах с канальным обогревом	грубое
4815.	Наличие взрывных клапанов на верхних участках топок и газоходах, где возможно скопление газов, снабжение защитными кожухами и расположение в местах, исключающих травмирование обслуживающего персонала при взрыве.	грубое
4816.	Наличие общего отключающего устройства, помимо устройств, устанавливаемых непосредственно у горелок, на подводящем трубопроводе подачи жидкого или газообразного топлива	грубое
4817.	Наличие сплошного ограждения, запирающегося с помощью ключа, в местах подсоединения электроподогревателей в печах с электрообогревом	грубое
4818.	Наличие предохранительного устройства для защиты от перегрузок в приводе печного конвейера	грубое
4819.	Наличие ручного привода для выгрузки выпекаемых изделий в аварийных случаях в приводе конвейера печи	грубое
4820.	Наличие у печей средств автоматической световой и звуковой сигнализации, срабатывающей при возникновении аварийных ситуаций	значительное
4821.	Наличие вытяжных зонтов, а в случае необходимости – приточной вентиляции, на рабочих местах у посадочных и разгрузочных устьев печи. Наличие записи о регулярной очистке вытяжных зонтов и	значительное

	воздуховодов, во избежание накопления продуктов возгорания	
4822.	Наличие графика работ по осмотру и ремонту печей исходя из технологического регламента организации	значительное
4823.	Наличие блокировки ограждения привода с пусковым устройством в машинах для чистки и смазки листов и форм. Требования к смазывающим устройствам	грубое
4824.	Наличие телефона и звуковой сигнализации для экстренного вызова лиц контроля, в топочных отделениях	значительное
4825.	Наличие высоты помещения для установки печей равной высоте печи плюс не менее 1 метр от верхних выступающих частей печи до перекрытия и не менее 0,6 метров до балок	грубое
4826.	Осуществление механизированным способом подачи твердого топлива в топочное отделение, удаление золы и шлака с общим выходом от всех печей в количестве 200 килограмм в час и более	грубое
4827.	Наличие изолированного помещения с вытяжной вентиляцией для установки расходных баков для жидкого топлива	грубое
4828.	Наличие у бака спускной трубы с вентилем и переливной трубы с выводом наружу в отведенное для этого места. Наличие указателя уровня для определения уровня жидкого топлива	грубое
4829.	Наличие запорных вентилей на трубопроводах жидкого топлива для прекращения подачи топлива к печам при аварии	грубое
4830.	Наличие отвода, вытекающего из форсунки топлива, исключающего возможность попадания его на пол, при сжигании жидкого топлива	грубое
4831.	Требование к горелкам, установленным в печах, работать устойчиво, без отрыва пламени. Наличие на горелочной плите	грубое

	печей смотровых отверстий для наблюдения за работой горелок с самозакрывающимися заслонками	
4832.	Оснащение прибором для контроля температуры с выводом показаний на пульт оператора водогрейных котлов	грубое
4833.	Наличие у парогенераторов, встроенных в хлебопекарные печи водомерных стекол, сигнализатора уровня со звуковым сигналом и продувочной трубой с вентилем для аварийного сброса давления пара	грубое
4834.	Наличие в печах с пароводяными нагревательными трубками, термометра для контроля температуры в пекарной камере с выводом показывающих приборов в топочное отделение	грубое
4835.	Соответствие проездов в хлебохранилище при использовании вагонеток или контейнеров ширине не менее величины диагонали вагонетки или контейнера плюс 0,7 метра. Наличие проходов между отдельными группами вагонеток или контейнеров шириной не менее 0,7 метра	грубое
4836.	Расположение циркуляционных столов так, чтобы к ним удобно было подкатывать вагонетки и контейнеры. Наличие в циркуляционных столах бортов высотой не менее 80 миллиметров . Максимальная скорость движения стола не более 0,2 метров в секунду	грубое
4837.	Наличие у лотковых вагонеток и контейнеров устройства, исключающего попадание ног под колеса. Наличие в конструкции колес возможности их поворота на 180 градусов, колеса не должны выходить за габариты вагонетки, контейнера	грубое
4838.	Наличие во всех защитных ограждениях хлебоукладочного агрегата блокировки с приводом	грубое
	Наличие в механизированных экспедициях трассы для	

4839.	перемещения контейнеров незаглубленных переходов над рельсовыми путями. Установка упоров на концах рельсовых путей, рассчитанных на восприятие удара контейнера с предельным рабочим грузом. Наличие у тележки блокирующего устройства с тормозом для быстрой остановки их при соприкосновении с препятствием, находящимся на пути тележки	грубое
4840.	Наличие в тестосмесителе пресса предохранительной решетки или крышки с блокировкой, исключающей возможность движения месильного органа при открытой решетке или крышке	грубое
4841.	Наличие в решетке тестосмесителя пресса, на котором перерабатываются отходы, врезанной точки для их загрузки сечением не более 200x200 миллиметров и высотой не менее 300 миллиметров	грубое
4842.	Наличие в устройстве для резки макаронных изделий ограждения зоны резки, установленного на расстоянии, исключающем возможность попадания рук рабочего. Ограждения заблокированы с пусковым электродвигателем механизма резки. Наличие предупредительной надписи "Осторожно! Нож!"	грубое
4843.	Оснащение прессов предохранительными клапанами, срабатывающими при превышении давления, допустимого для данного пресса	грубое
4844.	Наличие на прессе манометра для контроля над давлением в тестовой камере	грубое
4845.	Обеспечение всасывающего отверстия обдувочного устройства пресса закрытой сеткой с размерами ячеек не более 10x10 миллиметров	грубое
4846.	Снабжение ванны для замочки матриц стеллажами для	грубое

	размещения круглых матриц на ребро, а прямоугольных - плашмя	
4847.	Установка стола с подсветом (овоскоп) для проверки состояния отверстий матриц. Исключение устройства стола возможности самопроизвольного смещения матрицы, во время просвечивания. Оснащение электросветильника стола напряжением 36 Вольт во влагозащищенном исполнении с предохранительной металлической сеткой	грубое
4848.	Обеспечение хранения круглых матриц в положении на ребро, а прямоугольных – плашмя. Исключение самопроизвольного их перемещения конструкции стеллажей для хранения матриц	грубое
4849.	Наличие крышки, заблокированной с пусковым устройством у машин для измельчения отходов полуфабриката	грубое
4850.	Наличие патрубков для присоединения к аспирационным установкам в дробильных установках для переработки сухих отходов	грубое
4851.	Наличие ручного резервного управления в оборудовании для сушки, работающего в автоматическом режиме	значительное
4852.	Наличие устройства для отвода паровоздушной смеси и очистки ее от пыли к конструкциям оборудования для сушки	грубое
4853.	Наличие в дверцах, люках и смотровых окнах сушильных камер уплотняющих прокладок	значительное
4854.	Наличие съемных металлических решеток или металлической сетки у вентиляторов на всех сушильных установках	грубое
Подраздел 36. Оборудование заводов по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы		
4855.	Наличие у входа в камеру вентилятора сушки предупредительной надписи "Не входить в камеру до полной остановки агрегата"	значительное

4856.	Обеспечение закрепления люков, дверей и перегородок, предназначенных для перемены давления теплоносителя так, чтобы исключалась возможность их обрыва	грубое
4857.	Оборудование верхних, продувочных люков сушильных камер, помимо сплошных крышек, съемными решетками для предотвращения попадания людей в камеры	грубое
4858.	Обеспечение закрепления вала вибратора с эксцентриком и тягами, связывающими эксцентрик с лотком, и ограждение вала с эксцентриком	грубое
4859.	Обеспечение балансировки барабана кукурузомолотилки и крыльчатки вентилятора, закрепление на своих валах. Требование к барабану не задевать за прутья деки	грубое
4860.	Требование к эксцентрикам вала калибровщика семян кукурузы легко поворачиваться от руки и работать без стуков	значительное
4861.	Обеспечение закрепления станины энтолейтора к основанию анкерными болтами	грубое
4862.	Обеспечение рабочего органа двумя стальными дисками, между которыми расположены два ряда втулок. Диски соединены между собой винтами через отверстия во втулках. Наличие закрепления каждого винта в двух местах для предотвращения самооткручивания	значительное
4863.	Наличие ограждения приводных ремней и шкивов энтолейтора и электродвигателя	грубое
Подраздел 37. Зерносушилки		
4864.	Наличие металлического ящика с крышкой для удаления шлака из угольной топки	грубое
4865.	Наличие в предтопочном помещении плаката с предупредительной надписью: " Во избежание взрыва зажигание топлива допускается после	грубое

	продувки топки вентилятором в течение 10 минут!"	
4866.	Оснащение магистрали, подводящей жидкое или газообразное топливо, головным запорным вентилем, установленным у выхода из топочного помещения, на расстоянии не менее 3 метров от топки	грубое
4867.	Наличие в топке для жидкого или газообразного топлива автоматической системы, предотвращающей: выброс горящего топлива в предтопочное пространство; протекание топлива в топку при потухшем факеле; зажигание топлива без предварительного запуска вентилятора и продувки топки для удаления застоявшихся паров топлива	грубое
4868.	Наличие в топке для сжигания жидкого или газообразного топлива, устройства для автоматизированного отключения подачи топлива в случае угасания факела	грубое
4869.	Обеспечение отключения подачи жидкого или газообразного топлива в форсунку при розжиге топки системой контроля и автоматики горения топлива, если оно не загорается в течение 5-10 секунд	грубое
4870.	Обеспечение проветривания топки после каждого угасания факела, во избежание скопления в топке паров топлива или газа, образующих взрывоопасную смесь	грубое
4871.	Оснащение пространства топки, в котором непосредственно производится сжигание жидкого или газообразного топлива, взрыворазрядными устройствами (клапанами)	грубое
4872.	Обеспечение прочности и плотности топливопроводов и топливной арматуры. Недопущение утечки из них	грубое

	жидкого или газообразного топлива	
4873.	Оснащение теплоизоляцией горячих конструктивных частей зерносушилок (вентиляторы, воздухопроводы, стенки топок)	значительное
4874.	Оснащение сушильных агрегатов, стационарных и передвижных, автоматическим регулированием подачи жидкого и газообразного топлива в топочные устройства и системой регулирования температуры теплоносителя (агента сушки), подаваемого в сушильную зону	грубое
4875.	Оснащение камер нагрева и надсушильных бункеров, рециркуляционных зерносушилок, устройств для предварительного нагрева зерна в зерносушилках взрыворазрядными устройствами	грубое
4876.	Оснащение датчиками уровня зерна с соответствующей блокировкой и установка сливных самотеков, теплооблагодотменников рециркуляционных зерносушилок	грубое
4877.	Оснащение приводов зерносушилок открытого типа и других механизмов, укрытием от дождя	значительное
Подраздел 38. Распределительное оборудование, задвижки, насыпные лотки,/ сбрасывающие коробки, поворотные трубы		
4878.	Наличие на задвижках реечных, клапанах перекидных, управляемых при помощи цепных тросовых блоков, ограничителей от выпадения	грубое
4879.	Наличие на шиберах задвижек ограничителей от выпадения	грубое
4880.	Наличие на элеваторах поворотных труб с дистанционным управлением	значительное
4881.	Наличие аспирации в насыпных лотках, сбрасывающих коробках, поворотных трубах, недопущение пылевыведения и подсора зерна	грубое
4882.	Наличие закрепленных, плотно соединенных между собой и пыленепроницаемых труб и фасонных деталей самотечного трубопровода	значительное

4883.	Отсутствие внутри воздуховодов выступов, неровностей и шероховатости	значительное
4884.	Установка горизонтальных участков люков для очистки воздуховодов на расстоянии не более 4 метров. Наличие люков установленных у фасонных деталей воздуховодов	грубое
Подраздел 39. Оборудование пневматического транспорта и аспирации		
4885.	Наличие реле контроля скорости на шлюзовых затворах системы пневмотранспорта	значительное
4886.	Размещение люков в самотеках, по которым поступает и выводится продукт из шлюзовых затворов, на расстоянии не менее 250 миллиметров от корпуса затворов для обеспечения безопасности при взятии проб и очистки самотека	грубое
4887.	Наличие герметичности в шлюзовых питателях и затворах, применяемых в аэрозольных, пневматических и аспирационных установках	грубое
4888.	Наличие в приемниках с механическим побуждением, блокирующего устройства для выключения подачи продукта на ротор при завале приемника	грубое
4889.	Наличие уплотнений, исключающих пропуск воздуха, на соединительных фланцах циклонов и улитках	грубое
4890.	Наличие свободного и безопасного доступа к люкам циклонов	значительное
4891.	Соблюдение герметичности в шкафах фильтров, корпусе для пыли, приемной коробке, выпускных коллекторов и дверей	грубое
4892.	Наличие целых рукавов всасывающих фильтров без порывов и изготовленных из плотной фильтрующей ткани, обеспечивающей очистку воздуха от пыли.	грубое
	Наличие ограждения на конических и цилиндрических передачах зубчатых колес, цепных	

4893.	и ременных передач, вращающихся кулачках, рычагах переключения	грубое
4894.	Наличие герметичности дверки обслуживания рукавов	грубое
4895.	Наличие заземления на корпус, проволочных каркасов фильтровальных рукавов	грубое
Подраздел 40. Компрессоры, воздухоудвки и вентиляторы		
4896.	Наличие на компрессоре автоматики, системы защиты от повышения температуры, давления и уровня масла, обратного клапана, устанавливаемого перед водомаслоотделителем, и предохранительного клапана после водомаслоотделителя. Наличие на компрессоре с водяным охлаждением, автоматического устройства, подающего охлаждающую воду	грубое
4897.	Наличие для компрессора с водяным охлаждением автоматических устройств, подающих охлаждающую воду	грубое
4898.	Снабжение водомаслоотделителей и ресиверов предохранительными клапанами, люками для очистки, спускным краном и манометром с трехходовым краном. Наличие предохранительного клапана опробованного на предельное давление, превышающее максимальное рабочее давление не более чем на 10 процентов	грубое
4899.	Наличие в ротационных воздухоудвках индивидуального электропривода, системы смазки, глушителя, предохранительного клапана и манометра	грубое
4900.	Наличие между вентилятором и присоединяемыми к нему трубами гибких патрубков (вставок) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе	грубое
4901.	Оснащение вентиляторов с открытыми всасывающими	грубое

	отверстиями, закрытыми сетками с размерами ячеек 20х20 миллиметров	
4902.	Установка компрессоров воздуходувок, вентиляторов на самостоятельных шумоизолирующих фундаментах и основаниях, виброизолированных от пола и других конструкций зданий	грубое
Подраздел 41. Стационарное подъемно-транспортное оборудование		
4903.	Наличие в нориях установки крепежных деталей, исключающих возможность отрыва ковшей и попадание крепежных деталей в транспортируемый продукт	грубое
4904.	Наличие норийной ленты натянутой равномерно по ширине во избежание сбегания ее с барабана. Лента и ковши не должны задевать за стенки труб, кожухов головки и башмака нории	грубое
4905.	Наличие для обслуживания головок норий, оси приводных барабанов которые расположены на высоте от пола более 1,5 метра площадок с перилами высотой не менее 1 метра с зашивкой внизу на 0,15 метра с обеспечением проходов для обслуживания. Наличие стационарных лестниц с перилами, шириной не менее 0,7 метра для подъема на площадки	значительное
4906.	Наличие в норийных трубах смотровых люков и люков для натяжки лент. Установка для удобства наблюдения за ходом ленты смотровых люков на высоте 1,6 метра от пола. Расположение средней оси люков для натяжки лент на высоте не более 1,3 метра от пола. Во время работы нории смотровые и для натяжки лент дверки в головке и башмаке нории должны быть плотно закрыты	грубое
4907.	Наличие пыленепроницаемых головок, башмаков и труб норий	грубое
4908.	Оснащение нории производительностью 50 тонн в час и выше, тормозными устройствами	грубое

4909.	Оснащение норий кнопкой "Стоп!" у головки и башмака нории	грубое
4910.	Оснащение башмаков всех типов норий, датчиками подпора и реле контроля скорости. Недопущение эксплуатации норий без взрыворазрядителей, датчиков подпора и реле контроля скорости	грубое
4911.	Наличие устройства, предотвращающего завалы норий, питателей над приемными носками башмаков норий при работе нории на трудносыпучих продуктах	грубое
4912.	Отсутствие в отверстиях для болтов в задней стенке ковшей острых кромок и заусениц	грубое
4913.	Оснащение приемных воронок мукосмесителей и норий, предохранительными решетками, закрепленных болтами	грубое
4914.	Осуществление отвода мучной пыли при загрузке нории с помощью аспирационных устройств, включение которых блокируется с пуском электродвигателя, приводящего в движение конвейер нории. Головка и башмак нории аспирируются	грубое
4915.	Наличие предупредительного плаката "Не включать! Работают люди!" при очистке башмака нории	значительное
4916.	Наличие предупредительного плаката "Не включать! Работают люди!" при чистке мешкоочистительной машины от мучной пыли	значительное
Подраздел 42. Конвейеры ленточные, безроликовые, цепные, винтовые		
4917.	Обеспечение установкой загрузочных и разгрузочных устройств равномерной и центрированной подачи груза на конвейер в направлении его движения. Исключение загрузочными и разгрузочными устройствами заклинивания и зависания в них	значительное

	груза, образования просыпей или выпадения штучных грузов и перегрузки конвейера	
4918.	Исключение в конвейерах, установленных с наклоном, возможности самопроизвольного перемещения грузонесущего элемента с грузом при отключении привода	значительное
4919.	Наличие в стационарных ленточных конвейерах для сыпучих грузов устройств для очистки холостой ветви ленты	значительное
4920.	Обеспечение конвейеров с передвижными загрузочными или разгрузочными устройствами, конечными выключателями и упорами	грубое
4921.	Обеспечение ограждениями движущихся частей конвейера (приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, натяжные устройства, опорные ролики и ролики нижней части ленты в зонах рабочих мест, ременные передачи, шкивы, муфты, концы валов), к которым возможен доступ обслуживающего персонала и лиц, работающих вблизи конвейеров	грубое
4922.	Наличие аварийных кнопок для остановки конвейеров в головной и хвостовой части. Обеспечение конвейеров, открытых по всей трассе, выключающими устройствами для остановки конвейера в аварийных ситуациях. Обеспечение вдоль подсилосных и надсилосных, нижних и верхних конвейеров складов установки кнопки "Стоп!" через каждые 10 метров	грубое
4923.	Наличие в схеме управления конвейерами блокировки, исключающей возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной ситуации	грубое
4924.	Наличие на конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные или технологические линии, устройства для автоматической	грубое

	остановки привода при возникновении аварийной ситуации	
4925.	Обеспечение технологической линии, состоящей из нескольких последовательно установленных и одновременно работающих конвейеров или конвейеров в сочетании с другими машинами (питателями, нориями, дробилками), приводов конвейеров и всех машин блокировками	грубое
4926.	Ограждение открытой части шнека, применяемой для погрузки в железнодорожные вагоны или автомашины отрубей, мучки, комбикормов и других сыпучих грузов, решеткой с размерами ячеек 250х75 миллиметров	грубое
4927.	Оснащение винтовых конвейеров отверстиями в днище корыта с плотно прилегающими задвижками для очистки корыта при завалах и запрессовке перемещаемой продукции	грубое
4928.	Оснащение цепных конвейеров (с погружными скребками) и винтовых конвейеров (шнеков) сливными самотеками или предохранительными клапанами. Оснащение цепных конвейеров датчиками обрыва цепи	грубое
4929.	Обеспечение плотности закрытия всех крышек и лючков у коробов всех типов конвейеров	грубое
4930.	Обеспечение ограждениями приводов переключения клапанов у аэрожелобов	значительное
4931.	Наличие расположенных в одной плоскости, не имеющих уступов на стыках, рабочих рельсов для передвижения разгрузочных тележек. Наличие в концевых частях станины независимо от наличия конечных выключателей механических упоров	грубое
4932.	Оснащение самоходных разгрузочных тележек ленточных конвейеров механизмами включения и выключения с быстродействующим тормозным приспособлением	грубое

4933.	Наличие аспирации в разгрузочных тележках на элеваторах	грубое
4934.	Наличие наклонных и винтовых спусков, закрепленных к перекрытиям или стенам и к приемным столам	грубое
4935.	Оснащение спусков бортами необходимой высоты, исключающей возможность выпадения спускаемых тарных грузов, особенно на поворотах	значительное
4936.	Оснащение приемных отверстий в перекрытиях и стенах перед спусками крышками, дверками или клапанами, открывающимися на время подачи или прохождения груза	грубое
4937.	Наличие тормозных устройств для мешков при углах наклона спусков более 24 градусов. Наличие в приемных столах наклонных и винтовых спусков устройств, предупреждающих падение мешка	грубое
4938.	Наличие в приемных проходных столах откидных крышек, прочно укрепляемых на петлях	грубое
4939.	Обеспечение плотности швов и соединений стенок бункеров напольных и подвесных, весовых ковшей и других листовых конструкций	значительное
4940.	Требование к станинам конвейеров быть устойчивыми, не иметь перекосов и изгибов	грубое
Подраздел 43. Площадки и лестницы		
4941.	Наличие стационарных площадок и лестниц для постоянного обслуживания оборудования, расположенного на высоте более 1,5 метров. Наличие у выхода с площадки на лестницу перекладины с защелкой, открывающейся в сторону площадки	значительное
4942.	Наличие перил высотой не менее 1 метра, имеющих внизу сплошную бортовую обшивку на высоту 0,15 метра от пола для ограждения площадки, ведущих к	значительное

	ним лестниц и переходных мостиков	
4943.	Соответствие ширины площадок обеспечивающей удобное и безопасное обслуживание оборудования и составляющей: на рабочем месте не менее 1,5 метров , в проходах - не менее 1 метра; ширина ведущих к ним лестниц - не менее 0,6 метра	значительное
4944.	Оснащение поверхности металлических площадок и ступеней лестниц, расположенных внутри производственных помещений, настилом из рифленого (просечного) металла	значительное
4945.	Наличие актов о результатах испытания перед эксплуатацией и не реже 2 раз в год лестниц статической нагрузкой в 120 килограммов, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75 градусов к горизонтальной плоскости.	значительное
4946.	Оснащение раздвижных лестниц-стремянков, устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного раздвижения	грубое
4947.	Применение при выполнении работ с одновременным поддерживанием деталей, лестницы-стремянки с верхними площадками, огражденными перилами высотой не менее 1 метра со сплошной зашивкой их снизу на высоту не менее 0,15 метра	значительное
4948.	Наличие на площадке таблички с указанием максимально допустимой общей и сосредоточенной нагрузки	значительное
4949.	Наличие на лестницах приставных , стремянках, передвижных площадках инвентарных номеров и их хранение в отведенных местах под замком	значительное
Подраздел 44. Работы в силосах и бункерах		
1. Оформление наряд-допуска на производство работ		
	Наличие оформленных наряд-допусков в двух	

4950.	экземплярах, заполненных с соблюдением четкости и ясности записей. Недопущение исправлений и перечеркиваний в тексте	значительное
4951.	Наличие оформленных закрытых наряд-допусков с подписями допускающего и производителя работ. Наличие отметки допускающего о времени получения наряд-допуска от производителя работ и обеспечение его хранения	значительное
2. Лица, обеспечивающие безопасность производства работ по наряд-допуску		
4952.	Наличие перечня лиц, имеющих право выдачи наряд-допусков, ответственных руководителей, допускающих, производителей работ, утвержденного техническим руководителем организации	значительное
4953.	Определение мер, обеспечивающих безопасное выполнение работ, назначение ответственного руководителя допускающего, производителя работ, членов бригады, определение их квалификации	значительное
3. Положения по производству работ в силосах и бункерах		
4954.	Наличие шланговых противогазов для производства работ в особо запыленных условиях	грубое
4955.	Наличие герметичности технологического оборудования для предотвращения распыла муки: на крышках емкостей (силосов, бункеров), норий, шнеков; всех соединений труб и кожухов транспортирующих устройств, стыков секций	грубое
4956.	Наличие в лазовых и загрузочных люках, расположенных в верхней части силосов и других устройств, помимо крышек, съемных металлических предохранительных решеток с ячейками размером не более 250х75 миллиметров	грубое
	Наличие подсоединения к аспирационной системе или	

4957.	оснащения фильтрами емкостей для бестарного хранения муки. Требование к фильтрам, установленным на емкостях и на оборудовании, быть без повреждений, периодически очищаться от пыли, фланцевые соединения плотно подогнаны	грубое
4958.	Оснащение люльки ограждением высотой не менее 1,2 метра и устройством, исключающим ее опрокидывание	грубое
4959.	Наличие промышленных пылесосов во взрывобезопасном исполнении для уборки помещений и очистки оборудования	грубое
4960.	Наличие заземления всего технологического и транспортного оборудования, для отвода зарядов статического электричества	значительное
4961.	Наличие электродвигателей в складе бестарного хранения муки соединенных непосредственно с исполнительным механизмом. Недопущение применения плоскоремненных передач	грубое
4962.	Недопущение хранения на складе бестарного хранения муки горючих, легко воспламеняющихся жидкостей, баллонов с газами и обтирочно-смазочных материалов	грубое
4963.	Обеспечение обработки внутренних поверхностей силосов, материалопроводов путем загрузки и разгрузки их отрубями, перед пуском склада бестарного хранения в эксплуатацию	грубое

4. Устройство и эксплуатация лебедок для спуска людей в силосы

	Соответствие устройства и эксплуатации лебедки для спуска людей в силосы следующим требованиям: диаметр стального каната (троса) для спуска одного рабочего не менее 7,7 миллиметров; отношение диаметров барабана, направляющего барабана или блока к диаметру каната не менее 40 миллиметров;	

4964.	лебедка оснащена действующим тормозом, безопасной рукояткой, причем опускание человека допускается производить только при вращении рукоятки в направлении, обратном тому, при котором производится подъем; испытания лебедки производятся ежегодно грузом, вдвое превышающим предельную рабочую нагрузку	грубое
4965.	Обеспечение карабином быстрого и надежного закрепления и открепления и снабжение его предохранительным устройством, исключающим его случайное раскрытие.	грубое
4966.	Наличие предохранительного каната на 5 метров больше высоты силоса	грубое
Подраздел 45. Работы с применением ядовитых веществ		
1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
4967.	Наличие актов предварительного обследования точного перечня мероприятий по обеспечению мер безопасности, подлежащих выполнению при дезинсекционных работах	грубое
4968.	Наличие приказа, издаваемого руководителем организации, со сроками и порядком проведения дезинсекции, мерами по обеспечению безопасности и охране газифицируемых помещений с указанием лиц, обеспечивающих выполнение предусмотренных приказом мероприятий	значительное
4969.	Наличие извещения о проведении работ по фумигации не позднее, чем за три суток территориальных подразделений уполномоченного органа	значительное
2. Дезинсекция и дератизация		
4970.	Наличие помещений, технические особенности и состояние которых дают возможность обеспечить их надежную герметизацию, под укрытиями из синтетических пленок или брезентов, обеспечивающих достаточную газонепроницаемость	значительное

4971.	Наличие индикаторных горелок для контроля отсутствия фумиганта в защитной зоне и обнаружения утечки газа из фумигируемых помещений при всех работах с бромистым метилом	грубое
3. Порядок обращения с баллонами, содержащими бромистый метил		
4972.	Наличие окраски наружной поверхности баллонов в серый цвет. Наличие выполненной черной краской надписи " Бромистый метил" с предупредительной полосой - черного цвета	значительное
4973.	Наличие технологического регламента об исправности вентилей баллонов с бромистым метилом, отобранных для работы, перед началом газации	значительное
4. Лаборатории		
4974.	Наличие изолированных от производственных помещений заводских лабораторий. Наличие цеховых лаборатории расположенных непосредственно в помещении цеха, огороженных легкими стеклянными перегородками	значительное
4975.	Наличие прочно закрепленной на фундаменте или на столе центрифуги, снабженной предохранительным кожухом и заземленной. Требование при работе центрифуги верхней крышке быть закрытой и прочно закрепленной гайкой	грубое
4976.	Наличие в лабораторной тестомесильной машине устройства для закрепления дежи, съемной крышки с электроблокировкой, обеспечивающей невозможность работы машины при снятой крышке	грубое
4977.	Оснащение лабораторной электропечи приборами для контроля и регулирования температуры внутри пекарной камеры и контроля исправности нагревательных элементов.	грубое

	Наличие в конструкции печи паропроводного канала с заслонкой, подсоединенной к системе вытяжной вентиляции	
Подраздел 48. Ремонтные работы, монтаж и демонтаж оборудования		
4978.	Наличие оборудования (станки, аппараты, механизмы) установленного и закрепленного на прочных фундаментах или станинах. Проверка оборудования при установке его на междуэтажных перекрытиях или галереях, на нагрузку от массы устанавливаемого оборудования с находящейся в нем продукцией, с учетом коэффициента динамичности	грубое
4979.	Наличие законтрогаенных фундаментных болтов всех машин и узлов оборудования, подвешиваемых к перекрытиям	грубое
4980.	Наличие над съемными деталями оборудования весом более 50 килограммов крюков для подвески талей, блоков, а для группы станков, установленных в одном ряду, монорельс с талью	значительное
Раздел 18. Требования для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности		
1. Территория химических производств		
4981.	Недопущение выноса на открытые площадки технологического оборудования, где происходят процессы и реакции с использованием или получением вредных химических веществ 1-го класса опасности, также при периодических процессах производства, при недостаточной надежности работы контрольно-измерительных приборов в условиях низких температур и образовании продуктов, забивающих аппараты и коммуникации, приводящие к нарушению технологического процесса и вскрытию оборудования	значительное
	Наличие выделенных и обозначенных табличками мест подъезда, стоянки и реверсирования спецтехники,	

4982.	используемой для ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с ПЛА. Наличие свободных мест для подъезда и стоянки спецтехники	значительное
4983.	Расположение открытых установок для производственных процессов, в ходе которых выделяются в атмосферу газ, пыль, дым, вредные химические вещества, открытых площадок для хранения сырья, вспомогательных материалов, сбора отходов в зонах сквозного проветривания с учетом розы ветров и минимальным загрязнением промышленной площадки и ближайших населенных пунктов	значительное
4984.	Хранение аэрозольных установок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах	значительное
4985.	Недопущение просыпи и разлива сырья на территории промышленной площадки, хранения сыпучего сырья и использованной упаковки от него на открытых площадках	значительное
4986.	Содержание территории объекта в чистоте, проездов и проходов покрытыми жестким покрытием и свободными для движения, дорог, проездов и пешеходных дорожек своевременно отремонтированными, в зимнее время очищенными от снега, в случае оледенения посыпанными песком или другим инертным материалом, содержание в ночное время проездов и проходов освещенными	значительное
4987.	Снабжение всех переходов, прямков, площадок обслуживания, лестниц и лестничных площадок, фиксированных крыш емкостей перилами высотой 1 метр, с ограждающим бортом высотой не менее 0,15 метра	грубое
	Содержание находящихся на производственной территории люков, ям и колодцев закрытыми.	

4988.	Содержание раскрытых на время ремонта траншей, каналов, котлованов закрытыми или с устроенными переходами с ограждениями. Содержание временно открытых люков, колодцев, ям огражденными, в ночное время освещенными	грубое
4989.	Содержание мест для отвалов и неиспользуемых отходов производства, вынесенных за пределы территории организации, огражденными и охраняемыми	значительное
4990.	Наличие технологического регламента о порядке обслуживания мест отвалов	значительное
4991.	Недопущение использования дорог, проездов и территории между зданиями и сооружениями для складирования изделий и материалов, загромождения сырьем, оборудованием и строительными материалами. Хранение сырья, материалов, изделий и оборудования в складских помещениях, на площадках, отведенных для этой цели	значительное
4992.	Наличие в подземных кабельных трассах наружных опознавательных знаков, позволяющих определить местоположение муфт и кабеля	значительное
2. Здания и сооружения		
4993.	Наличие съемных закрывающихся щитов для локализации вредных производств или заделывание монтажных проемов в междуэтажных перекрытиях, проемов для оборудования и коммуникаций	грубое
4994.	Недопущение размещения помещений с мокрыми технологическими процессами над помещением пункта управления, установки вентиляционного оборудования над и под этими помещениями, кроме расположенных на нулевой отметке	значительное

4995.	Наличие в воротах на внутрицевой железнодорожной колее световой сигнализации, оповещающей о производстве работ	значительное
4996.	Наличие ограждений со съёмными перилами в открытых монтажных проемах в междуэтажных перекрытиях	грубое
4997.	Покрытие полов и площадок в производственных помещениях, на которые проливаются агрессивные жидкости, антикоррозийной защитой с устройством бортов или пандусов. Выполнение полов мокрых отделений с уклоном к трапу или к зумпфу и наличие гидравлической изоляции	грубое
4998.	Наличие устройства полов исключающих возможность возникновения электростатических зарядов, превышающих допустимые нормы	грубое
4999.	Наличие материалов покрытия полов, устойчивых в отношении химического воздействия и недопущению сорбции вредных веществ	значительное
5000.	Осуществление мокрой уборки (струей воды) в местах возможных проливов химических веществ. Соответствие отделений, где предусматривается мокрая уборка, следующим требованиям: 1) полы выполняются водонепроницаемыми с гидроизоляцией. Сопряжения со стенами выполняются плитусами высотой не менее 300 миллиметров; 2) стыки сборных элементов железобетонных конструкций, швы строительных ограждений защищаются от попадания влаги и принимаются меры для предотвращения коррозии металла ; 3) наружные поверхности металлических конструкций, оборудования, укрытий вентиляционных установок	значительное

	выполняются с антикоррозионными покрытиями; 4) для отвода и сбора сточных вод с полов предусматриваются внутрицеховые приемники (зумпфы), из которых стоки направляются на обезвреживание на станцию нейтрализации; 5) дверные проемы располагаются на отметке выше отметки пола, оборудуются самозакрывающимися дверями, проемы в перекрытиях ограждаются бортами, поднятыми над поверхностью пола не менее чем на 100 миллиметров	
5001.	Осуществление уборки полов с нейтрализацией пролитых агрессивных жидкостей	значительное
5002.	Наличие эвакуационных путей обеспечивающих безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы	значительное
3. Обеспечение промышленной безопасности технологических процессов		
5003.	Проведение производственных процессов, связанных с применением или образованием вредных веществ, непрерывным замкнутым циклом в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека, при технологических параметрах, ограничивающих выделение вредных веществ (в вакууме, при низкой температуре), используя средства автоматизации	значительное
5004.	Снабжение определенных в технологической части проекта мест выделения вредных веществ укрытиями с аспирацией, обеспечивающими соблюдение в воздухе рабочей зоны предельно допустимых концентраций. При возможной конденсации паров в укрытии устройство его нижней части в виде сборников жидкостей с отводом их в закрытые емкости или возвратом в технологический процесс	значительное

5005.	Проведение технологических процессов, при которых применяются или образуются вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, в аппаратуре с арматурой и коммуникациями повышенной герметичности и надежности, наличие автоматического или дистанционного управления процессами	грубое
5006.	Приготовление рабочих химических растворов на специальных установках при работе вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты	грубое
5007.	Проведение дозировки и перемешивания химических компонентов в закрытых трубопроводах, реакторах и емкостях с целью устранения опасных и снижения действия вредных производственных факторов на работников	грубое
5008.	Производство отбора проб из емкостей, реакторов и другого оборудования для анализа вакуумным способом или через пробоотборники, оборудованные местными отсосами для полного исключения выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны	грубое
5009.	Наличие в аппаратах и емкостях с вредными и агрессивными жидкостями сигнализации о максимально допустимом уровне заполнения, переливных труб, связанных с питающими и аварийными емкостями	грубое
5010.	Проведение технологических процессов фильтрации, центрифугирования суспензий, кристаллизации и выполнение других подобных операций в герметичных аппаратах с механизированной загрузкой и выгрузкой	значительное
5011.	Наличие замкнутой системы при использовании для промывки коммуникаций органических растворителей	значительное

5012.	Наличие механизированной загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий, организованной с соблюдением поточности и производству в местах, где исключается возможность выделения газов, паров, аэрозолей. Наличие герметизации всей системы и оборудование ее аспирацией с очисткой выбрасываемого воздуха от вредных примесей	грубое
5013.	Проведение проверки системы контроля и управления технологическими процессами, системы противоаварийной защиты производств и сливо-наливных эстакад жидких химических веществ, на основе средств автоматизации и методов автоматического контроля состава продуктов, исключающих контакт работающих с вредными веществами	грубое
5014.	Наличие пропарочно-промывных станций или пунктов для проведения очистки, мойки, пропарки и обезвреживания производственных аппаратов и других емкостей, ранее содержащих вредные вещества или агрессивные жидкости. Производство всех операций по обработке аппаратов (удаление остатка, промывка, пропарка и дегазация) на эстакадах механизированным способом	грубое
5015.	Использование для удаления отходов производства при дроблении и просеивании материалов и при других работах, сопровождающихся выделением пыли, в зависимости от свойств материалов, способов пылеподавления с применением воды (увлажнение, мокрый помол, гидроулавливание, мокрое обогащение)	значительное
	Использование вакуум - пневматического транспорта с возвратом крупной фракции в аппараты по замкнутым системам	

5016.	с целью уменьшения пылевыведения в рабочую зону и атмосферный воздух при сухом размоле материалов	значительное
5017.	Использование при размоле, осуществляемом с одновременной подсушкой материалов, для улавливания размолотого продукта рукавных фильтров, материал которых стойкий к действию агрессивных сред и высокой температуре. Недопущение применения сшитых рукавов вместо цельнотканых	значительное
5018.	Проведение развески и дозировки сыпучих вредных веществ через автоматические дозаторы непрерывного действия	значительное
5019.	Недопущение рассева порошковых материалов на открытых ситах. Наличие плоских сит, сит - буратов, виброгрохотов, бункеров мелочи, оборудованных аспирационными устройствами	значительное
5020.	Разделение материалов на фракции без нарушения замкнутого цикла пневмотранспорта, в воздушных сепараторах или электрических классификаторах	значительное
5021.	Сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия (гребковых, вальцевых, ленточных и распылительных сушилках, сушильных барабанах, сушилках "кипящего слоя")	значительное
5022.	Наличие мест загрузки сыпучих материалов в печи, сушилок, генераторов и других аппаратов, и мест выгрузки продуктов из них полностью укрытых и снабженных механическими питателями, оборудованными местной вытяжной вентиляцией	значительное
5023.	Утилизация не использованных в производственных процессах вредных веществ, обезвреживание с учетом класса их опасности	грубое
	Наличие знаков безопасности по обозначению опасных зон, возникающих при выполнении	

5024.	работ с возможным разбрызгиванием агрессивных жидкостей	значительное
4. Технологическое оборудование		
5025.	Наличие производственного оборудования и контрольно-измерительных приборов, отвечающих требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации и обеспечивающих безаварийность, автоматический контроль, регулирование и поддерживающих стабильность технологического процесса	грубое
5026.	Наличие в производственном оборудовании, работа которого сопровождается выделением вредных веществ в рабочую зону и атмосферу, встроенных устройств для их удаления или обеспечивающих возможность присоединения таких устройств, не входящих в конструкцию	грубое
5027.	Наличие местных вентиляционных систем, удаляющих вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, сблокированных с пусковым устройством технологического оборудования, включающихся одновременно с включением оборудования и выключающихся не ранее чем через 3 минуты после прекращения работы на этом оборудовании	грубое
5028.	Наличие системы местных отсосов от технологического оборудования, отдельной для тех веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать другие более опасные и вредные вещества	грубое
5029.	Наличие уровнемеров для замера уровней вредных и агрессивных сред, исключающих необходимость открывания люков аппаратов	грубое
5030.	Наличие запасных емкостей, предусмотренных для слива	значительное

	продуктов из аппаратуры при ее ремонте, на случай возможной аварийной остановки	
5031.	Оснащение производственного оборудования и коммуникации по использованию химических веществ, в которых по условиям эксплуатации может возникнуть давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление, предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого значения	грубое
5032.	Наличие актов ежегодного контроля величины износа стенок оборудования и коммуникации, работающих в условиях интенсивной коррозии	значительное
5033.	Наличие герметичности фланцевых соединений на аппаратах, трубопроводах и коммуникациях, выбор типа фланцевых соединений и материала для прокладок с учетом свойств химических продуктов	грубое
5034.	Наличие площадок, оборудованных для обслуживания оборудования, приборов, арматуры и механизмов на высоте 1,8 метра от пола	значительное
5035.	Наличие ограждения защитными устройствами всех движущихся частей машин и аппаратов технологического оборудования, расположенных на высоте менее 3 метров от пола	значительное
5036.	Наличие максимально уплотненного и снабженного аспирационными устройствами, исключающими поступление запыленного воздуха в производственные помещения, технологического оборудования, при работе которого образуется значительное количество пыли	значительное
5037.	Наличие разрежения в работе сушильных аппаратов закрытого типа и непрерывного действия, используемых для сушки порошковых и пастообразных химических веществ	значительное

5038.	Наличие полностью укрытых и снабженных механическими питателями, оборудованными местной вытяжной вентиляцией мест загрузки и выгрузки сыпучих материалов в печи, сушилки, генераторы и другие аппараты	значительное
5039.	Обеспечение технологического оборудования средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность, системой противоаварийной автоматической защиты	грубое
5040.	Обеспечение защитой от самозапуска или случайного переключения органов управления оборудованием при использовании химических веществ, к содержанию в исправном состоянии и расположению в пределах рабочего места	грубое
5041.	Недопущение пуска в эксплуатацию производственных агрегатов без ограждений, звуковой или световой сигнализации, контрольно-измерительных приборов, блокировок, обеспечивающих безопасность его обслуживания	значительное
5042.	Наличие свободного подхода к агрегатам, требующим частого отключения и рабочей площадки, обеспечивающей безопасность при установке или снятии заглушек	значительное
5043.	Наличие отметки в журнале установки и снятия заглушек за подписью лица, установившего или снявшего заглушки. Наличие пронумерованных и рассчитанных на рабочее давление заглушек. Наличие выбитого на "хвостовике" номера и давления, на которое рассчитана заглушка	значительное
	Наличие дистанционных приборов с показаниями температуры и давления на щитах управления и контрольных приборов, установленных на рабочих местах,	

5044.	аппаратов и агрегатов, требующих наблюдения за температурой, давлением и находящихся на значительном расстоянии от рабочих мест	значительное
5045.	Наличие герметичных резервуаров и сборников, оборудованных указателями уровня, устройствами, не допускающими попадания жидкости на пол и площадку. Недопущение превышения максимального уровня жидкости, снабжение крышек сборников и резервуаров вытяжками-воздушками	грубое
5046.	Наличие сальниковых насосов, работающих по перекачке агрессивных жидкостей, оборудованных защитными кожухами из антикоррозионного материала, закрывающие сальники	грубое
5047.	Наличие пусковых устройств, заблокированных с предохранительными и ограждающими устройствами, исключающих возможность пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и ограждениях.	грубое
5048.	Обеспечение герметизации оборудования, содержащего ядовитые, вредные и пожаровзрывоопасные вещества	грубое
5049.	Установка емкостей, содержащих агрессивные жидкости, в поддоны с бортами высотой не менее 15 сантиметров, снабжение поддонов сливом или устройством для перекачки жидкости в аварийный сборник. Установка поддонов под отдельные емкости или под группу емкостей	грубое
5050.	Расположение рабочих мест вне линий движения грузов, перемещаемых подъемно-транспортными механизмами	значительное
5051.	Наличие в местах прохода людей и проезда транспорта под подвесными конвейерами и	грубое

	транспортёрами ограждения на высоте не менее 2,2 метра	
5052.	Оборудование межцехового и внутрицехового транспорта сыпучих и пылящих материалов устройствами для отсоса пыли у мест загрузки и выгрузки сырья	значительное
5053.	Транспортировка фосфора на склады из цехов, производящих фосфор, а также из складов в цехи, потребляющие фосфор и расположенные на той же территории, по обогреваемым трубопроводам или в обогреваемых монжузах	грубое
5054.	Наличие максимальной герметизации всех участков, где установлены агрегаты, при работе которых возможны выделения пыли (дробилки, просеивающие агрегаты, затарочные и транспортирующие устройства), а в случае невозможности полной герметизации снабжение легкоъемными укрытиями с местными отсосами для исключения попадания пыли в атмосферу	значительное
5055.	Наличие теплоизоляции несгораемыми материалами поверхности аппаратов, находящихся в помещении и имеющих температуру 45 градусов Цельсия и выше	значительное
5056.	Наличие центробежных насосов под сальниками поддонов или лотков с отводами, выполненными из коррозионностойких материалов на случай прорыва кислоты и кислой воды через сальники. Осуществление сбора загрязненных стоков в приемные сборники (зумпфы)	грубое
	Соответствие емкостей для хранения жидкого хлора следующим требованиям: 1) расчетное давление сосудов, содержащих жидкий хлор, принимается не менее 1,6 мегапаскаль; 2) при выборе материалов и конструкции сосуда учитывают	

5057.	его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной, соответствующей условиям эксплуатации сосуда. При выборе материалов для сосудов, предназначенных для установки на открытой площадке или в неотапливаемых помещениях, учитывают абсолютную минимальную и максимальную температуру наружного воздуха для данного региона; 3) расчетную толщину стенки сосуда определяют с учетом расчетного срока эксплуатации, расчетного давления и прибавки не менее 1 миллиметра для компенсации коррозии (на штуцерах сосудов припуск на коррозию принимается не менее 2 миллиметров)	грубое
5058.	Наличие предохранительных устройств в технологическом оборудовании и коммуникациях жидкого хлора, в которых по условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения	грубое
5059.	Наличие мембранного предохранительного устройства для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора с предусмотренными средствами контроля целостности мембраны	грубое
5060.	Размещение боковых лазов, имеющих в оборудовании для его осмотра и чистки со стороны проходов для свободного доступа к ним	значительное
5061.	Наличие прохода между приводами и колоннами здания не менее 1 метра. Наличие расстояния от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других частей зданий, до сооружений и оборудования не менее 1 метра.	значительное

	Наличие прохода между наружным габаритом оборудования и колоннами не менее 1,2 метра	
5062.	Расположение кровли или перекрытия над сушильным барабаном на расстоянии не менее 5 метров, считая от верхнего габарита топки	значительное
5063.	Расположение теплообменников таким образом, чтобы обеспечивать самотек при опорожнении их от проходящей жидкости	значительное
5064.	Наличие расстояния от стены здания до муфеля и станины размола в производстве фосфида цинка не менее 3 метров	значительное
5065.	Наличие ограждения приводной, натяжной и концевой станции ленточного конвейера, загрузочных и разгрузочных устройств	грубое
5066.	Наличие ограждения всех переходов, проемов и перекрытий, мостиков, открытых колодцев, приямков, расположенных на высоте более 1 метра от пола площадки	грубое
5067.	Наличие дистанционного управления или площадки для обслуживания в задвижках и запорной арматуре постоянного обслуживания, установленной на высоте	значительное
5. Трубопроводы и арматура		
5.1 Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5068.	Наличие предохранительных устройств в трубопроводах, в которых по условиям эксплуатации возникает давление, превышающее максимально допустимые проектные параметры	грубое
5069.	Соответствие пропускной способности предохранительных устройств паспорту	значительное
	Наличие в трубопроводах нижнего слива на емкостном оборудовании для хранения жидких химических веществ (резервуары, сборники объемом от	

5070.	1 метра кубических и более) двух запорных устройств, одно из которых подсоединяется непосредственно к штуцеру сосуда. Период срабатывания установленных по проекту запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением не более 120 секунд	грубое
5071.	Наличие фланцевых соединений на трубопроводе для химических веществ только в местах установки арматуры или на присоединениях к оборудованию	значительное
5072.	Наличие защитных кожухов у фланцевых соединений трубопроводов. Недопущение расположения арматуры, компенсаторов, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах пересечения трубопроводами железных и автомобильных дорог, над дверными проемами, под и над окнами и балконами, над рабочими площадками, основными проходами обслуживающего персонала, проездами внутри цехов и на территории объекта	грубое
5073.	Обеспечение наименьшей протяженности при прокладке трубопроводов опасных химических веществ, исключая провисание и образование застойных зон	значительное
5074.	Прокладывание трубопроводов опасных химических веществ с уклоном, обеспечивающим полное опорожнение их в технологическую емкость или в специальные баки	значительное
5075.	Наличие для трубопроводов опасных химических веществ определяемой проектом возможности их промывки, пропарки, вакуумирования и продувки сжатым, осушенным воздухом или азотом	значительное
	Наличие на трубопроводах опасных химических веществ запорной арматуры, позволяющей	

5076.	отключать как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих технологических систем, установке заглушки и обеспечению возможности опорожнения, промывки, продувки и испытания на прочность и герметичность трубопроводов	грубое
5077.	Наличие журнала с результатами испытаний по проверке и гидравлическому испытанию на механическую прочность и герметичность всей запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов перед установкой.	грубое
5078.	Наличие располагаемой на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры в доступных для обслуживания местах. Наличие площадок и лестниц в случае расположения арматуры на высоте 1,8 метра для ее обслуживания. Недопущение расположения арматуры, предназначенной для частого открывания и закрывания, выше 1,6 метра от уровня пола или площадки	значительное
5079.	Недопущение использования регулирующих клапанов в качестве запорной арматуры	грубое
5080.	Расположение трубопроводов таким образом, чтобы была исключена возможность их повреждения перемещаемыми грузами или транспортными средствами	значительное
5081.	Недопущение прокладки трубопроводов кислот и щелочей по наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот и щелочей, через вспомогательные, подсобные, административные и бытовые помещения. Наличие в местах пересечения железных и автомобильных дорог, пешеходных проходов трубопроводов, заключенных в желоб, с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом	грубое

5082.	Недопущение крепления других трубопроводов (кроме закрепляемых без приварки теплоспутников) к трубопроводам , транспортирующим кислоты и щелочи	грубое
5083.	Наличие прокладки наружных трубопроводов с теплоспутниками и теплоизоляцией трубопроводов при транспортировке химических веществ по трубопроводам для предотвращения застывания (кристаллизации)	значительное
5084.	Наличие трубопроводов в местах движения людей и транспорта (над дорогами, проездами, переходами), имеющих фланцевые соединения и транспортирующих агрессивные жидкости, с закрытыми кожухами и заключенными в желоба с отводом агрессивных жидкостей в безопасное место	грубое
5085.	Наличие защищенных от механических повреждений трубопроводов для транспортировки кислот и щелочей, прокладываемых по эстакадам, в том числе: от падающих предметов (не допускается расположение над трубопроводом подъемных устройств и легкобрасываемых навесов); от возможных ударов со стороны транспортных средств, для чего трубопровод располагают на удалении от опасных участков или отделяют их барьерами; при многоярусной прокладке трубопроводы кислот и щелочей располагать на самых нижних ярусах	грубое
5086.	Наличие охранной зоны шириной не менее 2 метров с каждой стороны трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предприятий, в пределах которой осуществление работ без согласования и контроля	значительное

	со стороны представителя организации, эксплуатирующей трубопровод, не допускается	
5087.	Наличие графика, утвержденного техническим руководителем организации по проведению ревизии трубопроводов, запорной арматуры и предохранительных клапанов	грубое
5088.	Наличие герметичной запорной арматуры на трубопроводах. Подбор конструкционных материалов арматуры исходя из условий устойчивости к транспортируемой среде и обеспечения эксплуатации арматуры в допустимом диапазоне параметров среды	грубое
5089.	Обеспечение всех запорных кранов обозначением положения пробки крана в виде черты, пропиленной на торцевой ее части и окрашенной белой краской. Обозначение положения заслонок и шиберов при помощи прорезей на торцевых сторонах оси. Снабжение автоматических отсекаателей указателями крайних положений ("Открыто", "Закрыто"). Наличие стрелок-указателей или надписей, обозначающие их положение в случае если указанными выше способами невозможно обозначить положение пробок кранов и запорных устройств	значительное
5090.	Наличие на трубопроводах, подающих горючие вещества в топки для сжигания, отсекающих клапанов, автоматически перекрывающих подачу горючего в топки при погасании пламени, прекращении электро-, пневмо- п и т а н и я контрольно-измерительных и автоматических приборов топки	грубое
5091.	Оборудование стекол защитными сетками и "подсветкой" при наличии смотровых стекол для	значительное

	наблюдения за циркуляцией жидкости в аппаратах и трубопроводах	
5092.	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей и лестниц	значительное
5093.	Наличие в местах перехода через трубопроводы металлических лестниц (мостиков) с двусторонними перилами	значительное
5094.	Недопущение пропуска через электропомещения, помещения комплектно-трансформаторных подстанций сантехнических и технологических трубопроводов	значительное
5095.	Наличие акта проверки трубопроводов химических веществ на прочность и плотность испытаниями гидравлическим или пневматическим способом при давлении превышающим рабочее в 1,3 раза	значительное
5096.	Наличие акта проверки перед пуском в эксплуатацию трубопроводов и арматуры на герметичность при рабочем давлении в соответствии с технологическим регламентом	значительное
5097.	Соответствие сроков проведения ревизии трубопроводов запорной арматуры и предохранительных клапанов паспорту технического устройства	грубое
5098.	Соответствие порядка проверки и подготовки оборудования и трубопроводов перед вводом в эксплуатацию и остановкой на ремонт технологическому регламенту	значительное
5099.	Наличие в паспортах трубопроводов нормативного срока их эксплуатации	значительное
5100.	Обеспечение при испытаниях предохранительных клапанов регистрации давления срабатывания клапанов с помощью самопишущих регистрирующих приборов с	значительное

	сохранением диаграммы результатов испытаний до следующего испытания	
5.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры для аммиака		
5101.	Наличие в машинных и аппаратных отделениях верхней разводки (выше компрессоров) трубопроводов парообразного аммиака.	значительное
5102.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов в проходных или непроходных каналах	грубое
5103.	Проектирование присоединения при верхней разводке трубопроводов в машинных (аппаратных) отделениях всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводов к общим трубопроводам сверху. Наличие во всасывающих магистрях уклона не менее 0,5 процентов в сторону циркуляционных или защитных ресиверов, отделителей жидкости, нагнетательных – в сторону маслоотделителей или конденсаторов	грубое
5104.	Наличие только надземной прокладки аммиачных трубопроводов по территории объекта	значительное
5105.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные, электромашинные, электrorаспределительные, трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, лестничные клетки, производственные помещения повышенной взрывопожаробезопасности	грубое
5106.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов по наружным стенам производственной части зданий с дверными и оконными проемами.	грубое
	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов над	

5107.	зданиями и сооружениями, за исключением тех частей зданий и сооружений, в которых размещаются холодильное и технологическое оборудование с непосредственным охлаждением	грубое
5108.	Оснащение всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводов на участках возможного скопления в них масла и конденсата в нижней зоне дренажными вентилями с условным диаметром не менее 25 миллиметров, для отвода масла и конденсата в маслосборник или дренажный ресивер	значительное
5109.	Наличие запорной арматуры для компрессоров, не имеющих встроенных запорных органов, на всасывающих и нагнетательных трубопроводах	грубое
5110.	Недопущение объединения между собой аммиачных трубопроводов блочных холодильных машин или машин с дозированной зарядкой.	грубое
5111.	Наличие на вспомогательных трубопроводах (кроме аварийного выброса паров аммиака) по два запорных вентиля	значительное
5112.	Наличие на нагнетательных трубопроводах компрессоров и на напорных линиях насосов всех типов обратных клапанов между компрессором (насосом) и запорной арматурой	значительное
5113.	Наличие на жидкостном трубопроводе от линейных ресиверов запорного клапана, управляемого автоматически	значительное
5114.	Наличие в схеме трубопроводов возможности отсасывания паров аммиака из любого аппарата, сосуда	значительное
5115.	Наличие на трубопроводе для выпуска масла из маслосборника дополнительного манометра и запорного вентиля, размещенного снаружи у бака для приема отработанного масла	значительное
	Недопущение размещения арматуры над дверными проемами	

5116.	, окнами или над проходами для обслуживания оборудования. Недопущение установки аммиачной арматуры в холодильных камерах	грубое
5117.	Наличие на всех аммиачных трубопроводах, выходящих за пределы машинного или аппаратного отделения к технологическим потребителям, запорной арматуры для оперативного прекращения приема (подачи) хладагента	грубое
5118.	Наличие при нижней подаче аммиака к охлаждающим устройствам подъема подводящего трубопровода на высоту, равную максимальному уровню жидкости в охлаждающем устройстве, в целях предотвращения слива аммиака при остановке насоса и неисправности обратного клапана	значительное
5119.	Наличие дренажа из "мешка" в циркуляционные или защитные ресиверы (на случай ремонта или длительной остановки) в случае невозможности прокладки трубопроводов на участках от потребителей холода до циркуляционных или защитных ресиверов без их нормированного уклона (с наличием "мешка")	грубое
5120.	Недопущение применения гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.	грубое
5121.	Обеспечение в схеме аммиачных трубопроводов возможности удаления жидкого аммиака из любого аппарата, сосуда или блока в случае их аварийной разгерметизации в дренажный ресивер	значительное
5122.	Наличие нанесенных на трубопроводы хладагента опознавательных цветных колец	значительное
	Отключения резервуаров для хранения жидкого аммиака от трубопроводов двумя запорными арматурами с размещением между ними контрольного вентиля.	

5123.	Наличие оборудованной дистанционным и ручным управлением арматуры, расположенной непосредственно у шаровых, изотермических и горизонтальных резервуаров вместимостью 100 тонн и более. Осуществление дистанционного управления из центрального пункта управления складом	грубое
5124.	Установка на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары и выдачи из них защитных устройств (отсекатели, скоростные клапаны, обратные клапаны, задвижки с электроприводом) для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода. Установка защитных устройств между резервуаром и запорной арматурой на трубопроводе подачи аммиака и после запорной арматуры на трубопроводе выдачи	грубое
5125.	Соответствие трубопроводов, соединенных с резервуарами для хранения жидкого аммиака, требованию прокладываться не ниже отметки верха ограждения резервуаров. Наличие устройства узла прохода трубопроводов через ограждение резервуаров, исключающего возможность утечки жидкого аммиака за огражденную территорию	грубое
5126.	Соответствие конструкции фланцевых уплотнений трубопроводов аммиака проекту. Наличие самокомпенсации деформаций трубопроводов или установки компенсаторов при осадке резервуара для уменьшения напряжений в местах присоединения трубопроводов к стенкам резервуаров от тепловых перемещений. Наличие акта гидравлического испытания резервуара для производства присоединения трубопроводов к резервуару.	грубое

5127.	Расположение трубопроводов аммиака на эстакадах выше трубопроводов, транспортирующих кислоты и другие агрессивные жидкости	грубое
5128.	Применение на трубопроводах жидкого или газообразного аммиака стальной арматуры и фасонных частей. Недопущение применения чугунной запорно-регулирующей арматуры, арматуры и фитингов с деталями из меди, цинка и их сплавов	грубое
5129.	Наличие предохранительных клапанов в резервуарах с аммиаком. Соответствие количества рабочих предохранительных клапанов на резервуаре, их размеров и пропускной способности проекту. Наличие резервных предохранительных клапанов, установленных параллельно с рабочими предохранительными клапанами. Наличие в каждой группе одинакового количества клапанов при установке предохранительных клапанов группами. Недопущение применения рычажно-грузовых предохранительных клапанов.	грубое
5130.	Наличие в предохранительных клапанах переключающих устройств, предотвращающих отключение рабочих клапанов без включения в работу такого же количества резервных клапанов	грубое
5131.	Наличие документации по проведению ревизии и ремонта предохранительных клапанов со снятием их с мест установки, проверкой и настройкой на стенде не реже одного раза в два года	грубое
5132.	Оборудование изотермических резервуаров вакуумными клапанами для гашения вакуума при достижении величины, равной 490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба).	грубое

5.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве фосфора

5133.	Выполнение прокладки трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, печного газа и фосфорсодержащих стоков надземной на несгораемых эстакадах, позволяющих вести постоянное наблюдение за состоянием трубопроводов.	грубое
5134.	Недопущение установки наружных эстакад трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, фосфорсодержащих стоков и печного газа над зданиями или примыкающими к ним, за исключением входа и выхода трубопроводов. Допускается устанавливать эти эстакады общие с другими технологическими трубопроводами и паротеплогазопроводами при соблюдении следующих условий: 1) расстояние по горизонтали от трубопроводов фосфора, фосфорного шлама до трубопроводов, содержащих пожароопасные и токсичные продукты, не менее 1,5 метров; 2) трубопроводы фосфора и фосфорного шлама располагаются по нижнему ярусу пролетного строения эстакад; под ними не допускается располагать другие трубопроводы; 3) не допускается прокладка фосфоропроводов и газопроводов печного газа в закрытых галереях эстакадного типа; 4) не допускается использовать трубопроводы фосфора, фосфорного шлама и печного газа фосфорных печей в качестве несущих строительных конструкций	грубое
5135.	Наличие обогревающего спутника в общей изоляции в прокладке трубопроводов для транспортировки фосфора и фосфорного шлама	грубое
5136.	Монтирование трубы для транспортировки фосфора в паровой рубашке. Обогрев сливного трубопровода от мерника фосфора до реактора с	значительное

	помощью наружного электрообогрева	
5137.	Оборудование трубопроводов и запорной арматуры для транспортировки расплавленного пентасернистого фосфора электрическими нагревателями. Трубопровод для пентасернистого фосфора разбивается на отдельные участки. Наличие на каждом участке отдельных электронагревателей со съемной теплоизоляцией, контрольными точками для измерения температуры	значительное
5138.	Наличие штуцеров для осмотра и очистки трубопроводов отходящих газов к гидрозатворам в производстве пентасернистого фосфора	значительное
5139.	Недопущение прокладывания трубопроводов для транспортировки серы, фосфора, пентасернистого фосфора через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные помещения, распределительные устройства, электрощитовые, помещения КИП и вентиляционные камеры	грубое
5140.	Наличие у внутрицеховых трубопроводов уклонов не менее: 1) для серы – 0,02 промилле; 2) для пентасернистого фосфора – 0,1 промилле; 3) для фосфора – 0,005 промилле. Наличие у междцеховых фосфоропроводов, прокладываемых совместно с другими технологическими трубопроводами на общих эстакадах, уклона не менее 0,002 промилле	грубое
5141.	Недопущение расположения фланцевых соединений трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, жидкой серы, пентасернистого фосфора и фосфорной кислоты над дверными проемами, основными проходами в цехах, дорогами, проездами и переходами	грубое

5142.	Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов с фосфором, фосфорсодержащим шламом, жидкой серой, пентасернистым фосфором и фосфорной кислотой	грубое
5143.	Наличие у трубопроводов печного газа штуцеров для подвода пара, инертного газа и горячей воды. Наличие на штуцерах вмонтированных вентилей с заглушками для исключения возможности попадания воздуха. Производство подключения пара, инертного газа и горячей воды при помощи съемных участков трубопровода или гибкого шланга в соответствии с технологическим регламентом	значительное
5144.	Промывка трубопроводов для транспортировки фосфора и фосфорного шлама горячей водой до и после каждой перекачки фосфора. В случае промывки трубопроводов водой от отдельной системы или повторно используемой водой подключение ее к трубопроводам допускается осуществлять стационарно	грубое
5145.	Наличие запорной арматуры на расстоянии не менее 3 метров от стены здания для прекращения подачи продуктов в цех на вводе трубопроводов фосфора и печного газа в помещение цеха	грубое
5146.	Наличие у межцеховых газопроводов печного отопления запорных устройств в виде гидравлических затворов, рассчитанных не менее чем на полуторное давление, развиваемое газодувками. Недопущение установки на трубопроводах печного газа лазов, люков, смотровых отверстий	грубое
5147.	Наличие дренажных устройств с непрерывным отводом конденсата по сточным трубопроводам для обогрева трубопроводов печного газа в низших точках. Наличие отвода конденсата через каждые 50-60 метров.	значительное

	Осуществление спуска конденсата из отдельных участков газопроводов через гидравлические затворы	
5148.	Прокладка трубопроводов для отвода конденсата из печного газа с обогревающим спутником в одной изоляции. Монтирование сточных трубопроводов с уклоном не менее 0,005 промилле в сторону сетевых сборников	значительное
5.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве хлора		
5149.	Соответствие трубопроводов для жидкого и газообразного хлора с учетом следующих дополнений: 1) расчетное давление для трубопровода жидкого хлора принимается не ниже 1,6 мегапаскаль; 2) трубопровод хлора выполняется из устойчивых к хлору материалов и обеспечивает надежную эксплуатацию в рабочем интервале температур и давления; 3) толщину стенки трубопровода хлора предусматривают с учетом расчетного давления и прибавки на коррозию. Величину прибавки на коррозию принимают не менее 1 миллиметра	грубое
5150.	Использование при прокладке трубопроводов жидкого хлора бесшовных стальных труб, соединенных с применением сварки. Фланцевые соединения допускаются в местах установки арматуры и подключения к оборудованию, на участках, где по условиям эксплуатации требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов. Наличие минимального количества фланцев. Использование стали, совместимой с материалом трубы при изготовлении фланцев, соединяемых с применением сварки	грубое
	Наличие радиуса кривизны изгибов трубопровода хлора не менее трех диаметров трубы.	

5151.	Использование крутоизогнутых колен, привариваемых к основной трубе в случае если необходим больший изгиб	грубое
5152.	Прокладывание трубопроводов для транспортировки хлора по эстакадам таким образом, чтобы при этом обеспечивались: защита от падающих предметов (не допускается расположение над трубопроводом подъемных устройств и легкобрасываемых навесов); защита от возможного удара со стороны транспортных средств, для чего трубопровод располагают на удалении от опасных участков или отделяют от них барьерами. Допускается подземная прокладка трубопроводов хлора, заключенных в гильзы, в местах пересечения с транспортными магистралями; защита трубопроводов от воздействия коррозионно-активных и горючих веществ. Удаление трубопроводов жидкого и газообразного хлора от источников нагрева и трубопроводов с горючими веществами не менее чем на 1 метр; устойчивое закрепление, удобное обслуживание и осмотр	грубое
5153.	Изготовление прокладки для фланцевых соединений хлоропроводов из паронита, фторопласта, свинца или других устойчивых к хлору материалов	грубое
5154.	Недопущение повторного использования прокладок. Применение резиновых прокладок из хлоростойких резин допускается только на вакуумных линиях. Соединение частей вакуумных трубопроводов штуцерно-торцевое или фланцевое	грубое
5155.	Применение на трубопроводах хлора запорной арматуры, предназначенной для хлора. Применение конструкционных материалов арматуры, устойчивых	грубое

	к среде хлора и обеспечивающих надежную эксплуатацию арматуры в рабочем диапазоне температуры и давления	
5156.	Недопущение прокладки трубопроводов хлора по наружным стенам и через вспомогательные, подсобные, административные, бытовые, производственные и другие помещения, в которых хлор не производится, не хранится и не используется.	грубое
5157.	Запрет на крепление к трубопроводам, транспортирующим хлор, других трубопроводов (кроме теплоспутников, закрепляемых без приварки)	грубое
5158.	Наличие устройства для защиты трубопровода от превышения давления выше регламентированного при транспортировке жидкого хлора по трубопроводу в местах где не исключена возможность запираания жидкого хлора в трубопроводе между двумя перекрытыми вентилями	грубое
5159.	Исключение при транспортировке газообразного хлора по трубопроводам возможности конденсации хлора в аппаратах и трубопроводах при понижении температуры. Наличие теплоспутников, греющих электрокабелей для обогрева наружных поверхностей стенок трубопроводов газообразного хлора при этом значения давления и температуры хлора не превышают принятых расчетных величин и отражаются в технологическом регламенте	грубое
5160.	Обеспечение при прокладке трубопроводов жидкого и газообразного хлора наименьшей протяженности коммуникаций, исключения провисания и образования застойных зон. Наличие компенсаторов при прокладке трубопроводов хлора	значительное

5161.	Прокладка трубопроводов хлора с уклоном в сторону передающих и (или) приемных емкостей с целью обеспечения возможности опорожнения трубопроводов самотеком	значительное
5162.	Наличие в межцеховых трубопроводах для транспортировки жидкого и газообразного хлора штуцеров с запорной арматурой и заглушек для их опорожнения, продувки и опрессовки	значительное
5163.	Обеспечение трубопроводов газообразного хлора с условным диаметром 50 миллиметров и более и всех трубопроводов жидкого хлора паспортами	значительное
5164.	Наличие актов по испытанию трубопроводов хлора на прочность и плотность сухим воздухом (азотом)	значительное
5165.	Наличие технологического регламента по порядку проверки трубопроводов на герметичность	грубое
6. Автоматизация, блокировка, сигнализация, управление		
6.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5166.	Осуществление контроля, регулирования и управления технологическими процессами производства, хранения и потребления химических веществ с рабочего места оператора, расположенного в помещении управления, и дублирования по месту расположения оборудования. Выполнение системы контроля и управления технологическими процессами, системы противоаварийной защиты на основе микропроцессорной техники	значительное
5167.	Проведение измерения и регулирования технологических параметров (расход, давление, температура с использованием контрольно-измерительных и регулирующих приборов и устройств, коррозионностойких в среде химических веществ или защищенных от его воздействия (разделительные устройства,	грубое

	пневматические повторители и поддув инертного газа)	
5168.	Наличие исполнительных органов автоматических регуляторов подвергаемых испытанию совместно с технологической арматурой и коммуникациями	значительное
5169.	Нанесение на оборудование единой нумерации оборудования в технологической схеме цеха, в проекте и регламенте	значительное
5170.	Наличие автоматизации производств предусматривающей аварийную, предупредительную, технологическую сигнализации, блокировки, защитные мероприятия при достижении предельно-допустимых значений технологических параметров и аварийное отключение технологического оборудования	грубое
5171.	Выполнение схемы автоматизации технологических процессов таким образом, чтобы выход из строя отдельных средств автоматики или их неисправности не могли вызвать аварии, инцидента	значительное
5172.	Обеспечение транспортных механизмов, работающих в поточной линии, блокировкой, препятствующей образованию завалов и переполнению механизмов, транспортируемым материалом при остановке одного из транспортных механизмов поточной линии. Оборудование всех ленточных конвейеров, независимо от их длины, устройствами, позволяющими остановить конвейер с любого места по его длине	грубое
5173.	Наличие в установках, в которых приводимый механизм или отдельные его части значительно удалены от пункта управления или находятся вне пределов видимости с этого пункта, предупредительной предпусковой звуковой и световой сигнализации , которая предшествует пуску и опережает его 3-5 секунд. Наличие возможности аварийного	грубое

	отключения двигателей в месте расположения удаленных частей механизма, если это вызывается условиями безопасности обслуживающего персонала	
5174.	Наличие пусковых устройств основных машин, механизмов и аппаратов заблокированных с предохранительными и ограждающими устройствами так, чтобы исключалась возможность пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и грубое ограждения. Определение перечня таких машин, механизмов и аппаратов проектной организацией. Недопущение запуска агрегатов, механизмов и аппаратов с демонтированным ограждением	
5175.	Осуществление измерения и регулирования технологических параметров (расход, давление, температура) техническими устройствами, коррозионностойкими в рабочей среде или защищенными от ее воздействия	значительное
5176.	Наличие технологического регламента и актов о ежемесячной проверке исправности работы систем противоаварийной защиты и сигнализации, а для непрерывных технологических процессов – перед каждым пуском и после остановки на ремонт. Недопущение ведения технологических процессов и работы оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Недопущение ручного деблокирования в системах автоматического управления технологическими процессами	значительное
	Оснащение емкости для хранения химических веществ средствами измерения, контроля и регулирования уровня этих жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня и	

5177.	средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива	грубое
5178.	Наличие во всех установках, в которых в качестве топлива используется природный или печной газ, системы автоматической отсечки подачи газа в случае: 1) остановки вентилятора-дымососа; 2) падения давления газа; 3) падения давления первичного воздуха; 4) погасания пламени; 5) отсутствия электроэнергии	грубое
5179.	Наличие автоматической подачи при отсечке печного газа в газопровод инертного газа	грубое
5180.	Оборудование топки независимо от вида топлива: 1) приборами для контроля разрежения (давления) в топочном пространстве и газовом тракте; 2) системой автоматической остановки дутьевых вентиляторов при аварийной остановке дымососа	грубое
5181.	Наличие в установках, предназначенных для получения инертного газа (углекислого газа), и установках для обогрева электрофильтров автоматических газоанализаторов по кислороду с сигнализацией предельно-допустимых значений, приборов для контроля за соотношением расходов газа и воздуха перед топкой	грубое
5182.	Оснащение газового тракта печного отделения регуляторами давления и системой блокировки, обеспечивающими защиту от недопустимого понижения или повышения давления печного газа	грубое
5183.	Осуществление питания пьезометрических приборов, в	грубое

	случае, когда смесь воздуха с горючими парами продукта недопустима, инертным газом	
5184.	Наличие всех дымососов, предназначенных для выброса продуктов сгорания в атмосферу, заблокированных с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа автоматически останавливался вентилятор	грубое
5185.	Обеспечение системы электрического управления механизмами поточно-транспортных систем: 1) электрической блокировкой всех механизмов от завала транспортируемых веществ, с применением реле скорости для элеваторов и транспортеров; 2) предотвращением пуска механизмов при проведении ремонтных и профилактических работ с оборудованием; 3) аварийным отключением транспортеров при помощи троса, соединенного с выключателем; 4) предупредительной звуковой сигнализацией	грубое
5186.	Наличие у каждого из механизмов, входящих в систему дистанционного включения, вывешенного предупредительного плаката: "Осторожно! Включается дистанционно, при ремонте разбери электрическую схему"	значительное
5187.	Наличие у оборудования (насосы, компрессоры), работающего с автоматическим включением и отключением: 1) световой сигнализации; 2) предупредительных плакатов: "Осторожно! Работает на автоматике, включается без сигнала", которые вывешиваются с двух сторон каждого вида оборудования и через 10-20 метров на транспортных механизмах	значительное
	Наличие актов проверки исправности схем противоаварийных защитных	

5188.	блокировок и сигнализации, электронных, релейных и электрических схем ежемесячно и при каждой остановке технологического процесса	значительное
5189.	Недопущение ввода импульсных трубок с химическим веществом в помещение управления	грубое
5190.	Наличие в холодильных камерах ручной системы сигнализации "Человек в камере". Поступление светового и звукового сигналов "Человек в камере" в помещение с постоянным дежурным персоналом (диспетчерская, операторская, проходная). Наличие светового табло "Человек в камере" снаружи над дверью камеры, в которой находится человек. Размещение устройства для подачи из камеры сигнала внутри справа у выхода из камеры на высоте не более 0,5 метров от пола, с обозначением светящимися указателями с надписью о недопустимости загромождения их грузами и защищенными от повреждений	грубое
5191.	Наличие внутри охлаждаемых камер постоянно включенного светильника для освещения выходной двери и устройства (кнопки) сигнализации "Человек в камере". Установка светильника внутри у выходной двери справа над кнопкой тревожной сигнализации. Наличие вывешенного у входа в охлаждаемые помещения (в коридоре, на эстакаде) технологического регламента по проведению работ в камерах холодильника и защите охлаждающих батарей и аммиачных трубопроводов от повреждений	значительное
6.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматизации производства и потребления хлора		
	Обеспечение оснащения установки электролиза системами контроля, сигнализации и управления:	

- 1) за напряжением и силой тока на серии электролизеров;
- 2) аварийного отключения источников постоянного тока из зала электролиза и помещения управления, из помещения хлорных компрессоров при их остановке;
- 3) автоматической остановки электродвигателей хлорных и водородных компрессоров при внезапном отключении постоянного тока, питающего электролизеры, с выдержкой 3-4 секунды после отключения тока (для всех методов электролиза, кроме ртутного); при ртутном методе электролиза хлорные компрессоры отключаются автоматически с выдержкой до 3 минут. Одновременно включается система аварийного поглощения хлора;
- 4) автоматического отключения источников постоянного тока, питающих электролизеры, при внезапной остановке хлорных компрессоров (с выдержкой 3-4 секунды), если не произойдет самостоятельный запуск хлорных компрессоров, при остановке ртутных насосов. Одновременно подается сигнал в зал электролиза, помещение управления;
- 5) сигнализации в зал электролиза, на преобразовательную подстанцию и помещение управления при внезапном отключении одного из нескольких работающих хлорных компрессоров;
- 6) сигнализации в зал электролиза и помещение управления при остановке электродвигателя ртутного насоса или прекращении циркуляции ртути в электролизерах с ртутным катодом;
- 7) автоматического регулирования уровня рассола и очищенной воды в напорных баках, питающих ртутные электролизеры, и уровня рассола в напорных баках, питающих электролизеры с

грубое

	твердым катодом, сигнализацией понижения уровней ниже допустимых значений; 8) автоматического регулирования уровней в сборниках электрощелоков и каустика, сигнализацией в помещение управления о достижении предельно допустимого значения; 9) сигнализации в помещение управления при превышении разрежения выше регламентного в водородном коллекторе для диафрагменного метода электролиза и при понижении давления ниже регламентного в водородном коллекторе для ртутного и мембранного методов электролиза; 10) автоматического регулирования давления водорода в нагнетательном трубопроводе компрессоров со сбросом избытка водорода в атмосферу (на свечу); 11) автоматического регулирования разрежения хлора и водорода в коллекторах для диафрагменного метода электролиза, разрежения хлора и давления водорода в коллекторах для ртутного и мембранного методов электролиза; 12) сигнализации и автоматического включения аварийной вентиляции в помещениях очистки и осушки водорода, водородных компрессоров при достижении до взрывной концентрации водорода в воздухе	
5193.	Наличие при производстве жидкого хлора: 1) автоматического контроля температуры хладоносителя на входе и выходе из конденсаторов хлора, жидкого хлора на выходе из конденсаторов; 2) автоматического контроля и поддержания безопасной концентрации водорода в абгазах стадии конденсации хлора; 3) сигнализации в помещение управления при повышении	грубое

	объемной доли водорода в абгазах конденсации более 4 процентов	
5194.	Обеспечение межцеховых трубопроводов и внутрицеховых коллекторов жидкого хлора сигнализацией, срабатывающей при достижении предупредительного значения давления в трубопроводе жидкого хлора, и срабатывание систем противоаварийной защиты при достижении предельно допустимого значения	грубое
5195.	Рснащение резервуаров, танков, сборников жидкого хлора: 1) приборами контроля давления с выводом показаний в помещение управления; 2) двумя независимыми системами измерения и контроля массы (уровня) жидкого хлора с автоматическим включением звукового и светового сигналов в помещении управления и по месту при достижении регламентированной нормы заполнения и опорожнения емкости; 3) системой сигнализации о превышении давления выше 1,2 мегапаскаль, установленной в помещении управления и по месту	грубое
5196.	Наличие включающейся при превышении предельно-допустимой концентрации хлора, равной 1 миллиграмм на метр кубический, световой и звуковой сигнализации и аварийной вентиляции, сблокированной с системой аварийного поглощения. Включение при использовании системы абсорбционного метода улавливания аварийных выбросов по сигналу датчика наличия хлора насосов для подачи нейтрализующего раствора на орошение санитарной колонны и затем аварийной вентиляции с запаздыванием на время, необходимой для подачи орошающего раствора в санитарную колонну	грубое

5197.	Включение при использовании двухпорогового газоанализатора хлора при превышении концентрации хлора 1-й предельно-допустимой концентрации световой и звуковой сигнализации, а при превышении 20 предельно-допустимых концентраций – аварийной вентиляции, сблокированной с системой аварийного поглощения. Время срабатывания сигнализатора при достижении концентрации хлора 20 предельно-допустимых концентраций – не более 30 секунд	грубое
5198.	Оснащение складов хлора в танках, отдельно стоящих испарительных, пунктов слива-налива хлора, отстойных железнодорожных тупиков и пунктов перегрузки хлорной тары наружным контуром контроля утечек хлора с сигнализацией о превышении предельно-допустимой его концентрации	грубое
5199.	Использование сигнализаторов хлора с избирательностью по хлору в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 предельно-допустимой концентрации и суммарной погрешностью измерения концентрации хлора не более ± 25 процентов	грубое
5200.	Включение при достижении концентрации хлора в месте установки датчиков наружного контура контроля значений в диапазоне 20-50 миллиграмм на метр кубический: 1) автоматически: стационарной системы локализации хлорной волны защитной водяной завесой; 2) автоматически или вручную: системы прогнозирования распространения хлора с использованием электронно-вычислительных машин (для объектов, на которых	грубое

	предусмотрено хранение хлора в сосудах с единичной емкостью более 25 тонн)	
5201.	Наличие в теплообменной аппаратуре при испарении жидкого хлора: 1) автоматического контроля расхода жидкого или испаренного хлора; 2) автоматического контроля и регулирования давления испаренного хлора; 3) автоматического предохранительного устройства для защиты от превышения давления хлора в испарителе; 4) автоматического перекрытия выхода хлора из испарителя при снижении его температуры либо температуры теплоносителя ниже минимально допустимой; 5) автоматического контроля и регулирования температуры теплоносителя в испарителе; 6) автоматического контроля наличия хлора в теплоносителе; 7) устройства для улавливания и испарения жидкого хлора, выносимого с потоком испаренного хлора при сбоях в работе испарителя	грубое
5202.	Осуществление контроля за давлением и расходом хлора при отборе газообразного хлора из контейнеров или баллонов	грубое
6.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты аммиачных компрессоров		
5203.	Оснащение аммиачных компрессоров средствами противоаварийной защиты (далее – ПАЗ), срабатывающими по следующим параметрам: по предельно допустимому значению давления нагнетания; по предельно допустимой температуре нагнетания; по предельно допустимой низшей разности давлений в системе смазки; по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в аппарате или сосуде, из	грубое

	которого отсасываются пары аммиака; по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в промежуточном сосуде (между ступенями компрессора).	
5204.	Наличие для защиты от превышения давления штатных реле давления, воздействующих на остановку приводных электродвигателей или обеспечивающих операции, ограничивающие рост давления	грубое
5205.	Наличие в холодильных системах, оборудованных двумя и более компрессорами, обслуживающими несколько испарительных систем, устройств, обеспечивающих остановку всех компрессоров при срабатывании защитных реле уровня жидкости в сосуде (аппарате) любой системы	грубое
5206.	Наличие в системах охлаждения с хладоносителем (рассол, вода) приборов, отключающих компрессора при прекращении движения этого хладоносителя через кожухотрубные испарители или при понижении в них температуры кипения аммиака до пределов, ведущих к замерзанию хладоносителя	грубое
5207.	Наличие на каждом компрессоре или агрегате, имеющем водяное охлаждение, приборов, отключающих компрессора при отсутствии протока воды или снижении давления воды ниже установленного предела. Наличие на трубопроводах подачи воды электромагнитных клапанов, прекращающих подачу воды при остановке компрессора	грубое
5208.	Недопущение пуска и работы компрессоров с неисправными или выключенными приборами защитной автоматики	грубое
	Оснащение каждого из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) сигнала холодильной системы защитой по уровню жидкого аммиака:	

5209.

- 1) блок испарителя (кожухотрубного или панельного): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией;
- 2) циркуляционный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости), промежуточный сосуд: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для предупредительной сигнализации об опасном повышении уровня аммиака;
- 3) отделитель жидкости: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора в случае превышения в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с предаварийной сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере отделителе жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливают;
- 4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для сигнализации об опасном повышении уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака;
- 5) ресиверы линейный и дренажный: реле для предупредительной сигнализации о достижении максимального уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака. Наличие атоматически включающейся при достижении перечисленных выше уровней

грубое

	жидкого аммиака в сосудах и аппаратах световой сигнализации, которая обеспечивается сигналами следующих цветов: красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация); желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сигнализация).	
5210.	Сопровождение световых сигналов об уровнях жидкого аммиака одновременно звуковым сигналом, отключение которого осуществляются вручную	грубое
5211.	Оценка питания аппаратов (сосудов) жидким аммиаком с помощью автоматических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной зарядкой - на стороне высокого давления	значительное
5212.	Оснащение каждого из аппаратов (сосудов) установок (машин), в которые подается жидкий аммиак со стороны высокого давления, автоматическими запорными вентилями, прекращающими поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, работающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов).	грубое
5213.	Наличие в сосудах, ресиверах исправных визуальных указателей уровня жидкости, в качестве которых применяются плоские (рефлекторные) стекла. Оборудование указателей уровня запорными приспособлениями для их отключения в случае поломки стекол	значительное
6.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматики компрессоров холодильных установок		
5214.	Оснащение холодильной установки исправными приборами автоматической защиты, останавливающими компрессор или блокирующими его пуск при достижении контролируемых параметров, предусмотренных организацией – изготовителем или	грубое

	проектом (давления нагнетания и всасывания, в системе смазки), предельно допустимых значений	
5215.	Наличие в холодильных установках с конденсаторами водяного и воздушного охлаждения реле высокого давления, останавливающего компрессор при повышении давления нагнетания до определенной заданной величины (ниже давления $P_{расч}$). Подсоединение реле давления до запорного нагнетательного вентиля компрессора	грубое
5216.	Оснащение компрессоров защитными температурными реле, останавливающими их при превышении температуры нагнетания для R12 – не более 140 градусов Цельсия, R502 – не более 150 градусов Цельсия, R22 – не более 160 градусов Цельсия (если организацией-изготовителем не предусмотрено иное значение в инструкции)	грубое
5217.	Наличие на нагнетательном трубопроводе каждого неагрегатированного компрессора (на расстоянии до 300 миллиметров от запорного вентиля) термометровой гильзы для контроля и настройки приборов защитной автоматики	значительное
5218.	Наличие в компрессорах со встроенными электродвигателями температурной защиты обмотки статора электродвигателя, останавливающего компрессор при достижении предельно допустимой температуры	грубое
5219.	Наличие установленного на трубопроводе подачи воды в охлаждающей рубашке компрессора реле, блокирующего пуск или отключающее компрессор при отсутствии протока воды	грубое
	Снабжение фреоновых испарителей, не входящих в агрегатированную установку поставки изготовителя,	

5220.	автоматическими приборами (терморегулирующими вентилями, реле уровня, реле температуры, соленоидными вентилями), регулируемыми заполнение испарителей и обеспечивающими прекращение подачи жидкого хладагента при остановке компрессора	грубое
5221.	Наличие в системах охлаждения с промежуточным хладагентом приборов автоматической защиты (реле), отключающих компрессор при прекращении движения хладагента через кожухотрубный испаритель или при понижении температуры кипения в испарителе ниже допустимого предела	грубое
5222.	Наличие актов проверки приборов автоматической защиты для машин с периодическим обслуживанием не реже одного раза в 3 месяца, а для остальных – не реже одного раза в месяц с записью в журнале о результатах проверки	значительное
5223.	Наличие в приборах автоматической защиты замкнутой выходной цепи или замкнутых контактов при нормальном состоянии контролируемых параметров	грубое
5224.	Недопущение пуска и работы компрессоров при выключенных устройствах автоматической защиты	грубое

6.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматики аммиачных систем

	Оснащение каждого из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) холодильной системы защитой по уровню жидкого аммиака: 1) блок испарителя (кожухотрубного или панельного): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; 2) циркуляционный ресивер (совмещающий функции	

5225.

отделителя жидкости), промежуточный сосуд: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для предупредительной сигнализации об опасном повышении уровня аммиака;

3) отделитель жидкости: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора в случае превышения в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с предаварийной сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере отделителя жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливают; грубое

4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для сигнализации об опасном повышении уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака;

5) ресиверы линейный и дренажный: реле для предупредительной сигнализации о достижении максимального уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака. Автоматическое включение при достижении перечисленных выше уровней жидкого аммиака в сосудах и аппаратах световой сигнализации, которая обеспечивается сигналами следующих цветов:

красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация);

	желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сигнализация)	
5226.	Наличие одновременного сопровождения световых сигналов об уровнях жидкого аммиака звуковым сигналом, отключение которого осуществляется вручную	значительное
5227.	Оценка питания аппаратов (сосудов) жидким аммиаком с помощью автоматических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной зарядкой- на стороне высокого давления	грубое
5228.	Оснащение каждого из аппаратов (сосудов) установок (машин), в которые подается жидкий аммиак со стороны высокого давления, автоматическими запорными вентилями, прекращающими поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, работающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов)	грубое
5229.	Применение для визуального контроля уровня жидкого аммиака в сосудах (аппаратах) смотрового стекла. Площадь смотровой поверхности стекол (с одной стороны) не более 100 сантиметров квадратных. Наличие защитного устройства для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол	значительное
5230.	Оснащение резервуаров для хранения жидкого аммиака приборами измерения уровня, температуры и давления. Дублирование приборов, контролирующих параметры, определяющих безопасность процесса. Осуществление измерения указанных параметров хранения жидкого аммиака с нормированной точностью	значительное
	Обеспечение системой противоаварийной защиты	

5231.	превышения уровня аммиака в резервуарах сверх допустимого: 1) для резервуаров вместимостью до 10 метров кубических (включительно) - дублированием систем контроля параметров; 2) для резервуаров вместимостью до 50 метров кубических - дублированием систем контроля и наличием систем самодиагностики с индикацией исправного состояния; 3) для резервуаров вместимостью 50 метров кубических и более - дублированием систем контроля, наличием систем самодиагностики и сопоставлением технологически связанных параметров	грубое
5232.	Недопущение применения мерных стекол на резервуарах для хранения жидкого аммиака	грубое
5233.	Соответствие выбора метода измерения (объемный, весовой) жидкого аммиака проекту. При измерении массы и массового расхода жидкого аммиака, поступающего на склад и выводящегося со склада, расходомерами наличие предусмотренной коррекции на изменение температуры с регистрацией результатов измерений. Допустимая погрешность измерения не выше $\pm 2,5$ процента от наибольшего значения расхода. Установка на складах, соединенных с магистральными трубопроводами для транспортировки жидкого аммиака, расходомеров, точность измерения которых идентична применяемым на магистральных трубопроводах	значительное
5234.	Оборудование холодильных установок для конденсации аммиака, испаряющегося в изотермических и шаровых резервуарах при хранении, системой автоматического включения по верхнему и отключения по нижнему пределам рабочего давления в резервуарах,	грубое

	звуковой и световой сигнализацией этих значений	
5235.	Наличие на трубопроводах подачи жидкого аммиака в изотермический резервуар автоматического отключения подачи аммиака в нижнюю часть хранилища при повышении его температуры до - 30 градусов Цельсия с переключением подачи в верхнюю часть	грубое
5236.	Недопущение работы склада с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты. Наличие в период замены основных элементов системы управления и контроля работы дублирующих систем	грубое
5237.	Оснащение каждого резервуара для хранения жидкого аммиака приборами для непрерывной регистрации основных параметров его работы, а в случае связи его с агрегатом по производству аммиака требование дублирования показаний и их регистрация, световая и звуковая сигнализация предельных значений в центральном пункте управления агрегатом по производству аммиака	грубое
	Оборудование складов жидкого аммиака системой контроля загазованности (газоанализаторами), связанной с системой оповещения об аварийных ситуациях: 1) системы контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака (далее - система контроля утечек аммиака) обеспечивают контроль за уровнем загазованности и возможными утечками аммиака в технологических помещениях и на территории объекта; 2) система контроля утечек аммиака обеспечивает в автоматическом режиме сбор и обработку информации о концентрациях аммиака в воздухе	

5238.

у мест установки газоаналитических датчиков в объеме, достаточном для формирования адекватных управляющих воздействий;

3) система контроля утечек аммиака при возникновении аварий, связанных с утечкой аммиака, в автоматическом (или автоматизированном) режиме включает технические устройства, задействованные в системе локализации аварийных ситуаций, средства оповещения об аварии и отключает технологическое оборудование, функционирование которого может привести к росту масштабов и последствий аварии;

4) структура системы контроля утечек аммиака принимается двухконтурной и двухуровневой.

Обеспечение наружным контуром контроля за уровнем загазованности на промышленной площадке с выдачей данных для прогнозирования распространения зоны химического заражения за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из технологического оборудования, находящегося вне помещения.

Обеспечение внутренним контуром контроля за уровнем загазованности и аварийными утечками аммиака в производственных помещениях.

Наличие во внешнем и внутреннем контуре системы контроля утечек аммиака двух уровней контроля концентрации аммиака в воздухе:

первый уровень - достижение значений концентрации аммиака в воздухе технологических помещений и вне помещений у мест установки газоаналитических датчиков величины, равной предельно-допустимой концентрации рабочей зоны (ПДК 20 миллиграмм на метр кубический);

второй уровень "Аварийная утечка аммиака" - достижение значений концентрации аммиака у

грубое

	мест установки газоаналитических датчиков величины, равной 25 ПДК (500 миллиграмм на метр кубический); 5) обеспечение системой в помещении управления оперативного предупреждения о конкретном месте произошедшей аварии и включение группы технических средств локализации и ликвидации последствий аварии; 6) соответствие технических характеристик, количества и месторасположения газоаналитических датчиков индикации и сигнализации утечек аммиака проекту; 7) допускается неавтоматическое (по месту или дистанционное) включение технических устройств, задействованных в системе локализации аварийных ситуаций, обоснованное проектом; 8) оснащение системы автоматическими средствами, позволяющими контролировать уровень загазованности на промышленной площадке (первый уровень наружного контура контроля) и прогнозировать распространение зоны химического заражения за территорию объекта. Наличие на площадке устройства, измеряющего направление и скорость ветра.	
6.6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации контрольно-измерительных приборов		
5239.	Недопущение применения КИП (далее – контрольно-измерительные приборы) и средств автоматизации с истекшим сроком поверки Недопущение применения неисправных, некалиброванных КИП, приборов с истекшим сроком поверки	грубое
	Недопущение использования приборов, не имеющих разрешения на их применение, не прошедших государственную поверку. Соответствие	

5240.	исполнения датчиков условиям эксплуатации. Наличие в конструкции датчиков защиты от несанкционированного доступа, от воздействия атмосферных осадков и брызг при влажной уборке	грубое
5241.	Недопущение производства врезки в трубопровод сжатого воздуха, подаваемого на контрольно-измерительные приборы и аппараты (далее – КИПиА)	грубое
5242.	Наличие удобных для наблюдения и обслуживания КИП, установленных непосредственно на машинах и аппаратах, и имеющих надписи, определяющих их назначение	значительное
5243.	Наличие технологического регламента организации по эксплуатации средств контроля и защиты, определяющего периодичность, объем проверки и их ремонт	значительное
5244.	Наличие графика проверки и регулировки КИПиА, утвержденного техническим руководителем организации	значительное
6.7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации преобразовательных подстанций для электрофильтров		
5245.	Наличие сетчатого ограждения в преобразовательных подстанциях с механическими выпрямителями	значительное
5246.	Наличие в обмотке высшего напряжения трансформатора и шинах полюсов выпрямительных агрегатов с механическими выпрямителями защиты от радиопомех	значительное
5247.	Наличие заземления шины положительного полюса преобразовательных агрегатов. Выполнение заземления стальными полосами сечением не менее 100 квадратных миллиметров	грубое
5248.	Выполнение прокладки линий отрицательного полюса вне помещений подстанции бронированным кабелем или	грубое

	шинами, проложенными на изоляторах и заключенными в уплотненные трубы	
5249.	Прокладка шин отрицательного полюса в помещении подстанции открыто на изоляторах при условии расположения их на высоте не менее 2,5 метров. При меньшей высоте наличие ограждения шин от случайных прикосновений	грубое
5250.	Оснащение дверей, ограждений токоведущих частей, люков изоляторных коробок и коробок концевых муфт блокирующими заземляющими устройствами для предотвращения случайного прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением. Открывание ограждений и люков с помощью ключей или приспособлений	грубое
5251.	Наличие в преобразовательных агрегатах блокировки, исключающей возможность доступа персонала к токоведущим частям без снятия напряжения	грубое
5252.	Осуществление шунтирования электролизеров стационарными или передвижными короткозамыкателями в открытом исполнении	грубое
5253.	Наличие изолированного от земли короткозамыкателя. Применение для охлаждения контактных поверхностей короткозамыкателя дистиллированной воды (конденсат). Наличие гибких присоединительных шлангов из неэлектропроводных материалов	значительное
5254.	Наличие в зале электролиза защиты оборудования, трубопроводов от электрохимической коррозии, токов утечки. Осуществление слива электрощелоков из электролизера в коллектор через прерыватель струи	грубое
6.8. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем освещения		
	Наличие в производственных помещениях с химически активной средой светильников,	

5255.	выключателей и штепсельных розеток, пригодных для химически активной среды с антикоррозионными корпусами, уплотняющими приспособлениями	значительное
5256.	Наличие во всех производственных помещениях, где расположены технологическое оборудование и емкости, местного освещения для осмотра и проведения ремонтных работ напряжением 12 Вольт. Производство питания сети штепсельных розеток для переносных светильников от стационарных трансформаторов, подключенных к сети электроосвещения	значительное
5257.	Оборудование трансформаторов отдельными обмотками первичного и вторичного напряжения. Недопущение применения для этой цели автотрансформаторов. Осуществление защиты трансформаторов как со стороны первичного, так и со стороны вторичного напряжения	значительное
5258.	Наличие аварийного освещения для продолжения работ в помещениях пультов всех производств, систем оборотного водоснабжения охлаждения печей, регулирования печных электродов, маслосодержащего охлаждения печных трансформаторов, воздушных компрессоров, предназначенных для работы КИП, насосов, грануляционной воды, насосно-аккумуляторной станции, на площадках обслуживания леток в печном отделении, на площадках наращивания электродов, на площадках около топок сушильных барабанов, шахтно-щелевых печей, обжиговых машин, в местах обслуживания форсунок для подачи фосфора на сжигание. Наличие в производстве пентасернистого фосфора аварийного освещения для	значительное

	продолжения работы спроектированного в реакторном отделении и у мест обслуживания машины чешуирования; в производстве фосфида цинка - у мест обслуживания реакторов. Осуществление питания аварийного освещения от независимого источника	
5259.	Установка понизительных трансформаторов для получения пониженных напряжений 12 Вольт и 36 Вольт стационарно, недопущение применения переносных трансформаторов	значительное
5260.	Расположение осветительных щитков в помещениях с нормальными условиями среды; недопущение установки щитков во взрывоопасных помещениях	грубое
5261.	Наличие автоматически включающегося аварийного освещения при отключении основного источника освещения. Применение для освещения при осмотре, ремонте, чистке переносных ручных светильников со степенью защиты IP 54 с предохранительной сеткой напряжением не более 42 Вольт)	значительное
5262.	Наличие в машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях, помещениях холодильных камер и других потребителей холода распределительных устройств аварийного освещения	значительное
6.9. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем связи		
5263.	Обеспечение производственных помещений, мест, где используются химические вещества, двухсторонней громкоговорящей и (или) телефонной связью	значительное
5264.	Обеспечение производственных помещений, хранилищ, мест, где проводится работа с затаренным химическим веществом, двумя различными видами связи для передачи информации по ПЛА	грубое
	Оборудование склада жидкого аммиака системами двусторонней громкоговорящей связи и	

5265.	телефонной связью с объектами, расположенными на его территории. Наличие в складе жидкого аммиака не менее двух каналов связи при расположении склада: 1) на территории объекта с диспетчером организации, пожарной частью, газоспасательными подразделениями и производствами, связанными со складом и другими объектами, перечень которых устанавливается проектом; 2) вне территории объекта с соседними объектами, организациями и местными службами. Наличие перечня объектов в ПЛА, с которыми устанавливается телефонная связь, и ежегодно уточняемый.	грубое
7. Отопление, вентиляция и канализация		
7.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем отопления		
5266.	Недопущение устройства водяного или парового отопления в помещениях, где хранятся и применяются карбид кальция, металлический калий, натрий и литий, алюмоорганические соединения и другие вещества, разлагающиеся со взрывом при контакте с водой,	грубое
5267.	Недопущение применения полной или частичной рециркуляции для воздушного отопления: в помещениях с производствами, отнесенными к категории А, Б и Е ; в помещениях, в воздухе которых содержатся болезнетворные микроорганизмы, вредные вещества 1 и 2 класса опасности или вещества с резко выраженными неприятными запахами; в помещениях, в воздухе которых возможно резкое временное увеличение концентрации вредных веществ (производства,	грубое

	работающие с легкоиспаряющимися жидкостями, сжиженными газами)	
5268.	Наличие обогрева будки для сборников конденсата наружных газопроводов печного газа системой водяного отопления, обеспечивающей поддержание температуры +5 градусов Цельсия	значительное
5269.	Герметизация несгораемыми материалами мест прохождения отопительных трубопроводов через внутренние стены, разделяющих помещения нормальных и взрывоопасных категорий	грубое
5270.	Соответствие отопления и вентиляции машинных отделений и аппаратных отделений холодильных установок технологическому регламенту. Температура в машинных и аппаратных отделениях – не ниже 16 градусов Цельсия при неработающем оборудовании	значительное
7.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем вентиляции и аспирации		
5271.	Наличие в производственных помещениях приточной и вытяжной механической вентиляции. Выполнение оборудования вытяжных установок в соответствии с классом и средой обслуживаемого производства	значительное
5272.	Наличие устройства аварийной вытяжной вентиляции для помещений производств, в которых возможно выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров и газов	грубое
5273.	Подача приточного воздуха во все пункты управления и помещения КИП, обслуживающих производственные отделения с взрывоопасной или агрессивной средой, для создания подпора. Наличие подогрева в холодный период года приточного воздуха	значительное
	Наличие акта проведения инструментальной проверки	

5274.	эффективности вентиляционных систем не реже одного раза в год, после капитального ремонта, реконструкции вентиляционных систем	значительное
5275.	Наличие в производственных помещениях, предназначенных для использования и хранения химических веществ, общеобменной вентиляции	значительное
5276.	Наличие графика, утвержденного техническим руководителем организации, по производству проверки систем вентиляции на эффективность работы	значительное
5277.	Недопущение объединения в общую вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров, а также веществ, которые, смешиваясь, образуют вредные смеси или химические соединения	грубое
5278.	Недопущение в помещениях, где ведутся работы с химическими веществами, рециркуляция воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления	грубое
5279.	Недопущение прокладки трубы с горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования	грубое
5280.	Наличие аварийной вентиляции для производственных помещений, в которых возможно внезапное поступление больших количеств вредных или горючих газов, паров или аэрозолей	грубое
7.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем канализации		
5281.	Осуществление внутри помещений взрывопожароопасных производств канализации производственных загрязненных стоков по трубопроводам, недопущение применение для этой цели открытых лотков	грубое
5282.	Наличие бытовой канализации, не сообщающейся с другими системами канализации.	значительное
	Наличие для предупреждения попадания в канализацию и	

5283.	распространения по ней взрывоопасных паров и газов следующих устройств: канализационные сливы у технологических аппаратов имеют на трубопроводе гидравлические затворы и фланцевые соединения для установки заглушек во время остановки аппаратов на ремонт; каждый выпуск канализации загрязненных стоков имеет вытяжной вентиляционный стояк, устанавливаемый в отапливаемой части здания. Наличие вентиляционного стояка, выведенного выше конька крыши производственного здания не менее чем на 0,7 метра и снабженного "флюгаркой"; наличие на канализационных трубопроводах до присоединения к вытяжному стояку гидравлических затворов	грубое
5284.	Наличие расстояния от отдельно стоящих резервуаров, предназначенных для сбора производственных сточных вод, выделяющих взрывоопасные газы, до насосных станций не менее 5 метров	значительное
5285.	Оборудование насосных станции, предназначенных для перекачки сточных вод, содержащих загрязненные легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, расположенные в зданиях, насосами с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении в соответствии с категориями и группами взрывоопасных смесей	грубое
5286.	Изготовление канализационной сети, предназначенной для отвода производственных сточных вод с агрессивной средой, из труб стойких к содержащимся агрессивным стокам	значительное
5287.	Недопущение слива взрывоопасных и токсичных жидкостей в общезаводскую канализацию	грубое

5288.	Недопущение отвода фосфорсодержащих сточных вод открытыми лотками	грубое
7.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности контроля воздушной среды		
5289.	Наличие при использовании технологических блоков I и II категорий взрывоопасности: 1) системы контроля уровня загазованности обеспечивающей в автоматическом режиме сбор и обработку информации о концентрации аммиака в воздухе у мест установки датчиков сигнализаторов концентрации паров аммиака в объеме, достаточном для формирования соответствующих управляющих воздействий; 2) системы контроля уровня загазованности при возникновении аварии, связанной с утечкой аммиака, в автоматическом режиме включаются технические устройства, задействованные в системе локализации и ликвидации последствий аварии, средства оповещения об аварии и отключающая оборудование холодильной установки, функционирование которого может привести к росту масштабов и последствий аварии; 3) система контроля уровня загазованности двухконтурная и двухуровневая: наружный контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности на территории объекта с выдачей данных для прогнозирования распространения зоны химического заражения за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из оборудования, находящегося вне помещений; внутренний контур обеспечивает контроль за уровнем загазованности и аварийными утечками аммиака в помещениях; наружный и внутренний контуры системы контроля уровня загазованности имеют два уровня	грубое

	контроля концентрации аммиака в воздухе: I уровень. ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны помещений и вне помещений, у мест установки датчиков достигла величины, равной 20 миллиграмм на метр кубический; II уровень. Концентрация аммиака у мест установки датчиков достигла величины, равной 25 ПДК или 500 миллиграмм на метр кубический; 4) система оснащается автоматическими средствами, позволяющими контролировать уровень загазованности на промышленной площадке (I уровень наружного контура контроля) и прогнозировать распространение зоны химического заражения за территорию объекта; 5) на площадке устанавливается устройство, измеряющее направление и скорость ветра, данные которого используются при расчетах возможных масштабов загазованности	
	Наличие для аммиачных установок, имеющих в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности: 1) установки сигнализаторов концентрации паров аммиака, срабатывающих при заданных значениях концентраций. Объем информации от установленных сигнализаторов достаточен для формирования соответствующих управляющих воздействий; 2) обеспечение системой контроля уровня загазованности при превышении заданной величины концентрации аммиака автоматического выполнения следующих действий: включение в помещении управления (помещении обслуживающего персонала) предупредительной световой и звуковой сигнализации и общеобменной вентиляции в	

5290.

машинном, аппаратном и конденсаторном отделениях при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны этих помещений величины, равной ПДК (20 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "Превышение уровня ПДК" и аварийной вентиляции при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны помещения (машинного, аппаратного и конденсаторного отделений) величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр); возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего значения концентрации ниже уровня 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр) и ПДК (20 миллиграмм на кубический метр) без отключения общеобменной вентиляции; включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков, расположенных вблизи технологических блоков на открытой площадке, величины, равной ПДК (20 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "Превышение уровня ПДК" и системы оповещения на объекте при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр); возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего значения концентрации ниже уровня ПДК, (20 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации "Авария" при превышении

грубое

концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны помещений распределительных устройств величины, равной ПДК (20 миллиграмм на кубический метр) с одновременным включением аварийной вентиляции этих помещений; автоматическое отключение подачи жидкого аммиака в помещения распределительных устройств при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации "Авария" при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочих зон холодильных камер и помещений других потребителей холода величины ПДК (20 миллиграмм на кубический метр); отключение подачи аммиака в контролируемые помещения при превышении в них концентрации аммиака величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр). При этом в помещениях производственных цехов с технологическим оборудованием, содержащим аммиак, включается вытяжная вентиляция;

включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации "Авария", технических средств системы локализации аварии, системы оповещения на объекте, отключение аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков в помещениях машинного, аппаратного и конденсаторных отделений величины, равной 500 миллиграмм на кубический метр (25 ПДК);

включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "Авария", технических средств системы локализации аварии, системы

	оповещения на объекте, отключение аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков вблизи технологических блоков и оборудования, расположенного на открытой площадке, величины, равной 500 миллиграмм на кубический метр (25 ПДК)	
5291.	Обеспечение системой оперативной передачи сигналов в помещение управления о конкретном месте происшедшей аварии и включение необходимых технических средств локализации последствий аварии	грубое
5292.	Совмещение состава и структуры системы контроля уровня загазованности с техническими средствами локализации и ликвидации последствий аварии	грубое
5293.	Организация контроля за состоянием воздушной среды в помещениях, где ведутся работы с использованием кислот и щелочей . При выделении паров кислот и щелочей остронаправленного механизма действия, обеспечение автоматического контроля за их содержанием в воздухе с сигнализацией превышения ПДК. Включение при превышении ПДК в указанных помещениях: световой и звуковой сигналы в помещении управления и по месту превышения; аварийной вентиляции, сблокированной при необходимости с системой аварийного поглощения выбросов вредных веществ в атмосферу	грубое
5294.	Наличие на складах, пунктах слива-налива, расположенных на открытых площадках, где в условиях эксплуатации возможно поступление в воздух рабочей зоны паров химических веществ с остронаправленным механизмом действия, автоматического контроля с сигнализацией превышения ПДК. Включение при превышении ПДК в указанных	значительное

	местах светового и звукового сигнала в помещении управления и по месту	
5295.	Осуществление на объектах, где производится работа с хлором, постоянного инструментального контроля состояния воздушной среды в следующих местах: 1) в производственных помещениях; 2) на территории, по которой проложены трубопроводы жидкого хлора; 3) на территории прилегающей: к складам хлора в танках; к отдельно стоящим испарительным установкам; к пунктам слива-налива хлора; к отстойным железнодорожным тупикам и пунктам перегрузки хлорной тары	грубое
8. Эксплуатация и ремонт оборудования		
8.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5296.	Наличие утвержденного техническим руководителем графика постоянного осмотра, ревизии, ремонта оборудования, находящегося в эксплуатации	грубое
5297.	Недопущение устройства отверстий в перекрытиях и покрытиях, обнажения и перерезания арматуры в железобетонных конструкциях, сверления и ослабления металлических конструкций. Недопущение установки или подвески нового оборудования и коммуникаций без предварительного освидетельствования конструкции и выполнения поверочных расчетов	грубое
5298.	Хранение смазочных масел в производственных помещениях в шкафах или ящиках из негорючих материалов в количестве не более 20 литров. Наличие предусмотренных помещений для хранения смазочных масел в количестве более 20 литров	значительное

5299.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации перечня газоопасных мест. Ознакомление с перечнем газоопасных мест всех рабочих и инженерно-технических работников	грубое
5300.	Наличие технологического регламента по проведению работ в газоопасных местах	значительное
5301.	Наличие нарядов-допусков по производству работ с применением открытого огня при работах в газоопасных местах, внутреннему осмотру, ремонту и чистке аппаратов, резервуаров, железнодорожных цистерн, колодцев	грубое
5302.	Наличие технологического регламента по проводимым работам внутри аппаратов, резервуаров, мерников, цистерн, колодцев	значительное
8.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве инертных газов		
5303.	Снабжение ответвления газопроводов, подводящих инертный газ к аппаратам, рассчитанным на давление ниже, чем в газопроводе инертного газа, автоматическими редуцирующими устройствами, предохранительными гидравлическими клапанами (гидрозатворами) и манометрами на стороне низкого давления	значительное
5304.	Наличие технологического регламента по обслуживанию установок газификации	значительное
9. Производство фосфора и его соединений		
9.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5305.	Постоянное удержание фосфора и фосфорного шлама в аппаратах под слоем воды высотой не менее 300 миллиметров	грубое
5306.	Поддержание температуры фосфора и фосфорного шлама при хранении и перекачке не более 80 градусов Цельсия. Оснащение паропроводов, подводящих острый пар для разогрева фосфора и поддержания его в	грубое

	расплавленном состоянии, приборами контроля давления пара, устройствами ("воздушками") для предотвращения образования вакуума и попадания фосфора в паропровод	
5307.	Выполнение всех емкостей, содержащих фосфор, с подводом инертного газа	значительное
5308.	Осуществление ремонта фосфоропроводов только после освобождения их от фосфора, промывки горячей водой и отглушения от аппаратов. Наличие технологического регламента по ремонту фосфоропроводов	значительное
9.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве желтого фосфора		
5309.	Наличие сигнальных светофоров у здания вагоноопрокидывателя со стороны подачи, со стороны выдачи вагонов у рельсовых путей	грубое
5310.	Наличие приемных бункеров для сырьевых материалов, закрытых решеткой с ячейками размером не более 200х200 миллиметров	грубое
5311.	Наличие закрытых промежуточных бункеров, в случае если они не заполняются с помощью сбрасывающих тележек. Наличие загрузочных отверстий, закрытых решетками с ячейками размером не более 200х200 миллиметров при применении сбрасывающих тележек.	значительное
5312.	Наличие аварийного бака для аварийного слива мазута, рассчитанного на прием всего мазута, находящегося в системе. Установка аварийного бака подземно и расположение у наружной стены здания на расстоянии не менее 1 метра от глухой стены и не менее 5 метров от стены с проемами	грубое
5313.	Оборудование сушильных барабанов системами вытяжки газов и улавливания пыли	значительное
5314.	Снабжение грануляционных тарелок местными отсосами, оборудованными фильтрами в	грубое

	целях предотвращения вредных выделений в атмосферу	
5315.	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ с пеками и электродной массой	значительное
5316.	Производство хранения пеков и электродной массы на специальном складе или в отдельных отсеках общего склада сырья и материалов	значительное
5317.	Изоляция от остальных рабочих помещений отделения, где производится дробление пеков, приготовление или разогрев электродной массы	значительное
5318.	Герметизация или надежное укрытие оборудования в отделении приготовления или разогрева электродной массы и снабжения средствами местного отсоса	грубое
5319.	Размещение в отдельных помещениях в печном отделении розлива феррофосфора на разливочной машине, а также приемников и отстойников фосфора	грубое
5320.	Установка на газовой системе печного газа защитных предохранительных устройств, исключающих увеличение давления в системе выше допустимого. Наличие технологического регламента по проверке предохранительных устройств	грубое
5321.	Обеспечение конструкции электропечей, конденсаторов, электрофильтров и другого оборудования, содержащего печной газ, максимальной герметизацией. Содержание всех мест, не поддающихся полной герметизации, под подпором инертного газа	грубое
5322.	Заполнение точки фосфорной печи и печных бункеров шихтой до предельного нижнего уровня во избежание прорыва печного газа. Непрерывная подача в секторные	грубое

	затворы инертного газа в количестве, определенном технологическим регламентом.	
5323.	Наличие нарядов- допусков для проведения ремонтных работ под укрытием печных бункеров	грубое
5324.	Оборудование на площадке обслуживания печи световой сигнализации: "Печь включена!", "Печь отключена". Оборудование крышки печи ограждением, препятствующим доступ персонала на нее во время работы печи. Вывешивание на ограждении предупреждающих плакатов: "Стоять! Высокое напряжение!", "Опасно"	грубое
5325.	Изготовление площадки обслуживания печи, с которой производятся наращивание электродов и загрузка их электродной массой, из электроизоляционных материалов и не имеющей сквозных металлических соединений, соприкасающихся с заземленными металлическими конструкциями. Недопущение установки в районе площадки водоразборных кранов и любых других трубопроводов, повреждение в которых приводит к увлажнению площадки и снижению ее диэлектрической прочности. Отделение электродов друг от друга изолирующими перегородками, исключающими возможность прикосновения обслуживающего персонала одновременно к двум электродам. Содержание площадки для наращивания электродов в чистоте, регулярное проведение уборки, или обдувание сжатым воздухом для сохранения диэлектрических свойств	значительное
5326.	Установка ковша под феррофосфорными летками в перерывах между выпусками феррофосфора или наличие аварийного желоба для слива феррофосфора в аварийную емкость или приямок	грубое

5327.	Наличие технологического регламента по подготовке к капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию электропечи после капитального ремонта	грубое
5328.	Наличие технологического регламента по порядку отключения печи при аварийных случаях	грубое
5329.	Отключение электрофильтра для ремонта заглушками со стороны входа и выхода печного газа и других коммуникаций. Недопущение нахождения обслуживающего персонала на крышке электрофильтра во время работы. Устройство крышек электрофильтров с ограждением. Блокировка дверей на отключение агрегатов при их открытии	грубое
5330.	Наличие гидрозатворов для отключения аппаратуры на линии печного газа (после конденсации из него фосфора). Установка высоты водяного затвора в зависимости от рабочего давления .	грубое
5331.	Наличие электрофильтров с обогревом во избежание конденсации фосфора	значительное
5332.	Наличие технологического регламента по непрерывной подаче инертного газа в узлы электропечей и электрофильтров, бункера, точки, где возможен при работе контакт печного газа с воздухом или маслом. Наличие акта проведения проверки после каждой чистки и выполнения работ на системах "электрофильтр – конденсатор" электрофильтра на герметичность опрессовкой инертным газом.	грубое
9.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при получении фосфорной кислоты из фосфора и фосфорного шлама		
5333.	Расположение резервуаров с фосфором в цехах, потребляющих фосфор в особом помещении (дозаторном отделении), отделенного от основного помещения несгораемой стеной	грубое

5334.	Не превышение вместимости резервуаров в дозаторном отделении цехов, потребляющих фосфор, двухсуточной потребности производства в фосфоре	грубое
5335.	Установка в складе фосфора, дозаторном отделении и отделении дистилляции аварийных ванн с водой и раковины самопомощи	грубое
5336.	Наличие автоматического контроля pH нагретой воды на отводном коллекторе нагретой воды для предотвращения попадания фосфорной кислоты в оборотную систему водоснабжения. Прекращение отвода воды в оборотную систему, отключение аварийного холодильника при превышении регламентированного показателя pH	грубое
9.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве пентасернистого фосфора		
5337.	Наличие в складе между штабелями мешков с серой проходов шириной 1 метр. Ширина основного прохода - 3 метра	значительное
5338.	Хранение жидкой серы в обогреваемых паром или наружными электрическими устройствами теплоизолированных емкостях, продуваемых инертным газом. Выполнение продувочных трубопроводов от емкостей с жидкой серой обогреваемыми и выводящими в атмосферу по кратчайшему пути, во избежание их застывания серой	грубое
5339.	Обязательное закрепление на рельсовом пути с помощью специальных башмаков и заземление железнодорожных цистерн с жидкой серой перед опорожнением	значительное
5340.	Установка емкости для хранения жидкой серы в поддоне. Расчет вместимости поддона на прием не	значительное

	менее одной трети хранимой серы, но не менее вместимости одного наибольшего резервуара	
5341.	Наличие надежного заземления всех емкостей, трубопроводов жидкой серы	грубое
5342.	Наличие актов периодического очищения емкости для хранения жидкой серы, вагонов-цистерн для ее перевозки от скопившихся в них отложений и загрязнений. Наличие технологического регламента по подготовке емкостей и их очистке	значительное
5343.	Оборудование бункер-плавилки местным отсосом. Недопущение проведения загрузки бункера-плавилки при неработающей вентиляции.	грубое
5344.	Выполнение конструкции бункера-плавилки с возможностью обеспечения легкой очистки ее от шлама и осадка	значительное
5345.	Оборудование установки для фильтрации серы, включая и место для очистки от кека, вентиляционной системой для удаления вредных выделений	грубое
5346.	Оборудование фильтровальной установки для фосфора, а также сепаратора и грязевика механической вытяжной вентиляционной системой для удаления вредных выделений при промывке фильтра и спуске шлама	грубое
5347.	Снабжение мерника для серы устройством, обеспечивающим необходимый остаток серы, для предотвращения попадания воздуха в реактор	значительное
5348.	Снабжение реактора устройством, обеспечивающим гарантированный в нем остаток продукта в качестве "затравки"	значительное
5349.	Для предотвращения переполнения сборника пентасернистого фосфора и обеспечения наличия постоянного гарантированного остатка продукта снабжение сборника	значительное

	сигнализирующей аппаратурой для контроля уровня	
5350.	Наличие минимального выбора протяженности коммуникаций, предназначенных для транспортировки расплавленного пентасернистого фосфора	значительное
5351.	Выбор расстояния между реактором и сборником пентасернистого фосфора не менее диаметра наибольшего аппарата	значительное
5352.	Снабжение реактора, сборника для пентасернистого фосфора и машины чешуирования вытяжными патрубками с предохранительными гидравлическими затворами, обеспечивающими давление внутри аппаратов: 1) для реактора и сборника – не более 25 миллиметров водного столба; 2) для машины чешуирования – не более 50 миллиметров водного столба. Снабжение трубы гидрозатвора вытяжного патрубка реактора автоматическим запорным клапаном, позволяющим герметизировать реактор на время передавливания пентасернистого фосфора в сборник. Установка коробки гидравлических затворов в вытяжных шкафах, соединенных с вытяжной вентиляционной системой	грубое
5353.	Наличие надежной защиты от статического электричества оборудования в отделении размола и упаковки готового продукта	грубое
5354.	Оборудование бункера для пентасернистого фосфора приборами, сигнализирующими о его переполнении. Наличие автоматического выключения подачи расплава в машину чешуирования при достижении продуктом верхнего уровня в бункере	грубое

5355.	Снабжение устройствами для выравнивания давления мельниц, бункера и шнека	значительное
5356.	Хранение пентасернистого фосфора в герметичной таре под слоем инертного газа. Затаривание продукта только в чистые и сухие барабаны или контейнеры, предварительно наполненные инертным газом	грубое
5357.	Проведение засыпки продукта в барабан или контейнер только при работающей вытяжной вентиляции	значительное
5358.	Заземление барабана или контейнера при заполнении продуктом	значительное
5359.	Хранение барабанов и контейнеров с пентасернистым фосфором в сухих, проветриваемых складах	значительное
5360.	Оснащение реактора пентасернистого фосфора: 1) системой блокировки, исключающей возможность подачи в реактор серы и фосфора при неработающей мешалке реактора и при температуре "затравки" менее 350 градусов Цельсия; 2) приборами для контроля температуры в верхней и нижней зонах реактора	грубое
5361.	Наличие в сборнике пентасернистого фосфора приборов контроля и регулирования температуры в сборнике и обогревателе	значительное
5362.	Оснащение машины для чешуирования пентасернистого фосфора: 1) приборами автоматического отключения подачи пентасернистого фосфора в случае остановки любого агрегата системы измельчения; 2) системой противопожарной защиты, которая срабатывает при достижении температуры в машине 470 градусов Цельсия	грубое

5363.	Снабжение мельницы и циклона в производстве пентасернистого фосфора системой защиты от взрывов при повышении давления в аппаратах более 0,004 мегапаскаль	грубое
5364.	Оснащение мерников фосфора и серы в производстве пентасернистого фосфора устройствами для контроля массы реагентов	значительное
5365.	Соответствие требованию не опускать содержание шихты в печных бункерах ниже заданного уровня. Осуществление контроля и поддержания уровня в заданных пределах системой автоматизации	грубое
5366.	Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией предельно допустимых значений содержания окиси углерода в воздухе в производственных помещениях печного отделения, в местах возможного выделения окиси углерода	значительное
5367.	Соблюдение требования для башен сжигания фосфора предусматривать автоматическую отсечку подачи фосфора при аварийной остановке хвостового вентилятора, в случае прекращения орошения башен, падения давления сжатого воздуха, а также при повышении температуры кислоты или газа после башен	грубое
5368.	Соблюдение требования всем дымососам, предназначенным для выброса продуктов сгорания в атмосферу, быть заблокированными с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа автоматически останавливался вентилятор	значительное
5369.	Снабжение всех сборников и бункеров устройствами для контроля уровня находящихся в них веществ. В аппаратах, где количество принимаемого фосфора характеризуется	значительное

	количеством вытесненной им воды в специальную емкость, ограничиваются контролем уровня воды в этой емкости	
5370.	Оснащение производства фосфида цинка приборами для контроля подачи фосфора в реактор и температуры в реакторе	значительное
9.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве фосфида цинка		
5371.	Снабжение мерника для фосфора устройством, предотвращающим попадание воды в реактор	значительное
5372.	Обеспечение конструкцией аппарата прочного закрепления дозировочной трубки и наличие защитного щитка, предохраняющего от случайных выбросов фосфора	грубое
5373.	Оборудование полый цапфы реактора средствами отсоса и удаления вредных выделений, образующихся при загрузке фосфора и проведении реакции	грубое
5374.	Производство фасовки фосфида цинка в герметичной камере с местным отсосом	грубое
10. Производство хлора и его соединений		
10.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5375.	Оснащение технологического оборудования и коммуникации жидкого хлора, в которых по условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения, предохранительными устройствами	грубое
5376.	Для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора наличие установленного перед ним мембранного предохранительного устройства, при этом предусматриваются средства контроля целостности мембраны	грубое
5377.	Недопущение установки на нижней части сосуда с жидким хлором штуцеров для отбора жидкого хлора	грубое
	Оснащение на емкостном оборудовании для хранения жидкого хлора (резервуары, танки, сборники) линии налива и слива	

5378.	жидкого хлора, линии абгазного хлора, линии сжатого газа для передавливания установленными непосредственно друг за другом двумя запорными вентилями, один из которых с дистанционным управлением и другой с ручным приводом, присоединенный непосредственно к штуцеру сосуда	значительное
5379.	Осуществление получения газообразного хлора с использованием испарителей. Использование в качестве испарителей преимущественно проточных теплообменных аппаратов.	значительное
5380.	Недопущение использования резервуара, танка, сборника в качестве расходной емкости с отбором газообразного хлора на потребление	грубое
5381.	Недопущение использования железнодорожного вагона-цистерны в качестве расходной емкости с отбором газообразного или жидкого хлора на потребление	грубое
10.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве хлора методом электролиза		
5382.	Оснащение производства хлора методом электролиза мембранными или диафрагменными электролизерами, исключающими использование ртути	грубое
5383.	Наличие в отделении перекачки водорода двух компрессоров, один резервный	значительное
5384.	Оборудование сушильных башен и холодильников смешения отделения осушки хлора мембранными предохранительными устройствами	грубое
5385.	Оснащение общих хлорных коллекторов зала электролиза предохранительными гидрозатворами на давление и вакуум	грубое
	Наличие на общем или рядном водородном коллекторе	

5386.	гидрозатвора для сброса водорода на свечу при превышении регламентированного давления	грубое
5387.	Эксплуатация гидравлических затворов в условиях, исключающих возможность их замерзания или закупорки	значительное
5388.	Недопущение установки запорного устройства между гидравлическим затвором и источником давления	значительное
5389.	Наличие устройства для улавливания капель серной кислоты на нагнетательном трубопроводе при применении хлорных компрессоров, в которых в качестве рабочей жидкости применяют серную кислоту	значительное
5390.	Оснащение трубопроводов неосушенного водорода устройствами для отвода конденсата	грубое
5391.	Наличие в зале электролиза, в помещениях очистки и осушки водорода, водородных компрессоров естественной вентиляции из верхней зоны помещений	значительное
5392.	Установка на трубопроводах после хлорных компрессоров обратных или отсечных клапанов, заблокированных с системой остановки и пуска электродвигателя компрессора	грубое
5393.	Направление абгазов сжижения и передавливания хлора, газов продувок хлорных сосудов на потребление или в поглотительную систему для очистки от хлора. Направление сбросов от предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств (кроме разрывных мембран электролизеров) и гидрозатворов, содержащие хлор, по отдельным трубопроводам в поглотительную систему очистки	значительное
	Наличие в отделениях электролиза системы аварийного поглощения хлора из систем электролиза водным раствором щелочи с	

5394.	массовой долей содержания щелочи 10-20 процентов. Обеспечение аварийного запаса щелочи, достаточного для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 10-15 минут при максимальной проектной токовой нагрузке	грубое
5395.	Оборудование насосов для перекачки агрессивных и едких продуктов поддонами или лотками из коррозионностойких материалов	значительное
10.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при электролизе диафрагменным способом		
5396.	Недопущение отключения серий диафрагменных электролизеров, кроме случаев, предусмотренных технологическим регламентом и ПЛА	значительное
5397.	Обеспечение регулирования в электролизерах уровня анолита над верхним краем диафрагмы и сигнализации снижения его ниже предельно допустимого	грубое
10.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при электролизе ртутным методом		
5398.	Заливка открытой поверхности металлической ртути водой. Хранение ртути и ртутьсодержащих шламов в герметично закрываемых емкостях	грубое
5399.	Наличие в зале электролиза и в отделении регенерации ртути разводки вакуум-трубопроводов и буферных емкостей для сбора пролитой ртути	значительное
5400.	Поддержание разрежения в карманах электролизеров во избежание загазованности помещений хлором и парами ртути	грубое
5401.	Очистка от хлора и ртути абгазов из карманов электролизеров, воздуха после продувки колонн обесхлоривания анолита	грубое
5402.	Наличие технологического регламента при работе с ртутью и ее соединениями и приборами с ртутным заполнением	значительное
10.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве жидкого хлора		

5403.	Оснащение системы разделения газожидкостных смесей фазоразделителями, предотвращающими попадание газовой фазы в жидкость и унос жидкости с парогазовой фазой. Недопущение попадания газов конденсации в приемники жидкого хлора	грубое
11. Хранение химических веществ.		
11.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого хлора		
5404.	Хранение на территории объекта минимального количества единовременно находящегося жидкого хлора, обоснованного проектом. Наличие количества жидкого хлора в организациях, производящих его, не превышающего трехсуточной выработки, но не более 2000 тонн, а для организаций-потребителей - не более 15-суточной потребности	грубое
5405.	Осуществление хранения жидкого хлора в резервуарах (танках) следующими способами: 1) при температуре кипения жидкого хлора при атмосферном давлении (изотермический способ хранения); 2) в захлажденном состоянии при температуре ниже температуры окружающей среды. Параметры хранения хлора при таком способе по возможности максимально ограничивают объемы залпового выброса хлора в атмосферу в случае аварии; 3) при температуре окружающей среды (такой способ хранения хлора требует принятия специальных мер по повышению противоаварийной устойчивости склада хлора	грубое
	Наличие радиуса опасной зоны для складов жидкого хлора: 1) для складов хлора в баллонах - 150 метров. При реализации технических мероприятий, обеспечивающих оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение размера	

5406.	опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте; 2) для складов хлора в контейнерах - 500 метров (при реализации технических мероприятий, обеспечивающих оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение размера опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте); 3) для складов хлора в танках - в пределах глубины распространения хлорного облака с поражающей концентрацией (определяется расчетом)	значительное
5407.	Недопущение расположения в пределах радиуса опасной зоны объектов жилищного, культурно-бытового промышленного назначения	грубое
5408.	У с т а н о в к а минимально-допустимого расстояния от складов хлора до производственных и вспомогательных объектов организации, не связанных с производством (потреблением) жидкого хлора, в пределах максимального радиуса гравитационного растекания первичного хлорного облака, образующегося при разгерметизации танка (определяется расчетом)	значительное
5409.	Определение минимально допустимого расстояния от складов хлора до взрывоопасных объектов исходя из условий устойчивости объектов склада хлора к воздействию ударной волны и тепловому облучению	значительное
5410.	Расположение складов жидкого хлора в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям, преимущественно с подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения ближайших населенных пунктов	грубое

5411.	Наличие на территории склада жидкого хлора указателя направления ветра, видимого из любой точки территории склада. Оснащение организаций, имеющих склады хлора в танках, метеостанцией и системой прогнозирования распространения хлора в атмосфере	значительное
5412.	Ограждение складов хлора сплошным глухим ограждением высотой не менее двух метров, с глухими, плотно закрывающимися воротами для ограничения распространения газовой волны в начальный период аварийной ситуации и исключения доступа посторонних лиц на территорию склада	значительное
5413.	Обеспечение подъезда к складу жидкого хлора пожарных автомобилей и автомобилей газоспасательной службы	значительное
5414.	Недопущение расположения на территории склада хлора оборудования и установок, не относящихся непосредственно к производственным процессам, осуществляемым на складах хлора	значительное
5415.	Выполнение при устройстве закрытых складов жидкого хлора следующих требований: 1) наземное и полузаглубленное помещения для хранения хлора в резервуарах (танках) обеспечиваются устройствами, предохраняющими конструкции помещения от разрушения при аварийных проливах хлора, и отделяются от других производственных помещений глухими несгораемыми стенами; 2) под каждым танком устанавливается поддон, вместимостью не менее полного объема танка; 3) двери на складах хлора открываются по ходу эвакуации; 4) полы, отделка стен, потолков и металлоконструкций выполняются из материалов, стойких к агрессивным воздействиям хлора	грубое

5416.	Проектирование и эксплуатация складов открытого типа для хранения жидкого хлора в резервуарах (танках) с соблюдением следующих требований: 1) резервуары защищаются от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей; 2) каждая емкость снабжается поддоном (или обвалованием) для сбора аварийных проливов хлора. Соблюдение требования поддоны для резервуаров (танков) выполнять из материалов с низким коэффициентом теплопроводности, защищенными от попадания в них грунтовых вод, а поддоны для открытых складов дополнительно защищать и от атмосферных осадков	грубое
5417.	Наличие резервной емкости для склада жидкого хлора в резервуарах (танках), объем которой не учитывается при определении емкости склада. Наличие в схеме обвязки резервуаров возможности использования в качестве резервного любого из них и обеспечения эвакуации хлора из аварийной емкости (танка, цистерны)	значительное
5418.	Выполнение конструкции линий впуска и выпуска жидкого хлора в емкость для его хранения (резервуар, танк, вагон-цистерна, сборник) с возможностью обеспечения предотвращения обратного вытекания жидкости при повреждении наружного трубопровода	значительное
5419.	Наличие технологического регламента для операций, связанных с хранением, заполнением и опорожнением резервуаров и вагонов-цистерн, перемещением жидкого хлора, автоматических самопишущих приборов для осуществления постоянного контроля	значительное
	Исключение при наливке жидкого хлора в емкость (резервуар, танк,	

5420.	сборник, вагон-цистерна) возможности ее переполнения выше установленной нормы налива для хлорных сосудов (1,25 килограмм на дециметр кубический), а также: 1) установкой внутри емкости на линии сброса абгазов укороченного сифона (переливного патрубка), нижний срез которого соответствует максимально допустимому уровню жидкого хлора в емкости; 2) установкой снаружи емкости на трубопроводе сброса абгазов (сигнализирующего устройства о проскоке жидкого хлора в абгазную линию	грубое
5421.	Выполнение следующих требований при хранении жидкого хлора в низкотемпературных изотермических условиях: 1) вместимость резервного резервуара соответствует количеству хлора, хранящегося в наибольшей изотермической емкости; 2) опорожнение изотермического резервуара от жидкого хлора производится с использованием насосов, предназначенных для перекачки жидкого хлора при обязательном наличии резервных насосов, термокомпрессионным методом и методом передавливания осушенным воздухом (обосновывается проектом); 3) схема обвязки изотермических резервуаров исключает возможность их соединения с линиями и аппаратами, работающими под давлением, которое больше расчетного давления резервуара; 4) подводящие трубопроводы и запорную арматуру выполняют из хладостойких и коррозионностойких к хлору материалов; 5) все магистрали, входящие в обвязку резервуара, снабжаются	грубое

	запорной арматурой с дистанционным управлением; 6) тепловая изоляция наружной поверхности изотермического резервуара рассчитывается с учетом максимального снижения энергозатрат на поддержание установленной температуры в резервуаре; 7) для теплоизоляции наружной поверхности используется материал, обладающий следующими свойствами: огнеупорный, химически стойкий к жидкому и газообразному хлору, влагонепроницаемый (или защищенный влагонепроницаемой оболочкой); 8) режим заполнения сжиженным хлором изотермического резервуара исключает возможность возникновения недопустимых напряжений в корпусе резервуара, вызванных разностью температур его верхней и нижней частей	
5422.	При использовании для изотермического хранения хлора резервуаров с двойными стенками предусматривается: 1) наличие устройств для внешнего и внутреннего резервуаров, предназначенных для защиты от повышения давления при нарушении регламентируемых режимов работы (предохранительные клапаны, быстродействующие затворы); 2) дублирование защитных устройств; 3) постоянная продувка пространства, заключенного между внешним и внутренним резервуарами, воздухом (инертным газом), осушенным до влагосодержания, соответствующего точке росы - 40 градусов Цельсия; 4) наличие автоматизированной системы контроля содержания хлора в продувочном газе и аварийной сигнализации;	грубое

	5) негорючая, сухая и химически стойкая к жидкому и газообразному хлору теплоизоляция внутреннего резервуара	
5423.	Наличие на территории складов хлора, отдельно стоящих испарительных пунктов, пунктов перегрузки хлорной тары, сливноналивных пунктов и отстойных тупиков для железнодорожных вагонов-цистерн с хлором автоматической системы контроля аварийных выбросов хлора и системы или установки их локализации с помощью защитной водяной завесы и(или) рассеивания до безопасных концентраций	значительное
5424.	Обеспечение системы локализации газового хлорного облака водяной завесой запасами воды из расчета непрерывной работы в течение времени, достаточного для ликвидации утечки хлора с учетом наибольшего расхода воды. Соответствие числа распылителей, гидрантов, их расположения и требуемого запаса воды проекту	грубое
5425.	Наличие химически нейтральной к хлору пены для использования в системе пенной локализации проливов жидкого хлора	грубое
5426.	Наличие аварийной вентиляции, включающейся автоматически по сигналу газоанализатора, для локализации аварийных ситуаций на складах хлора, наполнительных станциях, в испарительных и хлораторных.	значительное
5427.	Направление выбросов от аварийной вентиляции в систему поглощения хлора	грубое
5428.	Наличие в стационарных системах поглощения хлора предусмотренного резервирования используемых в системах вентиляторов, насосов, контроль проскока хлора через поглотительный аппарат	грубое

5429.	Соответствие производительности системы аварийного поглощения хлора и запаса поглощающих средств проекту и обеспечение в количестве, достаточном для локализации аварийной ситуации	значительное
5430.	Оснащение участков слива-налива, испарения, хранения хлора в танках, места подключения (отключения) контейнеров и баллонов с хлором системами локального отсоса и поглощения хлора	значительное
11.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого хлора в контейнерах и баллонах		
5431.	Обеспечение минимальной вместимости расходного склада хлора, не превышающей 15-суточного потребления его организацией	значительное
5432.	Расположение складов, предназначенных для хранения хлора в контейнерах (баллонах), в отдельно стоящих наземных или полузаглубленных зданиях	значительное
5433.	Сооружение складов хлора из огнестойких и малотеплопроводных материалов	значительное
5434.	Выполнение отделки стен, потолков, внутренних конструкций хранилищ материалами, защищающими конструкции от химического воздействия хлора. Выполнение полов складских помещений из кислотостойких материалов (асфальт, бетон, плитка), имеющих гладкую поверхность	значительное
5435.	Изолирование бытовых помещений, расположенных на складах хлора, от помещений, связанных с хранением, разливом и применением жидкого хлора, и обеспечение самостоятельным выходом	значительное
5436.	Наличие соответствующего технологическому регламенту воздушного отопления в помещении склада при установке в расходном складе хлора, кроме тары с жидким хлором,	значительное

	технологического оборудования, связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства	
5437.	Наличие помещения для хранения затаренного хлора, отделенного от других помещений глухими несгораемыми стенами	значительное
5438.	Оборудование склада хлора двумя выходами с противоположных сторон здания или помещения	значительное
5439.	Наличие дверей и ворот в складах хлора, открывающихся по ходу эвакуации	значительное
5440.	Оснащение помещения, где возможно выделение хлора, газоанализаторами (газосигнализаторами) хлора. Соответствие количества и месторасположения газоанализаторов (газосигнализаторов) хлора проекту с учетом непрерывного контроля содержания хлора в воздухе рабочей зоны	грубое
5441.	Наличие аварийной вентиляции, включающейся автоматически – от газоанализатора (газосигнализатора), и ручной – у входных дверей	грубое
5442.	Размещение сосудов при хранении хлора в контейнерах и баллонах следующим образом: 1) при горизонтальной укладке сосуды с хлором размещаются в один ряд у стен и в два ряда в проходах. Высота штабеля при данной укладке (не более) – 5 ярусов для баллонов и 1 ярус для контейнеров; 2) при вертикальной укладке сосуды с хлором размещаются: у стен – не более двух рядов баллонов и один ряд контейнеров; в проходах – не более четырех рядов баллонов и двух рядов контейнеров.	значительное
5443.	Оснащение территории склада жидкого хлора сетью пожарного водопровода по запасам воды и производительности, обеспечивающей возможность подключения стационарной	значительное

	системы водяной завесы и переносных распылителей для создания защитной водяной завесы	
5444.	Оборудование складов для хранения хлора техническими средствами или системами для локализации и (или) рассеивания хлора до безопасных концентраций при его утечке из аварийного контейнера или баллона	значительное
11.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого аммиака		
5445.	Хранение жидкого аммиака на складах осуществляется: 1) в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 мегапаскаль включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций; 2) в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 мегапаскаль включительно с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителю или компримированием испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар; 3) в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и возвратом в резервуар или потребителю (изотермический способ хранения)	грубое
5446.	Расположение складов аммиака на незатопляемых земельных участках с подветренной стороны по отношению к жилым массивам с наибольшим количеством людей, детским садам и яслям, школам, больницам и другим местам большого скопления людей с учетом ситуационного плана района и естественных условий территории	грубое

5447.	Недопущение устраивать двери и открывающиеся окна в стенах зданий со стороны резервуаров с аммиаком, кроме дверей аварийного душа. Наличие самозакрывающихся наружных дверей в зданиях склада с уплотнением в притворах	значительное
5448.	Оборудование складов жидкого аммиака средствами, предотвращающими распространение газового облака аммиака в случае пролива (ускоренное растворение его в дисперсной воде, применение водяных завес) и снижающими скорость испарения (покрытие пролива углекислотными, пенными составами)	грубое
5449.	Определение расстояние от склада жидкого аммиака до объектов, расположенных вне территории склада, по горизонтали от верхних внутренних граней ограждений резервуаров (границ испарения вылившегося из резервуара аммиака в случае аварии)	значительное
5450.	Ограждение территории склада, расположенного вне производства, забором из негорючих материалов высотой не менее 2 метров, расположенного на производстве – сетчатым забором.	значительное
5451.	Оборудование отдельно стоящего резервуара или группы резервуаров для хранения жидкого аммиака сплошным ограждением (земляной вал, железобетонная стена). Соответствие расстояния по горизонтали от наружной стенки резервуара до ограждения (до нижней грани внутреннего откоса), высоты ограждения, расстояния между резервуарами с учетом исключения вытекания аммиака из поврежденного резервуара за ограждение и минимальной поверхности испарения аммиака, выливающегося в пределах ограждения при аварии, определенному проектом	грубое

5452.	Ограждение изотермических резервуаров или группы изотермических резервуаров, кроме стальных резервуаров с равнопрочными корпусами, рассчитывать на динамическое воздействие разливающейся жидкости (аммиака или воды) в случае возможного разрушения резервуара	грубое
5453.	Определение высоты ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака не менее чем на 0,3 метра выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака, но не менее 1 метра, а для изотермических резервуаров – не менее 1,5 метра. Наличие земляного вала, откосов котлована защищенных от размывания атмосферными водами. Наличие ширины верха земляного вала не менее 1 метра.	грубое
5454.	Определение свободного объема в ограждении резервуаров от планировочной отметки до расчетного уровня жидкого аммиака, за вычетом объемов опорных конструкций под резервуары для хранения аммиака, переездов и разделительных перегородок: 1) при установке одного резервуара – не менее его вместимости; 2) при установке группы резервуаров – не менее вместимости наибольшего резервуара	значительное
5455.	Наличие лестницы для переходов через ограждение резервуаров. Наличие расстояния между лестницами внутри ограждения не больше 80 метров, а количество лестниц – не меньше двух	значительное
5456.	Оборудование резервуаров для хранения жидкого аммиака обслуживающими площадками, обеспечивающими безопасность выполнения работ при обслуживании и ремонте	значительное

5457.	Наличие автомобильных дорог и объезда вокруг ограждения резервуара или группы резервуаров шириной не менее 3,5 метров для подъезда к складу и проезда по его территории к зданиям и сооружениям.	значительное
5458.	Наличие внутри ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака приемка для сбора и эвакуации проливов аммиака и атмосферных осадков. Планирование территории в ограждении резервуаров для хранения жидкого аммиака с уклоном в сторону приемка. Для уменьшения площади растекания аммиака по территории при малых проливах в ограждении шаровых изотермических резервуаров планирование территории с уклоном от ограждения резервуаров к фундаменту, на котором они расположены. Обустройство периметра фундамента на уровне нижней отметки уклона территории кюветой для отвода аммиака в приямок. Расположение верхней плоскости фундамента резервуаров на 10 – 15 сантиметров выше нижней отметки уклона территории и наличие уклона к кювете	значительное
5459.	Уплотнение грунта в пределах ограждения. Наличие с внутренней стороны ограждения бетонной стяжки или обкладки плитами. Недопущение покрытия территории внутри ограждения резервуаров и внутренних откосов земляного вала щебенкой, галькой, пористыми материалами	значительное
5460.	Оборудование металлических площадок для обслуживания резервуаров складов металлическими лестницами, расположенными в торцах продольных и поперечных площадок на расстоянии не более 50 метров друг от друга.	значительное

	Наличие металлических лестниц для осмотра и ремонта фундаментов и днищ резервуаров в каждом отсеке поддона склада	
5461.	Наличие на территории склада жидкого аммиака указателя направления ветра, хорошо видимого для персонала склада	значительное
5462.	Определение проектом высоты факельного ствола, минимального расстояния по горизонтали от факельного ствола до зданий и сооружений, расположенных на территории склада	значительное
5463.	Недопущение прокладки транзитных трубопроводов, не относящихся к резервуарам для хранения жидкого аммиака, и кабелей через огражденные территории резервуаров для хранения жидкого аммиака	грубое
5464.	Обеспечение складов жидкого аммиака, расположенных вне предприятий, производящих и (или) перерабатывающих аммиак, не менее чем двумя запасными фильтрующими коробками к каждому противогазу	грубое
11.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации резервуаров для хранения жидкого аммиака		
5465.	Соблюдение общих требований к резервуарам: 1) наличие паспорта организации-изготовителя. Устройство резервуаров для хранения аммиака, обеспечивающее надежную и безопасную эксплуатацию в течение срока службы, указанного в паспорте. 2) наличие возможности их полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, осмотра, технического освидетельствования и ремонта. Наличие технологического регламента по порядку, объему, периодичности технического освидетельствования; 3) наличие в проектной документации на резервуар:	значительное

	требования к изготовлению и испытанию резервуара; сведений о полистовой проверке металла на отсутствие недопустимых наружных и внутренних дефектов и на соответствие химического состава и механических свойств требованиям, установленным для данной марки металла	
5466.	Соблюдение требований к резервуарам, работающим под избыточным внутренним давлением: 1) наличие технологического регламента к конструкции резервуаров и их размещению; 2) соответствие проекту вида и объема термообработки сварных элементов конструкций резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением, для снижения остаточных напряжений сварных соединений; 3) применение подогревательных устройств, размещаемых внутри или на наружной поверхности резервуаров, при вместимости резервуаров не более 50 тонн. Использование в качестве теплоносителя для внутренних подогревательных устройств негорючих, некоррозионных веществ. Обеспечение конструкцией подогревательных устройств полного стока теплоносителя. Расположение штуцера внутренних подогревательных устройств на днище резервуаров; 4) штуцера для выдачи жидкого аммиака, дренажа, промывки и КИПиА допускается размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера – в верхней части резервуаров; 5) размещение люков в верхней части резервуаров. 6) наличие периодического освидетельствования в процессе эксплуатации оболочек шарового резервуара, наличие актов	значительное

	контроля состояния изоляции (раздел "Тепловая изоляция"), величины и равномерности осадка фундаментов шаровых резервуаров до и после гидравлического испытания резервуара и перед подачей в него жидкого аммиака, периодически во время эксплуатации	
5467.	Соблюдение требований к изотермическим резервуарам: 1) наличие технологического регламента к изготовлению изотермических резервуаров из сталей с предъявлением повышенных требований к химическому составу, механическим свойствам и качеству листа 2) оборудование наружной оболочки резервуара с засыпной изоляцией люками для засыпки межстенного пространства теплоизоляционным материалом (перлитом), штуцерами для подачи в межстенное пространство сухого азота с точкой росы -40 градусов Цельсия, давлением 98,06 – 196,1 паскаль (10 – 20 миллиметров водяного столба) и отбора анализов в процессе сушки перлита и эксплуатации резервуара; 3) установка разбрызгивающего устройства, которое используется и для налива жидкого аммиака, для охлаждения резервуара испаряющимся аммиаком внутри резервуара выше допустимого уровня жидкого аммиака; 4) оборудование крыши и боковых стенок нижней части изотермических резервуаров люками. Количество люков и их тип устанавливаются проектом; 5) снабжение устройства проходов штуцеров через наружную стенку двустенного резервуара компенсаторами; 6) наличие паспорта организации-изготовителя на изотермический резервуар;	значительное

	7) наличие документации о назначении лиц контроля по техническому обслуживанию, ремонту, за техническим состоянием, эксплуатацией и техническим освидетельствованием резервуара; 8) наличие технологического регламента по оценке технического состояния изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака (включая металлоконструкции, теплоизоляцию, основания, фундаменты); 9) наличие актов по контролю за величиной и равномерностью осадки фундаментов резервуаров до гидравлического испытания резервуара, перед подачей в него жидкого аммиака и периодически во время эксплуатации. 10) оснащение изотермических резервуаров постоянно действующими средствами технической диагностики и оперативного контроля с использованием методов акустической эмиссии.	
5468.	Дополнительный расчет на сейсмические нагрузки резервуаров, размещаемых в сейсмически активных зонах. Оборудование вертикальных цилиндрических резервуаров устройствами для подавления волны жидкого аммиака (плавающие понтоны)	грубое
11.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности систем тепловой изоляции		
5469.	Снабжение резервуаров для хранения жидкого аммиака, рассчитанных на рабочее давление до 1,0 мегапаскаль, и изотермические резервуары, тепловой изоляцией.	грубое
5470.	Выполнение тепловой изоляции из негорючих или трудносгораемых материалов. Обеспечение мер при применении в качестве наружной изоляции трудносгораемых материалов и пенополиуретана, исключающих возможность воспламенения	значительное

	изоляции (орошение, защита негорючими покрытиями)	
5471.	Недопущение увлажнения теплоизоляционных материалов и устройств в процессе их хранения, транспортировки и монтажа	грубое
5472.	Недопущение попадания влаги в устройство теплоизоляции днища изотермического резервуара, сплошного промерзания грунта под фундаментом от хранимого аммиака и деформации элементов конструкции резервуара	грубое
5473.	Наличие сплошной изоляции днища изотермического резервуара в зоне окраек, из прочных твердых материалов, лежащих на бетонном фундаменте одностенного резервуара и на окрайках наружного днища двустенного резервуара. Недопущение применения сыпучих материалов и материалов с текучими свойствами (асфальта, битума) для достижения плотной укладки изоляции на основание в зоне окраек днища, окраек днища внутреннего резервуара на изоляцию	грубое
5474.	Ограничение допусками неровностей поверхностей оснований под изоляцию днищ изотермических резервуаров, нижних и верхних поверхностей этой изоляции. Допуски определяются проектом	значительное
5475.	Постоянное заполнять осушенным азотом с точкой росы -40 градусов Цельсия и избыточным давлением 98,06 – 490,3 Паскаль межстенного пространства во избежание попадания водяных паров из окружающего воздуха в теплоизоляционный слой изотермических резервуаров с засыпной изоляцией	значительное
	Осуществление для обеспечения безопасной эксплуатации тепловой изоляции периодического обследования и	

5476.	техническое освидетельствования ее состояния в соответствии с проектом. Наличие записей о проведенном визуальном осмотре тепловой изоляции с записью результатов в журнале ремонтных работ Наличие актов о проведении один раз в год термографирования наружной поверхности резервуара в целях выявления участков с нарушенной теплоизоляцией	грубое
11.6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации вспомогательного оборудования		
5477.	Наличие холодильных установок, предназначенных для конденсации аммиака, испаряющегося в изотермических и шаровых резервуарах для хранения жидкого аммиака, оборудованных индивидуально для каждой группы резервуаров с одинаковым рабочим давлением со 100 процентным резервным оборудованием для возможности проведения ремонта.	грубое
5478.	Наличие эвакуационных насосов, расположенных у ограждения (внутри или снаружи) и оснащенных дистанционным управлением. Наличие эвакуационных насосов аммиака на огражденной территории резервуаров для его хранения с учетом температуры охлаждения аммиака при испарении до - 67 градусов Цельсия. Наличие напоров на всасывающих линиях насосов достаточных для предотвращения вскипания аммиака	значительное
5479.	Утилизация или направление в факельную систему выбросов аммиака при продувках оборудования и трубопроводов, снижении в них давления, сливе (наливе) цистерн, сбросов от предохранительных клапанов	грубое
	Наличие сепаратора на линиях сброса в факельную систему газообразного аммиака от	

5480.	предохранительных клапанов резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением	значительное
5481.	Установка газгольдеров на расчетное давление 490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба) с упругой или подвижной диафрагмой для поддержания в межстенном пространстве резервуара с засыпной изоляцией постоянной величины избыточного давления при изменениях барометрического давления и температуры воздуха на линии подачи азота. Вместимость газгольдера принимается не менее 8 – 10 процентов объема межстенного пространства резервуара, с которым соединен газгольдер	грубое
11.7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении кислот и щелочей		
5482.	Наличие складов кислот и щелочей в зависимости от назначения разделенных на: расходные склады кислот и щелочей в резервуарах на объектах, получающих кислоты и (или) щелочи в вагонах-цистернах ; расходные склады кислот и щелочей в таре, предназначенные для хранения их в количествах, необходимых для текущих нужд объекта в период между поставками	значительное
5483.	Наличие минимального количества жидких кислот и (или) щелочей, одновременно находящихся на территории объекта, и обоснованного проектом. Допустимое количество жидких кислот и (или) щелочей для объекта не более 30-суточной потребности каждого потребителя	значительное
5484.	Наличие расчета радиуса опасной зоны для складов, где хранятся концентрированные кислоты, при разливе которых может образоваться облако в результате мгновенного (1-3 минут) перехода в атмосферу части кислот (первичное облако для	грубое

	прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте	
5485.	Определение возможности возникновения первичного кислотного облака разработчиком проекта склада на основании свойств кислот, обращающихся в производстве, а для действующих складов объекта по согласованию с разработчиком проекта или аттестованной экспертной организацией. Недопущение расположения в пределах расчетного радиуса опасной зоны объектов жилищного, культурно-бытового назначения	грубое
5486.	Установление минимально допустимых расстояний от складов кислот и щелочей до производственных и вспомогательных объектов организации, не связанных с потреблением жидких кислот и щелочей, с учетом расчетного радиуса опасной зоны. Оснащение производственных объектов, расположенных в расчетном радиусе опасной зоны, системой оповещения о возникновении опасной ситуации, обеспечение персонала соответствующими средствами индивидуальной защиты	грубое
5487.	Соответствие проекту минимально допустимых расстояний от складов кислот и щелочей до взрывоопасных объектов с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения и обеспечение устойчивости зданий складов к воздействию указанных факторов	грубое
	Расположение складов кислот, в которых возможно образование первичного кислотного облака в более низких местах по	

5488.	отношению к другим зданиям и сооружениям с подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения ближайших населенных пунктов	грубое
5489.	Наличие установленного на территории складов кислот, способных образовывать первичное облако, указателя направления ветра, видимого из любой точки территории склада, автоматического контроля за уровнем загазованности и сигнализации об аварийных утечках	грубое
5490.	Недопущение расположения на территории склада кислот и щелочей объектов, не относящихся непосредственно к производственной деятельности склада, недопущение нахождения посторонних лиц	грубое
5491.	Обеспечение расходных стальных складских емкостей для хранения кислот средствами (устройствами), предотвращающими попадание в них влажного воздуха и (или) влаги	значительное
5492.	Расположение технологической аппаратуры для использования кислот и (или) щелочей, устанавливаемой на фундаментах и (или) перекрытиях, в непроницаемых и коррозионностойких поддонах или площадках с бортами, вместимость которых достаточна для содержимого одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного разрушения. Высота защитного ограждения каждой группы резервуаров на 0,2 метра выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости	значительное
5493.	Оснащение поддонов и площадок с бортами стационарными или передвижными устройствами для удаления аварийных проливов и их дальнейшей нейтрализации. Наличие дополнительной защиты поддонов для открытых складов без сливов в специальную	значительное

	канализацию организации от атмосферных осадков	
5494.	Обеспечение для складов хранения кислот и щелочей в резервуарах возможности аварийного освобождения любого из резервуаров в другие резервуары склада, в аварийные системы или в оборудование технологических установок, материал которого коррозионностоек к эвакуируемому продукту.	значительное
5495.	Оборудование производственных помещений, предназначенных для использования и хранения кислот и щелочей, общеобменной вентиляцией. Помещения для хранения кислот и щелочей в таре (без постоянных рабочих мест) допускается не оборудовать общеобменными вентиляционными системами. Наличие в этом случае у входов в помещение хранения кислот световой сигнализации о превышении уровня загазованности в помещении	значительное
11.8. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении фреона		
5496.	Удаленность склада для хранения хладона от складских и производственных зданий не менее чем на 20 метров. При невозможности устройства в организации склада допускается хранение хладона в ресивере, не входящем в состав действующей установки и специально предназначенном для этой цели	значительное
5497.	Наличие одноэтажного с легким бесчердачным покрытием высотой не менее 3,0 метров склада для хранения наполненных хладоном емкостей. Наличие стен и покрытий склада из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Наличие открывающихся наружу окон и дверей с матовыми или окрашенными белой краской стеклами. Пол ровный и нескользкий	значительное

5498.	Наличие в складе для хранения хладона естественной вентиляции	значительное
5499.	Хранение наполненных баллонов с надетыми башмаками в вертикальном положении в специально оборудованных гнездах, клетках или за предохраняющими их от падения барьерами	значительное
5500.	Хранение баллонов без башмаков или контейнеры допускается в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах с прокладками между рядами баллонов. При этом высота штабеля - не более 2,0 метров, все вентили защищаются колпаками и обращены в одну сторону. Контейнеры хладона хранятся в горизонтальном положении на прокладках	значительное
5501.	Наличие окрашенных в серебристый цвет хладоновых баллонов и контейнеров с надписью черного цвета "Хладон..".	значительное
5502.	Недопущение хранения в складе каких-либо предметов и материалов, кроме баллонов с инертным газом	значительное
11.9. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении желтого фосфора		
5503.	Поддержание в подземных резервуарах и хранилищах наивысшего уровня фосфора ниже планировочной отметки прилегающей территории не менее чем на 0,2 метра	грубое
5504.	Наличие заглубленных полуподземных резервуаров и хранилищ на уровень, обеспечивающий вместимость не менее 50 процентов хранящегося фосфора и возможность залива его слоем воды высотой не менее 0,2 метра	грубое
5505.	Установка наземных резервуаров в поддонах, вместимость которых выбирают не менее вместимости наибольшего резервуара и слоя воды высотой не менее 0,2 метра. Разделение поддона на отсеки в случае размещения в одном	значительное

	поддоне резервуаров с общей вместимостью фосфора более 1000 тонн. Выбор вместимости отсека не менее вместимости наибольшего резервуара, находящегося в нем	
5506.	Установка резервуаров для хранения фосфора в поддонах на фундаментах, высота и конструкция которых обеспечивает возможность осмотра и ремонта днища. Выполнение поддонов склада с усиленной гидроизоляцией. Размещение резервуаров для хранения фосфора не более чем в два ряда. Расстояние в свету между резервуарами принимается не менее 0,5 диаметра наибольшего резервуара. Расстояние в свету от крайних резервуаров до стен склада или стенок поддона (отсека) принимают не менее 1,5 метров	значительное
5507.	Выполнение поддонов (отсеков) склада с уклонами в сторону приямка для сбора возможных проливов фосфора и воды. Направление фосфорсодержащих стоков на обезвреживание по напорным трубопроводам	грубое
5508.	Разделение помещения склада для хранения фосфора в бочках противопожарными стенами на отсеки. Выполнение вместимости одного отсека на складах предприятий, производящих желтый фосфор, не превышающей 100 тонн; на складах предприятий, потребляющих желтый фосфор, выполнение вместимости одного отсека не превышающей 50 тонн	значительное
5509.	Установка бочек с фосфором вверх пробками в один ярус. Установка в каждом ярусе по длине не более 15 бочек, по ширине - не более 2 бочек	грубое
5510.	Выполнение в складе желтого фосфора при хранении его в бочках основных проходов (для транспортировки бочек) шириной не менее 1,8 метров, а вспомогательных проходов (для	грубое

	прохода между штабелями или стеллажами бочек) - не менее 1 метра	
5511.	Наличие технологического регламента по осуществлению слива и налива желтого фосфора в железнодорожные цистерны и бочки	значительное
11.10. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры холодильных камер		
5512.	Пломбирование всех запорных вентилей на аммиачных газовых нагнетательных трубопроводах в открытом положении, за исключением основных запорных вентилей компрессоров. Пломбирование запорных вентилей на сливных трубах отделителей жидкости и разделительных сосудов в открытом положении. Наличие записей в суточном журнале обо всех случаях снятия пломб и последующего пломбирования вентилей.	значительное
5513.	Наличие на щите регулирующей станции возле каждого вентиля надписей с указанием, какой аппарат или какое охлаждаемое помещение обслуживает данный регулирующий вентиль	значительное
5514.	Недопущение использования в холодильных установках линейных ресиверов (неунифицированных) в качестве защитных, дренажных или циркуляционных, а кожухотрубные испарители в качестве конденсаторов и наоборот	грубое
5515.	Наличие предусмотренного устройства обводной линии с запорным вентилем на ней при наличии на общей нагнетательной магистрали теплообменного аппарата (для использования теплоты перегретых паров аммиака)	значительное
5516.	Н а л и ч и е аппарата-воздухоотделителя для	значительное

	выпускания воздуха и других неконденсирующиеся газов из системы в сосуд с водой	
12. Порядок обеспечения промышленной безопасности при транспортировке жидкого аммиака.		
12.1.Порядок обеспечения безопасности при эксплуатации цистерн		
5517.	Наличие укомплектованных бригад сопровождения цистерн и выездных аварийно-спасательных бригад из членов аварийно-спасательных служб, допущенных на ведение работ в аммиачной среде	грубое
5518.	Наличие предохранительных мембран перед предохранительными клапанами цистерн, для предотвращения утечек через закрытый клапан. Также наличие при этом устройств, позволяющих контролировать исправность мембранных предохранительных устройств	грубое
5519.	Н а л и ч и е запорно-пломбировочных устройств для пломбирования защитных колпаков, закрывающих арматуру цистерн (предохранительный клапан, запорные вентили и манометродержатель)	значительное
5520.	Наличие приложенных к каждой цистерне: 1) паспорт грузового вагона; 2) паспорт сосуда, работающего под давлением (котла цистерны); 3) паспорт предохранительного клапана и расчет его пропускной способности; 4) паспорт (сертификат) пружины предохранительного клапана; 5) паспорт на предохранительную мембрану (при ее установке); 6) паспорт сливноналивных вентилей; 7) акты испытаний запорно-предохранительной арматуры; 8) инструкция по эксплуатации сосуда; 9) инструкция по эксплуатации предохранительного клапана	грубое

12.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности содержания, обслуживания и ремонта цистерн

5521.	Наличие утвержденного техническим руководителем графика производства капитального и деповского ремонта цистерн. Обеспечение организацией содержания цистерн в исправном состоянии и безопасных условий их работы, своевременного производства капитального и деповского ремонта цистерн	грубое
5522.	Наличие нарядов-допусков по выполнению работ внутри котла цистерны, являющиеся газоопасными, с учетом специфики производства и местных условий	грубое
5523.	Наличие документации о проведении ревизии и испытания запорно-предохранительной и контрольной арматуры не реже одного раза в два года. Замена в этот же срок предохранительных мембран (при их наличии).	грубое
5524.	Наличие промаркированных в соответствии с конструкторской документацией вновь устанавливаемых корпусов запорных вентилей, предохранительных клапанов и их пружин, наличие оформленных на них технических паспортов (сертификаты). Хранение сертификатов и актов испытаний запорно-предохранительной арматуры совместно с документацией на котел цистерны .	грубое
	Наличие в организации учета осмотров, ревизий, ремонтов, гидравлических испытаний запорно-предохранительной арматуры, установки предохранительных мембран (при их наличии), настройки и проверки исправности действия предохранительных клапанов с составлением соответствующих актов и записью проведенных работ в ремонтных журналах и свидетельствах о техническом состоянии. Наличие в паспорте	

5525.	сосуда, работающего под давлением, сведений о замене запорно-предохранительной арматуры, установке предохранительной мембраны. Хранение паспортов на установленные предохранительные мембраны вместе с паспортами на предохранительные клапаны и актами на их ревизию, ремонт и регулировку. Наличие в организации приказа о порядке учета работ, оформления документации	значительное
5526.	Наличие на каждом рукаве и стендере, присоединяемому к сливоналивным трубопроводам, инвентарного номера. Наличие выбитого несмываемой краской номера на бирке, которая прикрепляется к рукаву или стендеру и опломбируется. Наличие, кроме инвентарного номера, выбитых на бирке величины давления гидравлического испытания и срока их очередного испытания. Недопущение эксплуатации рукавов и стендеров без таких бирок (надписей), с истекшими сроками гидравлического испытания. Наличие на каждом сливоналивном пункте журнала учета рукавов и стендеров, в который записываются результаты их осмотров и испытаний	грубое
5527.	Недопущение использования цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака, под другие грузы и в качестве хранилищ.	грубое
5528.	Недопущение использования цистерн, выработавших нормативные сроки эксплуатации, установленные документацией завода-изготовителя.	грубое
12.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при осмотре и подготовке цистерн к наливу		
	Наличие специальной книги для занесения результатов технического осмотра цистерн и пригодности их под наливку с	

5529.	указанием номера свидетельства о техническом состоянии котла, рабочего и конструктивного оборудования. Запрещение подачи под налив цистерны без технического осмотра и признания их годности для перевозки жидкого аммиака	значительное
5530.	Наличие утвержденной техническим руководителем инструкции по необходимым мерам безопасности при проведении опрессовки котлов цистерн. Наличие приказа по организации о создании подразделения по проведению опрессовочных работ (в зависимости от действующей структуры управления и имеющихся технических возможностей)	грубое
5531.	Наличие журнала осмотра цистерн для занесения работниками сливноналивного пункта результатов осмотра и опрессовки цистерны, перед ее наполнением в журнал осмотра цистерн, в котором содержатся графы, где указывается: 1) железнодорожный номер цистерны; 2) регистрационный номер цистерны; 3) соответствие окраски; 4) наличие надписей и трафаретов; 5) очередной срок технического освидетельствования; 6) состояние запорной арматуры; 7) состояние предохранительного клапана; 8) состояние трехпозиционного уровня; 9) давление (килограмм сила на сантиметр квадратный), на которое опрессованы газообразным аммиаком котел и арматура; 10) номер манометра, по которому замерялось давление; 11) выявленные неисправности; 12) дефекты, устраненные наполнительным пунктом; 13) заключение о годности;	значительное

	14) дата осмотра и испытания; 15) подпись работника, принимающего цистерну для налива. При этом на годные для налива цистерны составляется заключение о годности цистерны для наполнения аммиаком	
13. Слив и налив жидкого аммиака.		
13.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при налив жидкого аммиака в цистерны		
5532.	Наличие автоматической системы заполнения для контроля предельного уровня заливаемого в цистерны аммиака. Наличие трехпозиционных измерителей уровня для контроля уровня при одновременном заполнении не более трех цистерн.	значительное
5533.	Наличие технологического регламента в сливноналивном пункте для выполнения всех операции по наливу жидкого аммиака	значительное
5534.	Наличие в организации, осуществляющей наполнение в цистерны аммиака, журнала наполнения, в котором имеются следующие графы: 1) дата наполнения; 2) номер цистерны; 3) регистрационный номер котла цистерны; 4) вместимость котла цистерны, метр кубический; 5) наименование продукта	значительное
5535.	Наличие железнодорожных весов для определения массы залитого в цистерну продукта	значительное
5536.	Наличие в журнале налива цистерн записей результатов налива и осмотра налитых цистерн в сдаточный акт на заполненную аммиаком цистерну. Наличие подшитых и зарегистрированных в описи дела сдаточных актов	значительное
5537.	Наличие специального журнала для занесения транспортным подразделением записей о результатах повторного осмотра заполненной аммиаком цистерны	значительное

	после передачи сдаточного акта от сливоналивного пункта.	
5538.	Наличие технологического регламента для определения мест отбора проб для анализа аммиака в хранилищах	значительное
13.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при сливе жидкого аммиака из цистерн		
5539.	Наличие актов о результатах проверки с указанием в нем технического состояния сливоналивной и контрольной арматуры если установлено, что масса налитого в цистерну продукта не соответствует указанной массе в накладной и паспорте (сертификате)	значительное
5540.	Наличие приказа о назначении администрацией грузополучателя лица, допущенного к работе с аммиаком для проведения осмотров и слива прибывших цистерн с аммиаком и возврата их грузоотправителю	значительное
5541.	Наличие на железнодорожных путях знаков, предупреждающих о запрещении проезда. Наличие оформленных диспетчерских приказов на запрещение подачи поездов	значительное
5542.	Заземление рельсовых путей при сливе-наливе аммиака из цистерн	значительное
5543.	Обеспечение операторов у цистерн, в компрессорных (насосных) и других рабочих местах склада или сливоналивного пункта средствами связи друг с другом, с начальником (мастером) смены и дежурным профессиональной аварийно-спасательной службы	значительное
5544.	При снятом манометре на котле цистерны (предназначенном для контроля давления при гидравлических испытаниях), осуществление контроля давления при операциях налива и слива по манометрам, установленным на сливоналивных трубопроводах	грубое
	Наличие технологического регламента для принятия мер при обнаружении утечки аммиака или	

5545.	возникновении аварийной ситуации во время слива аммиака из цистерны	значительное
5546.	Наличие автоматизированного процесса слива цистерн	грубое
5547.	Установка на сливном трубопроводе ресивера жидкого аммиака между цистернами и насосами при перекачивании аммиака насосами из группы в десять цистерн и более. Вместимость ресивера принимается не более 25 процентов количества аммиака, сливаемого за 1 час, но не превышающая 100 тонн	значительное
5548.	Наличие актов осмотра и слива цистерн, оформленных после осмотра, перед сдачей цистерн для отправки.	значительное
13.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при дегазации и промывке цистерн		
5549.	Наличие технологического регламента для выполнения промывки и внутренней очистки котлов цистерн для перевозки жидкого аммиака на специально оборудованных пунктах	грубое
5550.	Наличие справок, подтверждающих промывку котла цистерны, для передачи пункту промывки одновременно с цистерной	грубое
5551.	Наличие соответствующих актов о результатах внутреннего осмотра котла цистерны, проверки и гидравлического испытания ее запорно-предохранительной арматуры, регулировки предохранительного клапана, которые хранятся вместе с паспортом сосуда, работающего под давлением	значительное
13.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами		
5552.	Наличие приказа в организации о создании подготовленной и укомплектованной выездной аварийно-спасательной бригады для устранения неисправностей	грубое

	цистерн, отцепленных в пути следования, локализации и ликвидации аварийных ситуаций	
5553.	Наличие технологического регламента для работы в газоопасных местах: на обслуживающих площадках цистерн, откидных мостиках, эстакадах налива (слива), а также внутри котлов цистерн	значительное
13.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами в случае утечки аммиака		
5554.	Наличие в каждой организации-грузоотправителе аммиака, в организации-грузополучателе и владельце (арендаторе) цистерн технологического регламента, конкретизирующего состав и порядок формирования выездных аварийно-спасательных бригад, подготовку, их экипировку, методику локализации и ликвидации аварийных ситуаций	значительное
14. Транспортировка жидкого хлора		
14.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5555.	Осуществление учета и регистрации вагонов-цистерн, контейнеров и баллонов, предназначенных для перевозки жидкого хлора, в организации-наполнителе, на балансе которой находится хлорная тара. Наличие для этого в организации следующих документов: 1) на вагоны-цистерны: паспорт сосуда, работающего под давлением; техническое описание и рекомендации по эксплуатации вагона-цистерны; журналы ремонта и наполнения; 2) на контейнеры и баллоны: картотека всего наличного парка тары; журнал наполнения; журнал испытаний	значительное
5556.	Зачистка места клеймения, где выбиты паспортные данные сосуда, до отчетливого прочтения данных, покрытие бесцветным	значительное

	лаком и обведение белой краской в виде рамки	
5557.	Замер массы жидкого хлора, наливаемого в сосуд, при помощи двух независимых систем контроля	значительное
5558.	Эвакуация избыточного жидкого хлора в случае переполнения тары сверх установленной нормы. Наличие технологического регламента по порядку эвакуации	значительное
5559.	Оснащение пункта слива-налива и отстойных тупиков: 1) наружным контуром контроля утечек хлора и локализации хлорной волны; 2) соответствующими знаками; 3) средствами, препятствующими несанкционированному заезду в тупик подвижного состава и проникновению посторонних лиц; 4) освещением в ночное время суток	грубое
5560.	Наличие установленного при въезде в тупик, где размещаются вагоны-цистерны: 1) знака (размером 0,4х0,6 метра) с надписью "Стойте! Проезд закрыт! Хлор"; 2) сигнала красного цвета; 3) блокирующего устройства, предотвращающего несанкционированный въезд в тупик	грубое
5561.	Расположение пунктов слива-налива в боксах, максимально приближенных к складу хлора	значительное
5562.	Оборудование платформы (рабочего места) для обслуживания вагонов-цистерн, расположенной над поверхностью земли, нескользкой поверхностью или настилом, перилами и ограждением. Платформа прочная, негорючая и устроена как стационарное сооружение, удобное для эвакуации людей в случае аварийной ситуации	значительное
	Нахождение на пункте слива-налива стационарных систем трубопроводов:	

5563.	1) трубопровод подачи в вагон-цистерну сжатого воздуха (азота) или хлора для перекачивания; 2) трубопровод слива-налива жидкого хлора; 3) трубопровод отвода газообразного хлора на потребление или поглощение	значительное
5564.	Наличие гибкого подсоединения вагона-цистерны к стационарным трубопроводам, обеспечивающего естественное вертикальное перемещение вагона-цистерны на своей подвеске за счет изменения веса, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. Для стыковки применяются соединения: 1) шарнирные поворотные соединения; 2) гибкие металлические шланги или шланги из гибких материалов в металлической броне	значительное
5565.	Наличие технологического регламента для проведения отбора проб жидкого хлора и проверки его качества	значительное
14.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наполнении вагонов-цистерн жидким хлором		
5566.	Применение для перевозки жидкого хлора вагонов-цистерн, соответствующих техническим данным изготовителя. Цистерны оснащаются: 1) двумя вентилями, расположенными вдоль продольной оси цистерны, для налива (слива) жидкого хлора с сифонными трубками, оборудованными скоростными отсечными клапанами, автоматически прекращающими выход жидкого хлора при разрыве трубопровода; 2) двумя вентилями, расположенными перпендикулярно продольной оси цистерны, предназначенными для выпуска газообразного хлора (абгазов) или подачи газа для перекачивания жидкого хлора,	грубое

	соединенными с укороченными сифонами, исключаящими переполнение вагона-цистерны сверх установленной нормы налива; 3) штуцером с вентилем для съемного манометра; 4) мембранным предохранительным устройством; 5) узлом для проверки целостности мембраны; 6) предохранительным клапаном; 7) защитными колпаками	
5567.	Обеспечение конструкции запорных вентилей вагона-цистерны возможностью дистанционного управления	значительное
5568.	Наличие журнала технического осмотра вагонов-цистерн. Результаты осмотра заносятся в журнал технического осмотра.	значительное
5569.	Наличие технологического регламента по порядку продувки и определения герметичности вагона-цистерны	значительное
5570.	Наличие журнала наполнения вагона-цистерны	значительное
5571.	Наличие составленного паспорта на хлор, залитый в вагон-цистерну	значительное
14.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при приемке и опорожнении вагонов-цистерн с жидким хлором		
5572.	Наличие актов приемки вагонов-цистерн с жидким хлором	значительное
5573.	Оснащение системы опорожнения световой и звуковой сигнализацией об окончании слива, включающейся автоматически при достижении параметров, определяющих завершение слива хлора	грубое
14.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наполнении контейнеров и баллонов		
	Наличие технологического регламента по порядку подготовки контейнеров и баллонов к наполнению, и предусматривающего: 1) эвакуацию остатков хлора вакуумированием, с последующей продувкой осушенным воздухом	

5574.	до регламентированного содержания хлора в продувочном газе; 2) снятие и ревизию запорной арматуры; 3) визуальный наружный и внутренний осмотры сосуда; 4) окраску наружной поверхности (при необходимости); 5) установку исправной запорной арматуры и взвешивание порожней тары; 6) проверку герметичности сосуда и запорной арматуры при рабочем давлении; 7) проведение технического освидетельствования (далее - ТО) сосудов при наличии в них примесей и при истекшем сроке ТО	значительное
5575.	Недопущение в помещениях, где производится подготовка и наполнение тары хлором, накопления и складирования заполненных контейнеров и баллонов.	грубое
5576.	Размещение наполнительных рамп на наполнительных станциях в отдельном помещении, отделенном от компрессорной станции и других помещений (в том числе и помещений склада жидкого хлора) глухими стенами	грубое
5577.	Недопущение транспортировки жидкого хлора в неисправных вагонах-цистернах, контейнерах, баллонах, с просроченными сроками эксплуатации, технических освидетельствований, плановых ремонтов	значительное
5578.	Размещение и крепление контейнеров и баллонов, исключаящее их смещение или падение в пути следования	грубое
5579.	Осуществление погрузки-выгрузки контейнеров с применением грузоподъемных механизмов (кран, кран-балка, автокран) и вспомогательных средств (кантователь контейнеров	грубое

	специальной конструкции) соответствующей грузоподъемности	
5580.	Оборудование грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения тары с жидким хлором двумя тормозами, действующими независимо друг от друга	значительное
5581.	Оснащение каждой грузовой единицы и транспортного средства, содержащего опасный груз, маркировкой, характеризующей транспортную опасность груза	значительное
14.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при приемке и опорожнении контейнеров и баллонов		
5582.	Наличие приказа (распоряжения) организации о назначении лица, осуществляющего прием прибывших на склад контейнеров и баллонов	значительное
5583.	Недопущение хранения неисправной хлорной тары (с не открываемыми вентилями).	значительное
5584.	Недопущение перевозки неисправных сосудов и сосудов с истекшим сроком технического освидетельствования, заполненных хлором.	грубое
5585.	Недопущение смешивания вновь поступивших партий контейнеров и баллонов с хлором с находящимися на складе контейнерами и баллонами от других партий	значительное
5586.	Направление сосудов с признаками неисправности или с истекающим сроком технического освидетельствования на опорожнение в первую очередь	грубое
5587.	Применение при дозировке хлора в процессах обработки воды автоматических вакуумных хлораторов, обеспечивающих: 1) поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах после вакуумного регулятора, в том числе перед ротаметром и устройством для регулирования расхода хлора;	грубое

	2) защиту от проникновения в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из эжектора; 3) автоматическое прекращение подачи хлора хлоратором при прекращении подачи питающей воды в эжектор	
5588.	Недопущение отбора жидкого хлора одновременно из двух и более сосудов	грубое
15. Порядок обеспечения промышленной безопасности при перевозке фреона		
5589.	Перевозка баллонов и контейнеров с хладоном на подрессоренном транспорте в горизонтальном положении, с прокладками из деревянных брусков с вырезами из веревочных или резиновых колец толщиной не менее 25 миллиметров (по два кольца на баллон) или из других материалов, предохраняющих от ударов	грубое
5590.	Укрытие баллонов или контейнеров, установленных на прокладки, брезентом, смачиваемым в летнее время водой. Укладывание при перевозке всех баллонов вентилями в одну сторону	грубое
5591.	Принятие мер против падения, повреждения и загрязнения баллонов и контейнеров при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. Недопущение переноски баллонов на руках без использования носилок	грубое
16. Порядок обеспечения промышленной безопасности на сливноналивных эстакадах		
	Наличие расстояния от оси железнодорожного пути, по которому предусматривается движение локомотивов, до оси ближайшего пути со сливноналивной эстакадой не менее 20 метров, если температура вспышки сливаемых или наливаемых нефтепродуктов 120 градусов Цельсия и ниже и не менее 10 метров, если температура вспышки выше 120 градусов Цельсия.	

5592.	Установка двух изолирующих стыков на железнодорожных путях сливноналивных эстакад, расположенных на электрифицированных железных дорогах: первый – за пределами фронта слива; второй – у стрелки тупика. Недопущение использования железнодорожных путей со сливноналивной эстакадой для сквозного проезда локомотивов. Производство подачи маршрута с химическими веществами на эстакаду вагонами-цистернами вперед или при помощи обгонного пути, или с вытяжного пути. Недопущение захода локомотива на тупиковые пути эстакады	значительное
5593.	Расположение сливноналивных эстакад на прямом горизонтальном участке железнодорожного пути. Расположение сливноналивных устройств и эстакады по одну сторону пути	значительное
5594.	Установка по обеим сторонам от сливноналивных устройств или отдельно стоящих на железнодорожных путях стояков (на расстоянии двух двухосных или одного четырехосного вагонов) сигнальных знаков – "Остановка локомотива"	значительное
5595.	Наличие пешеходных дорожек с твердым покрытием шириной не менее 0,75 метра к сливноналивным эстакадам. Пешеходные дорожки предусматривать к торцам каждой эстакады, а в местах пересечения с железнодорожными путями - сплошные настилы в уровень с головками рельсов	значительное
	Наличие у площадки (открытая или под навесом), занятой сливноналивной эстакадой или одиночными сливноналивными устройствами, твердого водонепроницаемого покрытия, огражденного по периметру бортиком высотой 200 миллиметров, и уклона не менее 2	

5596.	процентов в сторону лотков, имеющих уклон 0,5 процентов к сборным колодцам (приямкам), располагаемым на расстоянии не более 50 метров. Расположение лотков с внешней стороны железнодорожных путей, выполнение их из несгораемых материалов и перекрывающихся съемными металлическими решетками	значительное
5597.	Наличие на сливноналивных эстакадах лестниц из несгораемых материалов, размещенных в торцах, по длине эстакад на расстоянии не более 100 метров. Наличие лестниц шириной не менее 0,7 метров и с уклоном не менее 45 градусов. Наличие на эстакадах площадки с перилами для обслуживания сливноналивных устройств. Наличие на лестницах, площадках обслуживания на эстакадах и эстакадах перил высотой 1 метр со сплошной обшивкой	грубое
5598.	Использование для торможения железнодорожных вагонов-цистерн деревянных подкладок или тормозных башмаков в искробезопасном исполнении	грубое
5599.	Наличие в откидных мостиках сливноналивной эстакады деревянных подушек с потайными болтами или резиновых подкладок	грубое
5600.	Наличие расстояния от площадки обслуживания эстакады до маховиков задвижек, рукояток кранов и подъемных механизмов наливных шлангов не более 1,5 метра	грубое
5601.	Наличие прожекторного освещения эстакад. Местное освещение допускается при условии применения взрывобезопасных аккумуляторных фонарей	значительное
5602.	Наличие герметичных стояков, рукавов, сальников, фланцевых соединений трубопровода, пронумерованных стояков	значительное

5603.	Снабжение наливных шлангов наконечниками из материалов, не вызывающих искр при ударе о горловину цистерны	грубое
5604.	Недопущение проведения сливноналивных операций с цистернами, облитыми химическими веществами	грубое
5605.	Применение при работах на эстакаде инструмента, исключающего искрообразование	грубое
5606.	Недопущение во время наливных операций переполнения цистерн	грубое
5607.	Недопущение на территории эстакады разлива химических веществ	значительное
5608.	Недопущение ремонта цистерн на территории сливноналивной эстакады	грубое
5609.	Содержание эстакады и ее территории в чистоте. Недопущение загромождения эстакады посторонними предметами	значительное
5610.	Недопущение отогревания трубопроводов, задвижек и спусковых устройств открытым огнем; применение для этого пара или горячей воды	грубое
5611.	Прекращение всех ремонтных работ во время налива вокруг эстакады в радиусе 100 метров	грубое
5612.	Недопущение на территории эстакады: производства профилактического ремонта и зачистки вагонов - цистерн; применения фонарей, переносных ламп общепромышленного изготовления; производства слива-налива легковоспламеняющихся веществ во время грозы; осуществление налива химических веществ в неисправные цистерны; сбрасывание с эстакады в цистерны инструментов, деталей и иных предметов	значительное

5613.	Наличие технологического регламента для отбора проб опасных химических веществ	значительное
5614.	Оборудование в местах установки железнодорожных цистерн под налив или слив на путях железобетонного поддона, имеющего усиленную гидроизоляцию для приема возможных проливов химических веществ. Наличие поддона, разбитого на отсеки, рассчитанные на установку не более двух цистерн. Снабжение каждого отсека приемком и выполнение с уклоном в его сторону. Направление проливов фосфора на обезвреживание по напорным трубопроводам	значительное
5615.	Наличие в каждой организации, участвующей в процессах слива-налива и перевозки химических веществ, производственного контроля: 1) за безопасной эксплуатацией объектов, оборудования; 2) за безопасным ведением технологических процессов по сливу, наливу химических веществ в цистерны; 3) за техническим состоянием и ремонтом цистерн; 4) за организацией и осуществлением транспортирования цистерн; 5) за эксплуатацией сооружений железнодорожного транспорта	значительное
5616.	Оборудование эстакад для слива (налива) цистерн шарнирно-рычажными сливоналивными устройствами (стендерами). Использование для сливоналивных операций металлических рукавов. Допускается применение резиновых или резинометаллических рукавов, стойких к среде аммиака, рассчитанных на рабочее давление не менее 2 мегаПаскалей.	значительное

5617.	Установка перед соединением трубопроводов с рукавом автоматического отсекающего устройства: скоростного клапана или отсекаателя на трубопроводе налива в цистерну и обратный клапан или отсекаатель на трубопроводе слива из цистерны. Оборудование участка трубопровода между отсекающим устройством и рукавом, штуцером с вентилем, необходимым для сброса давления из рукава в коллектор системы утилизации	грубое
5618.	Наличие съемных участков (патрубков), на котором с двух сторон установлена запорная арматура для выполнения подготовительных и вспомогательных операций (заполнение резервуара, продувка оборудования и трубопроводов. По окончании пользования трубопроводом съемный участок снимается. Вместо него устанавливаются заглушки, о чем делается запись в журнале регистрации заглушек. Наличие журнала регистрации заглушек.	значительное
17. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наливе автоцистерн		
5619.	Наличие на площадке, на которой расположена автоналивная эстакада, твердого покрытия и обеспечение беспрепятственного стока разлитого вещества в сборник, а дождевых стоков – в канализацию	значительное
5620.	Недопущение въезда на площадку неисправных автомобилей, их ремонта на этой площадке	значительное
5621.	Наличие в автоцистернах металлической заземлительной цепи с касанием ею земли по длине 100 - 200 миллиметров	грубое
5622.	Наличие в автоцистернах двух огнетушителей, кошмы, песочницы с сухим песком массой порядка 25 килограммов, лопаты	значительное
	Наличие в автоцистернах, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся веществ, заземляющих устройств для	

5623.	присоединения к контуру заземления наливной эстакады. Наличие технологического регламента для применения конструкции заземлителей. Оснащение глушителей автоцистерн искрогасительными сетками и выведение вперед под двигатель или радиатор. Недопущение налива автоцистерн без присоединения к заземляющему устройству, расположенному на площадке налива	грубое
5624.	Осуществление оператором налива контроля за процессом налива нефтепродукта в цистерну	значительное
5625.	Наличие технологического регламента для выполнения водителем действий при автоматической системе налива	значительное
5626.	Оснащение автоналивных эстакад светофорами, шлагбаумами для предотвращения выезда заполненных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами	грубое
18. Станции промывки железнодорожных цистерн и очистки сточных вод с установкой дистилляции шлама		
5627.	Выполнение станции промывки железнодорожных цистерн как отдельно стоящей, так и сблокированной со складом желтого фосфора. Оборудование места установки цистерны для промывки железобетонным поддоном для приема возможных проливов. Обеспечение железобетонного поддона кроме усиленной гидроизоляции также защитой из материалов, стойких к воздействию возможных проливов . Для заводов, потребляющих фосфор, станцию промывки железнодорожных цистерн допускается совмещать со складом желтого фосфора и сливной эстакадой	значительное
5628.	Наличие наряд-допусков по производству работ внутри цистерн	значительное

5629.	Наличие технологического регламента для поддержания температуры и давления в процессе дистилляции фосфорного шлама. Постоянный контроль в процессе дистилляции фосфорного шлама давления и температуры и поддержание их в пределах, установленных технологическим регламентом организации.	грубое
19. Холодильные установки		
5630.	Наличие графика производства плановых осмотров и ревизии холодильных установок, составленного с учетом рекомендаций изготовителя и условий эксплуатации каждой установки	грубое
5631.	Недопущение эксплуатации холодильной установки с неисправными приборами защитной автоматики	значительное
5632.	Наличие журнала для занесения замеченных дефектов при обслуживании холодильной установки визуального осмотра оборудования. проверка его герметичности, очистка поверхности оборудования от грязи и пыли. Занесение всех замеченных дефектов в журнал с указанием мер по их устранению	значительное
5633.	Наличие галлоидных и других течеискателей, мыльной пены, полимерных индикаторов герметичности для обнаружения места утечки хладагента	значительное
5634.	Недопущение в холодильных камерах укладки грузов вплотную к потолочным и пристенным батареям, воздухоохладителям, на трубы батарей и соединительные трубопроводы. Наличие технологического регламента для соблюдения расстояния от батарей до грузового штабеля, но не менее 0,3 метров	значительное
	Наличие манометра для контроля давления в батареях и воздухоохладителях.	

5635.	Наличие технологического регламента для производства оттаивания снеговой шубы с охлаждающих устройств.	значительное
20. Техническое освидетельствование оборудования		
5636.	Наличие технического освидетельствования сосудов, аппаратов и трубопроводов холодильных установок после монтажа (до пуска в работу), периодически в процессе эксплуатации, после ремонта или внеочередного освидетельствования после длительной, более года, остановки	значительное
5637.	Наличие актов периодического проведения технического освидетельствования сосудов и аппаратов: наружный и внутренний осмотр и испытание давлением-перед пуском в работу; наружный и внутренний осмотр без испытания-не реже 1 раза в 2 года; наружный и внутренний осмотр, толщинометрия, испытания пробным давлением-не реже 1 раза в 8 лет.	значительное
5638.	Наличие актов периодического проведения технического освидетельствования трубопроводов: наружный осмотр и испытание пробным давлением – по окончании монтажных работ перед пуском в эксплуатацию; наружный осмотр-не реже 1 раза в 2 года; наружный осмотр и испытание пробным давлением-не реже 1 раза в 8 лет	грубое
5639.	Удаление теплоизоляции и средств защиты от коррозии сосудов, аппаратов и трубопроводов, если на них имеются следы промокания или вспучивания, указывающие на возможность коррозии внешней поверхности осматриваемого	грубое

	изделия. Наличие доступа для осмотра в стыках и фланцевых соединениях трубопроводов	
5640.	Отсоединение при испытании на прочность после монтажа (до пуска в эксплуатацию) испытываемого сосуда (аппарата), трубопровода (участка) от других сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20 миллиметров. Наличие толщины заглушки рассчитанной на условия работы при давлении, выше пробного в 1,5 раза. Недопущение использования запорной арматуры для отключения испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода. Отметка мест расположения заглушек на время проведения испытания предупредительными знаками, и недопущение пребывания около них людей.	значительное
5641.	Наличие двух манометров, прошедших поверку и опломбированных для контроля давления при испытании. Наличие манометров одинакового класса точности, не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 миллиметров и шкалой на номинальное давление, равное $4/3$ от измеряемого давления. Установка одного манометра у воздушного компрессора после запорного вентиля, другого-на сосуде (аппарате) трубопроводе в точке, наиболее удаленной от воздушного компрессора	грубое
5642.	Наличие записей в паспортах оборудования, трубопроводов результатов технического освидетельствования сосудов, аппаратов и трубопроводов с указанием разрешенных параметров эксплуатации, следующих сроков проведения технического освидетельствования. Наличие	значительное

	разрешений на ввод аппарата, сосуда, трубопровода в эксплуатацию в паспорте сосуда, аппарата, трубопровода	
21. Аммиачные холодильные установки		
21.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при заполнении системы аммиаком		
5643.	Наличие актов решения о заполнении системы аммиаком, по форме, утвержденной техническим руководителем организации в котором отражается : готовность работы системы общеобменной и аварийной вентиляции; укомплектованность объекта обученным техническим персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания, тела и средствами оказания доврачебной помощи; наличие проектной документации и ПЛА	значительное
5644.	Наличие арматуры, предназначенной для отбора проб жидкого аммиака и проверки его качества	значительное
5645.	Оборудование трубопроводов жидкого аммиака узла слива манометрами, автоматическими устройствами, препятствующими обратному току жидкого аммиака из сборников жидкого аммиака аммиачной холодильной установки при разгерметизации съемного участка трубопровода слива жидкого аммиака	грубое
5646.	Наличие гибкого подсоединения железнодорожной цистерны к стационарным узлам холодильной установки, обеспечивающее естественное вертикальное перемещение цистерны на своей подвеске, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. Для стыковки применяются соединения: гибкая стыковка при помощи консольного участка стальной трубы длиной 5-7 метров,	грубое

	изогнутой в виде колена или змеевика; гибкие металлические рукава; гибкие рукава из неметаллических материалов; шарнирные поворотные соединения	
5647.	Наличие съемного трубопровода для осуществления слива жидкого аммиака из автомобильной цистерны автомобиля заправщика	грубое
5648.	Наличие в паспорте технического устройства порядка и сроков эксплуатации, освидетельствования, ремонта, маркировки съемных гибких и шарнирных участков трубопроводов пункта слива	грубое
5649.	Оборудование пункта слива жидкого аммиака датчиками системы контроля уровня загазованности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, автоматическими системами прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами системы локализации и ликвидации последствий аварии	грубое
5650.	Наличие на площадке для слива жидкого аммиака из железнодорожных и автомобильных цистерн асфальтового или бетонного покрытия, дренажной сети или уклона для перемещения возможных проливов жидкого аммиака и аммиачной воды, образующейся при локализации и ликвидации аварий с цистернами, в приемки. Конструкция и вместимость приемка исключает свободный перелив его содержимого в существующие системы канализации и определяется в проектной документации	значительное
	Обеспечение условий на пункте слива для удобного и безопасного подключения цистерны к стационарным трубопроводам. Наличие несгораемой	

5651.	конструкции платформы для доступа персонала к арматуре транспортировочных емкостей, удобной для проведения регламентных работ и эвакуации в случае аварии	грубое
5652.	Наличие круглосуточного наблюдения в течение всего времени нахождения цистерн на территории объекта	грубое
5653.	Наличие пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью журнала по регистрации приемки и сливу аммиака Наличие в журнале письменных заключений о состоянии цистерны и возможности проведения работ по сливу, отметка массы (нетто, брутто) и номера цистерны.	значительное
5654.	Наличие затворных предохранительных брусков для внутренних железнодорожных путей, не имеющих стрелочных переводов. Наличие переносных сигналов красного цвета и знаков размером 400х600 миллиметров с надписью "Стойте! Проезд закрыт. Аммиак".	значительное
21.2. Компрессоры и насосы		
5655.	Наличие стационарно установленных постоянно действующих приборов для определения температуры в местах регулярного контроля работы аммиачной холодильной установки. Недопущение использования переносных приборов в этом случае. Температура нагнетания для поршневых компрессоров не выше 160 градусов Цельсия, для винтовых –90 градусов Цельсия, для горизонтальных тихоходных компрессоров –135 градусов Цельсия, если руководством изготовителя не предусмотрено иное значение	грубое
5656.	Недопущение впрыска жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора.	грубое

	Недопущение установки вспрыскивающих устройств, не предусмотренных изготовителем	
5657.	Наличие письменных разрешений лиц контроля для осуществления пуска в эксплуатацию после ремонта и профилактики отдельного холодильного оборудования, после вынужденной остановки компрессора, вызванной нарушениями в его работе.	грубое
5658.	Наличие закрывающихся сплошными или сетчатыми ограждениями, съемными и легко разбирающимися, всех движущихся и вращающихся частей оборудования (маховики, валы, муфты, передачи). Наличие укрепленных и имеющих достаточную прочность и жесткость узлов и деталей ограждения.	грубое
5659.	Применение для смазки холодильных аммиачных компрессоров только предназначенных для них масел. Соответствие марки смазочного масла для каждого типа компрессора указанной в руководстве изготовителя	грубое
5660.	Наличие на компрессорах и насосах, работающих в автоматическом режиме, на видном месте таблички: " Осторожно! Пускается автоматически"	значительное
5661.	Наличие записей в суточном журнале работы объекта по проведению профилактических работ на аммиачном насосе. Наличие плакатов для вывешивания на пусковых устройствах и вентилях	грубое
21.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при размещении оборудования		
5662.	Размещение оборудования, работающего на аммиаке: в машинном помещении или аппаратном отделении; в помещении потребителей холода ;	значительное

	на открытой площадке	
5663.	Установка на открытых площадках вертикальных кожухотрубных, испарительных и воздушных конденсаторов, маслоотделителей на магистральных нагнетательных трубопроводах. Допускается устанавливать конденсаторы над машинными отделениями, а линейные ресиверы как внутри, так и снаружи помещений	значительное
5664.	Размещение водяных насосов оборотной системы водоснабжения в специальном помещении-насосной станции, над зданием которой устанавливаются конденсаторы	значительное
5665.	Установка в помещении машинного (аппаратного) отделения компрессорных агрегатов, блочных холодильных машин, циркуляционных (защитных) ресиверов, промежуточных сосудов, аммиачных насосов, маслосборников, горизонтальных кожухотрубных конденсаторов. Допускается блоки испарителей, ресиверы для хранения масла, циркуляционные, защитные и дренажные ресиверы, насосы для перекачки аммиака и хладоносителя размещать вне машинного (аппаратного) отделения на открытых площадках, если это позволяет климатическое исполнение этого оборудования. Соответствие места размещения проектной документации	значительное
5666.	Наличие расстояния в свету от аппаратов (сосудов), расположенных снаружи машинного (аппаратного) отделения, не менее 1,0 метра от стены здания.	значительное
	Недопущение размещения холодильного оборудования: под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами;	

5667.	над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев применения герметичных (бессальниковых) насосов или при принятии мер безопасности, исключающих попадание аммиака на ниже установленное оборудование	значительное
5668.	Наличие металлической площадки с ограждением и лестницей для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) на уровне выше 1,8 метра от пола. Наличие лестниц с обеих сторон площадки при длине площадки более 6 метров. Допускается предусматривать переносные или откидные лестницы с приспособлениями для крепления их к площадкам. Высота поручней 1,0 метр, бортов на площадках-не менее 0,15 метра	грубое
5669.	Наличие поддонов или приемков под циркуляционными и защитными ресиверами и аммиачными насосами. Обеспечение уровня жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) ниже бортика поддона (края приямка). Определение количества пролитого аммиака из циркуляционного ресивера по рабочему заполнению сосуда, а из защитного ресивера-по максимально допустимому заполнению сосуда. Глубина приямка не более 2,5 метра. Наличие в приямке не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 метров – выхода непосредственно наружу	значительное
	Размещение линейных и дренажных ресиверов в поддоне. Обеспечение уровня жидкого аммиака ниже бортика поддона в случае аварийного вытекания его в поддон из наиболее емкого сосуда. Определение количества пролитого аммиака из линейного	

5670.	или дренажного ресивера из расчета его максимально допустимого заполнения на 80 процентов. Защита линейных ресиверов навесом от солнечных лучей и осадков, ограждение забором высотой не менее 1,5 метра с запирающимися на замок входными дверями	грубое
5671.	Наличие стыковочных узлов для подсоединения аммиачных цистерн или баллонов для зарядки системы аммиаком	грубое
5672.	Наличие установки воздушного компрессора в машинном или аппаратном отделении, предназначенного для пневматического испытания трубопроводов, аппаратов, сосудов, системы стационарных трубопроводов сжатого воздуха для возможности проведения испытания каждого сосуда, аппарата или участка аммиачного трубопровода. Вынесение за пределы помещения, в котором испытывается оборудование, запорных вентилей на трубопроводах от компрессора для сброса давления, контрольного манометра, кнопок управления компрессором. Установка на трубопроводе сжатого воздуха предохранительного клапана. Недопущение использования воздушного компрессора для иных целей	значительное
5673.	Наличие на жидкостном аммиачном трубопроводе быстродействующей запорной автоматической арматуры, срабатывающей при достижении концентрации аммиака в воздухе в помещениях камер с непосредственным охлаждением и помещениях для установки распределительных устройств 60 миллиграмм на кубический метр	грубое
5674.	Наличие технологического регламента для размещения	значительное

	машинных или аппаратных отделений в зданиях	
5675.	Недопущение размещения машинного (аппаратного) отделения в подвальных и цокольных этажах	грубое
5676.	Недопущение расположения над машинным и аппаратным отделением помещений с постоянными рабочими местами, бытовых и административных помещений	грубое
5677.	Наличие в помещениях машинного, аппаратного отделения не менее двух эвакуационных выходов, максимально удаленных друг от друга, при этом один из выходов устраивается непосредственно наружу	грубое
5678.	Выполнение устройства выхода из помещения машинного (аппаратного) отделения в помещения вспомогательного назначения или в коридор, объединяющий все вышеназванные помещения, через тамбур-шлюз, с подпором воздуха, с противопожарными без замков дверями, самозакрывающимися и имеющими герметизирующие прокладки по периметру притвора	грубое
5679.	Наличие дверей машинного и аппаратного отделений открывающихся в сторону меньшей опасности	значительное
5680.	Наличие ровных, нескользких полов машинных и аппаратных отделений, выполненных из негорючего и не искрящего материала. Наличие непроходных каналов и люков закрытых заподлицо с полом съемными плитами или металлическими рифлеными листами с лакокрасочным покрытием. Недопущение заглубления машинного или аппаратного отделения ниже планировочной территории	значительное
	Размещение оборудования для регенерации, очистки и хранения	

5681.	масел в помещении, имеющем выход непосредственно наружу	значительное
21.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при монтажных работах		
5682.	Недопущение выполнения монтажных работ с отступлениями от проекта без согласования с проектной организацией	значительное
5683.	Производство осмотра, проверки комплектности и технического состояния при приемке оборудования и узлов холодильной установки в монтаж. Недопущение изделий с дефектами к монтажу	грубое
5684.	Допуск оборудования и иных изделий с истекшим гарантийным сроком к монтажу после проведения его ревизии, устранения дефектов. Наличие результатов проведенных работ в документации оборудования	грубое
5685.	Обеспечение при хранении оборудования, изделий и материалов доступа для их осмотра, создание условий, предотвращающих повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости	грубое
5686.	Недопущение установки ручной сальниковой арматуры маховиками вниз. Для электромагнитных клапанов и клапанов с приводом направление движения аммиака соответствует указанному на корпусе клапана	значительное
5687.	Производство тепловой изоляции трубопроводов после испытания их на прочность и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов	значительное
5688.	Производство сварочных работ на трубопроводах холодильных установок при отключении и освобождении их от аммиака (с продувкой воздухом или инертным газом) по наряду-допуску	грубое
	Осуществление подачи сжатого воздуха или инертного газа (азота) для испытания (продувки)	

5689.	аппаратов, трубопроводов по специальному трубопроводу с возможностью подключения его к аппарату или участку трубопровода через отдельный вентиль. Наличие в испытываемом (продуваемом) аппарате, сосуда или участке трубопровода запорной арматуры, позволяющей отключить его от системы	значительное
5690.	Применение при монтаже трубопроводов деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных на Ру 10 мегапаскалей (<100 килограмм силы на квадратный сантиметр). Недопущение использования сварных лепестковых переходов	грубое
5691.	Наличие наряд – допусков при выполнении монтажных работ в помещении и на участках действующей холодильной установки (в условиях недействующих узлов, находящихся под аммиаком или не отсоединенных от остальной части системы)	грубое
22. Фреоновые холодильные установки		
22.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5692.	Наличие в организации разработанного технологического регламента по эксплуатации (обслуживанию) холодильного оборудования	значительное
5693.	Наличие в машинном отделении на видном месте схемы трубопроводов хладагента (холодильного агента), хладоносителя и воды с нумерацией в них (и, соответственно, в натуре) запорной арматуры, приборов контроля и автоматики. Корректировка схемы холодильных трубопроводов в случае внесения изменений в систему холодильной установки	значительное
5694.	Недопущение хранения и размещения в машинном отделении посторонних предметов	значительное
22.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при техническом освидетельствовании		

5695.	Запись результатов технического освидетельствования аппарата (сосуда), разрешение на пуск в работу с указанием срока следующего технического освидетельствования в паспорт сосуда лицом, проводившим данное техническое освидетельствование	значительное
5696.	Недопущение использования фреоновго компрессора при пневматическом испытании для создания давления в системе	грубое
5697.	Наличие нанесенных краской на видном месте на каждый аппарат (сосуд): регистрационный номер, разрешенное давление, дата (месяц и год) проведенного и следующего технического освидетельствования	значительное
23. Химические лаборатории		
23.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности		
5698.	Наличие на лабораторных местах и оборудовании соответствующих обозначений, надписей и знаков безопасности	значительное
5699.	Наличие на рабочих местах технологических регламентов по всем видам работ, проводимым в лаборатории	значительное
5700.	Включение приточно-вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории перед началом работы и выключение после окончания работ. Постоянная работа при круглосуточном проведении анализов приточно-вытяжной вентиляции. Недопущение производства работ при неисправной вентиляции	грубое
5701.	Проведение всех работ с чрезвычайно и высокоопасными веществами в вытяжных шкафах, скорость воздуха в рабочем проеме которых устанавливается не менее 1,5-2 метров в секунду	грубое
	Нахождение при работе в лаборатории не менее двух человек: 1) наличие химически стойкой спецодежды, специальной обуви, резиновых перчаток, средств	

5702.	защиты органов дыхания и лица для выполнения всех работ, связанных с применением опасных и токсичных веществ; 2) наличие технологического регламента по нейтрализации и уборке опасных и токсичных веществ. 3) наличие в лаборатории запаса нейтрализаторов химических реагентов	значительное
5703.	Наличие журнала для записей перед началом работ по проведению анализов, проверки отсутствия загазованности в воздухе рабочей зоны. Наличие графика, утвержденного лицом контроля, по проверке исправности газовых приборов, кранов и вентилей.	значительное
5704.	Хранение в вытяжных шкафах кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей в количестве, меньше суточной потребности в закрытой герметичной посуде и с разрешения лица контроля. Недопущение проведения на рабочих местах анализов и иных работ, не связанных с использованием указанных опасных веществ	грубое
5705.	Недопущение хранения химических веществ на складах и в лабораториях в таре, не имеющей надписи	грубое
5706.	Недопущение совместного хранения в непосредственной близости друг от друга веществ, оказывающих влияние одно на другое и могущих вызвать в результате химического взаимодействия пожар или взрыв (например, азотная кислота и органические вещества)	грубое
5707.	Наличие в помещениях, где производится работа с вредными, токсичными и ядовитыми веществами, индивидуальной вентиляционной системы, не связанной с вентиляцией других помещений	грубое

5708.	Проведение работ, сопровождающихся выделением вредных веществ, паров и газов, в вытяжных шкафах, обеспеченных канализацией, водопроводом и защитными устройствами	грубое
5709.	Недопущение хранения в вытяжных шкафах посуды, веществ, приборов и лабораторного оборудования, не требующегося для проведения работ	значительное
5710.	Производство нагревания легковоспламеняющихся жидкостей в нагревательных приборах, предусмотренных технологическим регламентом при соблюдении требований взрывопожаробезопасности	значительное
5711.	Слив остатков нефтепродуктов после анализа, отработанных реактивов и ядовитых веществ в отдельную, закрытую металлическую посуду и после окончания работ или смены удаление из лаборатории для последующей утилизации. Недопущение слива этих жидкостей в общую емкость и в канализацию. Недопущение в помещении лаборатории: 1) загромождения и захламления коридоров и проходов, подходов к средствам пожаротушения; применение для уборки помещений легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, едких и вредных веществ; использования приборов и устройств отопления для сушки посуды, обтирочного материала, одежды; оставления разлитых нефтепродуктов, горючих и вредных веществ, подлежащих удалению; 2) уборка пролитых огнеопасных жидкостей при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах;	грубое

	3) оставление на рабочем месте промасленных тряпок (концов) и бумаги; 4) хранение в рабочих помещениях каких-либо веществ неизвестного происхождения	
5712.	Наличие изолированного от других помещений лаборатории сплошной перегородкой места для очистки и подготовки посуды, с отдельным выходом и вентиляцией: 1) наличие на рабочих местах местной вентиляции устройств для мытья и сушки лабораторной посуды; 2) мытье посуды в отведенном месте при включенной местной вентиляции. Сдача на мойку посуды из-под кислот и других едких и ядовитых продуктов после полного освобождения и нейтрализации вредных веществ; 3) хранение моющих средств в упаковках, емкостях плотно закрытых крышками. Недопущение их хранения в стеклянных сосудах и в открытом виде	грубое
5713.	Недопущение работы с жидким воздухом или кислородом в рабочих помещениях, где имеются горелки, электроприборы и иные источники воспламенения, имеется опасность контакта с углеводородами. Недопущение хранения продуктов и приема пищи в необорудованном для этого помещении лаборатории	грубое
5714.	Наличие нарядов-допусков на ремонтные работы в помещениях лаборатории с применением огня (газо- и электросварочные работы)	грубое
23.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности для помещений и оборудования химических лабораторий		
5715.	Наличие в помещениях химических лаборатории естественного и искусственного освещения, отопления, водопровода и канализации	значительное
	Наличие технологического регламента по установке	

5716.	искусственного освещения в химических лабораториях	значительное
5717.	Расположение комнат, в которых ведутся работы с взрывоопасными веществами (комната для взрывных работ), в изолированных помещениях верхнего этажа здания, в торцовой части здания лаборатории или в пристройках к ней. Недопущение расположения над ними других помещений	грубое
5718.	При наличии в составе химической лаборатории автоклавной или лаборатории высокого давления, расположение их в одноэтажной пристройке. Допускается размещение лаборатории высокого давления и автоклавной в верхнем этаже торцовой части здания при условии отделения их от соседних помещений стенами с пределом огнестойкости не менее 4 часа и обеспечение самостоятельного выхода наружу	грубое
5719.	Изолирование комнат, предназначенных для работ с высокоопасными веществами, от остальных помещений лаборатории, наличие отдельного входа и вытяжных шкафов, не связанных с вентиляцией других помещений	значительное
5720.	Наличие приточно-вытяжной с механическим побуждением вентиляции в лабораторных помещениях и вентиляционных устройств для воздуха из вытяжных шкафов	значительное
5721.	Наличие светильников в вытяжном шкафу, исполненных в соответствии с категорией и группой взрывоопасных смесей, которые могут там образоваться. Расположение штепсельных розеток и выключателей вне вытяжного шкафа	грубое
5722.	Недопущение в вытяжных шкафах, лабораторных и рабочих столах в	значительное

	ртутных комнатах наличия под рабочей поверхностью ящиков и шкафов	
5723.	Расположение газовых и водяных кранов на рабочих столах и в шкафах у передних бортов (краев) так, чтобы исключить возможность случайного открытия крана	грубое
5724.	Ограждение всех движущихся частей механизмов лабораторных установок	значительное
5725.	Выполнение электроаппаратуры, применяемой для нагрева легковоспламеняющихся жидкостей, с закрытой спиралью и проводами, покрытыми химически стойкой изоляцией. Выполнение контактов электроаппаратуры, не допускающими искрения	грубое
5726.	Наличие в зданиях, где расположены лаборатории, проводящие работы с вредными веществами, проникающими через кожу, действующими на кожу и слизистые оболочки, душа и фонтанчиков с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позднее, чем через 6-12 секунд после поражения	значительное
5727.	Наличие изолированных помещений для хранения личной одежды и спецодежды	значительное
5728.	Наличие выполненных из метлахской плитки полов для лабораторных помещений	значительное
5729.	Наличие в лабораторных помещениях помимо общей приточно-вытяжной вентиляции вентиляционных устройств для отсоса воздуха из вытяжных шкафов	значительное
5730.	Наличие во взрыво- и пожароопасных помещениях всех воздухопроводов выполненных из несгораемых материалов	грубое
	Оборудование вытяжных шкафов, в которых ведутся работы, сопровождаемые выделением	

5731.	вредных и горючих паров и газов, верхними и нижними отсосами (включение отсосов регулируются в зависимости от плотности паров применяемых веществ), бортиками, предотвращающими стекание жидкости на пол.	значительное
5732.	Полное покрытие рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенных для работ с огнем и огне-, взрывоопасными веществами несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами – антикоррозионным материалом, и наличие бортиков из несгораемого материала	грубое
5733.	Оборудование вытяжных шкафов электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа, установка штепсельных розеток на торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа. Изолирование шнуров к электроприводам резиновой трубкой	грубое
5734.	Оборудование лабораторных помещений газопроводами в соответствии с требованиями: 1) газопроводы в местах прохода людей прокладывать на высоте не менее 2,2 метров, считая от пола до низа трубы; 2) на газопроводах, подведенных к рабочим столам и вытяжным шкафам, устанавливать краны, позволяющие включать отдельные горелки	значительное
5735.	Ограждение при использовании в качестве приводного механизма трансмиссионных передач, всех выступающих движущихся частей трансмиссии (шкив вала, приводные ремни, шестерни)	грубое
	Выделение для мытья большого количества химической лабораторной посуды изолированных моечных помещений, которые располагаются по возможности, в центре обслуживаемых ими лабораторий. Оборудование	

5736.	моечных помещений моечными столами: один с вытяжным шкафом для удаления вредных и сильно пахнущих веществ и для мытья хромовой смесью и два открытых – для мытья содовой и чистой водой	значительное
23.3. Работа с огне- и взрывоопасными веществами		
5737.	Х р а н е н и е легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением веществ, имеющих низкую температуру кипения) в лабораторном помещении в толстостенных банках (склянках) с притертыми пробками. Помещение банок в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом. Установка ящика на полу вдали от проходов и от нагревательных приборов, с удобным подходом к нему. Наличие на внутренней стороне крышки ящика четкой надписи с указанием наименования и общей допустимой нормы хранения г о р ю ч и х и легковоспламеняющихся жидкостей для данного помещения. Емкость стеклянной п о с у д ы для легковоспламеняющихся жидкостей не превышает 1 литр, при большей емкости снабжение ее герметичными металлическими футлярами	значительное
5738.	Недопущение хранения в лабораторных помещениях низкокипящих веществ (дивинила, изопрена, диэтилового эфира, ацетона). По окончании работы с этими веществами вынесение их на хранение в склад	грубое
5739.	Хранение диэтилового (серного) эфира изолированно от других веществ в холодном и темном помещении	грубое
	Наличие общего запаса одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении лаборатории огнеопасных	

5740.	жидкостей не выше суточной потребности этих жидкостей. Наличие в каждом отдельном случае письменных разрешений технического руководителя организации, согласованное с пожарной охраной при выполнении работ с большим количеством огнеопасных жидкостей. Наличие технологического регламента для производства работ с большим количеством огнеопасных жидкостей	значительное
5741.	Недопущение выливания горючих жидкостей в канализацию. Оработанные горючие жидкости собирать в герметично закрывающуюся тару, которая (в конце рабочего дня) удаляется из лаборатории для регенерации или уничтожения этих жидкостей	грубое
5742.	Проведение всех работы с фосфором под водой, в вытяжном шкафу, при работающей вентиляции, в защитных очках	грубое
5743.	Оборудование рабочего места водопроводным краном и басками с раствором медного купороса при работе с фосфором	значительное
23.4. Работа с едкими веществами		
5744.	Хранение бутылей с кислотами и щелочами в исправных корзинах или обрешетках.	грубое
5745.	Наличие сифона или различных ручных насосов для переливания кислоты и щелочи из бутылей в мелкую тару.	грубое
5746.	Наличие ящиков, деревянных или металлических, выложенных асбестом для переноски склянок с кислотами, щелочами и другими едкими веществами	грубое
5747.	Недопущение применения серной кислоты в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства	грубое
23.5. Работа с сильнодействующими ядовитыми веществами		
	Наличие технологического регламента по производству хранения, выдачи и использования	

5748.	ядовитых и вредных веществ. Наличие журнала хранения, выдачи и использования ядовитых и вредных веществ	значительное
5749.	Хранение ядовитых веществ, используемых в лабораториях, отведенном месте, в шкафу или стальном ящике под замком и пломбой. Наличие на сосудах с ядовитыми веществами четких ярких этикеток с надписью "Яд" и названием вещества.	грубое
5750.	Обеспечение хранения, учета и расходования ядовитых веществ начальником лаборатории. Выдача ядовитых веществ для работы по требованиям за подписью начальника лаборатории и первого руководителя организации. Наличие актов по форме, утверждаемой первым руководителем организации, на израсходованное количество ядовитых веществ	грубое
5751.	Хранение и сдача растворов веществ, для текущей аналитической работы, ежедневно по окончании рабочего дня ответственному лицу в запирающийся и опечатываемый шкаф	значительное
5752.	Наличие специальных мест для склянок, банок и другой тары с ядовитыми веществами, недопущение нахождения этой тары на рабочих столах.	грубое
5753.	Проведение всех работ с ядовитыми веществами в вытяжном шкафу (голова работающего при этом находится вне шкафа). Наличие противогаза с коробкой соответствующей марки и размера для проведения работ в случае повышенной ядовитости веществ, газообразных (хлора, аммиака, фосгена, фтора). Проведение работ с жидкими ядовитыми веществами в резиновых перчатках, защитных очках и при необходимости в противогазе	грубое

5754.	Наличие оборудованных шкафов или стеклянных ящиков (боксов), соединенных с усиленной вытяжной вентиляцией и имеющих отверстия для рук с вмонтированными перчатками с резиновыми рукавами для проведения всех операций при систематической работе с ядовитыми веществами. Недопущение проведения в этих помещениях других работ	грубое
5755.	Уничтожение фильтров и бумаги, использованных при работе с ядовитыми веществами.	грубое
5756.	Обезвреживание освободившейся после опыта посуды и приборов персоналом и после этого передача на общую мойку	грубое
23.6. Работа с металлическим калием и натрием		
5757.	Наличие вытяжного шкафа, обитого внутри листовой сталью с асбестовой прокладкой, для проведения работ с металлическим калием и натрием	грубое
5758.	Хранение металлического калия и натрия под слоем обезвоженного керосина, парафина или трансформаторного масла в стеклянной банке с притертой пробкой или с плотно закрытой корковой пробкой; помещение банок в металлический ящик с песком.	грубое
23.7. Работа с ртутью		
5759.	Наличие отдельных оборудованных помещений, изолированных от остальных рабочих помещений для проведения работ, связанных с нагревом, промыванием и дистилляцией ртути, наличием открытой поверхности ртути, наличием аппаратов, из которых ртуть может проливаться	грубое
	Наличие в помещениях для работы с ртутью полов, стен, дверей и оконных непроницаемых для ртути и не адсорбирующих пары ртути. Покрытие стен, дверей и оконных переплетов нитроэмалевыми красками,	

5760.	нитролаками или перхлорвиниловыми красками. Покрытие полов этих помещений резиновым линолеумом с отбортовкой у стен и заделкой шпаклевкой швов, краев и мест прохождения труб через пол	грубое
5761.	Установка рабочих столов, вытяжных шкафов и другой лабораторной мебели без ящиков, с гладкой поверхностью окрашенных масляной краской и ножками, образующими свободное пространство под мебелью высотой не менее 20 сантиметров от уровня пола	значительное
5762.	Покрытие рабочих поверхностей столов и шкафов резиновым линолеумом или пластмассовыми материалами без щелей с возвышающимися бортами, с отверстиями для стока ртути в ловушки	значительное
5763.	Расположение ртутных приборов и аппаратов вдали от дверей, проходов, отопительных и нагревательных приборов	значительное
5764.	Установка переносных ртутных приборов и аппаратов на эмалированных или окрашенных масляной краской противнях	грубое
5765.	Оборудование всех помещений для работы с ртутью общей приточной вентиляцией (с устройством подогрева воздуха в зимнее время) и местной вытяжной вентиляцией (вытяжным шкафом, зонтом).	грубое
5766.	Размещение аппаратуры с открытыми поверхностями ртути в вытяжных шкафах, с отсосом воздуха не только сверху, но и снизу. Наличие скорости движения воздуха при всех открытых створках шкафа во время работы, не связанных с нагревом ртути - не менее 0,5 метров в секунду, а при нагревании ртути – не менее 1 метра в секунду	грубое
	Недопущение хранения ртути в открытых сосудах. Допускается	

5767.	хранение ртути в небольших количествах под слоем воды, парафинового масла, глицерина	грубое
5768.	Хранение ртути в склянках из литого стекла, помещая в каждую из них не более 1 килограмма ртути. Хранение склянки с ртутью в резиновом мешке или в металлической банке. Хранение запасов ртути от 2 килограмм и более в небольших железных баллончиках	грубое
5769.	Недопущение пользования посудой из тонкого стекла (колбами, бюксами, химическими стаканами) при работе с ртутью	грубое
5770.	Очищение аппаратуры, сдаваемой на склад или в мастерские, от ртути. Недопущение хранения в рабочих помещениях (лабораториях) неиспользуемых аппаратов с ртутью	грубое
5771.	Недопущение сливания ртути в канализационные раковины.	грубое
23.8. Работа с жидкими газами и охлаждающими смесями		
5772.	Использование сосудов Дьюара, изготовленных из стекла или тонкой листовой меди для транспортировки, хранения и применения жидкого воздуха, кислорода и азота, применяемых в химических лабораториях. Наличие в сосудах Дьюара колпачков, прикрепленных к горловине и легко пропускающими испаряющийся из сосуда газ.	значительное
Раздел 19. Требования для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы		
5773.	Наличие разработанных и утвержденных технологических регламентов по обеспечению безопасного применения взрывчатых материалов, Положения о производственном контроле и ПЛА	значительное
5774.	Ведение Журнала учета испытаний ВМ в целях определения безопасности при	грубое

	хранении и применении в соответствии с показателями технической документации	
5775.	Проведение изготовления ВВ в организациях потребителей, подготовки ВВ к механизированному заряданию в соответствии с технологическим регламентом	грубое
5776.	Обеспечение установления совместимости ВМ в соответствии с группами совместимости ВВ и изделий на их основе согласно таблице групп совместимости	значительное
5777.	Наличие принадлежности к группе совместимости, классу и подклассу, определенной разработчиком и указанной в руководстве по применению соответствующих ВМ	значительное
5778.	Обеспечение раздельного хранения и перевозки ВМ различных групп совместимости	грубое
5779.	Обеспечение допуска совместного хранения ВМ установленных групп совместимости	грубое
5780.	Обеспечение допуска совместной перевозки ВМ установленных групп совместимости	грубое
5781.	Обеспечение ограничений допуска совместной перевозки ВМ установленных групп не совместимости	грубое
5782.	Проведение хранения, перевозки, доставки на места работ, использования промышленных ВМ, ВВ, СИ, ПВА согласно установленным классам и группам опасности при обращении с ними	грубое
5783.	Обеспечение применения промышленных ВВ по условиям разделения на классы опасности при обращении с ними	грубое
5784.	Наличие возможности визуального обнаружения вскрытия заводской упаковки с ВМ, ВВ	грубое
5785.	Наличие руководства по применению с указанием установленной информации, вложенной изготовителем	грубое

5786.	Недопущение ближе 100 метров от места нахождения ВМ применения открытого огня, курения, наличия огнестрельного оружия, зажигательных и курительных принадлежностей	значительное
5787.	Использование при работе с порохами обуви, не имеющей металлические части на подошве и каблуках с применением инструмента и инвентаря, изготовленного из материалов, не дающих искр	значительное
5788.	Недопущение применения порошкообразных ВВ на основе аммиачной селитры, увлажненные свыше норм, указанных в руководстве по применению, с разминанием ВВ в патронах и в мешках перед применением без нарушения целостности оболочки	грубое
5789.	Использование содержащих гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшихся порошкообразных ВВ, без размятия или измельчения только при взрывных работах на земной поверхности. Использование не содержащих гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшихся порошкообразных ВВ, после измельчения в шахтах (рудниках), не опасных по газу или разрабатывающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, при работах на земной поверхности	грубое
5790.	Недопущение применения в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, патронированных ВВ с нарушенной оболочкой	значительное
5791.	Выполнение взрывных работ взрывниками по письменной наряд-путевке	значительное
5792.	Назначение старшего взрывника при одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны	значительное
	Обеспечение взрывников во время работы соответствующей	

5793.	спецодежду, часами, приборами и принадлежностями для взрывных работ	значительное
5794.	Обеспечение взрывников во время работы соответствующей спецодежду, не допускающей накопления зарядов статического электричества до опасных потенциалов	грубое
5795.	Обеспечение осмотра, очищения и уборки взрывниками освободившейся тары из-под ВМ, с заряжаемого блока (забоя) до монтажа взрывной сети	грубое
5796.	Обеспечение допуска к руководству взрывными работами лиц, имеющих законченное высшее или среднее горнотехническое образование либо окончивших специальных курсы, дающие право на руководство взрывными работами, получивших Единую книжку взрывника (мастера-взрывника)	грубое
5797.	Обеспечение назначений руководителями взрывных работ на подземных работах горных инженеров со стажем работы в подземных условиях не менее одного года, горных техников - не менее двух лет	грубое
5798.	Обеспечение выполнения взрывных работ взрывниками (мастерами-взрывниками), имеющими допуск к производству взрывных работ и Единую книжку взрывника, мастера-взрывника	грубое
5799.	Обеспечение взрывников проинструктированными помощниками, для выполнения работ, не связанных с обращением со средствами инициирования и патронами-боевиками	грубое
5800.	Обеспечение допуска к обучению по профессии взрывника и мастера-взрывника лиц, имеющих медицинское заключение, среднее образование, соответствующие возраст и стаж работы	грубое
	Обеспечение присвоения квалификации взрывник (мастер-взрывник) лицам,	

5801.	прошедшим обучение в специализированном учебном центре (учебной организации) по соответствующей программе, сдавшим экзамены и получившим Единую книжку взрывника (мастера - взрывника), прошедшим стажировку	грубое
5802.	Обеспечение проведения ежегодного производственного обучения и проверки знаний взрывниками (мастерами-взрывниками) требований "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы", утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 (далее – Правила ВР)	грубое
5803.	Обеспечение допуска к механизированному заряданию взрывников (мастер-взрывников), прошедших обучение в специализированном учебном центре (учебной организации) способам механизированного зарядания и безопасной эксплуатации зарядных устройств и машин	значительное
5804.	Обеспечение прохождения переподготовки взрывников в специализированном учебном центре (учебной организации) и стажировки при переводе на новый вид взрывных работ	значительное
5805.	Обеспечение допуска взрывников к самостоятельному выполнению взрывных работ после сдачи экзамена и стажировки на предприятии при перерыве в работе свыше одного года	значительное
5806.	Обеспечения назначения заведующими складами ВМ и механизированных пунктов подготовки ВВ лиц, имеющих право руководства взрывными работами или окончившие вузы (техникумы) по специальности технология изготовления и исследований ВВ, взрывников,	значительное

	прошедших обучение по программе подготовки заведующих складами ВМ, сдавших экзамен и получивших удостоверение-допуск	
5807.	Обеспечение допуска к хранению, учету, выдаче ВМ из зарядных мастерских, кратковременных расходных складов геофизических организаций освобожденных от основной работы взрывников, имеющих стаж работы не менее года, прошедших подготовку и сдавших экзамен,. На передвижных складах ВМ лиц, имеющих среднее образование, прошедших подготовку по программе для заведующих передвижными складами ВМ, сдавших экзамен, получивших удостоверение	значительное
5808.	Обеспечение назначения раздатчиками ВМ на складах лиц, прошедших обучение по программе подготовки заведующих складами ВМ, сдавших экзамен, после стажировки в течение десяти рабочих дней	значительное
5809.	Обеспечение назначения лаборантами складов ВМ лиц, прошедших подготовку по программе "лаборант склада ВМ", сдавших экзамен и получивших удостоверение	значительное
5810.	Обеспечение допуска к подготовке ВМ на механизированных пунктах лиц, прошедших обучение, сдавших экзамен, получивших удостоверение и прошедших стажировку	значительное
5811.	Обеспечение назначения к наблюдению лиц, допущенных к руководству или производству взрывных работ к работам при перевозке ВМ, их погрузке и выгрузке на погрузочно-разгрузочной площадке, охраняемой вооруженной охраной	значительное

5812.	Обеспечение загрузки транспортных средств ВМ согласно схемам размещения и крепления груза, утвержденным главным инженером организации, под руководством и контролем ответственного за погрузку лица	грубое
5813.	Обеспечение порядка погрузки, перегрузки и выгрузки ВМ, исключающего возможность столкновения рабочих, выполняющих работы, или задевания их грузом	значительное
5814.	Обеспечение контроля за количеством поступивших мест с ВМ на месте разгрузки	значительное
5815.	Обеспечения выполнения утвержденных требований к погрузочно-разгрузочной площадке по ограждению, освещению, противопожарной оснащенности, обеспечению телефонной связью, приемке в эксплуатацию	грубое
5816.	Обеспечение возможности перекладки ВМ в исправные ящики (мешки) при повреждении тары в пути или при разгрузке и перевозке ВМ, с сохранением пломбы склада на таре, из которой отбирались пробы ВМ для испытаний и указанием на таре массы (количества) оставшихся ВМ	значительное
5817.	Обеспечение руководства сопровождающего лица при вынужденной перегрузки ВМ в пути следования, с принятием по его усмотрению необходимых мер безопасности и охраны ВМ	грубое
5818.	Наличие и осуществление технологического регламента при перевозке ВМ транспортными средствами и приемке ВМ	значительное
5819.	Обеспечение перевозки ВМ предназначенными для перевозки ВМ, оборудованными для перевозки автомобилями и автомобилями общего назначения	значительное
5820.	Обеспечение соблюдения при перевозке ВМ установленного маршрута, мест стоянок и не	значительное

	превышения установленной скорости движения	
5821.	Обеспечение возможности сопровождающему лицу совмещения обязанности лица охраны	грубое
5822.	Обеспечение допуска к участию в перевозке ВМ лиц, прошедших обучение и допущенных к сопровождению груза, с указанием их Ф.И.О, должности (профессии) в путевом листе	значительное
5823.	Обеспечение ограничений при перевозке детонаторов и дымного пороха на прицепах	значительное
5824.	Обеспечение допуска к управлению транспортным средством, предназначенным для перевозки ВМ, водителей, имеющих установленное свидетельство о допуске к перевозке опасного груза. Контроль водителей загруженных ВМ транспортных средств оставлять их без разрешения сопровождающего лица. Обеспечение ограничений на нахождение людей, не связанных с их транспортированием, в нагруженном ВМ транспортном средстве	значительное
5825.	Обеспечение нахождения сопровождающего лица во время движения нескольких транспортных средств с ВМ на переднем из них, а на последнем - лица охраны	значительное
5826.	Обеспечения наличия резервного транспортного, приспособленного для перевозки ВМ средства, кроме автомобиля прикрытия, при перевозке ВМ колонной, состоящей из пяти и более автомобилей	грубое
5827.	Обеспечение остановок транспортных средств при перевозке ВМ в установленных местах, с принятием соответствующих мер безопасности и установкой предупреждающих знаков	грубое

5828.	Обеспечение ограничения при переправе транспорта с ВМ через реки и озера на паромов нахождение других грузов и пассажиров	значительное
5829.	Обеспечение ограничения на перевозку с ВМ на транспортном средстве других грузов, кроме оборудования для взрывных работ , уложенного таким образом, чтобы исключить удары по ВМ	значительное
5830.	Обеспечение доставки и перевозки ВВ и средств инициирования отдельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. Средства инициирования и боевики переносятся (кроме погрузочно-разгрузочных операций) только взрывниками. Боевики с детонаторами переносятся в сумках с жесткими ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материалом	грубое
5831.	Обеспечение норм загрузки взрывника и подносчиков ВМ при доставке ВВ и средств инициирования, в т.ч. совместной	значительное
5832.	Обеспечение доставки ВМ со складов к местам работ по разрешению технического руководителя. Соблюдение условий совместной перевозки ВВ , средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов	значительное
5833.	Обеспечение доставки к местам работ взрывников и подносчиков вместе с выданными им ВМ транспортом, предназначенным для этой цели	значительное
5834.	Обеспечение доставки ВМ в подземных условиях всеми видами и средствами шахтного транспорта, оборудованным для этих целей и находящимися в исправном состоянии	значительное
	Обеспечение ограничений на транспортирование ВМ по стволу шахты во время спуска и подъема людей. При погрузке, разгрузке,	

5835.	перемещении ВМ по стволу шахты в околоствольном дворе и надшахтном здании около ствола допускается присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих ВМ рабочих, рукоятчика, стволового и лица, сопровождающего доставку ВМ	значительное
5836.	Обеспечение спуска-подъема ВМ по стволу шахты после извещения диспетчером (дежурным по шахте) лица, обеспечивающего подъем, при соблюдении установленных норм загрузки и размещения ВМ. Средства инициирования спускаются (поднимаются) отдельно от ВВ	значительное
5837.	Обеспечение нахождения при спуске - подъеме взрывников с ВМ и подносчиков с ВВ по наклонным выработкам в людских вагонетках на каждом сиденье не более одного взрывника или подносчика	значительное
5838.	Обеспечение расчета 1 квадратный метр пола клетки на одного человека при одновременном спуске-подъеме в одной клетки нескольких взрывников с сумками с ВМ и подносчиков с сумками с ВВ при соблюдении установленных норм загрузки персонала. Спуск-подъем взрывников с ВМ и подносчиков с ВВ проводится вне очереди	значительное
5839.	Обеспечение спуска-подъема ВМ при проходке шурфов, оборудованных ручными воротками и лебедками	значительное
5840.	Обеспечение спуска-подъема ВМ с применением лебедок по восстающим выработкам (печам) в соответствии с технологическим регламентом	значительное
5841.	Обеспечение хранения ВМ хранятся в предназначенных для этой цели помещениях и местах, оборудованных по проекту, при исключении их утраты и порчи. Места хранения ВМ принимаются в эксплуатацию комиссиями в	значительное

	установленном составе согласно акту приемки	
5842.	Обеспечение разработки на каждый склад ВМ (раздаточные камеры) паспорта с наличием одного экземпляра на месте хранения ВМ	значительное
5843.	Обеспечение хранения распакованных ящиков, мешков, коробок и контейнеров с ВМ и ВВ в местах хранения, ведение учета заводских номеров на изделиях с ВМ электронными приборами	значительное
5844.	Обеспечение системы запирания, пломбирования и опечатывания хранилищ с ВМ на складах ВМ	грубое
5845.	Обеспечение вывоза ВМ в постоянное место хранения при прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более шести месяцев	грубое
5846.	Обеспечение мест хранения и выдачи ВВ и ВМ весоизмерительным оборудованием и рулетками для взвешивания сыпучих ВВ и ВМ, измерения длины шнуров	значительное
5847.	Обеспечение незамедлительного размещения доставленных на места хранения ВМ в хранилища, на площадки, оприходования на основании транспортных документов, наряд - накладной или наряд – путевки	значительное
5848.	Обеспечение учета прихода и расхода ВМ на складах ВМ в бумажном и электронном форматах	значительное
5849.	Обеспечение регистрации индивидуальных заводских номеров изготовителей изделий с ВВ при выдаче взрывникам в Журнале учета выдачи и возврата ВМ согласно установленной регистрационной маркировки	грубое
5850.	Обеспечение ведения форм учета: 1) Журнала учета прихода и расхода ВМ в бумажной и электронной формах; 2) Журнал учета выдачи и возврата ВМ;	грубое

	3) Наряд-накладная; 4) Наряд-путевка	
5851.	Обеспечение установленного порядка отпуска ВВ в транспортные средства, в том числе транспортно-зарядные машины	грубое
5852.	Ведение и хранение приходно-расходных документов	грубое
5853.	Наличие на складе ВМ образцов подписей лиц, имеющих право подписывать наряд - путевки и наряд - накладные на отпуск ВМ, заверенных техническим руководителем организации	значительное
5854.	Обеспечение ведения порядка учета ВМ в раздаточных камерах	значительное
5855.	Обеспечение допуска на базисном складе ВМ взрывникам (мастерам-взрывникам) выполнения операций по выдаче ВМ для производства взрывных работ и приемке от них остатков ВМ	значительное
5856.	Обеспечение выполнения проверок правильности учета, хранения и наличия ВМ на складах лицами, назначенными руководителем организации, и периодически государственными инспекторами	значительное
5857.	Ведение учета ВМ при исправности упаковки с ВМ и целостности пломбы при проверке	грубое
5858.	Обеспечение проверки наличия количества электродетонаторов, капсуль-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках	значительное
5859.	Обеспечение немедленного сообщения установленных адресатов в случае выявления недостачи или излишков ВВ	грубое
5860.	Обеспечение нахождения ВМ, доставленных к местам работ, в сумках, кассетах или в заводской упаковке, при этом ВВ и СИ размещаются отдельно	грубое
	Обеспечение ограничений на оставление ВМ на местах работ,	

5861.	заряженных шпуров, скважин Порядок охраны должен устанавливаться технологическим регламентом	грубое
5862.	Обеспечение размещения ВМ в подземных выработках без постоянной охраны в местах хранения - участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах), закрытых на замки	значительное
5863.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ на местах работ в размере до двух суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны	значительное
5864.	Обеспечение ограничений на хранение ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток	значительное
5865.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ у стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке допускается хранить ВМ в размере сменной потребности в будках или под навесами на расстоянии не ближе 50 метров от ствола шахты или устья, штольни (тоннеля), от зданий и сооружений на земной поверхности	грубое
5866.	Обеспечение установки безопасных расстояний для людей при производстве взрывных работ проектом и паспортом	грубое
5867.	Обеспечение принятия массы зарядов ВВ в объеме, исключаящем повреждения зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах и нарушающее их нормальное функционирование	грубое
5868.	Обеспечение ограничений на размещение на земной поверхности нескольких объектов с ВМ (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки ВВ) по расстоянию,	значительное

	исключающим возможность передачи детонации при взрыве ВМ на одном из объектов	
5869.	Обеспечение ограничений от поражающего и разрушительного действия воздушной волны между ними и местами возможного взрыва (хранения ВМ) по расстоянию обеспечивающим безопасность определяются в отношении мест взрывов, складов ВМ, площадок для хранения ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, мест отстоя, погрузки и разгрузки транспортных средств с ВМ	грубое
5870.	Обеспечение принятия безопасных расстояний для людей при взрывных работах на открытой местности	значительное
5871.	Обеспечение сушки патронов ВВ на основе аммиачной селитры в заводской оболочке, при температуре воздуха в помещениях для сушки ВВ не выше 50 градусов Цельсия (Сушку дымного пороха проводят при температуре не выше 40 градусов Цельсия	грубое
5872.	Применение воздушных сушилок с ограниченной температурой для сушки промышленных ВВ	значительное
5873.	Обеспечение ограничений на измельчение ВВ, содержащие гексоген и нитроэфиры	значительное
5874.	Обеспечение ограничений на оттаивание ВВ в помещениях при ограниченной температуре	значительное
5875.	Обеспечение уничтожения ВМ в соответствии с технологическим регламентом по письменному распоряжению технического руководителя организации взрыванием, с составлением Акта об уничтожении ВМ	значительное
5876.	Обеспечение места для уничтожения ВМ согласно проекту	значительное
5877.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ при уничтожении	грубое

5878.	Обеспечение ограничений при уничтожении ВМ взрыванием	грубое
5879.	Обеспечение ограничений при уничтожении ВМ взрыванием по количеству ВМ	значительное
5880.	Обеспечение ограничений при уничтожении порошкообразных и россыпных гранулированных ВВ	грубое
5881.	Обеспечение ограничений на одновременное уничтожение ВВ и СИ	значительное
5882.	Обеспечение ограничений при уничтожении ВМ сжиганием	значительное
5883.	Обеспечение ограничений при уничтожении ВМ сжиганием по количеству ВВ	значительное
5884.	Обеспечение ограничений при раздельном сжигании ОШ и ДШ	грубое
5885.	Обеспечение подтверждения руководителя работ по полному уничтожению изделий с ВВ по окончании уничтожения	грубое
5886.	Обеспечение проверки всех электродетонаторов перед выдачей в соответствии с технологическим регламентом	грубое
5887.	Обеспечение браковки и возврата изготовителю всей партии ЭД при обнаружении заниженного, завышенного или блуждающего сопротивления	грубое
5888.	Обеспечение электровзрывных сетей исправной изоляцией, надежными электрическими соединениями	грубое
5889.	Обеспечение поставки изготовителями зажимов в комплекте с ЭД, при этом в шахтах, опасных по газу или пыли, провода ЭД и электровзрывной сети соединяют только с применением контактных зажимов	значительное
5890.	Обеспечение двухпроводности электровзрывной сети, при этом использование воды, земли, труб, рельсов, канатов в качестве одного из проводников не допускается. До начала заряжания	значительное

	взрывник убеждается в исправности сети	
5891.	Обеспечение ограничений на использование и совмещение проводов взрывной сети для других целей	значительное
5892.	Обеспечение ограничений на применение в электровзрывной цепи детонаторов разных изготовителей	значительное
5893.	Обеспечение обязательного применения ЭД с медными проводами в шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, в т.ч. на соединительные и магистральные провода (кабели) электровзрывной сети	значительное
5894.	Обеспечение запрещения на монтаж электровзрывной сети в направлении от источника тока или включающего ток устройства к заряду	значительное
5895.	Обеспечение контроля проводимости электровзрывной сети после монтажа и осмотра, при этом постоянная взрывная магистраль отстает от места взрыва не более чем на 100 метров	значительное
5896.	Обеспечение контроля общего сопротивления всей электровзрывной сети перед взрыванием скважинных и камерных зарядов	значительное
5897.	Обеспечение подачи напряжения для взрывания из безопасного места, при этом подсоединение магистральных проводов к взрывному устройству производится в месте укрытия взрывника. При проведении массового взрыва напряжение подается по команде руководителя взрыва	грубое
	Обеспечение замыкания накоротко концов проводов смонтированной части электровзрывной сети на время, предшествующее подсоединению их к проводам следующей части электровзрывной сети. При этом не допускается присоединение проводов уже смонтированной	

5898.	части электровзрывной сети к следующим проводам, пока противоположные концы последних не замкнуты накоротко. Концы магистральных проводов электровзрывной сети замыкаются на все время до присоединения их к клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для взрывания. При дублировании ЭД во избежание перепутывания проводов основных и дублирующих ЭД провода каждого из них свиваются, а по окончании заряжания смотаны в отдельные бунтики. При производстве массовых взрывов провода основной и дублирующих электровзрывных сетей маркируются	грубое
5899.	Обеспечение снятия напряжения со всех источников электроэнергии (излучения), действующих в зоне монтажа электровзрывной сети, с момента начала монтажа сети на установленном расстоянии от места монтажа электровзрывной сети	грубое
5900.	Обеспечение прокладки взрывной магистрали в со стороны, противоположной размещению электрических кабелей	грубое
5901.	Обеспечение хранения взрывных устройств в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц	грубое
5902.	Обеспечение ограничений на проведение электрического взрывания непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств	грубое
5903.	Обеспечение ограничения выход взрывника из укрытия после взрыва допускается не ранее чем через 5 минут после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее накоротко при взрывании с применением ЭД	грубое

5904.	Обеспечение ограничения выход взрывника из укрытия после отказа взрыва допускается не ранее чем через 10 минут независимо от типа применяемых ЭД после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее накоротко, при этом ключ от взрывного устройства берет с собой и после этого выясняет причину отказа	грубое
5905.	Обеспечение проверки взрывных устройств перед выдачей взрывникам согласно руководства по эксплуатации на развиваемый импульс тока, на шахтах, опасных по газу или пыли, - на длительность импульса тока	грубое
5906.	Обеспечение ограничений на применение электроогневого и огневого способов инициирования	грубое
5907.	Обеспечение применения огневого способа инициирования зарядов в случаях, когда он не может быть заменен электрическим	грубое
5908.	Обеспечение применения контрольной трубки при поджигании пяти трубок и более на земной поверхности для отхода взрывника (взрывников) на безопасное расстояние или в укрытие	значительное
5909.	Обеспечение размещения контрольной трубки не ближе 5 метров от зажигательной трубки, поджигаемой первой, и не на пути отхода взрывников	значительное
5910.	Обеспечение отсутствия соприкосновения в зарядах из пороха ОШ зажигательной трубки с ВВ заряда	значительное
5911.	Обеспечение ограничения на сращивание огнепроводного шнура не допускается, при дублировании зажигательных трубок их поджиг производится одновременно	грубое
5912.	Обеспечение счета взорвавшихся зарядов взрывником ведет счет при выходе из укрытия по	значительное

	истечения установленного времени последнего взрыва	
5913.	Обеспечение присоединения ДШ к волноводу капсуля ЭД и производство взрыва зарядов, согласно технической документации изготовителя по применению неэлектрических средств инициирования при применении комбинированного способа инициирования зарядов	значительное
5914.	Обеспечение установленного порядка взрывания с применением детонирующего шнура (детонирующей ленты), а также с помощью неэлектрических средств инициирования и электронных детонаторов	значительное
5915.	Обеспечение установленного порядка изготовления боевиков	грубое
5916.	Обеспечение установленного порядка уничтожения неиспользованных боевиков	грубое
5917.	Обеспечение установленного порядка взрывания зарядов ВВ	грубое
5918.	Обеспечение установленного порядка ведения взрывных работ на объектах горнорудной и нерудной промышленности, опасных по газу или пыли	грубое
5919.	Обеспечение наличия паспортов для взрывания скважинных, камерных, котловых зарядов, при выполнении взрывных работ на строительных объектах, валке зданий и сооружений, простреливании скважин, ведении дноуглубительных и ледоходных работ, работ на болотах, подводных взрывных работ, при взрывании горячих массивов, в ы п о л н е н и и прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ, производстве иных специальных работ	грубое
5920.	Обеспечение наличия разработанного типового паспорта на проведение взрывных работ с применением массовых взрывов	грубое

5921.	Обеспечение наличия на объекте строительства проекта организации взрывных работ	грубое
5922.	Обеспечение наличия утвержденного и введенного в действие типового плана организации работ массового взрыва	грубое
5923.	Обеспечение наличия утвержденного паспорта буровзрывных (взрывных) работ, содержащего меры безопасной организации работ с указанием основных параметров взрывных работ, способов инициирования зарядов, расчетов взрывных сетей, конструкций зарядов и боевиков, предполагаемого расхода ВМ, определения опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации), проветривания района взрывных работ	грубое
5924.	Обеспечение письменного оповещение при попадании в опасную зону объектов другой организации о месте и времени производства взрывных работ	грубое
5925.	Обеспечение наличия утвержденных паспортов на основании и с учетом результатов не менее трех опытных взрываний	грубое
5926.	Обеспечение применение горячельющихся и эмульсионных аммиачно-селитренных ВВ, имеющих температуру более 50 градусов Цельсия, в рудах любой степени агрессивности	значительное
5927.	Обеспечение наличия постов, обеспечивающих охрану перед началом заряжания	грубое
5928.	Обеспечение использования детонирующего шнура без вывода его из шнура (скважины) в качестве дополнительного средства инициирования	грубое
5929.	Обеспечение применения рассредоточенных зарядов в породных забоях выработок, в которых отсутствует выделение горючих газов	грубое

5930.	Обеспечение взрывания зарядов без забойки в шахтах, опасных по газу или пыли	значительное
5931.	Обеспечение допустимости взрывания зарядов без забойки на открытых работах и шахтах (рудников), не опасных по газу или пыли	значительное
5932.	Обеспечение применения материалов в качестве забойки для шпуров и скважин	значительное
5933.	Обеспечение размещения забойки в шпурах и скважинах с помощью забоечных машин	значительное
5934.	Обеспечение размещения наружных зарядов при их взрывании	грубое
5935.	Обеспечение взрывания нескольких скважинных зарядов	грубое
5936.	Обеспечение производства взрывных работ с применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных выработках во время грозы	грубое
5937.	Обеспечение производства взрывных работ при недостаточном освещении	грубое
5938.	Обеспечение соблюдения нормированных значений освещенности на рабочих местах при ведении взрывных работ на земной поверхности, вне зависимости от применяемых источников света	грубое
5939.	Обеспечение минимальной освещенности в наиболее удаленных местах опасной зоны	грубое
5940.	Обеспечение ограничения разбуривание "стаканов" вне зависимости от наличия или отсутствия в них остатков ВМ	значительное
5941.	Обеспечение взрывания камерных зарядов с применением детонирующего шнура или электродетонаторов, неэлектрических средств инициирования	значительное
5942.	Обеспечение размещения боевиков в камерных зарядах	значительное

5943.	Обеспечение ручного изготовления аммиачно-селитренных взрывчатых веществ на местах ведения взрывных работ	грубое
5944.	Обеспечение соблюдения порядка механизированного заряжения	грубое
5945.	Обеспечение пневмозаряжения алюмо- и тротил-содержащими рассыпными гранулированными ВВ	грубое
5946.	Обеспечение пневматического транспортирования рассыпных гранулированных ВВ в приемные емкости (бункеры, вагонетки)	грубое
5947.	Обеспечение пневмозаряжения по одному трубопроводу взрывчатых веществ разных типов и наименований	грубое
5948.	Обеспечение применения устройств при пневмозаряжении (пневмотранспортировании)	грубое
5949.	Обеспечение пневматического транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в приемные емкости (бункеры), зарядание шпуров и скважин при расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 метров или без прямой видимости между ними	грубое
5950.	Обеспечение проверки скважин перед подачей ВВ	грубое
5951.	Обеспечение зарядание шпуров, скважин и камер, имеющих несколько выходов в выработанное пространство	грубое
5952.	Обеспечение установки водяных распылителей или туманообразователей для снижения запыленности на исходящей струе	грубое
5953.	Обеспечение зарядания скважин (шпуров) на высоте более 2 метров	грубое
5954.	Обеспечение использования просыпавшихся ВВ при зарядке скважин	значительное
5955.	Обеспечение введения боевиков при взрывании с применением	значительное

	незащищенных электродетонаторов	
5956.	Обеспечение хранения зарядного оборудования и трубопроводов	значительное
5957.	Обеспечение мест ремонта зарядного оборудования, доставочно-зарядных машин, зарядчиков и других средств механизации зарядания	значительное
5958.	Обеспечение определения опасных зон, их охраны, мест нахождения людей и оборудования, порядка доставки и размещения ВМ при подготовке и проведении массовых взрывов	значительное
5959.	Обеспечение согласования проведения массовых взрывов на земной поверхности, представляющих угрозу безопасности воздушного движения	значительное
5960.	Обеспечение наличия в проекте на взрыв раздела, предусматривающего необходимые меры безопасности, в том числе проветривание всех выработок, в которые поступают газообразные продукты взрыва, порядок допуска людей в опасные места	грубое
5961.	Обеспечение проверки до взрыва надежности вентиляции по принятой схеме проветривания	грубое
5962.	Обеспечение составления в необходимых случаях плана обслуживания электроустановок, водоотливных и вентиляторных установок и других объектов после взрыва	грубое
5963.	Обеспечение выставления поста профессиональной аварийно-спасательной службы в здании главного вентилятора на поверхности на время проветривания после массового взрыва	значительное
5964.	Обеспечение спуска в шахту после массового взрыва профессиональной аварийно-спасательной службы и работников шахты	грубое

5965.	Обеспечение наличия в паспорте на массовый взрыв раздела, определяющего порядок допуска людей в район взрыва и иные выработки, пребывание в которых может представлять опасность	грубое
5966.	Обеспечение выставления постов профессиональной аварийно-спасательной службы, контролирующих содержание ядовитых продуктов взрыва в карьере	значительное
5967.	Обеспечение выставления постов профессиональной аварийно-спасательной службы, контролирующих содержание ядовитых продуктов взрыва в карьере	значительное
5968.	Обеспечение привлечения профессиональной аварийно-спасательной службы и количество постов	значительное
5969.	Обеспечение ограничения допуска других людей в карьер после массового взрыва	значительное
5970.	Обеспечение контроля за содержанием ядовитых продуктов взрыва в воздухе при совмещении открытых и подземных горных работ	значительное
5971.	Наличие записи отказов в Журнале регистрации отказов при взрывных работах	значительное
5972.	Обеспечение ликвидации отказавших зарядов	значительное
5973.	Обеспечение производства взрывных работ при проведении выработок встречными забоями и сбойке выработок	значительное
5974.	Обеспечение проведения замеров газа рабочими и лицами контроля, в сбиваемых забоях угольных шахт, опасных по газу, и установка средств автоматического контроля метана	значительное
5975.	Обеспечение взрывания зарядов в параллельно проводимых (парных) выработках угольных и сланцевых шахт	значительное

5976.	Обеспечение порядка ведения взрывных работ в подземных выработках	значительное
5977.	Обеспечение порядка ведения взрывных работ при проходке и углубке стволов шахт (шурфов)	значительное
5978.	Заряжание и взрывание при одиночном огневом взрывании при строительстве тоннелей и метрополитена в щитовом забое	значительное
5979.	Замер концентрации метана при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, выполнение взрывных работ при содержании метана 1 процента и более в забоях и в примыкающих выработках на протяжении 20 метров от них, в месте укрытия мастера-взрывника	значительное
5980.	Обеспечение при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в забоях выработок, непрерывно и устойчиво проветриваемых и осуществлении мер борьбы с взрывчатой пылью; 2) при взрывании зарядов с применением электродетонатора, в выработках с повышенным выделением метана в качестве источника тока применяются только искробезопасные взрывные приборы. 3) при выполнении мастерами-взрывниками, а в наиболее сложных условиях (при сотрясательном взрывании, разбучивании углеспускных выработок, дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых кровель на выемочных участках, ликвидации отказов) - в присутствии лица контроля, ответственного за безопасное ведение работ в смене (на участке)	грубое

5981.	Ведение взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в очистных, подготовительных забоях и на отдельных участках выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая пыль	значительное
5982.	Частичное выбуривание газоносных угольных пластов в тупиковых забоях подготовительных выработок, проводимых взрывным способом по вмещающим породам и предварительное рыхление угольного массива в очистных забоях впереди комбайнов, стругов при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли	значительное
5983.	Выбор соответствующих ВМ при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли	значительное
	Применение при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, неперехранительных ВВ II класса: 1) для проведения горизонтальных, наклонных, восстающих и вертикальных выработок (далее – выработок), углубки шахтных стволов с действующих горизонтов шахт при следующих условиях: - отсутствии в забоях угольных пластов, пропластков, выделения метана; - подтоплении водой забоя углубляемого ствола перед взрыванием на высоту не менее 20 сантиметров, считая по наивысшей точке забоя; - отставании от любой точки забоя до угольного пласта (при приближении к нему) не менее 5 метров считая по нормали. После	

5984.

пересечения пласта забоем выработки расстояние от любой точки забоя до пласта выдерживается более 20 метров, считая по протяжению выработки.

- Если выработка закреплена монолитной крепью, исключающей поступление в нее метана из пласта, и работы по изоляции пласта ведутся по проекту, согласованному с аттестованной организацией, ВВ II класса допускается применять после пересечения угольных пластов и пропластков;

2) в забоях, шурфов или стволов шахт опасных по газу или пыли, проводимых с поверхности, в том числе при пересечении этими забоями пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, при выполнении следующих условий:

- подтоплении водой забоя перед взрыванием на высоту не менее 20 сантиметров, считая по наивысшей точке забоя. При проведении ствола в искусственно замороженных породах или отсутствии притока воды вместо подтопления забоя ствола принимаются другие меры по безопасности работ;

- осуществлении взрывания с поверхности при отсутствии людей в стволе и на расстоянии не менее 50 метров от него;

3) при сотрясательном взрывании в выработках, проводимых по выбросоопасным породам, при условии применения водораспылительных завес, создаваемых взрывным распылением воды из полиэтиленовых сосудов в сочетании с туманообразующими завесами. Взрывание зарядов проводится с поверхности или из камер-убежищ;

4) при торпедировании угольного массива на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, в соответствии с технологическим регламентом по безопасному

значительное

	ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа; 5) при применении скважинных зарядов для создания предохранительных надщитовых подушек на участках, опасных по прорыву глины и пульпы; 6) для предварительного разупрочнения труднообрушаемой кровли в механизированных очистных забоях в соответствии с технологическим регламентом	
5985.	Использование следующих ВВ при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при выполнении перечисленных работ в зависимости от крепости пород и условий взрывания: 1) при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1) (кроме углубки стволов) и подпункте 3) пункта 313 Правил ВР, по породам с коэффициентом крепости f по шкале профессора М. М. Протодяконова менее 7, при разупрочнении труднообрушаемых пород любой крепости - ВВ, не содержащие сенсibilизаторов, более чувствительных, чем тротил (аммонит 6ЖВ, аммонал М-10); 2) при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1) (кроме углубки стволов) и подпункте 3) пункта 313 Правил ВР по породам с f от 7 до 10 применение ВВ, содержащих гексоген или нитроэфиры, допускается только во врубовых шпурах. Во всех остальных шпурах применяются ВВ, не содержащие сенсibilизаторы, более чувствительные, чем тротил; 3) при проведении горизонтальных и наклонных	значительное

	выработок по породам с $f = 10$ и более допускается применение любых ВВ; 4) при взрывании в условиях, перечисленных в подпунктах 2), 3) пункта 313 Правил ВР при углубке стволов допускается применение любых ВВ	
5986.	Применение предохранительных ВВ III класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по выбросоопасным породам, при выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли; 2) в забоях стволов, проводимых только по породе, при их углубке с действующих горизонтов и выделении в них метана; 3) при вскрытии пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, до обнажения пласта при условии применения водораспылительных завес и наличии между пластом и забоем выработки породной пробки по всей площади сечения выработки. Размер пробки (считая по нормали) не менее 2 метров при вскрытии крутых и не менее 1 метра при вскрытии пологих пластов	значительное
	Применение предохранительных ВВ IV класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по угольным пластам, опасным по взрывам пыли, при отсутствии выделения метана в этих выработках; 2) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих (до 10 градусов) выработок, проводимых по пластам, опасным по газу или пыли, в которых отсутствует	

5987.	повышенное выделение метана при взрывных работах; 3) при сотрясательном взрывании, в том числе камуфлетном, вскрытии угольных пластов после их обнажения и последующем проведении выработок на протяжении не менее 20 метров; 4) в бутовых штреках с нижней подрывкой пород; 5) в бутовых штреках с верхней подрывкой пород при относительной метанообильности выемочного участка менее 10 кубических метров на тонну; 6) при взрывании по породе в смешанных забоях выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, при опережающем породном забое; 7) для подрывки боковых пород с $f > 4$ в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии проведения предварительной выемки угля без применения взрывных работ; 8) при взрывной выемке угля в лавах	значительное
5988.	Применение предохранительных ВВ V класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих (до 10 градусов) выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах. В смешанных забоях по углю и по породе применяется одно и то же ВВ. На основании заключения аттестованной организации допускается применение по углю ВВ V класса, а по породе - IV класса; 2) в угольных и смешанных забоях восстающих (10 градусов и более) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их с	значительное

	предварительно пробуренными скважинами, обеспечивающими проветривание выработок за счет общешахтной депрессии; 3) в нишах лав, не отнесенных к забоям с повышенным выделением метана; 4) в бутовых штреках, проводимых с верхней подрывкой пород, при относительной метанообильности выемочного участка 10 кубических метров на тонну и более; 5) для верхней и смешанной подрывки боковых пород с $f = 4$ и менее в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии предварительной выемки угля без применения взрывных работ	
5989.	Применение предохранительных ВВ VI класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в верхних нишах лав с повышенным выделением метана; 2) в угольных забоях восстающих (10 градусов и более) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их без предварительно пробуренных скважин; 3) в забоях выработок, проводимых по нарушенному массиву (в том числе и в забоях выработок, проводимых в присечку к нарушенному массиву), при выделении в них метана. Глубина шпуров не более 1,5 метра, а масса шпурового заряда патронированного ВВ - не более 0,6 килограмм; 4) для верхней и смешанной подрывки пород с $f = 4$ и менее в вентиляционных штреках, проводимых вслед за лавой	значительное
	Применение предохранительных ВВ VII класса для следующих видов специальных взрывных работ ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или	

5990.	разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) ликвидации завесаний горной массы в углеспускных выработках ; 2) дробления негабаритов наружными зарядами; 3) взрывного перебивания деревянных стоек при посадке кровли. Применение допущенных уполномоченным органом в области промышленной безопасности ВВ или зарядов	значительное
5991.	Применение предохранительных ВВ более высокого класса, по сравнению с указанными в пунктах 313 - 318 Правил, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, во всех забоях выработок, кроме проводимых сотрясательным взрыванием, при выполнении специальных работ	значительное
5992.	Применение предохранительных электродетонаторов мгновенного и короткозамедленного действия при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в забоях выработок, где имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль, при соблюдении следующих условий: 1) максимальное время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия с учетом разброса по времени срабатывания не более при применении ВВ IV класса 220 миллисекунд, V и VI классов - 320 миллисекунд; 2) в подготовительных выработках, проводимых по углю, и в комбайновых нишах очистных забоев без машинного вруба все заряды в угольном забое взрываются от одного импульса тока взрывного прибора (машинки);	значительное

	3) при протяженности угольного забоя более 5 метров допускается делить его по длине на участки и взрывание в каждом из них проводить отдельно при соблюдении требований пункта 279 Правил ВР; 4) в подготовительных выработках, проводимых по углю с подрывкой боковых пород, взрывание зарядов в шпурах по углю и породе проводится как отдельно, так и одновременно (одним забоем или с опережением одного из них), раздельное взрывание осуществляется по разрешению технического руководителя при числе циклов не более одного по углю и одного по породе, за исключением случаев создания опережающих заходов в начале проведения выработок, но не более 5 метров	
5993.	Одновременная выдача мастеру-взрывнику для проведения взрывных работ ВВ различных классов, предохранительных и не предохранительных электродетонаторов, в том числе короткозамедленного и замедленного действия, для разных забоев, если в одном из них применяются электродетонаторы с большим замедлением или ВВ более низкого класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли	значительное
	Местонахождение укрытия мастера-взрывника при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, на расстоянии не менее: 1) в горизонтальных и наклонных (до 10 градусов) подготовительных выработках - 150 метров;	

5994.	2) в наклонных, в том числе восстающих (более 10 градусов), подготовительных выработках - 100 метров, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10 метров от устья выработки или ее сопряжения с другой выработкой; 3) в лавах (слоях) с углом залегания до 18 градусов - 50 метров; 4) в лавах (слоях) с углом залегания 18 градусов и более - 50 метров, но не ближе 20 метров от сопряжения с лавой (слоем) на штреке; 5) в очистных забоях камерного типа, при погашении угольных целиков - 200 метров; 6) в щитовых забоях - 50 метров, но не ближе 20 метров от ходовой печи; 7) при пропуске угля и породы в восстающих выработках - 100 метров; 8) при проведении стволов (шурфов) с поверхности - 50 метров	значительное
5995.	Определение расстояния от места укрытия мастера-взрывника до постов охраны, располагаемых за мастером-взрывником, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли. Тупиковые выработки протяженностью более 100 метров по углю или смешанным забоем проводятся при наличии постоянной взрывной магистрали, продолженной до взрывной станции в месте укрытия мастера-взрывника	значительное
5996.	Заряжание и взрывание зарядов каждого цикла, в том числе и при раздельном взрывании по углю и породе, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли. Во всех случаях глубина заходки по углю не более 2 метров	значительное

5997.	Разделение очистного забоя по длине на участки, взрывающиеся раздельно, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в очистных забоях на пластах, опасных по газу или пыли (кроме опасных по внезапным выбросам). Заряжание и взрывание зарядов на каждом участке	значительное
5998.	Уменьшение длины шпуров и зарядов ВВ с целью снижения опасности нарушения крепи, обрушения пород, повреждения кабелей и трубопроводов, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при засечке подготовительных и нарезных выработок по углю и породе из других выработок	грубое
5999.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в породных и смешанных забоях подготовительных выработок при наличии газовыделения допускается применять электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия. Максимально допустимое замедление электродетонатора короткозамедленного действия во всех случаях не более 320 миллисекунд. Взрывание комплекта зарядов в забое допускается проводить раздельно, но не более чем за три приема. Заряжание шпуров в каждом отдельном приеме проводится после взрывания в предыдущем и принятия мер, обеспечивающих безопасность взрывных и других работ в забое	значительное
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при проведении по породе выработок, в которых отсутствует выделение	

6000.	метана, взрывание проводится с применением электродетонаторов мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия со временем замедления до 2 секунд без ограничения количества приемов и пропускаемых серий замедления	грубое
6001.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в забоях выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль (кроме бутовых штреков с подрывкой кровли), допускается применять электродетонаторы короткозамедленного действия с интервалом замедления не более 40 миллисекунд. В бутовых штреках с подрывкой кровли допускается применять только электродетонаторы мгновенного действия	значительное
6002.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, электродетонаторы замедленного действия допускается применять для взрывания зарядов в забоях, где допущено использование неперехранительных ВВ II класса, при отсутствии газовыделения и взрывчатой пыли	значительное
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в выработках, где допущено использование неперехранительных ВВ и электродетонаторы замедленного действия, допускается применять в одном забое и выдавать одному мастеру-взрывнику неперехранительные ВВ различной работоспособности или неперехранительные и переходранительные ВВ при условии размещения ВВ с	

6003.	меньшей работоспособностью только в оконтуривающих шпурах . При проведении таких выработок в направлении угольных пластов или пропластков, опасных по газу или пыли, с расстояния 5 метров (считая от них по нормали), на расстоянии 20 метров после их пересечения (считая по протяжению выработки) применяются предохранительные ВВ и электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия с соблюдением мер безопасности для забоев, опасных по газу или пыли	грубое
6004.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, не допускается размещать в одном шпуре ВВ различных классов или различных наименований и при сплошном заряде - более одного патрона-боевика	грубое
6005.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, минимальная глубина шпуров при взрывании по углю и породе допускается не менее 0,6 метров	грубое
6006.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, заряд, состоящий из двух патронов ВВ и более, вводится в шпур последовательно и досылается одновременно, а боевик допускается досылать отдельно	значительное
6007.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в качестве забойки шпуров применяются глина, смесь глины с песком, гидрозабойка в сочетании с запирающей забойкой из глины или смеси глины с песком или иные материалы в соответствии с технологическим регламентом	значительное

6008.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при взрывании зарядов допускается применять: 1) гидрозабойку в виде полиэтиленовых или полихлорвиниловых ампул с водой; 2) двухслойную забойку, состоящую из воды, запирающей забойки из инертных материалов и забойки из пульпы или пасты. Ампулы всех конструкций предназначены для шпурового метода ведения взрывных работ при диаметре шпуров не более 45-46 миллиметров. Двухслойную забойку, изготавливаемую путем заливки воды в сочетании с запирающей глинопесчаной забойкой, применяют в наклонных шпурах. При угле наклона более 60 градусов Цельсия в качестве запирающей забойки допускается использовать песок или граншлак. В шпурах, пробуренных по трещиноватым породам, применяют забойку из пульпы (смеси воды с глиной или сланцевой пылью)	значительное
6009.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в восстающих выработках с углом подъема до 60-90 градусов Цельсия допускается применять в качестве забойки гидropасту, представляющую собой гелеобразную массу, содержащую в своем составе воду (90-95 процентов) и химические компоненты (жидкое стекло, растворы кислот и солей)	грубое
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при взрывании по углю и по породе минимальная величина забойки	

6010.	для всех забоечных материалов составляет: 1) при глубине шпуров 0,6-1,0 метра - половину глубины шпура; 2) при глубине шпуров более 1 метра - 0,5 метра; 3) при взрывании зарядов в скважинах - 1 метр	значительное
6011.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, расстояние от заряда ВВ до ближайшей поверхности не менее 0,5 метра по углю и не менее 0,3 метра по породе, в том числе и при взрывании зарядов в породном негабарите. В случае применения ВВ VI класса при взрывании по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 метра	значительное
6012.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, минимально допустимые расстояния между смежными шпуровыми зарядами должны соответствовать таблице условий взрывания приложения 2 Правил ВР. В породах с $f > 10$ расстояние между смежными шпуровыми зарядами определяется нормативами, разработанными аттестованной организацией	грубое
6013.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, на пластах, опасных по пыли, перед каждым взрыванием в забоях, проводимых по углю или по углю с подрывкой боковых пород, проводится осланцевание или орошение осевшей угольной пыли водой с добавлением смачивателя как у забоя, так и в выработке, примыкающей к забою, на протяжении не менее 20 метров от взрывааемых зарядов.	значительное

	В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрывании по углю в кутках или нишах лав также проводится осланцевание или орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей	
6014.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в призабойном пространстве горных выработок взрывозащита (водовоздушные, порошковые завесы и другие) при взрывании шпуровых зарядов осуществляется в соответствии с технологическими регламентами	грубое
6015.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, торпедирование пород и угольного массива путем взрывания скважинных зарядов осуществляется в соответствии с инструкциями (технологическими регламентами)	грубое
6016.	Расстояния до места укрытия, из которого проводится взрывание при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов горизонтальными и наклонными выработками, при сотрясательном взрывании составляют: 1) на участках приближения и удаления - 600 метров; 2) на участке пересечения особо выбросоопасных пластов - с поверхности; 3) в остальных случаях - 1000 метров. Место укрытия, из которого проводится взрывание при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов при углубке вертикальных стволов с действующих горизонтов, находится: 4) на участке пересечения - на поверхности в 50 метров от ствола ;	значительное

	5) на участках приближения и удаления - на действующем горизонте, но не ближе 200 метров от углубляемого ствола при условии обеспечения изолированного отвода исходящей струи воздуха согласно проекту. При невозможности выполнения указанных условий взрывание проводится с поверхности. Все расстояния при вскрытии определяются от места слияния струи воздуха, исходящей из взрываемого забоя, со свежей струей, считая против направления свежей струи	
6017.	В угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по выбросоопасным угольным пластам, при взрывании сотрясательных зарядов по углю или по углю и породе одновременно, по породе без опережающей выемки угля, при проведении выработок по выбросоопасным породам и при вскрытии таких пород расстояние до укрытия мастера-взрывника не менее 600 метров от забоя, но не ближе 200 метров от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей. Люди, не связанные с проведением взрывных работ, находятся на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 1000 метров от взрываемого забоя	значительное
6018.	При взрывании сотрясательных зарядов по породе в забоях, где произведена опережающая выемка выбросоопасного угольного пласта, расстояние до места укрытия мастера-взрывника не менее 200 метров от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей	грубое
6019.	Выработка, в которой проводится сотрясательное взрывание, перед взрывными работами освобождается на протяжении не менее 100 метров от забоя от	значительное

	вагонеток и других предметов, загромождающих ее более чем на 1/3 площади поперечного сечения	
6020.	Перед проведением сотрясательного взрыва вентиляционные устройства, расположенные в пределах опасной зоны, перемычки, установленные для предотвращения проникновения газа на другие участки или горизонты шахты, осматриваются лицами контроля. В случае обнаружения неисправности вентиляционного устройства до ее устранения сотрясательное взрывание не допускается	значительное
6021.	При наличии в забое, где применяется сотрясательное взрывание, опережающих шпуров и скважин, не предназначенных для размещения ВВ, они заполняются глиной или другим негорючим материалом на длину, превышающую глубину заряжаемых шпуров (скважин) не менее чем на 1 метр. Взрывание зарядов в таких шпурах (скважинах) не допускается	значительное
6022.	Для подготовки и проведения сотрясательного взрыва техническим руководителем назначается руководитель сотрясательным взрыванием в забое и руководитель сотрясательным взрыванием на поверхности. Руководство подготовкой и проведением сотрясательного взрыва в забое (группе забоев) осуществляют лица контроля участка, на котором ведутся взрывные работы. Сотрясательное взрывание проводится мастером-взрывником в присутствии лица контроля по должности не ниже заместителя (помощника) начальника участка. Мастера-взрывники и лица контроля имеют индивидуальные	значительное

	светильники со встроенными датчиками метана и изолирующие самоспасатели	
6023.	После сотрясательного взрывания осмотр выработки проводится по получении сведений о содержании метана в забое, в котором проводилось взрывание, но не ранее чем через 30 минут после взрыва и при концентрации метана менее 2 градусов. Осмотр забоя проводится лицом контроля и мастером-взрывником	значительное
6024.	Лицо контроля, замеряющее содержание метана, при продвижении к забою для осмотра его после сотрясательного взрывания находится на расстоянии 3 метров впереди мастера-взрывника. При обнаружении концентрации метана 2 градуса и более они немедленно возвращаются в выработку со свежей струей воздуха. На случай возможного выброса угля (породы) и газа техническим руководителем заблаговременно определяются мероприятия по разгазированию выработок	значительное
6025.	Для проведения сотрясательного взрывания к забоям подготовительных выработок прокладываются постоянные взрывные магистрали из специальных кабелей	значительное
6026.	Инициирование зарядов при сотрясательном взрывании в угольных и смешанных забоях и по выбросоопасным породам осуществляется предохранительными электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия со временем замедления не более 220 миллисекунд. При вскрытии пластов до их обнажения сотрясательным взрыванием время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия не более 320 миллисекунд	грубое

6027.	В случае отказа одного или нескольких зарядов их ликвидируют, соблюдая требования по ликвидации отказов и сотрясательному взрыванию	грубое
6028.	При вскрытии пластов сотрясательным взрыванием допускается применение рассредоточенных (двухъярусных) зарядов ВВ при соблюдении следующих условий: 1) инициирование зарядов осуществляют электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия; 2) в шпурах с рассредоточенными зарядами замедление в данном заряде больше, чем в первом заряде от устья; 3) при использовании допущенных для соответствующих условий ВВ III и IV классов длина забойки между рассредоточенными зарядами не менее 0,75 метров, а масса первого от устья шпура заряда - не более 1,2 килограмм. При использовании ВВ II класса длина забойки между рассредоточенными зарядами не менее 1 метра, а масса первого от устья шпура заряда ВВ - не более 1 килограмм	грубое
6029.	Обнажение и пересечение пластов при сотрясательном взрывании проводится при толщине породной пробки между забоем выработки и крутым пластом (пропластком) не менее 2 метров, а для пологих, наклонных и крутонаклонных - не менее 1 метра по нормали к пласту. Перед пересечением крутых и крутонаклонных пластов после гидровывывания угольного массива толщина породной пробки между забоем вскрывающей выработки и вымытой полостью составляет не менее 1,2 метра. Шпуры для взрывания зарядов последней заходки с целью удаления породной пробки после	значительное

	гидровывмывания не добуриваются до вымытой полости на 0,5 метра	
6030.	Сотрясательное взрывание в забоях подготовительных выработок, проводимых по крутым или крутонаклонным выбросоопасным пластам, склонным к высыпанию, осуществляются с предварительной установкой опережающей крепи или с опережающей отбойкой боковых пород, либо с укреплением угольного пласта. При составлении паспортов взрывных работ в случае использования опережающей крепи верхний ряд шпуров располагается на расстоянии не менее 0,5 метров от опережающей крепи	значительное
6031.	При взрывании скважинных зарядов (торпедировании) осуществляются следующие дополнительные меры безопасности: 1) при пластовом торпедировании (гидровзрывной обработке пласта) - заливка наклонных скважин водой с непрерывной их подпиткой, применение водораспылительных завес, создаваемых взрывным распылением воды из полиэтиленовых сосудов; 2) при передовом (внепластовом) торпедировании - забойка из увлажненной смеси карбамида с хлоридом калия в соотношении 3:1 или забойка из воды, помещаемой в полиэтиленовую специальную ампулу, с применением герметизаторов, применение водовоздушной или водораспылительной завесы	грубое
6032.	Бурение шпуров по углю для сотрясательного взрывания проводится только вращательным способом. Бурение шпуров по породе допускается с применением ударных и ударновращательных инструментов	значительное

6033.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, участки пласта приводятся в неудароопасное состояние путем камуфлетного взрывания с соблюдением следующей очередности работ: 1) оценка удароопасности краевых частей в местах взрываний; 2) определение параметров камуфлетного взрывания (длины шпуров, массы заряда, расстояний между шпурами); 3) оценка эффективности камуфлетного взрывания. Эти работы на угольных шахтах осуществляются согласно технологическому регламенту по безопасному ведению работ при разработке пластов, опасных по горным ударам	грубое
6034.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, камуфлетное взрывание проводится по проекту, утвержденному техническим руководителем	грубое
6035.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, на удароопасных угольных пластах перед производством взрывных работ в очистных и подготовительных забоях, при отработке целиков люди удаляются от места взрывания на безопасное расстояние, но не менее 200 метров, и находятся на свежей струе воздуха	грубое
6036.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, при проведении выработок встречными забоями, начиная с расстояния 15 метров между ними, взрывные работы ведутся только в одном из забоев, другой забой останавливается	грубое
	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, длина внутренней забойки при камуфлетном взрывании в скважинах длиной до 10 метров определяется проектом	

6037.	и составляет не менее половины длины скважины. В скважинах длиной более 10 метров величина внутренней забойки не менее 5 метров. При использовании гидрозабойки, в том числе из полиэтиленовых ампул с водой, шпуры со стороны устья заполняются глиняной забойкой на протяжении не менее 1 метра	грубое
6038.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, при 1 - 2 категориях удароопасности пород взрывные работы по отбойке угля или породы в очистных и подготовительных выработках допускается вести после приведения участка в неудароопасное состояние	грубое
6039.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд в качестве распыляющего заряда применяются патроны ВВ массой 0,1 килограмм	грубое
6040.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд полиэтиленовые сосуды подвешивают к кровле или укладывают на почву выработки	грубое
6041.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд распылительные заряды в сосудах, подвешенных к кровле, размещают вертикально в центре сосуда так, чтобы толщина слоя воды со всех сторон была одинаковой, а в сосудах, укладываемых на почву - в центре, на дне сосуда	грубое
6042.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд введение распылительного заряда в сосуд с водой осуществляется после окончания всех операций по заряданию шпуров, перед началом монтажа взрывной цепи. Время нахождения заряда в сосуде с водой не превышает 30 минут	грубое
	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд	

6043.	взрывание сосудов с водой следует производить в первую очередь за 50 миллисекунд до взрыва основного комплекта скважинных зарядов	значительное
6044.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд количество сосудов определяется из условия расхода воды 3 - 4 литра на 1 квадратный метр сечения выработки	значительное
6045.	Осуществление подготовительных работ, зарядание и взрывание скважинных зарядов, производств массовых взрывов	значительное
6046.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды применяемые параметры расположения скважинных зарядов (линия наименьшего сопротивления, расстояние между концами скважин) соответствуют горнотехническим условиям отбойки и взрываемости руд и исключают возможность "прострелов" отдельных зарядов или вееров скважин	значительное
6047.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды инициирование зарядов осуществляется с использованием неэлектрических систем инициирования зарядов или электрическим короткозамедленным способом	значительное
6048.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в качестве основных ВВ при зарядании в сухих забоях (камерах) рекомендуется применение аммиачно-селитренных ВВ II класса простейшего состава. При наличии обводненности скважины заряжаются патронированными ВВ	значительное
6049.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды массовые взрывы в камерах, опасных по взрыву сульфидной пыли I и II группы, взрывание скважинных зарядов в камерах II	значительное

	группы производятся с поверхности, при отсутствии людей в шахте	
6050.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды перед заряданием сквозных скважин забойная часть скважины заделана глиняной забойкой или гидроампулами на длину не менее 1 метра. Взрывание не заделанных сквозных скважин запрещается	значительное
6051.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды перед взрыванием скважин производится орошение водой поверхности выработок призабойной зоны на расстояние не менее 30 метров от крайних скважин до полного смачивания осевшей пыли	значительное
6052.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в период подготовки массового взрыва, зарядания скважин производится смачивание пыли, осевшей на стенках камеры и отбитой руде, с помощью дальнобойных оросителей и поддерживается влажная атмосфера в камере с использованием туманообразователей. Технические характеристики оросителей и туманообразователей должны соответствовать области их применения	значительное
6053.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды допускается смачивание осевшей пыли и создание влажной атмосферы в очистном пространстве камеры путем подачи распыленной воды через скважины в кровле камеры	значительное
6054.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды подавление пыли, образовавшейся в камере в результате разрушения массива руды взрывом, осуществляется путем взрывания полиэтиленовых емкостей с водой или бумажных	значительное

	мешков с инертным порошком, размещенных в буровой выработке под устьями скважин	
6055.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды сосуды размещаются под каждым веером скважин из расчета 3 литра воды на 1 квадратный метр буровой выработки	значительное
6056.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды сосуды подвешиваются к кровле выработки или укладываются на почве	значительное
6057.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в качестве распыляющего заряда применяются патроны ВВ массой 0,1 килограмм	значительное
6058.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды взрывание сосудов осуществляется с интервалом замедления 50 миллисекунд до взрыва основного комплекта скважинных зарядов	значительное
6059.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды длина забойки из инертного порошка не менее 0,8 метра	значительное
6060.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды инертные пылевые завесы создаются путем распыления в очистном пространстве камеры инертных мелкодисперсных материалов	значительное
6061.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды количество рядов мешков с инертным порошком соответствует числу взрываемых рядов скважин; в каждом ряду размещается 3 - 4 мешка	значительное
6062.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды взрывание мешков с инертным порошком производится в первую очередь, с	значительное

	замедлением 25 - 50 миллисекунд до взрыва основного комплекта зарядов	
6063.	Вторичное дробление и ликвидация зависаний руды взрывным способом производятся в междусменные перерывы или нерабочие смены	значительное
6064.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом взрывание единичных зарядов ВВ или отрезков детонирующего шнура производятся электрическим способом. При одновременном взрывании двух или более зарядов взрыв производится мгновенно с помощью детонирующего шнура или электродетонаторов мгновенного действия	значительное
6065.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом взрывные работы производятся при отсутствии людей на пути движения исходящей струи воздуха и на расстоянии не менее 50 метров от места поступления свежей струи воздуха, при наличии не менее 2 поворотов, а при их отсутствии не ближе 150 метров	значительное
6066.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды перед проведением взрывных работ необходимо оросить водой поверхность выработки на расстояние не менее 5 метра в обе стороны от места установки заряда с помощью дальнобойного оросителя или шланга	грубое
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом заряд, предназначенный для ликвидации зависаний в дучках, помещается в полиэтиленовый мешок, который предварительно заполняется гидропастой или водой и после	

6067.	размещения в нем заряда ВВ завязывается. При этом отношение веса заряда ВВ к весу инертного заполнителя не превышает 1. Конструкция заряда ВВ и способ его размещения указываются в технической документации, составляемой на взрывные работы	грубое
6068.	Ликвидация зависаний руды производится в присутствии лица технического надзора	значительное
6069.	При дроблении негабарита применяются как накладные, так и шпуровые заряды	грубое
6070.	При дроблении негабаритов накладными зарядами, ВВ россыпью или в патронах укладывается на одной из плоскостей куска руды и с внешней стороны равномерно покрываются оболочкой из гидропасты или увлажненной глины. Соотношение веса оболочки к весу заряда составляет не менее 2:1. При дроблении негабарита применяются как накладные, так и шпуровые заряды	грубое
6071.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом взрывание шпуровых зарядов ВВ производится при наличии вокруг заряда инертной оболочки из воды или гидропасты. Вода используется только при нисходящих шпурах, не пересеченных трещинами. Толщина инертной оболочки - не менее 4 - 5 миллиметров, в связи с чем диаметр шпура превышает диаметр патронов не менее, чем на 8 - 10 миллиметров. Заполнение шпуров инертным материалом производится перед их заряджанием. Подача пасты в шпуры производится ручным нагнетателем	грубое
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным	

6072.	способом допускается взрывание негабаритов пучком из отрезков детонирующего шнура, помещенных в шпур, заполненный водой. Длина пучка детонирующего шнура - не более длины шнура. Число ниток детонирующего шнура в пучке не превышает 8	грубое
6073.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом при использовании гидроминного способа полиэтиленовые мешки с водой емкостью 20 - 40 литров подвешиваются к кровле выработки или размещаются на почве на расстоянии 1,0 - 2,0 метров от заряда ВВ	грубое
6074.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом распыление воды производится путем взрывания распылительных зарядов массой 0,1 - 0,2 килограмм, размещенных внутри сосуда	грубое
6075.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом при расстоянии менее 1,5 метра от основного заряда взрывание производится с замедлением 50 миллисекунд, при больших расстояниях - одновременно с основным зарядом с помощью детонирующего шнура	грубое
6076.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом количество полиэтиленовых сосудов выбирается из расчета расхода воды, равного 5 литров на 1 килограмм веса ВВ	грубое
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды средисменное взрывание на горизонтах вторичного дробления производится по разрешению	

6077.	технического руководителя шахты с оформлением распоряжения по шахте. Перечень блоков, в которых допускается средисменное взрывание, утверждается ежемесячно	значительное
6078.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды вес заряда ВВ, устанавливаемого в выпускной дучке (рудоспуске) для ликвидации зависаний руды, не превышает 2 килограмм. При дроблении на аккумулярующей выработке вес заряда не превышает 0,6 килограмм	грубое
6079.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды допускается одновременное взрывание двух и более зарядов при условии, если взрывание производится мгновенно и суммарный вес зарядов не превышает 2 килограмм	грубое
6080.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды блоки, где производится средисменное взрывание, проветриваются обособленной струей воздуха	грубое
6081.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды расстояние от места установки заряда до свежей струи воздуха, идущей в другие рабочие забои (или выработки, где находятся люди), не менее 20 метров. При меньшем расстоянии взрывание допускается зарядами весом не более 0,6 килограмм или отрезками детонирующего шнура	значительное
6082.	Взрывные работы вблизи объектов, имеющих важное значение (ядерные реакторы, электростанции, железные и автомобильные дороги, водные пути, линии электропередачи, подстанции, заводы, железнодорожные станции, порты, пристани, гидротехнические	грубое

	сооружения, подземные сооружения, телефонные линии), проводятся по согласованию с их владельцами	
6083.	При ведении специальных взрывных работ на объектах, расположенных на земной поверхности взрывная станция размещается за пределами опасной зоны. При невозможности выполнить это требование устраиваются укрытия (блиндажи). Места расположения укрытий определяются проектом или паспортом. Искусственные или естественные укрытия надежно защищают исполнителей взрывных работ от действия взрыва, ядовитых газов. Подходы к укрытию не допускается загромождать	значительное
6084.	При ведении специальных взрывных работ на объектах, руководитель взрывных работ, взрывник, посты оцепления опасной зоны обеспечиваются двусторонней радио или радиотелефонной связью	значительное
6085.	Хранение заряженных прострелочных и аппаратов, подвезенные к месту взрывных работ ВМ	значительное
6086.	Расположение хранения ВМ, прострелочных и взрывных аппаратов в передвижной зарядной мастерской (лаборатории перфораторной станции) от устья скважины	(значительное
6087.	Разборка зарядов ВВ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов, снаряженных на заводах-изготовителях	значительное
6088.	Применение снаряжения и зарядание прострелочных и взрывных аппаратов в соответствии с руководством и удаление площадки от жилых и бытовых помещений	значительное
	Размещение и транспортировка взрывных патронов, электродетонаторов,	

6089.	электровоспламенителей, заряженных прострелочных и взрывных аппаратов	значительное
6090.	Проверка на целостность цепи и электрическое сопротивление мостиков электровоспламенителей, предназначенных для прострелочных аппаратов	значительное
6091.	Установка средств инициирования в прострелочный или взрывной аппарат	значительное
6092.	Установка средств инициирования в прострелочный (взрывной) аппарат в лаборатории перфораторной станции (передвижной зарядной мастерской) при применении устройств, а также при исключаящих случаях	грубое
6093.	При использовании электрического метода взрывания применяются меры по защите	грубое
6094.	Проверка исправности полностью смонтированной электровзрывной сети	значительное
6095.	Спуск и подъем прострелочных и взрывных аппаратов в скважине проводится при изоляции и знака	значительное
6096.	Подъем и спуск прострелочных и взрывных аппаратов массой более 50 килограмм или длиной более 2 метров	значительное
6097.	Если прострелочный или взрывной аппарат не проходит в скважину до заданной глубины, он извлекается только персоналом	грубое
6098.	Неизрасходованные прострелочные и взрывные аппараты доставляются в помещение	значительное
6099.	Прострелочно-взрывные работы в морских скважинах проводятся при погоде необходимых для их производства	значительное
6100.	При получении штормового предупреждения во время производства прострелочных (взрывных) работ, спущенные в скважину прострелочные или взрывные аппараты производится по необходимости	значительное

6101.	Производство зарядания скважин, пробуренных в неустойчивых породах (пески, плавунуны)	значительное
6102.	При зарядании скважин в труднопроходимых местах для колесной техники доставка ВМ к местам работ производится в соответствии с Правилами ВР	значительное
6103.	В малонаселенной местности допускается предварительное зарядание скважин в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу	значительное
6104.	В сложных геологических условиях: плавунуны, сыпучие пески, взрывные работы допускается зарядание скважин	значительное
6105.	Производство прострелочно-взрывных работ в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования. Проведение проверки глубины интервала и качество выполненной перфорации по окончанию работ	значительное
6106.	Радиус опасной зоны и обозначение опасной зоны вокруг скважин на все время прострелочных и взрывных работ геофизической партии (с момента подвоза к ним ВМ и до окончания)	значительное
6107.	Подвезенные к скважине ВМ хранятся в специально отведенном месте и определенной высоте. Также вокруг мест работы с ВМ и прострелочно-взрывными аппаратами выставляются знаки обозначения границ	значительное
	Проведение взрывных и прострелочных работ в скважинах при наличии в скважине препятствий для спуска прострелочно-взрывных аппаратов, при наличии в скважине участков, опасных с точки зрения обвалов и прихватов прострелочных и взрывных аппаратов, при отсутствии на устье скважины задвижки, предусмотриваемой проектным	

6108.	заданием, при температуре на забое, превышающей пределы допустимых температур, во время пурги, грозы, буранов и сильных туманов (при видимости менее 50 метров), с наступлением темноты при недостаточном искусственном освещении рабочего места и опасной зоны, при температуре воздуха ниже минимума, установленного для открытых работ для данной местности, в сухих газифицирующих и поглощающих раствор скважинах без применения лубрикантов	грубое
6109.	Прострелочно-взрывные работы и объем работ проводятся согласно заявке на прострелочно-взрывные работы	значительное
6110.	При прострелочно-взрывных работ в составе сложных технологических испытаний и освоения скважин, требующие выполнения непосредственного взаимодействия	значительное
6111.	Руководитель подразделения по выполнению прострелочно-взрывных работ имеющий удостоверение-допуск	значительное
6112.	Непосредственную работу с ВМ и по отдельным операциям работ с прострелочными взрывными аппаратами, не связанные с обращением со средствами инициирования, монтажом и проверкой электровзрывной сети, обращением с отказавшими прострелочными взрывными аппаратами выполняют только персонал с допуском	значительное
6113.	Условия и документация для применения прострелочных взрывных аппаратов в скважинах	значительное
6114.	Допуск заказчика и подрядчика к выполнению прострелочно-взрывных работ на скважине	значительное
6115.	При выполнении прострелочно-взрывных работ устье скважины, обеспечивающие герметизацию при спуске, срабатывании и подъеме	значительное

	прострелочных взрывных аппаратов	
6116.	Независимо от наличия электроустановок все металлоконструкции скважины имеют металлическую связь между собой	значительное
6117.	Проведение прострелочно-взрывных работ в темное время суток	значительное
6118.	Уничтожение оставленного в скважине заряда	значительное
6119.	Извещение и составление акта о происшедшей аварии, оставленных геофизических приборах и аппаратах в скважине	значительное
6120.	Меры безопасности в случае приближения грозы во время взрывных или прострелочных работ в скважинах	значительное
6121.	Последняя проверка перед присоединением прострелочного взрывного аппарата к кабелю	значительное
6122.	Оповещение перед установкой взрывного патрона или взрывателя, выполнения и окончания работ	значительное
6123.	Работы по уничтожению отказавших взрывателей и взрывпатронов	значительное
6124.	Включение в паспорт взрывных работ на болотах мероприятий по предупреждению взрыва горючих газов	значительное
6125.	Огневое взрывание при одиночном заряде	значительное
6126.	Взрывание с применением электродетонаторов или капсуль-детонаторов	значительное
6127.	Взрывание детонирующим шнуром и патрона в скважине	значительное
6128.	Выполнение монтажа электровзрывной сети в обводненных условиях	значительное
6129.	Проведение проверки исправности электровзрывной сети, подсоединение магистральных проводов к источнику тока и	значительное

	взрывание размещенных под водой зарядов проводятся только определенным расстоянием	
6130.	Выполнение взрывных работ при тумане или в темное время суток, при волнении воды свыше 3 баллов или скорости ветра более 12 метров в секунду	значительное
6131.	Заряжение шпуры, имеющие температуру до 80 градусов Цельсия и испытание боевика	значительное
6132.	Взрывание при температуре более 80 градусов Цельсия весь заряд помещается в оболочку. Проведение взрыва производится при помощи трубки. Не допускается скручивание и свертывание огнепроводного шнура внутри изолирующей оболочки патрона-боевика и в общей оболочке. Заряжание и взрывание зарядов в шпурах при температуре свыше 200 градусов Цельсия не допускается	значительное
6133.	Применение наружных зарядов в горячих массивах с температурой свыше 80 градусов Цельсия	значительное
6134.	Допуск взрывания при температуре в шпуре ниже 80 градусов Цельсия и при температуре свыше 80 градусов Цельсия	значительное
6135.	Во всех случаях заряжание и забойка проводятся взрывниками в присутствии лица контроля, если взрывники не успели закончить заряжание всех шпуров, лицо контроля, подает команду о немедленном прекращении заряжания и удалении людей в безопасное место	значительное
6136.	В паспортах на взрывные работы, наряду с решением других вопросов, указываются направление валки разрушаемого объекта, мероприятия на случай неполного его разрушения	значительное
6137.	Не допускается заряжать шпуры (скважины), вскрывшие пустоты в массиве разрушаемого объекта	значительное

6138.	Первый сигнал допускается подавать перед укладкой в заряды боевиков с электродетонаторами, а при взрывании детонирующим шнуром - перед началом монтажа взрывной сети. Сигнал "отбой" подается только по распоряжению ответственного за проведение взрыва лица контроля после того, как он вместе с взрывником осмотрит место взрыва	значительное
6139.	Наличие в опасной зоне котлов, трубопроводов и других объектов, находящихся под давлением, оно понижается до минимально возможных пределов организацией, эксплуатирующей эти объекты	значительное
6140.	При взрывании смерзшихся дров, балансов для их рыхления допускается применять только предохранительные ВВ. При этом выполняются следующие условия: 1) использование в качестве средств инициирования электродетонаторов; 2) обеспечивается безопасность передвижения взрывников по дровам (перекрытие провалов между штабелями или отвалами и другие); 3) проводятся до начала зарядания необходимые противопожарные мероприятия	значительное
6141.	Не допускается при рыхлении смерзшихся руды и рудных концентратов, сланцев, угля, металлической стружки применять ВВ, содержащие жидкие нитроэфир. При рыхлении металлической стружки электрическое взрывание не допускается. Рыхление взрывом минеральных удобрений на основе аммиачной селитры не допускается	значительное
	Взрывные работы в охранной зоне открытого или закрытого (заглубленного) магистрального трубопровода проводятся только при наличии письменного	

6142.	согласия организации, эксплуатирующей трубопровод. Для получения согласия на их проведение производитель взрывных работ представляет организации, эксплуатирующей трубопровод, на согласование паспорт взрывных работ. В технических решениях паспорта обеспечивается сохранность трубопровода, сооружений (перекачивающих станций), соблюдение других условий, установленных организацией, эксплуатирующей трубопровод	значительное
6143.	По месту расположения относительно земной поверхности склады ВМ разделяются на поверхностные, полуглубленные, углубленные и подземные. К поверхностным относятся склады, основания хранилищ которых расположены на уровне поверхности земли, к полуглубленным - склады, здания хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не более чем по карниз, к углубленным - у которых толща грунта над хранилищем составляет менее 15 метров, и к подземным - соответственно более 15 метров	значительное
6144.	В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на постоянные - три года и более, временные - до трех лет и кратковременные - до одного года, считая эти сроки с момента завоза ВМ. Допускается продление на один срок эксплуатации кратковременных складов по согласованию с аттестованной организацией	значительное
6145.	По назначению склады ВМ разделяются на базисные и расходные. Допускается заменять при хранении ВВ средствами взрывания (инициирования) и наоборот, одни ВМ другими при той же группе совместимости с	значительное

	учетом коэффициентов по теплоте взрыва	
6146.	Общая вместимость базисных складов ВМ не ограничивается и устанавливается с учетом вместимости отдельного хранилища не более 420 тонн ВМ (нетто)	значительное
6147.	На поверхностных и полууглубленных расходных складах общая вместимость всех хранилищ: 1) постоянного расходного склада не более: ВВ – 240 тонн, детонаторов – 300 тысяч штук, детонирующего шнура – 400 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается. Для предприятий с сезонным завозом ВМ при их хранении в контейнерах или хранилищах общая вместимость постоянных расходных складов не ограничивается; 2) временного расходного склада ВМ не более: ВВ – 120 тонн, детонаторов – 150 тысяч штук, детонирующего шнура – 200 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается; 3) кратковременного расходного склада ВМ не более: ВВ - по проекту, детонаторов - 75 тысяч штук, детонирующего шнура - 100 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается	значительное
6148.	Предельная вместимость каждого хранилища ВВ постоянных расходных складов ВМ не более 120 тонн, временных - 60 тонн, кратковременных - по проекту	значительное
6149.	Хранить ВМ в контейнерах допускается на специальных площадках. Площадки для контейнеров с ВМ сооружаются на территории складов ВМ и как самостоятельные склады с контейнерными площадками. Вместимость контейнерных площадок принимается	значительное

	аналогично установленной для хранилищ складов ВМ	
6150.	Общая вместимость подземного (углубленного) расходного склада и вместимость отдельных камер (ячеек) определяется проектом. При этом на угольных и сланцевых шахтах вместимость склада без учета емкости раздаточных камер не более семисуточного запаса ВВ и пятнадцати суточного запаса средств инициирования. Вместимость камеры в складах камерного типа не более 2 тонн ВВ, а в складах ячейкового типа в каждой ячейке не более 400 килограмм ВВ. Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не более 2 тонн ВВ и соответствующего количества средств инициирования, а отдельного участкового пункта хранения - 1 тонна ВВ и соответствующего количества средств инициирования	значительное
6151.	На предприятиях обеспечиваются условия для испытаний и уничтожения ВМ. В этих целях по проектам оборудуются полигоны и лаборатории	значительное
6152.	При выполнении на базисном складе операций по выдаче ВМ взрывникам и приемке от них неизрасходованных ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, помещения, в которых выполняются эти операции размещаются вблизи въезда (входа) на склад, но не ближе 20 метров от хранилищ ВМ, сооружаются из негорючих материалов, разделяются на две части для хранения ВВ и средств инициирования сплошной негорючей капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 сантиметров, оборудуются двумя тамбурами для выдачи-приемки ВВ и средств инициирования.	значительное

	Обеспечивается выполнение следующих условий: 1) общее количество ВВ всех наименований (изделий) в указанном помещении не более 3 тонн, в том числе детонаторов не более 10 тысяч штук; 2) ящики с детонаторами размещаются на стеллажах у наружной стены хранилища	
6153.	В постоянных и временных расходных складах раскупорку тары и выдачу ВМ взрывникам, приемку от них неизрасходованных ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов проводят в отдельных помещениях или в тамбурах хранилищ, либо в здании подготовки ВМ. При этом для выдачи детонаторов устанавливают стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 миллиметров, и стол для резки детонирующего и огнепроводного шнуров. Для устранения опасного влияния на электродетонаторы зарядов статического электричества стол заземляется. Изготовление (подготовка) боевиков с детонирующим шнуром в случае выдачи-приемки ВМ на базисном складе проводится в отдельном здании (помещении)	значительное
6154.	В хранилищах складов ВМ полы устраиваются без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены. Каждое хранилище ВМ проветривается и защищается от проникновения воды и снега. Хранилища ВМ обеспечиваются приточно-вытяжным естественным проветриванием. Внутри зданий устанавливают термометры	значительное
6155.	Постоянные и временные склады ВМ имеют два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное)	значительное

6156.	Освещенность на уровне пола рабочих мест на всех местах хранения ВМ и при обращении со средствами инициирования обеспечивается не менее 30 люкс	значительное
6157.	В хранилищах складов ВМ стеллажи для ВВ и средств инициирования и штабели для ВМ отстоят от стен не менее чем на 20 сантиметров, а от пола - не менее чем на 10 сантиметров. Мешки, ящики с ВВ размещаются на настилах. Высота штабеля не более 2 метров. По ширине штабеля располагается не более двух мешков (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест. При использовании средств механизации погрузочно-разгрузочных операций допускается хранить ящики и мешки с ВВ в пакетах на поддонах, в стропконтейнерах, до двух ярусов по высоте. Порядок размещения поддонов и стропконтейнеров определяется проектом. Максимальная высота штабелей не более 2,6 метров. Между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами оставляются проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 метров	значительное
6158.	На стеллажах ящики, мешки и другие места с ВМ размещаются по два в высоту. Вскрытые места с ВМ групп В, С и дымным порохом размещаются только в один ряд по высоте. Высота верхних полок стеллажей для указанных ВМ не более 1,7 метра, для прочих - 2 метра. Расстояние между каждыми двумя полками рассчитывается, чтобы между ящиками (мешками) с ВМ и полками над ними оставались зазоры не менее 4 сантиметров. По ширине полки не допускаются ставить ящики более чем в два ряда, а при размещении возле стен при отсутствии прохода - более чем в один ряд.	значительное

	Головки железных гвоздей и болтов, применяемых для укрепления полок в хранилищах ВМ, утапливаются полностью. Доски полок стеллажей настилаются с промежутками до 3 сантиметров. Нижняя полка устраивается сплошной	
6159.	Возле камер, стеллажей и штабелей на складе ВМ вывешиваются таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования или прострелочных взрывных аппаратов, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийный срок хранения	значительное
6160.	Электродетонаторы, электрозажигательные трубки и электровоспламенители, содержащие их изделия с ВВ на складах и в других местах хранения ВМ хранятся в заводской или специально предназначенной упаковке (таре)	значительное
6161.	Зажигательные и контрольные трубки изготавливаются в помещении здания подготовки ВМ, отделенном от помещения подготовки ВВ капитальной стеной из несгораемых материалов или (при сгораемых материалах) стеной, оштукатуренной и покрытой несгораемой краской, а в подземных складах - в отдельных камерах для изготовления зажигательных трубок. Стол, на котором изготавливают зажигательные и контрольные трубки, при работе нескольких взрывников разделяется по всей длине поперечными деревянными щитками. Полы помещений в местах изготовления и хранения зажигательных и контрольных трубок (контрольных отрезков огнепроводного шнура) покрываются мягкими ковриками. Заготовленные зажигательные трубки хранятся в хранилищах	значительное

	склада ВМ (раздаточной камере) в металлических или деревянных, обитых металлическими листами снаружи ящиках (шкафах), кассетах с мягкой прокладкой внутри. Ящики закрываются крышками	
6162.	Температура в хранилищах складов и контейнерах с ВВ на основе аммиачной селитры поддерживается не более 30 градусов Цельсия, для других ВМ по параметрам, указанным в технической документации ВМ	значительное
6163.	При хранении ВМ в контейнерах на площадках допускается размещение их в два яруса	значительное
6164.	Погрузочно-разгрузочные операции с ВМ на складах выполняются предназначенными для этой цели механизмами с грузоподъемностью не менее номинальной массы брутто упакованных ВМ, вручную. Лебедки подъема груза (у стреловых кранов и лебедки подъема стрелы) оснащаются двумя тормозами	значительное
6165.	При работе внутри хранилищ склада ВМ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания оснащаются системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями, а электрооборудование (электропогрузчики, тельферы)	значительное
6166.	При ремонте мест хранения ВМ они освобождаются от ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, которые временно размещают в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить ВМ в другой	значительное
6167.	Для каждого склада ВМ разрабатывается ПЛА, определяющий порядок действий в аварийных ситуациях. Для	значительное

	подземных складов ВМ меры по ликвидации возможных аварий включаются в общий ПЛА	
6168.	Требования к поверхностным постоянным складам ВМ: 1) иметь водоотводные канавы; 2) дороги и подъездные пути содержать в чистоте и исправности; 3) хранилища располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них; 4) выдерживать расстояния между отдельными хранилищами, между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада и вне ее, не менее противопожарных разрывов, определенных в соответствии с приложением 11 Правил ВР. 5) склады ограждать и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 метров. На границах запретной зоны устанавливаются ограждения и предупредительные знаки. 6) территория склада по периметру оборудуется системами видеонаблюдения. Вся видеoinформация должна записываться на видеонакопители: видеоманитофоны с длительным временем записи или цифровые видеонакопители информации	значительное
6169.	За запретной зоной склада в пределах опасной зоны допускается размещать: полигон для испытаний и уничтожения ВМ, сжигания тары, караульное помещение, административно-бытовое помещение для персонала, обслуживающего склад, пункты обслуживания и заправки средств механизации, котельные, склады топлива, водопроводные и канализационные насосные станции, трансформаторные подстанции, уборные. Сарай или навес для хранения тары допускается размещать в	значительное

	пределах запретной зоны не ближе 25 метров от ограды склада	
6170.	Расстояние от ограды до ближайшего хранилища не менее 40 метров. В горных местностях это расстояние допускается уменьшать по согласованию с органами внутренних дел. Ограждения выполняются из железобетонных или металлических решеточных конструкций (из прута толщиной не менее 18 миллиметров, с просветом между прутами не превышающим 100 миллиметров), кирпича, металлических листов (толщиной не менее 2 миллиметров,) или сетки (из арматуры диаметром не менее 5 миллиметров и размером ячейки 70 x 70 миллиметров, но не более 10 миллиметров диаметром при размере ячейки 150 x 150 миллиметров) Высота ограды не менее 2,5 метров, усиленная в противоподкопном отношении железобетонным цоколем или арматурной сеткой с заглублением в землю на 200-400 миллиметров. В ограде устраиваются ворота и калитка, запирающиеся на замки	значительное
6171.	На территории склада и запретной зоны вокруг него деревья и кустарники, сухая трава и другие легковоспламеняющиеся предметы убираются	значительное
	Хранилища ВМ постоянных складов устраиваются из негорючих материалов. Допускается устройство бревенчатых или каркасно-засыпных стен хранилищ. При устройстве каркасно-засыпных стен и перегородок в качестве засыпки допускается применять тощий бетон, шлак или пропитанные известковым молоком опилки. Стены каркасно-засыпных и бревенчатых хранилищ ВМ и перегородки покрываются негорючим составом или	

6172.	оштукатуриваются с внутренней и наружной сторон. Деревянные потолки в хранилищах ВМ оштукатуриваются или покрываются негорючим составом. В местностях с сухим климатом допускается возведение глинобитных хранилищ, хранилищ из сырцового или саманного кирпича. Крыши хранилищ сооружаются из негорючих материалов или покрываются негорючим составом изнутри и снаружи. Хранилища устраиваются так, чтобы температура воздуха в них не могла подниматься выше 30 градусов Цельсия. Каждое из хранилищ имеет чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройство чердачных помещений не обязательно)	значительное
6173.	Полы в хранилищах выполняются из дерева, бетона, асфальта или утрамбованной глины. В хранилищах для дымных порохов полы дополнительно покрываются мягкими матами	значительное
6174.	В хранилищах, предназначенных для выдачи ВМ мелкими партиями, оборудуется не менее одного тамбура. Тамбур имеет размер 2 x 2 метра и сооружается из негорючих материалов. Вход через тамбур оборудуется не менее чем двумя двустворчатыми дверями, открывающимися наружу: одна из них ведет снаружи в тамбур, вторая - из тамбура в хранилище. Наружная дверь сплошная, обивается кровельной сталью. Вторая дверь решетчатая, деревянная. В хранилищах, имеющих рампы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке	значительное

6175.	Число входов в хранилище ВМ определяется исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в хранилище до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было не более 15 метров, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 25 метров	значительное
6176.	Окна хранилищ оборудуются стальными решетками, выполненными из прутка диаметром не менее 15 миллиметров, который сваривается в каждом перекрестке, с образованием ячеек не более 150 x 150 миллиметров. Концы прутков заделываются в стену на глубину не менее 80 миллиметров. Решетки покрываются светлой краской. Стекла окон, выходящие на солнечную сторону, матовые или покрываются белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола обеспечивается от 1:25 до 1:30	значительное
6177.	В чердачных помещениях не допускается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак предусматривается лестница, установленная снаружи здания	значительное
6178.	Входы в хранилище и на чердак поверхностного и полууглубленного постоянного склада запираются на замок и пломбируются или опечатываются	значительное
6179.	Если расстояние от мест хранения или переработки ВМ до зданий и сооружений либо между ними меньше значений, предусмотренных Правилами ВР, устраиваются валы. При этом безопасные расстояния подсчитываются как для случая углубленного заряда	значительное
6180.	При устройстве поверхностного и полууглубленного постоянного склада валы насыпают из пластичных или сыпучих грунтов. Не допускается для насыпки валов использовать камень, щебень и	значительное

	горючие материалы (угольную мелочь)	
6181.	При устройстве поверхностного и полуглубленного постоянного склада валы насыпаются на 1,5 метра выше верхнего уровня штабеля (стеллажа) с ВМ. Ширина валов по верху не менее 1 метра. Ширина валов по низу обуславливается углом естественного откоса грунта, из которого насыпан вал	значительное
6182.	Для выходов при полном обваловывании хранилища поверхностного и полуглубленного постоянного склада в валах устраивается разрыв, перед которым размещается защитный вал. Длину защитного вала принимать с таким расчетом, чтобы прямая линия, проведенная в плане от ближайшего угла здания через ближайшую конечную точку гребня главного вала и продолженная дальше, проходила через гребень защитного вала	значительное
6183.	Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемников поверхностного и полуглубленного постоянного склада, обеспечению надежности определяются проектом. Электроустановки применяются с изолированной нейтралью	грубое
6184.	Электроустановки поверхностного и полуглубленного постоянного склада ВМ, в том числе силовые и осветительные сети оснащаются защитой от утечек тока и поражения людей электрическим током.	значительное
6185.	Поверхностного и полуглубленного постоянного склада ВМ, подступы к нему и хранилища ВМ освещаются.	значительное

	Освещение допускается выполнять по периметру ограждения	
6186.	Рабочее освещение поверхностного и полууглубленного постоянного склада склада ВМ осуществляется лампами (светильниками) напряжением до 220 Вольт. Вид аварийного освещения определяется проектом. В качестве аварийного освещения для хранилищ склада допускается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение ручных переносных ламп, питаемых от электросети, не допускается во всех помещениях склада. Если выдача ВМ проводится только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не требуется	значительное
6187.	Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели поверхностного и полууглубленного постоянного склада устанавливаются снаружи здания в закрытых ящиках или в изолированном помещении, которое снабжается противопожарными средствами	значительное
6188.	Для осветительной сети внутри хранилищ поверхностного и полууглубленного постоянного склада применяются кабели с оболочкой, не распространяющей горения	значительное
6189.	Крепление кабелей к стенам и потолку помещений поверхностного и полууглубленного постоянного склада проводится через 0,8 метра при горизонтальной и через 2 метра при вертикальной прокладке. Для соединений и присоединений кабелей применяются специальные муфты	значительное

6190.	Все поверхностного и полуглубленного постоянного склада склады, караульные помещения на складах оснащаются телефонной связью с организацией, противопожарной службой и органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь, по согласованию с местным органом внутренних дел, склад обеспечивается радиосвязью с перечисленными абонентами. Между караульными постами и караульным помещением обеспечивается двусторонняя телефонная связь. Средства связи размещаются вне взрывопожароопасных помещений. Склады и хранилища в обязательном порядке оборудуются средствами охранной и пожарной сигнализации согласно проекту	значительное
6191.	Для предохранения от лесных и напольных пожаров дерн на расстоянии не менее 5 метров вокруг каждого здания снимается, вокруг территории поверхностного и полуглубленного постоянного склада на расстоянии 10 метров от ограды оборудуются канавы шириной по верху не менее 1,5 метров и глубиной не менее 0,5 метров или систематически вспахивается полоса шириной 5 метров для уничтожения растительности. В скальных и щебенистых грунтах устройство канавы или вспаханной полосы не требуется	значительное
6192.	При устройстве объектов с печным отоплением на дымовых трубах устанавливаются искроуловительные сетки	значительное
	При устройстве поверхностных и полуглубленных временных складов хранилища временных складов ВМ могут быть дощатыми, глинобитными, земляными.	

6193.	Под хранилища складов допускается приспособливать неиспользуемые строения, сараи, землянки. Эти помещения обеспечиваются естественным проветриванием и защищаются от попадания в них дождя и снега. Топки печей, имеющих в приспособленных для хранилищ зданиях, замуровываются	значительное
6194.	При устройстве поверхностных и полуглубленных временных складов ВМ: 1) полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные; 2) деревянные стены и крыши покрываются огнезащитным составом; 3) ограждение допускается устраивать из жердей, плетней, досок, бревен, высота ограды не менее 2 метров; 4) устройство водоемов не требуется; 5) устройство тамбуров не требуется, двери могут быть одинарными; 6) рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах); 7) в приспособляемых помещениях допускается сохранять существующие размеры дверей и окон. В остальном к временным складам предъявляются требования, как и к постоянным складам	значительное
6195.	При устройстве поверхностных и полуглубленных временных складов ВМ, устраиваемые в черте города допускается размещать в сухих проветриваемых подвалах неиспользуемых строений или в специально заглубленных до 2,5 метров помещениях с засыпкой по верху не менее 2 метров. ВВ, средства инициирования и протрелочные взрывные аппараты хранятся в помещениях,	значительное

	отделенных друг от друга и от помещения подготовки ВМ кирпичной (бетонной) стеной толщиной не менее 25 сантиметров	
6196.	Порядок устройства поверхностных и полууглубленных кратковременных складов ВМ для производства работ кратковременного характера хранение ВМ допускается: в неиспользуемых строениях, сараях, землянках, в железнодорожных вагонах, на судах, в автомобилях, прицепах и повозках, в палатках, шалашах и пещерах, на площадках у мест производства взрывных работ	значительное
6197.	Обеспечения порядка устройства поверхностных и полууглубленных кратковременных складов ВМ на кратковременных складах ВМ	значительное
6198.	При хранении ВМ на автомобилях , прицепах и повозках на работах передвижного характера (сейсморазведка, расчистка трассы для лесных и автомобильных дорог) допускается хранение ВМ на специально оборудованных автомобилях, прицепах, повозках и санях (передвижные склады)	значительное
	При хранении ВМ на автомобилях , прицепах и повозках, передвижной склад представляет собой прочный фургон, установленный и капитально закрепленный на автомобиле, повозке, прицепе, санях. Фургон сооружается из дюралюминия или дерева, обшитого снаружи металлическими листами и покрытого со всех сторон огнезащитным составом. В передней части кузова (в правом нижнем углу) размещается ящик (отсек) для средств инициирования с дверью для загрузки их с наружной стороны кузова. Ящик (отсек) изнутри покрывается мягким материалом (войлок,	

6199.

резина, поролон). Конструкция ящика (отсека) исключает передачу детонации взрывчатым веществам в случае непредвиденного взрыва наибольшего количества средств инициирования.

Погрузка (разгрузка) взрывчатых материалов проводится через дверь, расположенную с правой стороны фургона. Допускается расположение двери в задней стенке фургона при условии устройства сигнализации, выведенной в кабину транспортного средства и срабатывающей при открывании двери.

Двери отсеков для ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов снабжаются врезными замками и приспособлениями, препятствующими открытию их в случае выхода из зацепления замков.

Фургон освещается светильником, плафон которого устанавливается в верхней передней части кузова с наружной электропроводкой, проложенной в защитном кожухе. Электрические проводки внутри кузова не допускаются.

В кузове передвижного склада оборудуются окна, снабженные металлическими решетками. Окно в передней стенке фургона устраивается на уровне заднего окна кабины транспортного средства.

Передвижной несамоходный склад оснащается устройством для присоединения на жесткой сцепке к буксирующему транспортному средству.

Техническое состояние, оборудование, укомплектованность передвижного склада ВМ, организация его движения и подготовленность к ликвидации аварийных ситуаций обеспечивается технологическим регламентом.

значительное

	При транспортировании несамоходного склада ВМ масса буксируемого прицепа не более половины массы буксирующего транспортного средства или трех четвертей тягового усилия тягача	
6200.	При проведении взрывных работ во время ледохода допускается кратковременное (не более 30 суток) хранение ВМ на площадках . Для производства массовых взрывов, геофизических и других разовых работ срок кратковременного хранения ВМ не более 90 суток. При этом во всех случаях ВМ размещают на деревянном настиле высотой не менее 20 сантиметров от земли под навесом или брезентовым покрытием	значительное
6201.	При хранении ВМ на площадках средства инициирования размещаются на отдельных площадках или в палатках, расположенных на расстоянии, безопасном по передаче детонации ВВ из условия принятия средства инициирования за активный заряд	значительное
6202.	В подземных условиях ВМ хранятся в оборудованных выработках-камерах или ячейках, расположенных так, чтобы взрыв ВМ в одной из них не мог вызвать детонацию ВМ в соседних	значительное
6203.	Подземный склад состоит из выработок, представляющих собой собственно склад, в которых расположены камеры или ячейки для хранения ВМ, подводящих выработок и вспомогательных камер. К вспомогательным относятся камеры для: 1) проверки электродетонаторов или изготовления зажигательных трубок и маркировки детонаторов; 2) выдачи ВМ; 3) размещения средств механизации погрузочно-разгрузочных операций; 4) хранения кассет и сумок;	значительное

	5) размещения электрораспределительных устройств и противопожарных средств. Перечисленные камеры располагаются в тупиках выработок, подводящих к складу	
6204.	Взрывные, контрольные и измерительные приборы и устройства, кассеты и сумки в подземных и углубленных складах ВМ хранятся на специальных стеллажах или в шкафах	значительное
6205.	Каждый подземный склад ВМ оборудуется телефонной связью с организацией или прямым телефонным выходом к диспетчеру	значительное
6206.	В подземных складах допускается использовать аккумуляторные погрузчики или другие средства механизации погрузочно-разгрузочных работ во взрывобезопасном исполнении	значительное
6207.	Для ведения взрывных работ способом короткозамедленного и замедленного взрывания на угольных шахтах в подземных расходных складах и раздаточных камерах обеспечивается не менее чем по одному ящику электродетонаторов каждой ступени замедления, допущенных к применению	значительное
6208.	Не допускается расположение подземных складов ВМ между выработками главных направлений, уклонами, бремсбергами и ходками при них	грубое
6209.	Подземный склад ВМ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, сосуды с водой). Допускается оборудование автоматическими средствами пожаротушения. Количество и размещение средств пожаротушения согласовываются с командиром профессиональной аварийно-спасательной службы. В начале подводящих выработок к камерам или ячейкам склада	значительное

	устраиваются противопожарные двери	
6210.	В подводящих выработках и в складах ВМ шахт (рудников), опасных по газу или пыли, применяется электрооборудование во взрывозащищенном исполнении, а в прочих шахтах (рудниках) - в рудничном нормальном исполнении. Электропроводку для освещения в складах и подводящих выработках допускается выполнять бронированным кабелем в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке или гибкими резиновыми кабелями с негорючей изоляцией и оболочкой. Для питания осветительных установок применяется напряжение (линейное) не выше 220 Вольт. Осветительная сеть защищается от утечек тока. Подводящие выработки, вспомогательные камеры освещаются светильниками, подвешенными к кровле выработки, а камеры (ячейки) для хранения ВМ - косым светом из подводящей выработки через фрамугу, расположенную над дверью	значительное
6211.	Подземные склады ВМ в обязательном порядке оборудуются автоматически охранной сигнализацией, с выводом сигнала на пульт-дежурного	значительное
6212.	В угольных шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в подводящих к складам ВМ и раздаточным камерам выработках с обеих сторон устанавливаются сланцевые или водяные заслоны, а сами выработки периодически осланцовываются или очищаются от отложившейся пыли	грубое
	Порядок хранения ВМ, содержания и охраны подземных раздаточных камер как в подземных складах ВМ. При этом	

6213.	ВВ и средства инициирования хранятся в отделениях, отгороженных друг от друга кирпичной, бетонной и им подобной стеной толщиной не менее 25 сантиметров. В раздаточной камере оборудуется место для выдачи ВМ взрывникам	значительное
6214.	Подземные раздаточные камеры устраивается не ближе 200 метров от мест посадки людей в транспортные средства и погрузки-выгрузки горной массы. Раздаточные камеры вместимостью до 1000 килограмм ВВ оборудуются на расширении выработок горизонтов, проветриваются свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии и ограждаются сплошной по высоте кирпичной, бетонной или подобной стеной толщиной не менее 25 сантиметров. Раздаточная камера вместимостью более 1000 килограмм ВВ размещается в специально отведенной проветриваемой аналогично складам ВМ выработке на расстоянии не менее 25 метров от выработок, служащих для постоянного прохода людей	значительное
6215.	Подземные раздаточные камеры закрепляются несгораемой крепью и имеют стационарное освещение. Подводящие выработки на протяжении не менее 5 метров закрепляются несгораемой крепью . В выработке, подводящей к раздаточной камере устанавливаются металлические двери - сплошная (противопожарная) и решетчатая с окном для выдачи и приемки ВМ. Двери оснащаются надежными запорами. Для размещения ВМ в раздаточных камерах устраиваются стеллажи, а для хранения взрывных машинок, проводов ,	значительное

	контрольно-измерительных приборов, полиэтиленовых мешков, ампул для гидрозабойки - устанавливать ящики. ВВ в заводской упаковке хранятся в штабелях. Со стороны поступающей струи воздуха у раздаточной камеры устанавливается телефон и оснащается пункт хранения средств противопожарной защиты	
6216.	Подземный участковый пункт хранения ВМ представляет собой огражденную решетчатыми перегородками выработку или часть выработки, в которой установлены специальные металлические шкафы (ящики) или запирающиеся на замки контейнеры с ВМ. Дверь пункта запирается на внутренний замок	значительное
6217.	На подземных участках пунктах в качестве шкафов (контейнеров) для ВМ используются металлические сейфы или ящики, изготовленные из металлических листов толщиной не менее 2 миллиметров, шахтные вагонетки, оборудованные металлическими крышками. Указанные емкости с ВМ, располагаются непосредственно в выработке разделенные перегородками или устанавливаются в нишах	значительное
6218.	При совместном хранении ВМ в подземных складах шкаф (ящик) разделяется на три отделения: для размещения ВВ и детонирующего шнура, для хранения взрывных и контрольно-измерительных приборов, проводов кассет (сумок) с электродетонаторами или зажигательными трубками. Все стенки отделения для хранения детонаторов покрываются изнутри мягким материалом	значительное
6219.	Установленные в участковых подземных пунктах металлические шкафы для хранения ВМ заземляются. Переходное сопротивление не более 2 Ом	значительное

6220.	Наличие внутренних замков в отдельных металлических ящиках и контейнерах (сейфах), предназначенных для хранения ВМ в подземных выработках вблизи мест взрывных работ	значительное
6221.	Не допускается вести взрывные работы ближе 30 метров от подземных складов ВМ, раздаточных камер или участковых пунктов хранения ВМ при наличии в них ВВ (средств инициирования)	значительное
6222.	При хранении ВМ в подземных углубленных складах устья выработок, ведущих к складу, оснащаются двойными дверями, открывающимися наружу. Наружная дверь сплошная металлическая или деревянная, обитой кровельной сталью, внутренняя – решетчатая	значительное
6223.	Если расстояние от входа в подземный углубленный склад до ближайшей камеры хранения ВМ более 15 метров, склад имеет два выхода.	значительное
6224.	При хранении ВМ в подземных углубленных складах перед устьем выработки, ведущей к складу, устраивается защитный вал высотой, превышающей высоту выработки на 1,5 метра. Длина защитного вала не менее утроенной ширины выработки, считая по гребню вала, а ширина - не менее 1 метра по гребню. Размеры вала по подошве определяются углом естественного откоса грунта	значительное
6225.	Подземные камеры, предназначенные для хранения ВМ, и подводящие к ним выработки закрепляются несгораемой или деревянной крепью, обработанной огнезащитным составом	значительное
6226.	Каждый подземный углубленный склад оснащается телефонной связью с организацией	значительное
	Посты охраны располагаются у входа в углубленный склад, у	

6227.	устья вентиляционных выработок и у запасного выхода, если они не просматриваются постом, расположенным у входа в склад	значительное
6228.	Молниезащита складов ВМ выполняется согласно проекту независимо от грозовой активности местности	значительное
6229.	Молниезащиты для хранилищ постоянных и временных поверхностных, полууглубленных и углубленных (при толщине покрывающего слоя менее 10 метров) складов ВМ, расположенных на земной поверхности зданий подготовки ВМ, пунктов изготовления боевиков с электродетонаторами обязательна защита, как от прямых ударов, так и от вторичных воздействий молний	значительное
6230.	Стационарные пункты изготовления и подготовки ВВ на предприятиях, ведущих взрывные работы, оборудуются молниезащитой	значительное
6231.	Площадки для хранения ВМ в контейнерах и пункты отстоя транспортных средств с ВМ защищаются только от прямого удара молнии. Кратковременные склады ВМ (за исключением плавучих складов) молниезащитой допускается не оборудовать	значительное
6232.	Во время грозы перемещение людей в зоне расположения заземляющих устройств молниезащиты не допускается	значительное
6233.	Для снижения опасности шаговых напряжений применяются углубленные, рассредоточенные заземлители в виде колец и расходящихся лучей	значительное
6234.	Все базисные и расходные склады, площадки для хранения ВМ на земной поверхности охраняются круглосуточно	значительное
	Порядок охраны складов ВМ, вооружения и проверки караулов. Руководители организации обеспечивают охрану складов ВМ, пропускной режим, оборудование	

6235.	технических средств охраны (ограждение, освещение, связь, сигнализация, видеонаблюдение), строительство необходимых караульных помещений, вышек, вольеров для служебных собак	значительное
6236.	Вид охраны, состав, количество, дислокация постов и порядок охраны склада устанавливаются проектной документацией. Для усиления охраны допускается использование караульных собак, размещаемых на блокпостах	значительное
6237.	Пропускной режим на объектах включает в себя следующие основные мероприятия: 1) установление порядка прохода на объект; 2) установление порядка ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ; 3) оборудование служебных помещений, обеспечивающее пропускной режим (караульные и сторожевые помещения, контрольно-пропускные и проездные пункты). Мероприятия по пропускному режиму утверждаются руководителем организации и объявляются всем работникам охраняемого объекта	значительное
6238.	Определение порядка извещения руководителя обо всех случаях утраты ВМ. Сообщение о факте утраты ВМ в течение суток территориальному подразделению уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Обеспечение сохранности производственной обстановки, документов и обстоятельств, связанных с фактом утраты ВМ, до прибытия комиссии	значительное
6239.	Осуществление технического расследования утрат ВМ	значительное
Раздел 20. Требования для опасных производственных объектов нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей		
6240.	Наличие актов проведения приемочных и периодических испытаний и актов проверок исправности приспособлений для	значительное

	безопасного производства работ в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя	
6241.	Наличие технологического регламента по осуществлению контроля состояния и чистки дыхательных устройств	значительное
6242.	Наличие съемных трубопроводов, предназначенных для пропарки, продувки, промывки и чистки резервуаров	незначительное
6243.	Обеспечение возможности перекачки продуктов из одного резервуара в другой при возникновении аварийной ситуации	незначительное
6244.	Наличие сниженных проботборников на резервуарах	незначительное
6245.	Н а л и ч и е контрольно-измерительных приборов для контроля уровня в резервуарах	значительное
6246.	Наличие на крыше резервуара ходовых мостиков с ограждением (перилами) от лестницы до обслуживаемых устройств	значительное
6247.	Наличие устройства для сброса конденсата внутри резервуара при наличии парового змеевика	незначительное
6248.	Недопущение использования заглубленных железобетонных резервуаров для хранения нефти и темных нефтепродуктов для проектируемых объектов	значительное
6249.	Наличие на автотранспортных средствах искрогасительных устройств	незначительное
6250.	Размещение заглубленных металлических емкостей в бетонных приямках, засыпанных песком или с устройством принудительной вентиляции и оборудованных дренажными насосами	значительное
6251.	Наличие стационарной лестницы-стремянки от люка до дна на подземной емкости	значительное
6252.	Недопущение наличия незаземленных электропроводных	незначительное

	плавающих устройств на поверхности нефтепродуктов	
6253.	Наличие петель и ручек на крышках люков технологических аппаратов	незначительное
6254.	Наличие технологических регламентов при эксплуатации резервуарных парков и отдельных резервуаров	незначительное
6255.	Наличие лестниц-переходов для входа на территорию резервуарного парка	значительное
6256.	Установка временного ограждения, высотой не менее 0,7 метров и предупредительных знаков при перерывах в ремонтных работах	незначительное
6257.	Наличие аккумуляторных фонарей во взрывоопасном исполнении для местного освещения	незначительное
6258.	Наличие посторонних предметов внутри резервуара	незначительное
6259.	Содержание в исправном состоянии лестниц и лестничных маршей, с наличием поручней и перильных ограждений	незначительное
6260.	Наличие протокола результатов измерения базовой высоты резервуара, утвержденный техническим руководителем	незначительное
6261.	Проведение технического обслуживания резервуаров согласно графика, утвержденного техническим руководителем	значительное
6262.	Наличие акта-приема резервуара после зачистки и ремонта	значительное
6263.	Недопущение отбора проб нефтепродуктов во время заполнения или опорожнения резервуара	значительное
6264.	Наличие технологических регламентов для всех действующих и вновь вводимых в эксплуатацию производств	значительное
6265.	Проведение внешнего осмотра технологического оборудования, средств контроля, управления, сигнализации, связи и ПАЗ	незначительное
	Наличие ограничительных шайб на каждом обогреваемом	

6266.	спутнике, работающем на теплофикационной воде	незначительное
6267.	Наличие запорных, отсекающих и предохранительных устройств на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, находящиеся в удобной и доступной для обслуживания зоне	значительное
6268.	Наличие оборудованных площадок на места расположения предохранительных клапанов	значительное
6269.	Наличие приказа по предприятию, в котором устанавливаются сроки пуска и вывода на режим установки, а также назначаются лица, ответственные за организацию и безопасное проведение всех предпусковых мероприятий и вывода установки на режим эксплуатации с обеспечением мер безопасности	значительное
6270.	Наличие технологического регламента по производству пуска установки	незначительное
6271.	Наличие документа о проверки работоспособности всех систем энергообеспечения перед пуском установки (тепло-, водо-, электроснабжение, снабжение инертными газами), систем отопления и вентиляции, а также готовности к работе факельной системы, обслуживающей данную установку	значительное
6272.	Наличие результатов анализов продувки инертным газом или водяным паром оборудования перед пуском и после его остановки с учетом особенностей процесса	значительное
6273.	Наличие акта замера остаточного содержания кислорода, исключающего возможность образования взрывоопасной концентрации применяемых горючих веществ после продувки оборудования и трубопроводов перед первоначальным пуском и после его ремонта	значительное
	Недопущение превышения содержания горючих веществ в	

6274.	аппарате после продувки инертным газом при подготовке его к ремонту к предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны	значительное
6275.	Наличие технологического регламента по осуществлению производства операций по приготовлению реагентов, растворов кислот и щелочей на складах реагентов (механизировано, исключая ручной труд, контакт персонала с технологической средой)	значительное
6276.	Производство работ на складах реагентов, связанных с вредными веществами I и II классов опасности, при работающей вентиляции	незначительное
6277.	Обработка и удаление проливов продуктов на поверхность пола в соответствии с установленными технологическими регламентами	незначительное
6278.	Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов, транспортирующих, перекачивающих жидкие реагенты I, II и III класса опасности	значительное
6279.	Недопущение налива реагентов в аппараты ручным способом. Предусмотрение для этой цели насоса или системы перекачивания инертным газом	незначительное
6280.	Недопущение установки фланцев на трубопроводах с реагентами над местами прохода людей и проезда транспорта	значительное
6281.	Недопущение слива кислых и щелочных вод в общую канализацию	значительное
6282.	Разделение территории проектируемых предприятий и производств на производственные зоны, зоны складов товарно-сырьевых, химических реагентов, баллонов, зоны административно-бытовых и вспомогательных объектов. Размещение в производственной зоне подстанции глубокого ввода и другие объекты подсобного и	значительное

	вспомогательного назначения, технологически связанные с производственным объектом	
6283.	Оснащение всех подземных коммуникаций и кабельных трасс опознавательными знаками, позволяющими определять место их расположения и назначение	незначительное
6284.	Производство экспертизы промышленной безопасности по истечению установленного срока службы здания или сооружения с установлением возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации. Производство обследования зданий и сооружений при обнаружении нарушений целостности строительных конструкций (трещины, обнажение арматуры), перед реконструкцией технологического объекта или изменением функционального назначения здания или сооружения, а также после аварии с взрывом и/или пожаром	значительное
6285.	Недопущение производства земляных работ без оформления наряда-допуска, выданного руководителем производства, на территории которого намечаются работы, по согласованию с заводскими службами, ведающими подземными коммуникациями. Указание в наряде - допуске условий производства работ	значительное
6286.	Наличие на входных дверях производственных помещений надписей, обозначающих категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасности зон	незначительное
6287.	Установление аварийных душей, включающихся автоматически при входе человека под рожок или	незначительное

	раковины самопомощи на объектах, где обращаются в процессе щелочи и/или кислоты	
6288.	Наличие запасного выхода, расположенного с противоположной стороны основному в помещении управления с площадью более 60 квадратных метров. Устройство основного входа через тамбур или коридор; Наличие запасного выхода наружу здания, с тамбуром, с уплотнением и утеплением. При расположении помещения управления на втором этаже здания наличие запасного выхода с лестницей снаружи здания	значительное
6289.	Установка прибора, определяющего направление и скорость ветра на территории производства. Вывод показания прибора в помещение управления	незначительное
6290.	Установка запрещающих знаков на территории организации, где запрещен проезд автомашин, тракторов и других механизированных транспортных средств	незначительное
Подраздел 1. Требования промышленной безопасности к отдельным технологическим процессам и производствам		
6291.	Механизация загрузки катализатора	значительное
6292.	Оснащение персонала, занятого загрузкой катализатора, двусторонней телефонной или громкоговорящей связью	значительное
6293.	Использование персоналом респираторами, защитными очками, перчатками и соблюдения требований безопасности при обращении с катализатором при загрузке, выгрузке, просеивании катализатора в соответствии с техническими условиями поставщика конкретного катализатора	значительное
6294.	Уборка просыпавшегося на площадку катализатора	незначительное
	Наличие технологического регламента для операции по	

6295.	подготовке реактора к загрузке и выгрузке катализатора	значительное
6296.	Производство вскрытия реактора в соответствии с технологическим регламентом, техническими условиями завода - изготовителя реактора и в соответствии с требованиями разработанной организацией инструкцией	значительное
6297.	Производство проверки реактора, загруженного катализатором, на герметичность в соответствии с технологическим регламентом	значительное
6298.	Производство пуска и эксплуатации реактора в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и технологическим регламентом	значительное
6299.	Производство отбора проб катализатора в соответствии с технологическим регламентом и инструкцией по отбору проб, утвержденным главным инженером (техническим директором) организации	значительное
6300.	Наличие актов испытаний системы азотом на герметичность при давлении, равном рабочему перед подачей водородосодержащего газа	значительное
6301.	Установление в технологическом регламенте скорости подъема и сброса давления	незначительное
6302.	Предусмотрение аварийного сброса давления из системы реакторного блока в экстремальных ситуациях. Наличие проекта и технологического регламента при режиме аварийного сброса и действие обслуживающего персонала	значительное
6303.	Наличие на насосе высокого давления, подающего воду для гидрорезки кокса блокировки, отключающей его двигатель при повышении давления в линии нагнетания насоса вышеустановленного и блокировки верхнего положения штанги буровой установки	значительное

6304.	Наличие на бурильной лебедке исправной тормозной системы и противозатаскивателя талевого блока под кронблок	значительное
6305.	Наличие оборудованной системы подачи пара для обогрева бурового инструмента и оборудования в зимнее время в верхней рабочей площадке возле люка каждой камеры	значительное
6306.	Нахождение бурильщика у поста управления при работе лебедки или ротора, независимо от наличия блокировки	значительное
6307.	Оборудование отделения дробления и затаривания битума твердых марок подводом воды для мокрой уборки пола	значительное
6308.	Оборудование системы подачи антипенной присадки кубов-окислителей	значительное
6309.	Наличие следующего оборудования на установке периодического действия по получению битума: блокировка, предусматривающая подачу воздуха в кубы-окислители только при достижении уровня продукта в нем не ниже регламентированного; аварийной блокировкой, предназначенной для автоматического отключения подачи воздуха в кубы при нарушении регламентированных параметров технологического режима	грубое
6310.	Оснащение кубов-окислителей предохранительными клапанами или мембранными предохранительными устройствами	значительное
6311.	Наличие актов проведения продувки аппаратов и технологических трубопроводов, актов проведения опрессовки инертным газом или водяным паром оборудования	значительное
	Недопущение снижения давления воздуха, поступающего в	

6312.	окислительные кубы, ниже установленного технологическим регламентом	значительное
6313.	Наличие документа о произведенных сбросах конденсата из ресивера на воздушной линии на систематической основе, не реже одного раза в смену	значительное
6314.	Осуществление проверки на отсутствие воды, а в зимнее время - льда и снега перед заливом кубов сырьем	значительное
6315.	Недопущение подъема на крышу работающего куба-окислителя	незначительное
6316.	Организация процесса налива битума в бункеры, исключая выброс горячего битума из бункера	значительное
6317.	Прекращение налива битума при вспенивании	значительное
6318.	Механизация всех тяжелых и трудоемких работ, связанных с наливом битума в железнодорожные бункеры, крафт-мешки и формы, погрузкой в вагоны и автобитумовозы, дроблением и затариванием битума твердых марок, а также извлечением его из котлованов	значительное
6319.	Ограждение открытого котлована, в котором производится слив горячего битума. Недопущение нахождения вблизи котлована во время слива горячего битума. Недопущение нахождения людей на раздаточнике и вблизи него во время заправки в раздаточник битума из окислительных кубов	значительное
6320.	Выполнение работ по очистке куба в соответствии с инструкцией безопасного проведения газоопасных работ, разработанной в организации и утвержденной владельцем опасного производственного объекта	незначительное
6321.	Установка подмостков с ограждением для безопасной организации работ при очистке шлемовых труб	значительное

6322.	Чистка от воды, снега и других веществ железнодорожных бункеров или цистерн перед наливом битума	незначительное
6323.	Недопущение налива битума в железнодорожный бункер с неисправным корпусом, крышками, а также запорным приспособлением против опрокидывания	незначительное
6324.	Установка навесов над эстакадами для налива битума в железнодорожные бункеры и автоцистерны	незначительное
6325.	Предусмотрение средств связи для подачи команд водителям транспорта на эстакадах разлива битума в железнодорожные бункеры и автоцистерны	незначительное
6326.	Проверка целостности бумажных мешков при сливе битума. Оснащение рабочих, занятых сливом, спецодеждой, защитными очками, перчатками и сапогами с голенищами под брюки	незначительное
6327.	Защита от ветра, атмосферных осадков и оборудовано местным вент отсосом места разлива битума в тару	незначительное
6328.	Расположение запорного устройства на расходной линии у раздаточника на расстоянии от работающего, чтобы исключалась возможность ожогов при заполнении тары	значительное
6329.	Допуск к работе на автопогрузчиках лиц, имеющих водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории	незначительное
6330.	Механизация выгрузки сырья из железнодорожных вагонов, транспортировки на склад и загрузки аппаратов. Торможение железнодорожных вагонов перед разгрузкой с обеих сторон тормозными башмаками	значительное
6331.	Оборудование котлована на складе силиката-глыбы по всей	незначительное

	длине ограждением высотой не менее 1 метра	
6332.	В местах разгрузки железнодорожных вагонов наличие открывающих дверей на ограждении	значительное
6333.	Допуск лиц, прошедших специальное обучение и получивших удостоверение на право управления монорельсового грейфера и мостового крана	значительное
6334.	Закрытие дверей кабины управления во время работы грейферного крана. Недопущение поднятия краном людей	значительное
6335.	Проверка исправности ленты, роликов и заземление транспортера перед пуском транспортера	незначительное
6336.	Производство обслуживания дробилок, дозировочных приспособлений и автоклавов в респираторах, а при ручной загрузке дробилок, работе у формовочных колонн, при очистке салфеток фильтрпрессов - в защитных очках и рукавицах	незначительное
6337.	Недопущение во время работы дробилки прочистки загрузочной воронки	незначительное
6338.	Снабжение дробилки пылеотсасывающим устройством	значительное
6339.	Установка выходного отверстия весового дозатора точно над люком при загрузке автоклавов. Оборудование выходного отверстия дозатора брезентовым рукавом во время загрузки автоклава сырьем	значительное
6340.	Наличие акта проверок состояния прокладки люка, его герметичности перед пуском автоклава в работу	незначительное
6341.	Осуществление мойки и сушки салфеток фильтр-прессов в изолированном помещении	незначительное
6342.	Механизация удаления из помещения грязи и шлама, очищаемые с салфеток фильтр-прессов	значительное

6343.	Применение специальных подставок во время разгрузки фильтр-пресса. Недопущение нахождения людей на ванне пресса	незначительное
6344.	Организация загрузки гидрата окиси алюминия, исключая выброс раствора из реактора	незначительное
6345.	Отбор пробы раствора из реактора после прекращения подачи пара в реактор	незначительное
6346.	Оснащение рассольных ванн с двух сторон стационарными лестницами. Ограждение верхних площадей ванн	незначительное
6347.	Наличие у рабочих соответствующих средств защиты органов дыхания, спецкостюмов, резиновых перчатках при ликвидации прорыва аммиака	незначительное
6348.	Наличие акта проведенной опрессовки всей аммиачной системы после ремонта и очистки	незначительное
6349.	Продувка инертным газом аммиачной системы аммиаком перед заполнением	незначительное
6350.	Закрытие металлической решеткой верхнего люка промывочных емкостей	незначительное
6351.	Недопущение открытия дверей сушильных печей при температуре в печи выше указанной в производственной инструкции	незначительное
6352.	Очищение от пыли в пылеулавливающих устройствах запыленного воздуха перед выбросом в атмосферу	незначительное
6353.	Установка боковых предохранительных бортов на полу камеры по всей длине конвейерной ленты	значительное
6354.	Осуществление очистки пола сушильной камеры от катализаторной мелочи механическим, гидравлическим или иным способом, исключая пылеобразование	незначительное
	Осуществление операций по просеиванию катализатора, транспортировке и загрузке его в	

6355.	тару (мешки, бочки) герметизированы, механизированы и оборудованы местными отсосами. Подвержение обеспыливанию отсасываемого воздуха перед выпуском в атмосферу	значительное
6356.	Механизация транспортировки тары с готовым катализатором (перемещение по территории, погрузка в машины)	значительное
6357.	Заземление распылительной сушилки, а также связанных с ними воздухопроводов и циклонов	значительное
6358.	Осуществление пуска прокалочного аппарата только после выполнения всех операций по его подготовке к пуску и получения письменного распоряжения руководителя установки	значительное
6359.	Осуществление пуска осадительной мешалки только при закрытой крышке	значительное
6360.	Исключение выброса горячего раствора при режиме подачи пара в мешалку	незначительное
6361.	Закрытие крышек центрифуг во время работы	значительное
6362.	Осуществление разгрузки центрифуг после остановки барабана	значительное
6363.	Наличие исправной защитной решетки на таблеточной машине, позволяющая включать машину только при опущенной защитной решетке и отключать при поднятии решетки	значительное
6364.	Остановка таблеточной машины при отборе проб	незначительное
6365.	Поддержание избыточного давления, при восстановлении катализатора водородом во избежание подсоса воздуха и разрежения на приеме водородного компрессора	незначительное
6366.	Проверка отсутствия давления перед открытием люков реактора	незначительное
	Осуществление выгрузки пассивированного катализатора с	

6367.	соблюдением мер безопасности (защитные очки, рукавицы, противопылевые респираторы)	значительное
6368.	Наличие актов проверки исправности гидрозатворов перед пуском установки	незначительное
6369.	Наличие записей в журнале о периодической очистки гидрозатворов от отложений	незначительное
6370.	Недопущение скопления конденсата в паровой рубашке гидрозатвора	незначительное
6371.	Продувка воздухом топок на "свечу" перед розжигом топок подогревателя и реактора-генератора. Осуществление продувки определяется технологическим регламентом и устанавливается продолжительностью не менее 15 минут	значительное
6372.	Обеспечение соответствующими средствами защиты органов дыхания всех работников, обслуживающих установку	незначительное
6373.	Проверка индикаторной бумагой мест возможных утечек и пропусков газов (фланцы, задвижки, люки) после принятия на установку кислых газов	незначительное
6374.	Осуществление автоматической поддержки соотношения подачи воздуха и газа в топку реактора - генератора и подогревателей	незначительное
6375.	Установка отсекающих на линии сероводорода непосредственно у задвижки перед горелкой. Осуществление периодической очистки стекол гляделок	незначительное
6376.	Осуществление входа только в противогазе на площадки, где расположены трубопроводы, транспортирующие сероводород,	незначительное
6377.	Наличие актов проведения пропаривания и продувки инертным газом всех аппаратов, агрегатов и трубопроводов, содержащих сероводород перед вскрытием	незначительное
	Наличие документа по организации и проведению	

6378.	газоопасных работ в газовых камерах	незначительное
6379.	Полная механизация погрузки и выгрузки серы	значительное
6380.	Производство выгрузки серы из форм после полного застывания серы	незначительное
6381.	Недопущение при погрузке серы в железнодорожные вагоны: нахождение людей в вагонах; заполнение ковша экскаватора серой выше бортов; наезд экскаватором на электрический кабель, питающий его	значительное
6382.	Подводка пара к сливноналивной эстакаде для пропарки или обогрева трубопроводов и запорных устройств	значительное
6383.	Производство слива-налива продуктов на индивидуальных сливо-наливных эстакадах или на отдельных стояках. Проведение сливо-наливных операций для светлых и темных нефтепродуктов на общей сливноналивной железнодорожной эстакаде	значительное
6384.	Недопущение использования сливноналивных эстакад для попеременных операций с несовместимыми между собой продуктами	значительное
6385.	Допущение смены нефтепродукта в обоснованных случаях по письменному разрешению технического директора (главного инженера) эксплуатирующей организации после выполнения разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность	незначительное
6386.	Наличие на наливных эстакадах специальных пунктов или систем для освобождения неисправных цистерн от нефтепродуктов	незначительное
6387.	Перед сливом (наливом) нефтепродуктов удаление локомотива с территории эстакады и перекрытие стрелочного перевода, запирающегося на ключ	незначительное

6388.	Наличие на железнодорожных путях и дорогах к участку слива-налива предупреждающих надписей: "Стоп!", "Проезд запрещен!"	незначительное
6389.	Наличие прикрытия, состоящего из одного четырехосного или двух двухосных пустых или груженных негорючими грузами вагонов (платформ) при подаче под слив-налив железнодорожных цистерн с легковоспламеняющимися нефтепродуктами между локомотивом и цистернами	незначительное
6390.	Допущение на одной эстакаде размещения двух коллекторов для налива этилированного и неэтилированного бензинов. Окраска коллектора этилированного бензина отличительным цветом	незначительное
6391.	Недопущение оставления цистерн, присоединенных к наливным устройствам, когда слив-налив не проводится	значительное
6392.	Электрооборудование электрообессоливающей установки во взрывозащищенном исполнении	незначительное
6393.	Наличие блокировки электродегидрататора на отключение напряжения при понижении уровня нефтепродукта в аппарате ниже регламентированного	незначительное
6394.	Осуществление дренирования воды из электродегидрататора и отстойника в автоматическом режиме закрытым способом	незначительное
6395.	Недопущение пуска вакуумной части атмосферно-вакуумной установки на сырой нефти	значительное
6396.	Исключение уноса отходящей воды жидкого нефтепродукта при регулировке подачи воды в барометрический конденсатор	значительное
	Исключение попадания горячего нефтепродукта в барометрический конденсатор по уравнительному трубопроводу при осуществлении	

6397.	контроля и поддержания регламентированного уровня жидкости в промежуточных вакуум-приемниках	значительное
6398.	Осуществление постоянного контроля за работой горячих печных насосов. Обеспечение световой и звуковой сигнализацией при снижении уровня продукта в аппаратах, питающих насосы и/или сброс давления до предельно допустимых величин, установленных технологическим регламентом	значительное
6399.	Наличие документа, предусматривающего меры и средства по дезактивации пирофорных соединений в процессе работы производства и при подготовке оборудования и трубопроводов к ремонту.	значительное
6400.	Наличие акта проведения пропарки водяным паром аппаратов и трубопроводов после вывода оборудования из работы и их освобождения от продуктов	значительное
6401.	Смачивание отложений, находящихся на стенках аппарата во время чистки. Применение искробезопасных инструментов при чистке аппаратов. Оформление наряд-допуск на выполнение этих работ	значительное
6402.	Поддержание во влажном состоянии пирофорных отложений, извлеченных из оборудования, до их уничтожения	незначительное
6403.	Расположение лабораторий в отдельно стоящих зданиях	значительное
6404.	Включение перед началом работы и выключение по окончании рабочего дня приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях лаборатории. Круглосуточная работа приточно-вытяжной вентиляции при круглосуточном проведении анализов. Недопущение производства работ при неисправной вентиляции	значительное
	Наличие индивидуальной вентиляционной системы,	

6405.	несвязанной с вентиляцией других помещений в помещениях, в которых производится работа с веществами I и II классов опасности	значительное
6406.	Проведение всех работ с веществами I и II классов опасности в резиновых перчатках в вытяжных шкафах или в специально оборудованных шкафах (типа "Изотоп"), в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией	значительное
6407.	Светильники, установленные внутри вытяжных шкафов, во взрывозащищенном исполнении	незначительное
6408.	Расположение выключателей, штепсельных розеток, лабораторных автотрансформаторов вне вытяжного шкафа	незначительное
6409.	Недопущение загромождения вытяжных шкафов, рабочих столов посудой с нефтепродуктами, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным спроводимой в данное время работой	незначительное
6410.	Недопущение совместного хранения веществ, химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв	значительное
6411.	Недопущение в здании лаборатории хранения запаса ЛВЖ газов, превышающих суточную потребность в них. Хранение запаса ЛВЖ в специальном помещении	незначительное
6412.	Допущение хранения в специально выделенных для этих целей вытяжных шкафах дымящих кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей в количестве, не превышающем суточной потребности	незначительное
6413.	Хранение в металлическом шкафу под замком и пломбой веществ, в отношении которых применяются особые условия отпуска, хранения, учета и перевозки (сулема, синильная кислота и ее соли,	значительное

	сероуглерод, метанол). Тара для хранения этих веществ герметична и с этикеткой с надписью "Яд" и наименованием веществ	
6414.	Хранение металлического натрия (калия) в посуде под слоем керосина, вдали от воды. Недопущение бросания в раковину, помещение в банку с керосином чистых остатков	незначительное
6415.	Доставка и хранение жидкого азота и кислорода в лаборатории в металлических сосудах Дьюара. Недопущение хранения жидкого азота и кислорода в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами или переноса их совместно	незначительное
6416.	Недопущение работ с жидким кислородом в помещениях, где имеются горелки, открытые электроприборы, искрящее оборудование и другие источники воспламенения	значительное
6417.	Недопущение в помещении лаборатории производства работ, не связанных непосредственно с выполнением определенного анализа	незначительное
6418.	Защита чехлом стеклянных сосудов, в которых возможно создание давления или вакуума на случай разрыва сосуда и образования осколков	незначительное
6419.	Мойка посуды из-под нефтепродуктов, реагентов, селективных растворителей в специальном помещении	незначительное
6420.	Недопущение использования для мытья посуды песка, наждачной бумаги	незначительное
6421.	Производство измельчения едких и вредных веществ I и II классов опасности в закрытых ступках в вытяжном шкафу. Обеспечение работника, производящего эту операцию, защитными очками и резиновыми перчатками	значительное

6422.	Хранение селективных растворителей и нефтепродуктов в хорошо закрытой посуде в специально отведенном для этой цели месте. Содержание запасов селективных растворителей в специальном закрытом помещении лаборатории . Фиксация в журнале расхода растворителей, используемое количество селективных растворителей, необходимых для работы в течение смены. Наличие списка селективного растворителя , утвержденного техническим директором (главным инженером) организации	значительное
6423.	Слив всех отработанных химических реактивов и вредных веществ в специально предназначенные для этого маркированные емкости. Недопущение слива указанных продуктов в раковины. Удаление в конце рабочего дня или смены всех отходов из помещений лабораторий	незначительное
6424.	Подача газа из баллонов в помещение лаборатории по газопроводу, имеющему на рабочем месте запорное устройство. Расположение баллонов у наружной стены здания лаборатории под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и инсоляции, и установка сетчатого ограждения	значительное
6425.	Недопущение производства какого-либо ремонта арматуры баллонов со сжатыми и сжиженными газами	грубое
6426.	Эксплуатация всех технических устройств в соответствии с их техническими характеристиками и паспортными данными и инструкциями по эксплуатации	значительное
6427.	Нанесение на всех технологических аппаратах четко различных обозначений позиций по технологической схеме. Наличие маркировки на каждой отметке (этаже) аппаратов колонного типа, находящихся в	незначительное

	помещении на различных отметках (этажах)	
6428.	Открытие на аппаратах колонного типа люков для их чистки и ремонта, начиная с верхнего. Наличие шланга для подачи пара перед открытием нижнего люка на случай воспламенения отложений на внутренних поверхностях	значительное
6429.	Производства отбора проб легковоспламеняющихся и газообразных продуктов, селективных растворителей и реагентов вне помещений. Выведение пробоотборных трубок из помещения наружу	незначительное
6430.	Установка пробоотборника в специальном шкафу при необходимости отбора проб в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией. Автоматическое включение вентиляции при открывании дверцы шкафа	значительное
6431.	При компоновке оборудования учитывается специфика обслуживания и ремонта оборудования, а также обеспечивает: основные проходы в местах постоянных рабочих мест не менее 2 метров; основные проходы по фронту обслуживания машин не менее 1,5 метров; расстояния между аппаратами, а также между аппаратами и строительными конструкциями при необходимости кругового обслуживания не менее 1 метра	значительное
6432.	Наличие помещений для обогрева, для персонала, обслуживающего наружные установки	незначительное
6433.	Предусмотрение помещения для верхней одежды в производственных зданиях, не оборудованных утепленными пешеходными переходами, или в тех случаях, когда персонал обслуживает наружные установки	незначительное

6434.	Недопущение производства ремонтных работ на действующем оборудовании и трубопроводах	грубое
6435.	Использование искробезопасным инструментом при производстве работ на установках с взрывоопасными зонами	незначительное
6436.	Вывод из эксплуатации оборудования при обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия требованиям технической документации	грубое
6437.	Окраска в сигнальные цвета узлов, деталей, приспособлений и элементов оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхностей ограждающих и защитных устройств	незначительное
6438.	Предусмотрение стационарных или передвижных грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения тяжелых деталей и отдельного оборудования	значительное
6439.	Оборудование печей дежурными (пилотными) горелками, оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения	значительное
6440.	Оборудование рабочих и дежурных горелок сигнализаторами погасания пламени, надежно регистрирующими наличие пламени форсунки	значительное
6441.	Установление дополнительного предохранительно-запорного клапана на трубопроводах газообразного топлива к основным горелкам, к общему отсекающему устройству на печи, срабатывающие при снижении давления газа ниже допустимого	значительное
6442.	Установление автоматических запорных органов на линиях подачи жидкого топлива и топливного газа к основным и дежурным горелкам,	значительное

	срабатывающих в системе блокировок	
6443.	Установление автономных регулирующих органов на многофакельных печах на трубопроводах газообразного и жидкого топлива, для обеспечения безопасности в режиме пуска	значительное
6444.	Расположение запорных органов на общих трубопроводах жидкого и газообразного топлива при размещении печей вне зданий в безопасном месте на расстоянии не ближе 10 метров от печи	значительное
6445.	Отсутствие каких-либо предметов в камере сгорания, дымоходах-борах перед пуском печи, все люки и лазы закрыты	незначительное
6446.	Включение всех приборов контроля, предусмотренных технологическим регламентом, и вся сигнализация в период розжига печи	значительное
6447.	Трубопроводы подачи топлива ко всем неработающим (в том числе и временно неработающим) горелкам отглушены	незначительное
6448.	Оборудование печей средствами автоматической подачи водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, а также средствами автоматического отключения подачи сырья и топлива при авариях в системах змеевиков	значительное
6449.	Наличие регистрирующих приборов, контролирующих работу печи	значительное
6450.	Оснащение системы ПАЗ противоаварийной сигнализацией параметров и сигнализацией срабатывания исполнительных органов	грубое
6451.	Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, введение визуального контроля за состоянием труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи при эксплуатации трубчатой нагревательной печи. Тушение горелки, прекращение	значительное

	подачи в печь продукта, подача в топку пара и продувка труб паром или инертным газом по ходу продукта при наличии отдулин на трубах, их прогаре, деформации кладки или подвесок, пропуске ретурбентов	
6452.	Закрытие дверц камер во время работы печи	незначительное
6453.	Обеспечение автоматического включения подачи пара в топочное пространство при прогаре змеевика, характеризующиеся: падением давления в сырьевом змеевике; повышением температуры над перевальной стеной; изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного	значительное
6454.	Наличие документа по организации безопасного проведения газоопасных работ при подготовке к ремонту и проведение ремонтных работ в печи	значительное
6455.	Обеспечение защиты производственных объектов от грозовой деятельности. Обеспечение защиты всех взрывопожароопасных объектов от заноса высоких потенциалов и оборудованы устройствами, предотвращающими накопление зарядов статического электричества	значительное
6456.	Подготовка к ремонту печи неустановленного на ней оборудования выполняются в строгом соответствии с технологическим регламентом	значительное
6457.	Применение герметичных, мембранных или центробежных насосов с двойным торцевым уплотнением для перемещения жидкостей I и II класса опасности	значительное
	Производство удаления остатков продуктов из трубопроводов, насосов и другого оборудования, расположенного в насосной, по	

6458.	закрытым коммуникациям за пределы насосной, жидких - в специально предназначенную емкость, а паров и газов - на факел	значительное
6459.	Предусмотрение обогрева пола в открытых насосных. Обеспечение змеевиками на поверхности пола насосной температуру не ниже плюс 5 градусов Цельсия при средней температуре наиболее холодной пятидневки (расчетная температура отопления)	значительное
6460.	Соблюдение условий, обеспечивающих непрерывность работы, теплоизоляцию или обогрев насосов и трубопроводов, наличия систем продувки или промывки насосов и трубопроводов при установке насосов, перекачивающих высоковязкие, обводненные или застывающие при температуре наружного воздуха продукты, на открытых площадках	значительное
6461.	Заземление корпусов насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами	значительное
6462.	Недопущение пуска в работу и эксплуатации центробежных насосов при отсутствии ограждений на муфте сцепления их с двигателем	грубое
6463.	Указание направлений движения потоков, на оборудовании - номеров позиций по технологической схеме, а на двигателях - направлений вращения ротора в насосных на трубопроводах	незначительное
6464.	Содержание в чистоте насосного оборудования, полов и лотков насосных. Накапливание в специальных емкостях сточных вод после мытья пола и лотков, содержащих кислоты, щелочи, селективные растворители, этиловую жидкость и другие	незначительное

	едкие и вредные вещества. Обезвреживание перед спуском в канализацию в строгом соответствии с технологическим регламентом	
6465.	Оборудование грузоподъемными устройствами и средствами механизации помещений компрессорной для производства ремонтных работ	значительное
6466.	Оборудование звукоизолированной кабиной для постоянного пребывания машиниста в помещении компрессорной	значительное
6467.	Наличие сертификата на масло для смазки компрессора, соответствующая марке, указанной в заводском паспорте на компрессор (по вязкости, температурам вспышки, самовоспламенения, термической стойкости) и специфическим особенностям, характерным для работы компрессора данного типа в конкретных условиях	незначительное
6468.	Применение смазочного масла для цилиндров воздушных компрессоров с температурой самовоспламенения не ниже 400 градусов Цельсия и температурой вспышки паров на 50 градусов Цельсия выше температуры сжатого воздуха	незначительное
6469.	Осуществление постоянного контроля за температурой охлаждающей воды системы охлаждения компрессора с сигнализацией опасных значений температуры и блокировкой в систему ПАЗ при достижении предельно допустимого значения	значительное
6470.	Осуществление подачи газа на прием компрессора через отделители жидкости (сепараторы), оборудованные световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, обеспечивающей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости	грубое

6471.	Наличие актов проверки на герметичность всех соединения газовой обвязки компрессоров	значительное
6472.	В компрессорных на трубопроводах указание направления движения потоков, на оборудовании номераов позиций по технологической схеме, а на двигателях – направления вращения ротора	незначительное
6473.	Недопущение эксплуатации компрессоров с отключенными или неисправными средствами сигнализации и блокировками	грубое
6474.	Удаление масла, воды и загрязнения из масловлагоотделителей, воздухохборников	значительное
6475.	При выполнении ремонтных работ отглушение компрессора с помощью стандартных заглушек от всех технологических трубопроводов, линии топливного газа и линии продувки в факельную систему	незначительное
6476.	Предусмотрение блокировки по отключению агрегата при падении давления на приеме ниже допустимого на компрессорах, имеющих давление всасывания близкое к атмосферному	значительное
6477.	Установление на нагнетающих линиях компрессоров буферных емкостей - гасители пульсаций	значительное
6478.	Наличие паспортов и журналов по ремонту и эксплуатации всех вентиляционных установок	значительное
6479.	Осуществление водоснабжения на производственные нужды по замкнутой системе	значительное
6480.	Установление гидравлических затворов на промышленной канализации. Установление затворов на всех выпусках от помещений с технологическим оборудованием, площадок технологических установок, обвалований резервуаров, узлов задвижек, групп аппаратов, насосных, котельных, сливноналивных эстакад	значительное

6481.	Обеспечение удобства очистки устройства гидравлического затвора. В каждом гидравлическом затворе высота слоя жидкости, образующей затвор, должна быть не менее 0,25 метров	значительное
6482.	Содержание закрытыми колодцев закрытой сети промышленной канализации, а крышки - засыпанными слоем песка не менее 10 сантиметров в стальном, железобетонном или кирпичном кольце	значительное
6483.	Проведение периодического осмотра и очистки сети канализации и водоснабжения. Наличие графика осмотра и очистки водопроводных и канализационных труб, колодцев, лотков, гидрозатворов	значительное
6484.	Недопущение сброса в промышленную канализацию различных потоков сточных вод, смешение которых может привести к реакциям, сопровождающимся выделением тепла, образованием горючих и вредных газов, а также твердых осадков	значительное
6485.	Оснащение автоматическим газоанализатором заглубленных насосных станций до взрывных концентраций с выводом сигнала на пульт управления (в операторную)	грубое
6486.	Расположение насосной станции химически загрязненных сточных вод в отдельно стоящих зданиях, а приемный резервуар - вне здания насосной станции. Электрооборудование насосных станций во взрывозащищенном исполнении. Недопущение пристройки бытовых и вспомогательных помещений к зданию насосной станции	грубое
6487.	Наличие технологического регламента, устанавливающего периодичность и порядок очистки нефтеловушек	значительное

6488.	Недопущение установки запорной арматуры в колодцах на сетях водоснабжения и канализации	значительное
6489.	Наличие на нефтеловушках и чашей градирен ограждений по периметру из несгораемых материалов высотой не менее 1 метра	грубое
6490.	Обеспечение работников организации средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, спецпитанием и другими средствами. Спецодежда производственного персонала (основного и вспомогательного) подлежит, при необходимости, обеспыливанию и/или химической чистке и дегазации	значительное
6491.	Недопущение установки ящиков для использованного обтирочного материала в помещениях с взрывоопасными зонами	незначительное
6492.	Недопущение входа на объекты с взрывоопасными зонами в обуви с железными набойками или гвоздями, а также в одежде, способной накапливать заряды статического электричества	незначительное
Раздел 21. Требования для опасных производственных объектов нефтебаз и автозаправочных станций		
6493.	Наличие наряд-допусков на производство работ повышенной опасности	значительное
6494.	Наличие технологических регламентов на производство работ повышенной опасности	значительное
6495.	Наличие электрических контрольно-измерительных приборов и средств автоматики во взрывоопасных помещениях и наружных установках	грубое
6496.	Наличие на каждой нефтебазе, АЗС следующей технической документации: проект нефтебазы, АЗС; паспорта на технические устройства; технологический регламент на эксплуатацию, ремонт технических устройств	значительное

6497.	Оснащение на нефтебазе, АЗС телефонной и громкоговорящей связью	значительное
6498.	Наличие на территории нефтебазы, АЗС дорог с асфальтовым, бетонным или гравийным покрытием	значительное
6499.	Содержание дорог и проездов на территории в исправном и очищенном состоянии	значительное
6500.	Наличие тротуаров шириной не менее 0,75 метров для пешеходного движения	значительное
6501.	Наличие сплошных настилов вровень с головками рельсов, защитных барьеров, сигнализации предупреждения об опасности на переходах железнодорожных путей, в местах их пересечения с дорогами	значительное
6502.	Наличие на территории нефтебазы ограждений с продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. Расположение ограды от зданий и сооружений (кроме административных) не менее чем на 5 метров	грубое
6503.	Содержание территории нефтебазы, АЗС в чистоте. Недопущение засорения территории и скопление на ней разлитых нефтепродуктов, воды	значительное
6504.	Недопущение на территории нефтебазы, АЗС применение открытого огня	значительное
6505.	Установление предупредительных (сигнальных) надписей и знаков безопасности во всех местах, представляющих опасность	незначительное
6506.	Установление проектной организацией допустимого срока эксплуатации технических устройств, применяемых в технологическом процессе с отражением в проектной документации и техническом паспорте	значительное
	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента в неисправном	

6507.	состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие, сигнальные приспособления и приборы), при нагрузках и давлениях выше паспортных	грубое
6508.	Н а л и ч и е проектно-конструкторской документации или документации изготовителя по определению критериев вывода из эксплуатации оборудования, инструмента	значительное
6509.	Наличие на пусковом устройстве плаката: "Не включать "Работают люди!"	незначительное
6510.	Наличие акта проверки вновь смонтированного или модернизированного оборудования о соответствии его проекту	грубое
6511.	Недопущение к эксплуатации оборудования при обнаружении в процессе технического освидетельствования, монтажа или эксплуатации несоответствия требованиям технологического регламента	значительное
6512.	Наличие согласования с организацией-разработчиком проектно-конструкторской документации или изготовителем при изменении в конструкции оборудования	значительное
6513.	Осуществление мер по предотвращению образования в технологической системе взрывоопасных смесей (продувка инертным газом, контроль эффективности продувки при пуске в работу или остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)	значительное
6514.	Окраска в предупредительные цвета узлов, деталей, приспособлений и элементов оборудования, представляющих опасность для работников, поверхности оградительных и защитных устройств	незначительное
6515.	Наличие заземления металлических частей оборудования	значительное

6516.	Наличие ограждений или экранирования технических устройств, служащих причиной травмирования обслуживающего персонала или вредного воздействия на них	значительное
6517.	Наличие приспособлений (контр - гайки, шпильки, клинья и другие), предотвращающие во время работы самопроизвольное раскрепление и рассоединение на крепежных деталях и элементах соединения машин и оборудования	значительное
6518.	Установка оборудования на прочном фундаменте (основании), обеспечивающем его нормальную работу	значительное
6519.	Наличие настилов на высоте на рабочих площадках	значительное
6520.	Наличие светлого тона окраски стен производственных помещений	незначительное
6521.	Устройство полов с твердым покрытием, без щелей, с уклоном к лоткам	незначительное
6522.	Недопущение прокладки трубопроводов для транспортирования взрывопожароопасных, ядовитых и едких веществ через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения электроустановок, вентиляционные камеры	грубое
6523.	Наличие телефонной (радиотелефонной) связи на постоянном месте нахождения обслуживающего персонала с диспетчерским пунктом нефтебаз	значительное
6524.	Содержание в чистоте всех производственных и других помещений. Наличие графика периодического очищения от пыли и горючих отходов производственных помещений и оборудования. Снабжение аптечками с набором медикаментов производственных помещений	значительное

6525.	Наличие графика проверки концентрации вредных газов в воздухе рабочей зоны в помещениях, где возможно выделение газа, утвержденного техническим руководителем. Вывешивание таблички с соответствующими предупредительными надписями в данных помещениях	значительное
6526.	Наличие оборудованного помещения для приема пищи	значительное
6527.	Наличие внутреннего и наружного , в том числе охранного освещения нефтебаз и АЗС	значительное
6528.	Наличие отдельного управления наружного освещения нефтебазы и АЗС	значительное
6529.	Наличие освещения прожекторами, наливных эстакад	значительное
6530.	Наличие аккумуляторных фонарей для местного освещения при осмотрах, ремонте и проведении сливноналивных операций на эстакадах	значительное
6531.	Наличие аварийного освещения в помещении операторов и диспетчерской, в помещениях продуктовых, насосных площадью более 250 метров квадратных	значительное
6532.	Наличие аварийного и эвакуационного освещения в производственных помещениях и в зонах работы на открытых площадях	значительное
6533.	Наличие отличий светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения типом, размером или нанесенными на них знаками	незначительное
6534.	Наличие вентиляций во взрывоопасных и производственных помещениях нефтебаз и АЗС	грубое
6535.	Недопущение хранения в вентиляционных камерах материалов и оборудования	значительное
6536.	Наличие дистанционного (автоматического) или местного включения вентиляции вне помещений	значительное

6537.	Наличие заземления металлических воздуховодов и трубопроводов, оборудования отопительно-вентиляционных систем	значительное
6538.	Проверка в вентиляционной системе или в обслуживаемом помещении, выключения вентиляторов, а также перекрытие заслонки перед вентиляторами и после них	значительное
6539.	Наличие ежегодной проверки эффективности работы вентиляционных установок принудительного действия с отметкой в паспорте	значительное
6540.	Недопущение присоединение бытовой канализации к производственной	грубое
6541.	Наличие системы сбора и очистки сточных вод при эксплуатации нефтебаз и АЗС	значительное
6542.	Наличие исправных очистных очистных сооружений при эксплуатации канализационной системы	значительное
6543.	Наличие мер по исключению возможности аварийного перемещения, сдвига, разрушения оборудования и разгерметизации систем для взрывоопасных технологических систем, оборудования, трубопроводов, в процессе эксплуатации подвергающихся вибрации	значительное
6544.	Наличие перекрытия рифлеными металлическими щитами каналов в которые уложены трубопроводы в помещении насосной станции	значительное
6545.	Наличие уплотнительных устройств в местах прохода труб через внутренние стены насосной	значительное
6546.	Нахождение запорных, отсекающих и предохранительных устройств в удобной и безопасной для обслуживания зоне, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или	грубое

	компрессора, максимально приближены к насосу (компрессору)	
6547.	Наличие металлических защитных ограждений движущихся частей насосного оборудования	грубое
6548.	Наличие ограждения в металлической оправе от движущихся частей оборудования	грубое
6549.	Наличие ограждения в виде перил высотой не менее 1250 миллиметров	грубое
6550.	Наличие ограждения оборудования, подлежащего частому осмотру	грубое
6551.	Наличие ограждения или несгораемой теплоизоляции на участках возможного прикосновения с ней работников, поверхность оборудования и трубопроводов которого выше 45 градусов Цельсия	грубое
6552.	Наличие порядкового номера, в соответствии с технологической схемой основного и вспомогательного оборудования, установленного в насосной станции	незначительное
6553.	Наличие отличительной окраски, основного и вспомогательного оборудования насосной станции, системы водоснабжения, вентиляции, воздухообеспечения, топливоснабжения и пожаротушения, а также назначение и направление движения перекачиваемой среды трубопроводов	незначительное
6554.	Наличие стрелки на двигателе, насосе, указывающая направление вращения, а на пусковом устройстве – надписи: "Пуск" и "Стоп"	незначительное
6555.	Наличие поясняющих надписей, символы органов управления	незначительное
6556.	Наличие сигнальных цветов и знаки безопасности на оборудовании и ограждениях	незначительное
6557.	Наличие манометров на всасывающем и нагнетательном	значительное

	трубопроводах насосной, на каждом насосном агрегате.	
6558.	Наличие знаков заземления и устройство для присоединения заземления в насосном агрегате	значительное
6559.	Наличие на насосной станции принудительной приточно-вытяжной и аварийной вентиляции (кроме насосных открытого и полукотрытого типа), стационарных средств пожаротушения, стационарных или переносных грузоподъемных устройств	грубое
6560.	Наличие газоанализаторов взрывоопасных концентраций в помещениях насосных станций	грубое
6561.	Недопущение хранения легковоспламеняющихся жидкостей в насосных	значительное
6562.	Наличие контроля герметичности насосов и трубопроводов при эксплуатации насосных	значительное
6563.	Наличие переносного освещения во взрывозащищенном исполнении, вне помещения насосной станции	значительное
6564.	Обеспеченность комплектом аварийного инструмента, запаса аккумуляторных фонарей, хранящихся в шкафах в операторской насосной станции	значительное
6565.	Окраска насосов и трубопроводов для перекачки этилированного бензина в отличительные цвета	незначительное
6566.	Осуществление ежедневной протирки полов и стен насосных помещений, а также инструментов и оборудования	незначительное
6567.	Проверка соответствия условиям проектирования сооружений и размещения технологических трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, а также проверка на герметичность и прочность технологических трубопроводов (детали и арматура)	значительное
	Наличие технологических схем расположения подземных и наземных трубопроводов и	

6568.	установленных на них запорных устройств на трубопроводы перекачивающих и наливных станций, а также оснащение насосов, применяемые для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей, блокировками и средствами предупредительной сигнализации	значительное
6569.	Наличие фланцевых или других разъемных соединений в местах установки арматуры или присоединения аппаратов	значительное
6570.	Наличие обратного клапана или другого устройства для предотвращения перемещения перекачиваемых жидкостей в обратном направлении и, при необходимости, предохранительного устройства (клапана) на нагнетательном трубопроводе центробежных насосов, а также наличие нумерации на запорно-регулирующей аппаратуре	значительное
6571.	Установка контроля за состоянием подвесок и опор трубопроводов, проложенных над землей	значительное
6572.	Установка переходных площадок или мостиков с перилами в местах перехода работников через трубопроводы	незначительное
6573.	Наличие лотков и траншей покрытых плитами из негорючего материала	значительное
6574.	Содержание в чистоте лотков, траншей и колодцев на трубопроводах, а также наличие приводов запорной арматуры, расположенной в колодцах, камерах или траншеях (лотках), позволяющие открывать (закрывать) ее без спуска работника в колодец или траншею (лоток)	значительное
6575.	Недопущение применения открытого огня для отопления трубопровода и арматуры	грубое
	Недопущение использования нестандартных соединительных	

6576.	деталей и арматуры при эксплуатации трубопроводов	грубое
6577.	Недопущение во взрывоопасных технологических системах применение гибких шлангов	значительное
6578.	Недопущение проведение каких-либо работ по ремонту трубопроводов и их арматуры во время перекачки нефтепродуктов	грубое
6579.	Наличие заземления трубопроводов для нефтепродуктов	значительное
6580.	Наличие актов измерений и отбора проб при сливных операциях и проведении профилактических мероприятий	значительное
6581.	Контроль за герметичностью фланцевых, резьбовых и других типов соединений в колонках, раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре	значительное
6582.	Наличие на фланцевых соединениях трубопроводов и оборудования прокладок из паронита, бензомаслостоккой резины или на прокладках для нефтепродуктов	значительное
6583.	Обеспечение возможности быстрого перекрытия трубопроводов задвижками, кранами, вентилями и другими запорными устройствами	значительное
6584.	Наличие антикоррозионной изоляций и окраски подземных и наземных участков коммуникаций и сооружений	значительное
6585.	Соблюдение требований к сливноналивным эстакад на железнодорожных путях	значительное
6586.	Наличие сигнальных знаков – "Остановка локомотива" по обе стороны от сливноналивных устройств или отдельно стоящих на железнодорожных путях стояков	незначительное
6587.	Предусмотрения пешеходных дорожек к сливноналивным эстакадам	значительное
	Соблюдение требований к площадкам (открытая или под навесом), занятая сливноналивной	

6588.	эстакадой или одиночными сливоналивными устройствами	значительное
6589.	Наличие лестниц и перил на сливоналивных эстакадах	значительное
6590.	Наличие деревянных подкладок или тормозные башмаки в искробезопасном исполнении при торможений железнодорожных вагонов-цистерн	незначительное
6591.	Наличие освещения эстакад	значительное
6592.	Герметичность стояков, рукавов, сальников, фланцевых соединений трубопровода, а также наличие нумераций стояков	значительное
6593.	Наличие на наливных шлангах наконечников из материалов, не вызывающих искр при ударе о горловину цистерны	незначительное
6594.	Герметическое закрытие крышки люков после сливоналивных операций и замера уровня нефтепродукта в вагоне-цистерне	значительное
6595.	Наличие инструмента, исключающий искрообразование, при работах на эстакаде	значительное
6596.	Недопущение переполнения цистерн во время наливных операций	грубое
6597.	Недопущение разлива нефтепродуктов на территории эстакады	грубое
6598.	Наличие отключения и включения контактной сети при сливе и наливе железнодорожных цистерн , замера в них уровня нефтепродуктов на электрифицированных железнодорожных тупиках	значительное
6599.	Недопущение ремонта цистерн на территории сливоналивной эстакады	значительное
6600.	Содержание чистоты и загромождения на эстакаде и ее территорий	значительное
6601.	Прекращение всех ремонтных работ во время налива вокруг эстакады	значительное
	Недопущение на территории эстакады:	

6602.	производить профилактический ремонт и зачистку вагонов - цистерн; применять фонари, переносные лампы общепромышленного изготовления; производить слив-налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов во время грозы; осуществлять налив нефтепродуктов в неисправные цистерны; сбрасывать с эстакады в цистерны инструменты, детали и другие предметы	грубое
6603.	Согласование перемещения железнодорожных цистерн на эстакадах с оператором слива - налива нефтепродуктов	значительное
6604.	Соблюдение чистоты при гололеде на площадках и лестницах	значительное
6605.	Выделение отдельных коллекторов и стояков для налива этилированных бензинов	значительное
6606.	Наличие твердого покрытия площадки, на которой расположена автоналивная эстакада и обеспечение беспрепятственного стока разлитого нефтепродукта в сборник, а дождевых стоков – в канализацию	значительное
6607.	Недопущение въезда на площадку неисправных автомобилей и их ремонта на этой площадке	значительное
6608.	Наличие записей в журнале инструктажа водителей автоцистерн о требованиях безопасности на территории нефтебаз и автоналивных эстакад	значительное
6609.	Наличие на автоцистернах металлических заземлительных цепей с касанием ею земли	незначительное
6610.	Оснащение автоцистерн огнетушителями, кошкой, песочницей с сухим песком и лопатой	незначительное
6611.	Недопущение налива нефтепродуктов при работающем двигателе автомобиля	значительное

6612.	Наличие заземляющих устройств автоцистерны, предназначенной для перевозки легковоспламеняющихся нефтепродуктов для присоединения к контуру заземления наливной эстакады. Недопущение налива автоцистерн без присоединения к заземляющему устройству, расположенному на площадке налива	значительное
6613.	Наличие технологического регламента при автоматической системе налива, предусматривающие действия водителя	значительное
6614.	Оснащение светофорами, шлагбаумами автоналивных эстакад для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами	значительное
6615.	Чистка от снега и посыпание песком автоналивной эстакады в зимнее время. Своевременная уборка наледи, образовавшиеся на оборудовании, площадках и металлоконструкциях	значительное
6616.	Размещение в отдельных помещениях или на отдельных площадках устройств для налива и отпуска нефтепродуктов	грубое
6617.	Размещение раздаточных резервуаров единичным объемом от 25 до 100 метров кубических, предназначенных для подогрева и выдачи масел, чтобы торцы их располагались в помещении разливочной	значительное
6618.	Наличие надписей с наименованием нефтепродукта на наливных кранах. Расположение лотка для отвода в сборник случайно пролитых нефтепродуктов под наливными кранами разливочной	значительное
6619.	Расположение сборника для разлитого нефтепродукта вне помещения разливочной	значительное

6620.	Наличие заземления бочек, бидонов, тары и других передвижных сосудов при заполнении тары	значительное
6621.	Недопущение хранения пустой и заполненной тары, посторонних предметов и оборудования в помещении разливочной. Ширина главного прохода не менее 2 метров в помещении разливочной. Недопущение загромождения проходов	значительное
6622.	Содержание упаковочного материала и тары в помещении разливочной, где производится налив масел	значительное
6623.	Недопущение выполнения работ, не связанных непосредственно с наливом нефтепродуктов в тару, в помещении разливочной	значительное
6624.	Предусмотрение складских зданий для нефтепродуктов в таре для легковоспламеняющихся нефтепродуктов – одноэтажными; для горючих нефтепродуктов – не более трех этажей при степени огнестойкости I и II; двух этажей – при степени огнестойкости здания III	грубое
6625.	Допущение применения одноэтажных подземных сооружений для хранения горючих нефтепродуктов в таре и дизтоплива. Недопущение хранения других веществ, способных образовывать с ними взрывоопасные смеси при хранении в закрытом складе легковоспламеняющихся нефтепродуктов	грубое
6626.	Отделение складских помещений от других помещений противопожарными перегородками	грубое
6627.	Предусмотрение samozакрывающихся дверей. Предусмотрение порогов (с пандусами) высотой 0,15 метров в дверных проемах	значительное
	Выполнение полов из несгораемых и невпитывающих нефтепродукты материалов в	

6628.	складских зданиях для нефтепродуктов в таре, а при хранении и легковоспламеняющихся нефтепродуктов – из неискрящих материалов. Выполнение поверхности пола гладкой с уклоном для стока жидкости к приемкам	значительное
6629.	Предусмотрение у площадок (открытых и под навесом) для хранения нефтепродуктов в таре по периметру замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов высотой 0,5 метров. Предусмотрение пандусов в местах прохода или проезда на площадку	значительное
6630.	Хранение порожних металлических бочек (бывших в употреблении и загрязненных нефтепродуктами) на открытых площадках	значительное
6631.	Механизация погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки заполненной тары. Допущение ската и наката бочек на транспортные средства по деревянным накатам, снабженным на концах металлическими полукольцевыми захватами	значительное
6632.	Укрепление подкладками крайних бочек каждого ряда во избежание раскатывания бочек, установленных на стеллажах и транспортных средствах	значительное
6633.	Укладка заполненных нефтепродуктами с температурой вспышки паров 28 градусов Цельсия и ниже в один ряд бочек, укладка бочек с прочими нефтепродуктами – не более чем в два ряда	значительное
6634.	Укладка бочек с нефтепродуктами пробками вверх. Установка прокладки на пробки металлической тары. Недопущение применения молотков и зубил для открывания пробок	значительное

6635.	Недопущение в тарных хранилищах перелива и затаривания нефтепродуктов в мелкую тару, хранение укупорочного материала, порожней тары и других предметов	значительное
6636.	Предусмотрение на участках отпуска нефтепродуктов запасов песка и средств для ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест	значительное
6637.	Приостановка эксплуатации склада при наличии течи из тары или разлива нефтепродукта, до полной уборки нефтепродукта и снижения загазованности до ПДК. Освобождение неисправной тары от нефтепродуктов	грубое
6638.	Обозначение дорожным знаком "АЗС" место расположения АЗС	незначительное
6639.	Установка при въезде на территорию АЗС: 1) дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" движения транспорта; 2) предписывающего знака "Обязательная высадка пассажиров"; 3) предупреждения водителей мототранспорта о выключении двигателя за 15 метров от колонки путем установки указателя "Остановка мототранспорта за 15 метров"; 4) информационного табло с указанием ассортимента отпускаемых нефтепродуктов, видов обслуживаемого транспорта Установка запрещающих знаков и надписей в местах, запрещенных для проезда транспорта по территории АЗС, и на рабочих площадках ПАЗС. Установка знака "Движение только прямо" на подъездах к заправочному островку	незначительное
	Установка на АЗС знаков о расположении пожарного водоема, водозаборных колодцев или	

6640.	пожарного гидранта, габаритные знаки для АЗС, имеющих навесы. Вывешивание на видных местах плакатов, где перечислены обязанности водителя при заправке автотранспорта	незначительное
6641.	Установка в местах стоянок маломерного флота щитов с подробной информацией о расположении и режиме работы АЗС или заправочного пункта	незначительное
6642.	Обеспечение защиты зданий и сооружений АЗС от прямых ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов	грубое
6643.	Ограждение и обозначение предупредительными знаками вырытых траншей и ямы для технических целей на территории АЗС	значительное
6644.	Изготовление или покрытие присоединительных сливных устройств резервуаров АЗС и наконечники рукавов автоцистерн из неискрящих при ударе материалов	значительное
6645.	Наличие устройства для отвода статического электричества у нетокопроводящего рукава	значительное
6646.	Недопущение приема, слива нефтепродуктов через замерный люк	значительное
6647.	Недопущение движения автотранспорта на расстоянии ближе 3 метров от люков резервуаров АЗС во время слива	значительное
6648.	Присутствие водителя автоцистерны и оператора АЗС при процессе слива нефтепродукта в резервуар АЗС из автоцистерны, которые следят за герметичностью сливного устройства и контролирует слив по уровнемеру. Прекращение оператором слива при обнаружении утечки нефтепродукта	значительное
	Наличие устройств у автоцистерны для отвода	

6649.	статического электричества при их наливе, сливе и в движении	значительное
6650.	Наличие таблички с надписью " При наливе и сливе топлива автоцистерну заземлять" на автоцистерне	незначительное
6651.	Присоединение автоцистерны к заземляющему устройству на площадке АЗС при сливе нефтепродукта с помощью гибкого заземляющего проводника, соединенного с ее корпусом	значительное
6652.	Недопущение подсоединения заземляющего проводника к окрашенным загрязненным металлическим частям автоцистерн. Заземление каждой цистерны автопоезда отдельно до полного слива из нее нефтепродукта	значительное
6653.	Исполнение во взрывозащищенном исполнении электрооборудования колонок, расположенных в зоне 3 метров вокруг колонки	грубое
6654.	Осуществление заправки автомашин, груженых горючими или взрывоопасными грузами, на оборудованной площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 метров от территории АЗС, нефтепродуктами, полученными на АЗС в металлические канистры или с помощью ПАЗС, выделенной для этих целей	грубое
6655.	Недопущение использования в помещении АЗС временной электропроводки, электроплитки, рефлекторов и других электроприбор с открытыми нагреватель-ными элементами, электронагревательных приборов заводского изготовления	грубое
6656.	Наличие графика технического обслуживания и ремонта сооружений, технических устройств АЗС, утвержденного техническим руководителем организации	значительное

6657.	Фиксация технического обслуживания, ремонта, поверки в паспортах технических устройств	значительное
6658.	Фиксация показаний суммарного счетчика в журнале учета ремонта оборудования в момент снятия пломб. Фиксация в паспорте колонки показаний суммарного счетчика до и после ремонта	значительное
6659.	Недопущение эксплуатации колонок до сдачи их государственному поверителю при вскрытии пломб государственного поверителя и проведении ремонта или замены счетного устройства	значительное
6660.	Вывешивание таблички установленного образца с надписью "Колонка на ремонте" в случае технической неисправности колонки. Недопущение закручивания шланга вокруг корпуса колонки	незначительное
6661.	Нанесение на каждой колонке порядкового номера и марки отпускаемого нефтепродукта	незначительное
6662.	Недопущение на территории АЗС: - проводить без согласования с руководством организации работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов; - курить или пользоваться открытым огнем; - мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легковоспламеняющимися жидкостями; - присутствие посторонних лиц, не связанных с заправкой или сливом нефтепродуктов и обслуживанием. На АЗС не допускается: - заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии; - заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, гусеничные тракторы;	грубое

	- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пассажиры	
6663.	Наличие на каждой АЗС аптечки с набором медикаментов для оказания первой помощи	значительное
6664.	Осуществление эксплуатации передвижных автозаправочных станций (далее - ПАЗС), контейнерных автозаправочных станций (далее - КАЗС) и малогабаритных автозаправочных станций (далее - МАЗС) в соответствии с техническим паспортом и технологическим регламентом	значительное
6665.	Размещение ПАЗС на отведенных площадках	грубое
6666.	Установка КАЗС и МАЗС на бетонированных площадках, бетонных плитах, в исключительных случаях на асфальтированных площадках, обеспечивающих сбор топлива с их поверхности при аварийных разливах	грубое
6667.	Нанесение на каждой ПАЗС несмываемой краской надписи "Передвижная АЗС" и "Огнеопасно"	незначительное
6668.	Выполнение водителем-заправщиком ПАЗС перед началом отпуска нефтепродуктов: - установка ПАЗС на площадке, обеспечив надежное торможение автомобиля и прицепа; - надежно заземлить ПАЗС; - проконтролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения; - проверка осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, топливо-раздаточных агрегатов; - подключение электропитание к внешней электросети или привести в рабочее состояние бензоэлектроагрегат. Укомплектованность каждой ПАЗС :	грубое

	- бензомаслостойким оборудованием и инструментом; - комплектом запасных частей; - мерником образцовым вместимостью 10 литров, двумя и более огнетушителями; - кошкой (асбестовым полотном); - индивидуальной медицинской аптечкой; - средствами для сбора и ликвидации разлившегося нефтепродукта	
6669.	Наличие бытового помещения в операторной КАЗС. Наличие дистанционного управления колонками, средств связи, пожаротушения, звуковой охранной сигнализацией, санитарно - бытового помещения в операторной КАЗС	грубое
6670.	Наличие операторной при размещении одной или группы КАЗС на отдельно выделенной площадке, функционирующей как самостоятельная АЗС	грубое
6671.	Наличие заземления корпуса и оборудования электростанции перед началом работы ПАЗС	значительное
6672.	Выключение электропитания перед ремонтом и уходом за колонками, а также перед ремонтом слив нефтепродуктов из колонок и раздаточных шлангов, глушение всасывающих линии	значительное
6673.	Недопущение ремонта автомобиля на площадке АЗС	значительное
6674.	Недопущение эксплуатации ПАЗС при неисправном автомобиле или прицепе	значительное
6675.	Недопущение использования ПАЗС как транспортное средство для перевозки нефтепродуктов с нефтебаз, наливных пунктов потребителя или на АЗС	значительное
6676.	Наличие актов периодического испытания КАЗС	грубое
6677.	Наличие площадок с перилами и лестницами для удобства контроля за технологическим	значительное

	оборудованием на крыше контейнера хранения КАЗС и блок-пункта	
6678.	Обеспечение свободного доступа для технического обслуживания, управления и обзора информации отсчетного устройства при освещенности площадки в контейнере хранения КАЗС топливораздаточных колонок (далее - ТРК)	значительное
6679.	Недопущение приема нефтепродуктов при неплотностях в соединениях вентилей и трубопроводов, при подтеках	грубое
6680.	Наличие номера телефона, фамилии и должности лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию контейнерных АЗС в паспортах контейнерных АЗС	значительное
6681.	Наличие в товарно-транспортной накладной и сменном отчете результатов измерения температуры продукта в автоцистерне	значительное
6682.	Наличие упаковки при транспортировке нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару, исключаяющей разлив нефтепродуктов, порчу тары и этикеток	значительное
6683.	Наличие журнала учета принятых отработанных нефтепродуктов	значительное
6684.	Наличие оборудованных эстакад, сборников оснащенных измерительными приспособлениями для определения объема и массы принимаемых нефтепродуктов на АЗС для приема отработанных нефтепродуктов	грубое
6685.	Наличие записей в паспорте колонки и журнале учета ремонта оборудования о результатах проверки топлива из образцового мерника при ежесменной проверке точности работы топливораздаточной колонки	значительное
6686.	Недопущение эксплуатаций колонок с превышением	значительное

	допустимых пределов погрешностей	
6687.	Недопущение отпуска бензина в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару	значительное
6688.	Наличие технологического регламента, определяющего санитарно-защитную зону очистных сооружений	значительное
6689.	Недопущение сброса в сети общей канализации сточных вод от зачистки резервуаров для нефтепродуктов	значительное
6690.	Наличие сетей производственно-дождевой канализации из негорючих материалов	значительное
6691.	Наличие канализационных колодцев с диаметром не менее 1 метра и оборудованных лестницами - стремянками или скобами	значительное
6692.	Постоянное закрытие и засыпание слоем песка крышек смотровых колодцев производственно-дождевой канализации	значительное
6693.	Недопущение пользования фонарями, имеющими открытое пламя, зажигания огня	значительное
6694.	Недопущение проведения огневых работ на расстоянии менее 20 метров от колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 метров от открытых нефтеловушек	грубое
6695.	Применение инструмента из материалов, не дающих искру	значительное
6696.	Наличие переносных треног в местах производства работ: днем – со знаками, окрашенными в белый и красный цвета, а ночью – с аккумуляторным сигнальным фонарем или автоматической сигнализацией	значительное
6697.	Обеспечение рабочих мест слесарным инструментом, асбестовым шнуром, сальниковой набивкой, набором прокладок, мелкими запасными деталями, обтирочным материалом, лопатами, ломиками и крючками	значительное

	для открытия и закрытия колодцев и задвижек	
6698.	Наличие в рабочих помещениях умывальника и бака с питьевой водой, а также для работников, занятых на работах по очистке сооружений от осадка, промывке загрузочного материала на биофильтрах, сбора "корки" в двухъярусных отстойниках, горячего душа	значительное
6699.	Производство работ, связанных с применением жидкого хлора и хлорной извести в соответствии с технологическим регламентом. Наличие вытяжной вентиляции с шести- и двенадцатикратным (при авариях) воздухообменом в помещении хлораторных установок, склады для хранения хлорной извести и баллонов с хлором	грубое
6700.	Наличие постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции помещения озонаторной	грубое
6701.	Наличие фильтрующих противогазов при устранении утечек озона	значительное
Подраздел 1. Требования к лабораториям на нефтебазах		
6702.	Недопущение нахождения в коридорах и у входов (выходов) каких-либо предметов (оборудования)	значительное
6703.	Наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов из шкафов и других очагов газовой выделения рабочих помещений лаборатории	грубое
6704.	Покрытие рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенных для работы с пожаро-, взрывоопасными веществами, негорючими материалами и имеющими бортики высотой не ниже 1 сантиметра, а при работе с кислотами, щелочами и другими химически активными веществами – материалами, стойкими к их воздействию	значительное

6705.	Наличие вытяжного шкафа для выполнения работ, связанных с возможностью выделения токсичных или пожаро-, взрывоопасных паров и газов	грубое
6706.	Недопущение пользования вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией	грубое
6707.	Допущение хранения в лаборатории необходимых для работ нефтепродуктов и реактивов в количествах, не превышающих суточной потребности	значительное
6708.	Наличие общего запорного вентиля газовых сетей лаборатории, расположенного в доступном месте вне помещения	грубое
6709.	Расположение в удобном и безопасном для обслуживания месте газовых и водяных кранов на рабочих столах и в вытяжных шкафах	значительное
6710.	Нахождение при эксплуатации баллонов со сжиженными газами в местах, недоступных действию прямых солнечных лучей или теплоизлучения от осветительных и нагревательных приборов. Укрепление хомутами баллонов в вертикальном положении	грубое
6711.	Наличие оборудованных приточно-вытяжных вентиляции в помещениях, где устанавливаться баллоны с горючими газами, хранятся баллоны с газами, а также недопущение хранения баллонов без предохранительных колпаков	грубое
6712.	Наличие помещения, оборудованного вытяжной вентиляцией для хранения проб нефтепродуктов, легковоспламеняющихся растворителей и реактивов	грубое
6713.	Наличие наклеенных этикеток с указанием продукта на каждый сосуд с химическим веществом	значительное
6714.	Наличие бирок с указанием содержимого и его концентрации	значительное

	на бутылках с агрессивными жидкостями	
6715.	Недопущение оставления временно или установка бутылей с агрессивными жидкостями в проходах и в местах общего пользования	значительное
6716.	Наличие специальных безопасных воронок с загнутыми краями и воздухоотводящими трубками для переливания и порционного разлива агрессивных жидкостей	значительное
6717.	Наличие местной вытяжной вентиляции в местах разлива кислоты, разведения щелочи, местах их применения, а также обеспеченность чистой ветошью и полотенцем, водяным гидрантом с резиновым шлангом для мытья рук и фонтанчиком для промывания глаз	значительное
6718.	Наличие плотных крышек на бочках, емкостях, бутылках для хранения агрессивных жидкостей. Обеспечение местной вытяжной вентиляции на места их нахождения	значительное
6719.	Недопущение слива остатков нефтепродуктов после анализа, отработанных реактивов и ядовитых веществ в раковины и фекальную канализацию	значительное
6720.	Наличие индивидуальной вентиляционной системы в помещениях, где проводится работа с особо вредными и ядовитыми веществами	грубое
6721.	Наличие места для мытья лабораторной посуды изолированной от рабочих помещений лаборатории глухой несгораемой перегородкой и наличием самостоятельного выхода	значительное
6722.	Наличие в моечной местной вытяжной вентиляции от места мытья посуды, от места хранения растворителя и общей приточно-вытяжной вентиляции	значительное
6723.	Наличие журнала учета всех ядовитых веществ	значительное

6724.	Недопущение приема пищи в помещениях, где проводятся работы с агрессивными веществами	значительное
6725.	Недопущение применение лабораторной посуды для личного пользования	значительное
6726.	Наличие чехлов для стеклянных сосудов, в которых возможно образование давления или вакуума	значительное
6727.	Недопущение в помещениях лаборатории курение, пользование открытым огнем, мытье полов бензином (керосином), сушение спецодежды, тряпок на отопительных конструкциях, работа с легковоспламеняющимися нефтепродуктами над трубами парового отопления, оставление неубранным разлитые нефтепродукты, слив горючих жидкостей в раковину или мойку	грубое
6728.	Недопущение загромождение посудой с нефтепродуктами рабочих столов, шкафов и окон в помещении лаборатории	значительное
6729.	Наличие закрытых железных ящиков, где хранятся промасленные тряпки, опилки и другие подобные материалы	значительное
6730.	Обшивка жестью столов, обкладка кафелем или покрытие линолеумом, на которых выполняются работы с использованием огня. Подкладка толстого лист асбеста под нагревательный прибор	значительное
6731.	Недопущение переливания опасных легковоспламеняющиеся веществ в помещении, где применяется открытый огонь	грубое
6732.	Установка умывальника с горячей водой и бочка с керосином в помещении, где проводятся работы с этилированным бензином	значительное
	Недопущение применения этилированного бензина в	

6733.	качестве горючего для горелок и растворителя при лабораторных работах, для мытья рук, лабораторной посуды	грубое
6734.	Недопущение нахождения посторонних лиц в помещений лаборатории	значительное
6735.	Наличие общего контура при защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами	значительное
6736.	Наличие металлических перемычек между подведенными к резервуару трубопроводами, кабелями в металлическом корпусе и другими металлическими конструкциями для защиты от электромагнитной индукции	грубое
6737.	Наличие заземления для защиты от заноса высоких потенциалов в сооружениях, коммуникациях	значительное
6738.	Наличие гибких перемычек соединяющих плавающих крыша резервуара и понтона с корпусам резервуара для защиты от электростатической индукции	грубое
6739.	Наличие предупредительных надписей около сооружения или отдельно стоящего молниеотвода	незначительное
6740.	Наличие графика планово-предупредительных ремонтов при эксплуатации устройств молниезащиты	значительное
6741.	Наличие результатов ежегодного осмотра состояния наземных элементов молниезащиты (молниеприемников, токоотводов)	значительное
6742.	Наличие результатов проверки заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока	значительное
6743.	Наличие технологического регламента по контролю за состоянием защитных покрытий подземных сооружений	значительное
Подраздел 2. Требования к ремонтным работам на нефтебазах и АЗС		
	Наличие наряд-допуска на производство работ при проведении строительно-монтажных работ на	

6744.	территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия	грубое
6745.	Утвержденный техническим руководителем организации перечень лиц, имеющих право выдачи наряд-допусков, ответственных руководителей, допускающих, производителей работ	значительное
6746.	Наличие перечня работ, производимых с оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности	значительное
6747.	Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, специальной обувью, специальной одеждой, инструментами, приспособлениями и вспомогательными материалами при выполнении газоопасных работ	грубое
6748.	Привлечение лиц к выполнению газоопасных работ: обученные выполнению газоопасных работ; имеющие навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи и спасению пострадавших; имеющие подготовку к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; знающие свойства веществ в местах проведения работ	грубое
6749.	Наличие технологического регламента за организацией газоопасных работ на предприятиях	грубое
6750.	Наличие шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 при проведении газоопасных работ по наряду-допуску	значительное
6751.	Применение дополнительных средств индивидуальной защиты – перчатки, рукавицы, фартуки,	значительное

	дерматологические средства защиты кожи при выполнении газоопасных работ	
6752.	Недопущение работы в обуви со стальными гвоздями, подковками, инструментом, вызывающим при ударе искрообразование, использование неисправных или непроверенных противогазов, предохранительные пояса, веревки и лестницы, при выполнении газоопасных работ	значительное
6753.	Допуск работников, прошедших обучение и проверку знаний по промышленной и пожарной безопасности, и имеющие квалификационное удостоверение к проведению огневых работ	грубое
6754.	Наличие приказа на определение мест проведения огневых работ	значительное
6755.	Наличие согласования с представителем пожарной охраны наряд-допуска для проведения временных огневых работ	значительное
6756.	Наличие приказа о назначении ответственного лица по контролю при проведении огневых работ	значительное
6757.	Наличие защиты от возгораний металлическими или асбестовыми экранами сгораемых конструкций вблизи мест проведения огневых работ	грубое
6758.	Обеспеченность рабочих мест при проведении огневых работ необходимыми первичными средствами пожаротушения, а также средствами индивидуальной защиты	грубое
6759.	Наличие акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ до проведения ремонтных работ на резервуаре	значительное
6760.	Наличие технологических регламентов по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов	значительное
6761.	Наличие насосов с приводом от электродвигателя во	значительное

	взрывозащищенном исполнении при откачке "мертвого" остатка нефтепродукта из резервуара	
6762.	Наличие интенсивной вентиляции резервуара и контроля содержания вредных паров и газов во время работы по удалению осадка	грубое
6763.	Наличие инструмента, применяемого для удаления осадков, из материалов не образующих искр при ударе о стальные предметы и конструкции	значительное
6764.	Наличие у работника специальной одежды и специальной обуви, шланговый противогаз со страховочным поясом с крестообразными лямками и сигнальной веревкой в случае входа в недегазированный резервуар	значительное
6765.	Обеспеченность бригады по зачистке резервуаров профилактическими средствами дегазации: хлорной известью, керосином, горячей водой, мылом и аптечкой доврачебной помощи	значительное
6766.	Наличие акта на выполненную зачистку по окончании зачистных работ лицом контроля	значительное
6767.	Наличие акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ	значительное
6768.	Наличие наряд-допуска при проведении строительных и монтажных работ на территории эксплуатируемых резервуарных парков, связанные с применением открытого огня	значительное
6769.	Обеспеченность рабочего места при работах внутри резервуара приточно-вытяжной вентиляцией и освещением, а также при отсутствии указанного воздухообмена наличие шланговых противогазов	грубое
6770.	Наличие ограждения рабочих мест или предохранительных поясов при работах по ремонту и окраске корпуса и крыши резервуара	грубое
	Наличие механических приспособлений для безопасного	

6771.	подъема листовой стали и других тяжестей, снабженных тормозными устройствами при ремонте резервуаров	грубое
6772.	Наличие наряда-допуска на производство работ по ремонту сливо-наливных железнодорожных эстакад, сливоналивного оборудования, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и возможностью выделения пожароопасных, взрывоопасных и вредных веществ	значительное
6773.	Недопущение проведения ремонтных работ технологического оборудования и цистерн на территории эстакады	грубое
6774.	Наличие вентиляции при проведении ремонтных работ в камерах задвижек и колодцах	грубое
6775.	Наличие аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности у организации, производящие ремонт и проверку КИП и средств автоматики	грубое
6776.	Наличие изолированных помещений для ремонта ртутных приборов	грубое
6777.	Осуществление ремонта КИП и приборов автоматики непосредственно в пожароопасных помещениях, допущение ремонта "холодным" способом без применения пайки, сварки и других работ, связанных с применением огня и высоких температур	значительное
6778.	Отсутствие наружных покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка) на кабелях, применяемых при ремонтных работах КИП и автоматики во взрывоопасных зонах	значительное
6779.	Наличие углекислотных или порошковых огнетушителей в помещениях КИП и приборов автоматики	грубое

Раздел 22. Требования для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности

6780.	Наличие в каждой организаций, эксплуатирующей месторождения добычи нефти и газа проектной документации на обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (далее – проектная документация) и проектных документаций на строительство скважин (далее – проект на строительство скважин) Наличие проектов зданий и сооружений с взрывопожароопасными процессами, выделяющими вредные и горючие вещества, источники возможных аварийных выбросов	грубое
6781.	Наличие методов контроля технического состояния технологического оборудования и трубопроводов, работающих в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами	значительное
6782.	Наличие мероприятий в проектной документации по предупреждению воздействия на оборудование, трубопроводы, персонал и население в селитебной зоне, опасных и вредных производственных факторов. Наличие в проектной документации мест и маршрутов для сбора и эвакуации персонала, средств коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых указателей, контрольно-пропускных пунктов.	значительное
6783.	Наличие инженерно-технических мероприятий при проектировании и строительстве объектов обустройства месторождения.	значительное
6784.	Безопасная прокладка трубопроводов в зданиях, сооружениях, помещениях. Обеспечение производственных объектов вентиляцией,	значительное

	отоплением, водоснабжением и канализацией	
6785.	Н а л и ч и е контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, устройств освещения, сигнализации и связи, предназначенных для использования во взрывоопасных зонах.	грубое
6786.	Наличие в проектных документах, способов и средств контроля за содержанием кислорода и предотвращения образования опасных концентраций в технологических средах	значительное
6787.	Наличие безопасных размеров предельно-допустимых расстояний. Наличие расчетов и обоснований предельно-допустимых расстояний с учетом максимальных (по объему и длительности) прогнозируемых аварийных выбросов вредных веществ	значительное
6788.	Наличие безопасности при разработке проектной документации на обустройство месторождения	грубое
6789.	Наличие безопасности в случае обнаружения в пластовом флюиде первой разведочной скважины высокого содержания сероводорода	грубое
6790.	Наличие безопасности при ведении строительства объектов	грубое
6791.	Наличие надежного и постоянного обеспечения транспортным сообщением строящиеся, ремонтируемые и эксплуатируемые опасные производственные объекты (буровые установки, скважины, групповые замерные установки, установки подготовки нефти и газа, резервуары, насосные и компрессорные станции, терминалы)	значительное
	Наличие обеспечения производственных объектов,	

6792.	газоопасных мест и прилегающих к ним территорий (в том числе подъездных путей), трассы действующих газо-, нефте- и конденсатопроводов знаками безопасности и надписями.	значительное
6793.	Безопасное расположение производственных объектов и помещений по отношению к источнику возможного выделения сероводорода	значительное
6794.	Обеспечение освещением рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним, проходов и переходов	значительное
6795.	Безопасное проведение огневых работ	значительное
6796.	Безопасное выполнение работ в местах, где имеется опасность загазованности и воздействия опасных и вредных производственных факторов превышающих допустимые нормы	значительное
6797.	Безопасный подъем работника на определенную высоту	значительное
6798.	Обеспечение безопасного перехода людей над трубопроводами	значительное
6799.	Наличие в помещениях с периодическим пребыванием обслуживающего персонала газосигнализаторов и вентиляционных установок	значительное
6800.	Наличие у персонала, работающих в пределах месторождения, двусторонней телефонной связи или радиосвязи	значительное
6801.	Наличие передвижного склада в период вскрытия пластов, содержащих сероводород, подземный ремонт скважин и капитальный ремонт скважин	значительное
6802.	Безопасное расстояние геофизического оборудования (лаборатории, подъемник) для исследования скважины	значительное
6803.	Наличие укомплектованности буровой установки до начала бурения оборудованием, соответствующей документации буровой организаций	значительное

6804.	Наличие соответствующей документации при восстановлении бездействующих скважин эксплуатационного фонда, реконструкции скважин, связанных с проводкой нового ствола с последующим изменением конструкции и ее назначения	значительное
6805.	Обеспечение на рабочей площадке стационарных или передвижных мостков и стеллажей с упорами	грубое
6806.	Обеспечение буровой установки системой, исключающей загрязнение окружающей среды Обеспечение безопасных работ в процессе бурения Обеспечение безопасных допустимых нагрузок и предельного давления при бурении	грубое
6807.	Наличие исправности перед началом бурения технического состояния породоразрушающего инструмента, забойного двигателя , компоновки бурильной колонны	значительное
6808.	Наличие акта с указанием состояния и готовности объекта и персонала к вскрытию горизонтов с сероводородом	грубое
6809.	Наличие универсального и трех плашечных превенторов при вскрытии продуктивного горизонта	грубое
6810.	Обеспечение кернохранилища стационарным газосигнализатором и системой вентиляции	значительное
6811.	Обеспечение конструкции скважины условиями безопасного ведения работ, применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации, поддержание пластового давления, теплового воздействия методов повышения нефтегазоотдачи пластов	грубое
6812.	Наличие оптимального числа обсадных колонн и глубины их спуска	грубое
6813.	Наличие плана организации работ	значительное

6814.	Обеспечение безопасных условий работ перед спуском обсадной колонны в ствол скважины Обеспечение безопасных условий работ перед спуском и цементированием обсадных колонн Обеспечение безопасных условий работ при проверке обсадных труб перед их спуском Наличие расчета режима спуска обсадных колонн и гидравлической программы цементирования	грубое
6815.	Обеспечение безопасного обслуживания цементируемых агрегатов, цементно-смесительных машин, станции контроля цементирования	грубое
6816.	Наличие схемы оборудования устья скважины и конструкции колонной головки	значительное
6817.	Обеспечение безопасных условий работ при реконструкции, и бурении новых стволов в аварийных, законсервированных скважинах	грубое
6818.	Наличие цементного моста с отклонителем для заделки нового ствола в обсадной колонне	грубое
6819.	Наличие постоянного контроля в соответствии с планом организации работ и проектом на строительство скважины при бурении новых стволов	значительное
6820.	Наличие системы контроля состояния воздушной среды, с детекторами газовой, пожарной и аварийной сигнализации в помещениях и производственных площадках нефтегазовых месторождений	грубое
6821.	Обеспечение безопасных условий хранения смазочных материалов, легковоспламеняющихся и вредных веществ в производственных помещениях	значительное
6822.	Обеспечение дистанционного управления (удлиненные штоки или штурвалы управления, электропневмоприводы) и безопасного доступа для	значительное

	технического обслуживания, ремонта или замены арматуры	
6823.	Наличие искрогасителей на транспорте и спецтехнике на территории опасных объектов нефтегазовых месторождений	грубое
6824.	Наличие знаков безопасности, звуковой и световой сигнализации и освещения на территории опасных объектов нефтегазовых месторождений	значительное
6825.	Наличие плакатов по безопасному ведению работ на территории опасного объекта	незначительное
6826.	Обеспечение безопасных земляных, строительных и ремонтных работ на нефтегазовых месторождений	значительное
6827.	Обеспечение безопасных условий хранения отходов производства в помещениях и на территории опасных объектов	значительное
6828.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением, производственных помещений с опасностью выделения газов и паров нефти Наличие вентиляционной системы, с блокированной стационарными газоанализаторами в помещениях, где возможно выделение сероводорода	значительное
6829.	Обеспечение безопасных условий работ при утилизации отходов производства, легковоспламеняющихся и вредных веществ	значительное
6830.	Наличие записей в вахтовом журнале о результатах проверок	значительное
6831.	Наличие графика проведения отбора и анализа проб утвержденного техническим руководителем	грубое
6832.	Наличие таблички с указанием порядка подачи аварийных сигналов, оповещения и вызова руководства объекта, АСС	значительное
6833.	Обеспечение безопасных условий работ при нахождении во	грубое

	взрывопожароопасных помещениях и на площадках	
6834.	Наличие ограждений и предупреждающих знаков на опасных объектах нефтегазовых месторождений вокруг открытых емкостей, котлованов и траншей	значительное
6835.	Наличие документов при сдаче объектов нефтегазовой отрасли в эксплуатацию	грубое
6836.	Наличие свободного доступа и безопасного обслуживания производственного оборудования, приборов, средств автоматики и их взаимное расположение в помещении автоматизированных групповых замерных установках и электрощитовом помещении	значительное
6837.	Наличие конструкторской документации в соответствии с техническим заданием, утвержденным заказчиком при индивидуальном изготовлении технических устройств (или оборудования)	грубое
6838.	Наличие разрешенного рабочего давления, даты очередного технического освидетельствования и регистрационного номера на сосудах, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлах	значительное
6839.	Обеспечение безопасных условий труда при пуске или остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)	значительное
6840.	Наличие кожухов, систем блокировки с пусковыми устройствами на движущейся и вращающихся частях оборудования, аппаратов, механизмов	грубое
6841.	Наличие актов испытания на прочность и герметичность оборудования, работающих под давлением и трубопроводов после монтажа, или ремонта с применением сварки и аналогичных методов	значительное

6842.	Наличие регистрации в журнале контроля воздушной среды данных о состоянии воздушной среды	грубое
6843.	Наличие резервного энергоснабжения и связи с диспетчерским пунктом в системе контроля, противоаварийной и противопожарной защиты	значительное
6844.	Наличие ревизий и проверок контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, блокировочных и сигнализирующих систем	значительное
6845.	Наличие обогрева и утепления производственных помещений, оборудования, трубопроводов, арматуры, предохранительных устройств для безопасной эксплуатации при отрицательной температуре воздуха Наличие обогрева и утепления контрольно-измерительных приборов и средств автоматики для безопасной эксплуатации при отрицательной температуре воздуха	значительное
6846.	Обеспечение безопасных условий работ при разогреве ледяной пробки трубопроводов, аппаратов	значительное
6847.	Обеспечение безопасных условий работ при сливе жидкости в дренажную систему после отключения аппаратов, емкостей, трубопроводов, водопроводов и паропроводов	значительное
6848.	Обеспечение защиты от коррозии оборудования, аппаратов, резервуаров, трубопроводов и сооружений	грубое
6849.	Наличие электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов и резервуаров для сбора нефти	значительное
6850.	Обеспечение контроля за состоянием трубопроводов и оборудования	значительное
6851.	Обеспечение безопасных условий работ при подготовке нефти с	значительное

	большой вязкостью, высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов	
6852.	Обеспечение безопасных работ при аварийном сжигании газа	грубое
6853.	Обеспечение безопасных условий эксплуатации приборов и средств автоматизации	значительное
6854.	Наличие актов результата испытания по каждому объекту и технологическому процессу при приемке объектов разработки нефтегазовых месторождений в эксплуатацию	значительное
6855.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации насосов и трубопроводов Обеспечение безопасных условий работ при оборудовании помещений насосной выходами, дверями и окнами Обеспечение безопасных условий хранения в насосной легковоспламеняющихся и горючих жидкостей Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации насосных установок, технологических емкостей, трубопроводов и резервуаров	грубое
6856.	Соблюдение требований промышленной безопасности при сепарации продукции скважин	грубое
6857.	Обеспечение безопасных условий работ при установке, пуску и эксплуатации сепарационных установок, работающих под давлением	значительное
6858.	Наличие резервных насосных агрегатов в кустовых насосных станциях	значительное
6859.	Обеспечение безопасных условий работ при монтаже и демонтаже оборудования	значительное
6860.	Наличие у персонала соответствующей квалификации и допуска по безопасной эксплуатации оборудования	значительное
6861.	Обеспечение безопасных условий работ при проведении испытания на прочность и герметичность	грубое

	перед вводом резервуара в эксплуатацию	
6862.	Наличие незамерзающих жидкостей (антифриз) для охлаждения корпусов подшипников и герметизаторов	значительное
6863.	Обеспечение контроля за исправностью резервуарной лестницы, прочностью перил, ограждения на крыше	значительное
6864.	Обеспечение проверок предохранительных устройств	значительное
6865.	Наличие паспорта на каждый резервуар	значительное
6866.	Наличие запорной арматуры на входе потока продукта в печь и на выходе	значительное
6867.	Наличие обратного клапана на многопоточных трубчатых печах после запорной арматуры на каждом потоке	грубое
6868.	Обеспечение печей и подогревателей системами газовой безопасности и средствами газовой завесы безопасной работы	значительное
6869.	Наличие заземления резервуаров Соблюдение требований промышленной безопасности при внешнем осмотре заземляющих устройств	значительное
6870.	Обеспечение безопасных условий работ работниками перед отбором проб и замером уровня нефти Обеспечение безопасных условий работ при открывании люков резервуаров, измерении уровня нефти, отборе проб нефтепродукта , при спуске подтоварной воды и других работах, связанных с вскрытием резервуара и его обвязки Наличие замерного люка на резервуарах герметичной крышкой с устройством для открывания и искробезопасным уплотнением	грубое
6871.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации подземных резервуаров	значительное

6872.	Обеспечение резервуаров сигнализаторами предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией	значительное
6873.	Наличие в резервуарах электрозащиты и молниеотвода, а также защиты от коррозии	грубое
6874.	Наличие оснащения приборами контроля, регулирования процессов, системой блокировок, устройствами для отбора проб, штуцерами для ввода ингибиторов коррозии технологических оборудовании (сепарационное и насосное оборудование, емкости)	грубое
6875.	Наличие в емкости сигнализатора верхнего предельного уровня, устройством для дистанционного замера уровня жидкости и пробоотборником	грубое
6876.	Обеспечение дефектоскопии и опрессовки манифольдов ПВО, бурильных труб, трубопроводы, находившиеся ранее в контакте с сероводородом, перед их повторным использованием очищаются от отложений продуктов коррозии.	грубое
6877.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации скважины фонтанным способом	грубое
6878.	Обеспечение безопасных условий работ при освоении и исследовании разведочных скважин	грубое
6879.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации скважины с насосно-компрессорными трубами	грубое
6880.	Наличие установки клапана-отсекателя и проверка его на срабатывание	грубое
6881.	Соблюдение промышленной безопасности по ежедневному осмотру скважин и шлейфов мобильной бригадой в составе не менее двух операторов	грубое
6882.	Выполнение работ при обнаружении на устьевой	значительное

	арматуре и выкидной линии утечки нефти, газа, содержащих сероводород	
6883.	Наличие в насосных и компрессорных установках устройства для слива остатка перекачиваемой жидкости и применяемой для промывки или дегазации, исключаящими опасность выделения сероводорода	грубое
6884.	Выполнение и соблюдение промышленной безопасности по проведению сбора в закрытую емкость для нейтрализации и последующей утилизации при аварийных разливах нефти и воды содержащих сероводород	грубое
6885.	Наличие ПОР при проведении ремонта на скважине	значительное
6886.	Наличие покраски, ограждения и обеспечения знаками безопасности оборудования устья, станок-качалок, наземного оборудования, трубопроводов, коммуникации, электроприводов и пусковых устройств	значительное
6887.	Наличие продувочных отводов соединенных с фонтанной арматурой	значительное
6888.	Соответствие тип резьбовых соединений труб и отводов ожидаемым давлениям, монтируются и испытываются на герметичность опрессовкой на величину 1,25 кратное от максимального давления.	значительное
6889.	Наличие промывочной жидкости при глушении скважины в процессе освоения	значительное
6890.	Освоение фонтанных скважин тартанием желонкой	значительное
6891.	Обеспечение Газораспределительных установок устройствами индивидуального автоматического замера давления и расхода газа с выводом системы управления на диспетчерский пункт, свечи для продувки и устройства для подачи ингибитора	грубое

6892.	Снижение давления до атмосферного в нагнетательном трубопроводе при остановке насоса	значительное
6893.	Соблюдение требований испытания на герметичность скважины перед пуском и закачкой агента в пласт	грубое
6894.	Соблюдение при эксплуатации применения нагнетательного агента	грубое
6895.	На предмет проведения геофизических исследований и работ	значительное
6896.	Проведение контрольного шаблонирования скважины перед спуском скважинных приборов, содержащих взрывчатые и радиоактивные вещества	значительное
6897.	Наличие ответственных руководителей за выполнение работ, за соблюдение технико-технологических требований и качество работ при испытании скважины Наличие документации для испытания на объекте работ	значительное
6898.	Наличие согласования применяемых схем обвязки На предмет проведения закачки теплоносителя в пласт На предмет проведения проверок после тепловой обработки скважины	значительное
6899.	Наличие условий транспортировки установок, агрегатов, оборудования для ремонта скважин и строительно-монтажных работ Наличие передвижения и монтажа оборудования при неблагоприятных метеорологических условиях	значительное
6900.	На предмет применения во взрывозащищенном исполнении установок, агрегатов и оборудования, используемые во взрывопожароопасных зонах	грубое
6901.	Расположение Пульта управления СПО подъемного агрегата для	значительное

	ремонта скважин подъемного агрегата	
6902.	Наличие индикатора веса	значительное
6903.	Наличие определения скорости подъема и спуска насосно-компрессорных труб	значительное
6904.	Наличие лотков при спуско-подъемных операций на мостках	грубое
6905.	На предмет установления блока долива жидкости для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводопроявлений	грубое
6906.	Наличие акта ревизии клапана-отсекателя	значительное
6907.	Наличие акта проверки газоаналитических средств	грубое
6908.	Соблюдение герметизированного сбора пластового флюида	значительное
6909.	Наличие обеспеченности объекта при установке геофизических лабораторий и подъемника. Действия руководителя для своевременной сигнализации при обнаружении признаков сероводорода	грубое
6910.	Наличие типовых схем обвязки устья скважин противовыбросовым оборудо-ванием или запорным оборудованием при строительстве, ремонте, перфорации, испытании и исследовании нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин	значительное
6911.	Наличие актов опрессовки перед установкой на устье скважины превентора со срезающими плашками	грубое
6912.	Наличие пультов для управления превенторами и гидравлическими задвижками	грубое
6913.	Наличие актов продувки внутренней полости линий дросселирования и глушения	значительное
6914.	Наличие акта опрессовывания межпакерного пространства	грубое

	колонной головки в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации	
6915.	Наличие аварийно-спасательных служб для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов	значительное
6916.	Наличие при применении нефтяных и кислотных ванн для ликвидации прихвата в бурильном инструменте под заливочной головкой обратного клапана.	грубое
6917.	Наличие гидростатического давления составного столба промывочной жидкости над пластовым давлением при установке ванны	грубое
6918.	Наличие актов промывки скважины при возникновении сифона или поршневания	значительное
6919.	Спуск в скважину ловильного инструмента без ограничителя для предупреждения его заклинивания при извлечении оставленного в скважине стального каната или каротажного кабеля	грубое
6920.	Наличие гидродинамического исследования перед ликвидацией поглощения бурового раствора	грубое
6921.	Наличие противовыбросового оборудования, на устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацией устья	грубое
6922.	Выполнение мер безопасности при появлении признаков нефтегазоводопроявления	грубое
6923.	Наличие ПОР при капитальном ремонте скважин с применением бурового оборудования	грубое
6924.	Соблюдение минимальных безопасных расстояний размещения объектов обустройства	значительное
6925.	Наличие проведения опрессовки на давление до установки оборудования на устье скважины	грубое
	Наличие от назначения, расположения и способа	

6926.	эксплуатации скважины при обустройстве и разработке месторождения: 1) оборудование устья скважины по утвержденной типовой схеме; 2) приустьевая площадка с твердым покрытием и уклоном для стока и сбора технологической жидкости; 3) бетонированная площадка для установки ремонтного агрегата, приемных мостков, емкостей оборудования; 4) места для крепления оттяжек вышки и фонтанной арматуры; 5) фундаменты под станок-качалку, крепление арматуры и трубопроводов; 6) площадки для станций управления скважиной и наземного комплекса учета и сепарации продукции скважины; 7) площадки для электрических установок и оборудования; 8) система сбора технологической жидкости с лотками, поддонами, дренажной емкостью; 9) устройство для ввода ингибиторов и реагентов; 10) устройство для мониторинга окружающей среды; 11) блоки для закачки воды и газа; 12) устройство для защиты от молний и статического электричества; 13) сетчатое ограждение устья скважины, высотой не менее 1,5 метра; 14) при фонтанной добыче нефти производится обвалование устья скважины, радиусом не менее 50 метров, высотой не менее 0,75 метра. по расположению и способу эксплуатации скважины при обустройстве и разработке месторождения	значительное
6927.	Оснащение фонтанных скважин с большим дебитом, высоким давлением, наличием сероводорода и вредных веществ внутрискважинным оборудованием, обеспечивающим	грубое

	безопасную остановку и закрытие скважины (клапан-отсекатель, циркуляционный клапан).	
6928.	При кустовом размещении скважин устьевая площадка проектируется с учетом наличие безопасного обслуживания и подъезда технологического транспорта, механизации грузоподъемных работ устьевой площадки при кустовом размещении скважин	грубое
6929.	Исключение соприкосновения движущейся части с деталями вышки или мачты, фундамента и грунта при установке Станок-качалки	значительное
6930.	Соблюдение технических условий по монтажу шпилек на фланцевых соединениях обвязок устья скважины и фонтанной арматуры	значительное
6931.	Испытание и освоение скважин после монтажа, наличие ПОР	значительное
6932.	Соблюдение безопасности в случаях негерметичности устья, эксплуатационных и промежуточных колонн, наличия межпластовых перетоков и межколонного давления, несоответствия интервалов цементирования	грубое
6933.	Наличие межколонного давления, несоответствия интервалов цементирования	грубое
6934.	Выполнение мероприятий перед перфорацией и вызовом притока	грубое
6935.	Наличие сероводорода, вредных и опасных компонентов при проведении нейтрализации и утилизации отходов	значительное
6936.	Наличие технологического регламента в соответствии с объемом и сложностью работ, геологической характеристики объекта, состава пластового флюида	значительное
6937.	Наличие плана организации работ и технологического регламента	значительное
	Обеспечение на время вызова притока из пластов и глушения:	

6938.	1) постоянное круглосуточное дежурство лица контроля и оперативной группы АСС; 2) круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации; 3) постоянная готовность к работе цементировочных агрегатов; 4) готовность населения, проживающего в СЗЗ, к действиям в случае аварийного выброса.	значительное
6939.	Безопасность при проведении свабирования скважин	значительное
6940.	Выполнение мероприятий по взрывобезопасности, обозначению опасной зоны, контроль местонахождения персонала, транспорта, состояния воздушной среды	значительное
6941.	Наличие безопасности при проведении герметизации устья с контролем давления в скважине и в межколонном пространстве при остановке работ в процессе освоения	значительное
6942.	Наличие дела на каждой скважине	значительное
6943.	Соблюдение безопасности при кустовом расположении скважин	значительное
6944.	Соблюдение безопасности при переводе скважин на газлифтную эксплуатацию	грубое
6945.	Правильность прокладке трубопроводов и кабелей, соединяющих станцию управления с фонтанной арматурой	грубое
6946.	Наличие безопасности в процессе эксплуатации компрессорной станции газлифтной системы	грубое
6947.	Соблюдение промышленной безопасности при опрессовке скважины	грубое
6948.	Наличие схемы оборудования устья скважины	значительное
6949.	Наличие площадки с ограждением для обслуживания станка-качалки	значительное
6950.	Наличие системы замера давления, дебита, технологических параметров пуска и остановки скважины	значительное

6951.	Соблюдение промышленной безопасности при свинчивании и развинчивании труб	значительное
6952.	Соблюдение промышленной безопасности при проверке эксплуатационной колонки шаблоном при смене погружного электронасоса	значительное
6953.	Соблюдение промышленной безопасности при извлечении скважинного оборудования (гидропоршневого насоса, скребка)	грубое
6954.	Соблюдение графика планово-предупредительного ремонта при исследовании скважин	незначительное
6955.	Наличие перечня работ каротажной партии (отряда) на базе геофизического предприятия	значительное
6956.	Оформление готовности буровой установки и скважины к испытанию пласта	значительное
6957.	Проведение инструктажа перед началом работ по испытанию скважины	значительное
6958.	Наличие документации для испытания на объекте работ	значительное
6959.	Соответствие схемы обвязки устья скважины и типа превентора	значительное
6960.	Наличие характеристики специального устьевого оборудования	незначительное
6961.	Наличие установления и согласования режимов испытания	значительное
6962.	Разработка схемы оборудования устья с целью предупреждения неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов	значительное
6963.	Соблюдение промышленной безопасности при размещении емкости с горячим нефтепродуктом от устья скважины с учетом рельефа местности и преобладающего направления ветра	значительное
6964.	Установление противовыбросового оборудования на устье фонтанной скважины на период ремонта,	грубое

	связанного с разгерметизацией устья	
6965.	Соблюдение промышленной безопасности при установлении нагнетательных линий	грубое
6966.	Соблюдение промышленной безопасности к персоналу, производящих работы на установке	значительное
6967.	Соблюдение промышленной безопасности при спуско-подъемных операциях Наличие замера при подъеме и спуске насосно-компрессорных труб	грубое
6968.	Соблюдение промышленной безопасности перед глушением скважины	значительное
6969.	Соблюдение промышленной безопасности для разработки нефтегазовых месторождений с наличием сероводорода	грубое
6970.	Наличие методов, периодичности и места контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов	незначительное
6971.	Наличие документации на газоопасном объекте	незначительное
6972.	Наличие проволоки при исследовательских работах, спуске и подъеме приборов	значительное
6973.	Соблюдение промышленной безопасности при испытании пластов, содержащих сероводород, трубными испытателями в процессе бурения скважин	грубое
6974.	Соблюдение промышленной безопасности к задвижкам манифольда противовыбросового оборудования	значительное
6975.	Соблюдение промышленной безопасности к площадке под буровой	значительное
6976.	Составление плана организации работ для ликвидации технологических аварий и осложнений	значительное
6977.	Принятие мер при частичном поглощении бурового раствора и при полной потере циркуляции	грубое

6978.	Соблюдение промышленной безопасности при спуске в скважину ловильного инструмента при извлечении оставленного в скважине стального каната или каротажного кабеля	значительное
6979.	Гидродинамическое исследование перед ликвидацией поглощения бурового раствора	значительное
6980.	Наличие ловильного инструмента для извлечения из скважины кабеля, прибора, аппарата	значительное
6981.	Наличие документов на трубопроводы	значительное
6982.	Обеспечение безопасных условий работ при обслуживании трубопроводов	грубое
6983.	Наличие документации для трубопроводов на каждой установке, линии блока	значительное
6984.	Ведение документации для трубопроводов высокого давления	значительное
6985.	Контроль безопасной эксплуатации трубопроводов	значительное
6986.	Проведение ремонта трубопроводов в зависимости от вида, размеров и взаимного расположения дефектов трубопровода	значительное
6987.	Ведения учета технического обслуживания и ремонтов трубопроводов	значительное
6988.	Наличие документации на используемые для выполнения ремонтных работ материалы и изделия	значительное
6989.	Наличие защиты участков трубопровода при надземной прокладке	значительное
6990.	Наличие оценки состояния защитных покрытий в процессе строительства трубопроводов	значительное
6991.	Наличие изоляционных покрытий крановых узлов, отводов, тройников, катодных выводов, задвижек	значительное
6992.	Опрессовывание арматуры после ремонта	грубое

6993.	Наличие оформленных результатов ремонта и испытания арматуры	значительное
6994.	Наличие резервных насосов для насосных станций пластовых и сточных вод	значительное
6995.	Наличие аварийных дренажных емкостей	значительное
6996.	Наличие канализационных насосных станций	значительное
6997.	Осуществление контроля за техническим состоянием и эффективностью работы вентиляционных установок	незначительное
6998.	Наличие кондиционирования воздуха для производственных и вспомогательных зданий	значительное
6999.	Наличие мест установки датчиков стационарных газосигнализаторов	значительное
7000.	Замеры концентрации сероводорода на объекте переносными газосигнализаторами или газоанализаторами	значительное
7001.	Наличие дорог и подъездов, а также площадки для разгрузки, размещения оборудования и строительных материалов к буровым, насосным и компрессорным станциям и другим производственным объектам	значительное
7002.	Наличие освещения рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним, проходов и переходов	значительное
7003.	Наличие аварийного и эвакуационного освещения в производственных помещениях и в зонах работы на открытых площадках	значительное
7004.	Наличие безопасной прочности обсадных колонн с устьевым оборудованием и противовыбросовым оборудованием	значительное
7005.	Обеспечение безопасных условий работ при применении многопоточных печей	грубое
	Обеспечение безопасных условий работ при продувке	

7006.	нагревательного устройства (змеевика)	значительное
7007.	Обеспечение безопасных условий работ по трубопроводам, подводящим топливный газ	грубое
7008.	Наличие блокировки в системе автоматики	грубое
7009.	Наличие оборудования системой паротушения камер сгорания печи, нагрева нефти, дымоходы	грубое
7010.	Обеспечение безопасных условий работ при регулировке арматуры, предохранительных и обратных клапанов, герметизаторов, нажимных болтов	значительное
7011.	Наличие паспортов или сертификатов соответствия (технические условия и руководства по применению) всех применяемых технических средств, оборудования, приборов, конструкции и материалов	значительное
7012.	Обеспечение безопасных условий работ по монтажу и эксплуатации резервуара	грубое
7013.	Обеспечение безопасных условий работ по проведению испытания на прочность и герметичность перед вводом резервуара в эксплуатацию	грубое
7014.	Обеспечение безопасных условий работ по планировке территории размещения резервуаров	значительное
7015.	Наличие лестниц-переходов с перилами для входа на территорию резервуарного парка через обвалования или ограждения	значительное
7016.	Обеспечение безопасных условий работ по применению открытого огня и курения на территории и в охранной зоне резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров	значительное
7017.	Наличие перил на верхней площадке резервуара	значительное
7018.	Наличие графика проверки правильности работы предохранительных, дыхательных и гидравлических клапанов	значительное

7019.	Обеспечение безопасных условий работ при строительстве и реконструкции факельных систем взрывопожароопасных и взрывоопасных производственных объектов	грубое
7020.	Наличие ограждений, обозначенных знаками безопасности, при необходимости выставления дежурных на участках, где выполняются электромонтажные и пуско-наладочные работы, опасные для окружающих	незначительное
7021.	Наличие соответствующего сертификата соответствия на взрывозащищенное электро-оборудование импортного производства	значительное
7022.	Укомплектованность буровой установки	значительное
7023.	Наличие подъемников и лебедок с номинальной грузоподъемностью по паспорту при монтаже и демонтаже вышек и мачт	грубое
7024.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации лебедки буровой установки	значительное
7025.	Наличие автоматического бурового ключа на рабочей площадке буровой	значительное
7026.	Наличие расчета обсадных колонн на прочность	значительное
7027.	Наличие ограждения или обозначения рабочих мест и территории опасного производственного объекта знаками безопасности и надписями	значительное
7028.	Наличие предохранительного устройства на буровом насосе	значительное
7029.	Обеспечение безопасных условий работ при обустройстве буровой, площади работ месторождения	значительное
7030.	Наличие схем для систем заводнения	значительное
7031.	Обеспечение безопасных условий работ по конструкциям противовыбросового	грубое

	оборудования и схемам его обвязки	
7032.	Наличие приборов в диспетчерских пунктах, позволяющие контролировать и регистрировать технологические параметры и загазованность воздушной среды	грубое
7033.	Наличие средств аварийной сигнализации и контроля за состоянием воздушной среды	значительное
7034.	Обеспечение безопасных условий работ при проведении работ, по ремонту скважин специализированной бригадой	значительное
7035.	Обеспечение безопасных условий работ при разработке мероприятий по предупреждению аварий: должны учитываться источники опасности, факторы риска, причины возникновения аварий и их сценарии, численность и размещение производственного персонала	незначительное
7036.	Наличие мероприятий в области предупреждения аварий и локализации их последствий	незначительное
7037.	Наличие резервных насосов на насосной станции	грубое
7038.	Наличие обеспечения герметичности фланцевых соединений устьевого нефтегазопромыслового оборудования	значительное
7039.	Наличие на территории и резервуарах предупреждающих и запрещающих надписей и знаков о взрывопожароопасности, запрете курения и использовании открытого огня на объекте	значительное
7040.	Наличие оснащения приспособлением, обеспечивающим проведение исследования скважин с помощью тросовых работ или эхолота трубной обвязки штанго-насосной арматуры	значительное
7041.	Наличие снаряжения у наблюдающего и работающего в емкости	значительное

7042.	Наличие предохранительных клапанов и манометров на агрегатах, манометра на цементирующей головке	значительное
7043.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации буровых установок (оборудований)	грубое
7044.	Наличие обеспечения барабаном лебедки крепления подвижной ветви талевого каната, исключающее возможность его смятия или перегиба, самопроизвольного ослабления или отсоединения в месте крепления	значительное
7045.	Наличие укомплектованности каротажных подъемников	значительное
7046.	Наличие ловильного инструмента под все типы применяемых головок и кабеля	значительное
7047.	Обеспечение безопасных условий работ при геофизических работах	грубое
7048.	Обеспечение безопасных условий работ перед цементированием скважины	грубое
7049.	Обеспечение безопасных условий работ при испытании разведочных скважин	грубое
7050.	Укомплектованность цементирующего агрегата освещением	значительное
7051.	Обеспечение безопасных условий работ при строительстве скважин и ввода их в эксплуатацию	грубое
7052.	Обеспечение безопасных условий работ по конструкции скважин, намеченных к эксплуатации газлифтным способом	грубое
7053.	Обеспечение безопасных условий работ при бурении скважин	значительное
7054.	Обеспечение безопасных условий работ по спуску кондуктора или промежуточной колонны	значительное
7055.	Обеспечение безопасных условий работ при выборе превенторной установки, манифольдов (линий дросселирования и глушения), станции гидроуправления, пульта дросселирования и трапно-факельной установки	значительное

7056.	Обеспечение безопасных условий работ при вскрытии газовых, нефтяных и водяных горизонтов с аномально высоким давлением, а также при наличии сероводорода (с объемным содержанием до шести процентов)	грубое
7057.	Контроль качества цементирования обсадных колонн и разобщения пластов	значительное
7058.	Наличие, на устье скважины перед перфорацией эксплуатационной колонны перфорационной задвижки или превенторной установки согласно техническому проекту на строительство скважин и утвержденной схемы	значительное
7059.	Обеспечение безопасных условий работ при опрессовке фонтанной арматуры до установки на устье скважины	грубое
7060.	Наличие технологического режима работы нагнетательных скважин	значительное
7061.	Обеспечение безопасных условий работ при фонтанной эксплуатации скважин	грубое
7062.	Обеспечение безопасных условий работ при насосной эксплуатации скважин	грубое
7063.	Наличие технологических режимов работы скважин для каждой нагнетательной скважины	значительное
7064.	Обеспечение безопасных условий работ при опрессовке трубопроводов и манифольда от цементировочного агрегата до цементировочной головки	значительное
7065.	Наличие основных параметров в технологических режимах работы добывающих скважин в зависимости от способа эксплуатации	значительное
7066.	Наличие технической документации на каждой нагнетательной скважине	значительное
7067.	Наличие обеспечения технического состояния добывающих скважин и скважинного оборудования	значительное

7068.	Наличие методов и средств борьбы с осложнениями (отложение солей, парафина, гидратов, эрозионный или коррозионный износ колонн труб и оборудования)	значительное
7069.	Обеспечение безопасных условий работ при ремонте скважин	значительное
7070.	Наличие метода разработки газовых и газоконденсатных месторождений	значительное
7071.	Обеспечение безопасных условий работ при строительстве скважин	грубое
7072.	Обеспечение безопасных условий работ при выполнении работ по освоению и испытанию скважин	значительное
Раздел 23. Требования для опасных производственных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов		
7073.	Планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (МТ).	значительное
7074.	Наличие паспорта на каждый опасный производственный объект с указанием основных характеристик объекта и установленного оборудования, технологических схем трубопроводов; наличие плана организации работ на консервацию и ликвидацию объектов МТ; наличие на рабочих местах объектов МТ: 1) эксплуатационной и технической документации; 2) проекта на строительство объектов МТ; 3) технологических регламентов; 4) ПЛА.	значительное
7075.	Наличие запорной арматуры с дистанционно управляемым приводом для отключения каждого агрегата НПС/КС; наличие ограждений наружных площадок оборудования НПС высотой не менее 1,2 метра;	значительное

	наличие молниезащиты и систем электрохимической защиты на площадках запуска - приема внутритрубных средств.	
7076.	Своевременность ремонта и восстановления ограждения наземного оборудования трубопроводов (площадки линейной запорной арматуры, узлов запуска - приема внутритрубных средств) защитных, водопропускных, противоэрозионных сооружений и постоянных реперов; наличие беспрепятственного подъезда к площадке для проведения работ по техническому обслуживанию узлов линейной запорной арматуры, узлов запуска - приема очистных устройств.	значительное
7077.	Укомплектованность вводимых объектов МТ обслуживающим персоналом и специалистами соответствующей квалификации.	значительное
7078.	Наличие технологического регламента по эксплуатации магистрального трубопровода; соответствие технологического регламента проектным техническим решениям, действительным характеристикам и условиям работы объектов МТ.	значительное
7079.	Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ с использованием грузоподъемной и специальной техники, размещения мест складирования оборудования и строительных материалов на территории размещения объектов МТ.	значительное
7080.	Обеспечение возможности контроля технического состояния на территории размещения оборудования, трубопроводов и систем НПС/КС.	значительное
7081.	Наличие расчета на прочность по максимальному расчетному давлению нагнетания оборудования, труб, арматуры, фланцевых соединений и	значительное

	фасонных деталей на всасывающих и нагнетательных линиях КС.	
7082.	Обеспечение безопасных условий рассеивания газа системами сброса газа из свечей рассеивания.	значительное
7083.	Соответствие технологического оборудования ГРС рабочему давлению подводящего газопровода-отвода.	значительное
7084.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проверки состояния вытяжных свечей, фундамента, защитного футляра, контрольно-измерительных приборов электрохимической защиты от коррозии, разность потенциала "трубопровод - защитный футляр" водоотводные канавы на участках пересечений с автомобильными и железными дорогами.	значительное
7085.	Наличие на оборудовании компрессорных и насосных станций информационных надписей и нумерации; наличие опломбированных предохранительных клапанов, установленных на объектах МТ и бункеров с информацией о настройке; наличие надписей с указанием регистрационного номера, разрешенного давления, даты следующего наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания на сосудах узла очистки газа.	значительное
7086.	Проведение гидравлических испытаний технологических трубопроводов на плотность и прочность.	грубое
7087.	Наличие на каждой ГРС принципиальной схемы автоматизации, осуществляющей запись по контролируемым параметрам режима работы ГРС, расходу одоранта, периодической проверки загазованности помещений в установленных местах;	значительное

	наличие на ГРС автоматической защиты редуцирующих ниток с применением контрольного регулятора или запорной арматуры с пневматическим приводом.	
7088.	Правильность монтажа и эксплуатации резервуаров; приемка и ввод резервуара в эксплуатацию; наличие документации резервуаров, находящихся в эксплуатации; наличие перил на верхней площадке резервуара высотой не менее 1,25 метра, с бортом не менее 0,15 метра, примыкающие к перилам лестницы; наличие металлических площадок, соединенных между собой металлическими переходами шириной не менее 0,6 метра площадки и переходов имеющих перила высотой не менее 1,25 метра с бортом не менее 0,15 метра; наличие на резервуарах заземления, молниеотводов, а также защиты от коррозии.	значительное
7089.	Обеспечение системами пожаротушения резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров; размещение на территории и резервуарах предупреждающих и запрещающих надписей и знаков о взрывопожароопасности, запрете курения и использования открытого огня на объекте; применение освещения и электрооборудования во взрывопожаро-безопасном исполнении; обеспечение резервуара газоуравнительной системой, дыхательными и предохранительными клапанами, огнепреградителями, уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня, устройствами для предотвращения перелива, средствами автоматики и телеметрии, контрольно-измерительными приборами и автоматикой, противопожарным оборудованием	значительное

	, приемораздаточными устройствами, вентиляционными люками, лестницами, площадками и ограждениями, технической документацией изготовителя, паспортами, сигнализаторами предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией и устройствами для отвода газов, паров, воздуха, сбора утечек нефтепродуктов и стационарной системой пожаротушения, включая пенное пожаротушение.	
7090.	Недопущение эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений и деформаций, потечек и потения на сварных швах и теле резервуара, неисправностей КИПиА, запорной арматуры, предохранительных устройств, средств сигнализации, систем противоаварийной и противопожарной защиты, газоуравнительной системы ограждений, лестниц, площадок до их устранения.	значительное
7091.	Проведение технического освидетельствования и диагностики резервуаров, находящихся в эксплуатации, позволяющих определить техническое состояние, вид ремонта, остаточный срок эксплуатации с выводом из эксплуатации; наличие акта приемки с письменного разрешения технического руководителя для включения в работу резервуаров после освидетельствования, ревизий и ремонта.	значительное
7092.	Обеспечение всех насосов поддонами и дренажными устройствами для отвода дренируемого продукта в закрытую систему утилизации с выводом сигнала верхнего уровня в операторное помещение (диспетчерский пункт); указание на трубопроводах назначения и направления движения потока жидкости, на насосах - обозначения и	значительное

	нумерации согласно технологической схеме, на насосах и электродвигателях - направление вращения в режиме нагнетания.	
7093.	Наличие в помещении и на открытой площадке насосной стационарных датчиков контроля дозрывных концентраций и пожарных извещателей с выводом показаний на панель оператора и в систему автоматизации; оборудование помещения насосной не менее чем двумя выходами, открытие дверей и окон наружу; оборудование помещения насосной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в искробезопасном исполнении.	значительное
7094.	Осуществление эксплуатирующей организацией производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах МТ.	значительное
7095.	Внесение всех конструктивных изменений сооружений линейной части МТ, касающихся строительства объектов, пересечений трубопровода коммуникациями иного назначения в охранной зоне МТ, в эксплуатационную документацию и паспорт опасного производственного объекта.	значительное
7096.	Организация входного контроля конструкций, изделий, материалов , технических устройств, контроля качества выполнения работ и всех технологических операций на всех этапах выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов МТ заказчиком совместно с подрядчиком с занесением результатов входного контроля в журнал входного контроля с оформлением акта проверки.	значительное
	Осуществление приемочной комиссией приемки законченного строительством, реконструкцией,	

7097.	капитальным ремонтом и техническим перевооружением объекта МТ с оформлением акта; проведение внутритрубного диагностирования специализированной организацией перед приемкой построенного магистрального трубопровода и (или) его частей в эксплуатацию.	значительное
7098.	Обеспечение к началу ввода в эксплуатацию всех объектов МТ и рабочих мест проектной и эксплуатационной документацией, оформленными на государственном и русском языках, запасами материалов, запасными частями, инвентарем, средствами индивидуальной и коллективной защиты.	значительное
7099.	Проведение в целях определения фактического технического состояния объектов МТ периодического технического диагностирования; проведение по истечении срока эксплуатации экспертизы промышленной безопасности для определения возможного срока дальнейшей безопасной эксплуатации.	значительное
7100.	Проведение диагностирования неразрушающими методами контроля на объектах МТ, на которых транспортируются сжиженные нефтяные газы, не реже одного раза в два года; проведение внутритрубной диагностики линейной части МТ на плановой основе, но не реже одного раза в 5 лет; проведение полного и частичного диагностирования резервуаров; определение специализированной организацией периодичности диагностирования для резервуаров, отработавших расчетный срок службы или прошедших капитальный ремонт, при их дальнейшей эксплуатации.	значительное
7101.	Наличие на территории размещения резервуаров твердого	значительное

	покрытия, обвалований, ограждений, дорог, переходов, коммуникаций и освещения.	
7102.	Защита основания резервуаров от размыва поверхностными водами; наличие отдельного трубопровода для отвода сточных вод, образующихся при зачистке резервуаров.	значительное
7103.	Проведение рекультивации освобождающихся земель после завершения ликвидации объектов МТ.	значительное
7104.	Проведение испытаний на прочность и герметичность по завершении строительства или реконструкции линейной части МТ.	значительное
7105.	Проведение первоочередного диагностического обследования резервуаров.	грубое
7106.	Наличие утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации графика ремонта (в том числе капитального).	значительное
Раздел 24. Требования для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов		
7107.	Наличие на объектах подготовки и переработки газа на рабочих местах эксплуатационной и технической документации, ПЛА, учитывающие факторы опасности и регламентирующие действия персонала, средства и методы, используемые для ликвидации аварийных ситуаций, предупреждения аварий, для максимального снижения тяжести их возможных последствий (выписки из оперативной части), проекта на строительство объектов, технологических регламентов	грубое
7108.	Наличие в составе проектной документации объектов подготовки и переработки газа обоснований и определений организационно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности работающих и населения при	значительное

	аварийных ситуациях, для оперативной локализации и ликвидации указанных ситуаций	
7109.	Применение в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений, устойчивых к перекачиваемым средам и соответствующих параметрам технологического процесса	значительное
7110.	Наличие письменных разрешений руководителя объекта на разгерметизацию оборудования	значительное
7111.	Наличие на рабочих местах, около средств связи, табличек с указанием порядка подачи сигналов и вызова пожарной охраны, здравпункта, газоспасательной службы и диспетчера объекта подготовки и переработки газа	значительное
7112.	Обеспечение незамедлительного предупреждения обслуживающего персонала близлежащих установок о возможной опасности, в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны	значительное
7113.	Обеспечение ограждения загазованного участка и принятие мер, согласно утвержденного ПЛА	значительное
7114.	Наличие на объектах подготовки и переработки газа необходимых технических средств аварийной связи и оповещения, обеспечивающие оперативное информирование работающих и население о возможной опасности	грубое
7115.	Наличие технических средств автоматизированной системы контроля воздушной среды, в целях обеспечения раннего обнаружения аварийных выбросов	грубое
	Обеспечение на территории опасных производственных объектах подготовки и переработки газа и в производственных помещениях осмотров и проверок: наружный осмотр и проверку исправности действия вентиляционных систем перед началом каждой смены	

7116.	обслуживающим персоналом, осмотр и проверку состояния контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств не реже одного раза в смену работником контрольно-измерительных приборов	грубое
7117.	Организация производственного контроля по недопущению прокладки заглубленных каналов и тоннелей в зданиях и на территории наружных установок для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок: имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ, источники возможных проливов горючих и сероводородсодержащих жидкостей	грубое
7118.	Наличие пешеходных дорожек с твердым покрытием на территории объектов подготовки и переработки газа, расположение и содержание которых обеспечивает беспрепятственное перемещение персонала, в том числе и при аварийной эвакуации	значительное
7119.	Наличие освещения в темное время суток лотков, траншей, котлованов и углублений и укрытие их плитами или ограждающими перилами высотой не менее 1 метра	значительное
7120.	Наличие на территории объекта подготовки и переработки газа, в местах пешеходного перехода через трубопроводы, лотки и траншеи мостиков шириной не менее 1 метра, с высотой перил не менее 1 метра	значительное
7121.	Организация производственного контроля по недопущению движения автотракторной техники без искрогасителей по территории взрывопожароопасных объектов подготовки и переработки газа, пересечений в одном уровне	значительное

	основных въездов на промышленную площадку и железнодорожных путей	
7122.	Обеспечение устройства сплошных настилов в уровень с головками рельсов в местах пересечения рельсовых путей с пешеходными дорогами и установки предупреждающих и запрещающих знаков	грубое
7123.	Принятие мер по ликвидации разлива и безопасной утилизации в случае разлива на территории объектов подготовки и переработки газа нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей	грубое
7124.	Наличие и соблюдение графика планово-предупредительного ремонта отопительных систем и вентиляционных установок	значительное
7125.	Наличие в операторной, где находится обслуживающий персонал, технологической схемы обслуживаемого оборудования и обеспечение ежегодной проверки ответственным лицом на соответствие ее фактическому состоянию и переутверждения техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа при внесении в нее изменений и дополнений	значительное
7126.	Обеспечение обозначения всех имеющихся на установке оборудования, аппаратуры и основных запорных устройств обозначаются технологической нумерацией, соответствующей технологической схеме	значительное
7127.	Организация производственного контроля по недопущению размещения опасных производственных объектов подготовки и переработки газа на пониженных и других участках рельефа местности с плохим естественным проветриванием, в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями,	грубое

	инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение зимы более 50 – 60 процентов дней)	
7128.	Осуществление отбора проб легковоспламеняющихся и газообразных вредных веществ и реагентов в специально отведенных для этого местах	грубое
7129.	Обеспечение проведения термической обработки сварных соединений оборудования и трубопроводов, сварка которых осуществляется по месту работ, для снятия остаточных напряжений	значительное
7130.	Оснащение технологического оборудования и трубопроводов, предназначенных для эксплуатации в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами, приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием	грубое
7131.	Обеспечение безопасного проведения работ в местах, где возможно образование взрывоопасной смеси газов и паров с воздухом с применением инструментов, изготовленных из металла, не дающего искр при ударе	грубое
7132.	Обеспечение контроля по недопущению установки заглушек, не соответствующие параметрам	грубое
7133.	Обеспечение снятия всех временных заглушек после окончания ремонтных работ	значительное
7134.	Обеспечение проведения временных огневых работ в производственных помещениях и на наружных установках только после оформления письменного разрешения	значительное
7135.	Наличие при ведении огневых работ внутри аппаратов и резервуаров, нарядов-допусков на огневые работы и на проведение газоопасных работ	значительное

7136.	Обеспечение устройства стационарных лестниц и площадок с ограждением при расположении обслуживаемого оборудования (аппаратов, приборов, люков, задвижек и др.) на высоте более 1,8 метра, для доступа к нему	значительное
7137.	Наличие наряда-допуска при производстве земляных работ на территории газоперерабатывающего производства и плана расположения подземных коммуникаций в зоне их выполнения	значительное
7138.	Наличие установки ограждений при рытье траншей в местах прохода людей или проезда автотранспорта	значительное
7139.	Наличие предупреждающих знаков или надписей на ограждениях, а в темное время суток - сигнального освещения	значительное
7140.	Обеспечение бесперебойной работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики в зимнее время до наступления холодов: проверка исправности теплоизоляции импульсных линий, производство заполнения их незамерзающей жидкостью, предварительно убедившись в их герметичности разделительных сосудов и приборов, проверка исправности и надежности работы системы обогрева приборов	грубое
7141.	Обеспечение контроля по недопущению производства работ, связанных с ударами, подтяжкой, креплением болтов и шпилек на аппаратах, трубопроводах и насосах, находящихся под давлением	значительное
7142.	Обеспечение контроля в процессе эксплуатации установки за параметрами технологического цикла	значительное
	Обеспечение безопасной остановки, освобождения от продукта, отключения от	

7143.	действующей аппаратуры заглушками, пропаривания или продувки инертным газом и проветривания аппаратов, резервуаров и оборудования, подлежащего вскрытию для внутреннего осмотра и очистки	значительное
7144.	Обеспечение расположения приемного трубопровода резервуара таким образом, чтобы обеспечить поступление нефтепродукта под слой жидкости с учетом уровня "мертвого остатка".	значительное
7145.	Обеспечение контроля по недопущению подачи нефтепродукта в резервуар (емкость) падающей струей	значительное
7146.	Обеспечение отведения при очистке и продувке сепараторов, аппаратов, емкостей, резервуаров, трубопроводов и оборудования, газа и паров нефтепродуктов в газосборную сеть и на факельную установку	значительное
7147.	Обеспечение отведения жидкой фазы в емкости, резервуары и дренажные системы	значительное
7148.	Обеспечение оснащения сепараторов системой дистанционного управления и контроля, противоаварийной и противопожарной защиты, предохранительными клапанами, указателями уровня и устройством для автоматического слива нефти в соответствии с технической документацией изготовителя	грубое
7149.	Обеспечение открытия запорного устройства на продувочной линии при очистке и продувке сепараторов постепенным и плавным	значительное
7150.	Обеспечение изготовления приборов для визуального контроля уровня технологической среды в аппаратах, емкостях, нагревательных устройствах из термостойкого стекла с защитой от внешнего воздействия и разрушения	значительное

7151.	Обеспечение включения теплообменников в работу при постепенном повышении температуры технологической среды	значительное
7152.	Обеспечение принятия мер для защиты аппаратов и трубопроводов от коррозии, размораживания в холодный период и от образования в них взрывопожароопасных смесей с составлением акта при прекращении работы установку подготовки и переработки нефти на длительное время или остановке на консервацию	значительное
7153.	Обеспечение проведения проверки блокировок электродегидратора по графику, но не реже одного раза в год	значительное
7154.	Обеспечение оборудования печей с открытым огневым процессом паровой завесой, включающейся автоматически и (или) дистанционно	грубое
7155.	Обеспечение срабатывания сигнализации при включении завесы	грубое
7156.	Обеспечение контроля по недопущению эксплуатации печи при наличии деформации труб, деформации кладки или подвесок, других видимых неисправностей	значительное
7157.	Обеспечение наличия для перекачивающих насосов, дистанционного отключения и установки на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, с дистанционным управлением	значительное
7158.	Наличие указателей назначения и направления на трубопроводах, движения потока жидкости, на насосах обозначения и нумерации согласно технологической схеме, на насосах и электродвигателях направление вращения в режиме нагнетания	значительное
7159.	Выбор арматуры на насосы по условному давлению в соответствии с паспортом насоса и характеристикой трубопровода	грубое

7160.	Наличие на нагнетательной линии центробежного насоса манометра и обратного клапана, а на нагнетательной линии поршневого насоса манометра с предохранителем (гасителем) пульсации и предохранительного клапана	грубое
7161.	Организация контроля по недопущению пуска в работу и эксплуатации насосов при отсутствии ограждения на вращающихся частях	грубое
7162.	Обеспечение постоянного контроля за герметичностью оборудования, при эксплуатации насосов	значительное
7163.	Обеспечение проведения ремонта компрессорного и насосного оборудования согласно руководству завода-изготовителя	значительное
7164.	Обеспечение резервного насоса в постоянной готовности к пуску	значительное
7165.	Проведение проверки правильности открытия соответствующих задвижек и подготовленность насоса к пуску перед переключением с работающего насоса на резервный	значительное
7166.	Соблюдение условий безопасности при перекачке застывающих нефтепродуктов: непрерывности работы технологического процесса перекачки, теплоизоляция и обогрев насосов и трубопроводов, наличие систем продувки и дренажа насосов и трубопроводов	значительное
7167.	Обеспечение оборудования помещения насосной не менее двумя выходами, открытие дверей и окон наружу, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в искробезопасном выполнении. Организация контроля по недопущению устройства порогов в дверных проемах	значительное
7168.	Обеспечение установки запорной арматуры вне помещений (зданий) насосной на всасывающем и нагнетательном трубопроводе	значительное

7169.	Наличие дистанционного отключения насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты и установку их на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств с дистанционным управлением	грубое
7170.	Наличие установки на напорном трубопроводе центробежного насоса обратного клапана	значительное
7171.	Обеспечение расположения трубопроводов в насосных станциях в местах доступных для их обслуживания	значительное
7172.	Обеспечение прекращения подачи воды, служащей для охлаждения сальников насоса при остановке насоса	значительное
7173.	Обеспечение проведения испытания на прочность и герметичность, проверку горизонтальности наружного контура днища и геометрической формы стенки резервуара перед вводом резервуара в эксплуатацию	грубое
7174.	Наличие твердого покрытия, обвалований, ограждений, дорог, переходов, коммуникаций, освещения в соответствии с правилами безопасности при планировке территории размещения резервуаров	значительное
7175.	Обеспечение восстановления обвалования после разборки обвалования, возникшей в связи с прокладкой или ремонтом коммуникаций	значительное
7176.	Обеспечение установки лестниц-переходов с перилами, для отдельно стоящего резервуара - не менее двух, для группы резервуаров - не менее четырех для входа на территорию резервуарного парка через обвалования или ограждения	значительное
7177.	Обеспечение контроля по недопущению перехода через обвалование в других местах	значительное

7178.	Применение освещения и электрооборудования во взрывопожаро-безопасном исполнении	значительное
7179.	Обеспечение контроля по недопущению складирования горючих материалов на территории резервуарной площадки	грубое
7180.	Обеспечение ограждения земляных выработок и траншей для проведения ремонтных работ, а после окончания работ засыпание их с планировкой площадки	значительное
7181.	Обеспечение верхней площадки резервуара, перилой высотой не менее 1,25 метра, с бортом не менее 0,15 метра, примыкающие к перилам лестницы, устройства металлических площадок, соединенных между собой металлическими переходами шириной не менее 0,6 метра площадки и переходы должны иметь перила высотой не менее 1,25 метра, с бортом - не менее 0,15 метра для обслуживания дыхательных и предохранительных клапанов, люков и другой арматуры, расположенных на крыше резервуара	значительное
7182.	Проведение проверок правильности работы предохранительных, дыхательных и гидравлических клапанов по графику, утвержденному техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа	значительное
7183.	Обеспечение проведения переключения задвижек при автоматическом или ручном управлении в соответствии со схемой управления	значительное
7184.	Обеспечение указателями запорной арматуры и устройств их положения и обозначениями, соответствующими технологической схеме	значительное

7185.	Наличие установленной таблички с указанием номера и обозначения заглубленного резервуара	значительное
7186.	Обеспечение резервуаров сигнализаторами предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией	грубое
7187.	Обеспечение составления на каждый резервуар паспорта, с указанием в нем следующих сведений: 1) максимальный и минимальный уровни жидкости в резервуаре (в сантиметрах); 2) максимально допустимая температура подогрева жидкости в резервуаре (в градусах Цельсия); 3) тип, количество и пропускная способность дыхательных и предохранительных клапанов; 4) максимальная производительность наполнения и опорожнения резервуара (в кубических метрах в час); 5) максимальный и минимальный допустимый уровень нефти при включенных пароводоподогревателях (в сантиметрах); 6) дата ввода в эксплуатацию; 7) нормативный срок службы	значительное
7188.	Заземление резервуаров. Проведение измерений сопротивления заземляющего устройства резервуаров один раз в год в период наименьшей проводимости грунта	грубое
7189.	Обеспечение резервуаров защитой от статического электричества, проверки ее исправности по графику, утвержденному техническим руководителем организации	грубое
7190.	Обеспечение установки на резервуаре дыхательной арматуры, предохранительных и сигнальных устройств, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, в соответствии с допустимым избыточным и разрешенным давлением	грубое

7191.	Обеспечение контроля по недопущению превышения объемной скорости наполнения и опорожнения резервуара пропускной способности дыхательных клапанов, эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений и деформаций, потеклов и потения на сварных швах и теле резервуара, неисправностей контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, запорной арматуры, предохранительных устройств, эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений средств сигнализации, систем противоаварийной и противопожарной защиты, газоуравнительной системы ограждений, лестниц, площадок, до их устранения	значительное
7192.	Наличие устройства для отвода жидкости при расположении внутри резервуара парового или теплового нагревателя. Обеспечение закрепления нагревателей на опорах, произведения соединений труб только сваркой	значительное
7193.	Обеспечение открытия задвижек при пуске теплоносителя постепенно. Ведение контроля герметичности подогревателей по расходу и давлению теплоносителя	значительное
7194.	Обеспечение проведения отогрева арматуры резервуаров паром или горячей водой	значительное
7195.	Обеспечение удаления подтоварной воды из резервуаров средствами, предусмотренными технической документацией изготовителя	значительное
7196.	Обеспечение контроля по недопущению вытекания нефти с водой во время слива подтоварной воды	значительное
7197.	Обеспечение утепления изоляцией из негорючего материала	значительное

	водоспускных задвижек и сифонных кранов резервуаров	
7198.	Обеспечение нахождения обслуживающего персонала с боковой наветренной стороны от люка при открывании люков резервуаров, измерении уровня нефти, отборе проб нефтепродукта, при спуске подтоварной воды и других работах, связанных с вскрытием резервуара и его обвязки	значительное
7199.	Обеспечение проведения отбора проб двумя работниками в соответствии с технологическим регламентом	значительное
7200.	Обеспечение защиты основания резервуара от размыва поверхностными водами, постоянным отводом воды по канализации к очистным устройствам	значительное
7201.	Обеспечение включения в работу резервуаров после освидетельствования, ревизий и ремонта на основании акта приемки с письменного разрешения технического руководителя	значительное
7202.	Обеспечение автоматического переключения задвижек в резервуарном парке при условии защиты трубопроводов от превышения давления	грубое
7203.	Наличие сигнализации, указывающей положение запорного устройства задвижки при наличии электроприводных задвижек с местным или дистанционным управлением	значительное
7204.	Обеспечение контроля по недопущению закачивания в резервуары продуктов с упругостью паров превышающей проектную	значительное
7205.	Обеспечение эксплуатации подземных резервуаров в соответствии с технической документацией изготовителя	значительное

7206.	Обеспечение во время эксплуатации закрытия световых люков крышками на прокладках	значительное
7207.	Обеспечение составления высоты вентиляционных труб не менее 2 метров от уровня верхнего покрытия	значительное
7208.	Обеспечение арматуры, расположенной в камерах (шахтах) подземных емкостях, дистанционным управлением	значительное
7209.	Обеспечение установки стационарных металлических лестниц для спуска в камеру	значительное
7210.	Наличие у резервуаров электрозащиты и молниеотводов, а также защиты от коррозии	грубое
7211.	Обеспечение проведения работ внутри емкости бригадой в составе не менее трех человек: один - производящий работы, двое - наблюдающих	грубое
7212.	Обеспечение контроля по недопущению проведения работ в одиночку, без наблюдающих	грубое
7213.	Обеспечение наблюдающего таким же снаряжением, как у работающего в емкости, аппарате и готовности оказания ему немедленной помощи	значительное
7214.	Обеспечение проведения анализа воздуха внутри резервуара или аппарата на содержание углеводородов и кислорода с записью в наряде-допуске, после окончания подготовительных мероприятий (пропарки, промывки и проветривания) по подготовке к вскрытию, отбора воздуха для анализа из резервуаров с плавающей крышей или понтоном из нижней части резервуара под понтоном и из верхней - над понтоном	значительное
7215.	Обеспечение отсекаания при помощи заглушек трубопроводов, связанных с подлежащими вскрытию аппаратами, резервуарами и оборудованием, с отметкой в журнале о времени их установки и снятия, с указанием	значительное

	регистрационного номера заглушки	
7216.	Обеспечение контроля по недопущению сброса нефтепродуктов в промышленную канализацию при подготовке аппаратов, резервуаров и оборудования к осмотру и очистке	значительное
7217.	Обеспечение открытия крышек люков оборудования, аппаратов, сосудов, резервуаров, емкостей с применением средств механизации, предназначенных для безопасного открытия и фиксации	значительное
7218.	Определение проектом для каждого взрывоопасного производства, участка, установки: взрывоопасных зон и их классов, категорий и групп взрывоопасных смесей, которые могут образоваться при аварийных ситуациях, категорий помещений по взрывной и пожарной опасности	грубое
7219.	Обеспечение мер безопасности при выявлении опасных концентраций сероводорода выше предельно допустимых концентраций	грубое
7220.	Обеспечение осуществления сброса газов содержащих сероводород (кислых газов), в исключительных случаях (при авариях), по отдельной факельной системе	грубое
7221.	Обеспечение в постоянной готовности к немедленному использованию в помещениях, где возможен разлив сероводородсодержащих жидкостей, устройств для их смыва	грубое
7222.	Обеспечение контроля по недопущению осуществления слива жидкостей, содержащих сероводород и вредные вещества, в открытую систему канализации без предварительной нейтрализации	значительное
	Обеспечение подачи газообразного азота и включение	

7223.	вытяжной вентиляции помещения аппаратной при увеличении содержания горючих газов выше 1 процента (объемных)	значительное
7224.	Обеспечение проведения дезодоризации (уничтожение запаха после ликвидации проливов) в помещении путем вентиляции воздуха и обработки поверхностей 1 процентным водным раствором марганцовокислого калия (перманганата калия)	значительное
7225.	Наличие управления задвижками, расположенными в колодцах, с поверхности земли, с использованием приспособлений	значительное
7226.	Обеспечение утверждения техническим руководителем методов, периодичности и точек контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов	значительное
7227.	Обеспечение проведения периодических профилактических осмотров, очистки, технических диагностировании и ремонтов аппаратов, резервуаров и оборудования согласно графиков, утвержденных техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа	значительное
7228.	Обеспечение оснащения технологическое оборудования и трубопроводов приборами автоматического управления и контроля, с выводом на пульт оператора, и регулирующей аппаратурой с дистанционным и автоматическим управлением	значительное
7229.	Наличие дополнительной установки приборов контроля и систем ручного управления технологическими процессами непосредственно у оборудования для местного контроля и пусконаладочных работ	значительное
7230.	Изготовление устройств для отбора проб технологических сред , для установки датчиков регулирующих и контрольно-измерительных	значительное

	приборов из материалов, соответствующих условиям эксплуатации	
7231.	Наличие в проектных решениях проведение монтажа указанных устройств на оборудовании до его испытаний на прочность и герметичность	значительное
7232.	Обеспечение подачи предупреждающего светового и звукового сигналов газосигнализаторов при достижении предельно допустимых концентрации вредных веществ, предупреждающего и аварийного сигналов в помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала по месту установки датчика и у выхода внутри помещения	значительное
7233.	Допущение подачи общего звукового сигнала на все помещение, а в помещениях с периодическим пребыванием персонала - у входа вне помещения	значительное
7234.	Наличие на открытых площадках предупреждающей и аварийной световой и звуковой сигнализации от каждого или группы датчиков по месту установки датчиков и в помещениях управления, технологических печей подготовки и переработки газа дополнительной выдачи управляющего сигнала датчиками до взрывоопасной концентрации для автоматического отсекаания подачи топливного газа при концентрации горючих веществ 50 процентов нижнего концентрационного предела взрываемости, включения паровой завесы и подачи пара в печь	значительное
7235.	Выполнение датчиков газосигнализаторов и сигнальной аппаратуры, устанавливаемых во взрывоопасных помещениях и во взрывоопасных зонах открытых установок, во взрывозащищенном	значительное

	исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных смесей	
7236.	Обеспечение по недопущению применения сжатого воздуха для очистки поверхностей от серной пыли	грубое
7237.	Обеспечение проведения контрольного забуливания перед началом разработки площадки хранения серы, чтобы убедиться в полном ее застывании	значительное
7238.	Обеспечение продувки перед вскрытием всех аппаратов, агрегатов и трубопроводов, содержащих сероводород, инертным газом в линию "газ на факел"	грубое
7239.	Обеспечение по недопущению наличия серы в газовых камерах реакторов генераторов	значительное
7240.	Обеспечение перед пуском установки: продувки газовых трубопроводов печи топливным газом на факельную линию, проверки исправного действия гидрозатворов, заполнения гидрозатворы серой и ее расплавки	значительное
7241.	Обеспечение проведения пуска установки работы, связанные с приемом кислых газов, в присутствии работников газоспасательной службы	значительное
7242.	Обеспечение очистки газа, поступающего для производства технического углерода, от пыли и других примесей до соответствия нормативам технологического регламента эксплуатации установок	значительное
7243.	Обеспечение отключения при нарушении герметичности, неисправного оборудования или газопровода от источников поступления газа	значительное
7244.	Обеспечение проведения розжига газа в том случае, если концентрация взрывоопасного	значительное

	газа в воздухе помещения (камере), согласно результатам анализа отобранных проб либо экспресс	
7245.	Обеспечение работы под избыточным давлением, во избежание подсоса воздуха трубопроводов и аппаратов, в которых производятся технологические операции с воспламеняющимися газами или сажегазовой смесью	грубое
7246.	Обеспечение проведения систематической проверки на герметичность соединений компрессоров и их газопроводов	значительное
7247.	Обеспечение оборудования помещения компрессорной станции постоянно действующей системой приточно-вытяжной вентиляции	значительное
7248.	Обеспечение оборудования компрессоров, перекачивающих углеводородные газы, системой автоматического отключения компрессоров при достижении концентрации углеводородных газов в помещении 50 процентов нижнего концентрационного предела взрываемости	значительное
7249.	Обеспечение проведение пуска компрессора после ревизии, ремонта и длительного вынужденного отключения (кроме резервного) только с письменного разрешения ответственного лица	значительное
7250.	Обеспечение отключения компрессоров, находящиеся в резерве, запорной арматурой, как по линии приема, так и по линии нагнетания	значительное
7251.	Обеспечение проверки перед пуском аппарата воздушного охлаждения после монтажа или ремонта: исправности арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, надежности крепления болтовых соединений крышек секций агрегатов и ограждения, наличия людей в зоне работы привода, отсутствия обледенения лопастей в зимнее время	значительное

7252.	Обеспечение по недопущению во время работы аппарата воздушного охлаждения: снятие предохранительной сетки вентилятора и ограждения муфт, проведение крепления или ремонта каких-либо частей, применения водяного орошения, не предусмотренного заводом-изготовителем	значительное
7253.	Обеспечение при эксплуатации аппарата, закрытия люков коллектора и диффузора	значительное
7254.	Обеспечение освобождения секций от продукта и отсекаания от действующих трубопроводов с помощью заглушек при подготовке аппарата к ремонту	значительное
7255.	Обеспечение продувки острым водяным паром или инертным газом, промывки водой и продувки чистым воздухом перед вскрытием секций, в зависимости от вида продуктов, находящихся в секциях	значительное
7256.	Обеспечение проведения регулирования угла поворота лопастей, при отсутствии дистанционного или автоматического устройства, только при отключенном электрооборудовании с разрывом электрической цепи электротехническим персоналом	значительное
7257.	Обеспечение по недопущению пуска электродвигателя без предварительной установки и закрепления ограждения	значительное
7258.	Обеспечение безопасной эксплуатации объектов подготовки и переработки газа комплектности конструкции технических устройств факельных систем	грубое
7259.	Оснащение факельных систем средствами контроля и автоматики, обеспечивающими: 1) автоматический, дистанционно управляемый розжиг факела; 2) регулирование давления топливного газа, подаваемого на дежурные горелки;	грубое

	3) дистанционный контроль и управление факельной системой из операторной технологической установки (объекта)	
7260.	Наличие для обслуживания оборудования факельной системы лестниц и площадок обеспечивающих безопасное производство работ	значительное
7261.	Обеспечение устройства и содержания лестниц и площадок с условием удобного и безопасного обслуживания работниками оборудования факельного ствола	значительное
7262.	Обеспечение отсекаания факельной системы заглушками и продувки инертным газом с последующим контролем качества продувки перед проведением ремонтных работ	значительное
7263.	Обеспечение перед каждым пуском продувки факельной системы паром, инертным или углеводородным газом в атмосферу для вытеснения воздуха до содержания кислорода не более 25 процентов нижнего предела взрываемости	значительное
7264.	Оснащение факельных установок первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем	значительное
7265.	Обеспечение проведения ревизий технологических трубопроводов согласно графику, утвержденному техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа, и ежесменного осмотра обслуживающим персоналом с записью результатов в сменный журнал	значительное
7266.	Обеспечение защиты трубопроводов для влагосодержащих газов и продуктов от замерзания тепловой изоляцией и оборудования обогревом	значительное
7267.	Обеспечение принятия мер при обнаружении участков изоляции, пропитанной горючим веществом, по предотвращению ее самовоспламенения	значительное

7268.	Обеспечение медленного открытия и закрытия запорной арматуры на трубопроводах во избежание гидравлического удара	значительное
7269.	Обеспечение нанесения указателей, показывающие направление вращения: "Открыто" , "Закрыто" на запорную арматуру трубопроводов, имеющую редуктор или запорный орган со скрытым движением штока. Обеспечение нумерации запорной арматуры согласно технологической схеме	значительное
7270.	Обеспечение по недопущению установки "хомутов" на трубопроводах, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов	значительное
7271.	Обеспечение проведения технического контроля трубопроводов, проложенных над землей, их подвесок и опор и немедленного устранения неисправностей в состоянии трубопроводов, их подвесок и опор	значительное
7272.	Обеспечение установки опознавательных знаков вдоль трассы подземного трубопровода сжиженного газа на прямых участках трубопровода и на каждом его повороте, для межцеховых трубопроводов вне территории завода через 200 - 300 метров и на каждом его повороте	значительное
7273.	Обеспечение подвода инертного газа или пара к трубопроводам для их продувки с помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка	значительное
7274.	Обеспечение снятия участков трубопроводов или шлангов по окончании продувки и установки на запорной арматуре заглушек	значительное
	Обеспечение проведения термической обработки (по режиму высокого отпуска) для снятия внутренних напряжений и	

7275.	100 процентного неразрушающего контроля сварных соединений технологических трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты	значительное
7276.	Н а л и ч и е для сероводородсодержащих жидкостей отдельных систем дренирования	значительное
7277.	Обеспечение обогрева дренажных трубопроводов, предназначенных для дренирования обводненных сероводородсодержащих сред	значительное
7278.	Обеспечение разработки технологического регламента для проведения операции по хранению и перемещению сжиженных газов и нестабильного конденсата, заполнению и опорожнению емкостей и резервуаров	значительное
7279.	Обеспечение величины максимального заполнения емкости продуктом с температурой 15 градусов Цельсия и выше - не более 85 процентов геометрического объема	значительное
7280.	Обеспечение по недопущению выполнения огневых работ на расстоянии менее 100 метров от эстакады во время: 1) подачи железнодорожных цистерн, 2) слива-налива горючих продуктов	значительно
7281.	Обеспечение оборудования железнодорожных путей сливноналивных эстакад устройством, исключающим возможность захода подвижного состава на тот путь, где выполняются сливноналивные операции	значительное
	Наличие мер для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (	

7282.	из цистерн), исключаяющих возможность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы слива и налива цистерн	значительное
7283.	Обеспечение проведения не реже одного раза в три месяца гидравлического испытания гибких шлангов (рукав) на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления с записью о результатах испытаний	значительное
7284.	Обеспечение по недопущению применения гибких шлангов: в качестве стационарных трубопроводов; с трещинами и надрезами	значительное
7285.	Обеспечение по недопущению разработки площадок хранения серы и погрузки серы: при скорости ветра более 15 метров в секунду; в период грозы; в период ограниченной видимости (менее 50 метров)	значительное
7286.	Обеспечение заполнения паром или водой емкостей и аппаратов по мере их освобождения, перед подготовкой к осмотру и ремонту, для предотвращения возгорания пирофорных отложений на стенках емкостей и аппаратов	значительное
7287.	Обеспечение подачи пара с такой интенсивностью, чтобы в емкостях и аппаратах все время поддерживалось давление несколько выше атмосферного и контроля расхода пара по выходу сверху емкости и аппарата	значительное
7288.	Обеспечение проведения пропарки аппаратов - при закрытых люках, резервуаров - при открытом дыхательном клапане	значительное
7289.	Обеспечение проведения промывки (заполнения) оборудования при отрицательной температуре окружающего воздуха, подогретой водой или водой с паром	значительное

7290.	Наличие для промывки и пропарки оборудования стационарных или передвижных штатных устройств и коммуникаций для подачи пара и воды	значительное
7291.	Обеспечение открытия люков для проветривания оборудования, начиная с верхнего, во избежание интенсивного движения в нем атмосферного воздуха	значительное
7292.	Обеспечение указания в наряде-допуске периодичности, мест отбора проб и методов контроля воздушной среды на токсичные и взрывоопасные концентрации	значительное
7293.	Обеспечение при выполнении работ по очистке оборудования условий, исключающих возникновение разряда статического электричества	значительное
7294.	Обеспечение при производстве подготовительных и ремонтных работ с использованием технологии продувки аппарата, резервуара, емкости, участка трубопровода инертными (дымовыми) газами, содержания кислорода в них поддержанием не более 5 объемных процентов	значительное
7295.	Обеспечение проведения отбора проб пирофорных отложений для исследовательских целей: 1) с разрешения технического руководителя объекта подготовки и переработки газа; 2) в присутствии руководителя работ; 3) специальным пробоотборником силами обученного персонала	значительное
Раздел 25. Требования для опасных производственных объектов, осуществляющих проведение нефтяных операций на море		
7296.	Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственного объекта) проектная документация	грубое
	Наличие документов об информировании местных исполнительных органов при	

7297.	возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния операций по недропользованию Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственного объекта) технологических регламентов Наличие приказа руководителя организации (владельца опасного производственного объекта) о назначении ответственного лица за безопасное проведение работ	значительное
7298.	Наличие утвержденного графика проверки средств спасения и отметки о сроках следующих испытаний Осуществление прием-передачи старшими по коллективным спасательным средствам с записью в вахтовом журнале	значительное
7299.	Наличие документов об осуществлении производственного контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется: безопасное проведение нефтяных операций	значительное
7300.	Наличие на морских нефтегазовых сооружениях сигнализаторов контроля взрывоопасной концентрации газа (сероводорода, двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода, бензол, толуол и ксилол)	грубое
7301.	Наличие на топливных и метанольных емкостях, термоизоляции толщиной 40 - 50 миллиметров Наличие защитных ограждений на противовесах и контргрузах машинных ключей буровых установок	значительное
7302.	План вывода и постановки плавучей буровой установки на точку бурения, которая содержит: координаты точки бурения; гидрометеорологические условия в районе постановки; инженерно-геологические условия	значительное

	, состояние морского дна, отсутствие кабелей, трубопроводов и объектов, представляющих опасность	
7303.	Наличие в циркуляционной системе буровой установки при прохождении продуктивных или газовых пластов, в которых давление ожидается выше гидростатического, рабочего раствора в количестве 1,5 кратного объема скважины и запасного раствора в количестве 1 объема скважины	грубое
7304.	Наличие на буровом насосе автоматического устройства отключения двигателя насоса и предохранительного устройства сброса давления, срабатывающих при возрастании давления нагнетания, превышающем на 10-15 процентов рабочее давление	грубое
7305.	Наличие в вахтовом журнале записей результатов проверки противовыбросового оборудования. Противовыбросовое оборудование проверяется визуально (внешний осмотр) и функционально (закрытие - открытие) после завершения каждой спускоподъемной операции. Проверка производится не реже одного раза в сутки	незначительное
7306.	Наличие разработанного плана организации работ при проведении спускоподъемных операций, включающего в себя: подачу бурильных труб с мостков на пол буровой (и обратно);	значительное
7307.	Наличие на установках для бурения или ремонта скважин предохранительных устройств, предотвращающих затаскивание талевого блока на кронблок (противозатаскиватель) и ограничитель нагрузки на вышку или талевую систему Проверка противозатаскивателя проводится с периодичностью раз в неделю и перед началом спуско-подъемных операций	грубое

7308.	Проверка обязательного использования при работе верхового рабочего страховочного монтажного пояса	грубое
7309.	Наличие в вахтовом журнале записей результатов осмотра подъемного оборудования. Профилактический осмотр подъемного оборудования (талевого блока, крюко-блока, вертлюга, стропов, талевого каната, элеваторов, спайдеров) проводится, не менее одного раза в месяц	значительное
7310.	Наличие в вахтовом журнале записей результатов мероприятий по предупреждению аварий и осложнений, выполненных перед вскрытием продуктивного горизонта или пластов с в о з м о ж н ы м и газонефтепроявлениями: 1) инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации газонефтепроявлений и открытых фонтанов согласно ПЛА; 2) инструктаж персонала геофизической и подрядных организаций работающих на территории буровой установки; 3) проверка состояния буровой установки, устьевого и противовыбросового оборудования, инструмента и приспособлений для герметизации скважины и ликвидации газонефтепроявлений; 4) проверка средств контроля загазованности, системы раннего обнаружения прямых и косвенных признаков газонефтепроявлений, средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств коллективной защиты персонала; 5) проверка систем противоаварийной и противофонтанной защиты, маршрутов эвакуации персонала; 6) проводятся учебные тренировки по графику, утвержденному техническим руководителем организации;	значительное

	7) оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта, соответствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и обработки; 8) проверка системы геолого-технического контроля и регистрации параметров режима бурения, газопоказаний и газоанализаторов	
7311.	Наличие актов испытаний трубопроводов до сдачи их в эксплуатацию	незначительное
7312.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: сигнализаторами контроля взрывоопасной концентрации газа	грубое
7313.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: системой автоматического контроля за положением уровня жидкости и давлением в сепараторах, отстойниках и резервуарах	грубое
7314.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: системой линейных отсекающих устройств или другой автоматизированной запорной арматурой с автономным и дистанционным управлением	грубое
7315.	Наличие графика проверки работоспособности внутрискважинных и линейных клапанов – отсекателей	незначительно
7316.	Наличие результатов контроля по каждой фонтанной скважине давления в затрубном, кольцевом, трубном и межколонном пространствах	значительное
7317.	Наличие результатов контроля за поддержанием искусственного давления в затрубном пространстве скважин с установленным пакером для предотвращения пропусков в резьбовых соединениях	значительное
	Наличие запаса объема бурового раствора, установленных параметров, не менее 2-х кратного	

7318.	максимального объема ремонтируемой скважины перед производством ремонта фонтанных скважин	грубое
7319.	Наличие плана организации работ при испытании скважин, содержащих сероводород	значительное
7320.	Наличие плана организации работ при освоении и ремонте скважин на морских нефтегазовых сооружениях, разработанного для каждой конкретной скважины. В план организации работ указывается периодичность работ, мероприятия по безопасности, лица обеспечивающие безопасность работ	значительное
7321.	Наличие записей в вахтовом журнале о скважинах, находящихся в консервации, у которых не реже одного раза в месяц проводится проверка состояния надводного оборудования и наличия избыточного давления на устье	незначительное
7322.	Наличие документов об осуществлении производственного контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется: качество строительства, эксплуатации, консервации и ликвидации объектов	значительное
7323.	Наличие документов об осуществлении производственного контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется: ведение установленной документации	значительное
7324.	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки: системой контроля уровня бурового раствора в приемных емкостях, показывающий прибор, который устанавливается в поле зрения бурильщика	грубое
	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки:	

7325.	системой постоянного контроля о наличии газа в буровом растворе, выходящим из скважины; сигнализация о появлении газа устанавливается на посту бурильщика и центральном посту управления	грубое
7326.	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки: системой дегазации бурового раствора, включаемой при первых признаках появления газа в буровом растворе	грубое
7327.	Наличие на участках циркуляционной системы буровых установок имеющих вероятность скопления газа в опасных концентрациях вентиляции и газоанализаторов	грубое
7328.	Наличие на морских нефтегазовых сооружениях системы мониторинга и обнаружения сероводорода, с подачей звукового и визуального сигнала тревоги по всему объекту	грубое
7329.	Наличие плана организации работ по подготовке ствола скважины и обсадных труб к спуску колонны, спуск и цементирование обсадных колонн	значительное
7330.	Наличие соответствующих актов на спуск и цементирование обсадных колонн, испытания герметичности обсадных колонн, противовыбросового оборудования и изоляционных мостов, испытания объектов в скважине	значительное
7331.	Наличие разработанного плана организации работ при проведении спускоподъемных операций, включающего в себя: подачу бурильных свечей с подсвечника (и обратно);	значительное
7332.	Наличие разработанного плана организации работ при проведении спускоподъемных операций, включающего в себя: крепление и раскрепление резьбовых соединений с помощью пневматических и механических ключей;	значительное

7333.	Наличие разработанного плана организации работ при проведении спускоподъемных операций, включающего в себя: осуществление спуско-подъемных операций в условиях ограниченной видимости, при сильном ветре или морозе и неблагоприятных погодных условиях	значительное
7334.	Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственного объекта) план ликвидации аварий (далее - ПЛА), в котором с учетом специфических условий предусматриваются оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, тушению пожаров, а также план эвакуации.	значительное
7335.	Жилые помещения и временные убежища должны располагаться на максимально возможном безопасном удалении от установок подготовки и транспортировки нефти и газа, нефтепромыслового оборудования работающего под давлением (сепараторы, теплообменники, компрессоры, продуктопроводы). Аварийный выход из жилых помещений должен находиться с противоположной стороны от установок.	значительное
7336.	Наличие штурвалов для ручной фиксации плашек превенторов в легкодоступном месте и удаление их от устья скважины на расстояние не менее 10 метров	значительное
7337.	Наличие вертолетных площадок на морских стационарных сооружениях	значительное
7338.	Наличие утвержденной буровой организацией конструкции противовыбросового оборудования и схемы его обвязки	значительное

Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 2
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)
Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям

1.	Наличие нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утвержденного приказом руководителя организации, и условия его выполнения				
2.	Наличие результатов и выполнение рекомендаций экспертизы обследования и диагностирования производственных зданий, технологических сооружений				
3.	Наличие отчетов по результатам технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств				
4.	Наличие результатов и выполнение рекомендаций экспертизы технических устройств, отработавших нормативный срок службы				
	Наличие допуска к работе на опасных				

5.	производственных объектах должностных лиц и работников				
6.	Наличие результатов анализа причин возникновения аварий, осуществление п л а н а мероприятий, направленных н а предупреждение , и ликвидацию вредного воздействия опасных производствен ных факторов и их последствий				
7.	Наличие и ведение журнала учета аварий, инцидентов				
8.	Соблюдение установленного паспортом или руководством по эксплуатации нормы по своевременному обновлению технических устройств, отработавших с в о й нормативный срок службы				
9.	Наличие укомплектованн ости штата работников опасного производственн ого объекта				
	Соблюдение требований по обеспечению подготовки, переподготовки				

10.	и проверки знаний руководителей юридических лиц, членов постоянно действующих экзаменационных комиссий, специалистов, работников в области промышленной безопасности (график обучения и проверки знаний, учебный план и программы обучения, экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования; протоколы и удостоверения проверки знаний работников организации)				
11.	Наличие договора с ПАСС на обслуживание и ли собственных ПАСС для обслуживания опасных производственных объектов				
12.	Поддержание в готовности объектов ПАСС с обеспечением комплектации, необходимой техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для				

	проведения аварийно-спасат ельных работ				
13.	Наличие информации о постановке на учет, снятии с учета опасных производственн ых объектов в территориально м подразделении уполномоченног о органа в области промышленной безопасности				
14.	Наличие уведомления и записи в паспорте опасного технического устройства о его постановке на учет, снятии с учета, выданного и произведенного территориальны м подразделением уполномоченног о органа в области промышленной безопасности				
15.	Наличие утвержденной и согласованной в области промышленной безопасности проектной документации н а строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного				

	производствен ного объекта				
16.	Наличие актов приемочных испытаний, технических освидетельствов а н и й , проводимых при в в о д е в эксплуатацию опасных производствен ных объектов, с участием государственног о инспектора				
17.	Наличие ПЛА, утвержденного руководителем организации и согласованного с профессиональн о й аварийно-спасат ельной службой				
18.	Наличие резерва материальных ресурсов на проведение работ в соответствии с ПЛА				
19.	Наличие систем мониторинга, связи и поддержки в постоянной готовности локальных систем оповещения в случае возникновения аварии, инцидента на опасных производствен ных объектах и обеспечения их				

	устойчивого функционирования				
20.	Наличие планов и актов проведения учебных тревог и противоаварийных тренировок, письменного информирования территориального подразделения уполномоченного органа о проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок, обеспечение обучения работников действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах				
21.	Наличие действующего аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности				
22.	Наличие разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств				

23.	Наличие разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе				
24.	Наличие разрешения на производство взрывных работ				
25.	Наличие лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением				
26.	Наличие утвержденной и зарегистрированной в уполномоченном органе в области промышленной безопасности Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта и внесенных в декларацию изменений условий, влияющих на обеспечение промышленной безопасности (при внесении				

	изменений в декларацию она подлежит повторной экспертизе и регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений)				
27.	Наличие информации об авариях, инцидентах и несчастных случаях в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Руководитель субъекта контроля и надзора _____

 должность подпись

Приложение 3
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 10 ноября 2018 года № 64
 Приложение 3
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2015 года № 1206 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных
производственных объектов при геологоразведке, добыче и переработке урана**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Соответствие опасных производственных объектов проектной документации, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
	Осуществление нейтрализации и				

2.	удаления разлитых жидкостей и просыпанных веществ (нефтепродукты, реагенты, технологические растворы)				
3.	Наличие уклона полов не менее 0,02, на основных проходах - не более 0,04 и служебных - не более 0,1				
4.	Наличие ограждений временно открытых монтажных проемов, люков, колодцев, приямков, лотков, каналов, камер и участков трубопроводов или освещения инвентарных щитов с вывешенными дорожными знаками в темное время суток				
5.	Наличие выхода наружу в заглубленных помещениях насосных станций				
6.	Наличие площадок для обслуживания емкостей и другого оборудования				
	Наличие двух эвакуационных выходов в помещении				

7.	длинной более 18 метров, полы которых заглублены ниже уровня пола первого этажа более чем на 1,8 метра				
8.	Наличие ограждения, перилами высотой не менее 1,1 метра, отстойников, прудков и открытых емкостных сооружений				
9.	Недопущение загромождения рабочих мест, проходов, выходов из помещений, доступов к противопожарно м у оборудованию, средствам пожаротушения и связи				
10.	Наличие в дверях для прохода людей и въездных воротах световой сигнализации и знаков безопасности, предупреждающ ей о работе кранов				
11.	Наличие молниезащитны х устройств на зданиях и сооружениях, наличие результатов проверки их состояния				

12.	Наличие защиты от коррозии всех строительных конструкции зданий и сооружений, находящиеся под воздействием агрессивной среды				
13.	Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений				
14.	Наличие журналов учета захоронения и складирования не утилизируемых отходов				
15.	Наличие сменного журнала для фиксирования нарушений технической эксплуатации оборудования				
16.	Наличие соответствующих номеров технологической схемы на технологическом оборудовании				
	Наличие защитных устройств (кожухов) из антикоррозионного материала на сальниковых насосах, работающих на перекачке				

17.	агрессивных жидкостей, фланцевых соединений трубопроводов, а также желобов при прокладке трубопроводов над местами прохода людей				
18.	Наличие актов гидравлических испытаний на герметичность запорной арматуры и клапанов				
19.	Наличие четкой маркировки и отличительной окраски на трубопроводах и запорной арматуре				
20.	Наличие приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов				
21.	Недопущение применения неисправного оборудования, аппаратуры, инструмента и средств индивидуальной защиты, а также использования их не по назначению				
	Недопущение эксплуатации				

22.	оборудования, механизмов и инструментов при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по паспорту				
23.	Наличие пломбы и клейма поверителя на контрольно-измерительных приборах				
24.	Наличие на шкале манометра метки красного цвета, соответствующая максимальному рабочему давлению				
25.	Осуществление периодического осмотра оборудования. Наличие журнала и записей результатов осмотра состояния оборудования. Наличие графика планово-предупредительных ремонтов. Наличие ремонтно-эксплуатационного журнала (РЭП) оборудования с результатами ремонта				
26.	Наличие результатов экспертизы технических устройств,				

	отработавших установленные сроки эксплуатации				
27.	Наличие предупредительной сигнализации (звуковых и световых) при запуске механизмов, включении аппаратуры и приборов				
28.	Наличие предупредительных знаков "Не включать - работают люди" при осмотре, ремонте и чистке оборудования и механизмов с включенным приводом				
29.	Наличие технического паспорта оборудования				
30.	Наличие противопылевого средства на оборудовании, в процессе работы которого образуется пыль				
31.	Недопущение прокладки кабелей по поверхности земли				
	Недопущение эксплуатации электрооборудования в случаях: 1) наличия неисправных защитных и блокировочных устройств (				

32.

защитного и рабочего заземления, нулевой, максимальноток овой и защиты от тока перегрузки, блокировок);
2) нарушения изоляции, повреждении корпуса (электродвигател я, пускателя), выхода из строя контактов;
3) наличия на корпусах воспламеняющи хся материалов;
4) самопроизвольн ом его включения и отключения;
5) отсутствия надежного ограждения выводов обмоток электродвигател ей;
6) отсутствия надежного закрепления кабелей при их вводе в электроинструм ент и другое переносное (передвижное) электрооборудо вание;
7) отсутствия надежного закрепления (к фундаментам, рамам и другим) , если это предусмотрено конструкцией электрооборудо вания

33.	Наличие круглосуточной связи объектов геологоразведочных работ с базой				
34.	Осуществление радиационного контроля участка буровых работ, территорий, помещений, рабочих мест, определение содержания радионуклидов в буровом шламе. Проведение радиоэкологических исследований в порядке, утвержденном техническим руководителем				
35.	Наличие разработанных технологических регламентов при работе с химическими реагентами				
36.	Наличие записи в сменном журнале (буровой, вахтенный, сдачи и приема смены машинистами подъемной установки и другие) и предупреждение, принимающего смену об имеющихся неисправностях оборудования, аппаратуры, инструмента, ограждений				

37.	Наличие Проекта организации работ на сооружение скважин, утвержденные техническим руководителем				
38.	Наличие схемы подъездных путей				
39.	Наличие на буровой установке технических регламентов по видам работ				
40.	Недопущение расположения самоходных буровых установок на крутых склонах, с расстоянием от края ее основания до бровки склона более 3 метра				
41.	Планирование и очищение строительных площадок до начала монтажа буровых установок				
42.	Недопущение строительно-мо нтажных работы на высоте при ветре силой 5 баллов и более, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице и тумане с видимостью менее 100 метров				

43.	Недопущение при монтаже буровых установок, вышек и мачт, использование неисправных деталей (частей) и узлов крепления				
44.	Наличие двух выходов в буровой установке со сплошной обшивкой стен, расположенных на наиболее отдаленном расстоянии друг от друга, с открывающимися наружу дверями				
45.	Наличие в конструкции бурового здания люка для ведения спускоподъемных операций				
46.	Наличие приемного моста у буровых установок со стороны рабочего (основного) выхода				
47.	Укомплектованность генератором мощности, обеспечивающим питание бурового станка, средств механизации, вспомогательных устройств, освещения рабочих мест буровых				

	установок с приводом от двигателя внутреннего сгорания				
48.	Недопущение содержания окиси углерода внутри бурового здания более 0,02 миллиграмм на литр				
49.	Наличие искрогасителей и глушителей на выхлопных трубах двигателей и выведение их за пределы бурового здания				
50.	Наличие поддона для сбора масел двигателя				
51.	Исключение произвольных развенчиваний в конструкции болтовых соединений вышек (мачт)				
52.	Недопущение попадания и скопления влаги в коробчатых и трубчатых металлоконструкциях вышек (мачт)				
53.	Наличие растяжек из стального каната буровых вышек (мачт) высотой 14 метра и более				
	Установка растяжек в диаметральных плоскостях так, чтобы они не				

54.	пересекали дорог, воздушных воздушных линий электропередач и переходных площадок				
55.	Соответствие чисел растяжек, диаметр каната и места крепления к паспорту буровой установки и инструкции по эксплуатации				
56.	Осуществление крепления через стяжные муфты к якорям, не менее чем тремя зажимами нижних концов растяжек				
57.	Недопущение к применению для растяжек сращенных канатов				
58.	Наличие страховки от падения свечеприемника (свечеприемной дуги) при его поломке				
59.	Наличие Актов проведения ремонта специализирова н н о й организацией несущих элементов металлоконстру кции вышек (мачт) с применением сварки				

60.	Наличие на буровых насосах сливных линии для сброса промывочная жидкость				
61.	Наличие жестких креплений сливных линии и отсутствие резких перегибов				
62.	Наличие на буровом насосе предохранительных клапанов заводского исполнения				
63.	Наличие в напорном рукаве регулирующего устройства подвески, закрепленного на вышке (мачте)				
64.	Наличие копии сертификата изготовителя об испытании стальных канатов, применяемые в механизмах подъемника буровых установок.				
65.	Обеспечение длины талевого каната не менее трех витков на барабане лебедки при спускоподъемных операциях				
66.	Наличие специальных устройств для закрепления неподвижного				

	конца талевого каната				
67.	Наличие четко обозначенной надписи о грузоподъемности, предельной нагрузке на всех грузоподъемных приспособлениях				
68.	Наличие глухой металлической серьги для кронблока (подвесного блока) при шкворневом соединении ног вышки				
69.	Наличие результатов опрессовки в паспорте насоса				
70.	Недопущение использования автомашин для подъема и опускания вышек передвижных и стационарных буровых установок. Наличие страховочной оттяжки на поднимаемой (опускаемой) вышке				
71.	Осуществление закрепления колес буровых установок в процессе бурения				
72.	Недопущение нахождения персонала на поднимаемых грузах или под ними				

73.	Недопущение применения неисправных канатов для спускоподъемных операций				
74.	Недопущение соединения каната с применением сварки				
75.	Недопущение во время спускоподъемных операций: 1) работать на лебедке с неисправными тормозами; 2) охлаждать трущиеся поверхности тормозных шкивов водой, глинистым раствором; 3) стоять в непосредственной, близости от спускаемых (поднимаемых) труб и элеватора; 4) спускать трубы с недовернутыми резьбовыми соединениями; 5) производить быстрый спуск на всех уступах и переходах в скважине; 6) держать на весу талевую систему под нагрузкой или без нее при помощи груза, наложенного на рукоятку тормоза, или путем				

	заклинивания рукоятки; 7) проверять или чистить резьбовые соединения голыми руками; 8) применять элеваторы, крюки, вертлюжные серьги с неисправными запорными приспособлениями или без них				
76.	Недопущение пуска насосов при закрытых задвижках (вентильях)				
	Недопущение во время работы буровых установок: 1) производить замер вращающейся ведущей трубы; 2) подниматься на рабочую площадку (капитанский мостик); 3) переключать скорости лебедки и вращателя, а также переключать вращение с лебедки на вращатель и обратно до полной их остановки; 4) заклинивать рукоятки управления машин и механизмов 5) работать на буровых станках				

77.	со снятыми или неисправными ограждениями (шпинделя, низа ведущей трубы, барабана лебедки, передач привода); 6) оставлять свечи не заведенными за палец вышки (мачты); 7) поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приемного моста и спускать их при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 метров в секунду; 8) перемещать в шпинделе бурильные трубы во время вращения шпинделя и при включенном рычаге подачи; 9) свинчивать и развинчивать трубы во время вращения шпинделя				
78.	Наличие на вышке или на мачте сигнализатора переподъема (противозатаскиватель)				
	Недопущение при извлечении керна из колонковой трубы: 1) поддерживать руками снизу				

79.	колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии; 2) проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе; 3) извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой станка, выдавливанием его из колонковой трубы при помощи насоса, нагреванием колонковой трубы				
80.	Недопущение применения элеваторов с затворами, не имеющими фиксирующих защелок и автоматически открывающимися при расхаживании снаряда во время спуска его в скважину				
81.	Недопущение: 1) в процессе спускоподъемных операций закрепления наголовников при спуске элеватора; 2) при случайных остановках бурового снаряда в				

	скважине поправление, снятие и надевание элеватора и наголовника до установки снаряда на подкладную вилку или шарнирный хомут				
82.	Наличие не менее 2 метров от центра скважины по горизонтали расположении кнопки управления труборазворотом				
83.	Осуществление отключения автоматического выключателя электродвигателя труборазворота по окончании работ				
	Недопущение при бурении станками с рычажной и дифференциальной подачами: 1) работать при отсутствии у станков предохранительных дуг от удара рычагом или без применения кремальберных вилок, а также без стопорных устройств для отключения рычага; 2) находиться вблизи станка в плоскости				

84.

движения
рычага подачи
при расширении
скважины,
чистке ее от
шлама и при
проталкивании
керна,
выпавшего и
расклинившегося
в скважине, а
также во время
бурения;
3) наращивать
рычаг подачи
патрубком, не
закрепленным
на рычаге
стержневым
болтом, при
спуске и
подъеме
бурильных труб
вручную при
бурении с
расхаживанием
труб;
4) производить
какие – либо
операции по
закреплению
и л и
освобождению
соединительног
о болта
вертикальной и
горизонтальной
коробок до
полного
прекращения
вращения
шпинделя
станка;
5) оставлять
рычаг подачи
включенным в
тех случаях,
когда это не
требуется по
условиям
работы, и если
нет уверенности,
что снаряд стоит
на забое;

	6) работать, если обода, спицы, ступицы приводных шкивов, шестерней, фрикционных колец имеют трещины, раковины и другие повреждения; 7) поднимать бурильные трубы лебедкой через шпиндель станка при неотключенном рычаге подачи; 8) ставить подпорки под фиксатор кремальеры или привязывал" к рычагу подачи какие – либо грузы, кроме предусмотренных в комплекте к станку; 9) оставлять вертикальную коробку станка в откинутаом положении без закрепления при вскрытии устья скважины; 10) оставлять балансир лебедки при бурении с разгрузкой незакрепленным страховым канатом				
85.	Оборудование устья скважин исключающей возможность проникновения в буровую установку запыленного				

	воздуха и аэрированной жидкости				
86.	Наличие труб для отвода шлама и аэрированной жидкости				
87.	Недопущение выпуска загрязненного шламом воздуха непосредственно в атмосферу при расположении буровой установки в пределах населенных пунктов и в местах регулярного проведения каких – либо других работ				
88.	Наличие герметизирующего устройства при забуливании скважин (бурение подкондуктор) в сухих породах с продувкой воздухом				
89.	Наличие актов опрессовки воздухопровода на полоторное рабочее давление				
90.	Наличие в местах удобных для наблюдения и управления манометров, показывающих давление воздуха, вентиля, регулирующего подачу воздуха в скважину, и предохранитель				

	ного клапана с отводом в безопасную сторону на воздухопроводах в пределах буровой установки				
91.	Недопущение при наличии избыточного давления воздуха в нагнетательной линии: 1) отвинчивать пробку в сальнике или открывать отверстие в смесителе для засыпки заклиночного материала; 2) наращивать буровой снаряд; 3) производить ремонт воздухопровода, арматуры, сальника				
92.	Недопущение: 1) прекращения подачи воздуха путем перегибания шланга или завязывания его узлом; 2) отогревания замерзших шлангов на открытом огне				
93.	Недопущение работ на буровой установке со снятым или неисправным ограждением ротора, шпинделя, низа ведущей трубы,				

	барабана лебедки, передат. привода и других защитных ограждений				
94.	Наличие ограждений на всю длину ведущей трубы при бурении горизонтальных скважин				
95.	Недопущение: 1) оставление свечи, не заведенной за палец вышки (мачты); 2) подъем бурильных, колонковых и обсадных труб с приемного моста и спуск их на него при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 метров в секунду; 3) перекрепление механических патронов шпинделя без полной остановки шпинделя, перекрепления рукоятки включения и выключения вращателя в нейтральное положение				
	Наличие отводных крюков или пеньковых канатов для направления				

96.	желонки и бурового снаряда при спуске в скважину, а также для удержания от раскачивания и оттаскивания в сторону				
	Недопущение: 1) забуривать скважину без направляющего устройства для бурового снаряда; 2) поднимать и опускать буровой снаряд, а также закреплять забивную головку при включенном ударном механизме; 3) заменять долота навесу; 4) находиться в радиусе действия ключа и в направлении натянутого каната во время работы механизма свинчивания; 5) открывать руками клапан желонки; 6) направлять руками буровой снаряд и желонку при спуске их в скважину, а также удерживать от раскачивания и отводить их в сторону при подъеме;				

97.

7) оставлять буровой снаряд и желонку в подвешенном состоянии;

8) применять буровой снаряд, имеющий ослабленные резьбы;

9) оставлять открытым устье скважины, когда это не требуется по условиям работы;

10) оставлять неогражденным устье скважины, имеющее диаметр более 500 миллиметров;

11) подтягивать обсадные трубы и другие тяжести через мачту станка на расстояние выше 10 метров при отсутствии специальных направляющих роликов;

12) навинчивать и свинчивать обсадные трубы без закрепления нижней части колонны труб хомутами, а также использовать для удерживания колонны труб шарнирные и цепные ключи;

13) производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната

98.	Недопущение: 1) бурить шнеками, имеющими трещины и надрывы на трубе или на спирали шнека; 2) применять шнеки с изношенными соединительным и элементами (хвостовиками, муфтами, пальцами), а также с неисправными фиксаторами пальцев, не обеспечивающими достаточной жесткости колонны; 3) удерживать вращатель навесу с помощью подъемной лебедки без дополнительного закрепления его в направляющих, а также находиться под поднятым вращателем; 4) очищать от шлама шнеки руками или какими – либо предметами во время вращения; 5) производить бурение с неогражденным шнеком				
99.	Недопущение использования вибраторов, имеющие трещины в				

	корпусах и деталях				
100.	Наличие надежно запирающихся устройств для соединения вибратора с крюком и элеватором подъемной системы				
101.	Недопущение превышений 60 оборотов в минуту частоты вращения инструмента при бурении вращательным способом				
102.	Недопущение в процессе спуска и подъема обсадных труб: 1) допускать свободное раскачивание секции колонны обсадных труб; 2) удерживать от раскачивания т р у б ы непосредственно руками; 3) поднимать, опускать и подтаскивать трубы путем охвата их канатом; 4) затаскивать и выносить обсадные трубы массой более 50 килограмм без использования трубной тележки				
103.	Недопущение при извлечении т р у б одновременной				

	работы лебедки и домкрата				
104.	Недопущение во время работы глиномешалки: 1) проталкивать глину и твердые добавки в люк мешалки лопатами и другими предметами; 2) отбор пробы промывочной жидкости при работающей глиномешалке. 3) выполнение работ, связанных с выделением пыли (глинопорошка) без противопыльных респираторов и предохранительных очков. Соответствие загрузки порошкообразных реагентов (сухие) перед загрузкой глины				
105.	Недопущение при ликвидации аварий, связанных с прихватом труб в скважине: 1) создавать нагрузки одновременно лебедкой станка и домкратом; 2) создавать нагрузки одновременно лебедкой станка и гидравликой (гидроцилиндрами);				

	3) работать с неисправным указателем веса (индикатором веса); 4) создавать нагрузки на вышку (мачту), превышающие допустимые по паспорту				
106.	Недопущение применения винтовых домкратов для ликвидации аварий, связанных с прихватом бурового снаряда, а также для извлечения обсадных труб				
107.	Наличие шарнирных хомутов выше домкрата для страхования труб, при извлечении их с помощью домкратов				
108.	Соблюдение безопасного расстояния (высота вышки плюс 10 метров) всего персонала не занятого в работах по натяжке труб лебедкой или домкратом, а также при их расхаживании				
109.	Недопущение развинчивания аварийных труб вручную				
	Недопущение п р и				

110.	использовании гидравлических домкратов: 1) удерживать талевой системой натянутые трубы при перестановке и выравнивании домкратов; 2) применять прокладки между головками домкрата, лафетом и хомутами; 3) класть на домкрат инструменты и другие предметы; 4) исправлять перекосы домкрата, находящегося под нагрузкой; 5) работать с неисправным манометром и при утечке масла из гидросистемы; 6) допускать выход штока поршня домкрата более чем на $\frac{3}{4}$ его длины; 7) резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки; 8) освобождать верхний зажимной хомут (лафет), сбивая его ударами падающего сверху груза				

111.	Наличие инструкции по производству ликвидационного тампонажа для ликвидации скважин, утвержденного техническим руководителем организации				
112.	Принятие мер при ликвидации скважин: 1) разобрать фундамент буровой установки; 2) засыпать все ямы и шурфы, оставшиеся после демонтажа буровой установки; 3) ликвидировать загрязнение почвы от горюче – смазочных материалов и выравнивать площадку, а на культурных землях провести рекультивацию				
113.	Наличие шламонакопителей для складирования отходов бурения (нерадиоактивного бурового шлама). Наличие журнала учета образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных				

	х и л и размещенных отходов				
114.	Наличие актов радиометрическ ого контроля для исключения попадания в шламонакопите л и сверхнормативн о г о радиоактивного шлама				
115.	Соответствие объема основного зумпфа для приема бурового шлама и водоглинистого (бурового) раствора, образуемого при проходке безрудного интервала скважин, не менее 20 кубических метров (в зависимости от глубины скважины)				
116.	Недопущение использование основного зумпфа для сброса буровых шламов из рудного горизонта				
117.	Недопущение работ по обслуживанию геофизической аппаратуры и оборудования на открытом воздухе во время грозы,				

	сильного дождя, пурги и других явлений.				
118.	Наличие в конструкции геофизической аппаратуры и оборудования, предусмотренной автоматической защиты от поражений электрическим током				
119.	Наличие жестких креплений (хомутами, болтами) у устья скважин направляющего блока или наземного блок-баланса. Недопущение их крепление канатными скрутками или тяжелыми предметами. Недопущение использования подвесных блоков без предохранительного кожуха (скобы)				
120.	Наличие стояночного тормоза и упорного башмака каротажной станции (подъемник)				
121.	Обеспечение исправности тормозной системы, кабелеукладчика, защитных ограждений подъемника,				

	надежность крепления лебедки к раме автомобиля перед началом работ на скважине				
122.	Применение измерителя натяжения при работах на скважинах глубиной более 1500 метра				
123.	Соответствие длины кабеля с расчетом из необходимости наличия на барабане лебедки подъемника не менее половины последнего ряда витков при спуске скважинного прибора на максимальную глубину				
124.	Недопущение наличие "фонарей" на бронированном кабеле. Наличие сохранной брони кабеля				
125.	Наличие трех предупредительных меток на кабеле во избежание затаскивания скважинных приборов на блок				
	Недопущение нахождения людей возле подъемника каротажной станции и устья скважины в				

126.	радиусе равном расстоянию от подъемника каротажной станции до устья скважины при ликвидации прихвата скважинного снаряда				
127.	Осуществление транспортировк и нейтронных источников в специальных транспортных или переносных контейнерах				
128.	Наличие результатов замера величин сопротивления заземляющего провода от каротажной станции до места его присоединения к контур заземления буровой перед проведением геофизических работ.				
129.	Недопущение крепления блок-баланса канатными укрутками				
130.	Недопущение производства работ при неисправности датчиков глубин и натяжения или при их отсутствии				
131.	Недопущение остановки скважинного снаряда за кабель вручную, в случае				

	повреждения тормоза лебедки				
132.	Недопущение во в р е м я спускоподъемны х операций в скважине: 1) наклоняться над кабелем, переходить через него и под ним, а также браться руками за движущийся кабель. На барабан подъемника кабель должен направляться кабелеукладчик ом; 2) производить поправку или установку меток , откусывать торчащие провода и заправлять их концы при движении кабеля; 3) очищать кабель вручную от грязи и бурового раствора				
133.	Недопущение при проведении перфорации и отборе грунтов с использованием переключающих устройств: 1) включать переключающее устройство до момента установки аппаратов в интервале прострела; 2) производить подъем или				

	с п у с к прострелочных аппаратов, если н а переключающее устройство п о д а н о напряжение; 3) производить проверку переключающей головки после подключения к ней заряженных аппаратов				
134.	Недопущение производства работ с сейсмоприемник а м и и сейсмокосой в пределах опасной зоны без разрешения взрывника				
135.	Наличие оборудованного транспортного средства для механизированн ой смотки - размотки сейсморазведоч ных кос, помимо моточных машин				
136.	Наличие перегородки из небьющегося стекла рабочего места лебедчика смоточной машины от лебедочного отсека				
137.	Наличие актов проверки сопротивления изоляции токонесущих частей электроразведоч ных станций				

	выполняющихся не реже одного раза в полгода				
138.	Наличие освещения рабочих мест п р и производстве опытов в темное время суток				
139.	Наличие свободного подхода к контрольно - измерительным приборам. Наличие оборудованных специальных площадок для снятия замеров; при высоте расположения площадки более 1 метра ограждения высотой 1,2 метра, оборудованные лестницей с перилами				
140.	Наличие двух манометров на насосной установке для нагнетания: на насосе и на заливочной головке тампонирующег о устройства				
141.	Недопущение продавливания образовавшихся в трубопроводах "пробок" (засоров) с помощью насосов				
	Недопущение при проведении полевых опытов по определению				

142.	компрессионных и сдвиговых свойств горных пород; 1) нахождение людей в выработке во время загрузки платформы; 2) нахождение людей под грузовой платформой и рычагами				
143.	Наличие актов испытаний домкратов нагрузкой, превышающей рабочую на 25 процентов				
144.	Недопущение п р и использовании гидравлических домкратов: 1) работать с неисправными домкратами, гидравлическим и подушками, насосными агрегатами, маслопроводом и манометрами; 2) допускать выход штока поршня домкрата более чем на 75 процентов его длины; 3) резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки				
145.	Наличие на гидроустановке исправных манометров на насосе и на				

	подушке или домкратах				
146.	Обеспечение аварийным освещением пункта наблюдения и гидравлической установки				
147.	Обеспечение укрепления установки в распор не менее чем двумя винтовыми домкратами				
148.	Недопущение: 1) в процессе проведения опробований находиться над устьем скважины; 2) проведение опробования скважин при неисправности приборов, измерительной аппаратуры, утечках воздуха, а также при зависании клапана редуктора, аномальных показаниях указателя деформации				
149.	Осуществление опрессовки на давление, превышающее максимальное рабочее давление на 50 процентов, оборудования и арматуры скважин, применяемых				

	при откачке эрлифтом и нагнетаниях				
150.	Наличие ограждения или соответствующих знаков безопасности на территории добычного комплекса				
151.	Расположение верхней части эксплуатационных колонн технологических скважин над дневной поверхностью не менее чем на 0,3 метра				
152.	Наличие номера технологических скважин на оголовнике				
153.	Обеспечение подачи продуктивных растворов от оголовков откачных скважин эрлифтного раствороподъема через воздухоотделители, смонтированные на сборных трубопроводах, при насосном раствороподъеме				
154.	Недопущение образования у устьев скважин провальных воронок				
155.	Наличие защиты от затопления насосных станций				

156.	Применение коррозионно-стойкого исполнения насосного оборудования, его обвязки, запорной и регулирующей арматуры				
157.	Закрытие каналов и других углублений в полах съемными плитами или ограждение, перилами высотой 1,1 метра со средней рейкой и сплошной обшивкой понижу на высоту 0,15 метров				
158.	Наличие аварийного освещения в производственных помещениях				
159.	Соответствие минимальной ширины проходов между неподвижными выступающими частями оборудования и электродвигателями				
160.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию насосных станций				
	Наличие в помещениях				

161.	насосных станций технологических схем				
162.	Недопущение регулирования производительности насосного агрегата задвижкой на всасывающем трубопроводе				
163.	Наличие специальных отстойников, для осветления технологических растворов и осаждения механических взвесей				
164.	Наличие актов проведения освидетельствований технического состояния и замеров толщины стенок металлических отстойников				
165.	Наличие закрепления откосов и противофильтрационные мероприятия наземных заглубленных отстойников				
166.	Обеспечение строительной высоты отстойника не менее чем на 0,3 метра выше расчетного уровня растворов				
	Наличие металлических лестниц для				

167.	спуска людей в отстойники при их ремонте, очистке и промывке				
168.	Наличие сплошных ограждений-экранов из коррозионностойкого материала в смесительных устройствах				
169.	Наличие площадок обслуживания расходных емкостей реагентов на узлах подкисления				
170.	Наличие приказа о назначении ответственного лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию узлов подкисления				
171.	Наличие в производственных помещениях и оперативных диспетчерских пунктах технологических схем узлов подкисления с трубопроводами				
172.	Наличие на узлах подкисления запаса воды в объеме не менее 250 литров в емкости				
	Наличие самокомпенсации и температурных				

173.	напряжений и деформаций трубопроводов за счет поворота трасс				
174.	Наличие на технологических трубопроводах: цифрами - номера магистралей; стрелками - направления движения среды. Наличие на каждом трубопроводе не менее трех обозначений (у мест ответвления или на концах трубопровода и в середине). Наличие букв и цифр выполненных печатным шрифтом, краской, ясно видимой на фоне цветной окраски трубопровода				
175.	Соответствие пересечения технологическим и трубопроводами проездов (дорог) под прямым углом к их оси. При невозможности пересечения под прямым углом допускается уменьшать угол до 45 градусов				
176.	Недопущение соединения реагенто-, воздухо- и растворопровод				

	о в н а пересечениях с дорогами				
177.	Обеспечения величины снижения прокладывания реагентов - и растворопровод ов не менее 2,5 величин прогиба трубопровода между опорами, но с уклоном не менее 0,002 процента				
178.	Наличие дренажных устройств для слива реагентов и растворов при опорожнении трубопроводов				
179.	Обеспечение расстояние от ближайшего поперечного ш в а д о закругления не менее одного наружного диаметра трубы, но не менее 100 миллиметра				
180.	Недопущение расположения сварных стыков ближе 200 миллиметра от о п о р трубопроводов				
181.	Обеспеченнее присоединения металлической запорной арматуры к трубопроводам и з полиэтиленовых и л и поливинилхлори довых труб с помощью				

	нержавстальных вставок или специальных фасонных отводов из полиэтилена или поливинилхлорида				
182.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов				
183.	Наличие в производственных помещениях схем трубопроводов				
184.	Недопущение: 1) устранения обнаруженных дефектов, а также подтягивание болтовых соединений на трубопроводах находящихся под давлением; 2) снятия арматуры с трубопроводов при наличии в ней рабочей среды; 3) использования арматуры в качестве опоры для трубопроводов; 4) применения арматуры вместо заглушек				
	Осуществление ликвидации нарушений герметичности и целостности				

185.	эксплуатационных обсадных колонн технологических скважин и затрубной циркуляции технологических растворов				
186.	Наличие и использование специальной емкости для сбора пульпы				
187.	Наличие специальных цистерн, гуммированных и ли пластмассовых емкостей, стеклянных бутылей для доставки жидких декольматирующих реагентов к обрабатываемым скважинам				
188.	Обеспечение защиты от воды и влаги порошкообразных реагентов				
189.	Обеспечение лиц, занимающихся реагентной обработкой, защитной спецодеждой и обувью, резиновыми перчатками, очками и средствами защиты органов дыхания				
190.	Наличие знаков безопасности, запрещающие подход к скважине				

	в р е м я реагентнойобраб отки				
191.	Недопущение закачивания реагентов при ветре 12 метров в секунду и более, при тумане и в темное время суток				
192.	Наличие на скважине при работе с растворами кислот: 1) 3 процента раствора двууглекислой соды в объеме не менее 1 литра ; 2) разбавленного раствора борной кислоты в объеме 0,5 литра ; 3) порошкообразно й соды в количестве 0,5 килограмм; 4) раствораинокаи н а (оксibuпрокаин) 0,4 процента концентрации в объеме 5 миллилитров и л и раствораалкаина (проксиметакаин) 0 , 5 концентрации в объеме 15 миллилитров; 5) ваты или ватных тампонов;				

	6) воды в количестве не менее 250 литров				
193.	Недопущение превышения уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше величин, установленных ПДК. Наличие графиков периодичности отбора проб				
194.	Наличие паспорта штабеля добычи				
195.	Наличие гидроизоляционного основания у штабеля				
196.	Наличие рва глубиной не менее 0,5 метра и обваловки высотой не менее 0,7 метра, по периметру штабеля добычи				
197.	Недопущение размещения штабелей кучного выщелачивания на косогорах и вблизи естественных водоемов				
198.	Наличие на территории участка добычи ограждений с соответствующими знаками безопасности				
	Соответствие размеров призмы обрушения				

199.	установленной работниками маркшейдерской службой. Обеспечение поперечного уклона не менее 30 процентов направленный от бровки откоса в глубину штабеля. Наличие предохранительной стенки (вал) высотой не менее 0,7 метра для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метра для автомашин грузоподъемностью свыше 10 тонн				
200.	Наличие на штабелях предупредительных надписей				
201.	Недопущение: 1) движения автомобиля с поднятым кузовом, ремонт и разгрузка под линиями электропередач; 2) переезжать через кабели, проложенные по почве, без специальных предохранительных укрытий; 3) оставлять автомобиль на уклонах и подъемах				
	Наличие специальных устройств для контроля технического				

202.	состояния технологических трубопроводов подземной прокладки				
203.	Наличие телефонной или другой мобильной связи с диспетчером организации всех рабочих мест на участке добычи				
204.	Наличие ограждений и исключение возможности ветрового разноса щелочных и кислотных растворов				
205.	Наличие расходомеров контроля за приемом продуктивных растворов в сорбционные колонны				
206.	Наличие технического паспорта на каждое здание и сооружение перерабатываю щего комплекса и технического журнала				
207.	Недопущение переделок строительных конструкций и пробивки отверстий (проемов) в них б е з предварительны х расчетов				
	Наличие в зданиях (				

208.	помещениях) перерабатывающего комплекса: 1) планов размещения оборудования с указанием основных и запасных выходов и маршрутов движения персонала при эвакуации; 2) аншлагов, с указанием на них мест расположения медицинских аптек, пунктов оказания самопомощи, средств связи; 3) планов перекрытий с указанием на них ремонтных площадок и допустимых на них нагрузок				
209.	Наличие в помещениях четко обозначенных границ (периметр) ремонтных площадок				
210.	Наличие актов испытаний на эффективность вентиляционных установок после окончания монтажа				
211.	Наличие приказа о назначении лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию				

	вентиляционных установок				
212.	Наличие паспортов, ремонтных карт и журналов эксплуатации на вентиляционные установки				
213.	Обеспечение непрерывной работы приточно-вытяжных вентиляционных установок при работе технологического оборудования				
214.	Недопущение эксплуатации технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением опасных и вредных веществ, при неисправных системах вентиляции				
215.	Осуществление непрерывного контроля за состоянием воздушной среды с помощью автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации и одновременным включением аварийной вентиляции в помещениях, в которых осуществляется производство,				

	хранение или возможно появление взрывоопасных, а также вредных веществ 1 класса опасности. Устройство во взрывозащитном исполнении вентиляционных установок во взрывопожароопасных помещениях				
216.	Недопущение закрытия вентиляционных задвижек и шиберов, приточных и вытяжных отверстий (каналов)				
217.	Наличие в вентиляционных установках приспособлений (лючки, штуцера) для контроля и измерения скорости, давления и температуры воздуха в воздуховодах и устройств для регулирования объемов перемещаемого воздуха				
218.	Наличие заземления всех металлических воздуховодов и оборудования вентиляционных систем (приточных и вытяжных)				
	Обеспечение герметичности воздуховодов				

219.	систем вентиляции, мест соединений их участков друг с другом и с вентиляторами				
220.	Обеспечение устройства воздухозабора для приточных систем вентиляции исключающей попадание опасных и вредных веществ во всех режимах работы производства				
221.	Осуществление отбора проб воздуха на определение содержания в нем пыли или газов, а также наличие результатов проверки температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах				
222.	Наличие в производственн ых помещениях перерабатываю щего комплекса, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги, аварийных душев, ванн с водой и раковины самопомощи				
	Недопущение устройства аварийных				

223.	душев в производствен ых помещениях, где могут применяться вещества, разлагающиеся с взрывом при контакте с водой (щелочные металлы и тому подобное)				
224.	Наличие чистой в о д ы и нейтрализующег о раствора для с м ы в а и нейтрализации обожженных участков кожи при ремонтах кислото- и щелочепроводов , удаленных м е с т а производства работ				
225.	Недопущение с б р о с а взрывоопасных, токсичных и е д к и х жидкостей в общерудничную канализацию				
226.	Наличие оборудованных отражателей светильников общего и местного освещения. Наличие установленных светильников во взрывозащитном исполнении во взрывопожарооп а с н ы х помещениях				
	Обеспечение напряжения светильников не				

227.	выше 42 Вольт для переносного электрического освещения, при работе внутри металлических емкостей напряжение в осветительной сети не выше 12 Вольт, в местах, где в воздухе могут содержаться взрывоопасные газы, пары и пыль, для переносного освещения применение светильников во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 Вольт				
228.	Наличие графика очистки стекол окон и фонарей от пыли и грязи				
229.	Недопущение загромождение световых проемов помещений материалами, изделиями, инструментом и другими предметами				
230.	Обеспечение дистанционного и автоматического управление со щитов и пультов из операторских и диспетчерских помещений, удаленных от агрегатов и механизмов				

231.	Недопущение размещения внутри помещений пультов управления приборов и аппаратов, длительно выделяющих тепло				
232.	Наличие световой и звуковой сигнализации для извещения о пуске и остановке обслуживаемых агрегатов и о случаях нарушения их нормального режима работы				
233.	Обеспечение устройств управления несовместимым и операциями сблокированными так, чтобы предотвращалась возможность их одновременного включения. Наличие фиксаторов движения рычагов и рукояток управления исключающими самопроизвольное или случайное их включение				
	Недопущение расположения расположения фланцевых соединений трубопроводов, транспортирую				

234.	щих опасные и едкие вещества над дверными проемами и основными проходами внутри цехов				
235.	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей, лестниц и других предметов				
236.	Наличие на всех заглушках нумерации и указание давления на которое рассчитаны заглушки. Наличие расчетов на давление				
237.	Наличие защитных сеток и п р и необходимости подсветки на смотровых стеклах для наблюдения за циркуляцией жидкости в аппаратах и трубопроводах				
238.	Осуществление, регулирования, испытаний на стенде предохранитель ных клапанов перед пуском их в эксплуатацию. Наличие соответствующе й записи в журнале испытаний				

	предохранительных клапанов				
239.	Осуществление проверки на стенде запорной арматуры перед запуском ее в эксплуатацию. Наличие соответствующей записи в журнале испытаний запорной арматуры				
240.	Наличие во всех кранах обозначения положения пробки крана. Наличие обозначений положений заслонок и шиберов. Наличие указателей крайних положений на автоматических отсекателях				
241.	Недопущение использования регулирующих клапанов в качестве запорной арматуры				
242.	Обеспечение расположения контрольно-измерительных приборов в местах, доступных и безопасных для снятия показаний, проверки или замены приборов				
	Обеспечение подачи к				

243.	пневматическим средствам измерения и автоматизации осушенного и очищенного сжатого воздуха или азота				
244.	Наличие в автоматизации технологических процессов аварийной, предупредитель н о й и технологической сигнализации и блокировки, а также защитных мероприятий при достижении предельно допустимых значений технологических параметров и аварийном отключении технологическог о оборудования				
245.	Наличие бесперебойного питания электроэнергией , установок автоматизации технологических процессов				
246.	Наличие в каждом агрегате , работающий в режиме автоматического и л и дистанционного включения и отключения, светового табло, сигнализирующ е г о о возможности его				

	дистанционного, автоматического включения				
247.	Наличие нанесенных стрелок, указывающие направление вращения на маховиках, шкивах и кожухах				
248.	Наличие на всех производствах и на постоянных рабочих местах перерабатывающего комплекса исправной телефонной и, п р и необходимости, громкоговорящей связью				
249.	Наличие на перерабатывающем комплексе проектной и технологической документации, аппаратурно-технологической с х е м ы перерабатывающего комплекса, с х е м ы размещения оборудования, спецификация основного оборудования и насосного парка				
250.	Соответствие технологическог о процесса утвержденным руководителем организации технологическим регламентам, технологическим схемам с балансом				

	расхода химических реагентов				
251.	Наличие местных отсосов и обеспечение герметичности технологического оборудования, аппаратов и трубопроводов, предназначенных для работы с реагентами, выделяющими взрывопожароопасные и вредные пары и газы				
252.	Соответствие расположения растворных баков, а также связанные с ними коммуникации таким образом, чтобы в случае необходимости можно было полностью удалить содержащиеся в них реагенты в аварийные емкости, которые должны быть предусмотрены в помещениях для приготовления реагентов				
253.	Осуществление подачи жидких реагентов и растворов реагентов в промежуточные баки и питатели, с помощью насосов. Осуществление				

	переноса небольших количеств реагентов только в специальных закрытых сосудах				
254.	Осуществление дозировки компонентов растворов и их смешивание автоматизирова н н ы м и способами, исключающими бурную реакцию с выделением газов и выбросами смесей				
255.	Наличие свободного пространства не менее 0,3 метра при наполнении растворами реактора				
256.	Наличие механизации всех видов основных и вспомогательны х операций по подготовке, растворению и транспортирова нию реагентов				
257.	Наличие четкой надписи с наименованием реагента, снабжение переливными трубами и уровнемерами баков для реагентов				
258.	Обеспечение плотного закрытия и крепления				

	крышек реактора при работе				
259.	Обеспечение автоматизации операций контроля и управления процессами сорбции, десорбции и регенерации				
260.	Осуществление закрытия наглухо смотровых окон и крышек колонн при передвижках смолы по колоннам				
261.	Недопущение транспортировк и растворов вместе со смолой				
262.	Недопущение подтяжки секторов при работе барабанных и дисковых вакуум-филтرو в				
263.	Обеспечение фильтрующих аппаратов, специальными лопатами для очистки рам и полотен от кека				
264.	Недопущение исправление рам , плит и фильтровальных салфеток во время работы зажимного устройства фильтр-пресса				
	Осуществление прикрытия				

265.	тканью (полиэтиленовой пленкой) фильтр-пресса во избежание разбрызгивания раствора при продувке				
266.	Осуществление работ по разборке фильтр-пресса не менее двумя работниками				
267.	Наличие ограждений для защиты обслуживающего персонала от брызг, при наличии на барабанных фильтрах устройства для смыва осадка				
268.	Наличие стационарных площадок для удобства смыва осадка на листовых фильтрах с выдвижными рамами				
269.	Недопущение восстановления обрыва стягивающей проволоки барабана вакуум-фильтра на ходу				
270.	Обеспечения непрерывной работы вытяжной вентиляции при работе фильтрующих аппаратов с выделениями вредных веществ и газов				

271.	Отключение подачи электроэнергии к электроприемникам с разборкой электросхемы перед осмотром, ремонтом и чисткой технологического оборудования. Наличие вывешенных предупреждающих плакатов на пусковых устройствах				
272.	Наличие инструкции регламентирующей порядок выполнения технологических операций по хранению и перемещению опасных и вредных веществ, заполнению и опорожнению передвижных и стационарных резервуаров				
273.	Использование стационарных и передвижных резервуаров (сосудов) и сливо-наливных устройств только для тех продуктов, для которых они предназначены. Недопущение совместного хранения в одном складском помещении химически				

	взаимно активных реагентов или посторонних материалов				
274.	Недопущение использования железнодорожн ых цистерн, находящихся на железнодорожн ых путях, в качестве стационарных, складских (расходных) емкостей				
275.	Наличие оборудованных упоров на тупиковых эстакадах				
276.	Наличие приемных емкостей для опасных и вредных жидких веществ, с объемом, превышающим о б ъ е м транспортных емкостей				
277.	Осуществление закупорки и отдельного хранения на специально отведенной площадке опорожненной тары из-под л е г к о воспламеняющи хся жидкостей, а также ядовитых веществ				
278.	Расположение элементов жесткости поверх крышек резервуаров и сборников для				

	агрессивных жидкостей				
279.	Наличие средства контроля и управления процесса на резервуарах-хранилищах и сливо-наливных пунктах. Наличие специальных площадок, прикрепленные к корпусу резервуара или к конструкциям жесткости крышек, предназначенных для обслуживания приводов мешалок и погружных насосов, расположенных на крышках емкостей и сборников с агрессивными жидкостями				
280.	Наличие средств защиты от атмосферного и статического электричества при проведении сливо-наливных операций				
281.	Недопущение устройства складов в лабораторных и производственных корпусах				
282.	Осуществление отделки стен, полов и потолков помещений складов,				

	стойкой к химическим воздействиям и удобной для мытья				
283.	Наличие в каждом помещении приемка для нейтрализации сточных жидкостей				
284.	Обеспечение склада кислот и химических реактивов средствами защиты				
285.	Наличие на емкостях и резервуарах нанесенных надписей, указывающую номер технологической позиции, наименование хранимого вещества, номер по списку Организации объединенных наций (далее ООН), а также присвоенный инвентарный номер				
286.	Обеспечение установки резервуаров для кислот выше планировочной отметки на фундаментах, высота и конструкция которых должны обеспечивать возможность осмотра и ремонта всей поверхности				

	резервуаров, включая и днище				
287.	Обеспечение расположения резервуарного парка склада в поддоне, изготовленном из водо - кислотостойких строительных материалов и имеющем лоток в полу и бортики				
288.	Обеспечение свободного объема поддона равным не менее одной трети емкости склада, но не менее емкости одного наибольшего резервуара				
289.	Обустройство уклонов пола поддона к сборному лотку				
290.	Наличие прямка, надежно защищенного кислотостойким материалом не менее 1 кубического метра				
291.	Обеспечение перекачки кислоты из прямка в резервуар с помощью насоса через приемный клапан, установленном на всасывающем трубопроводе				
	Наличие в прямке				

292.	установленного штуцера с запорным устройством для выпуска кислых стоков в наружную сеть кислой канализации				
293.	Наличие в конструкции резервуаров кислот устройств (дыхательных клапанов)				
294.	Осуществление нейтрализации или утилизации улавливаемых паров и газов				
295.	Наличие на резервуарах кислот переливных труб				
296.	Наличие снаружи по периметру резервуаров площадок со стационарными лестницами				
297.	Наличие на всех опасных местах, где осуществляются работы с кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лиц и рук, а также емкостей с проточной водой и души				
	Оснащение резервуаров для хранения кислоты двумя независимыми системами				

298.	измерения и контроля уровня кислот и щелочей с автоматическим включением звукового и светового сигналов в помещении управления				
299.	Наличие двойной запорной арматуры на сливных и заливочных линиях резервуаров кислоты				
300.	Наличие на резервуарах специальных устройств для периодического освобождения их от накопившегося осадка				
301.	Наличие незаполненного пространства не менее 0,15 метра по высоте при заполнении резервуара кислотой				
302.	Обеспечение расстояний от резервуаров склада аммиачной воды второй группы до насосной склада и железнодорожно го сливо-наливного устройства не менее 10 и 15 метров				
	Обеспечение расстояний				

303.	между наземными вертикальными резервуарами аммиачной воды с о стационарными крышами, располагаемыми группой, равной 0,75 диаметра резервуара				
304.	Наличие ограждений склада аммиачной воды сплошным земляным валом (стеной)				
305.	Наличие седловидных опор, с шириной не менее 300 миллиметров, с центральным углом охвата – 90 градусов при наземной установке горизонтальных резервуаров				
306.	Наличие в горизонтальных резервуарах кольца жесткости из угловой стали. Усиление связями в форме треугольника резервуаров емкостью 50 кубических метров, 75 кубических метров и 100 кубических метров				
	Оборудование вертикальных резервуаров аммиачной воды :				

307.

1)
индивидуальны
ми площадками
с перилами и
стационарными
лестницами для
безопасного
обслуживания
или общими
площадками для
нескольких
резервуаров не
менее чем с
д в у м я
лестницами с
двусторонними
перилами;
2)
приемо-раздаточ
н ы м и
патрубками для
присоединения
приемных или
раздаточных
трубопроводов;
3) световыми
люками для
проветривания
резервуара
перед его
зачисткой или
ремонтom;
4)
люками-лазами
для входа
обслуживающег
о персонала для
зачистки или
ремонта;
5)
дыхательными
клапанами для
автоматической
стабилизации
давления паров
в газовом
пространстве;
6)
гидравлическим
и
предохранитель
ными клапанами
д л я
стабилизации

	давления паров в газовом пространстве в случае отказа в работе дыхательного клапана; 7) огневыми предохранителями для предохранения газового пространства от проникновения в него пламени через дыхательный или предохранительный клапаны; 8) указателями уровня для оперативного учета количества аммиачной воды				
308.	Наличие на горизонтальных резервуарах площадок обслуживания с лестницами и перилами, патрубками для приема и раздачи, оборудование дыхательными клапанами				
309.	Недопущение устройство в здании склада подвалов, каналов, приямков, углублений в полу, а также лазов и других, не просматриваемых участков. Наличие на складах				

	аммиачной селитры искусственной вентиляций и воздушного отопления				
310.	Наличие сплошных покрытий из материалов устойчивых к воздействию аммиачной селитры, с уклоном для стока атмосферных вод на прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории				
311.	Недопущение превышений температуры упакованной аммиачной селитры выше 50 градусов Цельсия. Недопущение наличия рассыпанной селитры, поврежденных мешков, обрывков бумаги и тому подобного в складах аммиачной селитры				
312.	Наличие журнала фиксации и осуществление регулярной уборки помещений склада аммиачной селитры				

313.	Недопущение хранения в одном складском помещении совместно с аммиачной селитрой других продуктов и материалов				
314.	Недопущение хранения в складских помещениях аммиачной селитры сметок (загрязненной аммиачной селитры)				
315.	Соблюдение расстояний между штабелями аммиачной селитры (в мешках) для проезда транспортно-погрузочных машин не менее 1,5 метра, проходов - шириной 1,0 метра, центральных проездов шириной 3,0 метра				
316.	Недопущение на подъездных путях у склада аммиачной селитры стоянки авто и железнодорожных цистерн с кислотами				
317.	Недопущение превышения емкости складов более 1500 тонн				
	Соблюдение температур упакованных				

318.	гидрокарбонатов не выше 55 градусов Цельсия				
319.	Недопущение хранение сильнодействую щих ядовитых веществ под навесами, под открытым небом , а также в сырых помещениях и подвалах				
320.	Обеспечение изолированност и бытовых помещений от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействую щих ядовитых веществ, наличие самостоятельног о входа через отдельный тамбур, размещаемые в габаритах складских зданий				
321.	Наличие в помещениях для хранения сильнодействую щих ядовитых веществ, постоянно действующей естественной приточно-вытяж ной вентиляции и механической вытяжной вентиляции на случай аварии, а так же обеспечение очистки перед				

	выбросом в атмосферу хвостовых газов (абгазы) и воздуха, удаляемого из складских помещений местными механическими вытяжными установками (отсосами) и системой аварийной вентиляции				
322.	Наличие сигнализации на вентиляционных установках: световой - во время работы и звуковой - на случай непредвиденного прекращения работы				
323.	Осуществление непрерывного контроля за состоянием воздушной среды с помощью автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации и одновременным включением аварийной вентиляции, срабатывающей при приближении их к предельно-допустимой концентрации в воздухе в помещениях для хранения,				

	расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ				
324.	Наличие на всех базисных и расходных складах сильнодействующих ядовитых веществ, средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи и средствами связи				
325.	Недопущение работ с сильнодействующими и ядовитыми веществами без спецодежды, в неисправной спецодежде и в поврежденных защитных приспособлениях				
326.	Применение осветительной арматуры во взрывобезопасном исполнении в помещениях лабораторий, где производятся работы с горючими жидкостями, горючей пылью и газами, образующими с воздухом взрывоопасные смеси				
	Недопущение проведения				

327.	лабораторных работ, при которых выделяются вредные вещества, газы и пары, в случае неисправности вентиляционной системы в вытяжных шкафах				
328.	Обеспечение изоляции комнат, предназначенных для работ с опасными веществами, от остальных помещений лаборатории. Наличие отдельного входа и вытяжных шкафов, не связанных с вентиляцией других помещений				
329.	Наличие в вентиляции лабораторных помещений приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оборудованной вентиляционными и устройствами для отсоса воздуха только из вытяжных шкафов				
	Выполнение из химически стойких материалов и наличие антикоррозионно				

330.	го покрытия вентиляционных устройств в лабораторных помещениях, где проводятся работы с химически агрессивными веществами				
331.	Наличие верхних и нижних отсосов в вытяжных шкафах				
332.	Наличие несгораемого покрытия и искронеобразую щих материалов в покрытии рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенны х для работы с пожаро- и взрывоопасным и веществами				
333.	Соответствие светильников в вытяжном шкафу по своему исполнению категории и группе взрывоопасных смесей, которые могут там образовываться				
334.	Обеспечение расположения газовых и водяных кранов на рабочих столах и в шкафах у их передних бортов (краев) и установление их так, чтобы исключалась				

	возможность случайного открытия крана				
335.	Наличие на всех газовых и воздушных отключающих устройствах надписей "Газ", "Воздух"				
336.	Обеспечение отключения неиспользуемого газопровода с установкой заглушек и пломб на закрытых кранах				
337.	Наличие в зданиях, где расположены лаборатории, в которых ведутся работы с вредными веществами, проникающими через кожу и действующими на кожу и слизистые оболочки, душей и фонтанчиков с автоматическим их включением				
338.	Соблюдение условий хранения стеклянных бутылей с кислотами и щелочами в прочных деревянных обрешетках или на металлических поддонах				
	Обеспечения хранения в лабораториях концентрирован				

339.	ных кислот в склянках объемом не более 1 литра на противнях				
340.	Недопущение хранения щелочей и концентрирован ных кислот в тонкостенной стеклянной посуде				
341.	Соблюдение условий хранений щелочных металлов в обезвоженном керосине или маслах без доступа воздуха, в толстостенной, тщательно закупоренной посуде				
342.	Соблюдение условий хранений легковоспламен яющихся и горючих жидкостей в лабораторном помещении в толстостенной стеклянной посуде с плотно закрывающимися пробками Наличие списка легковоспламен яющихся и горючих жидкостей с указанием допустимой нормы хранения каждого вещества для данного помещения утвержденный				

	руководителем лаборатории и вывешенной на месте их хранения				
343.	Недопущение хранения в лабораторных помещениях легковоспламеняющихся жидкостей с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия				
344.	Наличие на каждом сосуде с химическими веществами указания наименования продукта. Недопущение хранения в лабораториях химических веществ без надписей на таре				
345.	Недопущение использования химической посуды для хранения пищевых продуктов и приема пищи				
346.	Недопущение совместного хранения взаимно химически активных веществ				
	Возложение ответственности за хранение, учет и расходование опасных веществ на заведующего				

347.	лабораторией или его заместителем. Наличие составленных актов на израсходованное количество веществ. Соблюдение условий учета опасных веществ в журнале				
348.	Наличие на рабочих местах и на складе, нейтрализующи х средств для каждого вида опасных веществ				
349.	Обеспечение использования антикоррозийны х вентиляторов, имеющих в комплекте шумогасители				
350.	Обеспечение скорости воздуха в вытяжных шкафах и его разряжение исключающее возможность вредного воздействия токсических веществ на организм работающего, и равной не менее 0,25 метров в секунду и 10 миллиметров водяного столба (100 Паскаль)				
	Наличие герметизирован ных укрытий, имеющими				

351.	патрубки для подключения к вентиляционным установкам в лабораторном оборудовании, работа которого сопровождается пылегазовыбросами				
352.	Оснащенность дистилляторов огнеупорными подставками				
353.	Оснащенность кислотораздаточных установок легко открывающимися и закрывающимися сливными кранами				
354.	Наличие у ртутных приборов пробок для перекрытия отверстий и стеклянных колпаков над открытой поверхностью ртути. Наличие сливных приспособлений с емкостью для сбора отходов и очистки ртути				
355.	Наличие ограждений выступающих стеклянных частей ртутных приборов				
356.	Наличие вентиляции в передвижных химических лаборатории				
	Соответствие сопротивления				

357.	изоляции токоведущих частей приборов для спектрального анализа не менее 100 мегаОм				
358.	Оснащенность сепараторов вытяжными устройствами для отсоса пыли, паров и газа				
359.	Оснащение центрифуг устройством для защиты обслуживающего персонала от выделяемых вредных паров и газов, и присоединенного к вытяжной вентиляции Наличие зазора между крышкой-укрыт ием и корпусом центрифуги, обеспечивающи й во время работы вытяжного вентилятора постоянный приток воздуха в центрифугу, препятствующи й выходу вредных газов наружу				
360.	Оснащенность защитными кожухами ртутных ламп прибора для люминесцентног о анализа				
	Укомплектованн ость люминесцентны х приборов				

361.	вентиляторами для удаления озона и окислов азота, образующихся при работе ртутных ламп				
362.	Оснащенность отсосами для удаления летучих компонента приборов для термического анализа				
363.	Обеспечение включения приточно-вытяжной вентиляции до начала проведения работ во всех помещениях лаборатории за 30 минут. Обеспечение выключения вентиляции по окончании рабочего дня в обратном порядке вначале - приточная, после - вытяжная				
364.	Осуществление нейтрализации и уборки рассыпанных, пролитых опасных веществ				
365.	Наличие и ведение журнала сдачи остатков растворов опасных веществ, необходимых для текущей работы				
	Обеспечение расфасовки				

366.	кислот в специальном помещении. Недопущение поступления в лабораторию концентрированных кислоты в таре емкостью более 1 литра				
367.	Обеспечение доставки в лабораторию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в плотно закрытой посуде, помещенной в специальный металлический ящик с ручками				
368.	Недопущение хранения общего запаса одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении легковоспламеняющихся жидкостей, в количестве, превышающем суточную потребность				
369.	Обеспечение нагрева веществ в круглодонных и ли термостойких колбах на водяных, масляных или песчаных банях или на электроплитах с закрытой спиралью. Недопущение применения открытого огня.				

	Обеспечение дегазации в соответствующем растворе и уничтожение фильтров и бумаги, использованной при работе с опасными веществами				
370.	Недопущение выливания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацию				
371.	Недопущение производств работ с сероуглеродом, бензином и другими огнеопасными жидкостями вблизи горящих газовых горелок и нагретых поверхностей				
372.	Обеспечение установки чашки, в которой ведется нагревание сплава пиросульфата в вытяжном шкафу на прочном штативе				
373.	Недопущение снятия чашки со штатива до полного остывания сплава				
374.	Наличие и ведение журналов обезвреживания места, на котором				

	проводилась работа с ядами, после работы				
375.	Наличие актов предварительного испытания сосудов, предназначенных для работы в вакууме				
376.	Соблюдение при работе с ацетиленовым пламенем следующих условий: 1) ацетиленовый баллон разместить в специальной мойке с помощью скоб (хомутов) на расстоянии не ближе 2 метров от нагревательных приборов и других источников тепла и не ближе 10 метра от открытого пламени; 2) работать только при исправных и проверенных редукторах, манометрах и трубопроводах; 3) до открытия баллона с ацетиленом, перед разжиганием пламени убедиться в том, что нагнетающий насос подает воздух в горелку ;				

	4) после окончания работы с пламенем необходимо выключить подачу ацетилена и только после этого – насос, нагнетающий воздух				
377.	Обеспечение обшивки крышки стола под штативом спектрального прибора листовым асбестом или другим огнестойким материалом				
378.	Обеспечение размещения рентгеновских установок в отдельных помещениях				
379.	Обеспечение рентгеновских лаборатории электрическим освещением отдельно от сети питания установок				
380.	Обеспечение питания рентгеновской установки через главный рубильник.				
381.	Недопущение работы с неисправной блокировкой				
	Обеспечение выключения рубильника рентгеновской установки при				

382.	проведении ремонтных работ, о чем извещает предупреждающ ая табличка				
383.	Наличие защитного экрана из свинцового стекла при производстве установки рентгеновских камер или кассет				
384.	Недопущение оставления работающей (включенной) рентгеновской установки без присмотра				
385.	Недопущение при работе с жидким хлором установки в рабочем помещении баллонов емкостью более 0,5 килограмм				
386.	Наличие для отбора проб автоматических пробоотборнико в и специальных устройства				
387.	Обеспечение изготовления пробоотборнико в и других приспособлений для отбора проб из химически инертных материалов				
388.	Недопущение использования одного пробоотборника для отбора проб				

	кислых и щелочных растворов				
389.	Недопущение установки и снятия сборника шлама при работающей буровой установке				
390.	Недопущение хранения в помещении для обработки проб пробы, содержащей вредные вещества				
391.	Осуществление обработки проб только в местах, отведенных для этих целей				
392.	Осуществление обработки проб массой в несколько тонн с крупными кусками на площадках, огражденных защитными бортами				
393.	Осуществление работ по измельчению и рассеву проб при включенной вытяжной вентиляции, а пробы, содержащих вредные вещества - под зонтом с вытяжкой				
394.	Наличие в помещениях для механической обработки проб приточно-вытяжной вентиляций				

395.	Осуществление сушки проб в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией				
396.	Наличие непосредственно над очагами пылеобразования установленных индивидуальных вытяжных устройств				
397.	Использование боксов из оргстекла, присоединяемых к вытяжной вентиляции при осуществлении работ с пробами, содержащими токсичные вещества, и при обработке проб токсичными веществами				
398.	Обеспечение герметичности и наличия комплекта устройств, удобно присоединяемых к системам местной вентиляции в оборудовании для обработки проб (дробилки, истиратели, измельчители, грохота и другие)				
	Наличие в дробильно-размольном оборудовании блокирующих устройств, исключающих возможность их				

399.	включения во время очистки рабочих узлов, регулировки ширины разгрузочной щели и при снятых пылеулавливающих устройствах				
400.	Обеспечение расположения загрузочных и разгрузочных воронок дробилки на удобной для работы высоте				
401.	Оснащение вращающегося корпуса центробежных мельниц кожухом со смотровым окном				
402.	Наличие ограждений сплошным металлическим кожухом шестерни приводов мельниц. Наличие съемных кожухов на трансмиссии, валах, торцах, соединительных муфтах				
403.	Наличие в местах загрузки и разгрузки центробежных мельниц водораспылительных форсунок для подавления пыли				
404.	Наличие на инерционных дробилках				

	звукоизолирующих кожухов				
405.	Оснащение электрообогревательных грохотов ограждениями для защиты обслуживающего персонала от ожогов и поражения током				
406.	Наличие прочных кожухов дебаланса инерционных вибрационных грохотов				
407.	Наличие в желобе, предназначенном для транспортировки и материала под действием собственного веса, устройств для поглощения пыли в месте сброса				
408.	Оснащение кернарезных станков прозрачным экраном для защиты обслуживающего персонала от водяной пульпы				
409.	Осуществление ликвидации и рекультивации месторождения добычи и переработки урана или блока после его отработки				
	Осуществление ликвидации всех				

410.	технологических и наблюдательных скважины в пределах отработанной площади				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

Приложение 4
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 4
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

Проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при производстве бериллия, его соединений и изделий из них

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Наличие на бериллиевых производствах согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта				
2.	Наличие на бериллиевых производствах технологических регламентов и нормативно-тех				

	нических документов, устанавливающих правила ведения работ				
3.	Наличие на бериллиевых производствах паспортов на резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства, приборы систем контроля, управления, здания и сооружения				
4.	Наличие на производстве газопасательной службы или договора со сторонней организацией				
5.	Соответствие производств проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
	Наличие службы осуществляющей контроль за следующими показателями: 1) содержанием бериллия в воздухе рабочей зоны; 2) эффективностью вентиляции; 3) эффективностью				

6.	очистки кожных покровов; 4) загрязненностью сдаваемого металлолома; 5) состоянием освещенности на рабочих местах; 6) уровнем шума и вибрации на рабочих местах; 7) параметрами микроклимата				
Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности на территории бериллиевых производств и при эксплуатации производственных помещений					
7.	Недопущение устройства расходных складов в подвалах зданий				
8.	Соответствие расстояния от мест хранения емкостей со сжатыми или сжиженными газами до стен производственных зданий, не менее 20 метров				
9.	Наличие молниезащитных устройств, включающих молниеприемники, токоотводы и заземлители для защиты зданий и сооружений				
10.	Наличие закругленной формы сопряжения стен и потолков, стен и пола, проектируемых и ли реконструируемых зданий				

11.	Наличие специальной вакуумной системы в помещениях для очистки от пыли технологического оборудования				
12.	Размещение помещений, в которых расположена аппаратура дистанционного управления техническими устройствами в чистой зоне, и наличие смотровых окон для наблюдения				
13.	Устройство входа в производственные помещения только через санитарно-бытовые помещения, организованные по типу санпропускника				
14.	Осуществление приема грязной специальной одежды в стирку в отдельных контейнерах, соответствующих видам специальной одежды				
15.	Наличие перед входом в душевую, контейнера для сбора использованных респираторов				
16.	Недопущение входа персонала в спецодежде в чистые санитарно-быто				

	в ы е и административн ые помещения				
17.	Наличие предупреждающ их знаков, опознавательной окраски и маркировочных щитков				
18.	Наличие паспортов безопасности на химические вещества, применяемые п р и производстве бериллия и его соединений				
Подраздел 3. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции					
19.	Наличие плана мероприятий п р и проектировании, установке и эксплуатации вентиляционных сетей на случай самовозгорания пыли бериллия в воздуховодах вытяжной вентиляции или на фильтрах				
20.	Наличие в производственн ых помещениях вытяжной и приточной вентиляцией.				
21.	Осуществление перед выбросом в атмосферу, специальной очистки воздуха, удаляемого вентиляционны ми установками из цехов или участков по				

	обработке бериллия и его сплавов				
22.	Оснащение защитными покрытиями, стойкими к их воздействию воздухопроводов, удаляющих воздух, содержащий пары кислот и щелочей, совместно с соединениями бериллия				
23.	Недопущение объединения в одну систему воздухопроводов от общеобменной и местных вытяжных систем				
24.	Наличие документации по вентиляционным системам и газоочистным сооружениям: 1) журнала по эксплуатации и ремонту вентиляционных систем и пылегазоочистных сооружений; 2) технологического регламента по эксплуатации и ремонту оборудования или рабочие инструкции; 3) графика зачистки воздухопроводов, замены				

	растворов в аппаратах мокрой очистки; 4) графика планово-предупредительных ремонтов; 5) паспортов всех вентиляционных систем со схемами разводки воздуховодов и указанием позиций; 6) графиков контроля эффективности работы вентиляционных систем и пылегазоочистного оборудования				
25.	Наличие на вентиляционной системе и пылегазоочистных устройствах стационарных контрольно-измерительных приборов с записывающими устройствами, вынесенными на пульт управления операторской зоны, световой и звуковой сигнализацией. Наличие автоматизация и блокировки оборудования для одновременной работы его с вентиляцией				
	Наличие актов расследования				

26.	случаев превышения ПДК бериллия в воздухе рабочей зоны. Наличие по результатам исследований мероприятий по недопущению превышения ПДК бериллия в воздухе рабочей з о н ы и окружающей среды				
27.	Наличие в санитарных шлюзах на входе в помещения (боксы, каньоны), где проводятся операции с большим выделением аэрозолей бериллия, устройств для очистки спецодежды и спецобуви. Осуществление очистки удаляемого воздуха перед выбросом в атмосферу в соответствии с проектной документацией				
Подраздел 4. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации водопроводов и канализации бериллиевых производств					
28.	Наличие фонтанчиков, кранов, раковин самопомощи, аварийного душа с подключением к хозяйственно-питьевому водопроводу в производственных помещениях,				

	где возможно воспламенение одежды или химические ожоги				
29.	Наличие отдельной системы канализации для производствен ых сточных вод, содержащих токсичные вещества. Направление производствен ых сточных вод п о пульпопроводу и л и специализирова н н ы м и машинами на хвостохранилищ е				

Подраздел 5. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации систем освещения

30.	Наличие аварийного освещения с независимым источником питания на участках повышенной опасности				
31.	Устройство осветительной арматуры, устанавливаемо й в производствен ых помещениях в пылевлагозащи щен ном исполнении				
	Соответствие напряжения переносного электрического освещения не выше 42 Вольт, при работе				

32.	внутри металлических емкостей, печей, котлов, колодцев, мельниц, местах , где в воздухе содержатся взрывоопасные газы, пыль и пары, для переносного освещения должны применяться светильники во взрывозащищен ном исполнении напряжением не выше 12 Вольт				
Подраздел 6. Обеспечение промышленной безопасности при осуществлении технологических процессов в бериллиевых производствах. Производственное оборудование и технологические процессы					
33.	Наличие изолированных помещений, для шлифовальной обработки бериллия и его сплавов, оборудованных полным укрытием зоны размещения обрабатываемой детали и абразивного инструмента, обеспеченные местной вытяжной вентиляцией				
34.	Наличие местной вытяжной вентиляции при горячем прессовании, плавке и литье бериллия и сплавов на его основе				
	Наличие специальных				

35.	боксов для приготовления и развеса шихтовых материалов				
36.	Применение закрытой тары при перемещении внутри помещений загрязненного бериллием инструмента, приспособлений, специальной одежды, проб и производственных продуктов				
37.	Соблюдение технических характеристик эксплуатации оборудования, установленных в руководствах по эксплуатации				
38.	Наличие графика технического обслуживания и ремонта для всего оборудования, утвержденного техническим руководителем организации				
39.	Обеспечение технологического оборудования бериллиевого производства автоматизированным или механизированным управлением, для безаварийной работы, контроля и				

	регулирования технологическог о процесса				
40.	Соответствие технологическог о процесса технологическо му регламенту				
41.	Недопущение работ на неисправном оборудовании, использование неисправных приспособлений и инструментов				
42.	Наличие специально выделенных и оборудованных участков для сбора, сортировки и кратковременно го хранения отходов				
43.	Наличие защиты от накопления зарядов статического электричества резервуаров, технологическог о оборудования, трубопроводов, сливных устройств, связанных с приемом, переработкой и перемещением жидкостей и сыпучих веществ, являющихся диэлектриками				
44.	Наличие актов и осуществление текущих и капитальных ремонтов основного и вспомогательног				

	о оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики				
45.	Наличие актов проведения очистки от находящихся в нем производственных продуктов и дезактивации перед ремонтом, оборудования (аппараты, емкости и тому подобное)				
46.	Наличие справки об очистке и контроля чистоты поверхности, выданной лабораторией, проводившей контроль, перед вывозом оборудования из производственного помещения				
47.	Наличие защитных устройств на производственном оборудовании, предотвращающее вредное воздействие аэрозолей, пыли, электромагнитных полей высокой частоты, тепловых излучений, шума и вибрации				
	Отсоединение от действующих систем				

48.	оборудования, н е используемого в действующей технологической схеме				
49.	Размещение в изолированных помещениях оборудования пожароопасных процессов, шумовиброгенер ирующего и пылегазовыделя ю щ е г о оборудования. П р и невозможности полной герметизации, технологическое оборудование помещается в каньоны с поддержанием разрежения не менее пяти паскаль. Наличие в указанных помещениях обеспечиваются аппаратурой контроля перепада давления				
50.	Осуществление только через стационарные санитарные шлюзы или тамбуры, в зависимости от необходимой степени защиты помещения, сообщение ме ж д у помещениями при размещении оборудования в каньонах,				

	камерах, боксах взаимная изоляция				
51.	Размещение в отдельных изолированных каньонах плавильных печей разложения и восстановления				
52.	Размещение изолированных от других производствен ных участков вакуумных печей, предназначенны е для рафинирования, переплавки и получения лигатур				
53.	Наличие на технологических участках подсобных помещений для хранения неиспользуемог о оборудования и инвентаря				
	Соответствие при установке оборудования следующих условий: 1) основные центральные проходы для проезда транспорта должны быть шириной не менее трех метров; 2) основные проходы в местах постоянного пребывания работающих				

54.	должны быть шириной не менее двух метров; 3) основные проходы по фронту обслуживания аппаратов и другого оборудования должны быть шириной не менее полутора метров; 4) проходы между аппаратами при необходимости кругового обслуживания должны быть шириной не менее 0,8 м; 5) проходы для осмотра, периодической проверки и регулировки оборудования, арматуры и приборов шириной не менее 0,8 м; 6) проходы от рабочих мест к аварийным выходам (для эвакуации людей) не менее одного метра				
55.	Наличие оборудованного помещения для очистки и мойки демонтированного оборудования, контейнеров для мойки мелких деталей и инструментов				
	Наличие контейнеров для				

56.	сбора и направления мелких деталей и инструментов в моечное помещение в специальных контейнерах				
57.	Расположение лазов в оборудовании для внутреннего осмотра и чистки с учетом свободного доступа к ним				
58.	Наличие технологических регламентов, рабочих, технологических инструкций, карт ремонтов разработанных организацией и утвержденных техническим руководителем по которым осуществляются технологические и вспомогательны х работы				
59.	Герметизация технологических процессов. Недопущение эксплуатации оборудования, имеющего течи растворов, выделение газов и пыли				
	Механизация производственн ых операции, связанных с выделением пыли и аэрозолей. Наличие разрежения в				

60.	камерах, каньонах и боксах при невозможности механизации процесса, для выполнения ручных операций с открытыми пылящими продуктами в перчаточном боксе				
61.	Наличие разводки для чистого воздуха в каждую камеру, каньон или бокс, который применяется при использовании пневмокостюмов, скафандров, шланговых СИЗОД. Недопущение входа в эти камеры, каньоны, боксы для обслуживания и ремонта оборудования безуказанных СИЗ, либо с применением обычных СИЗ без предварительной очистки оборудования и помещения				
62.	Наличие систем автоматизации и дистанционного управления процессами и аппаратами				
	Применение оборудования, работающего в				

63.	замкнутом цикле с автоматическим контролем и регулировкой технологических параметров, для процессов выпаривания и кристаллизации				
64.	Механизация процессов загрузки и выгрузки плавильных печей, печей разложения и восстановления, вакуумных печей, предназначенных для рафинирования, переплавки и получения лигатуры максимально механизированы. Наличие дистанционного управления технологическим процессом из пультовых и операторских помещений				
65.	Осуществление предварительного охлаждения и вентилирования до вскрытия вакуумных печей. Проведение зачистки возгонов только искробезопасным инструментом				
	Выполнение оборудования для измельчения бериллия и				

66.	получения его порошков герметичным, исключаящим выделение пыли в окружающую атмосферу. Размещение данного оборудования в отдельных каньонах, боксах, при невозможности осуществления герметичности				
67.	Осуществление загрузки пресс-форм порошком и извлечения из них изделий в отдельном помещении, боксе, каньоне				
68.	Наличие и использование пневмовакuumного транспорта для уборки стружки, пыли				
69.	Наличие и ведение журналов систематического осмотра фланцевых соединений трубопроводов и устранение течи растворов				
70.	Осуществление расфасовки пылящих бериллий содержащих материалов в производственные и лабораторные помещения в шкафах или боксах с				

	герметично вмонтированны ми камерными перчатками				
71.	Недопущение работ с выделением токсичных веществ в случае выхода из строя вентиляционной системы или очистного сооружения (при отсутствии аварийной вентиляции)				
72.	Осуществление сбора россыпей и разливов производственн ых продуктов путем влажной или вакуумной уборки				
73.	Наличие и ведение журналов систематической проверки защитных устройств на эффективность защиты и содержание их в исправном состоянии				
	Наличие местных вентиляционных отсосов: 1) в технологическо м оборудовании, при действии которого могут выделяться вредные пары, газы, аэрозоли бериллия; 2) в загрузочных и разгрузочных				

74.	устройствах мельниц сухого и мокрого помола на участках измельчения, бункеры и классификаторы ; 3) в электродуговых печах для плавления бериллиевого концентрата, бункерах; 4) в печах разложения, рафинирования и переплавки				
75.	Наличие металлических кабин, снабженных местными отсосами для вибромельниц, в которых производится измельчение при избыточном давлении инертного газа				
76.	Наличие защиты материалами, стойкими в данной среде аппаратов, подвергающиеся воздействию агрессивных, взрывоопасных или горючих веществ				
77.	Наличие переливных труб на емкостном оборудовании, исключающими разлив пульпы и растворов, в зависимости от				

	находящегося в нем вещества				
78.	Осуществление сбросов токсичных газов, паров и аэрозолей при срабатывании предохранительного клапана в приемники или очистные устройства				
79.	Наличие и использование аварийных и резервных емкостей для слива и перекачивании при аварийном освобождении аппаратов содержащиеся в них вещества				
80.	Наличие изоляционного покрытия аппаратуры и трубопроводов, имеющие температуру наружной поверхности 450С и выше, во избежание получения термических ожогов				
81.	Отсутствие зазора между располагаемых в производственных помещениях щитками, пультами и шкафами и стеной				
	Расположение в отдельных помещениях электрощитовых распределительн				

82.	ых пунктов и аппаратуры управления электроприемниками				
83.	Наличие двух вводов с автоматическим вводом резерва от независимого источника электроснабжения для предотвращения внезапной остановки оборудования, которое может привести к аварии				
84.	Наличие в производственных цехах мастерских для ремонта и наладки электрооборудования, электроаппаратуры				
85.	Наличие мастерской для проведения профилактического ремонта КИПиА и их поверки, помещение для хранения оборотного и резервного фонда приборов, рядом с помещением щитовой				
86.	Наличие замковых устройств на дверцах приборов и щитков для				

	предотвращения проникновения газов, пыли				
87.	Наличие уплотнений на отверстиях в корпусе прибора или щитке для ввода проводов				
88.	Размещение всех приборов и регуляторов в центральной щитовой либо в щитовых локальных систем управления				
89.	Недопущение размещения в помещении щитовой и над ним технологического оборудования и коммуникаций, которые могут быть причиной попадания технологического продукта в помещение				
90.	Наличие технических паспортов на все приборы с отметками о проведении ремонта и даты поверки				
91.	Выполнение внутрицеховой проводки телефонной связи скрыто (трубы, штробы и тому подобное)				
	Выполнение в пылевлагозащищенном исполнении				

92.	аппаратуры связи, устанавливаемой в производственных помещениях				
93.	Наличие ограждений, сплошных или сетчатых с размером ячеек 20 х 20 миллиметров, открытых движущихся частей оборудования, расположенных на высоте до 2,5 метров, контргрузов, натянутых тросов и тому подобные части оборудования или механизмов				
94.	Наличие предохранительных приспособлений, препятствующих захвату одежды и пальцев работающих на подающих валиках, роликах и тому подобных устройствах				
95.	Наличие на станках, оборудованных экранами (ограждений), защищающие рабочих от отлетающей стружки и осколков				
	Наличие автоматической				

96.	блокировки с пусковыми устройствами, обеспечивающими работу движущегося оборудования только при защитном положении съемных ограждений исключающих доступ к элементам движущегося оборудования				
97.	Наличие сплошного ограждения, не менее 15 сантиметров, во избежание падения предметов в нижней части площадок, переходов, монтажных проемов, люков расположенных на высоте				
98.	Наличие съемных ограждений на фланцах трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные вещества, горячую воду и пар, для предотвращения попадания этих веществ на обслуживающий персонал				
	Наличие постоянно закрытых крышек на				

99.	колодцах тепловых, канализационных и тому подобных сетей				
100.	Наличие площадок с перилами, трапы с поручнями или стационарными лестницами с поручнями, для безопасного и удобного обслуживания оборудования, трубопроводов, приборов КИПиА и тому подобного				

Подраздел 7. Хранение и транспортирование исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов и готовой продукции

101.	Наличие маркировки на материалы, поступающие в таре (мешках, железнодорожных цистернах, бочках), указывающей наименование вещества, материала и условия хранения				
102.	Обеспечение хранения всех полуфабрикатов и заготовок бериллиевого производства в таре, не допускающей пыления				
103.	Наличие кислотостойких костюмов, респираторов и очков при работе с кислотами, щелочами,				

	хранение которых осуществляется в отдельных, не загрязненных бериллием корпусах				
104.	Обеспечение механизации подачи и разгрузки бериллиевого концентрата				
105.	Обеспечения транспортирова ния основных и промежуточных твердых пылящих продуктов из одного цеха в другой, внутри цеха с одного участка на другой пневмо-вибро-ва куумтранспорто м или в контейнерах с плотно закрывающимися крышками				
106.	Наличие в производственн ых помещениях насосов исключающие загрязнение бериллием при транспортировке растворов и пульп				
107.	Недопущение накопления продуктов бериллиевого производства в емкостях, не приспособленны х для ведения технологическог о процесса				

Подраздел 8. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации участков бериллиевых производств с возможным загрязнением

108.	Применение противопылевых респираторов, противогазов (изолирующие или шланговые), пневмошлемов, пневмокостюмо в и тому подобных для защиты органов дыхания от проникновения в организм соединений бериллия				
109.	Недопущение нахождения персонала в производственных помещениях без СИЗ или в неисправных средствах				
110.	Наличие регистрационного номера каждой противогазовой коробке				
111.	Наличие СИЗ с автономной или шланговой системой воздухомоснабжения при выполнении ремонтных работ и других видов работ, являющихся источником повышенной загрязненности воздуха бериллием, когда респираторами и другими основными СИЗ невозможно				

	обеспечить эффективную защиту персонала				
112.	Наличие стационарной разводки чистого воздуха д л я подключения скафандров, пневмомасок, пневмокурток и др.				
113.	Обеспечение расхода воздуха, подаваемого в СИЗОД, не менее 15 кубических метров в час				
114.	Обеспечение забора воздуха д л я пневмокостюмо в с предварительно й очисткой и обогревом в холодный период года				
115.	Наличие огнестойкой спецодежды для выполнения огневых работ				
116.	Наличие дополнительных комплектов СИЗОД в специальных шкафчиках на рабочих местах или участках, где не исключена возможность аварийного загрязнения воздуха токсичными веществами				

Подраздел 9. Порядок осуществления промышленной безопасности при сборе, обезвреживании, удалении , транспортировании и захоронении бериллийсодержащих отходов

117.	Наличие специальных мест, для сбора и временного хранения отходов				
118.	Осуществление сбора отходов отдельно, в зависимости от: 1) вида (жидкие, твердые); 2) наличия или отсутствия бериллия в отходах; 3) взрыво- и огнеопасности				
119.	Наличие тары и транспорта, исключающие загрязнение дорог и территорий промышленной площадки продуктами производства при перевозке отходов бериллиевого производства. Недопущение использования для этих целей необорудованного транспорта				
120.	Наличие оборудованной п е ч и с механизацией процесса загрузки, выгрузки и системой пылеулавливания д л я уничтожения отходов производства				

121.	Обеспечение очистки и обезвреживания транспортных средств после окончания перевозки, для возможности дальнейшей их эксплуатации				
Подраздел 10. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации пожароопасных участков бериллиевых производств					
122.	Недопущение наличия открытого огня в помещениях, где проводятся работы с порошками бериллия				
123.	Наличие специальных жаростойких герметичных контейнеров, заполненных аргоном для хранения и транспортирования бериллиевых порошков со средней крупностью менее пяти микрон				
124.	Наличие изолированных помещений, оборудованных первичными и специальными средствами пожаротушения для хранения контейнера с бериллиевым порошком				
	Недопущение хранения бериллиевых порошков совместно с				

125.	легковоспламеняющимися веществами, сильными окислителями, кислотами и щелочами				
126.	Недопущение хранения бериллиевого порошка под слоем воды				
127.	Наличие снабжения водой, для охлаждения высокотемпературных вакуумных печей, от цеховых сетей водоснабжения, запитанных от двух независимых источников				
128.	Наличие блокировки на отключение печи в случае попадания воды в рабочее пространство				
129.	Наличие на печах, работающих под вакуумом взрывных клапанов (мембранам)				
130.	Обеспечение заполнения инертным газом, перед вскрытием, печей работающих под вакуумом, на внутренних стенках которых возможно осаждение склонных к				

	самовозгоранию аэрозольных частиц металла				
131.	Заполнение негорючим материалом свободных пространств между воздуховодом и отверстием в местах прохождения воздуховодов через перекрытия, перегородки и стены				
132.	Наличие задвижек внутри канала (воздуховода), которые автоматически закрываются при повышении температуры до предельного значения				
133.	Наличие автоматических задвижек на вентиляционных каналах и воздуховодах до и после каждой камеры фильтров вытяжной вентиляции				
134.	Наличие актов испытаний фильтровальной ткани для улавливания порошков бериллия на горючесть совместно с напыленным на нее порошком бериллия				

135.	Наличие актов осуществления регенерации фильтровальных рукавов, до достижения предельных значений сопротивления фильтров				
136.	Обеспечение хранения снятых фильтровальных рукавов из бункера в сухих помещениях в герметичных, негорючих упаковках, до вывоза на захоронение				
137.	Недопущение попадания систем пылегазоочистки и на порошковых операциях воды, паров легковоспламеняющейся жидкости, взрывоопасных газов, источников зажигания (искр) и предметов, способных при ударах о стенки аппарата образовывать искры				
138.	Недопущение применения легковоспламеняющихся жидкостей для промывки и протирки конструкций зданий, сооружений и оборудования				

139.	Наличие автоматических задвижек в начале и конце подземных туннелей, в вентиляционных каналах, перед каждой камерой и после нее, для предотвращения распространения огня				
140.	Наличие автоматических извещателей в подземных туннелях и вентиляционных каналах, по сигналу которых автоматически закрываются задвижки и отключается вентилятор				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

Приложение 5
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 5
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных
объектов при обращении с источниками ионизирующего излучения**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Соответствие опасных производств согласованной с уполномоченны м органом в области промышленной безопасности проектной документацией				

2.	Наличие информационных стендов с регулярно размещенными сведениями об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и величины полученных индивидуальных доз облучения организации				
3.	Наличие утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации списка лиц допущенных к работе с источниками ионизирующего излучения до момента получения источников				
4.	Наличие приказа о назначении ответственных лиц обеспечивающих учет и хранение источников ионизирующего излучения, организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, производственный контроль за радиационной безопасностью				
	Наличие приходно-расходного журнала и обеспечение				

5.	учета источников ионизирующего излучения				
6.	Наличие письменных заявок на получение источников ионизирующего излучения, в случае если организация–вла делец источников ионизирующего излучения, переданных на временное хранение, периодически использует их для производственн ых нужд				
7.	Наличие копий технических паспортов (с сертификатов) и заказов-заявок на источники ионизирующего излучения у ответственного за учет и хранение. Обеспечение постоянного хранения приходно-расхо дных журналов с регистрацией выдачи и возврата источников излучения				
8.	Наличие оборудованных хранилищ, обеспечивающи х сохранность источников ионизирующего				

	излучения и исключающих доступ к ним посторонних лиц				
9.	Наличие вытяжной вентиляции в хранилищах источников ионизирующего излучения				
10.	Наличие акта приема-передач и источников излучения при увольнении (переводе) лиц, допущенных к работам с источниками излучения				
11.	Наличие ежегодного приказа руководителя организации по созданию комиссии по инвентаризации источников ионизирующего излучения, по проверке правильности ведения их учета				
12.	Наличие маркированных знаков радиационной опасности на оборудовании, контейнерах, упаковках, аппаратах, передвижных установках, транспортных средствах содержащих источники ионизирующего излучения				

13.	Соответствие технологического процесса технологическому регламенту				
14.	Наличие пломб или клейм поверки контрольно-измерительных приборов, установленные на оборудовании, где используются радиоактивные материалы				
15.	Соблюдение сроков проверки приборов, предусмотренных руководством по их эксплуатации				
16.	Расположения манометров, индикаторов массы и других контрольно-измерительных приборов так, чтобы их показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу				
17.	Наличие и ведение журналов осмотра оборудования				
18.	Соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие записей в журналах ремонта				
	Наличие установленных				

19.	вентиляционных и воздухоочистных устройств, обеспечивающие защиту воздуха рабочих помещений и атмосферного воздуха от радиоактивного загрязнения в помещениях, где ведутся работы с открытыми источниками ионизирующего излучения				
20.	Наличие актов регулировки и испытаний на эффективность и принятие в эксплуатацию комиссией, назначенной руководителем организации, с оформлением соответствующей документации, вентиляционных установок после окончания монтажа				
21.	Наличие приказа о назначении ответственного лица руководством организации за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных установок				
22.	Наличие паспортов, ремонтных карт и журналов эксплуатации на все				

	вентиляционные установки				
23.	Обеспечение непрерывной работы всех основных приточно-вытяжных вентиляционных установок во время работы технологического оборудования. Недопущение закрытия вентиляционных задвижек и шиберов, приточных и вытяжных отверстий (каналов)				
24.	Наличие автоматических газоанализаторов с устройством световой и звуковой сигнализации обеспечивающих непрерывный контроль за состоянием воздушной среды в помещениях в которых осуществляется производство, хранение или возможно появление взрывоопасных, а также вредных веществ I класса опасности				
25.	Наличие в местах организованного выделения вредных паров и				

	газов, местных укрытий (кожухов)				
26.	Наличие заземления всех металлических воздухопроводов и оборудования вентилиационных систем (приточных и вытяжных)				
27.	Наличие системы автоматизации и дистанционного управления, экранирование источников излучения и сокращение времени рабочих операций для снижения уровней внешнего облучения персонала от источников излучения				
28.	Наличие на дверях каждого помещения информации его назначения, класса проводимых работ и размещение знака радиационной опасности				
29.	Наличие актов проверки источников излучения в порядке и в сроки, установленные руководством изготовителя по их эксплуатации				

30.	Недопущение использования закрытых источников излучения в случае нарушения их герметичности, а также по истечении установленного срока эксплуатации				
31.	Наличие знаков радиационной опасности на устройствах, в которые помещены закрытые источники излучения				
32.	Соблюдение хранения закрытых источников излучения в защитных устройствах в нерабочем положении				
33.	Наличие отчетливой маркировки с указанием наименования радионуклида и его активности на дверцах секций и упаковок с радиоактивными веществами				
34.	Наличие карты-схемы размещения в хранилище источников ионизирующего излучения				
	Наличие металлической и л и				

35.	пластмассовой упаковки для стеклянных емкостей, содержащих радиоактивные жидкости				
36.	Наличие в помещении, где проводятся работы на стационарных установках с закрытыми источниками излучения систем блокировки и сигнализации о положении источника (б л о к а источников)				
37.	Недопущение п р и использовании приборов с закрытыми источниками излучения доступа посторонних л и ц к источникам излучения и обеспечение сохранности источников				
38.	Наличие на установке предусмотренны х устройств для принудительно-дистанционного перемещения источника излучения в положение хранения в случае отключения энергопитания установки, или в				

	случае любой другой нештатной ситуации				
39.	Наличие разработанных технологических регламентов, предусматривающих порядок сбора, временного хранения и передачи на захоронение радиоактивных отходов				
40.	Обеспечение сбора радиоактивных отходов непосредственно в местах их образования, отдельно от обычных отходов с учетом: 1) классификации жидких и твердых радиоактивных отходов; 2) агрегатного состояния (твердые, жидкие); 3) физических и химических характеристик; 4) природы (органические и неорганические) ; 5) периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах; 6) взрыво- и огнеопасности;				

	7) принятых методов переработки отходов				
41.	Наличие в организации установленных контейнеров для сбора твердых радиоактивных отходов. Оснащение мест расположения контейнеров защитными приспособлениями для снижения излучения за их пределами до допустимого уровня				
42.	Соблюдение сроков временного хранения радиоактивных отходов				
43.	Наличие оформленных актов и специальной тары при передаче радиоактивных отходов из организации на переработку, длительное хранение или захоронение				
44.	Недопущение приема на захоронение взрывоопасных, и л и самовоспламеняющихся твердых и жидких отходов				
	Наличие разработанного проекта вывода				

45.	из эксплуатации радиационных установок I категории не позднее, чем за пять лет до назначенного срока окончания эксплуатации всего объекта, или отдельной его части				
46.	Наличие на упаковках, содержащих источники ионизирующего излучения, и транспортных средствах их перевозящих, нанесенных соответствующих номеров, маркировки, этикетки, информационных табличек и знаков опасности				
47.	Наличие: 1) плана ликвидации аварий с указанием перечня возможных аварийных ситуаций при погрузке на транспортное средство, в пути следования, выгрузке, , предусматривающего наличие сопровождающих аварийно-спасательных формирований; 2) сертификатов на упаковку,				

	содержащую источники ионизирующего излучения; 3) средств для ликвидации аварий и оказания медицинской помощи пострадавшим				
48.	Наличие знаков радиационной опасности на железнодорожн ы х и автомобильных транспортных средствах, на которых перевозятся упаковки, транспортные пакеты, или грузовые контейнера с источниками ионизирующего излучения: 1) на двух внешних боковых стенках д л я железнодорожно г о транспортного средства; 2) на двух внешних боковых стенках и на внешней задней стенке д л я автомобильного транспортного средства				
	Наличие знаков радиационной опасности непосредственно на модуле, несущем груз, при условии, что				

49.	они легко различимы, применительно к резервуарам или грузовым контейнерам больших размеров				
50.	Наличие у водителя следующих сопроводительных документов: 1) маршрута перевозки источников ионизирующего излучения; 2) плана действий в аварийной ситуации, разработанного грузоотправителем; 3) адреса и телефонов перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя, уполномоченных органов по контролю за обеспечением безопасной эксплуатации транспорта, безопасности дорожного движения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных по маршруту движения				
	Наличие на производственных участках, в санитарном				

51.	пропускнике и медицинском пункте радиационного объекта аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии, а на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами – в открытом виде пополняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 должность _____ подпись _____

 фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Руководитель субъекта контроля и надзора _____

 должность _____ подпись _____

Приложение 6
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 10 ноября 2018 года № 64
 Приложение 6
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2015 года № 1206 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 28 декабря 2015 года № 814

Проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов при производстве фтористоводородной кислоты

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Соответствие производственного процесса технологическому регламенту				
2.	Соответствие опасных производств согласованной с уполномоченным органом в области				

	промышленной безопасности проектной документацией				
3.	Наличие защитного ограждения с установкой ворот вокруг промышленной площадки				
4.	Наличие на объектах производства предупреждающих знаков, опознавательной окраски и маркировочных щитков, сигнально-предупредительной окраски элементов строительных конструкций зданий, оборудования, знаков безопасности				
5.	Наличие ограждений на высоту не менее одного метра и освещений в темное время суток ям, канав, траншей, люков, колодцев				
6.	Наличие переходных мостиков, огражденные перилами в местах перехода через канавы, траншеи и ямы				
	Наличие письменного разрешения технического руководителя п р и				

7.	производстве земляных работ на территории производствен ного объекта, с копией исполнительног о чертежа с указанием на ней места производства работ				
8.	Наличие графиков и ведение журналов планово-предуп редительных ремонтов, обследование металлических и железобетонных конструкций, утвержденных техническим руководителем				
9.	Устройство пола в производственн ых помещениях, где в технологических процессах используются агрессивные жидкости — устойчивым к их воздействию, влагонепроница емым, с нескользким покрытием и уклоном к трапу или зумпфу, обеспечивающи м сток				
10.	Наличие защиты от коррозии всех строительных зданий и сооружений, находящихся п о д				

	воздействием агрессивной среды				
11.	Наличие на воротах складов световой сигнализации для разрешения или запрещения въезда и выезда транспортных средств и звуковой сигнализацией для оповещения об этом людей, работающих в помещениях				
12.	Наличие световой сигнализации в зданиях цехов и складов, в которых работают мостовые краны				
13.	Наличие графика и осуществление контроля воздуха рабочей зоны в производственных помещениях				
14.	Наличие системы местных отсосов с последующей их очисткой, в местах возможных паров кислот и пыли				
15.	Наличие газоанализаторов, сблокированных с аварийными вытяжными системами и подачей световых и звуковых				

	сигналов для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны				
16.	Наличие в производственных помещениях площадки по фронту обслуживания щитов управления (при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее двух метров				
17.	Наличие в производственных помещениях площадки для постоянного обслуживания оборудования шириной не менее одного метра и площадки для периодического обслуживания оборудования шириной не менее 0,8 метров ; при обслуживании оборудования со всех сторон, ширина площадок вокруг принимается соответственно 1,0 метр и 0,8 метров				
	Наличие в производственных помещениях площадки для монтажа и демонтажа оборудования,				

18.	достаточными для размещения монтируемого и демонтируемого оборудования, проведения его ремонта без загромождения рабочих проходов, основных и запасных выходов и площадок лестниц				
Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при осуществлении технологических процессов					
19.	Наличие сменного журнала для записи нарушения технической эксплуатации, обнаруженных и устраненных дефектов действующего оборудования				
20.	Наличие паспорта, эксплуатационных документов на резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства, приборы систем контроля, управления, оборудование вентиляции и пылегазоочистки, здания и сооружения				
	Наличие ограждений, звуковой или световой сигнализации,				

21.	контрольно-измерительных и приборов безопасности, блокировок, предусмотренных конструкцией оборудования				
22.	Наличие присвоенного номера технологическим аппаратам, соответствующим номеру позиции на технологической схеме				
23.	Наличие вывешенных схем расположения и технологические связи агрегатов и трубопроводов непосредственно у агрегатов или мест нахождения обслуживающего персонала				
24.	Наличие актов контроля толщины стенок емкостей технологической аппаратуры и трубопроводов				
25.	Наличие местных отсосов в случае невозможности полной герметизации технологического оборудования, аппаратуры и трубопроводов предназначенных для работы с вредными парами, газами и пылью				

26.	Наличие ограждения и исключение возможности контакта с персоналом движущихся частей производственного оборудования				
27.	Наличие ограждения частей производственного оборудования (в том числе трубопроводы, предохранительные клапаны, силовые кабели), механическое повреждение которых может вызвать возникновение опасности				
28.	Обеспечение автоматизации и ли механизации управления технологическим оборудованием				
29.	Наличие кожухов из антикоррозионного материала на сальниковых насосах, работающих по перекачке агрессивных жидкостей				
30.	Наличие зажимов (хомутов), для закрепления рукавов на				

	штуцерах трубопроводов и инструментах				
31.	Наличие системы пылегазоочистк и при работе производственн о г о оборудования, работа которого сопровождается выделением вредных веществ				
32.	Содержание всех основных и запасных рабочих проходов и выходов постоянно свободными				
33.	Наличие свободного доступа ко всем разъемным соединениям в оборудовании, устанавливаемо м н а фундаментах и л и в углублениях				
34.	Наличие площадки для установки транспортируем ых деталей и оборудования в з о н е расположения машин и аппаратуры, обслуживаемые грузоподъемны ми механизмами				
	Наличие у аппаратов и агрегатов, требующие наблюдения за технологически				

35.	ми параметрами и находящиеся на значительном расстоянии от рабочих мест, дистанционных приборов с выводом показаний на щ и т ы управления, установленные на рабочих местах				
36.	Наличие антикоррозионной защиты аппаратов, коммуникации и их соединения, специализированная тара, подвергающиеся воздействию агрессивных сред				
37.	Наличие соответствующих штуцеров для продувки, промывки и пропарки аппаратов, сосудов и коммуникаций, требующие внутреннего осмотра или ремонта				
38.	Наличие аварийной, предупредительной и технологической сигнализации и блокировки, защитных мероприятий при достижении предельно - допустимых значений технологических				

	параметров и аварийное отключение технологического оборудования при автоматизации производства				
39.	Обеспечение расположения контрольно-измерительных приборов в местах, доступных и безопасных для снятия показаний, проверки или замены				
40.	Наличие местной вентиляции узлов загрузки в печь и выгрузки из печи фторгипса, из которых возможно выделение газов и пыли в воздух рабочей зоны				
41.	Наличие плотно закрывающих дверец (крышек) или заделанных теплоустойчивыми материалами в рабочих и смотровых окнах, других отверстий в печи				
42.	Наличие устройства, обеспечивающего непрерывную или периодическую подачу с автоматическим регулированием при				

	дозировании материалов в печь				
43.	Обеспечение механизации выгрузки фторгипса из бункера				
44.	Наличие системы транспортирования газов и блокировка дозаторов при аварийной остановке печи, в системе управления фтористоводородных печей				
45.	Наличие резервной системы для отсоса газов из печей				
46.	Наличие электрической сети напряжением 12 Вольт с розетками для подключения переносных светильников				
47.	Наличие в технологическом регламенте порядка пуска, ведения процесса и остановки фтористоводородной печи				
48.	Наличие в приемных и разгрузочных устройствах пневматического и вибрационного транспорта оборудованных				

	пылеулавливающих устройств				
49.	Наличие актов проверки на плотность под рабочим давлением системы пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию				
50.	Обеспечение пневмотранспортом транспортирование пыли от пылесосадытельных устройств. Недопущение выбивания и распространения пыли при выпуске ее из пылесосадытельных устройств				
51.	Обеспечение механизированной загрузки материала в измельчительные машины, транспортировки и дробленного (измельченного) материала				
	Недопущение прокладывания трубопроводов, предназначенных для транспортирования кислот и других агрессивных жидкостей через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, распределительные устройства, электрощитовые				

52.	, помещения для контрольно-измерительных приборов и вентиляционные камеры, а так же по наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот, и через вспомогательные, подсобные, административные и бытовые помещения. Наличие отводов утечек кислот в безопасные места, определенные проектной документацией				
53.	Наличие площадки и лестницы на случай расположения арматуры на высоте 1,8 метров				
54.	Наличие на трубопроводах герметичной запорной арматуры из материала устойчивого к транспортируемой среде				
55.	Наличие уплотняющих поверхностей фланцевых соединений трубопроводов с учетом рабочего давления, температуры и физико-химичес				

	ких свойств транспортируе мых сред				
56.	Наличие кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов кислот и агрессивных жидкостей, соединений технологических и паровых трубопроводов в местах прохода людей под ними				
57.	Недопущение расположения арматуры, компенсаторов, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах пересечения трубопроводами железнодорожн ых путей и автомобильных дорог, над дверными проемами, под и над окнами и балконами, над рабочими площадками, основными проходами обслуживающег о персонала, проездами внутри цехов и на территории организации				
58.	Недопущение прокладывания кислотопросто в над другими трубопроводами , выполненными				

	из углеродистой стали				
59.	Наличие запорной арматуры на вводах трубопроводов в здания цехов				
60.	Наличие на маховике арматуры (вентиля, крана, задвижки) стрелок, обозначающие направление их закрытия, либо положения открытия "О" и закрытия "З". Наличие порядкового номера всей арматуры, соответствующий позиции на технологической схеме				
61.	Наличие стационарных или переносных подъемных приспособлений в местах установки запорной и регулирующей арматуры массой более пятидесяти килограммов				
62.	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей, лестниц и других предметов, проводить ремонтные				

	работы на трубопроводах, находящихся под давлением				
63.	Наличие на трубопроводах опознавательных окрасок, предупреждающих знаков и маркировочных щитков				
64.	Наличие устройств для промывки пульпопроводов, расстояния между которыми по длине определяются проектной документацией				
65.	Наличие охранной зоны для межзаводского трубопровода кислот, прокладываемого вне территории организации в пределах которой осуществление работ допускается по согласованию и под контролем со стороны представителя организации, эксплуатирующей трубопровод				
66.	Недопущение крепления к трубопроводам, транспортирующим кислоты других трубопроводов (кроме				

	закрепляемых без приварки тепловых спутников)				
67.	Наличие на трубопроводах запорной арматуры, позволяющей отключать как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих технологических систем, устанавливать заглушки и обеспечивать возможность опорожнения, промывки, продувки и испытания трубопроводов на прочность и герметичность				
68.	Наличие актов проверки на герметичность трубопроводов и арматуры для кислот				
69.	Наличие акта осмотра технического состояния котла, перед каждым его заполнением кислотой				
70.	Недопущение использования в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания				

71.	Наличие ограждений открытых движущихся частей оборудования, расположенные до 2,5 метров включительно от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, выполненные сплошным или сетчатым, с размером ячеек 20 x 20 миллиметров				
72.	Наличие сигнализации, предупреждающая о пуске машины в работу для оборудования, представляющего опасность для людей, которое не может быть ограждено				
73.	Наличие ограждений контргрузов, не размещенные внутри оборудования или закрытых направляющих устройств (колодцы, трубы, шахты), исключающие возможность доступа людей в опасную зону				
	Наличие сплошного ограждения для зубчатых, ременных и				

74.	цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости вращения, ограждения съемные, прочные и устойчивые к коррозии и механическим воздействиям.				
75.	Наличие общего ограждения с запирающимся устройством, движущихся частей агрегатов, расположенные в труднодоступных местах				
76.	Наличие автоматической блокировки дверей, устраиваемые в ограждениях, с пусковыми устройствами оборудования				
77.	Наличие ограждений или закрывающих крышек приемков, зумпфов, люков, колодцев и дренажных канав, открытых по условиям работы в производственных помещениях				
	Наличие лестницы, ведущей на резервуар, с перилами, огражденной площади крыши, где				

78.	размещаются люк для измерения уровня жидкости, замерное устройство и арматура				
79.	Наличие резервных вентиляторов для местных отсосов в случае отключения местной вытяжной вентиляции				
80.	Наличие дополнительных пусковых устройств непосредственно у аспирационного оборудования при наличии блокировок аспирационных установок с технологически м оборудованием				
81.	Наличие графиков удаления пыли и з пылеулавливаю щих аппаратов и коллекторов				
82.	Недопущение эксплуатации неисправных и л и с просроченными сроками поверки контрольно-изм ерительных приборов				
83.	Наличие громкоговоряще й и л и телефонной связи, световых				

	сигнализаторов между взаимосвязанны ми участками				
84.	Наличие переливных труб на резервуарах кислот, исключающие возможность переполнения и разлива кислот				
85.	Наличие площадки со стационарными лестницами, для безопасного обслуживания оборудования, установленного по периметру резервуаров, включая люки и переливные трубы				
86.	Наличие кранов и фонтанчиков, емкостей с проточной водой и душа, на всех опасных местах, где возможны ожоги кислотой				
87.	Наличие на резервуаре систем измерения и контроля уровня с автоматическим включением звукового и светового сигналов				
88.	Наличие двойной запорной арматуры сливных и заливочных линий				

	резервуаров кислот				
89.	Наличие специальных устройств для периодического освобождения резервуара от накопившегося осадка				
90.	Наличие емкости или зумпфа для приема и нейтрализации выпускаемых из резервуаров грязевых осадков перед их спуском в канализацию или сбросом в специально отведенное для той цели место на складе				
91.	Наличие сифонного устройства в кислотном резервуаре с нижним сливом для возможности откачивания кислоты сверху в случае аварии				
92.	Наличие светозвуковой сигнализации, пультов и панелей управления приборов, обеспечивающие безопасное ведение технологических процессов				
93.	Наличие исправного заземляющего провода и				

	изоляции, питающих проводов				
94.	Наличие утвержденного графика осмотра, ревизии и систематического планово-предупредительного ремонта оборудования, находящегося в эксплуатации				
95.	Наличие утвержденного плана организации работ на капитальные и текущие ремонты основного оборудования, с указанием лица, ответственного за соблюдением требований безопасности				
96.	Наличие ограждений от действующего оборудования и коммуникаций, знаков безопасности, плакатов, сигнальных средств и освещения в зоне производства работ				
97.	Наличие предупредительных плакатов на оборудовании и трубопроводах, находящихся на ремонте, осмотре или очистке.				

98.	Наличие утвержденного технологическог о регламента по разгрузке и укладке груза, отведенных мест (участков) для хранения материалов, изделий и прочих грузов на территории организации				
99.	Наличие закрытых емкостей (силосов, бункеров) для хранения сырья (плавиковошпато вый концентрат) , оборудованных соответствующи м и пневмотранспор т н ы м и устройствами для приема сырья и выдачи е г о в производство				
100.	Наличие систем пылеочистки в пневмотранспор тных системах д л я перемещения плавиковошпато в о г о концентрата				
101.	Наличие герметичных транспортных устройств для загрузки и разгрузки пылящих порошковых материалов в силосы				

102.	Наличие общеобменной вентиляции в помещении, в котором производится погрузка (выгрузка) пылящего материала грейферным краном				
103.	Наличие минимального допустимого расстояния от складов кислот до взрывоопасных объектов с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения				
104.	Наличие на территории складов кислот, способных образовывать первичное облако, установленного указателя направления направления ветра, видимый из любой точки территории склада				
105.	Наличие в расходных стальных складских емкостях для хранения концентрированных кислот, средств (устройств), предотвращающих попадание в				

	них влажного воздуха и (или) влаги				
106.	Наличие непроницаемых и коррозионностойких поддонов с бортами, в которых располагаются складские емкости, устанавливаемые на фундаментах и (или) перекрытиях				
107.	Наличие стационарных и ли передвижных устройств для удаления аварийных проливов и их дальнейшей нейтрализации				
108.	Наличие в емкостном оборудовании для хранения жидких кислот (резервуары, сборники объемом 1 кубический метр и более), трубопроводах нижнего слива, двух запорных устройств, одно из которых подсоединяется непосредственно к штуцеру сосуда				
109.	Наличие вытяжной вентиляции на емкостном оборудовании для кислот				

Подраздел 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем жизнеобеспечения

110.	Наличие вентиляционной службы для контроля за правильностью эксплуатации, своевременным и качественным ремонтом вентиляционных и газоочистных сооружений				
111.	Наличие нижеперечислен ных документов п р и эксплуатации вентиляционных систем и газоочистных сооружений: 1) технологическог о регламента по эксплуатации и ремонту; 2) журнала по эксплуатации и ремонту вентиляционных систем и пылегазоочистн ых установок; 3) графиков зачистки воздуховодов, регенерации фильтрующих элементов, замены растворов в аппаратах мокрой газоочистки; 4) графиков планово-предуп редительных ремонтов; 5) паспортов вентиляционных систем со				

	схемами разводки воздуховодов и указанием позиций				
112.	Наличие легкодоступных или имеющих дистанционное управление регулирующих устройств для обслуживания вентиляционных установок				
113.	Наличие гидравлических затворов и фланцевых соединений на канализационных сливах технологических аппаратов, для установки заглушек во время остановки аппаратов на ремонт				
114.	Наличие на производстве следующих видов освещения: 1) рабочее; 2) аварийное освещение безопасности; 3) аварийное освещение эвакуационное				
115.	Наличие дополнительного подкранового освещения светильниками, подвешиваемым и к фермам кранов для предотвращения затенения				

	рабочих мест мостовыми кранами				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

Приложение 7
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 7
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных
объектов при эксплуатации грузоподъемных механизмов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	Наличие: 1. документов представляемых изготовителем; 2. табличек со сведениями об изготовителе на металлоконструкции; 3. проектной документации кранового рельсового пути; 4. записи в паспорте о постановке ГПМ на учет; 5. записи в паспорте, разрешающей ввод ГПМ в эксплуатацию; 6. сведений в паспорте о проводимых работах по ремонту, реконструкции ГПМ; 7. журнала учета нерегистрируемых ГПМ и грузозахватных				

1.

приспособлений
;
8. вахтенного
журнала;
9. журнала
технического
обслуживания
лифта;
10. таблички со
следующей
информацией:
-
грузоподъемнос
ть;
- заводской (
идентификацион
ный) номер;
- учетный (
регистрационны
й) номер;
11. правил
пользования
лифтом;
12. акты
испытания
гидравлических
буферов
изготовителя;
13. акты
испытания
ловителей;
14. акта
сдачи-приемки
кранового
рельсового пути
в эксплуатацию;
15. актов
специального
обследования
Г П М ,
отработавших
нормативный
срок службы;
16. записей в
паспорте ГПМ о
проведенных
очередных и
внеочередных
технических
освидетельствов
аниях;
17. графических
изображений

способов строповки и зацепки грузов; 18. разработанных технологических регламентов; 19. сертификатов подтверждающих качество примененного материала при монтаже, реконструкции и ремонте расчетных элементов и деталей грузоподъемных механизмов; 20. согласований с изготовителем или с экспертной организацией при производстве ремонтных, монтажных или других работ, связанных с изменением конструкции или паспортных данных крана; 21. проекта реконструкции и ремонта крана (если производились эти работы), разработанного экспертной организацией, аттестованной на право технического диагностирования, технического обслуживания и технического освидетельствования					

	грузоподъемных механизмов (грузоподъемные краны, подъемники (вышки), лифты, эскалаторы).				
2.	Наличие: 1) актов приемки ГПМ после монтажа и необходимого перечня документов; 2) актов технической готовности; 3) актов очередных и внеочередных технических освидетельствований				
	Выполнения мероприятий по созданию системы производственного контроля и надзора для обеспечения безопасной эксплуатации ГПМ: 3.1. Наличие приказов (распоряжений) о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГПМ и лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами: 3.1.1 инженерно-технического работника по надзору за				

безопасной
эксплуатацией
грузоподъемных
кранов,
подъемников,
съемных
грузозахватных
приспособлений
и тары;

3.1.2
инженерно-техн
ического
работника,
ответственного
за содержание
грузоподъемных
кранов в
исправном
состоянии;

3.1.3 лиц (-а),
ответственных (-
ого) за
безопасное
производство
работ кранами
п о
перемещению
грузов;

3.1.4 лица,
ответственного
за организацию
работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту лифта;

3.1.5. лица,
ответственного
за организацию
эксплуатации
лифта;

3.2. Наличие
приказов (
распоряжений) о
назначение и
закрепление за
лифтами
электромеханик
ов, лифтеров и
операторов по
диспетчерскому
обслуживанию
лифтов;

3.3. Наличие
соответствующи

3.

х записей в
паспортах ГПМ
о назначении
ответственных
лиц;

3.4. Наличие
приказов (
распоряжений) о
создании
ремонтной
службы и (или)
утверждения
установленного
порядка
проведения
периодических
осмотров,
технических
обслуживаний и
ремонтов,
обеспечивающи
х содержание
лифтов,
подъемников,
грузоподъемных
кранов,
крановых путей,
съемных
грузозахватных
приспособлений
и тары в
исправном
состоянии;

3.5. Наличие
разработанных и
утвержденных
приказом (
распоряжением)
разработанных
технологических
регламентов для
ответственных
л и ц и
обслуживающег
о персонала,
технологических
регламентов для
производства
работ по
погрузке и
выгрузке
технологических
грузов, схем
строповки

	грузов, складирования грузов и технологических регламентов по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников и лифтов; 3.6. Наличие у ответственных лиц правил, нормативных актов по безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, у персонала – технологических регламентов; 3.7. Наличие документально о подтверждения выполнения инженерно-техническими работниками требований технологических регламентов.				
4.	Проверка осуществления допуска персонала к эксплуатации, ремонту, обслуживанию и перемещению грузов и людей ГПМ (приказы (распоряжения), результаты проверки знаний, удостоверения, сертификаты), наличия при себе удостоверений				
Подраздел 1. Грузоподъемные краны					

5.	Проверка в действии приборов и устройств безопасности, наличие системы выдачи ключ-марки				
6.	Укомплектованность штатными подкладками для выносных опор, противоугонными и устройствами (рельсовые захваты)				
	Соответствие устройства и технического состояния кранового рельсового пути требованиям нормативных актов в области промышленной безопасности: 1. расстояние от верхней точки грузоподъемного крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другой грузоподъемной машины, работающей ярусом выше; 2. расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила				

7.

концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, до нижней точки крана, работающего ярусом выше;

3. расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн и стен здания, перил проходных галерей;

4. расстояние от нижней габаритной точки грузоподъемного механизма (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана);

5. расстояние между нижней габаритной точкой кабины грузоподъемного крана и полом цеха;

6. расстояние от нижних

выступающих частей грузоподъемного крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне ее действия оборудования;				
7. расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина перемещается;				
8. расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземным рельсовым путям, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенным и на высоте до 2 0 0 0 миллиметров от уровня земли или рабочих площадок или				

	на высоте более 2 0 0 0 миллиметров; 9. расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди				
8.	Наличие в местах возможного соприкосновени я грузовых канатов с главными или вспомогательны ми троллейными проводами крана защитных устройств				
9.	Соответствие грузозахватных приспособлений и тары требованиям: 1. наличие бирки на стропах; 2. наличие надписей на таре; 3. техническое состояние.				
10.	Соблюдение сроков: 1. проведения технических освидетельствов аний; 2. осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары.				

11.	Соблюдение порядка выдачи нарядов-допуско в , определяющих условия безопасного производства работ				
12.	Соблюдение следующих требований при эксплуатации подъемников и лебедок башенных кранов для подъема людей: 1. проведение испытаний подъемника определенных эксплуатационн о й документацией изготовителем башенного крана; 2. оснащенность лебедки с электрическим приводом тормозом нормально закрытого типа, автоматически замыкающимся при отключении двигателя; 3. наличие на люльке и платформе ограждения высотой не менее 1200 миллиметров; 4. наличие жестких или гибких направляющих и выполнение мер по защите поднимаемых людей от				

	возможного их задевания за выступающие части здания, сооружения при скорости движения люльки или платформы превышает 0,33 метра в секунду; 5. проверка плавности остановки люльки или платформы лебедки с электрическим приводом и скоростью подъема или опускания более 0,33 метра в секунду; 6. проверка срабатывания приборов безопасности лебедки и работы аппарата управления лебедкой				
	Обеспечение безопасного производства работ по перемещению и складированию грузов: 1. наличие разработанных технологических регламентов для производства работ по перемещению и складированию грузов, погрузки и разгрузки подвижного состава, транспортных средств;				

13.

2. соблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическими и регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков (зацепщиков);

3 .
обеспеченность стропальщиков (зацепщиков) отличительными знаками, испытанными и маркированным и съёмными грузозахватным и приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

4. наличие вывешивать на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы;

5. наличие для проведения периодических испытаний ограничителя грузоподъемнос

	ти крана точно взвешенным грузом в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации крана или в паспорте прибора; 6. наличие установленного порядка опломбирования и запираения замком защитных панелей кранов, опломбирования релейных блоков ограничителей грузоподъемности стреловых самоходных кранов; 7. определение площадок и мест складирования грузов, оборудованных необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассеты, пирамиды, стеллажи, эстакады, лестницы, подставки, подкладки, прокладки)				
Подраздел 2. Грузовые и пассажирские лифты					
14.	Наличие стационарного электрического освещения в шахте, кабине, машинном, блочном помещениях лифта				

Соответствие строительной части шахты лифта следующим требованиям: 1. соответствие ограждения шахты лифта; 2. наличие отопления и вентиляции помещений, предназначенны х для размещения оборудования лифта; 3. установление того, что размер проема для обслуживания оборудования – не более 500 миллиметров по ширине и 600 миллиметров по высоте; 4. приямок оборудован дверкой, отпираемой снаружи шахты специальным ключом; 5. дверка не открывается внутрь шахты и ее закрывание контролируется выключателем; 6 . вентиляционные проемы ограждены металлической решеткой, через отверстия которой не проходит шарик диаметром 21 миллиметр; 7. зазор между кромкой					

отверстия для пропуска канатов сквозь ограждение или пол шахты и канатом при предельном приближении его к кромке – не менее 15 миллиметров;				
8. установление что, внутренняя поверхность стены шахты со стороны входа в кабину на всю ширину входного проема плюс 25 миллиметров на каждую сторону имеющиеся выступы и выемки более 100 миллиметров;				
9. выступы и выемки внутренней поверхности стены шахты более 50 сантиметров сверху и снизу имеют скосы под углом не менее 60 градусов к горизонтали на всю ширину выступа или выемки и примыкают к стене шахты, расположенной со стороны входа в кабину;				
10. выступ более 50 миллиметров, образованный порогом двери шахты имеет скос вниз,				

выступ, расположенный над дверным проемом – скос сверху; 11. угол наклона скосов к горизонтали – не менее 60 градусов; 12. скосы выполнены на всю ширину дверного проема плюс 25 миллиметров на каждую сторону и примыкают к стене шахты, расположенной со стороны входа в кабину; 13. при расположении нескольких лифтов в одной общей шахте они отделяются друг от друга перегородками на всю высоту шахты из материала, допускаемого для ограждения шахты; 14. высота шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом, после остановки противовеса (кабины) на упоре или полностью сжатым буфере обеспечивает: возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на				

расстояние не менее:

14.1 $(0,1 + 0,065 \times V^2)$ метра – у грузового малого лифта со скоростью до 0,5 метра в секунду включительно;

14.2 $(0,2 + 0,035 \times V^2)$ метра – у всех остальных лифтов;

15. высота шахты лифта, у которого вес тяговых канатов таков, что не происходит проскальзывания канатов на канатоведущем шкиве при посадке противовеса (кабины) на буфер (упор), удовлетворяет следующему требованиям:

16. после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивается возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее 200 миллиметров;

17. высота шахты лифта с противовесом, оборудованного барабанной лебедкой или

15.

лебедкой со звездочкой
такова, что:
18. после остановки пустой кабины (противовеса) в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивается возможность свободного хода кабины (противовеса) вверх на расстояние не менее 200 миллиметров;
19. при нахождении кабины (противовеса – при наличии буферов или упоров для взаимодействия с противовесом) на упоре или полностью сжатом буфере обеспечивается возможность свободного хода противовеса (кабины) вверх на расстояние не менее 100 миллиметров;
20. высота шахты лифта без противовеса после остановки пустой кабины в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя обеспечивает возможность свободного хода

кабины вверх на расстояние не менее 200 миллиметров, кроме тротуарного лифта (у тротуарного лифта – не менее 150 миллиметров);				
21. расстояние от площадки на крыше кабины для обслуживающего персонала, до выступающих элементов перекрытия над шахтой или оборудования, установленного под перекрытием (над этими площадками) – не менее 750 миллиметров;				
21.1 у лифта с противовесом – после остановки противовеса на упоре или полностью сжатом буфере;				
-21.2 у лифта с противовесом при отсутствии буферов (упоров) для взаимодействия с противовесом и у лифта без противовеса – после остановки кабины в верхней части шахты от срабатывания концевого выключателя;				
22. наличие в нижней части				

шахты лифта приямка, глубина которого, кроме грузового малого, обеспечивает, при нахождении кабины на упоре или полностью сжатым буфере, расстояние от пола приямка до нижних выступающих частей кабины – не менее 750 миллиметров (у грузового малого лифта - не менее 50 миллиметров); 23. при нахождении кабины на упоре или полностью сжатым буфере расстояние от пола приямка до башмаков, щитов под порогами кабины, элементов вертикально-раз движных дверей кабины, деталей ловителей и каркаса кабины, расположенных в пределах 200 миллиметров от направляющей – не менее 50 миллиметров; 24. приямки глубиной до 2000 миллиметров включительно имеет устройство (скобы, ступени) для доступа в				

прямо́к и выхода из него. Это устройство находится со стороны входа в шахту и не препятствует посадке кабины на упоры или полностью сжатые буфера; 25. прямо́к глубиной более 2 0 0 0 миллиметров снабжен входной открывающейся наружу дверью с размером полотна не менее 500×1800 миллиметров (ширина × высота), запираемой на замок и оборудованную выключателем, контролирующим ее закрытие; 2 6 . расположение двери прямо́ка исключает возможность выхода людей из кабины через эту дверь; 27. прямо́к защищен от попадания в него грунтовых и сточных вод - п р и возможности попадания в прямо́к атмосферных осадков наличие дренажных устройств; 2 8 . расположение				

упоров и буферов в приямке обеспечивает расстояние от верхней части упора или буфера до опорной плиты кабины или противовеса, когда кабина (противовес) находится в нижнем рабочем положении - не более 200 миллиметров; 29. наличие при применении вертикально-раз движной двери шахты, не имеющей порога , зазора между обращенной внутрь шахты поверхностью створки, опущенной до совпадения ее верхней кромки с уровнем загрузки, и порогом кабины не более 50 миллиметров и не менее 15 миллиметров; 30. наличие при применении вертикально-раз движных дверей шахты и кабины зазора между их створками, опущенными до совпадения их верхних кромок с уровнем загрузки не более 50					

	миллиметров и не менее 15 миллиметров				
16.	Проверка величины среднего ускорения (замедления) кабины при эксплуатационном режиме работы				
17.	Проверка лифта на наличие: 1. возможности эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта; 2. возможности снятия кабины с ловителей одним из следующих способов: - вручную, посредством устройства, воздействующего на привод; - посредством электропривода; - посредством стационарных или переносных грузоподъемных средств				
18.	Установление, что отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной скорости не более 15 процентов				
	Установление, что точность				

19.	автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы обеспечивается в следующих пределах: 1. ± 15 миллиметров – у грузовых лифтов, загружаемых посредством напольного транспорта и у больничных лифтов; 2. ± 5 миллиметров – у остальных лифтов				
20.	Проверка у лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом на отсутствие возможности подъема противовеса при неподвижной кабине				
	Проверка срабатывания концевых выключателей в случае: 1. перехода кабиной лифта уровня крайней нижней посадочной (погрузочной) площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами); 2. перехода кабиной лифта,				

21.	оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней посадочной (погрузочной) площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором); 3. перехода кабиной лифта, у которого буфер (упор) для взаимодействия с противовесом отсутствует, уровня крайней верхней посадочной (погрузочной) площадки не более чем на 200 миллиметров				
22.	Наличие на лифте с автоматически открываемыми дверями шахты устройства, размыкающего цепь управления при проникновении в шахту лифта посторонних лиц				
23.	Соответствие системы управления лифтом паспорту завода-изготовителя				
	Проверка соответствия расстояния между кабиной,				

24.	противовесом и элементами шахты или оборудованием, установленным в шахте				
25.	Наличие аварийной двери в шахте лифта при расстоянии между смежными посадочными (погрузочными) площадками лифта более 15 метров и невозможности перехода людей из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта				
	В машинных и блочных помещениях лифтов: - соответствие дверей машинного и блочного помещений следующим требованиям: полотно сплошное, открываются наружу и запираются замками; минимальный размер полотна двери: - 800×1800 миллиметров (ширина х высота) в машинном помещении; - 600×400 миллиметров в блочном помещении				

26.

- наличие люка
для
производства
ремонтных
работ у лифта,
кроме грузового
малого, в полу
машинного
помещения,
расположенного
над шахтой;
- фактическая
высота блочного
, машинного
помещений от
уровня чистого
пола до низших
частей
перекрытия;
- соответствие
расстояния от
уровня чистого
пола блочного
помещения от
уровня чистого
пола до низших
частей
перекрытия,
машинного
помещения до
низа балок,
используемых
для подвески
грузоподъемног
о средства,
предназначенно
го для
проведения
ремонтных
работ;
- наличие в
машинном
помещении
лифта, кроме
грузового
малого,
проходов для
обслуживания
лебедки,
двигатель-генер
атора, НКУ;
- наличие при
входе в
машинное

	помещение свободного пространства высотой не менее 2000 миллиметров и размером основания не менее 1000×1000 миллиметров; - наличие в машинном помещении лифта, кроме грузового малого, устройства для подвески грузоподъемного средства, предназначенного для проведения ремонтных работ; - наличие таблички, на которой указывается тип, заводской, регистрационный номера, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования грузоподъемного механизма; - подходы к машинному, блочному помещениям.				
	Двери шахты лифта: 1. размеры выемок; 2. скосы; 3. высота, ширина проема дверей (в том				

27.	числе аварийные двери); 4. зазоры; 5. наличие и срабатывание автоматического (неавтоматического) замка; 6. наличие и срабатывание выключателей контроля запираения и закрывания дверей				
	Соблюдение требований предъявляемых к лебедкам и блокам лифта: - наличие на лебедке устройства, позволяющего перемещать кабину вручную (съёмный или стационарный штурвал); - наличие на лебедке указателя направления вращения штурвала (или заменяющего его устройства) для подъема и опускания кабины; - наличие на редукторе лебедке указателя уровня масла; - наличие на лебедке с канатоведущим шкивом приспособления, позволяющего зажимать				

28.	канаты в канавках шкива с усилием, достаточным для подъема кабины с грузом, масса которого равна грузоподъемности лифта, без разгружающего действия противовеса или для подъема противовеса без разгружающего действия кабины; - проверка соответствия барабана и тормоза лебедки; - наличие на лебедке таблички с указанием: - наименования или товарного знака предприятия-изготовителя лебедки; - заводского номера лебедки и года ее изготовления; - номинального крутящего момента на выходном валу				
	Наличие на кабине лифта следующих устройств безопасности: - башмаки; - ловители; - ограждения, перила; - выключатели контроля				

29.	закрывания створок двери; - исключена возможность открывания вручную изнутри автоматически открывающейся двери кабины при нахождении кабины между посадочными (погрузочными) площадками				
30.	Наличие на противовесе лифта башмаков и ловителей. Наличие на ловителях таблички изготовителя				
31.	Наличие выключателя контролирующего срабатывание ловителей; Проверка срабатывания ловителей от действия ограничителя скорости; Определение величины скорости замедления пустой кабины (противовеса) при посадке на ловители; Проверка ловителей на возврат в исходное положение после подъема кабины (противовеса), остановленной ловителями				

32.	Ограничитель скорости: 1. проверка срабатывания ограничителя скорости кабины при превышении номинальной скорости движения вниз; 2. проверка срабатывания ограничителя скорости противовеса при превышении номинальной скорости движения вниз и срабатывания ловителей; 3. наличие выключателей контролирующих: 3.1. частоту вращение ограничителя скорости; 3.2. срабатывание ограничителя скорости, приводящего в действие ловители противовеса; 3.3. положение натяжного устройства, каната, приводящего в действие ограничитель скорости; 4. наличие на ограничителе скорости пломбы изготовителя; 5. наличие таблички изготовителя с указанием				

	наименования изготовителя (товарного знака), заводского номера и года изготовления, номинальной скорости лифта, скорости срабатывания ограничителя скорости, диаметра каната или шага цепи				
33.	Буферы и упоры лифта: - место установки; - наличие выключателей контролирующи х возврат плунжера гидравлического буфера в исходное положение; - наличие таблички изготовителя с указанием наименования изготовителя или его товарного знака, заводского номера и года изготовления, типа буфера, наибольшего хода плунжера, максимальной и минимальной нагрузок, а также максимальной скорости, на которую рассчитан буфер				
	Канаты и цепи применяемые на лифте:				

34.	- соответствие диаметров канатов; - правильность подвешивания кабины и противовеса и их крепления; - отсутствие сращивания канатов; - наличие автоматического устройства уменьшающего разность натяжения в отдельных тяговых канатах; - наличие выключателя контролирующего возникновение слабины тяговых канатов, уравнивающих канатов и канатов, приводящих в действие ограничитель скорости; - наличие выключателя контролирующего возникновение слабины цепей, на которых подвешена кабина				
35.	Наличие системы диспетчерского контроля за работой лифта				
Подраздел 3. Подъемники (вышки)					
	Проверка в действии работы приборов и систем безопасности:				

36.

1. ограничителя
предельного
груза;
2. следящей
системы
ориентации
люльки в
вертикальном
положении;
3. концевых
выключателей,
ограничивающи
х з о н у
обслуживания;
4. системы
блокировки
механизмов
подъема и
поворота стрелы
п р и н е
выставленном
на выносные
опоры (
аутригеры)
подъемнике;
5. устройства
блокировки
системы
подъема
выносных опор
при рабочем
положении
стрелы;
6. системы
аварийного
опускания
люльки при
отказе
гидравлической
системы,
электропривода
или привода
гидравлического
насоса;
7. устройства,
предохраняюще
г о о т
самопроизвольн
ого выдвижения
выносных опор
во время
движения
подъемника;

	8. указателя угла наклона подъемника; 9. системы аварийной остановки двигателя пультom управления, как в люльке, так и нижним пультom управления; 10. анемометра (для подъемников с высотой подъема более 22 метров)				
37.	Наличие на подъемнике с двумя пультами управления системы блокировки, исключающей возможность управления подъемником одновременно с двух пультов				
38.	Проведение испытаний контрольным грузом ограничителя предельного груза подъемника				
39.	Наличие контрольных грузов для проведения испытаний				
40.	Наличие графика планово-предупредительного ремонта подъемника и его выполнение				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора

Адрес места нахождения

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Требования к сосудам, работающим под давлением					
1. Общее положение					
1.	Наличие условий обеспечивающих эксплуатацию сосудов в течение нормативного срока службы и условий для проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.				
2.	Наличие запорной или запорно-регулирующей арматуры, приборов для измерения давления, приборов для измерения температуры, предохранитель				

	ных устройств, указателей уровня жидкости.				
3.	Наличие: - маркировок на арматуре и на маховиках запорной арматуры указывающих направление открывания и закрывания арматуры; - паспорта на арматуру с условным проходом более 20 мм.				
4.	Наличие на сосудах для взрывоопасных, пожароопасных веществ, веществ 1 и 2 классов опасности испарителей с огневым или газовым обогревом подводящих линий от насоса или компрессора, обратных клапанов автоматически закрывающийся давлением из сосуда, обратного клапана между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда.				
	Наличие: - на сосудах контрольно-измерительных приборов				

прямого действия, мест установки на трубопроводах, класса точности манометров; - трехходовых кранов устанавливаемых между манометром и сосудом для периодической проверки контрольным манометром; - сифонной трубки масляных буфером или других устройств, предохраняющего его от непосредственного воздействия среды, температуры и обеспечивающей работу манометра; - защиты манометров и трубопроводов от замерзания; - пломб или клейм с отметкой о проведении поверки манометров, отсутствие просрочек поверки, состояние стекла; - журнала по проверке рабочих манометров контрольным манометром; - на сосудах, работающих при				

5.

изменяющейся температуре стенок, приборов для контроля скорости и равномерности прогрева по длине и высоте сосуда и реперами для контроля тепловых перемещений;

- предохранительных устройств от повышения давления выше допустимого значения;
- устройств для проверки исправности клапанов путем принудительного открывания его во время работы;
- испытательных стендов для проверки срабатывания клапанов;
- на отводящих трубопроводах, рассчитанных на давление меньше давления питающего его источника, автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном;
- на группах сосудов, работающих при одном и том же давлении, редуцирующего

	устройства с манометром и предохранительным клапаном на общем подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов.				
6.	Наличие: - расчетов на пропускную способность и количества предохранительных клапанов; - паспортов на предохранительные клапана и руководства по эксплуатации; - записей журнале о результатах проведенной регулировки предохранительных клапанов.				
7.	Соблюдение требований изготовителя при установке мембранных предохранительных устройств. Наличие заводских клейма на мембранах с указанием давления срабатывания и допускаемой рабочей температуры эксплуатации, и паспорта всю партию однотипных мембран.				
	Наличие:				

8.

- предохранительных клапанов на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду;

- защитных устройств от замерзания в них рабочей среды;

- на отводящих трубопроводах, предохранительных клапанов и на импульсных линиях в местах возможного скопления конденсата дренажных устройств, для удаления конденсата;

- запорной и регулирующей арматуры между сосудом и предохранительным клапаном,

з а предохранительным клапаном;

- указателей контроля уровня жидкости на сосудах;

- звуковых и других сигнализаторов и блокировок по уровню рабочей среды;

-указателей уровня допустимых верхних и нижних пределов;

- на указателях уровня запорной арматуры (

	краны и вентиля) для их отключения от сосуда и продувки; -защитных устройств на указателях уровня рабочей среды для предохранения персонала от травмирования				
9.	Наличие записей в журнале о проверке исправности клапанов в зависимости от условий технологическог о процесса указываемые в инструкции по эксплуатации предохранитель ных клапанов.				
10.	Проверка ограждений и лестниц для удобного обслуживания сосудов для обслуживания приборов безопасности сосудов.				
11.	Наличие актов и экспертного заключения экспертной организации о возможности дальнейшей эксплуатации сосуда отработавшего нормативный срок службы и наличие отметок в паспорте о результатах технического				

	освидетельствов ания сосудов.				
12.	Наличие записей о проведении технического освидетельствов ания и сроков технических освидетельствов аний сосудов.				
13.	Наличия методики проведения технических освидетельствов аний баллонов представленных изготовителем баллонов.				
	Наличие и соблюдения технологических регламентов по проведению следующих видов работ: - технических освидетельствов аний сосудов, у которых действие среды вызывает ухудшение химического состава и механических свойств металла, сосуды, у которых температура стенки при работе превышает 450 градусов Цельсия; - технических освидетельствов ании сосудов, работающих под давлением вредных веществ (жидкости и				

14.	газов) 1, 2, 3, 4 классов опасности воздухом или инертным газом под давлением, равным рабочему давлению; - при внутреннем осмотре сосудов, работающих с вредными веществами 1 и 2 классов опасности; - при внеочередном освидетельствовании сосудов, находящихся в эксплуатации; - по режиму работы сосудов при паспортных данных и безопасному обслуживанию сосудов; - аварийной остановки сосуда и последующего пуска в работу.				
15.	Выполнение мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для обеспечения безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением: Наличие приказов на ответственных лиц за исправное состояние и безопасное				

	действие сосудов, по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов.				
16.	Наличие: - паспортов сосудов и инструкций по монтажу, ремонту и осмотру представляемых изготовителем; - записей в паспортах сосудах о результатах технического освидетельствов ания сосудов лицом, производившего освидетельствов ание, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствов аний; - заводской таблички; - поверочных расчетов на прочность сосуда и предохранитель ных клапанов на пропускную способность при эксплуатации сосуда на пониженных параметрах; - таблички на сосуде с указанием, регистрационно го номера,				

	разрешенного давления, даты проведения следующего наружного, внутреннего осмотра и гидравлического испытания; - записей в паспорте сосуда о проводимых ремонтах. - порядка допуска на проведение ремонтных работ по наряду-допуску; - порядка контроля состояния среды, приборным способом в процессе работы.				
17.	Наличие: - на наполнительных станциях журнала с указанием даты заполнения, наименование изготовителя цистерн и бочек, заводского номера, подписи лица, производившего наполнение; - журнала результатов осмотра цистерн, бочек и сведений о наполнении.				
	Недопущение заполнения газом неисправных цистерн или бочек:				

18.	- если истек срок освидетельствования; -отсутствует или неисправна арматура и контрольно-измерительные приборы; -отсутствует окраска или надписи; -в цистернах или бочках находится другой газ, для которого они предназначены.				
	Наличие: -паспортов на баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов емкостью более 100 литров; -боковых штуцерах вентилей для баллонов, наполненных водородом и другими горючими газами - левой резьбы, а для баллонов, наполненных кислородом и другими негорючими газами - правой резьбы; -на вентилях баллона для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1 и 2 классов				

19.	опасности заглушек; -сведений на верхней сферической части каждого баллона, товарный знак изготовителя, номер баллона, фактическая масса порожнего баллона, (килограмм); - соответствующей окраски и надписей на наружной поверхности баллонов; -условий для освидетельствования баллонов на наполнительных станциях и испытательных пунктах; -клейма с соответствующим шрифтом, присвоенной организации; - технологического регламента по наполнению цистерн и бочек газами и опорожнению цистерн и бочек. - по эксплуатации, хранению и транспортировке баллонов; -по наполнения баллонов сжиженными газами.				
	Осуществление контроля по				

20.	недопущению эксплуатации баллонов, на которых выбиты не все данные - номер баллона, дата, масса баллона, вместимость, рабочее и пробное давление				
21.	Наличие: - в журнале записей о результатах освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена; - сроков освидетельствования баллонов для ацетилена на ацетиленовых наполнительных станциях; - журналов по результатам освидетельствования баллонов для ацетилена; - предохранительных колпаков на баллонах при транспортировке и хранении; - приспособлений для перемещения баллонов в пунктах наполнения и потребления газов.				
	Соблюдение требований по хранению баллонов с газом и условий				

22.	хранения баллонов с кислородом и горючими газами в помещениях.				
23.	Проверка расстояния установки баллоны с газом, в помещениях, от радиаторов отопления, других отопительных приборов и печей и от источников тепла с открытым огнем .				
24.	Недопущение наполнения баллонов: -с истекшим сроком освидетельствования, со сроком проверки пористой массы; - е с л и поврежден корпус баллона, неисправные вентили; -отсутствует надлежащая окраска и надписи; -отсутствует избыточное давление газа; -отсутствуют установленные клейма.				
Подраздел 2. Требования к конструкции котлов					
	Наличие условий по обеспечению безопасной эксплуатации котлов на расчетных				

25.	параметрах в течение работы котлов, возможности проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла: Для проведения осмотра и проведения дефектоскопии; - стенок элементов находящихся под давлением; - равномерного прогрева элементов, свободного расширения отдельных элементов.				
	Наличие: - указателей перемещения (реперы) элементов котлов при тепловом расширении; - на участках элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности тепловой изоляции; - защитных устройств не вызывающих охлаждение стенок элементов котлов, при устройстве				

26.	в в о д о в питательной воды, подачи в котел химикатов и присоединение т р у б рециркуляции, распределение питательной воды в барабане; Контроль за образованием в газоходах взрывоопасного скопления газов и обеспечение условий для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания; Контроль за уровнем воды в газотрубных (жаротрубных) котлах.				
27.	Исключение самопроизвольн ого открывания дверц, лазов, лючков и глядделок котлов.				
28.	Наличие взрывных предохранитель ных устройств - на котлах с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек или других мелких производственн ых отходов; - в топке котла, в газоходах,				

	устройств, исключающих утечку газов наружу при их открывании.				
29.	Соблюдение требований конструкторской документации по установке взрывных предохранительных устройств.				
30.	Наличие на технологической линии, подводящей к котлу-утилизатору устройств, отключающей котел от основной технологической линии.				
31.	Соответствие схемы включения чугунных экономайзеров требованиям изготовителя по монтажу и эксплуатации.				
32.	Осуществление контроля за температурой воды на выходе из чугунного экономайзера.				
	Наличие на котле устройств для: - подвода питательной или сетевой воды, продувки котла и спуска воды при остановке котла, удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке,				

33.	продувки пароперегревателей и паропровода, отбора проб воды и пара, ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла, отвода воды или пара при растопке и остановке, разогрева барабанов при растопке.				
34.	Установка дренажей на всех участках паропровода, которые отключаются запорными органами, обеспечивающих отвод конденсата.				
	Наличие технологических регламентов по монтажу и ремонту котлов и их элементов разработанных организацией, их выполняющей, (изготовитель, ремонтная или монтажная организация, ремонтной службой - паспортов на котел, автономный пароперегреватель				

35.	л ь и экономайзер на котел, работающий с высокотемперат урными органическими теплоносителям и; - руководства по монтажу и эксплуатации, содержащие требования к ремонту и контролю металла при монтаже и эксплуатации в период расчетного срока службы; - заводских табличек на автономном пароперегревате л е и экономайзере; - расчета пропускной способности предохранитель ных устройств паровых и водогрейных котлов.				
36.	Наличие на котлах устройств обеспечивающи х безопасные условия и расчетные режимы эксплуатации котлов -устройств, предохраняющи х от повышения давления ((предохранитель н ы м и устройствами), указателей				

	уровня воды, манометров, приборов для измерения температуры среды, запорной и регулирующей арматурой, приборов безопасности, питательных устройств.				
37.	Установка на паровых котлах с давлением выше 4 мегаПаскаля (40 килограммов на квадратный сантиметр) (за исключением передвижных котлов) импульсных предохранительных клапанов.				
38.	Наличие предохранительных устройств - на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя на паровых прямоточных котлах, в котлах с принудительной циркуляцией на водогрейных котлах на промежуточных пароперегревателях.				
39.	Осуществление контроля за недопущением отбора среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранитель				

	ные устройства с защищаемым элементом.				
40.	Наличие запорных органов на подводе пара к клапанам и на трубопроводах между импульсным и главным клапаном импульсных предохранительных устройств.				
	Наличие: - на грузовом или пружинном клапане устройство для проверки исправности действия клапана во время работы котла путем принудительного его открытия; - отводящих устройств от предохранительных клапанов предохраняющий персонал от ожогов при их срабатывании; - запорных органов на водоотводящих трубах от предохранительных клапанов водогрейного котла, экономайзера; - на паровом котле, указателей уровня воды прямого действия;				

41.	- на указателях уровня прямого действия паровых котлов прозрачных пластин; - на указателях уровня воды запорной арматурой (кранами или вентилями) для отключения их от котла и продувки; - воронок с защитными приспособлениями и отводной трубой для свободного слива, спуска воды при продувке водоуказательных приборов; - на водогрейных котлах пробного крана, установленного в верхней части барабана котла, а при отсутствии барабана - на выходе воды из котла в магистральный трубопровод до запорного устройства; - указателей уровня воды, состоящих из нескольких отдельных - водоуказательных пластин.				
42.	Наличие сниженных дистанционных указателей				

	уровня при плохой видимости.				
43.	Установка: - манометров на отключаемом по в о д е экономайзере, на входе воды до запорного органа и предохранитель ного клапана, на выходе воды – до запорного органа и предохранитель ного клапана; - манометров на водогрейных котлах на входе воды в котел и на выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте, а также на линиях питания котла или подпитки теплосети.				
44.	Наличие: - на шкале манометра красной черты на уровне величины деления, соответствующе й условиям эксплуатации; - трехходовых кранов перед каждым манометром или				

	другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра.				
45.	Проверка мест установки манометров чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. Соответствие диаметров манометров при установке на высоте уровня площадки наблюдения. Соответствие классу точности манометров.				
46.	Недопущение к применению манометров, если отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, истек срок поверки манометра, стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на значение, превышающее половину допускаемой погрешности для данного манометра, разбито стекло или имеются другие повреждения				

	манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.				
	Наличие: - на котлах, имеющих пароперегреватель, на каждом паропроводе до главной задвижки прибора для измерения температуры перегретого пара; - на котлах с естественной циркуляцией с перегревом пара паропроизводительностью более 20 тонн в час, прямоточных котлов паропроизводительностью более 1 тонн в час, показывающих приборов и приборов с непрерывной регистрацией температуры перегретого пара; - на пароперегревателях с несколькими параллельными секциями приборов для измерения температуры пара, устанавливаемых на общих паропроводах перегретого пара, приборов для				

47.

периодического измерения температуры пара на выходе из каждой секции, а для котлов с температурой пара выше 500 градусов Цельсия - на выходной части змеевиков пароперегревателя, по одной термопаре (датчику) на каждый метр ширины газохода;

- на котлах паропроизводительностью более 400 тонн в час для измерения температуры пара на выходной части змеевиков пароперегревателей приборов непрерывного действия с регистрирующими и устройствами;

- на котле пароохладителя для регулирования температуры перегрева пара до пароохладителя и после него прибора для измерения температуры пара;

- на входе воды в экономайзер, на выходе из него и на питательных

	трубопроводах паровых котлов б е з экономайзеров прибора для измерения температуры питательной воды; - приборов для измерения температуры воды для водогрейных котлов на входе и выходе воды; - на котлах теплопроизводительностью более 4,19 ГигаДжоуль/час (1 Гигакалорий в ч а с) регистрирующих прибор для измерения температуры на выходе из котла; - на топливном трубопроводе к о т л а термометра для измерения температуры топлива перед форсунками;				
48.	Наличие в вахтенном журнале записей о контроле за температурой металла и предупреждения превышения ее допустимых значений при растопках, остановках и маневренных режимах котла приборов для измерения температуры стенки его				

	элементов: барабанов, трубных решеток и других элементов котла.				
49.	Наличие: - паспорта на запорную арматуру с условным проходом 50 миллиметров; - маркировки арматуры; - на маховиках арматуры направления вращения при открывании и закрывании арматуры; - запорного органа на выходе из котла до его соединения со сборным паропроводом котельной; - у водогрейных котлов запорного органа на входе воды в котел и на выходе воды из котла; - защиты на сборном баке от превышения давления выше расчетного при отводе среды от котла (сепаратор , расширитель) с меньшим давлением, чем в котле; - дистанционных приводов с выводом управления на				

	рабочее место машиниста котла главных парозапорных органов паровых котлов производительностью более 4 тонн в час; - регулирующей арматуры на питательных линиях котла; - автоматического отключение котла или его элементов при отклонениях от заданных режимов эксплуатации				
50.	Наличие на входе питательной воды в котел обратного клапана, предотвращающий выход воды из котла, и запорный кран. Наличие на экономайзере, отключаемого по воде, обратного клапана и запорного крана.				
51.	Наличие на котлах с давлением более 0,8 мегаПаскаль (8 килограмм на сантиметр квадратный) на каждом продувочном, дренажном трубопроводе, трубопроводе отбора проб воды (пара) не				

	менее двух запорных органов или одного запорного и одинового регулирующего органа.				
52.	Проверка способа присоединения арматуры сваркой встык или с помощью фланцев трубопроводов котлов, пароперегревате л е й и экономайзеров.				
53.	Соблюдение требований по установке арматуры котла с учетом наиболее удобного управления.				
54.	Установка запорных органов при включении нескольких питательных насосов, имеющих общие всасывающие и нагнетательные трубопроводы. Наличие обратных клапанов на стороне нагнетания каждого центробежного насоса.				
	Наличие: - на паровых котлах с камерным сжиганием топлива				

55.

автоматического устройства, прекращающим и подачу топлива к горелкам при снижении уровня, а для прямоточных котлов - расхода воды в котле и ниже допустимого;

- на водогрейных котлах с многократной циркуляцией и камерным сжиганием топлива автоматической прекращающим и подачу топлива к горелкам, а со слоевым сжиганием топлива - приборами, отключающими тягодутьевые устройства при снижении давления воды в системе до значения, при котором создается опасность гидравлических ударов, и при повышении температуры воды выше установленного предела;

- на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива автоматических

	приборов, предотвращающих подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании топлива-отключающими тягодутьевыми устройствами и топливоподающими и механизмами топки.				
56.	Наличие: - на котлах автоматически действующих звуковых и световых сигнализаторов верхнего и нижнего предельных положений уровней воды; - на паровых и водогрейных котлах при камерном сжигании топлива автоматических устройств для прекращения подачи топлива в топку при погасания факела в топке, отключения всех дымососов или прекращения тяги, отключения всех дутьевых вентиляторов; - защиты на котлах с горелками, оборудованным и индивидуальными и				

	вентиляторами, прекращающую подачу топлива к горелке при остановке вентилятора.				
57.	Наличие: - на котле-бойлере, работающего на жидком или газообразном топливе, устройств, автоматически прекращающим и подачу топлива в топку при прекращении циркуляции воды в бойлере; - защиты приборов безопасности от воздействия (отключение, изменение регулировки и тому подобного) на лиц, не связанных с их обслуживанием и ремонтом; - на паровых котлах автоматического регулятора питания.				
58.	Оснащения паровых котлов с температурой пара на выходе из основного и ли промежуточного пароперегревателя более 400 градусов Цельсия автоматическим и устройствами для				

	регулирования температуры пара.				
59.	Наличие на питательных насосах и инжекторах табличек с паспортными данными.				
60.	Наличие для питания котлов водой - центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом, центробежных и поршневых насосов с паровым приводом, паровых инжекторов, насосов с ручным приводом, водопроводной сети.				
61.	Контроль после проведения капитальных ремонтов насосов, с оформленными актами испытаний.				
62.	Выбор типов, характеристик, количеств и схем включения питательных устройств с учетом обеспечения безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.				

63.	Наличие прямков в котельной и входных дверей в котельную.				
64.	Наличие рабочего освещения и аварийного электрического освещения в помещении котельной, аварийное освещение в местах установки оборудования.				
65.	Проверка компоновки котлов или выступающих частей топки. Проверка соблюдение расстояния между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга.				
66.	Проверка соблюдения расстояний установки котлов с боковым обслуживанием топки или котла, ширины прохода между отдельными выступающими из обмуровки частями котлов и выступающими частями здания.				
	Недопущение установки в о д н о м				

67.	помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов и к технологии получения пара и (или) горячей воды.				
68.	Наличие: - взрывных предохранительных клапанов на газоходах котлов с камерным сжиганием; - постоянных площадок и лестниц для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров.				
69.	Проверка соответствия - расстояния по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла; - ширины, высоты ступеней лестниц, угла наклона.				
70.	Проверка системы топливоподачи и шлакозолоудале				

	ния на соответствие проектной документации				
71.	Наличие: - управления затвором бункера и заливкой шлака; - вытяжной вентиляции если зола и шлак выгребаются из топки на рабочую площадку; - загрузочных бункеров с крышкой и откидным дном при шахтных топках с ручной загрузкой для древесного топлива или торфа; - механизированного удаления золы и шлака; - поддона с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной.				
72.	Осуществление контроля за обеспечением водно-химическим режимом работы котла и питательного тракта.				
73.	Контроль за подпиткой сырой водой котлов, оборудованных устройствами до котловой обработки воды.				
	Наличие:				

74.	- журнала по водоподготовке для каждого случая подпитки котлов сырой (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период; - технологического регламента по ведению водно-химического режима и по эксплуатации установок до котловой обработки воды; - на рабочих местах технологического регламента по ведению водно-химического режима; - в котельной телефонов и часов. - участка до котловой обработки воды паровых котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 тонн в час и более.				
	Проверка выполнения мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для обеспечения				

75.	безопасности эксплуатации котлов: - назначение ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов; - разработку и утверждения технологических регламентов с учетом компоновки установленного оборудования; - обеспечения проведения технических освидетельствований котлов; - организации периодических обследований котлов (один раз в год); - организации контроля за состоянием металла элементов, работающих при температуре 450 °С и выше.				
76.	Проверка допуска обслуживающего персонала к эксплуатации котлов предусмотренным технологическим регламентом.				
	Контроль за эксплуатацией котлов со стороны обслуживающего персонала при				

77.	наличии автоматики, сигнализации и защиты, обеспечивающих ведение режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, остановку котла при нарушениях режима работы.				
78.	Соблюдение сроков проверки исправности действия манометров, предохранительных клапанов, водоуказательных приборов и питательных насосов.				
79.	Проверка наличия в вахтенном (сменном) журнале: - результатов проверки манометров; - манометра с установкой клейма или пломбы; - водоуказательных приборов путем их продувки; - исправности сниженных указателей уровня - предохранительных клапанов на предмет исправности путем принудительного				

	кратковременно го "подрыва"; - исправности резервных питательных насосов путем их кратковременно го включения в работу; - исправности сигнализации и автоматических систем защит в соответствии с графиком и технологическим регламентом.				
80.	Проверка наличия: - технологического регламента по порядку аварийной остановки котла, записей в сменном журнале причин аварийной остановки котла; - утвержденного графика ремонта котла, о выполнении ремонта по технологическому регламенту; - ремонтного журнала на каждый котел, в который вносятся сведения о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке				

	котлов на чистку и промывку; - удостоверений о качестве монтажа котла; - наряда-допуска д л я производство работ внутри к о т л а , открывание запорной арматуры.				
81.	Наличие - в паспортах к о т л а результатов технического освидетельствов а н и я с указанием разрешенных параметров работы и сроков следующего освидетельствов ания; - экспертного заключения аттестованной экспертной организацией о возможностях и условиях дальнейшей эксплуатации котла сверх расчетного срока службы; - порядка пуска котла в работу; - табличек на котлах;				
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)					
82.	Наличие на котле: - воздушников; - запорной регулирующей арматурой на трубопроводах;				

	- лазов, крышек, фланцевых соединений.				
83.	Наличие запорной арматуры на трубопроводах, объединяющих воздушники нескольких котлов.				
84.	Наличие - устройств тушения загоревшегося теплоносителя в топке котлов; - уравнильных линий при параллельной работе двух и более котлов в системе с самотечным возвратом конденсата нижние барабаны (коллекторы) котлов; -запорной арматуры на котлах со стороны входа и выхода теплоносителя.				
85.	Наличие на отводящем из котла трубопроводе пара или нагретой жидкости показывающих и регистрирующих температуру приборов, а на подводящем трубопроводе - прибор, показывающих температуру.				

86.	Наличие на отключающих и подводящих трубопроводах обогревающих устройств, для предотвращения затвердевания теплоносителя.				
87.	Наличие питательных насосов на паровых котлах п р и индивидуальной схеме питания. Осуществление электрического питания насосов от двух независимых источников.				
88.	Наличие на паровых котлах с принудительной подачей теплоносителя и жидкостных котлах автоматических устройств, прекращающих подачу топлива при отключении электроэнергии, а при наличии д в у х независимых источников питания электродвигател ей насосов - устройством, переключающи м с одного источника питания.				
89.	Наличие графика технического осмотра поверхностей				

	нагрева и очистки от смолистых отложений.				
90.	Наличие инструкции по эксплуатации определяющие порядок и сроки проведения технических освидетельствований котлов с высокотемпературным органическим теплоносителем.				
Подраздел 3. Требования при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды					
	Наличие: - на трубопроводах и несущих металлических конструкциях надежной защиты от коррозии; - изоляции на элементах трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45 градусов Цельсия, расположенные в доступных для обслуживающего персонала; - в проектах расчетных сроков службы, расчетных ресурсов, расчетных чисел пусков трубопроводов I и II категории; - расчета участка трубопровода между				

91.

неподвижными опорами на компенсацию тепловых удлинений;
- на паропроводах указателей перемещения для контроля за расширением паропроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы;
- доступа к указателям перемещений;
- площадок и лестниц для обслуживания указателей перемещений;
- в нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода спускаемые штуцера;
- воздушников для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов;
- устройств для продувки нижних концевых точек паропроводов и нижних точках;
- на трубопроводах приборов для измерения давления и температуры рабочей среды, а в необходимых случаях;

- запорной и регулирующей арматурой, редукионными и предохранительными устройствами и средствами защиты и автоматизации; - на предохранительных клапанах отводящих трубопровод, предохраняющих персонал от ожогов при срабатывании клапанов; - защиты трубопроводы от замерзания и оборудование дренажами для слива скапливающегося в них конденсата; - устройств на грузовых или пружинных клапанах для проверки исправности действия клапана во время работы трубопровода путем принудительного открытия; - на редукионных и редукионно-охладительных устройствах автоматического регулирования давления и температуры пара;					

	- расчетов на вертикальную нагрузку трубопроводов на опоры и подвески от теплового расширения трубопровода.				
92.	Наличие расчетов на пропускную способность предохранительных клапанов при разрешении эксплуатации трубопровода на пониженных параметрах.				
93.	Осуществление контроля за недопущением отбора рабочей среды из патрубка, на котором установлено предохранительное устройство и установки запорных органов до и после предохранительных устройств.				
94.	Наличие манометров с номинальным диаметром от уровня площадки наблюдения и дублирующего манометра; - класса точности манометров; - выбора манометров; - технического состояния манометров.				

95.	Наличие: - перед манометром трехходового крана или другого аналогичного устройства для продувки, проверки и отключения манометра; - сифонной трубки; - на запорной арматуре соответствующих маркировок; - паспортов на арматуру с условным проходом 50 мм; - на маховиках запорной арматуры надписей указывающие открытие и закрытие.				
96.	Проверка оснащения: - трубопроводов, расчетное давление, которого ниже давления питающего его источника, - редуцирующим устройством с манометром и предохранительным клапаном; - редукционных и редукционно-охладительных устройств автоматическим регулированием и температурой пара.				

Наличие:

- на задвижках и вентильях, требующих для открытия и закрытия усилие более 25 килограмм на силу,
- электрических приводов;
- технологии, разработанной до начала выполнения работ по монтажу и ремонту трубопроводов и их элементов;
- проектно-конструкторской документации, включающей указания по выполнению технологических и контрольных операций при монтаже и ремонте трубопроводов;
- монтажных формуляров при монтаже трубопроводов
- паспортов на трубопроводы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаль;
- технологического регламента по внутреннему осмотру питательных трубопроводов при техническом обслуживании

	- графика ремонтов трубопроводов и технологического регламента по их проведению; - сведений в паспортах о ремонтных работах, внеочередных технических освидетельствований трубопроводов, о материалах, использованных при ремонте, сведения о качестве сварки; - окраски и маркерочных надписей на трубопроводах и арматуре, и приводах; - входного контроля основных и сварочных материалов, полуфабрикатов применяемых при ремонте; - технологических регламентов по внутреннему осмотру питательных трубопроводов.				
98.	Проверка наличия записей в паспортах на трубопроводы о проведении технических освидетельствований трубопроводов, в том числе питательных и				

	в н о в ь смонтированных .				
99.	Проверка выполнения мероприятий по созданию производственного контроля и надзора для обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводов в исправном состоянии: - назначение ответственных л и ц обеспечивающих исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов; - разработку и утверждение технологических регламентов; - обеспечение наблюдений за оборудованием путем осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств; для записи результаты осмотра и проверки ведется сменный журнал; - проведения периодически, не реже одного раза в год, обследование категорийных				

	трубопроводов с уведомлением территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.				
100.	Осуществление контроля за ростом остаточных деформаций трубопроводов.				
101.	Проверка наличия документов, подтверждающих качество сварочных работ, термообработки, установки и окончательного закрепления опор и подвесок и результатов гидравлического испытания трубопроводов.				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Руководитель субъекта контроля и надзора _____

 должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и

Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 9
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной
безопасности в отношении опасных производственных объектов при
эксплуатации компрессорных станций**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	Наличие разработанных и				

1.	утвержденных, руководителем организации, технологических регламентов по обеспечению безопасного ведения работ с учетом проектных решений, инструкций изготовителя, положения о производственном контроле				
2.	Применение материалов (труб, патрубков, гнутых элементов (отводов), компенсаторов, фланцев, заглушек, прокладок, арматур, электродов, сварочной проволоки, болтов, шпилек, гаек и тому подобного), методов и объема контроля сварных соединений, применяемых при монтаже и ремонте трубопроводов компрессорных станций соответствующих проекту компрессорной станции				
3.	Соответствие применения соединений элементов, арматуры и				

	деталей трубопроводов				
4.	Соответствие применения тройниковых соединений с последующим проведением проверки качества сварных швов по всей длине радиографией и л и ультразвуковой дефектоскопией				
5.	Наличие антикоррозионн ой защиты на трубопроводах и несущих металлических конструкциях				
6.	Наличие тепловой изоляции на всех элементах трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45 градусов Цельсия, расположенных в доступных для обслуживающег о персонала местах				
7.	Недопущение в варки штуцеров, дренажных и продувочных труб, и других деталей в зоне сварных швов трубопроводов				
8.	Соответствие конструкции криволинейных элементов (гнутых, литых,				

	штампованных) проектной документации трубопровода				
9.	Соответствие значения толщины стенки гнутого элемента (колена) на любом его участке, величина которого не менее значений установленных расчетом на прочность				
10.	Соответствие проверки величины утонения стенки				
11.	Соответствие расстояния от наружной поверхности элемента, к которому присоединяется труба, до началагиба трубы должно быть не менее величины наружного диаметра трубы, но не менее 50 миллиметров				
12.	Соответствие расположения сварных соединений трубопровода для обеспечения возможности их контроля методами, определенными проектом				
	Соответствие и правильность применения сварки встык, угловых				

13.	сварных соединений, стыковых сварных соединениях элементов с различной толщиной стенок, труб и других элементов с продольными и спиральными сварными швами, поперечных стыковых сварных соединений, крутоизогнутых, штампованных и штампованных колен				
14.	Соответствие расстояния от оси поперечного сварного соединения трубопровода до края опоры или подвески				
15.	Соответствие совместной прокладки с технологическими и трубопроводами разного назначения при наземной прокладке воздухопроводов и газопроводов (инертные газы)				
16.	Наличие лестниц и площадок для удобного обслуживания арматуры				
	Наличие и правильность расчетов				

17.	несущих конструкций трубопровода с учетом усилий, возникающих при температурных деформациях (растяжения, сжатия), опор и подвесок трубопроводов без учета массы воды при гидравлических испытаниях, но с учетом массы рабочей среды. Проектом компрессорной станции должно быть предусмотрено наличие приспособлений для разгрузки пружин, опор и подвесок при гидравлическом испытании				
18.	Соответствие и наличие расчетов неподвижных опор на усилия				
19.	Наличие и соответствие спускных штуцеров снабженных запорной арматурой для опорожнения трубопровода и отвода воздуха, воздушников, для отвода воздуха, штуцеров для продувки				
	Наличие и соответствие проектным				

20.	решениям приборов для измерения величины давления и температуры рабочей среды, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанами, средств сигнализации, защиты и автоматизации на каждом трубопроводе				
21.	Наличие маркировки на корпусе арматуры, с указанием: наименования или товарного знака изготовителя; условного прохода; условного давления и температуры среды; направления потока среды (стрелка); марки стали				
22.	Наличие подъездов, с дорожным покрытием шириной не менее 3,5 метров, к территории компрессорной станции и ко всем ее сооружениям				
	Наличие сертификатов для применяемых материалов и				

23.	полуфабрикатов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением, для монтажа и ремонта воздухогазосборников, нагнетательных трубопроводов, масловлагоотделителей и их деталей				
24.	Наличие разрешительных документов у специализированных экспертных организаций, выполняющих монтаж и ремонт воздухоосборников, масловлагоотделителей, трубопроводов всех назначений газосборников. Выполнение специализированными экспертными организациями монтажа и ремонта воздухоосборников, масловлагоотделителей, трубопроводов всех назначений и газосборников.				
	Выполнение монтажа и ремонта компрессорных станций в соответствии с				

25.	инструкциями по монтажу, ремонту и эксплуатацией изготовителя.				
26.	Соответствие производства сварки нагнетательных трубопроводов и сосудов (воздухогазосборники, масловлагоотделители и другие емкости, работающие под давлением), подготовки к сварке отдельных узлов и деталей, а также применяемых сварочных материалов и аппаратуры проектным решениям компрессорной станции				
27.	Наличие и допуск к производству сварочных работ сварщиков, прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности				
28.	Наличие и соответствие паспорта нагнетательного трубопровода компрессорной установки, на каждый нагнетательный воздухопровод,				

	газопровод и приложений к нему				
29.	Недопущение сооружения компрессорных станций в местах, где в забираемый (всасываемый) воздух попадают газы, ядовитые и л и взрывоопасные смеси, пыль и вла г а . Производство контрольных замеров в месте расположения компрессорной станции для определения наличия газов, пы ли , взрывоопасной смеси				
30.	Недопущение расположения компрессорной станции в пристройке или в н у т р и производственн ого здания, если в смежном помещении находятся взрывоопасные, пожароопасные и химические производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека				
	Недопущение размещения аппаратуры и оборудования,				

31.	которые технологически и конструктивно не связанных с компрессорами в помещениях компрессорных станции				
32.	Соответствие высоты, общих размеров помещения компрессорной станции с учетом безопасного обслуживания и ремонта компрессорной установки и отдельных ее узлов				
33.	Недопущение установки компрессорных установок под бытовыми, офисными и подобными им помещениями				
34.	Соответствие проходов в машинном зале для обеспечения возможности монтажа и обслуживания компрессора и электродвигател я				
35.	Соответствие п о л о в помещения компрессорной станции, технологических каналов и проемов				
	Наличие дверей и о к о н помещения компрессорной станции и				

36.	наличие снаружи у входной двери сигнализации для вызова обслуживающего персонала и плаката "Посторонним вход воспрещен"				
37.	Наличие в помещении компрессорной станции площадки для проведения ремонта компрессора, вспомогательного и электрического оборудования				
38.	Наличие соответствующих грузоподъемных устройств и средств механизации для выполнения ремонтных работ помещения				
39.	Наличие мест для хранения обтирочных материалов, инструмента, прокладочного материала и недельного запаса компрессорного масла в помещении компрессорной станции				
40.	Наличие естественной и принудительной вентиляции в помещении				

	компрессорной станции				
41.	Недопущение хранения керосина, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей в машинном зале компрессорной станции				
42.	Недопущение разведения открытого огня в помещении компрессорной станции, а также осуществление п о наряду-допуску, п о д наблюдением л и ц а , обеспечивающег о безопасное производство монтажных или ремонтных р а б о т производства монтажных и ремонтных работ с применением открытого огня и электросварки в помещении компрессорной станции, на трубопроводах, масловлагоотделителях и воздухогазосборниках				
43.	Соответствие температурного режима в помещении компрессорной станции, наличие				

	системы центрального отопления				
44.	Наличие аварийного освещения, помещения с шумопоглощаю щим покрытием, часов, средств оперативной, в том числе диспетчерской связи, аптечки первой медицинской помощи и питьевой воды в машинном зале компрессорной станции				
45.	Наличие помещения для переодевания персонала и хранения спецодежды, санузла, умывальника и душа, помещения для водоподготовки (фильтрации и умягчения воды, идущей для охлаждения компрессоров, промежуточных и концевых холодильников)				
46.	Правильность и соответствие установки компрессора и его двигателя на фундаментах, соблюдение условий для компенсации влияния вибрации,				

	вызываемой при работе компрессора				
47.	Соответствие вывода из помещения компрессорной станции в специально оборудованные устройства (сборники) продувочных отводов масло-водоотделителей для исключения загрязнения стен здания и окружающей территории маслом, выбрасываемым вместе со сжатым воздухом				
48.	Наличие площадок и лестниц для обследования компрессоров, имеющих высоко расположенные части				
49.	Состояние настилов площадок, ширины свободного прохода площадок, ступеней, угла наклона, ширины лестниц в здании компрессорной станции				
	Наличие заземления корпусов электродвигателей,				

50.	компрессоров, промежуточных и концевых холодильников, масловлагоотделителей				
51.	Наличие концевых холодильников и масловлагоотделителей на воздушных компрессорах производительностью более 10 кубических метров в минуту				
52.	Соответствие установки всех компрессоров производительностью свыше 20 кубических метров в минуту и их двигателей				
53.	Наличие ограждений на всех движущихся и вращающихся частях компрессоров, электродвигателях и других механизмах				
54.	Недопущение размещения компрессорных установок под бытовыми, общественными, офисными и подобными им помещениями, в которых постоянно находятся люди				
	Соответствие забора (всасывания) воздуха компрессором, а				

55.	также забора для воздушных компрессоров производительностью до 10 кубических метров в минуту (включительно)				
56.	Недопущение производства забора воздуха вблизи теплоизлучающих устройств				
57.	Наличие фильтров, защищенных от попадания в него атмосферных осадков для очистки засасываемого воздуха от пыли всасывающий воздухопровод компрессора				
58.	Соответствие конструкции фильтрующего устройства для обеспечения безопасного и удобного доступа к фильтру для его разборки и очистки. Недопущение деформации и вибрирования фильтрующего устройства в процессе засасывания воздуха компрессором				
59.	Наличие и соответствие применения индивидуальных или общих фильтрующих				

	устройств для нескольких компрессоров				
60.	Наличие и соответствие проектной документации фильтров и другого оборудования на компрессорных установках в организациях, где возможна большая запыленность всасываемого воздуха				
61.	Наличие и ведение в сменном журнале записей о периодичности очистки всех фильтров после наработки в объеме 1000 часов, очистки и смазки ячеек фильтров, очистки сухих воздушных фильтров руководству по эксплуатации изготовителя фильтра				
62.	Недопущение применения бензина, керосина и других горючих жидкостей для очистки фильтра				
63.	Наличие масловлагоотделителей на трубопроводах компрессоров, снабженных концевыми холодильниками				

	холодильником и воздухосборником				
64.	Наличие осушительных установок, помимо концевых холодильников, на компрессорах при использовании глубоко осушенного воздуха и соответствие расположения осушительных установок, работающих по методу вымораживания влаги при помощи холодильных установок				
65.	Соответствие размещения в машинном зале компрессорной установки осушительных установок				
66.	Наличие воздухосборников или газосборников (буферных емкостей) в компрессорной установке для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа				
67.	Наличие ограждений у воздухосборника или				

	газосборника и соответствие их расположения				
68.	Соответствие удаления масла и воды при продувке масловлагоотделителей и воздухоотборников				
69.	Соответствие количества, установки арматуры, средств измерения, автоматике, сигнализации и защиты проектным решениям Правилам по компрессорам, для обеспечения регулировки режимов, контроля параметров, отключения компрессора, эксплуатации, безопасного обслуживания и ремонта компрессорной установки в целом				
70.	Соответствие и наличие индивидуальных ответвлений с запорной арматурой для сброса воздуха или газа, или других устройств для разгрузки электродвигателя при запуске компрессора на нагнетательных				

	линиях до воздухосборник а и л и газосборника (до обратных клапанов)				
71.	Наличие и соответствие установки манометров и предохранитель ных клапанов на компрессорной установке после каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора				
72.	Наличие и ведение сменного журнала с указанием регулярности и периодичности проведения контроля давления сжатого воздуха или инертного газа				
73.	Наличие приборов для измерения давления рабочей среды после каждой ступени сжатия компрессора, на нагнетательном трубопроводе, на воздухогазосбор никах, на маслопроводе, подающем компрессорное масло для смазки				
	Наличие и соответствие				

74.	установки трехходового крана для установки контрольного манометра, проверки исправности действия рабочего манометра, отключения его от источника давления и соединения с атмосферой. Наличие и соответствие сифонной трубки, масляного буфера или другого устройства, предохраняющего манометр от порчи под воздействием рабочей среды. Наличие и соответствие, п р и необходимости, отдельного штуцера с запорным устройством для присоединения второго манометра				
75.	Наличие двух манометров при давлении на последней ступени сжатия 30 мегаПаскаль (3 0 0 килограмм-сила на квадратный сантиметр) и выше				
	Наличие шкалы на манометрах, при рабочем				

76.	давлении стрелка которых должна находиться в средней трети шкалы				
77.	Наличие красной черты на циферблате манометра по делению, соответствующе му высшему допускаемому рабочему давлению				
78.	Взамен красной черты, наносимой на циферблате манометра, допускается прикреплять пайкой или другим способом к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра над соответствующи м делением шкалы. Недопущение нанесения красной черты на стекло манометра				
	Соответствие класса точности манометров, не ниже: 2,5 – при рабочем давлении до 2,5 мегаПаскаль (25 килограмм-сила				

79.	на квадратный сантиметр); 1,5 – при рабочем давлении от 2,5 до 14 мегаПаскаль (от 25 до 140 килограмм-сила на квадратный сантиметр); 1,0 – при рабочем давлении более 14 мегаПаскаль (140 килограмм-сила на квадратный сантиметр)				
80.	Соответствие установки манометров таким образом, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний				
81.	Соответствие номинального диаметра манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения за ними (должен быть не менее 100 миллиметров, на				

	высоте от 2 до 3 метров – не менее 160 миллиметров). Недопущение установки манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки наблюдения				
82.	Соответствие периодичности проведения проверки манометров с их опломбированием или клеймением, а также соответствие проведения владельцем компрессорной установки дополнительной (периодической) проверки рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок рабочих манометров				
83.	Наличие записей величины давления сжатого воздуха или инертного газа на каждой ступени сжатия и на линии нагнетания в журнале учета работы компрессорной установки				

84.	Соответствие периодичности и проверки исправности действия рабочих манометров продувкой, наличие записи времени проверки в журнале учета работы компрессорной установки				
85.	Недопущение применения манометров в случаях: 1) отсутствия пломбы или клейма с отметкой о проведении поверки (один раз в 12 месяцев); 2) не проведена очередная проверка манометра (один раз в 6 месяцев); 3) если стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра; 4) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые				

	отражаются на правильности его показаний				
86.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о проведении и сроках проверки предохранитель ных клапанов в процессе эксплуатации компрессорной установки				
87.	Наличие записей , даты (число, месяц, год) и времени проверки исправности действия предохранитель ных клапанов в журнале учета работы компрессорной установки				
88.	Наличие отдельного манометра на каждой точке замера. Соответствие мест замеров проектным данным компрессорной станции				
	Соответствие термометров или других датчиков предназначенны х для определения температуры рабочей среды, воздуха или инертных газов на каждой ступени				

89.	компрессора (на входе и на выходе), в нагнетательном трубопроводе, после промежуточных и конечного холодильников, на сливе воды, масла, поступающего для смазки механизма компрессора				
90.	Соответствие замера температуры сжатой рабочей среды (воздух, газ) стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Соответствие глубины посадки гильз. Соответствие соединения гильзы к трубе, для проведения очищения наружной стороны гильзы от масляных отложений не реже одного раза в месяц				
91.	Наличие и соответствие записей результатов замеров температуры в журнал учета работы компрессорной установки				

92.	Соответствие температуры воздуха после каждой ступени сжатия компрессора в нагнетательных патрубках, руководству по эксплуатации изготовителя, но не более 170 градусов Цельсия для общепромышленных компрессоров, для компрессоров технологического назначения соответствует предусмотреной в технологических регламентах, но не выше 180 градусов Цельсия				
93.	Наличие предохранительных клапанов после каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. Соответствие установки предохранительного клапана только на воздухо- или газосборнике в случаях если на каждый компрессор предусмотрен один воздухо-сборник и на нагнетательном трубопроводе				

	отсутствует запорная арматура				
94.	Соответствие применяемых технических устройств в качестве предохранитель ных устройств: 1) пружинные предохранитель ные клапаны; 2) рычажно-грузов ы е предохранитель ные клапаны; 3) предохранитель ные устройства с разрушающимися я мембранами (мембранные предохранитель ные устройства)				
95.	Соответствие установки пружинных предохранитель ных клапанов как после каждой ступени с ж а т и я компрессора на участке охлажденного воздуха, так и на нагнетательной линии и на воздухосборник е				
96.	Соответствие установки рычажно-грузов ы х предохранитель ных клапанов на нагнетательной линии и воздухосборник е				

97.	Соответствие установки предохранительных мембран в предназначенные для них зажимные приспособления. Наличие на каждой предохранительной мембране заводского клейма с указанием давления срабатывания и допустимой рабочей температуры эксплуатации. Наличие паспорта изготовителя на всю партию однотипных мембран, направляемую одному потребителю				
98.	Наличие паспортов и руководства по эксплуатации у поставляемых изготовителем пружинных и рычажно-грузовых предохранительных клапанов				
99.	Недопущение отбора рабочей среды из патрубков, на которых установлены предохранительные клапаны. Недопущение установки запорной арматуры, как перед				

	предохранитель ным клапаном и после него				
100.	Наличие защиты от замерзания в присоединитель н ы х трубопроводах предохранитель ных клапанов рабочей среды				
101.	Соответствие установки предохранитель ных клапанов размещенных в местах, доступных и удобных для их обслуживания				
102.	Соответствие размеров и пропускной способности предохранитель ных клапанов так, чтобы не м о г л о образоваться давление, превышающее разрешенное рабочее более чем на 0,05 мегаПаскаль (0,5 килограмм-сила на квадратный сантиметр) при рабочем давлении до 0,3 мегаПаскаль (3 килограмм-сила на квадратный сантиметр) включительно, на 15 процентов – при рабочем давлении от 0,3 д о 6 мегаПаскаль (от 3 д о 60 килограмм-сила на квадратный				

	сантиметр) и на 10 процентов – при рабочем давлении свыше 6 мегаПаскаль (6 0 килограмм-сила на квадратный сантиметр)				
103.	Соответствие настройки и регулировки предохранительных клапанов (на момент срабатывания) на специальных стендах лицами, допущенными к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок, с записью о проведенной регулировке в эксплуатационной документации				
104.	Наличие приспособления для принудительного открытия во время работы компрессорной установки на каждом предохранительном клапане. Наличие пломб на натяжных гайках пружинных предохранительных клапанов (отрегулированных на момент срабатывания), а также наличие пломб на закрепленных, закрытых				

	металлическими кожухами грузах отрегулированн ых рычажных клапанов				
105.	Наличие обратных клапанов на нагнетательном трубопроводе к воздухо- или газосборнику. Наличие устройства для удобного и безопасного обслуживания оборудования, требующего систематическог о обслуживания, расположенного на высоте более 1,8 метров				
106.	Установка предохранитель ного клапана п о с л е компрессора только на воздухогазосбор нике, в случае если на каждый компрессор предусмотрен о д и н воздухосборник и н а нагнетательном трубопроводе отсутствует запорная арматура				
	Соответствие установки предохранитель ных клапанов п р и последовательно м соединении нескольких сосудов (				

107.	воздухосборник и, газосборники) и отсутствии запорной арматуры между ними на всей группе сосудов на общем подводящем трубопроводе				
	Оборудование каждого компрессора снабжается приборами дистанционного контроля температуры и давления сжатого воздуха, газа, охлаждающей воды и масла, обеспечивающими световую и звуковую сигнализацию при отклонении работы компрессора от нормального режима по этим параметрам, а также приборами, автоматически выключающими компрессор при повышении давления и температуры сжатого газа выше допустимых норм, при прекращении подачи охлаждающей воды, при понижении давления масла для смазки ниже допустимого.				

108.

Наличие при проектировании автоматизированной компрессорной станции с большим числом машин (более 3-х) в системе контроля и автоматике следующего: общий щит или пульт на центральном пункте управления с размещением на нем аппаратуры, сигнализирующей об отклонении основных параметров работы компрессора от номинальных значений и органов автоматического или полуавтоматического и дистанционного управления; местный щит или пульт, устанавливаемый в непосредственной близости от компрессора. Наличие на этом щите приборов для сигнализации и контроля основных параметров компрессора, а также органов местного ручного управления

	компрессором с необходимой арматурой				
109.	Наличие воздухомеров и газомеров предназначенны х для учета выработанного компрессором воздуха или инертного газа за смену в кубических метрах				
110.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о проведении и сроках контроля температуры сжатого воздуха или инертного газа, с помощью стационарных ртутных термометров или других датчиков				
111.	Соответствие значений температуры воздуха или инертного газа после каждой ступени сжатия компрессора в нагнетательных патрубках, значениям приведенных в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора, но не выше 170 градусов Цельсия для общепромысле нных (в том				

	числе используемых в угольной промышленности) компрессоров , а для компрессоров технологического назначения не выше 180 градусов Цельсия				
112.	Наличие записей показаний температуры сжимаемого воздуха или инертного газа по ступеням (на входе и выходе) в журнале учета работы компрессорной установки, не реже одного раза в 2 часа, если изготовителем не установлен более короткий срок замеров				
113.	Соответствие смазки компрессоров и применения компрессорного масла руководству изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора				
114.	Наличие у каждой поступившей на предприятие партии компрессорного масла сертификата, с указанием физико-химические свойств и				

	температуры вспышки масла				
115.	Наличие лабораторного анализа на соответствие масла перед каждым его применением из каждой партии стандартам и требованиям руководства изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора. Оформление результатов лабораторного анализа на каждую емкость партии масла				
116.	Соответствие доставки масла в машинный зал в специальных сосудах для каждого вида масла (ведрах, бидонах с крышками и тому подобное)				
117.	Недопущение использования сосудов, предусмотренных для транспортирования и хранения компрессорного масла для других целей. Соответствие содержания сосудов в чистоте и периодика очистки от осадков. Недопущение использования для масла				

	загрязненных сосудов				
118.	Наличие устройств централизованной подачи масла, аварийным сливом масла на компрессорных установках в случаях, определяемых проектом компрессорной станции. Соответствие размещения устройств в отдельном от машинного зала помещении, отделенном капитальными стенами и имеющем выход наружу для централизованной подачи компрессорного масла (баки, насосы и прочие)				
119.	Недопущение хранения легковоспламеняющихся жидкостей в помещении машинного зала компрессорной установки				
120.	Применение, только с письменного разрешения (запись в сменном журнале) лица, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной				

	станции и сосудов, работающих под давлением, масла, идущего на смазку цилиндров компрессора				
121.	Наличие и ведение в сменном журнале сведений о периодичности очистки масляных фильтров в системе принудительной смазки и приемной сетки масляного насоса, технологически м регламентам, но не реже одного раза в два месяца, а так же периодичности очистки масляного насоса и лубрикатора не реже одного раза в полтора месяца				
122.	Наличие на каждом компрессоре приборов для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения				
	Наличие записей показания давления и температуры				

123.	масла в журнале учета работы компрессорной установки, не реже одного раза в 2 часа, е с л и изготовителем компрессора не установлены более короткие сроки. Наличие записей расхода компрессорного масла в конце смены в журнале учета расхода компрессорного масла				
	Наличие и ведение в сменном (вахтенном) журнале записей о периодичности проверки расхода масла на каждой точке для смазки цилиндров и сальников компрессора контролируемых лубрикатором, подающим это масло, под давлением во избежание отклонений от руководства изготовителя компрессора; регулярности наружного осмотра оборудования компрессорной установки, обтирки и очистки ее наружных поверхностей от пыли и грязи,				

124.	технологическому регламенту; периодичности ручной продувки масловлагоотделителей (промежуточных и конечного) при отсутствии автоматической продувки – два раза в смену, если заводской инструкцией не предусмотрен более короткий период продувки; воздухохоборник и или газосборники, входящие в состав компрессорной установки, продуваются не реже одного раза в смену при наличии конечного холодильника и масловлагоотделителя и не реже двух раз в смену. Наличие в качестве обтирочных материалов только хлопчатобумажных или льняных тканей;				
125.	Недопущение утечки компрессорного масла и охлаждающей воды, попадания масла на фундамент. Немедленное устранение				

	причин утечек при их обнаружении				
126.	Соответствие слива отработанного компрессорного масла в маслосборники, находящихся вне помещения компрессорной установки				
127.	Соответствие допуска отработанного масла к повторному использованию только после его регенерации и положительных результатов лабораторного анализа на соответствие его физико-химичес ких свойств, свойствам свежего масла				
128.	Недопущение применения регенерированн ого масла для компрессоров, установленных на угольных шахтах				
129.	Наличие на промежуточных и концевых холодильниках компрессора дренажных устройств для отвода конденсата и отработанного масла в специально установленные сборники, исключающих				

	загрязнение производствен ного помещения компрессорной станции, а также устройств для автоматической или ручной продувки				
130.	Обеспеченность компрессорных установок системой водяного или воздушного охлаждения с соблюдением режима работы системы соответствующе й руководству по эксплуатации изготовителя				
131.	Соответствие выбора системы подачи воды для охлаждения компрессоров, промежуточных и концевых холодильников проектным решениям				
132.	Применение рекомендованно й обратной системы охлаждения				
	Недопущение содержания растительных и механических примесей в количестве свыше 40 миллиграмм на литр в воде системы охлаждения компрессорных установок. Соответствие о б щ е й				

133.	жесткости воды не более 7 миллиграмм-эквивалентов на литр. Наличие водоочистительных установок (механических, натрий-катионитовых фильтров и других) при отсутствии воды заданного качества				
134.	Наличие на видных местах для контроля системы охлаждения на трубопроводах, отводящих нагретую воду от компрессора и холодильников: 1) при замкнутой системе охлаждения – реле протока со стеклянными смотровыми люками или контрольными кранами с воронками; 2) при открытой циркуляционной системе охлаждения – сливные воронки				
135.	Наличие вентиля, регулирующего количество подаваемой для охлаждения воды перед компрессором, на трубопроводе охлаждения				

136.	Соответствие прокладки трубопроводов охлаждающей системы в помещении компрессорной установки преимущественно в каналах (туннелях). Соответствие размеров каналов (туннелей) с учетом удобства выполнения ремонтных работ и обслуживания расположенных в них арматуры и трубопроводов охлаждающей системы. Наличие дренажей при устройстве каналов (туннелей)				
137.	Осуществление при длительных остановках компрессора, при температуре в помещении станции +2 градусов Цельсия из охлаждающих систем неработающего оборудования слива охлаждающей воды, а также продувки воздушных или газовых полостей. Наличие спускных приспособлений для спуска воды				

	из системы охлаждения и рубашек компрессора. Недопущение превышения в процессе эксплуатации, температуры охлаждающей воды, выходящей от компрессора, промежуточных и конечного холодильников, свыше 40 градусов Цельсия				
138.	Соответствие замера температуры, как на входе, так и на сливе охлаждающей воды стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Недопущение применения переносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) замера температуры				
139.	Наличие записей результатов замеров температуры в журнал учета работы компрессорной установки, на реже одного раза в 2 часа,				

	е с л и руководством изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора не предусмотрены более короткие сроки замеров				
140.	Соответствие очистки системы охлаждения сжатого воздуха или инертного газа (рубашки цилиндров, концевой и промежуточные холодильники) от накипи, шлама и других загрязнений графику, утвержденному техническим руководителем, в зависимости от общей жесткости воды, подаваемой на охлаждение компрессорной установки				
141.	Наличие на каждом компрессоре масловлагоотдел ителя, установленного на нагнетательном трубопроводе между компрессором и воздухосборник ом, газосборником, по возможности ближе к компрессору (концевому холодильнику).				

	Допускается исполнение масловлагоотделителя и концевого холодильника в одном агрегате				
142.	Наличие на масловлагоотделителях дренажных устройств для отвода отработанного масла и конденсата в сборники, исключающие загрязнение помещения компрессорной станции, окружающей среды, а также устройствами для автоматической и ручной продувки				
143.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале о ручной продувке масловлагоотделителей два раза в смену, если руководством по эксплуатации изготовителя или технологически м регламентом не предусмотрен более короткий период продувки				
	Наличие на нагнетательном трубопроводе (от концевого холодильника до воздухохборник				

144.	а, газосборника): манометров, термометров, предохранитель ных и обратных клапанов, отключающей арматуры (задвижек, вентилей) и дренажного устройства				
145.	Наличие индивидуальног о ответвления с запорной арматурой для сброса давления или другого устройства для разгрузки электродвигател я при запуске компрессора на нагнетательном трубопроводе до обратного клапана				
146.	Обеспечение безопасного обслуживания и ремонта арматуры, устанавливаемо й н а нагнетательном трубопроводе				
147.	Обеспечение возможности быстрого включения вентилей, задвижек, кранов и клапанов в работу и отключения их				
	Наличие на арматуре нумерации, обеспечение плотного закрепления на				

148.	шпинделях маховиков. Наличие надписей на вентильях ((заводжках) и приводах к ним: 1) номер или условное обозначение запорного или регулирующего устройства, соответствующи е эксплуатационн ым схемам, исполнительная технологическая с х е м а трубопроводов сжатого газа, охлаждающей в о д ы , компрессорного масла; 2) указатель ((стрелка) направления вращения в сторону закрытия "з" и в сторону открытия "о"				
	Соответствие расположения надписей на арматуре и приводах: 1) п р и расположении штурвала ((маховика) вблизи корпуса вентилья ((заводжки) – на корпусе или изоляции вентилья ((заводжки) или н а прикрепленной табличке;				

149.

2) при дистанционном управлении при помощи штурвала (маховика) – на колонке или кронштейне штурвала;

3) при дистанционном управлении с помощью цепи – на табличке, неподвижно соединенной с кронштейном цепного колеса и закрепленной в положении, обеспечивающем наилучшую видимость с площадки управления;

4) при дистанционном управлении вентилем или задвижкой (конец вала утоплен в полу и закрыт крышкой) – на крышке с внутренней и внешней стороны;

5) при дистанционном управлении с помощью электропривода – у кнопок управления;

6) при дистанционном управлении, кроме надписей, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) настоящего пункта, наносятся

	надписи на маховики управляемой арматуры				
150.	Наличие на арматуре, устанавливаемо й н а компрессоре, сосудах и нагнетательных трубопроводах маркировки на корпусе, в которой указывается: 1) наименование или товарный з н а к изготовителя; 2) условный проход; 3) условное давление и температура среды; 4) направление потока среды (стрелка); 5) марка материала. Соответствие выбора количества и мест установки арматуры, контрольно-изм ерительных приборов и предохранитель ных устройств данным проектной организацией, исходя из обеспечения условий эксплуатации компрессорной установки				
	Наличие тепловой изоляции на				

151.	трубопроводах, сосудах и аппаратах с температурой поверхности выше +45 градусов Цельсия, располагаемых на рабочих местах и в местах основных проходов. Стенки цилиндров компрессора изоляции не подлежат				
152.	Наличие в компрессорной установке воздухохоборник о в или газосборников (буферных емкостей) для сглаживания пульсации давления сжатого газа				
153.	Наличие документов (сертификатов) о подтверждении соответствия сосудов, работающих под давлением (воздухохоборник о в) требованиями Таможенного союза				
154.	Объём воздухохоборник о в , газосборников воздушных компрессоров общего назначения определяется				

	изготовителем или проектом компрессорной станции				
155.	Соответствие расположения и ограждения воздухосборник а и л и газосборника на фундамент вне здания компрессорной станции				
156.	Соответствие расстояния между воздухосборник ами или газосборниками не менее 1,5 метра, между воздухосборник ом и л и газосборником и стеной здания – не менее 1 метра . Соответствие установки ограждения от воздухосборник а и л и газосборника в сторону проезда или прохода на расстоянии не менее 2 метров. Соответствие высоты ограждения воздухосборник а и л и газосборника не менее 1 метра				
	Недопущение установки воздухосборник а, газосборника внутри здания. В отдельных случаях разрешается				

157.	устанавливать в помещениях гидроаккумуляторы и воздухохоборники, конструктивно встроенные в компрессорный агрегат, станок или другое технологическое оборудование				
158.	Допускается (кроме угольных шахт) присоединение к одному воздухохоборнику, газосборнику нескольких компрессоров с установкой на нагнетательных линиях обратных клапанов и запорной арматуры. Перед запорной арматурой устанавливаются предохранительные клапаны				
159.	Наличие возможности отключения от сети каждого из воздухохоборников или газосборников для проведения профилактических и периодических внутренних осмотров и их ремонтов				
	Наличие на каждом воздухохоборнике, газосборнике				

160.	лаза или люка, спускного крана в низшей точке для отвода конденсата и отработанного масла, предохранительного клапана и манометра с трехходовым краном, установленного в удобном для наблюдения месте				
161.	Наличие площадок и лестниц для удобства обслуживания, осмотра и ремонта воздухооборника, газоборника, манометра и предохранительного клапана				
162.	Наличие на воздухооборниках или газоборниках устройства для автоматической или ручной продувки его от конденсата и отработанного масла				
	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале о проведении ручной продувки воздухооборников или газоборников не реже одного раза в смену при наличии концевого				

163.	холодильника и масловлагоотделителя и не реже двух раз в смену при их отсутствии, если руководством по эксплуатации изготовителя и ли технологически м регламентом не предусмотрен более короткий период продувки. Отвод конденсата и отработанного масла в сборники, исключающие загрязнение стен зданий и окружающей территории.				
164.	Наличие заземления во избежание воспламенения масла и масляных отложений в воздухопборник а х , газосборниках и трубопроводах, при засасывании воздуха или инертного газа с измельченной пылью и ржавчиной, которые создают заряды статического электричества				
	Соответствие периодичности измерения величины сопротивления заземляющих устройств, не				

165.	реже одного раза в год. Наличие протоколов с записью в паспорт заземляющего устройства, результатов измерений величины сопротивления				
166.	Наличие на каждом воздухосборник е и ли газосборнике таблички или нанесенной надписи с указанием регистрационно го номера, величины разрешенного рабочего давления, даты (число, месяц, год) проведения следующих наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания				
167.	Наличие специальных осушительных установок на компрессорах для получения глубоко осушенного воздуха, помимо концевых холодильников				
	Осушительные установки, работающие по методу вымораживания влаги при помощи				

168.	холодильных установок, должны быть расположены в изолированных от компрессорной установки помещениях				
169.	Осушительные установки, работающие по методу поглощения влаги твердыми сорбентами и с использованием нетоксичных и невзрывоопасных хладагентов, допускается размещать в машинном зале компрессорной установки				
170.	При применении в холодильных машинах нетоксичных и невзрывоопасных хладагентов осушительные установки допускается располагать в машинном зале				
171.	Монтаж трубопроводов допускается производить по стенам здания, эстакадам и в каналах (туннелях). Участки трубопроводов, проходящие через стены, заключаются в предохранительные трубы (футляры).				

	Размеры каналов обеспечивают возможность выполнения осмотров и ремонтов				
172.	Н а трубопроводах должны монтироваться компенсирующие устройства, предотвращающие разгерметизацию сварных и фланцевых соединений и з - з а температурной деформации (удлинения, сжатия) трубопровода. Несущие колонны и элементы конструкции эстакады должны исключать вибрацию трубопровода. О п о р ы трубопроводов должны обеспечивать перемещение его элементов п р и температурной деформации и гарантировать прочность для восприятия веса воздухопровода или газопровода и в с е х вспомогательны х устройств. Трубопроводы должны быть закреплены на огнестойких или				

	несгораемых конструкциях.				
173.	Монтаж трубопроводов и арматуры должен производиться сваркой встык. В отдельных случаях, где не представляется возможным выполнить соединения сваркой, допускается применение фланцевых соединений				
174.	В качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений должны применяться материалы, устойчивые к воздействию влаги, масла и температуры (паронит, асбест и другие)				
175.	Не допускается применение картонных, резиновых и других горючих или тлеющих прокладок				
	Для уплотнения фланцевых соединений и участков трубопроводов, проложенных в подземных выработках, должны применяться прокладки из специальной тепло- и				

176.	маслостойкой резины с температурой воспламенения не ниже 350 градусов Цельсия. Резиновые прокладки должны быть изготовлены в централизованном порядке и иметь отличительное клеймо				
177.	Применение резиновых прокладок без клейма не допускается				
178.	При устройстве наружных трубопроводов, применением теплоизоляции, должна исключаться возможность их внутреннего обмерзания				
179.	На отдельных участках трубопроводов, где возможно скопление конденсата и отработанного масла, должны устанавливаться линейные масловлагоотделители с автоматической или ручной продувкой. Приспособления для продувки должны быть постоянно доступными для обслуживания.				

	В случае замерзания продувочного устройства отогревание его допускается производить горячей водой, паром или горячим воздухом. Применение для отогрева открытого источника огня не допускается				
180.	Трубопроводы должны укладываться с уклоном 0,003 промилле в сторону линейных масловлагоотделителей				
181.	Н а трубопроводах не допускается наличие мертвых зон (глухих отводов, заглушенных штуцеров и тому подобного), способствующих скоплению конденсата и отработанного масла				
182.	Арматура, устанавливаемая н а трубопроводах, должна быть смонтирована с учетом доступа для удобного и безопасного обслуживания, и ремонта				
	Вентили, задвижки, краны , клапаны				

183.	должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать возможность быстрого прекращения подачи сжатого газа. Маховики арматуры должны плотно закрепляться на шпинделях. На вентили, задвижки, краны, клапаны и приводы к ним наносятся надписи: 1) номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа, соответствующее исполнительным схемам трубопроводов; 2) указатель (стрелка) направления вращения маховика в сторону закрытия "з" и в сторону открытия "о"				
184.	Наличие теплоизоляции трубопровода, проложенного вблизи теплоизлучающих аппаратов.				
	Трубопроводы прокладываются на расстоянии не менее 0,5 метров до				

185.	электрокабелей, электропроводо к и электрооборудо вания				
	Наличие технологических регламентов, разработанных в соответствии с руководством изготовителя и требованиями Правил по компрессорам, д л я производства следующих видов работ: 1) безопасное обслуживание стационарной компрессорной установки; 2) очистка (промывка) промежуточных и концевых холодильников; масловлагоотдел ителей, воздухосборник о в , газосборников, нагнетательных трубопроводов (внутрицевых и внешних); 3) эксплуатация и проверка исправности действия манометров, предохранитель ных клапанов, средств автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты; 4) проведение осмотров и очистки				

186.	цилиндров и клапанных коробок компрессоров от нагарообразования; 5) проведение осмотров и очистке воздушных фильтров от скопившейся пыли; 6) очистка системы охлаждения сжатого воздуха или инертного газа (рубашки цилиндров, промежуточные и концевые холодильники) от накипи, шлама и других загрязнений; 7) подготовка сосудов и нагнетательных трубопроводов компрессорной установки к техническому освидетельствованию; 8) проведение пневматического испытания трубопроводов и сосудов компрессорной установки на герметичность; 9) проведение ревизий, ремонта, регулировки и опломбирования предохранительных клапанов				
	Приказом (распоряжением) владельца или руководителя				

187.	эксплуатирующей организации должны быть назначены лица, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением, лица, ответственные за исправное состояние компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением				
188.	Наличие приказов (распоряжений) по организации о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок				
189.	Наличие в сменном (вахтенном) журнале записи о проведении осмотра компрессорной установки, проверки системы смазки и охлаждения компрессора.				
	наличие записей в сменном (вахтенном) журнале производимых машинистом компрессорной установки по контролю за				

190.	следующими параметрами: 1) давление и температура сжатого газа после каждой ступени сжатия; 2) температура сжатого газа после промежуточных и конечного холодильников; 3) непрерывность поступления в рубашки цилиндров компрессоров, в промежуточные и конечные холодильники охлаждающей воды; 4) температура охлаждающей воды, поступающей и выходящей из системы охлаждения по точкам; 5) давление и температуру масла в системе компрессора; 6) величину силы тока статора, а при синхронном электроприводе силы тока ротора электродвигателя; 7) исправность действия лубрикаторов и уровень масла в них				
	Показания приборов должны				

191.	записываться ч е р е з установленные технологически м регламентом промежутки времени, но не реже чем через каждые два часа, в журнал учета р а б о т ы компрессорной установки				
192.	В журнале записываются: время пуска и остановки компрессора, причина остановки, неисправности и неполадки, результаты и в р е м я проведения проверки исправности предохранитель ных клапанов и манометров, средств автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты, проведение продувки и с л и в а конденсата из масловлагоотдел ителей, воздухосборник о в , газосборников и других емкостей ; внеплановые чистки фильтров				
	Журнал учета р а б о т ы компрессорной установки, проверяется и подписывается				

193.	ежесуточно лицом, ответственным за исправное состояние компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением				
194.	Компрессор останавливается в случаях: 1) предусмотренны х руководством по эксплуатации изготовителя; 2) если манометры на любой ступени компрессора, на нагнетательной линии показывают давление выше допустимого; 3) если манометр системы смазки механизма движения показывает давление ниже допустимого нижнего предела ; 4) при внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или другой аварийной неисправности системы охлаждения; 5) если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружены их неисправности;				

	6) если температура сжатого воздуха выше предельно допустимой нормы, установленной руководством изготовителя; 7) при пожаре; 8) при появлении запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя; 9) при заметном увеличении вибрации компрессора, электродвигателя других узлов; 10) если электроприборы на распределительном щите указывают на перегрузку электродвигателя				
195.	После аварийной остановки компрессора его пуск должен производиться с разрешения лица, ответственного по надзору за безопасную эксплуатацию компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением				
196.	Ремонт и очистка оборудования и трубопроводов,				

	находящихся под давлением, не допускаются				
197.	Недопущение оставления работающих компрессоров (кроме полностью автоматизированных) без контроля лиц, допущенных к их обслуживанию				
198.	Недопущение во время дежурства поручать машинисту компрессорной станции выполнение работ, не связанных с обслуживанием компрессорной установки				
199.	Наличие записи в сменном (вахтенном) журнале о своевременной проверке компрессорной установки. Значение сопротивления проходу воздуха в фильтре должна быть не более 50 мм водяного столба, если иная величина не указана изготовителем. При большем сопротивлении фильтр очищается.				
	Наличие записи в паспортах сосудов и				

200.	трубопроводов о проведении следующих технических освидетельствований: 1) наружному осмотру; 2) внутреннему осмотру (в процессе эксплуатации); 3) гидравлическом у испытанию. Объем, методы и периодичность проведения технических освидетельствований проводятся в соответствии с требованиями промышленной безопасности при безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением				
201.	Наличие записи в сменном (вахтенном) журнале об остановке сосудов и трубопроводов о проведении очередного технического освидетельствования не позднее срока, указанного в их паспортах.				
	При осмотре в н о в ь смонтированног о нагнетательного трубопровода проверяется: расположение				

202.	о п о р , компенсаторов, арматуры, спускных, продувочных и дренажных устройств, контрольно-изм ерительных приборов, предохранитель ных устройств и тому подобное				
203.	Должны быть осмотрены все сварные соединения. При осмотре выявляются следующие поверхностные дефекты: трещины, наплывы, подрезы, прожоги, незаверенные кратеры, непровары пористости, излом и неперпендикуля рность осей соединяемых элементов, смещение кромки, отступления размеров формы швов от проектных и другие технологические дефекты				
	Методы, объемы и последовательно сть контроля качества сварных соединений (неразрушающие методы контроля,				

204.	механические испытания, металлографиче с к и е исследования) определяются проектной организацией и указываются в проекте компрессорной станции				
205.	В н о в ь смонтированные трубопроводы должны быть подвергнуты наружному, внутреннему осмотрам и гидравлическом у испытанию до наложения изоляции				
	П р и периодическом наружном осмотре компрессорной установки проверяется: 1) состояние компрессора и электродвигател я; 2) электроаппарату ра и заземление; 3) исправность системы смазки и охлаждения; 4) промежуточный и концевой холодильники, сосуды (масловлагоотдел ители , воздухосборник и, газосборники) ; 5) нагнетательные				

206.	трубопроводы (воздухопроводы , газопроводы); 6) продувочные и дренажные устройства; 7) контрольно-измерительные приборы, средства автоматического контроля, управления, сигнализации и защиты; 8) предохранительные и обратные клапаны; 9) запорная и регулирующая арматура (вентили, задвижки, краны); 10) степень затяжки болтовых соединений; 11) исправность фланцевых и резьбовых соединений (установка гильз для термометров , присоединение манометров, трехходовых кранов и тому подобное); 12) наличие и содержание технической документации (паспорта, журналы, схемы , акты, графики, протоколы и тому подобное)				
	При выявлении в ходе осмотра компрессорной				

207.	установки неисправностей или нарушений требований Правил по компрессорам и требований промышленной безопасности при безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, создающие опасность для жизни людей, компрессорной установки приостанавливается. Результаты наружного осмотра компрессорной установки должны быть оформлены актом				
208.	Внутренний осмотр трубопровода проводится выборочно путем разборки фланцевых соединений, снятия задвижек и вентилей, вырезки отдельных участков, одновременно проводится ревизия запорной и регулирующей арматуры, и крепежа				
	При наружном и внутреннем осмотре производится:				

209.	1) проверка соответствия изготовления и монтажа нагнетательного трубопровода проектной документации и требованиям Правил по безопасной эксплуатации компрессоров и оборудования, работающего под давлением; 2) проверка исправности трубопровода, отсутствие на внутренней поверхности стенок масляных отложений и возможность его дальнейшей эксплуатации при проведении внутреннего осмотра. Результаты внутреннего осмотра должны быть занесены в паспорт трубопровода с указанием срока следующего внутреннего осмотра				
210.	Выявленные при наружном и внутреннем осмотрах трубопровода дефекты, неисправности должны быть устранены. Результаты внутреннего осмотра трубопровода				

	считаются удовлетворительными, если не обнаружены дефекты, выходящие за пределы норм действующих требований промышленной безопасности				
211.	При наружном и внутреннем осмотрах трубопровода, находившегося в нерабочем состоянии более 12 месяцев, проверяется: 1) осуществление контроля за соблюдением режима консервации; 2) в выборочном порядке – состояние внутренних поверхностей трубопровода (путем разборки фланцевых соединений, снятия задвижек , вырезки отдельных участков и другое); 3) состояние изоляции, на основании результатов осмотра принимается решение о целесообразности и частичного или полного удаления изоляции				

212.	Гидравлическое испытание трубопровода должно производиться только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров				
213.	Гидравлическом у испытанию с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их сварных и других соединений подлежат трубопроводы со всеми элементами и установленной арматурой после окончания монтажа, в процессе эксплуатации трубопровода. Гидравлическое испытание трубопроводов при первичном освидетельствовании не является обязательным, если их сварные соединения подвергались 100 % контролю ультразвуком или другим равноценным методом неразрушающей дефектоскопии по всей длине швов				
	Гидравлическое испытание трубопроводов должно быть				

214.	произведено лишь после окончания всех сварочных работ , установки и окончательного закрепления опор и подвесок. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие качество выполненных работ				
215.	На всех высоких точках испытываемого трубопровода должен быть предусмотрен выпуск воздуха при наполнении его водой. Устанавливаются временные воздушники из вваренных в трубопровод штуцеров с установленными на них вентилями диаметром 14-38 миллиметров в зависимости от диаметра и длины трубопровода.				
216.	Для гидравлического испытания применяется вода с температурой не ниже +5 градусов Цельсия и не выше +40 градусов Цельсия				

217.	Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться при положительной температуре окружающего воздуха				
218.	Проверка записей в паспортах сосудов и трубопроводов соблюдения Правил при проведении гидравлического испытания (величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 мегаПаскаль (2 килограмм-сила на квадратный сантиметр).				
219.	Наличие стационарных или переносных подмостков для проведения гидравлического испытания трубопровода, расположенного на высоте более 3 метров.				
	Наличие записей в паспорте трубопровода о результатах гидравлического испытания и заключение о				

220.	возможности дальнейшей эксплуатации трубопровода (воздухопровод, газопровод) с указанием разрешенного давления и сроков следующего технического освидетельствования (число, месяц, год наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания)				
221.	Наличие актов по испытаниям трубопроводов на плотность (герметичность), Наличие актов на ремонт, ревизию и испытание трубопроводов.				
222.	Наличие актов об испытании трубопроводов, проложенные в непроходных каналах, на падение давления.				
223.	Методы, объемы и последовательность контроля качества сварных соединений (неразрушающие методы контроля, механические испытания, металлографические и исследования и				

	тому подобные) определяются проектной организацией и указываются в проекте				
224.	Контроль соблюдения графика планово-предупредительного ремонта, утвержденного техническим руководителем организации оборудования компрессорной установки.				
225.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале по очистке и продувке сжатым воздухом в течении 30 минут промежуточных и концевых холодильников, сосудов масловлагоотделителей, воздухохоборник о в , газосборников, нагнетательных трубопроводов (внутренних и внешних) от масляных отложений должна производиться через 5000 часов работы компрессора способом, не вызывающим коррозию металла в соответствии с				

	технологическим регламентом				
226.	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале осмотра клапанных коробок компрессора на отсутствие нагара должен производиться через 1000 часов работы, о чем должна быть произведена запись в сменный журнал. В случае обильного нагарообразования выясняется и устраняется причина, а все клапанные коробки очищаются от нагара				
227.	Для компрессорных станций, где установлены компрессоры без смазки полостей сжатия, или в установках, где предусмотрена очистка сжатого воздуха от масла в капельном виде, если температура воздуха в воздухо-сборнике и воздухопроводах не превышает 50 градусов Цельсия, осмотр и очистка воздухо-сборника и воздухопровода				

	должны производиться не реже одного раза в год о чем должна быть произведена запись в сменный журнал .				
228.	Рубашки цилиндров и трубки промежуточных и концевого холодильников компрессора должны очищаться от накипи и грязи по графикам осмотра и планово-предупредительного ремонта				
229.	При внутреннем осмотре, чистке или ремонте сосудов, других емкостей и трубопроводов они должны быть отключены от соответствующей сети заглушками с хвостовиками, полностью освобождены от оставшихся осадков, продуваться чистым воздухом в течение 10 минут (не менее). Толщина применяемых при отключении сосуда или трубопровода заглушек и фланцев должна				

	быть определена с расчетом на прочность. Между фланцами и заглушкой должны использоваться прокладки без хвостовиков				
230.	Внутренний осмотр, чистка или ремонт сосуда должны производиться не менее чем двумя работниками, один из которых должен находиться снаружи и непрерывно следить за состоянием работающего персонала внутри. Работник, находящийся внутри сосуда, должен быть снабжен спецодеждой, обувью, каской и защитными очками				
231.	Работы внутри сосуда производятся только по разрешению инженерно-технического работника, ответственного за исправное состояние компрессорной установки, после проведения инструктажа персонала о				

	правилах безопасного ведения работ и методах оказания первой помощи. Данные работы проводятся по наряду-допуску				
232.	Все люки и лазы сосуда во время нахождения в н е м работающего персонала должны быть открыты, сосуд непрерывно вентилируется				
233.	При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, чистка, ремонт и тому подобное) должны применяться взрывозащищен н ы е светильники с величиной напряжения не выше 12 Вольт				
	Наличие записей в сменном (вахтенном) журнале учета ремонта компрессорной установки, лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением, о выполненных чистках и ремонтных				

234.	работах, лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией компрессорной станции и сосудов, работающих под давлением. Наличие акта на ремонт, ревизию и испытание трубопроводов и а к т приема-передачи агрегата, сосуда из ремонта, после капитального ремонта оборудования компрессорной установки. Наличие сведений в сменном (вахтенном) о ремонтных работах, вызывающих проведение внеочередного технического освидетельствования сосуда или трубопровода, о материалах, использованных при ремонте, сведения о качестве сварки должны заноситься в паспорт сосуда и л и трубопровода.				
235.	Допуск сварщиков, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности к				

	ремонт оборудования компрессорной установки с применением сварки.				
	Наличие следующей технической документации на каждой компрессорной станции или группе однородных компрессорных установок: 1) паспорт компрессора; 2) руководство изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора. 3) паспорт на каждый сосуд компрессорной установки (масловлагоотдел итель , воздухосборник, газосборник и другие емкости, работающие под давлением). К паспорту сосуда приобщаются: 1) удостоверение о качестве монтажа; 2) исполнительная с х е м а трубопроводов (сжатого воздуха, инертного газа, охлаждающей воды, масла) с указанием места установки и присвоенного				

236.

номера каждому запорному и регулирующему органу (вентиль, задвижка, кран, обратный клапан), концевому и промежуточным холодильникам, сосудам (масловлагоотделителям, воздухохраникам, газохраникам), контрольно-измерительным приборам, предохранительным клапанам, воздухомерам, газомерам, средствам автоматического управления. На схеме должен быть указан источник давления, рабочая среда, ее параметры. Исполнительная схема трубопроводов должна быть утверждена техническим руководителем организации и вывешивается в машинном зале на видном месте ;

3) паспорт на каждый предохранительный клапан с расчетом его пропускной способности;

4) паспорт трубопроводов;

5) технологические регламенты проведения работ по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, техническому освидетельствов анию и ремонту компрессорных установок; 6) акт о проведении ревизии, ремонта, регулировки и опломбирования предохранитель ных клапанов; 7) журнал учета работы компрессорной установки; 8) журнал учета ремонтов компрессорной установки, в который также заносятся результаты проверки сваренных швов ; 9) журнал периодических контрольных проверок манометров; 10) журнал учета расхода компрессорного масла; 11) паспорта-сертиф икаты на компрессорные масла и результатами их лабораторных анализов; 12) паспорт заземляющего				

	устройства компрессорной установки; 13) протоколы замеров величины сопротивления заземляющего устройства, проверок состояния устройств молниезащиты компрессорной станции; 14) протокола проверки знаний персоналом требований промышленной безопасности; 15) графики профилактических осмотров, планово-предупредительных и капитальных ремонтов компрессорных установок				
237.	К ремонтному журналу прилагаются: 1) эскизы и чертежи на усовершенствования или изменения, произведенные при ремонте; 2) акты приемки оборудования после среднего и капитального ремонта; 3) акты очистки трубопроводов, компрессоров, воздухооборн о в , холодильников и воздушных фильтров;				

	4) сварочный журнал на трубопроводы высокого давления				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 10
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 10
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
по газоснабжению**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	Наличие: 1) утвержденных собственником и л и руководителем эксплуатирующ ей организации и согласованных руководителем организации, выполняющей указанные работы по договору, графиков технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения; 2) разработанных технологических регламентов для лиц, занятых технической эксплуатацией системы				

1.

газоснабжения,
для работающих
на
пожароопасных
участках —
инструкции о
мерах пожарной
безопасности;
3)
технологическог
о регламента по
техническому
обслуживанию и
ремонту
оборудования
газорегуляторны
х пунктов,
газорегуляторны
х установок,
газонаполнитель
ных станций,
стационарных
автомобильных
газозаправочных
станций и
котельных с
приложением
технологических
схем с
обозначением
мест установки
запорной
арматуры и
контрольно-изм
ерительных
приборов;
4) в организации
проектной и
исполнительско
й документации
на находящиеся
в эксплуатации
газопроводы и
газифицированн
ые объекты, за
исключением
случая по
выполнению
условий
договоров по
техническому
обслуживанию и
ремонту со
сторонними (

	эксплуатирующ и м и) организациями; 5) эксплуатационн ого паспорта на ка ж д ы й наружный газопровод, электрозащитну ю, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП (газорегуляторны е установки), ГНС (ГНС, А Г З С), содержащего основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах; 6) на маховиках арматуры обозначения направления вращения при открытии и закрытии арматуры; 7) н а газопроводах котельных, ГРП (газорегуляторны х установках), ГНС (ГНП), А Г З С указателей направления движения потока газа.				
27. Организация технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения					
	Проверка наличия: 1) назначенного приказом (распоряжением) по предприятию л и ц а ,				

2.

ответственного
за безопасную
эксплуатацию
объектов
системы
газоснабжения,
из числа
руководителей
и л и
специалистов,
прошедших
обучение и
проверку знаний
п о
сорокочасовой
программе;
2) работника,
прошедшего
обучение и
проверку знаний
п о
сорокочасовой
программе и
осуществление
им контроля за
безопасной
эксплуатацией
системы
газоснабжения в
организациях,
отнесенных к
коммунально-бы
т о в ы м
потребителям, а
т а к ж е в
организациях, в
штате которых
н е
предусмотрена
должность
руководителя
подразделения
или специалиста
с техническим
образованием;
3) газовой
службы или
договора со
специализирова
н н о й
организацией у
промышленных
потребителей,
эксплуатирующ

	их систему газоснабжения; 4) исполнительско й документации по выполнению работ газоснабжающи м и организациями л и б о организациями, специализирую щимися на выполнении работ по защите подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии, в том числе собственником газопроводов при наличии у него служб защиты от коррозии, а также данные о проведенных работах; 5) договора на передачу собственником и л и руководителем эксплуатирующ ей организации работ по техническому обслуживанию и ремонту специализирова н н ы м организациям.				
	Наличие аттестата в области промышленной безопасности на проведение технического обслуживания газопотребляющ				

3.	их систем у организаций, проводящих техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования жилых домов, школ, больниц, общественных и административных зданий, коммунально-бытовых потребителей в городах, поселках и сельских населенных пунктах				

28. Наружные газопроводы и сооружения

	Соблюдение 1) сроков по измерению давления газа в сетях города и населенного пункта; 2) сроков периодической проверки на наличие влаги и конденсата в газопроводах, их удалению, исключающей возможность образования закупорок, определяемой организацией, обеспечивающей безопасную эксплуатацию газового хозяйства; 3) сроков ежегодного проведения технического обслуживания, а				

также ремонта
установленных
на газопроводах
запорной
арматура и
компенсаторов;

4) сроков
проведения
обходов
надземных
газопроводов а
также наличие
данных о
результатах
обхода в
специальных
журналах и
выявленных
неисправностях
в рапортах;

5) сроков,
условий по
проведению
обходов
подземных
газопроводов, а
также наличие
данных о
результатах
обхода в
специальных
журналах и
выявленных
неисправностях
в рапортах;

6)
руководителями
организации, на
территории
которой
газопровод
проложен
транзитом,
обеспечения
доступа
персоналу
газораспределит
ельной
организации для
технических
мероприятий;

7) сроков
проведения
технического

4.

обследования
стальных
подземных
газопроводов в
зависимости от
продолжительно
с т и
эксплуатации
или иных
условий, а также
наличие данных
о результатах
обхода в
специальных
журналах, актах
проверки
технического
состояния и
выявленных
неисправностях
в рапортах,
таблиц по
оценке
герметичности
газопроводов,
состояния
изоляционных
покрытий
подземных
газопроводов, в
том числе в
зависимости от
ч и с л а
повреждений и в
ц е л о м ,
состояния
металла трубы,
качества
сварных стыков,
коррозионной
опасности,
средних потерь
защитного тока
и общей оценки
технического
состояния
газопровода;
8) сроков
проведения
внеочередного
комплексного
приборного
обследования
стальных

газопроводов в случае перерывов в работе электрозащитны х установок, а так же проведение обследования п р и обнаружении не герметичности или разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений; 9) сроков проверки герметичности п р и техническом обследовании полиэтиленовых газопроводов эксплуатирующ ей организацией , а также наличие высокочувствит ельного газоиндикатора; 10) сроков выполнения технического обследования подводных переходов газопроводов, наличие актов или отчетов по результатам обследований; 11) сроков по своевременному ремонт защитных покрытий, предотвращени ю дальнейшего разрушения стальных подземных газопроводов, по				

	устранению дефектов изоляции на газопроводах, расположенных в зонах действия блуждающих токов или вблизи зданий с возможным скоплением людей.				
	Наличие 1) в паспорте газопровода сведений о замене задвижек, кранов, компенсаторов, и о выполненных п р и капитальном ремонте работах; 2) проверок технического состояния, текущего и капитального ремонта газопроводов, находящихся в эксплуатации п о д систематически м наблюдением; 3) на территории предприятия вдоль трассы подземного газопровода с обеих сторон выделенных полос шириной 2 метра, в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования; 4) специальных приборов для				

проведения технического обследования подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации; 5) акта технического обследования (состояния) газопроводов, наличия в акте заключения о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода, необходимости и сроках проведения его ремонта или замены; 6) записей в журнале приема-сдачи смены о проведении ежедневного осмотра и об утечках газа, о наложении временных хомутов и бандажей на местах утечек газа или проведенных работах по устранению утечек газа; 7) в технологическо м регламенте по ремонту газопроводов инструкции по проведению работ персоналом при устранении дефектных сварных стыков, сквозных					

5.

коррозионных и механических повреждений газопроводов, каверн глубиной свыше 30 процентов толщины стенки металла трубы; а также требования по вскрытию и проверке физическим методом по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения при механических повреждениях стальных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа;

8) письменных разрешений эксплуатирующей организации системы газоснабжения при производстве строительных работ на расстоянии менее 15 метров от газопровода, в том числе земляных, с приложением

с х е м ы расположения газопровода с привязками, и согласованного п л а н а производства работ; 9) в технологическо м регламенте по производству работ ударными механизмами и землеройной техникой вблизи т р а с с ы подземного газопровода руководства инструктивного характера о необходимости определения фактического местоположения т р а с с ы подземного газопровода путем вскрытия ш у р ф о в вручную, также соблюдения расстояний от подземного газопровода при производстве р а б о т указанными механизмами и техникой; 1 0) у собственников или организации , эксплуатирующ е й газораспределит ельную систему, заблаговременн ых уведомлений о предстоящем ремонте или расширении					

	путей (дорог) в местах пересечения их с газопроводами.				
6.	Наличие в технологическом регламенте по эксплуатации газопровода требований к персоналу, совершающему обход трассы газопровода, при обнаружении и ми загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа, выполнения мероприятий по оповещению АДС и руководства службы, по предупреждению окружающих людей о загазованности и недопустимости применения открытого огня, пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений, проверке приборами и проветриванию загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций)				

	в 15-ти метровой и 50- ти метровой зоне.				
7.	Наличие актов испытаний на прочность и герметичность наружных и внутренних газопроводов при проверке герметичности газопроводов опрессовкой воздухом по нормам испытаний наружных и внутренних газопроводов				
29. Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки					
8.	Соблюдение 1) установленного проектом режима работы газорегуляторны х пунктов (ГРП) и газорегуляторны х установок (ГРУ), а также головных (промежуточных) ГРП; 2) установленных техническим руководителем организации, обеспечивающе й безопасную эксплуатацию систем газоснабжения, параметров настройки оборудования городских газорегуляторны х пунктов (ГРП), наличие поверки				

	предохранительных сбросных клапанов, в том числе встроенных в регуляторы давления; 3) сроков по осмотру технического состояния ГРП и газорегуляторных установок, по проверке параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов, по техническому обслуживанию регуляторов давления, предохранительных клапанов, телемеханических устройств.				
	Наличие. 1) режимной карты параметров настройки оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ), газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных организаций, а также промежуточных ГРП; 2) в "Журнале регистрации				

аварийных
заявок" заявок
неисправности
регуляторов,
вызывающие
повышение или
понижение
рабочего
давления,
неполадки в
работе
предохранитель
ных клапанов, а
также утечки
газа;

3) пломбы на
запорных
устройствах на
обводной линии
(байпасе) и
перед сбросным
предохранитель
ным клапаном;

4) дефектных
ведомостей,
составленных по
результатам
осмотра
оборудования,
средств
измерений,
отопления,
освещения и
восстановления
строительных
конструкций
здания и
заключения о
возможности
дальнейшей
эксплуатации
здания,
необходимости
и сроках
проведения его
по видам
ремонта;

5) и полнота
заполнения
журнала
проведения
технического
осмотра
состояния

9.

газорегуляторны
х пунктов (ГРП),
шкафных
газорегуляторны
х пунктов (ШРП
) и
газорегуляторны
х установок;
6)
предупредитель
ных надписей - "
ОГНЕОПАСНО
- ГАЗ" на
видном месте
снаружи здания
ГРП или вблизи
ограждения
газорегуляторно
й установки;
7) сведений о
количестве
рабочих,
проводящих
технический
осмотр
газорегуляторны
х пунктов (ГРП),
расположенных
в отдельно
стоящих зданиях
, встроенных и
пристроенных к
зданиям, а также
газорегуляторны
х установок,
размещенных в
отдельных
помещениях (не
менее двух), в
том числе
газорегуляторны
х пунктов (ГРП),
оборудованных
системами
телемеханики,
размещенных в
шкафах или на
открытых
площадках, а
также
газорегуляторны
х установок,
расположенных
непосредственно

в помещениях, где используется газ; 8) н а показывающих манометрах фильтров газорегуляторны х пунктов (ГРП) красной метки, соответствующе й разрешенному рабочему давлению. Наличие в технологическо м регламенте по эксплуатации ГРП требований безопасного производства работ по разработке и очистке кассеты фильтра, определению засоренности фильтра; 9) регуляторов давления для настройки и проверки параметров срабатывания предохранитель ных клапанов, графиков ревизии ((ежегодного текущего ремонта) регуляторов давления и предохранитель ных клапанов, утвержденных техническим руководителем организации и журнала ревизии и другой исполнительной документации;				

	1 0) технологических регламентов по техническому обслуживанию регуляторов давления, предохранительных запорных клапанов (ПЗК), их импульсных трубок, задвижек, сбросных клапанов; 11) заглушки на отключенном участке после отключающего устройства, соответствующей максимальному давлению газа; 12) переносных светильников во взрывозащищенном исполнении в случае недостаточного освещения ГРП.				
10.	Осуществление контроля температуры воздуха в помещении, где размещены оборудование и средства измерения.				
30. Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, автомобильные газозаправочные станции сжиженных нефтяных газов					
	Наличие: 1) технологического регламента по производственным процессам, утвержденного техническим руководителем организации;				

2) согласованных проектов при дополнительной установке технологическог о оборудования, при расширении и л и реконструкции станций и пунктов; 3) в журнале приема-сдачи смены записей о проведении ежесменного осмотра технологическог о оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудо в а н и я , вентиляционных систем, средств измерений, противоаварийн ой защиты, блокировки и сигнализации взрывопожарооп а с н ы х производств газонаполнитель ных станций (Г Н С), газонаполнитель ных пунктов (Г Н П) и автомобильные газозаправочные станций (АГЗС), об обнаружении утечки газа во в р е м я эксплуатации и ее устранении, фиксирование начала и окончания проведения технического обслуживания,				

ремонта газопроводов и технологическог о оборудования; 4) на АГЗС графика круглосуточного дежурства обслуживающег о персонала, утвержденного администрацией ; 5) в журнале приема-сдачи смены записей о передаче АГЗС в ответственность сторожевой охраны в нерабочее время п р и односменной работе, о проведении осмотра технологическог о оборудования, резервуаров и газопроводов п о с л е включения АГЗС в работу, об отключении неисправных агрегатов, резервуаров, газопроводов; 6) в должностных инструкциях и технологических регламентах требований о запрещении приема и передачи смены при ликвидации аварии и во в р е м я сливо-наливных работ; 7) технологических					

регламентов по обслуживанию и ремонту арматуры, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество арматуры;				
8) в технологических регламентах требований по технической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества ремонта, в том числе разборка арматуры резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах, а также требований по запрещению подтягивания накидных гаек рукавов, отсоединения рукавов, находящиеся под давлением, применения ударного инструмента при навинчивании и отвинчивании гаек, по запрещению эксплуатации неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных				

клапанов, руководства по настройке предохранитель ных сбросных клапанов; 9) специального стенда или места со специальным приспособление м для проверки параметров настройки клапанов; 10) журнала, в котором отражаются результаты проверки и наличия пломб; 11) записей в сменном журнале при проведении работ по замене клапана; 12) разрешения на применение н а газонаполнитель ных станциях (Г Н С), газонаполнитель ных пунктах (Г Н П) и автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) устройств слива и налива сжиженных нефтяных газов (СНГ); 13) требований в технологических регламентах по запрещению эксплуатации неисправных устройств, а также устройств, имеющих повреждения;					

1 4) в технологических регламентах по эксплуатации компрессоров и насосов требований по запрещению работы без надзора, без сблокированных систем автоматики, блокировок, вентиляции, требований об использовании смазочных масел, рекомендуемых заводом-изготов ителем, перечня неисправностей, при которых оборудование подлежит аварийной остановке, рекомендации, способы устранения; 15) защитных кожухов над клиновидными ремнями передач для привода компрессоров и насосов; 16) условий хранения и объемов суточной потребности смазочных материалов, находящихся в насосно-компре ссорном отделении; 1 7) утвержденных техническим руководителем				

перечней газоопасных работ, производимых п о наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых б е з наряда-допуска, журналов их регистрации; 1 8) специального плана огневых работ, утвержденному руководителем организации; 1 9) на газонаполнитель ной станции (Г Н С), газонаполнитель ном пункте (Г Н П), автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), технологических регламентов, инструкций организации-изг отовителя по монтажу и эксплуатации оборудования, положений и инструкций по эксплуатации промышленной вентиляции, руководств по эксплуатации, ремонту, обработке резервуаров, сосудов, баллонов, а также сосудов, имеющих съемные					

устройства, технологическог о регламента по проведению технического освидетельствов ания, наружного и внутреннего осмотра резервуаров, сосудов, баллонов; 2 0) эксплуатационн ого журнала, сведений в нем по эксплуатации , замеченным неполадкам, ремонту компрессоров и насосов, в том числе фиксированию времени по проведенной работе; 21) приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию системы вентиляции на ГНС, ГНП и АГЗС; 22) на каждой вентиляционной системе условного обозначения и порядкового номера, наносимые яркой несмываемой краской на кожухе вентилятора и вблизи вентилятора на воздуховод; 23) паспортов на каждую					

вентиляционную систему, с обозначенными в них схемами установки, ее производительности, тип и характеристика вентилятора и электродвигателя, сведения о ремонтах и наладках, соответствии вентилятора по исполнению и работе его по категории и группе взрывоопасных смесей;

2 4) в технологическом регламенте по эксплуатации вентиляционной системы установленного порядка включения ее в работу;

25) требования по запрещению работ, вызывающих появления паров сжиженных нефтяных газов (СНГ) и других вредных веществ в местах забора воздуха;

26) актов по результатам анализа воздушной среды;

2 7) технического отчета специализированной организации с

оценкой эффективности работы вентиляционных систем по обеспечению нормальных санитарно-гиги- енических условий в рабочей зоне и указаниями по режиму эксплуатации вентиляционных систем; 2 8) утвержденных проектов в случае внесения изменений в конструкции вентиляционных систем; 29)перед въездом на территорию газонаполнитель ные станции (Г Н С), газонаполнитель ные пункты (Г Н П) и автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) запрещающего знака на въезд транспортного средства без искрогасителя на выхлопной трубе, запрещающего знака на въезд транспортных средств на время выполнения огневых работ; 3 0) в технологическо м регламенте требований к технической				

последовательно
сти выполнения
операций по
подготовке к
сливу
сжиженных
газов
железнодорожн
ых цистерн,
методы и
объемы
выполнения
работ, в том
числе после
окончания
маневровых
работ,
закрепления
цистерн на
рельсовом пути
и удаления
локомотива с
территории
газонаполнитель
ных станций (ГНС), по
заземляющим
устройствам;
3 1) в
технологическо
м регламенте
требований к
последовательно
сти выполнения
сливо-наливных
операций и
заправки
газобаллонных
автомобилей
двигателей
автомашин, в
том числе
автоцистерн,
оборудованных
насосами для
перекачки
сжиженных
нефтяных газов
(СНГ), операций
по заземляющим
устройствам, по
непрерывному
наблюдению за
давлением и

уровнем газа в цистерне и приемом резервуара; 32) в технологическом регламенте требований к запрещению слива и налива сжиженных газов во время грозовых разрядов, а также при огневых работах в производственной зоне ГНС, ГНП и на территории АГЗС; 33) в сменном журнале распоряжений начальника (ГНС), в его отсутствие ответственного дежурного по станции, о проведении сливно-наливных операций на железнодорожных и автомобильных цистернах; 34) результатов проверок контроля и периодичности отбора проб, а также интенсивности запаха газа (одоризация) в специальном журнале организаций, эксплуатирующих ГНС, ГНП, АГЗС;					

3 5) в
технологическо
м регламенте по
эксплуатации
газопроводов,
требований к
технической
последовательно
сти выполнения
операций
открытия
запорных
устройств;

3 6) в
технологическо
м регламенте
требований к
запрещению
снижения
давления в
резервуарах,
автоцистернах и
баллонах за счет
сброса паровой
ф а з ы в
атмосферу при
их наполнении,
п о
непрерывному
наблюдению за
давлением и
уровнем газа в
цистернах и
приемом
резервуара;

37) технической
связи между
персоналом,
выполняющим
сливно-наливоч
ные операции, и
машинистами
насосно-компре
ссорного
отделения;

3 8) в
технологическо
м регламенте
требований к
запрещению
работ по сливу и
наливу
сжиженными
нефтяными

газами (СНГ) наполнительных , сливных и заправочных колонок, железнодорожн ы х и автомобильных цистерн, газобаллонных автомобилей, производимых без надзора; 39) паспортов и руководств по эксплуатации сосудов, работающих под давлением; 40) в паспортах сосудов, работающих под давлением, расчетного срока службы с учетом условий эксплуатации; 41) для элементов сосудов (корпуса, обечайки, днища , крышки, трубные решетки, фланцы корпуса, укрупненные сборочные единицы), предназначенны х д л я реконструкции или ремонта удостоверений о качестве изготовления, содержащим сведения в объеме согласно требованиям соответствующи х разделов паспорта;				

42) на каждом
сосуде
прикрепленной
таблички с
данными;

4 3)
необходимых
данных,
наносимых на
корпус сосуда
наружным
диаметром
менее 325
миллиметров
электрографичес
ким методом,
при условии
отсутствия
таблички с
данными на них;

44) штампа "
Баллоны
проверены" в
путевом (
маршрутном)
листе водителя,
эксплуатирующ
е г о
автотранспорт,
работающий на
газе, ,
заверенным
подписью по
надзору за
техническим
состоянием и
эксплуатацией
баллонов;

4 5) в
технологическо
м регламенте по
эксплуатации
А Г З С
требований о
запрещении
наполнения
баллонов, не
предназначенны
х д л я
использования
н а
автотранспорте,
по безопасной
проверке на

	герметичность затвора, уплотнения резьбовых соединений и штока наполненных баллонов, исключающей травмирование персонала, требований по технической последовательности выполнения различных операций, безопасные методы ведения работ по сливу и наливу СНГ; 46) на ГНС, ГНП и АГЗС контрольных весов, обеспечивающих отклонение точности взвешивания баллонов вместимостью 1 л – не более 10 г, 5 и 12 л – не более 20 г; 27 и 50 л – не более 100 г.; 47) поверенной гири-эталоны; 48) в производственных инструкциях предупредительных мер по безопасному перемещению баллонов и погрузочно-разгрузочным работам.				
	Соответствие чисел железнодорожных цистерн, одновременно				

12	находящихся на территории газонаполнительной станции (ГНС) числу постов слива, предусмотренных проектом ГНС ;				
13	Соблюдение 1) сроков проведения текущего ремонта, сроков проверки исправности предохранительных сбросных клапанов, сроков испытаний вентиляционных систем; 2) достаточной освещенности железнодорожной эстакады в ночное время, количества человек в бригаде; 3) количества одновременно находящихся в наполнительном цехе ГНС и ГНП баллонов, количества наполненных и пустых баллонов, размещаемых на погрузочно-разгрузочных площадках.				
	Наличие 1) в технологическом регламенте инструкции по обработке резервуаров и баллонов СНГ,				

технологии и времени обработки сосудов, по замене запорных устройств;				
2) и соответствие специально оборудованных постов, обеспеченных местными отсосами в помещении категории "А" для замены запорных устройств на баллонах, не прошедших обработку;				
3) специального журнала, отражающего результаты дегазации баллонов;				
4) в технологическом регламенте требований по дегазации воздуха;				
5) в сменном журнале письменного разрешения руководителя ГНС, ГНП, АГЗС на включение резервуаров в работу в случае освидетельствования или ремонта резервуаров;				
6) приказа руководителя организации, владельца ГНС, ГНП, АГЗС об установленной				

им безопасной
зоне для
складирования
демонтированны
х участков
газопровода с
пирофорными
отложениями и
для утилизации
отложений,
извлеченных из
резервуаров;
7) отстойников,
исключающих
попадание
сжиженных
нефтяных газов
(СНГ) в
канализацию;
8) специально
отведенных мест
для хранения
чистого и
использованного
обтирочного
материала;
9) инструкции
по порядку
отпуска
сжиженных
нефтяных газов;
10) в
технологическо
м регламенте
требований по
запрещению
выполнения
работы на
территории ГНС
, ГНП и АГЗС,
не связанной с
основной
деятельностью;
11) приказов,
инструкций в
машинах,
груженых
баллонами, и
автоцистерн
СНГ о
запрещении
стоянки возле
мест с открытым
огнем и мест,

	где возможно массовое скопление большого количества людей, (рынки, магазины, зрелищные предприятия и т.п.); 12) приказов, инструкций в машинах типа "клетка", бортовых машинах с баллонами, автоцистернах и машин для сжиженных газов с примечаниями по исключительным случаям.				
15.	Наличие разработанных мероприятий и их исполнение 1) по складированию и хранению материалов, не предназначенных для производственного процесса на территории, 2) обеспечению свободного проезда и прохода; 4) обеспечению охраны территории резервуарного парка и взрывопожарных помещений, на котором не разрешаются пребывание лиц, не имеющих отношения к				

	производству, в том числе въезд на территорию и заправки автомобилей, в которых находятся пассажиры				
31. Резервуарные, испарительные и групповые баллонные установки					
	Проверка наличия 1) регуляторов давления для настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов, графиков ревизии (ежегодного текущего ремонта), поверки регуляторов давления, предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП), утвержденных техническим руководителем организации, журнала ревизии и другой исполнительной документации; 2) утвержденных техническим руководством эксплуатационной организации технологических регламентов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации регуляторов				

16.

давления,
предохранитель
ных запорных
клапанов (ПЗК),
их импульсных
трубок,
задвижек,
сбросных
клапанов,
запорной
арматуры,
резервуаров,
резервуарных,
баллонных
установок,
баллонов,
трубопроводов
жидкой и
паровой фаз,
емкостных
испарителей,
автоцистерн,
резинотканевых
рукавов;
3) таблиц по
общей
вместимости
резервуарной
установки и
вместимости
одного
резервуара,
максимальной
общей
вместимости
групповой
установки;
4) на
резервуарных
установках
проветриваемых
ограждений из
негорючих
материалов
высотой не
менее 1,6 метра,
замкнутого
обвалования или
ограждающей
стенки из
негорючих
материалов;
5) на верхней
сферической

части каждого баллона легко читаемых данных; 6) технологическог о регламента по наполнению баллонов газами , по проведению технического освидетельствов ания баллонов различными газами, инструкций, журналов наполнения баллонов и контроля наполненных баллонов, журнала регистрации освидетельствов ания баллонов у наполнительных станций, пунктов, производящих наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, журнала испытания для ацетилена, нормативных таблиц, производственн ых инструкций по нормам наполнения для газов, не указанных в нормативных таблицах, нормативных документов для взрывоопасных помещений; 7) приказов по периодическому				

	освидетельствованию баллонов на работников заводов-наполнителей или наполнительных станций (испытательных пунктов), выделенных на эти работы.				
	Проверка соблюдения 1) нормативного срока эксплуатации баллона, окраски и нанесения надписей на баллоны; 2) условий хранения баллонов с газами, наличие и соответствие складов для хранения баллонов, в том числе наличие в них отсеков с негоряемыми стенами, перегородками, систем вентиляции, молниезащиты, инструкций, правил и плакатов по обращению с баллонами; 3) расстояний для баллонов со сжиженным нефтяным газом (СНГ), устанавливаемых в помещениях, условий установки баллонов СНГ; 4) сроков периодического				

17.

технического
освидетельствов
ания баллонов
со сжатыми,
сжиженными и
растворимыми
газами, в том
числе для
ацетилена и
находящихся в
эксплуатации,
также баллонов,
предназначенны
х д л я
наполнения
газ а ми,
вызывающими
коррозию (хлор,
хлористый
метил, фосген,
сероводород,
сернистый
ангидрид,
хлористый
водород и др.),
для сжатых и
сжиженных
га з о в,
применяемых в
качестве
топлива для
автомобилей и
других
транспортных
средств,
установленных
стационарно, а
также постоянно
на передвижных
средствах
баллонов и
баллонов-сосудо
в, в которых
хранятся сжатый
воздух,
кислород, аргон,
азот и гелий с
температурой
точки росы – 35
градусов
Цельсия и ниже,
замеренной при
давлении 150
килограмм сил

	на квадратный сантиметр и выше, а также баллоны обезвоженной углекислотой, баллонов и баллонов-сосудов с некоррозионной средой, постоянно находящиеся не под давлением, но периодически опорожняемых под давлением свыше 0,7 килограмм-сила на квадратный сантиметр, проверки состояния пористой массы, наличия повреждений и неисправностей на заполняемых газом баллонов; 5) сроков и порядка освидетельствования баллонов, находящихся на длительном складском хранении; 6) и соблюдение сроков технического обслуживания и ремонта групповых баллонных установок.				
	Проверка наличия 1) у заводов-наполнителей, наполнительных станций и испытательных пунктов				

аттестата уполномоченног о органа в области промышленной безопасности на п р а в о проведения технического обслуживания и технического освидетельствов ания баллонов, в том числе наличие материально-тех нической базы со специально оборудованным и помещениями, технических средств, приказов на лиц, ответственных за проведение освидетельствов аний, из числа инженерно-техн ических работников, имеющих соответствующу ю подготовку; 2) зарегистрирован ного клейма с соответствующи м шифром, по которому идентифицирует ся организация, проводившая техническое освидетельствов ание баллона, в том числе баллона для ацетилена. Отсутствие эксплуатируемы х баллонов без оттиска указанного клейма;				

18.

3) в технологическом регламенте требования по отбраковке баллонов с методами и способами;

4) актов освидетельствования баллонов;

5) вывешенных предупредительных надписей " ОГНЕОПАСНО. ГАЗ", о запрете использованием открытым огнем , присутствия посторонних лиц в местах производства сливно-наливочных операций;

6) в технологическом регламенте предупредительных мер по безопасному перемещению баллонов и погрузочно-разгрузочным работам;

7) в эксплуатационной организации, технологических регламентов, инструкций организации-изготовителя по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию оборудования резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок, руководств по

эксплуатации, ремонту, обработке резервуаров, сосудов, баллонов; 8) паспортов групповой баллонной установки, журналов эксплуатации групповой баллонной установки, записей в них о проведенных работах; 9) в технологических регламентах требования по запрещению оставления баллонов со сжиженными газами на открытых площадках и во дворах на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных зданий непроизводстве нного назначения без надзора, хранения баллонов со сжиженными газами в подвальных помещениях; 10) в эксплуатационн ой организации журнала заявок потребителей на техническое обслуживание				

	индивидуальных баллонных установок.				
32. Жилые здания					
	Наличие 1) отключающих устройств на газопроводах, на надземных газопроводах д л я газопроводов низкого давления, высокого давления II категории, высокого давления I категории, соответствие их проектной документации; 2) дополнительных мер по защите от коррозии, обеспечивающи е возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий при наличии скрытой прокладки газопроводов; 3) транзитной прокладки газопроводов низкого давления без резьбовых соединений и арматуры через жилые комнаты п р и невозможности другой прокладки; 4) отключающих устройств на вводах здания (				

при устройстве от одного ввода двух и более стояков наличие отключающего устройства на каждом стояке, обслуживающем жилую секцию более чем в 4 этажа) для отключения газопроводов, проложенных в жилых зданиях, и оборудования;

5)

технологических регламентов, СНиП, требований, инструкций к установке газовых плит, газовых водонагревателей в жилых зданиях и помещениях, в существующих домах сельского типа (сельской местности), вне жилого помещения, нежилых помещениях, к установке газовых малометражных котлов, емкостных газовых водонагревателей в нежилых помещениях, газовых каминов и калориферов для отопления помещений, а также отопительных и отопительно-варочных печей;

6) автоматических устройств, обеспечивающи х отключение горелок при прекращении подачи газа, погасании пламени и отсутствии необходимого разрежения в дымоходе на проточных и емкостных водонагревателя х , малометражных отопительных котлах любых систем, газовых каминов и калориферов для отопления помещений, а т а к ж е отопительных и отопительно-вар очных печей; 7) согласований, актов, отчетов технического обследования зданий на перевод отопительных и отопительно-вар очных печей на газовое топливо; 8) запорного крана в месте присоединения к газопроводу самостоятельны х ответвлений, в случае расположения топочных дверок топок газифицированн ых печей со стороны жилых помещений в				

	существующих жилых домах; 9) вентиляционных каналов, окон с форточкой и дверью, выходящей наружу, в кухню или тамбур, для помещений, в которых выводятся топки газифицированных печей; 10) соединительных металлических труб для присоединения газовых приборов к дымоходам; 11) утепления соединительных труб, прокладываемых через неотапливаемые помещения, возможных поворотов не более трех и закруглений не менее диаметра трубы; 12) документов по обследованию дымоходов для определения возможности присоединения к ним газовых приборов или переводе печей на газовое топливо.				
	Соблюдение требования 1) по запрещению ввода газопроводов в				

20.	помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в многоквартирные и блокированные дома; 2) п о запрещению проведения газовых стояков через жилые и ванные комнаты , санитарные узлы; 3) п о запрещению установления пробок на внутренних газопроводах и стояках, на цокольных вводах газопроводов внутри здания; 4) п о запрещению прокладывания соединительных труб и печей к дымоходам через жилые комнаты.				
21.	Проверка соответствия 1) соединительных металлических труб для присоединения газовых приборов к дымоходам; 2) кухонь или помещений, приспособленных под кухни, а т а к ж е				

	вентилируемых коридоров, изолированных от жилых помещений дверьми или раздвижными перегородками; 3) выводов дымовых труб.				
33. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий					
22.	Наличие доступа для обслуживающего персонала в помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие агрегаты и арматура. Отсутствие в них складов, мастерских и т.д.				
	Соблюдение 1) требований по эксплуатации газопроводов и по запрещению использования их в качестве опорных конструкций и заземления; 2) требования по запрещению работы газопотребляющих установок без включения приборов контроля и защиты; 3) сроков проведения технического обслуживания внутренних газопроводов и				

23.	газового оборудования газоиспользующих установок, газового оборудования газопроводов предприятий общественного назначения и бытового обслуживания, проверки и прочистки газоходов; 4) администрацией предприятия мероприятий по проведению проверок знаний и инструктажа обслуживающего персонала по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, текущего ремонта газового оборудования и системы автоматизации, прочистки газопроводов, проверки их исправности, а также систем вентиляции до включения в работу установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов.				
	Проверка наличия 1) технологического регламента по эксплуатации				

газоиспользующей установки (требований в нем по технологической последовательности розжига или включения газоиспользующей установки в работу, в том числе после ее остановки, после устранения неисправностей, требований к немедленному прекращению подачи газа в случае отрыва, проскока или погасания пламени при розжиге горелки, процессе регулирования горения, требований по устранению причин неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение установленного времени перед повторным розжигом, запрещению работы газоиспользующей установки без надзора со стороны обслуживающего персонала, наличия в них перечня прекращения подачи газа под действием защиты, а также перечня				

оперативных действий обслуживающего персонала по прекращению подачи газа и случаев прекращения подачи газа, оперативных действий обслуживающего персонала при взрыве и пожаре в цехе или котельной);

2) на газоиспользующей установке системы автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок и неисправностей;

3) звуковой и световой сигнализации при загазованности помещения и неисправности оборудования на диспетчерском пункте или в помещении с постоянным присутствием работающего персонала;

4) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных работ, производимых

п о наряд-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых б е з наряда-допуска, а также работ по отключению газового оборудования и запальных трубопроводов от газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или газоходов, а также при выводе из работы установок сезонного действия. Наличие журналов их регистрации; 5) н а промышленных, сельскохозяйств енных и коммунально-бы т о в ы х предприятиях плана огневых работ, утвержденного руководителем предприятия; 6) актов, подтверждающи х выполнение работ по снятию заглушки и пуску газа; 7) специального журнала, актов				

	первичной и повторной проверки дымоотводящих устройств, до включения в работу газоиспользующих установок; 8) распоряжений технического руководителя предприятия о выводе в ремонт газоходов котлов, печей и других агрегатов, наличие записей в сменном журнале с указанием времени об отключении от общего борова с помощью глухих шиберов или перегородок при выведении в ремонт газоходов котлов, печей и других агрегатов, наличие записей в сменном журнале с указанием времени проветривания топок и газоходов перед пуском котлов, печей и агрегатов в работу, показаний газоиндикаторов.				
34. Газопроводы и газовое оборудование общественных и жилых зданий					
	Проверка наличия				

25.	Проведения инструктажа собственникам и нанимателям жилых и (или) нежилых помещений, собственникам индивидуальных жилых домов по правилам безопасного пользования установленными бытовыми газовыми приборами и аппаратами				
	Наличие 1) инструкций по безопасному пользованию газом и схемы газопроводов с указанием отключающих устройств в помещениях, где установлено газовое оборудование; 2) технологических регламентов по техническому обслуживанию газового оборудования, приборов и аппаратов в жилых зданиях, разработанных газовыми хозяйствами Республики Казахстан; 3) заглушек или пломбы на отключенных сезонно работающих газоиспользующих установках после окончания				

26.	отопительного периода; 4) заявок собственников и (и л и) уполномоченны х ими лиц на отключение сезонно работающих газоиспользующ их установок; 5) газоиндикатора; 6) актов отключения от газопровода неисправного и сезонно работающего оборудования общественных зданий; 7) договоров на техническое обслуживание газопотребляющ их систем общественных и жилых зданий; 8) специального журнала, актов первичной и повторной проверки обследования дымоходов и вентиляционных каналов, до включения в работу газоиспользующ их установок, в том числе сезонного действия.				
35. Оборудование для газопламенной обработки металлов					
	Соблюдение 1) расстояния (по горизонтали) при работах по газовой резке, сварке и др.				

27.

ви да м
газопламенной
обработки
металлов:
- 10 метров – от
групповых
газобаллонных
установок;
- 5 метров – от
отдельных
баллонов с
кислородом и
горючими
газами;
- 3 метра – от
газопроводов и
резинотканевых
рукавов, а также
газоразборных
постов при
ручных работах
и 1,5 метра –
механических
работах;
2) длины
резинотканевых
рукавов (не
более 30 метров)
п р и
присоединении
к газопроводам (
в том числе
сжиженного газа
) переносных
горелок и
передвижных
агрегатов;
3) исправного
технического
состояния
резинотканевых
рукавов (
отсутствие
трещин,
потертостей,
надрезов,
вздутий).

Наличие
1)на рукаве (при
общей длине
рукава 30
метров):

28.	- не более двух двусторонних специальных ниппелей (на 3 куска 2 ниппеля) на отдельных кусках резинотканевых рукавов, соединенных между собой; - наличие хомутов, -отключающего крана, установленного до рукава, помимо крана, имеющегося на горелке или передвижном агрегате; 2) резинотканевых рукавов обеспечивающих стойкость к транспортируемому газу при заданных величинах давления и температуры; 3) отдельного места ремонта горелок, резаков и другой аппаратуры; 4) ограждения и 3 металлических щитов или ширм из несгораемых материалов источника газоснабжения; 5) дистанционного управления при автоматизации процессов газопламенной обработки металлов.				

36. Установки электрохимической защиты от коррозии подземных газопроводов и сооружений от коррозии

29.	Наличие 1) актов проведения технического обслуживания и ремонта установок электрохимической защиты проводимого организацией, эксплуатирующей их; 2) схемы мест расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данных о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов.				
	Соблюдение 1) сроков измерения электрических потенциалов на газопроводах; 2) сроков технического обслуживания и ремонта электрозащитных установок согласно технологическим регламентам заводов-изготовителей, в том числе электрозащитны				

30.	х установок, не оборудованных средствами телемеханического контроля, на устройствах дренажной защиты, на устройствах катодной защиты, на контролируемых протекторных установках; 3) сроков технического осмотра; 4) сроков измерения потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты, а также при каждом изменении коррозионных условий с интервалом между точками измерения не более 200 метров в поселениях и не более 500 метров на межпоселковых газопроводах.				
	Наличие 1) в организации , выполняющей работы по защите действующих газопроводов, карты-схемы газопроводов с обозначением				

31.

месторасположения установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов, обобщенные данные о коррозионности грунтов и источниках блуждающих токов;

2) ежегодного анализа коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок;

3) проверок электроизолирующих соединений при приемке газопровода в эксплуатацию и при каждом произвольном изменении (ухудшении) параметров работы электрозащитной установки, но не реже 1 раза в 12 месяцев;

4) мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов;

5) журналов регистрации случаев сквозного коррозионного повреждения газопроводов (расследование указанных

	случаев комиссий, в состав которой входит представитель организации, выполняющий работы по защите городских газопроводов); 6) извещения об уведомлении собственником газопровода местного органа государственного контроля о дате и месте работы комиссии у владельца газопровода при проведении расследования указанных случаев; 7) графика по ремонту защитных покрытий подземных стальных газопроводов, коверов на контрольно-измерительных пунктах и изолирующих фланцевых соединений у собственника газопровода или газоснабжающей организацией, актов проведенных работ.				
37. Электрооборудование потенциально взрывоопасных сред					
	Соблюдение 1) сроков проведения технического				

32.

обслуживания и
ремонта
взрывозащищен
н о г о
оборудования, в
том числе его
электрооборудо
вания и
электропроводк
и;
2) сроков
проверок
максимальной
токовой защиты
пускателей и
автоматических
выключателей;
3) сроков,
объемов и
н о р м ы
испытательного
давления при
испытании
электропроводк
и и
разделительных
уплотнителей,
установленных в
стальных трубах
;
4) сроков
проведения
технического
обслуживания
взрывозащищен
н о г о
оборудования,
установленных
организацией-из
готовителем;
5) сроков
проверки
исправности
защиты от
статистического
электричества и
вторичных
проявлений
молнии, в том
числе контактов,
соединительных
проводов,
перемычек шин;

	6) мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность испытания с помощью приборов, выполненных в нормальном исполнении, с выдачей наряда-допуска на газоопасные работы.				
33.	Наличие 1) актов испытания взрывозащищенного электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей; 2) приборов во взрывозащищенном исполнении, с помощью которых производятся электрические испытания во взрывоопасных зонах; 3) технических и организационных мероприятий (планы, графики, акты); 4) сведений о проделанной работе в эксплуатационной документации; 5) технологического регламента по порядку				

	организации ремонта взрывозащищен н о г о электрооборудо вания, включая объем и периодичность.				
38. Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации					
	Наличие 1) технологическог о регламента по техническому контролю, обслуживанию, текущему и капитальному ремонту приборов и средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах и агрегатах, инструкций заводов-изготов ителей по эксплуатации средств измерений, систем автоматизации и сигнализации; 2) идентичных приборов, взамен снятых в ремонт или на проверку приборов; 3) переносных приборов для контроля концентрации газа в воздухе производственн ых помещений; 4) специально обученного персонала, прошедшего				

34.

проверку знаний
для проведения
технического
обслуживания и
ремонта средств
измерений,
систем
автоматизации и
сигнализации;
5) графиков со
сроками
плановых,
частичных,
внеплановых
проверок (если
инструкции
заводов-изготов
ителей
оборудования и
средств АСУ ТП
не требуют
более частой
проверки) в
объеме:
- испытания
изоляции;
- осмотр
состояния
аппаратуры и
коммутационны
х элементов;
- проверка
основных
параметров
работы;
- опробование
устройств в
действии;
- измерение
сопротивления
изоляции;
- осмотр
состояния
аппаратуры и
вторичных
цепей;
- опробование
устройств в
действии;
6) журнала
заявок на
ремонт и
поверку
применяемых

	средств измерения с отсутствующим и пломбами или клеймами, просроченным сроком поверки, имеющимися повреждениями, а также невозвращением стрелки при отключении к нулевому делению шкалы на величину, превышающей половину допускаемой погрешности для данного прибора.				
	Соблюдение 1) объема и периодичности работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации; 2) сроков проверки исправности и правильности показаний контрольно-измерительных приборов на ГНС, ГНП, АГЗС, в котельных, на внутренних газопроводах промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, в тепломеханизированных ГРП, в ШРП, на резервуарных и				

35.	групповых баллонных установках СНГ, в автоматизирова нных котельных ; 3) сроков обязательной периодической поверкой следующих рабочих средств измерений: - тяги напорометр ы, манометры (показывающие, самопишущие, дистанционные; - весомизмеритель ные приборы, используемые д л я контрольного взвешивания баллонов СНГ, гири; - термометры самопишущие; - термометры показывающие - преобразователи давления, температуры, перепада давления, в том числе после их капитального ремонта; 4) сроков проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации.				
	Наличие записей в сменном журнале о работе				

36.	сигнализаторов, контролирующих состояние воздушной среды, при возникновении в помещении опасной концентрации газа.				
Подраздел 2. Дополнительные требования при эксплуатации систем газоснабжения в особых природных и климатических условиях					
37.	Соблюдение 1) требования по запрещению применения стальных водопроводных труб, а также труб из кипящих сталей для строительства подземных газопроводов; 2) и соответствие расстояний от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций до концов футляров, при пересечении стенок газовых колодцев; 3) расстояния от ближнего сварного стыка до фундамента здания 4) и соответствие толщины основания из малозащемляющего грунта для укладки газопровода,				

	высоты присыпки этим же грунтом.				
	Наличие 1) футляров, заделанных гидроизоляционным материалом, на местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями, коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов; 2) контрольной трубки, выходящей под защитное устройство, на одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев); 3) эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60 Вольт, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем в межтрубном пространстве футляра и газопровода; 4) основания из малозащемляющего грунта для				

38.

укладки
газопровода,
присыпки этим
же грунтом;
5) заключения
маркшейдерской
службы
горнодобывающ
ей организации
об окончании
деформации
земной
поверхности;
6)
технологическог
о регламента по
соблюдению
задач службы
организации,
эксплуатирующ
ей газопроводы
в районах
подрабатываемы
х территорий;
7) записей в
сменном
журнале об
ежедневном
обходе
подземных
газопроводов в
период активной
стадии
движения
земной
поверхности;
8) постоянных
знаков,
имеющих
высотные
отметки и
привязку к
пикетажу трассы
межпоселковых
и
распределительн
ых газопроводов
на
подразделяемых
территориях
границы
влияния горных
разработок;

9) дополнительных мер при сооружении объектов газораспределит ельных систем и газопотребления в особых природных и климатических условиях.				

Подраздел 3. Требования взрывобезопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций (ТЭС) и котельных

Наличие 1) на газопроводе перед каждой горелкой котла двух запорных устройства с электрическими приводами; 2) на вновь вводимых в эксплуатацию котельных установках, перед каждой горелкой по ходу газа, установки предохранитель но-запорного клапана и запорного устройства с электроприводо м; 3) стальной арматуры в системе газоснабжения ТЭС; 4) разрешения на применение газовых горелок, паспортов завода-изготови теля; 5) средств измерения параметров				

обеспечения устойчивой работы газифицированных установок;

6) технологических защит, блокировок и световых и звуковых сигнализаций газифицированных котельных установок;

7) технических условий, согласованных с заводом-изготовителем котельной установки или нормативно-технической документации по соблюдению выполнения блокировок и защит на остановку котла и перевод его на пониженную нагрузку;

8) в технологическом регламенте случаев необходимости отключения и вывода из работы устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании;

8) утвержденных техническим руководителем перечней газоопасных

работ, производимых п о наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых б е з наряда-допуска. Наличие журналов их регистрации; 9) в технологическо м регламенте по эксплуатации котельной установки порядка, норм и методов проведения предпусковой проверки, последовательно сти заполнения газопроводов котла газом, вентиляции топки котла, газоходов, воздуховодов, растопки котлов, проведения вентиляции горелок, топки, газоходов при внезапном погасании факела во время растопки или работе котла с одной или несколько включенными горелками, устранения причин погасания факелов горелок , случаев аварийного прекращения подачи газа в					

	газопроводы котла, при аварийном останове котла действием защит и блокировок или персонала прекращения подачи газа во внутренние газопроводы и к горелкам котла, при выводе котельной установки в резерв, при производстве работ, связанных с разработкой газовой арматуры, присоединением и ремонтом внутренних газопроводов, работами внутри котла, а также при выводе газопроводов котла в режим консервации.				
40.	Соблюдение требования по недопущению объединения продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также газопроводов одного назначения с разным давлением газа				
Подраздел 4. Газоопасные работы					
	Наличие 1) утвержденных техническим руководителем				

перечней газоопасных работ, производимых п о наряду-допуску на производство газоопасных работ, выполняемых б е з наряда-допуска. Наличие журналов их регистрации. 2) приказа по предприятию системы газоснабжения или по предприятию, осуществляюще м у эксплуатацию системы газоснабжения собственной газовой службой , на лиц, имеющих право выдачи нарядов, л и ц , ответственных за производство газоопасных работ и т.д. 3) актов приемочных испытаний, технических освидетельствов аний на герметичность газопроводов, работ по установке электрохимичес кой защиты; состояния дымоотводящих вентиляционных систем, комплектности и исправности					

41.

газового
оборудования,
арматуры,
средств
измерений и
автоматизации
перед пуском
газа;
4) записей
результатов
контрольных
опрессовок в
нарядах-допуска
х на выполнение
газоопасных
работ;
5) инструментов
из цветного
металла при
ремонтных
работах в
загазованной
среде, обуви без
стальных
подковок и
гвоздей,
исключающие
возможность
искрообразован
ия, переносных
светильников во
взрывозащищен
ном исполнении,
вентиляторов
и л и
компрессоров
для вентиляции
колодцев и
котлованов,
приборов для
отбора проверки
воздуха на
загазованность;
6) специального
технологическог
о регламента,
разрабатываемог
о
предприятиями
системы
газоснабжения
для врезки
газопроводов " "
под газом";

7) вывешенных предупредительных надписей "ОГНЕОПАСНО. ГАЗ", о запрете использованием открытым огнем, присутствия посторонних лиц в местах производства работ;				
8) технологическог о регламента предприятия системы газоснабжения к порядку пуска г а з а в газопроводы и газового оборудования ж и л ы х домов-новостроек, принятию организационны х и технических мер по обеспечению безопасности;				
9) клейма на хвостовиках заглушек, устанавливаемых н а газопроводах и выступающие за пределы фланцев с указанием давления газа и диаметром газопровода;				
1 0) технологическог о регламента на проведение работ по установлению закупок в газопроводах, правильности проверок на				

	герметичность, газоанализаторов, исправных средств индивидуальной защиты, в том числе шланговых или кислородно-изолирующих противогазов с воздухозаборными патрубками, испытанных спасательных поясов с карабинами, спасательных веревок, специальных журналов или актов с результатами их испытаний; 11) правил, инструкций по выполнению работ в колодцах и котлованах с неотключенным газопроводом.				
42.	Соответствие технологической последовательности проведения работ по контрольной опрессовке наружных газопроводов всех давлений, низкого давления внутренних газопроводов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных предприятий бытового				

	обслуживания населения производственного характера, а также оборудования и газопроводов Г Р П (газораспределительных установок), ГНС, ГНП и АГЗС.				
Подраздел 5. Локализация и ликвидация аварий					
	Наличие 1) специализированных подразделений (службы аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы, аварийные посты) с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни, для локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления газоснабжающими и организациями 2) приказов по газоснабжающей организации по прикреплению эксплуатационных участков, не имеющих в составе				

43.	обслуживаемого ими объектов системы газоснабжения подземных газопроводов, АДС и их филиалов к наиболее близко расположенному филиалу АДС газоснабжающе й организации; 3) журналов регистрации проведенных тренировочных занятий 4) специальных журналов для регистрации всех заявок в АДС, в которых отмечаются: в р е м я поступления извещения (заявки), время выезда и прибытия на место аварийной бригады, характер повреждения и перечисляются выполненные работы; 5) разработанных мероприятий по улучшению организации технического обслуживания объектов системы газоснабжения.				
	Соответствие ш т а т а аварийно-диспет черской службы и их филиалов, материально-тех нического				

44.	оснащения, а также оснащения технической и оперативно-эксплуатационной документацией, определяемой предприятиями.				
45.	Соблюдение сроков проведения тренировочных занятий с аварийными бригадами в каждой организации.				

Подраздел 6. Наличие приложений (паспорты, таблицы, журналы)

	1) "Журнал замера давления в газовых сетях"; 2) "Паспорт газопровода" 3) "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов"; 4) "Акт проверки технического состояния газопровода"; 5) "Журнал проведения технического осмотра трасс газопровода"; 6) "Оценка технического состояния подземных газопроводов"; 7) "Периодичность обхода трасс подземных газопроводов"; 8) "Нормы испытаний наружных и				

внутренних газопроводов";				
9) "Журнал проведения технического осмотра ГРП, ШГРП";				
10) "Перечень первичных средств пожаротушения для основного помещения газорегуляторного пункта";				
11) таблица "Расстояние по горизонтали в свету от отдельно стоящих ГРП (включая шкафные установленные на опорах) до зданий и сооружений";				
12) "Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)";				
13) таблица "Наполнение цистерн и бочек сжиженными газами";				
14) "Наряд-допуск № _____ на производство газоопасных работ";				
15) "Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение газоопасных работ";				
16) таблица "Вместимость резервуарной установки и				

46.

одного
резервуара";
17) таблица "Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 метров кубических";
18) "Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 метров кубических";
19) таблица "Вместимость групповой установки";
20) таблица "Окраска и нанесение надписей на баллоны";
21) "Журнал учета наполнения баллонов и контроля наполненных баллонов";
22) таблица "Наполнение баллонов сжиженными газами";
23) "Журнал регистрации освидетельствов ания баллонов";
24) "Журнал регистрации прохождения инструктажа пользователями газовых баллонов";
25) "Акт-наряд № _ на

отключение газовых приборов"; 26) "Журнал учета газоопасных работ, выполняемых б е з наряда-допуска" 27) "Журнал проверки испытания средств индивидуальной защиты"; 28) "Журнал регистрации аварийных заявок"; 29) "Справка о количестве и характере аварийных заявок за ____ месяц 20__ г."; 30) "Справка о количестве и характере не аварийных заявок за ____ месяц 20__ г."; 3 1) " Технический акт № ____ на аварию, инцидент (несчастный случай)"; 32) таблица " Перечень оснащения аварийно-ремон тных машин газовой службы материально-тех ническими средствами";				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 11
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 11
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Основные положения					
1.	Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации, эксплуатирующей фабрики технологических регламентов				
2.	Выполнение технологического регламента, разработанного и утвержденного руководителем организации, эксплуатирующей фабрику				
3.	Наличие и соблюдение проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, независимо от производительности, включающая раздел промышленной				

	безопасности, в том числе рекультивацию нарушенных земель				
4.	Недопущение работы на неисправном оборудовании, пользование неисправными инструментами и приспособлениями				
5.	Наличие разработанных и утвержденных руководителем организации положение о производственном контроле; технологический регламент; ПЛА				
6.	Организация учета времени использования средств индивидуальной защиты, включая противогазы, изолирующие респираторы и самоспасатели, проводить их периодическую проверку, с изъятием из употребления непригодных для дальнейшей эксплуатации средств индивидуальной защиты				
	Обеспечение выдачи письменных наряд-допусков на выполнение				

7.	работ повышенной опасности производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности				
8.	Недопущение производство работ при наличии нарушений, каждое рабочее место в течение смены осматривается техническим руководителем смены				
9.	Недопущение загромождения предметами места работы оборудования и подходы к ним, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов				
10.	Недопущение загромождения подходов к средствам пожаротушения				
11.	Недопущение без письменного разрешения руководителя организации (кроме аварийных случаев) остановки объектов жизнеобеспечения (электроподстанции, водоотливы,				

	калориферные установки, котельные)				
12.	В с е обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы необходимо выполнять прочными, устойчивыми и снабженный перилами высотой не менее 1 метра с перекладиной и сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,14 метра				
13.	Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона: 1) постоянно эксплуатируемые – не более 45 градусов; 2) посещаемые 1-2 раза в смену – не более 60 градусов; 3) в зумпфах, колодцах – до 90 градусов. Ширина лестниц устанавливается не менее 0,6 метров, высота ступеней – не более 0,3 метров, ширина ступеней – не менее 0,25 метров. Допускается в зумпфах и колодцах				

	применение скоб				
14.	Все монтажные проемы, прямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные в помещениях и на территории организации, ограждаются перилами высотой 1 метр со сплошной обшивкой по низу перил на высоту 0,14 метров или перекрываются настилами (решетками) по всей поверхности, а в необходимых местах снабжаются переходными мостиками шириной не менее 1 метра				
15.	Размещение труб, желобов, коммуникаций на высоте не менее 2,0 метров от уровня пола, чтобы не загромождать рабочие площадки, а в случаях пересечения ими проходов и рабочих площадок. Наличие поддонов при пересечении прохода и рабочих площадок реагентопроводами :				

	минимальная высота от уровня прохода (рабочей площадки) до наиболее выступающей части поддона - не менее 1,8 метров				
16.	Наличие стационарной площадки для обслуживания запорной арматуры, не имеющей дистанционного управления и пользования контрольно-измерительными приборами, расположенных над уровнем пола на высоте более 1,5 метра, шириной не менее 0,8 метров				
17.	Минимальное расстояние между машинами и аппаратами и от стен до габаритов оборудования устанавливается: 1) на основных проходах – не менее 1,5 метров; 2) при рабочих проходах между машинами – не менее 1 метра; 3) на рабочих проходах между стеной и машинами - не менее 0,7 метров;				

	4) местные сужения при соблюдении нормальных рабочих проходов между машинами и между стеной (строительной конструкцией) и машиной – не менее 0,7 метров ; 5) на проходах к бакам, чанам и резервуарам для обслуживания и ремонта – не менее 0,6 метров				
18.	Минимальная ширина проходов, предназначенных для транспортирования крупных сменных узлов и деталей во время ремонта оборудования, определяется наибольшим поперечным размером узлов и деталей с добавлением по 0,6 метров на сторону				
19.	Обеспечение защиты персонала от всех опасных производственных факторов				
	Всем движущимся и вращающимся частям машин и механизмов, элементам привода и передачи необходимо				

20.

иметь надежно закрепленные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы. Все открытые движущиеся части оборудования, расположенные на высоте до 2,5 метров (включительно) от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, ограждаются, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением. Ограждение выполняется сплошным или сетчатым с размером ячеек 20 x 20 миллиметров. В случаях, если исполнительные органы машин представляют опасность для людей и не ограждены, предусматривается сигнализация, предупреждающая о пуске машины в работу, и средства для остановки и отключения от источников энергии.

	Указанные средства для остановки и отключения машин и механизмов от источников энергии должны соответствовать технологическим требованиям и располагаться в доступном для персонала и иных лиц местах, с тем, чтобы обеспечить, в случае необходимости, аварийное отключение машин, механизмов и агрегатов				
21.	Наличие сплошных ограждений зубчатых, ременных и цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости вращения. Ограждения съемные, прочные и устойчивые к коррозии и механическим воздействиям. Общее ограждение запирающим устройством движущихся частей агрегатов, расположенных в труднодоступных местах				

22.	Осуществление пуска оборудования в работу после монтажа или ремонта ответственным лицом после проверки отсутствия людей в опасной зоне				
	Подача перед пуском оборудования в работу предупредительного светового или звукового сигнала. Обеспечение порядка безопасного запуска в работу оборудования, находящегося вне зоны видимости: подача предупредительного звукового сигнала, продолжительностью не менее 10 секунд, различного на слух у всех механизмов, подлежащих пуску. После первого сигнала необходимо предусматривать выдержку времени не менее 30 секунд, после чего перед пуском оборудования подается второй сигнал продолжительностью 30 секунд. Запуск				

23.	механизмов и оборудования блокируется с устройством, обеспечивающим вышеуказанную предпусковую сигнализацию. Запуск оборудования оповещается громкоговорящей связью с указанием наименования и технологической нумерации запускаемого оборудования. В местах с повышенным уровнем шума предусматривается дублирующая световая сигнализация. Порядок подачи сигналов предварительно доводится до сведения всех работников занятых обслуживанием и эксплуатацией запускаемого оборудования. Условные обозначения подаваемых сигналов вывешиваются на рабочих местах				
24.	Обеспечение эксплуатации оборудования с соблюдением технологического регламента				
	Периодическая проверка				

25.	исправности и комплектности технических устройств: ежесменно машинистом (оператором), еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно - главным механиком, главным энергетиком объекта или назначенным лицом. Результаты проверки необходимо отражать в журнале приема-сдачи смены. Недопущение эксплуатации неисправных технических устройств				
26.	Недопущение производить ремонт и обслуживание движущихся частей и ограждений, ручную уборку просыпи и ручную смазку действующих машин и механизмов				
	Обеспечение эксплуатации, обслуживании технических устройств, их монтаж, демонтаж в соответствии с руководством по эксплуатации,				

27.	техническими паспортами, нормативными документами заводов-изготовителей. Обеспечение нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики выдерживать на протяжении всего периода эксплуатации оборудования				
28.	Складирование упакованного в пакеты, ящики или мешки готового продукта в зоне рабочего места машиниста расфасовочно-упаковочных автоматов и линии затаривания производится в соответствии с технологическим регламентом				
29.	Помещение для упаковочных машин изолируется от склада товарного продукта стеной с проемами для прохождения конвейерных лент. Проемы перекрываются уплотнениями в виде специальных фартуков или штор, не препятствующи				

	х прохождению продукта по конвейеру				
30.	Осуществление транспортировк и механизированн ым способом тары к рабочему м е с т у машиниста упаковочной машины. Установка специальных направляющих для направления мешков с готовым продуктом п е р е д пресс-конвейера ми				
31.	Установка передвижного устройства, закрывающим разгрузочные проемы шнековых перегрузателей, расположенных в помещении со свободным доступом обслуживающег о персонала. Установка ограничителей хода тележки на шнековые перегрузатели				
Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при дроблении и измельчении материалов					
	Установка перед корпусом (отделением) приема руды светофора, разрешающий и л и запрещающий въезд составов (				

32.	автосамосвалов, скипов, канатной дороги, механизмов) на площадку бункеров. В отдельных случаях разгрузка осуществляется по разрешающим сигналам светофора, заблокированного с ошлагбаумом и установленного перед бункером. Установка звуковой и световой сигнализации на рабочих площадках приемных и разгрузочных устройств и бункеров, предназначенной для оповещения обслуживающего персонала о прибытии железнодорожных составов. Сигналы подаются за 1,5-2,0 минуты до момента прибытия составов и начала работы скиповых подъемников и канатных дорог				
	Наличие на рабочих площадках приемных устройств, на уровне головки рельсов				

33.	железнодорожных путей предусматриваются проходы для обслуживания подвижного состава. Между рельсами в этих целях оборудуются настилы заподлицо с уровнем головки рельсов				
34.	Недопущение просыпей руды и посторонних предметов на габариты железнодорожных путей				
35.	Закрытие пути шлагбаумами с оповещением об этом транспортного персонала при производстве ремонтных работ в приемной воронке бункеров, ведущие к приемным устройствам. Составы поездов выводятся из района приемных устройств. При наличии двух и более приемных бункеров, для обеспечения ремонтных работ в одном из них разрабатывается проект организации работ,				

	утвержденный руководителем				
36.	Наличие связи (телефонную, громкоговорящую, световую) между приемной площадкой бункера и площадками питателя и дробилки крупного дробления				
37.	Наличие ограждений прочными перилами на загрузочных отверстиях приемных устройств с боков и со стороны, противоположной разгрузке. Наличие ограждений с боковых сторон при двухсторонней разгрузке				
38.	Наличие пылеподавления (пылеулавливания) на приемных площадках бункеров и площадок отгрузки продуктов в случае пылеобразования				
	Наличие специальных приспособлений и устройств (электровибраторов, пневматических устройств,				

39.	гидросмыва) для устранения сводов, зависаний руды в бункерах и его шуровка. Недопущение спуск людей для этих целей в бункеры. Недопущение загрузки приемных бункеров при открытых разгрузочных люках				
40.	Оснащение промежуточных бункеров настилами, если они не заполняются саморазгружающимися тележками. При применении саморазгружающихся тележек и ли реверсивных конвейеров загрузочные отверстия перекрываются решетками с отверстиями шириной не более 200х200 миллиметров и ли оборудуются ограждениями высотой не менее 1 метра. Установка таких ограждений или решеток на бункерах в местах перегрузки конвейерного транспорта				

Составление проекта организации работ для обеспечения безопасности работ, связанных со спуском людей в приемные воронки (бункеры) для осмотра или выполнения ремонтных работ, с обязательным соблюдением следующих требований: 1) работы выполняются по наряду-допуску; 2) полная очистка бункера, его конструкций, над бункерных площадок и железнодорожных путей на этом участке от материала, проветривание и контроль состояния воздушной среды бункера; 3) на рабочих площадках приемных и транспортных устройств промежуточных бункеров и у механизмов бункерных затворов устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на					

41.

проводимые
внутри бункеров
работы;
4) перед
спуском
рабочих в
бункер
останавливаются
и отключаются
загрузочные и
разгрузочные
питатели,
вывешиваются
плакаты: "Не
включать!
Работают люди!
", разбираются
электрические
схемы и
обесточиваются
приводы
предыдущего и
последующего
технологическог
о оборудования;
5) в случае,
когда
невозможно
предотвратить
падение
предметов в
бункер, где
производятся
работы,
устраиваются
надежные
перекрытия,
исключающие
травмирование
работающих в
бункере людей;
6) бригада при
работах в
бункере состоит
из не менее трех
человек, двое из
которых
находятся в
надбункерной
части;
7) рабочие,
производящие
ремонтные
работы,

	надевают предохранительные пояса и привязываются к прочной опоре . Трос или канат при проведении работ держит наблюдающий, находящийся в надбункерной части . Предохранительные пояса и страховочные канаты при эксплуатации испытываются на статистическую нагрузку 2250 Килоньютон в течение 5 минут не реже одного раза в 6 месяцев и имеют клеймо о д а т е последнего испытания; 8) внутри бункера для освещения применяются переносные лампы напряжением не выше 12 Вольт				
42.	Установка упоров на разгрузочной площадке приемного бункера при подаче руды автотранспортом , исключающие скатывание автомашин в бункер				
	При застревании в рабочем пространстве дробилок				

43.	больших кусков руды, извлечение их из дробилки необходимо осуществлять подъемными средствами либо подрывом. Недопущение извлечение застывших в дробилке кусков руды вручную. Недопущение разбивание крупных кусков руды, застывших в рабочем пространстве дробилки, молотками или кувалдами				
44.	Применение предохранитель ных поясов при спуске людей в рабочее пространство дробилок, применение временных настилов над загрузочными отверстиями дробилок, предохраняющи х людей от падения посторонних предметов согласно проекта организации работ, работы производить по наряду допуску				
	Наличие защитных приспособлений в разгрузочных и загрузочных				

45.	воронках грохотов по всей их ширине, предохраняющи е обслуживающий персонал от выброса кусков руды				
46.	Осмотр всех креплений, особенно креплений неуравновешенн ых дебалансных грузов перед запуском грохотов в работу необходимо тщательно				
47.	В целях предупреждения выброса кусков руды из дробилок на загрузочные отверстия предусматривае тся установка: 1) для конусных дробилок – глухие съемные ограждения, кроме дробилок крупного дробления I стадии, работающих под "завалом". 2) для щековых дробилок – глухие боковые ограждения высотой не менее 1 метра с козырьками, препятствующи ми выбросу кусков руды из рабочего				

	пространства дробилки в помещение				
48.	Шуровка в выпускных отверстиях питателей, подающих руду на грохот, в загрузочных и разгрузочных воронках при работающих питателях и грохотах допускается только при наличии специальных шуровочных отверстий				
49.	Обеспечение безопасной очистки вручную разгрузочных воронок грохотов и спуска людей в разгрузочные воронки. При отключении электродвигател ей грохотов на пусковых устройствах вывешиваются предупредитель ные плакаты "Не включать! Работают люди! "				
50.	Недопущение при расчищении лотков электровибропи тателей во время их работы, становиться на борта питателя, прикасаться к ним, производить				

	очистку зазоров виброприводов				
51.	Установка блокировок на кулачковых, горизонтальных и вертикальных молотковых дробилках, исключающие возможность запуска дробилки при открытой крышке корпуса				
52.	Осуществление механизированн ым способом открывание и закрывание корпусов кулачковых и горизонтальных молотковых дробилок с крышками массой более 50 килограмм				
53.	Производство дробления руды, образующей при измельчении взрывоопасную пыль, с выполнением мероприятий, исключающих взрывы пыли				
54.	При местном управлении пусковые устройства мельниц и классификаторо в располагаются таким образом, чтобы лицо, включающее оборудование, м о г л о наблюдать за их работой				

55.	Недопущение откручивание или ослабление гайки крышки люка в положении мельницы люком вниз, закреплять болты кожуха улиткового питателя на ходу мельницы				
56.	Ограждение мест погрузки шаров в контейнеры, вывешивание плаката "Опасно!". Нахождение людей на безопасном расстоянии при подъеме контейнера. Загрузка контейнеров шарами до уровня на 100 миллиметров ниже бортов				
57.	Эксплуатация шаровых питателей, механизмов по загрузке стержней в соответствии с технологическим регламентом				
	Для обслуживания классификатора рабочие площадки необходимо располагать на уровне не менее 600 миллиметров ниже борта ванны классификатора.				

58.	Со стороны, противоположной ванне классификатора, рабочие площадки оборудуются металлическими перилами высотой 1000 миллиметров. На классификаторе необходимо оборудовать мостики (площадки) с перилами для безопасного обслуживания механизмов вращения и подъема спиралей или реек, элементы привода ограждаются. Установка мостика (площадки) на классификаторе с перилами для безопасного обслуживания механизмов вращения и подъема спиралей или реек				
	Установка металлоискателей, извлекателей, магнитных шайб, специальных приспособлений для предотвращения попадания металла в дробилки среднего и мелкого дробления, ленточные				

59.	конвейеры, питающие их рудой. Производство снятия металла с ленты конвейера и магнитного извлекателя, не выведенного из рабочей зоны, только после остановки конвейера и отключения магнитной системы				

Подраздел 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации флотационного отделения, отделения магнитной сепарации, электрических и радиометрических методов обогащения

60.	Производить подачу жидких реагентов и растворов реагентов в промежуточные бачки и питатели на расходных площадках по трубопроводам с помощью насосов. Недопущение подачи цианидов и сернистого натрия в сухом в и д е непосредственно в точки питания процесса. Допускается переносить небольшие количества реагентов по флотационному отделению только в специальных закрытых сосудах				
	Отбор проб реагентов с				

61.	помощью механизированных приспособлений. При отборе проб реагентов вручную рабочим использование пробоотборники с ручкой длиной не менее 200 миллиметров				
62.	Расположение расходных бачков цианидов на реагентных площадках в изолированном помещении, оборудованном местной вытяжной вентиляцией и закрывающемся на замок				
63.	Ввод реагентопроводов в цианидов в точки подачи осуществляется таким образом, чтобы исключалась возможность свободного доступа к раствору цианида. Не допускается замер количества реагентов в точках их подачи				
	Оснащение чанов промежуточных, расходных бачков реагентов и связанных с				

64.	н и м и коммуникации аварийными емкостями, в которые при необходимости полностью сливаются реагенты				
65.	Удаление сточных вод реагентных площадок по специальному трубопроводу, м и н у я дренажные устройства флотационного отделения				
66.	Недопущение смешивание кислот с растворами цианидов и ксантогенатов, аэрофлотов, сернистого натрия и гидросульфида. Недопущение смешивание растворов медного, цинкового и железного купоросов, хлористого цинка и хлористого кальция с растворами сернистого натрия, гидросульфида и цианида, так как при этом возможно выделение высокотоксичны х газов (сероводорода и синильной кислоты) и				

	образование нерастворимых осадков, забивающих трубопроводы				
67.	Производство раскручивание шпинделя блока импеллера флотационной машины вручную при зашламовке камер при остановленном пеногоне с разборного деревянного помоста. Включение двигателя производится только после удаления рабочих с помоста				
68.	Устройство зумпфа (приямка) с насосами для аварийной разгрузки флотационных машин и сбора смывных вод				
69.	Проведение отбора технологических проб пульпы непосредственно из работающей флотокамеры только специально для этого предназначенны ми пробниками п р и обязательной остановке пеногона				
	Расположение в отдельных				

70.	помещениях с выполнением мероприятий по звукоизоляции и шумопоглощению воздухоудовки, подающей воздух в камеры пневмомеханических и пневматических флотомашин				
71.	Установка в отделениях, где возможен контакт работающих с флотореагентами, умывальники с подачей холодной и горячей воды, предусматриваются устройства для быстрого удаления попавших на кожу веществ путем смыва их струей воды, фонтанчики для промывки глаз				
72.	Недопущение при эксплуатации электромагнитных и магнитных сепараторов подносить к магнитной системе металлические предметы. При остановках электромагнитных сепараторов напряжение с обмоток магнитной системы отключается				
	При сухой магнитной и				

73.	электромагнитной сепарации аппаратура заключается в герметические кожухи с патрубками для присоединения к системе вытяжной вентиляции. Недопущение эксплуатации сепараторов при неисправной или отключенной вентиляции				
74.	Смотровые и шуровочные люки желобов и сепараторов на время работы закрыты. Недопущение выбирание вручную щепу и предметы с лотков питателей. Предотвращать регулировку зазора и правильности хода ленты сепаратора путем подкладывания под нее посторонних предметов				
75.	Исключение пылевлагопроницаемость корпуса электрического сепаратора. Недопущение пуск сепаратора при отсутствии герметичности корпуса и всех люков (смотровых				

	отверстий) в его обшивке и уплотнений				
76.	Устройство электрической блокировки дверки, обеспечивающей доступ к внутренним электрочастям сепаратора, исключающей возможность их открывания при работе сепаратора. Прикасаться к токоведущим частям электросепаратора, отключенным от сети высокого напряжения, недопущение до их разрядки и проверки индикатором. Недопущение открывания дверки в обшивке электросепаратора и проведение текущего ремонта оборудования без присутствия второго лица, за исключением таких видов работ, как смена предохранителей, протирка и подтягивание контактов на стороне аппаратуры низкого напряжения. В этом случае предварительно снимается				

	напряжение с данного аппарата				
77.	Обустройство рабочих мест машиниста электросепарато ра и оператора выпрямительны х устройств с применением специальных диэлектрически х изоляторов				
78.	Предусматриват ь устройство аварийной вытяжной вентиляции для производственн ых помещений, в которых возможно выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров и газов, для отделений молотковых дробилок, где возможно выделение сернистых газов при взрывах пыли в дробилках				
	Д л я предупреждения взрывов пыли серной руды в рабочем пространстве молотковых дробилок обеспечивается: 1) постоянная подача отработанного пара или мелкораспыленн ой воды (				

79.	туманообразователями, форсунками) в зону дробления работающих дробилок; 2) защита от накопления статического электричества на дробилках путем обеспечения непрерывности цепи заземления всего электротехнического оборудования, трубопроводов, металлических воздухопроводов, рам конвейеров, металлических конструкций в дробильном отделении				
80.	Оснащение противопожарными и водопроводами с пожарными кранами, а в неотапливаемых отделениях и галереях – огнетушителями для тушения очагов возгорания серы в руде или серной пыли в отапливаемых дробильных отделениях и конвейерных галереях (при сухом дроблении)				
	Недопущение расположения дробилок для среднего дробления				

81.	серных руд ниже нулевой отметки поверхности				
82.	Обеспечение рабочих изолирующими противогазами для защиты от сернистых газов, образующихся при "хлопках" в полости дробилки в отделении молотковых дробилок				
83.	Осуществление в соответствии с технологически м регламентом работы и процессов, в которых используются источники излучения и основанные на их применении методы сепарации, контроля и анализа				
84.	Обеспечение снижения суммарной дозы облучения, до уровней, не превышающие предельно допустимые дозы на фабрике , применяющие источники излучения				
85.	З а м е р соответствующи м и дозиметрически ми приборами радиоактивного излучения из мест закладки				

	радиоактивных препаратов замеряется соответствующи м и дозиметрически ми приборами				
Подраздел 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при гравитационном методе обогащения					
86.	Осуществлять п о наряду-допуску работы внутри промывочных барабанов, аппаратов обогащения в тяжелых суспензиях и аппаратов гравитационног о обогащения с целью осмотра, ремонта и очистки внутренней поверхности аппаратов от шламов и оставшегося материала				
87.	Недопущение во время работы аппарата гравитационног о обогащения контактировать с е г о движущимися и вращающимися частями, смазывать подшипники, извлекать посторонние предметы из аппарата				
	Осуществление отбора проб мытой руды и продуктов гравитационног о обогащения вручную только				

88.	в специально отведенных для этой цели местах. Недопущение отбора проб продуктов обогащения вручную непосредственно с движущихся механизмов				
89.	П р и эксплуатации золотниковых устройств роторного типа окна для выброса воздуха в атмосферу выполнение перекрытия металлической сеткой				
90.	Недопущение производство работ по ремонту или замене сит шиберного устройства, очистке и ремонту внутреннего корпуса отсадочной машины одновременно с работами по ремонту или очистке башмака обезвоживающего элеватора. При проведении в корпусе машины указанных работ электрическая с х е м а элеваторов разбирается и				

	вывешивается предупредитель ный плакат				
91.	Закрытие сверху желобов, подводящих материал к аппарату и отводящие продукты обогащения, при наклоне более 45 градусов, во избежание выбрасывания руды и пульпы				
Подраздел 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации отделений сгущения, обезвоживания и сушки					
92.	Ограждаются радиальные сгустители, пирамидальные и корытные отстойники, если верхняя кромка их борта над уровнем рабочей площадки находится на высоте менее 1 0 0 0 миллиметров. Не ограждаются закрытые сверху пирамидальные отстойники вдоль борта, если все отверстия, ремонтные лазы и люки перекрываются металлическими крышками				
93.	Недопущение хождения по бортам радиальных сгустителей, пирамидальных и корытных отстойников				

94.	Становиться на кольцевой желоб и заходить за ограждение площадки фермы при за мере плотности пульпы и отборе проб не допускается. Предотвращение вывода грузового конца подвижной фермы сгустителей за кольцевой желоб на обслуживающие (проходные) площадки. Недопущение передвижение по влажным и скользким поверхностям обслуживающих площадок привода сгустителя, подъем на подвижную ферму сгустителя производится со специальной лестницы с перилами. Осуществление чистки кольцевого желоба сгустителя только после отключения привода подвижной рамы				
	Осуществление эксплуатации конструкций устройств,				

95.	обеспечивающих равномерное распределение материала по ширине обезвоживавших грохотов, исключая выбросы обезвоживаемого материала и разбрызгивание пульпы				
96.	Осуществление остановки при проведении работ по очистке от шлама лабиринтов грохот, питание грохота или дугового сита отключается, на пусковых устройствах вывешивается плакат: "Не включать! Работают люди!"				
97.	Недопущение подтяжки секторов при работе барабанных и дисковых вакуум-фильтров.				
98.	Использование специальных лопаток при эксплуатации фильтрующих аппаратов для очистки рам и полотен от кека				
99.	Недопущение поправление рамы, плиты и фильтровальных салфеток во время работы зажимного				

	устройства фильтр-пресса				
100.	Продувка перед разгрузкой фильтр-пресса, с ж а т ы м воздухом до максимального удаления жидкости. Производство работы по разгрузке одновременно не менее двумя рабочими. Во избежание разбрызгивания раствора при продувке фильтр-пресс покрывают тканью				
101.	Недопущение при включенном барабане вакуум-фильтра восстановления о б р ы в а стягивающей провода				
102.	При работе фильтрующих аппаратов с вредными выделениями вытяжная вентиляция работает непрерывно, нутч-фильтры закрываются крышками				
103.	Ограждение для з а щ и т ы обслуживающег о персонала от брызг при наличии на барабанных фильтрах устройства для смыва осадка.				

	Обустройство стационарными площадками для удобства смыва осадка листовых фильтров с выдвижными рамами				
104.	Обустройство центрифуги блокировкой, исключающей ее работу при открытой крышке, повышенной вибрации, перегрузке и нестабилизированном питании				
105.	Недопущение работы на выпарном аппарате с неисправными запорной арматурой, предохранительными клапанами и манометрами, при отключенной вытяжной вентиляции, открытом аппарате, без предохранительных очков и при неисправных смотровых стеклах. Оборудуются выпарные аппараты, на которых необходимо обеспечить замер уровней плотностей и отбор проб во время их работы, безопасной системой выполнения				

	этих операций и л и отключаются для их осуществления				
106.	Расположение люков в выпарных аппаратах с обеспечением сквозного проветривания, а выхлопные трубы от предохранитель ных клапанов выводятся наружу				
107.	Обеспечение осмотр выпарного аппарата во время работы только через смотровое стекло. Предусматриват ь передвижное устройство для осмотра сварных швов аппаратов				
108.	Обеспечение допуска персонала в выпарной аппарат при надежном отключение питающих (паровой и растворной) магистралей от выпарного аппарата, уравнивание давления в аппарате с атмосферным и снижение температуры в нем до плюс 40 градусов Цельсия.				

	Присутствие ответственного лица, при производстве работы в выпарном аппарате				
109.	Недопущение при очистке и ремонте печей пребывание людей внутри печи при температуре выше 60 градусов Цельсия. Недопущение при включенной печи держать открытыми дверки печи, очищать полы и обивать кек				
110.	Засыпается песком и убирается пролитый у печи мазут. Применение мер по тушению пожара при возгорании жидкого топлива в расходном бачке , выпуск жидкого топлива в аварийный бак				

Подраздел 6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при гидрометаллургическом процессе

	Оборудуют техническими средствами контроля уровня их заполнения растворами, сигнализацией и блокировкой, исключающими превышение установленного уровня в				

111.	реакторах и выщелачивателях. Осуществлять автоматизированным способом дозировку компонентов, растворов и их смешивание, исключая бурную реакцию с выделением газов и выбросами смесей				
112.	Прочистка спускных штуцеров реактора осуществлять только при полной остановке мешалки, отсутствии раствора в реакторе и после перекрытия питающих трубопроводов. Наличие специального выпуска с соответствующими и коммуникациям и или емкостями для аварийного слива растворов в конструкции реактора				
113.	Герметичность закрытия при работе реакторов крышки. Перед пуском реактора в работу включение вытяжной и общеобменной				

	вентиляции. Возможность пуска реактора до включения системы вентиляции исключать соответствующей блокировкой и сигнализацией				
114.	Оснащение всех аппаратов высокого давления контрольно-измерительными приборами и предохранительными и устройствами, исключающими возможность отклонения режима работы аппарата (давление, температура) от допустимых величин				
115.	Наличие механизированной загрузки и разгрузки аппаратов высокого давления. Разгрузка аппаратов высокого давления вручную допускать только в аварийных случаях и производится не менее чем двумя рабочими в соответствии с разгружаемым продуктом магистрали трубопроводов				

116.	Устройство вытяжной вентиляции во всех помещениях, в атмосфере которых возможно появление вредных для здоровья людей газов, аэрозолей, примесей, оснащать соответствующими и контрольно-измерительными приборами с системами сигнализации о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ. Порядок поведения людей и использование ими средств индивидуальной защиты, в том числе и в случае аварийных выбросов вредных веществ, в соответствии технологическим регламентом				
Подраздел 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при обработке золотосодержащих руд и песков					
117.	Недопущение применения процесса амальгамации на золотоизвлекательных организациях				
	Выполнение полов, стен,				

118.	потолков и строительных конструкций цехов и отделений золотоизвлекательных организаций, где применяются высокотоксичные реагенты, выполнять плотными, гладкими и покрываются гидрофобным покрытием, не впитывающие растворы и легко моющиеся . Установка на свободные края несплошных междуэтажных перекрытий помимо перил влагонепроницаемых барьеров высотой не менее 20 сантиметров				
119.	Устройство уклонов полов золотоизвлекательных организаций (в том числе под емкостями и оборудованием) в сторону дренажных каналов и зумпфов, исключающих скопление растворов и пульпы. Под оборудованием, устанавливаемым на площадках и междуэтажных перекрытиях, обязательное				

	устройство дренажной системы со стоком в нижерасположенные зумпфы или емкости. Обеспечение сбор всех стоков и их возврат в технологический процесс дренажной системой полов, состоящей из каналов и зумпфов с насосами				
120.	Недопущение совмещение в одном помещении цианирования с процессами, протекающими в кислой среде, за исключением случаев, когда оба процесса составляют единую технологическую цепочку. В этом случае принимаются особые меры предосторожности (работа всех аппаратов под вакуумом, непрерывный контроль состава воздуха на рабочих местах)				
	В отделения, в которых технологические процессы протекают в кислой среде, установка обособленных				

121.	дренажных систем: кислые дренажные воды перед выбросом нейтрализуют. Полы, стены, строительные конструкции и оборудование этих отделений имеют кислотостойкие покрытия				
122.	Устройство местного отсоса воздуха: 1) в измельчительно м отделении организации – от загрузочных и разгрузочных горловин мельниц, размол в которых осуществляется в цианистой среде; 2) в отделении сушки концентрата – от загрузочных и разгрузочных отверстий сушильных печей (барабанов); 3) в отделении сушки цинковых осадков – от загрузочных люков сушильных шкафов (печей); 4) в реакгентном отделении – от камер вскрытия и опорожнения тары с токсичными реагентами, питателей				

	реагентов, мутилок и сборных чанов; 5) в отделении обезвреживания промстоков – от аппаратуры обезвреживания; 6) в сорбционном отделении – от пачуков и грохотов для выделения смолы; 7) в регенерационном отделении – от регенерационных колонок и емкостей реагентов; 8) в отделении электролиза – от электролизеров и печи для сжигания графитированного ватина				
123.	Определение проектной документацией условий выброса отходящих газов				
124.	Взрывобезопасное исполнение вытяжных вентиляционных систем аппаратов, в которых возможно выделение взрывоопасных и огнеопасных веществ высоких концентраций				
	Для исключения непосредственного контакта обслуживающего персонала с				

125.	цианистыми растворами (пульпой) и снижения ядовитых выделений в рабочие зоны, оборудование и емкости отделения цианирования максимально уплотняют или оборудуют укрытиями с местными отсосами. Полностью автоматизировать или осуществлять дистанционно контроль технологического процесса и управление оборудованием				
126.	Оснащение оборудования и емкости цианистого процесса автоматическим и устройствами, предупреждение случайных переливов раствора (пульпы) и оборудование переливными трубопроводами				
127.	Изготовление деталей оборудования, трубопроводы, арматура и устройства, соприкасающиеся с цианистыми растворами (пульпой) или их парами, из цианистойстойки				

	х материалов, а электропроводка и детали из цветных металлов и их сплавов изолируют от контакта с цианидами				
128.	Поддержание концентрации защитной щелочи в цианистых растворах (пульпе), находящихся в неукрытом и неаспирируемом оборудовании и емкостях, на уровне не ниже 0,01-0,025 процентов по СаО				
129.	Удаление воздуха вытяжной вентиляцией из верхней зоны помещений в отделениях цианирования и приготовления цианистых растворов. Подача воздуха приточных вентиляционных систем в рабочую зону к фиксированным рабочим местам и проходам				
	Очистка газовоздушной смеси, отсасываемой вакуум-насосами, перед ее выпуском в атмосферу от вредных				

130.	компонентов и масел; исключение ее попадания в воздухозаборные устройства приточных вентиляционных систем				
131.	Промывка водой фильтровальных чехлов (полотнища) перед снятием с фильтров осветлительных и осадительных установок до полного удаления цианидов				
132.	Механизация всех работ по регенерации фильтроткани (кислотная обработка, стирка, сушка). Кислотная промывка фильтровальной ткани непосредственно на фильтре допускается в исключительных случаях только после освобождения фильтра от пульпы и тщательной его промывки водой до полного удаления цианидов				
	Изоляция помещения для сушки, измельчения, опробования и упаковки цинковых				

133.	осадков от отделения цианирования и оборудование общеобменной вентиляции с технологической и санитарной очисткой выбросов. Недопущение сушки цинковых осадков на открытых плитах; сушка осуществляется в уплотненных сушильных шкафах (печах) под вакуумом				
134.	Охлаждение противней с высушенными цинковыми осадками необходимо проводить в уплотненных сушильных шкафах под вакуумом				
135.	Обустройство помещения для обезвреживания цианосодержащих промышленных стоков общеобменной и аварийной вентиляции с дистанционным управлением				
136.	Обезвреживание цианосодержащих промышленных стоков с применением хлорпродуктов и реагентов только в плотно укрытом				

	оборудовании, снабженном воздухоотсосом, приборами контроля и дистанционного управления				
137.	Недопущение у н о с а необезвреженны х от токсичных веществ специальную одежду с территории организации и выходить в спецодежде за ее пределы. Специальная одежда стирается и ремонтируется централизованн о после предварительног о обезвреживания. Работа с цианистыми растворами (п ульпой) производится только в резиновых перчатках, фартуке и сапогах; брюки выправляются поверх сапог. Оборудовать местной вытяжной вентиляцией места работы с цианистыми растворами				
	На всех переделах отделения цианирования устройство профилактическ				

138.	их пунктов для оказания неотложной помощи. Размещение пунктов на всех рабочих площадках с таким расчетом, чтобы расстояние от них до любого цианосодержащего оборудования не превышало 25 метров. Подходы к пунктам выполняются освещенными, доступными, недопущение загромождения оборудованием и коммуникациям и				
139.	Оснащение профилактического пункта аптечкой первой помощи с набором противоядий, необходимой посудой, инструкцией по применению противоядий, медикаментами и перевязочными средствами. К профилактическому пункту подводится холодная и теплая вода, подаваемая через смеситель в расходный патрубок, установленный				

	на уровне 2 метров от пола. Недопущение установки разбрызгивателей на расходных патрубках				
140.	Для предупреждения попадания в атмосферу рабочих помещений высокотоксичных веществ оборудование отделения (пачуки, колонки, грохоты) полностью герметизируется, а отсос газов осуществлять непосредственно из-под укрытий				
141.	Наличие автоматизированного контроля и управления процессами десорбции и регенерации. Помещения сорбции, десорбции, регенерации, хранения и приготовления реагентов оборудуются непрерывно действующими автоматическим и приборами контроля воздушной среды, сблокированными с системой сигнализации (звуковой, световой), оповещающей о				

	превышении на рабочих местах содержания предельно допустимой концентрации паров синильной кислоты				
142.	Работа в помещении десорбции, регенерации и электролиза осуществляется только при непрерывно действующей общеобменной вентиляции. В случае выхода вентиляционной системы из строя, обслуживающий персонал немедленно покидает помещение. Допуск в помещение осуществляется после возобновления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания вредных примесей в атмосфере помещений до предельно допустимой концентрации				
	При перемещении смолы по колонкам смотровые окна и крышки колонок закрываются наглухо.				

143.	В процессе транспортировки смолы в колонку с другим составом среды (из щелочной в кислую, и наоборот) полностью отделяются растворы. Недопущение транспортирования растворов вместе со смолой				
144.	Пробы смолы и растворов из колонок отбираются только через лючки в крышках или через дверцы сбоку колонок. Недопущение открывания крышки колонок для отбора проб				
145.	Возврат в цианистый процесс кислых промывных растворов десорбции и регенерации допускается только после предварительной их нейтрализации щелочами (известью, едким натрием)				
	Обустройство системами общеобменной и аварийной вентиляции и приборами, сигнализирующими о				

146.	содержании в воздухе паров кислоты и водорода в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации в помещении электролиза товарного регенерата				
147.	Обеспечение двусторонней и дублированной связью при работе на конвейерно-скрубберных промывочных приборах между обслуживающим персоналом (оператором, бункеровщиком и машинистом насосной станции)				
148.	Наличие специальных лотков для сбрасывания валунов с конвейерной ленты промывочного прибора. Ограждение места складирования валунов				
	Устранение зависаний в бункерах промприборов необходимо производить струей напорной воды или специальными приспособлениями.				

149.	Осуществление уборки валунов из бункера при помощи крана и ли специальных устройств только после остановки питателя и конвейера				
150.	Рабочее место гидромониторщика располагается таким образом, чтобы обеспечивался хороший обзор места дезинтеграции песков, гидровашердного лотка, галечного отвала и оборудования, расположенного вблизи гидроэлеватора				
151.	Для утепленных промприборов, предназначенных для работы в зимних условиях, в каждом отдельном случае предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность их эксплуатации				
Подраздел 8. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации реагентных отделений и складов реагентов					
	Оборудование помещения, в которых производится хранение реагентов или				

152.	работа с ними, вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных веществ в атмосфере этих помещений на уровне, не превышающем предельно допустимой концентрации. Необходимое подвержение удаляемого из реакгентных помещений воздуха очистке и нейтрализации перед выбросом в атмосферу				
153.	В реакгентном отделении устанавливается звуковая или световая сигнализация, оповещающая о прекращении работы вентиляторов. При остановке вентиляционной установки или при повышении содержания вредных веществ в воздушной среде выше предельно допустимой концентрации работу в помещении немедленно прекращают, а рабочих необходимо вывести на свежий воздух. В х о д в помещение				

	допускается только после восстановления работы общеобменной вентиляции и снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня предельно допустимой концентрации				
154.	Помимо общей вентиляции помещения места выгрузки реагентов, вскрытия тары и посуды (растворные чаны, отстойники и аппараты, выделяющие вредные вещества) оборудуются местными вытяжными устройствами с уплотнениями и укрытиями с отсосами				
	При работе с реагентами принимаются меры, предупреждающие возможность разбрызгивания, распыления и пролития их на почву, пол, оборудование, тару и одежду. Реагенты, попавшие на пол или аппаратуру, немедленно убираются, нейтрализуются				

155.	и тщательно смываются водой в соответствии с технологическим регламентом. В местах хранения, погрузки и разгрузки реагентов необходимо обязательное нахождение в достаточном количестве необходимых средств для обезвреживания пролитых или просыпанных реагентов. В реагентных отделениях предусматривается установку аварийного душа или ванн с водой для быстрого удаления химикатов с поверхности кожи, оборудуются фонтанчики для промывания глаз. Указанные устройства используются только по прямому назначению				
	Производство ремонтных работ, очистку вентиляционных систем и реагентопроводов, осмотр, очистку и обезвреживание емкостей в отделениях				

156.	реагентов и на складах необходимо выполнять по наряду-допуску. Недопущение нахождения посторонних лиц в помещении, в котором хранятся реагенты и проводится работа с ними				
157.	Недопущение оставления на местах отработанных обтирочных материалов. Сбор и уничтожение всех отработанных обтирочных материалов				
158.	Химическую очистку или обезвреживание непригодных к использованию, загрязненных остатков реагентов и стоков реагентного отделения осуществляется в помещении, обособленном от остальных помещений технологического цикла. Недопущение допуск посторонних лиц в эти помещения. Недопущение объединения стоков, при				

	взаимодействии которых образуются ядовитые вещества или нерастворимые осадки, засоряющие трубопроводы				
159.	Реагенты необходимо хранить в закрытых складских помещениях или под навесами, в соответствии со специальными инструкциями. Допускается хранение аэрофлотов, масел, соляной кислоты, сульфогидрата натрия, керосина, оксаля (Т-80) на территории отгороженного реагентного склада в металлических резервуарах и цистернах под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. На открытых складах допускается хранение соляной кислоты в бутылях и жидкого стекла в силикат-глыбах. Недопущение совместное				

	хранение в одном складе реагентов, вступающих во взаимодействие. Недопущение хранения на складах реагентов в поврежденной таре. Переупаковку, приемку и выдачу реагентов необходимо производить на специально отведенных площадях				
160.	Емкости для хранения жидких реагентов и связанные с ними коммуникации оборудуются устройствами для полного удаления реагентов. Недопущение размещения коммуникаций для транспортировки и агрессивных (кислоты, щелочи) и токсичных реагентов над рабочими проходами и рабочими местами				
	В помещениях для складов ксантогенатов, сернистого натрия и цианидов поддерживается				

161.	температура не выше 25 градусов Цельсия. Сильнодействующие ядовитые вещества хранятся отдельно в специальных помещениях. Недопущение хранения ядовитых реагентов и негашеной извести вместе с другими реагентами. Для хранения негашеной извести отводится негорючее помещение, исключающее контакт извести с водой				
162.	В помещениях для хранения реагентов, выделяющих взрывоопасные пары и газы, обладающие токсичным действием или неприятным запахом, вытяжка производится из нижней и верхней зон помещения с целью исключения образования застойных зон				
	Подлежат нанесению соответствующей химической защиты полы, стены и несущие				

163.	строительные конструкции складов реагентов и всех помещений реагентного хозяйства. Отделка стен и потолков исключает накопление и сорбирование пыли и паров и обеспечивает возможность очистки и мытья их поверхности. На полу предусматривается устройство канавок и уклон для стока и отвода вод в дренажный зумпф с подводом к нему нейтрализующих растворов				
164.	Перевозка и хранение аэрофлотов, сульфогидрата натрия, аммиака и других сильнопахнущих реагентов производятся только в исправных цистернах или металлических бочках с плотно закрывающимися металлическими пробками. Перевозка жидких, агрессивных и высокотоксичных реагентов по территории организации производится на				

	специально оборудованном транспорте и в таре, исключающей возможность потери химикатов. Солома, стружка и дерево тары, в которой хранятся бутылки, пропитываются раствором хлористого цинка или сернокислого натрия. Укупорка бутылей с жидкими реагентами производится плотно, но не герметично				
165.	В склад реагентов допускается входить только после предварительной бесперебойной работы вытяжной вентиляции в течение 10 минут. Недопущение работы в закрытых складах реагентов при остановке вентилятора. Пусковое устройство вентилятора размещается у наружной двери склада. В случае неисправности вентилятора в склад для его				

	ремонта входят одновременно не менее двух человек в противогазах				
166.	Место складирования каждого реагента определяется надписью с наименованием хранимого реагента. Недопущение хранение реагентов в несортированно м виде				
167.	Разгрузка кислот, аммиачной воды , аэрофлотов, сульфогидрата натрия и других жидких флотореагентов из цистерн производится механизованным способом. После слива из цистерн жидких реагентов, их остатки удаляются из шланга, который отсоединяется и промывается водой. При сливе горючих реагентов из цистерн трубопроводы и цистерны заземляются. Перед перекачкой жидких флотореагентов и химикатов проверяется				

	надежность системы контроля уровня заполнения емкостей				
168.	Сварочные работы на складе и вблизи склада взрывоопасных реагентов, в помещении насосных производятся по наряду-допуску. При этом все легколетучие химикаты предварительно удаляют со склада				
169.	Склады реагентов оснащаются: 1) звуковой и световой сигнализацией, оповещающей о прекращении работы общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Такая сигнализация необязательна для складов реагентов нетоксичных и не выделяющих взрывоопасных паров; 2) прямой телефонной связью с руководством организации, пожарной охраной и медицинским пунктом или через оператора				

	(диспетчера) организации; 3) уровнемерами на стационарных емкостях для хранения жидких реагентов. Процессы вскрытия бочек с цианидами механизированы. Все работы, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе приготовление растворов, производятся без применения ручного труда				
170.	Реагентные отделения, где производят растворение жидких и твердых химических продуктов в воде или растворителях, отстаивание и подачу приготовленных растворов в расходные баки, изолируются от всех остальных объектов (отделений) организации				
171.	Температурный режим в отделениях приготовления реагентов и отдельных их помещений				

	устанавливается с учетом физико-химических свойств реагентов				
172.	В реagentных отделениях, где возможны внезапные выделения значительного количества вредных газов, устанавливается аварийная вытяжная вентиляция и обеспечивается хранение запаса противогазов, число которых на 50 процентов превышает максимальный списочный состав работающих в смене				
173.	Растворные чаны и отстойники, связанные с ними коммуникации устанавливаются таким образом, чтобы в случае надобности можно было полностью удалить содержащиеся в них реагенты в аварийные емкости, предусмотренные в растворных отделениях. В реagentных отделениях устанавливается автоматический контроль уровня заполнения				

	растворных чанов со звуковой или световой сигнализацией				
174.	Аппаратура для растворения органических, пожароопасных и взрывоопасных веществ подлежит эксплуатации в исполнении, исключающем образование искр				
175.	Помещение для приготовления цианистых растворов изолируется от остальных помещений реагентного отделения и постоянно находится закрытым, а дренаж сточных вод и отходов из н е г о оборудуется обособлено от дренажа из отделений остальных реагентов				
176.	Вся аппаратура и установки, предназначенны е для вскрытия бочек с цианидом, разгрузки в бункер и чаны-растворите ли, для растворения и хранения готовых растворов				

	тщательно укрываются и уплотняются и устанавливаются местные отсосы вытяжной вентиляции, сблокированной с резервной вентиляционной установкой				
177.	Ч а н ы и отстойники для каждого реагента снабжаются переливными трубами и уровнемерами с указанием четкой надписи наименования реагента				
178.	М е р ы безопасности при вскрытии барабанов, измельчении крупных кусков, загрузке их в баки-растворите ли определяются технологически м регламентом				
179.	П р и приготовлении растворов флотореагентов применение для местного освещения переносных л а м п напряжением не выше 12 Вольт				
	Недопущение хранение тары в рабочих помещениях реагентного отделения. Порядок				

180.	обезвреживания и сдачи тары на с к л а д устанавливается технологически м регламентом. Тара из-под цианистых соединений немедленно обезвреживается и сдается на склад, отдельно от остальной тары				
Подраздел 9. Порядок обеспечения промышленной безопасности при агломерации и окомковании, обжиге известняка, в сушильных отделениях					
181.	Бункеры исходного сырья , шихты, возврата и постели, места загрузки бункеров оборудуются аспирационным и установками, предотвращающ и м и пылевыведение, паровыведение и газовыведение . Проемы бункеров закрываются решетками с ячейками размером 200 х 2 0 0 миллиметров и оборудуются ограждением высотой не менее 1,0 метра				
	Уборка пыли из пылесосительн ых устройств производится гидро-пневмотр анспортом. Способ выпуска пыли из				

182.	пылеосадительных устройств в систему гидро - или пневмотранспорта предусматривает исключение возможности выбивания и распространения ее в окружающее пространство				
183.	Наличие блокировок на дверцах люков, предназначенных для доступа людей в смесительные барабаны и барабаны-охладители при их очистке и ремонте, снабжаются блокировкой, исключающей возможность пуска барабана в работу с открытой дверцей (при местном и при дистанционном управлении). Недопущение отбора проб непосредственно из барабана в период работы смесителя. Отбор проб производит из потока шихты после барабана с помощью автоматических пробоотборников, а в отдельных случаях – ручную				

184.	В технологическо м регламенте приводится порядок розжига и тушения газовых горелок горна, места и параметры контроля, необходимые м е р ы безопасности				
185.	При экстренных и плановых остановках м а ш и н окускования (агломерационны х машин и машин обжига окатышей) прекращается подача шихты, газа и воздуха. При этом газовые горелки обеспечиваются автоматической блокировкой, отсекающей поступление газа. Остановка тягодутьевых м а ш и н (эксгаустеров, вентиляторов, дымососов) производится после полного сгорания топлива на машине				
	Д л я обслуживания задвижек коллекторов и горелок обеспечивается удобный доступ к н и м . Управление				

186.	магистральными шиберами производится дистанционно из операторской, предусматривается также возможность удобного ручного управления				
187.	Стенки и своды зажигательных горнов обжиговых машин оснащаются теплоизоляцией. Над горнами с температурой наружной поверхности более 45 градусов Цельсия размещаются зонты с вытяжными трубами, выведенными на 1-2 метра выше самой высокой части здания и снабженными дефлекторами. В случае отсутствия укрытия вдоль агломерационной машины, вплотную примыкающей к зажигательному горну, оборудуются охлаждающие шторы, обеспечивающие полное экранирование раскаленной поверхности шихты				

188.	Обеспечение необходимой газозащитной аппаратурой лиц, обслуживающих газовое хозяйство организации, которая хранится в специально отведенных местах и проходит систематическую проверку				
189.	Устройство ограждений зоны рабочей площадки агломерационных и обжиговых машин в местах загрузки постели и шихты на тележки, приводы роликов роликоукладчика и торцевая часть машин, чтобы исключить доступ обслуживающего персонала в район выхода тележек на рабочую ветвь для замены колосников при работающей машине. Обеспечение доступ к этим местам после остановки обжиговой машины и включения соответствующей блокировки				

190.	Все рабочие места организаций окускования оборудуются светозвуковой сигнализацией и телефонной связью				
191.	Недопущение использование горячего возврата для подогрева шихты				
192.	Технология спекания агломерата обеспечивает получение возврата, исключаящего образование зависаний в бункере возврата. В случае зависания горячего возврата в бункере, его обрушение производится специальными средствами. Недопущение в о д о й охлаждение в бункере материала возврата. П р и необходимости охлаждения конструкций бункера и грохота водой производится только при освобожденном от возврата бункере и принятии				

	дополнительных м е р безопасности. Теплоизолирова ть бункеры горячего возврата				
193.	Устройство приточно-вытяж ной вентиляции, а подводимый воздух в холодный период года предварительно подогревается в целях снижения парообразования галереи для транспортировк и горячего возврата				
194.	Оснащение барабана-охлади т е л я аспирационным и системами в местах загрузки и разгрузки материала для исключения парообразования при охлаждении возврата				
195.	Расчистка желоба из-под бункеров возврата машины допускается производится только со специальных площадок с помощью приспособлений				
	П р и транспортировке горячего возврата ленточным конвейером подача его				

196.	производится на слой шихты, предварительно уложенной на ленту конвейера. Обеспечивается специальная система автоматики, осуществляюща я подачу возврата и наличие холодной шихты на конвейере				
197.	Железнодорожн ые пути для погрузки окатышей (агломерата) в вагоны укрываются шатром (зонтом) , из-под которого обеспечивается отсос запыленного воздуха вентилятором, с очисткой выбросов от пыли				
198.	Обеспечивается механизованн ая очистка железнодорожн ых путей в местах погрузки окатышей (агломерата)				
199.	Производство отбора проб окатышей автоматическим и пробоотборника ми в специальных местах, а в случае отсутствия конвейерной				

	подачи окатышей - грейфером мостового крана и 3 железнодорожн ых вагонов				
200.	Процесс охлаждения окатышей (агломерата) обеспечивает снижение их температуры, определяемой калориметричес ким способом, не ниже чем до 140 градусов Цельсия				
201.	Помещения грохочения готовых окатышей отделяются стеной по всей высоте здания от корпуса обжига. Двери для входа в отделение грохочения и на разгрузочную площадку плотно закрывают проем				
202.	П р и производстве окатышей (агломерата) из сернистых руд организации окомкования оборудуются сероулавливаю щ и м и установками				
	Газовоздушные коллекторы отходящих газов и систем рециркуляции и				

203.	рекуперации, их бункеры для сбора пыли, находящиеся в помещениях, теплоизолируют . Предусматривается периодическая очистка поверхности теплоизоляции от пыли				
204.	В корпусах обжига тягодутьевые установки обжиговых машин располагается в отдельном корпусе (пролете) или в изолированном сплошными стенами помещении, входящем в состав корпуса обжига. Помещение тягодутьевых установок сообщается с отделением обжига светозвуковой сигнализацией и телефонной связью, установленной в звукоизолирующей кабине				
205.	Управление задвижками, установленными на коллекторах отходящих газов и газов рекуперации до или после тягодутьевого оборудования				

	механизируется и электрифицируется				
206.	Конструкцией обжиговых машин обеспечивается эффективное уплотнение в узле "горн – обжиговые тележки" с целью исключения в процессе эксплуатации выбивания газов и излучения тепла раскаленным слоем окатышей в помещение				
207.	В случае аварийной остановки дымососа вентилятора обжиговой машины осуществляется: 1) немедленное автоматическое отключение подачи топлива и открытие задвижки свечи; 2) автоматическая остановка обжиговой машины. Работающие тягодутьевые установки продолжают функционировать до полного сгорания топлива				
	Наличие средств пылеподавления на установках				

208.	обжига известняка и приготовления агломерационной шихты				
209.	Транспортировка известняка проводится в условиях, исключающих ее пыление. Недопущение работы в отделениях обжига известняка при недостаточной или неисправной вентиляции				
210.	Теплоизолируются или ограждаются все поверхности сушильной установки, нагреваемые до высокой температуры, а рабочие места оборудуют воздушными душами				
211.	Желоба и трубы, по которым материал подается в сушильные печи, плотно закрываются для исключения пылеобразования				
212.	Сушильные установки и печи оборудуются системой газоотсоса с устройствами, обеспечивающими очистку газа от пыли и				

	вредных примесей				
213.	Работа сушильной установки (печи) при отключении тягодутьевой системы не допускается. Работа тягодутьевых установок предусматривает исключение возможности проникновения газов в рабочее помещение				
214.	Недопущение работы топочных устройств при неисправности и ли переполненном аварийном баке для слива мазута				
215.	Запас мазута для розжига сушильной установки в производственных помещениях имеется в количестве не больше суточной потребности. Место хранения мазута для указанных целей устанавливается проектной документацией				
Подраздел 10. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации складов руды, концентратов и нерудных материалов					
216.	Подштабельные галереи оборудуют системой отопления, дренажными и				

	аспирационным и системами с пылеулавливанием				
217.	При формировании хребтовых складов с помощью штабелеукладчика осуществлять контроль состояния рельсового пути и водосборных канав: недопущение их засыпки и оледенение рабочих площадок, трапов, лестниц. Наличие освещения в районе действия штабелеукладчика в темное время суток. В темное время суток освещать железнодорожные пути на складах, недопущение работы при неосвещенных путях				
218.	При транспортировании сыпучих материалов на склад по трубопроводам обеспечивается герметичность их соединений и плотное укрытие мест перегрузок. В местах, где плотное укрытие невозможно по условиям				

	технологии, предусматривается установка отсосов системы аспирации				
219.	Недопущение складирования товарного каолин - сырца и тальковую руду вблизи складов с углем, цементом и известью. Применять средства пылеподавления при погрузке талька, каолина и графита в вагоны россыпью				
220.	Наличие освещения железнодорожных путей, забоев экскаваторов и разворотных площадок для автотранспорта на складах в темное время суток. Недопущение работы без освещения				
	Во время работы экскаватора исключается нахождение людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша, тросов, блоков, скрепера. Чистка ковша (ротора) производится только во время остановки экскаватора и с разрешения				

221.	машиниста экскаватора. Ковш (ротор) в этом случае опущен на землю. При погрузке материалов экскаваторами или мостовыми перегружателям и в железнодорожные вагоны соблюдаются требования машиниста экскаватора или перегружателя, подаваемые сигналами. В нерабочее время ковш экскаватора (ротор погрузчика) опускается на землю, кабина закрывается, электроэнергия отключается				
222.	Недопущение нахождения людей у загружаемых вагонов под грузочными, разгрузочными люками, конвейерами и перегрузочными устройствами во время работы многочерпаковых экскаваторов и мостовых перегружателей				
	Обеспечение снижения запыленности воздуха в рабочей зоне при погрузке и				

223.	разгрузке материалов меры по пылеподавлению и ли пылеулавливанию. В случае невозможности обеспечения запыленности воздуха рабочие пользуются респираторами				
224.	Недопущение оставление бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, во время работы – направлять трос, становиться на подвесную раму и нож. Недопущение работы на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины				
225.	Максимальные углы откоса складировемого материала не превышают при работе бульдозеров на подъем 25 градусов, при работе под уклон (спуск с грузом) – 30 градусов, а				

	у к л о н подъездных путей к бункерам при погрузке материала не превышать 6 градусов				
226.	Пешеходные и шоссейные дороги ограждаются со стороны складов кусковых руд бруствером или оградой				
227.	В складах, загружаемых посредством ленточных конвейеров, самоходных бункеров или роторных экскаваторов, продольные щели верхней галереи, через которые материал сбрасывается в склад, ограждаются постоянными перилами или закрываются решетками с отверстиями размером не более 200х200 миллиметров				
228.	Недопущение нахождение в зоне действия ковша или ротора, а также у загружаемых вагонов во время работы экскаватора и мостового перегрузателя				
Подраздел 11. Порядок обеспечения промышленной безопасности на технологическом транспорте					

229.	Н а оборудование и сооружения устройств механизации подачи и уборки вагонов на участках погрузки-выгруз к и устанавливаютс я ограждения и перекрытия движущихся и вращающихся частей или зон их действия, обеспечивающи е безопасное производство работ				
	Выходы из помещений, расположенных в близи железнодорожн ых путей располагаются параллельно путям. Если выходы направлены непосредственно в сторону полотна железнодорожно го транспорта организации, рельсовый путь ограждается перилами на всю длину здания с направлением движения пешеходов к ближайшей дороге или к оборудованному переходу. Ограждающие барьеры устанавливаютс я в местах выхода на				

230.	железнодорожные пути из-за зданий и сооружений, препятствующих нормальной видимости приближающегося поезда. В местах перехода через железнодорожные пути в организациях предусматривается строительство переходных мостиков или тоннелей. В случае невозможности строительства последних, места перехода оснащаются световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о приближении подвижного состава				
	Перед пуском механизмов и началом движения машин, железнодорожных составов или автомобилей требуется подача звуковых или световых сигналов, с назначением которых инженерно-технические работники знакомят всех работающих. При этом				

231.	сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в районе действия машин, механизмов. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал подлежит восприятию как сигнал "стоп". Перед началом работы или движения машины, механизмов машинист убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. Наличие таблицы сигналов на работающем механизме или вблизи от него				
232.	Подача железнодорожных вагонов в корпуса организации для их разгрузки осуществляется после включения разрешающего светового сигнала (светофора), обслуживаемым персоналом корпуса				
	Вблизи приемных устройств (бункеров) предусматривать места для				

233.	безопасного нахождения людей во время подхода составов. Недопущение нахождения людей на разгрузочной стороне приемного бункера в момент подачи и разгрузки. Разгрузка вагонов производится только по указаниям и сигналам приемщика руды. При производстве разгрузочных работ осуществлять контроль необходимого уровня заполнения бункера				
234.	При подаче руды в полувагонах на приемных площадках бункеров вдоль железнодорожного пути предусматриваются ходовые площадки для безопасного и удобного передвижения людей, которые своевременно очищаются от просыпей. Для открывания люков полувагонов выше головки рельсов должны				

	быть устроены трапы, обеспечивающие безопасную разгрузку вагонов				
235.	Вагоноопрокидыватели, расположенные на рабочих площадках приемных устройств, ограждаются прочными перилами высотой не менее 2 метров с решетками, ширина ячейки которых не более 10 миллиметров; зазоры между площадками и торцами ротора вагоноопрокидывателя не более 60 миллиметров. Управление вагоноопрокидывателем осуществляется в специально оборудованном для этой цели помещении с хорошим обзором площадки разгрузки				
	При доставке руды контактными электровозами в местах разгрузки наличие вывешенных предупредительных плакатов об опасности поражения электрическим током.				

236.	Недопущение поднимание на вагоны электропоезда при не выключенном напряжении в контактной сети. Недопущение разгрузки вагонов при неснятом напряжении в контактной сети, находящейся в надбункерном помещении. Отсутствие напряжения в контактной сети подтверждать световым сигналом				
237.	Установка секционными разъединителям и с заземляющими ножами на контактные провода электровозной откатки, входящие в помещение над приемными бункерами				
	Недопущение разгрузки неисправных вагонов, производить их ремонт на разгрузочной площадке приемных устройств. Разгрузка и зачистка вагонов от грузов, налипшей руды, материалов производится,				

238.	как правило, механизированным способом (опрокидывание, стругом, гидросмывом) или с помощью приспособлений и устройств, исключающих нахождение людей в зоне обрушения грузов и обеспечивающих безопасность этих работ				
239.	При очистке железнодорожных путей, приемных устройств место производства работ ограждается на расстояние не менее пути торможения транспортного средства и оснащается сигналами остановки, а дежурный по станции заблаговременно предупреждается о проводимых работах. Недопущение проведения очистки путей во время разгрузки вагонов стоящего состава				
240.	Отходы металлургических переделов поступают в организацию в специальных саморазгружаю				

	щихся вагонах и л и автосамосвалах				
241.	При выгрузке или погрузке пылящих продуктов принимаются меры по пылеподавлени ю, а для рабочих предусматривае т с я использование средств индивидуальной защиты от пыли				
242.	Движение автомобилей регулируется дорожными знаками безопасности движения				
243.	Установить организацией с учетом местных условий и регулировать соответствующе й инструкцией скорость и порядок движения автомашин и поездов на своей территории				
	При подаче р у д ы автотранспорто м н а разгрузочной площадке приемного бункера предусматриват ь: 1) установка упоров, исключающих скатывание автомашин в бункер;				

244.	2) расстояние для движения задним ходом к месту разгрузки, как правило, не более 30 метров; 3) меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля при остановке его на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности и обеспечивающие безопасность на участке до устранения неисправности. Во всех случаях не допускается движение автосамосвалов после разгрузки с поднятым кузовом и без подачи непрерывного звукового сигнала при движении задним ходом				
245.	При доставке руды канатными дорогами разгрузочные воронки приемки бункеров закрываются решеткой с ячейками не более 400х400 миллиметров				
	Предусматривать ограждения рабочих мест у разгрузочных воронок в зоне выхода канатов				

246.	из станции, обеспечивающие безопасность работы в случае самопроизвольного отсоединения вагонетки от тягового каната. Места под контргрузами ограждаются на высоту не менее 2 метров, а колодцы контргрузов закрываются настилами				
247.	Рабочие площадки у разгрузочных воронок и станции канатной дороги обеспечивать между собой прямой телефонной связью, сигнализацией и возможностью аварийной остановки привода канатной дороги с подачей сигнала машинисту. При внезапной остановке канатной дороги недопущение ее запуска до выяснения причин остановки и устранения неполадок				
	На ленточных конвейерах предусматривать устройства, отключающие привод при				

248.	обрыве и пробуксовке ленты, забивке разгрузочных воронок и желобов, для механической очистки ленты и барабанов от налипающего материала				
249.	Для разгрузочной тележки на конвейерах предусматриваются концевые выключатели, а на рельсовых путях – специальные упоры. Разгрузочные тележки оборудуются устройствами, исключающими самопроизвольное их движение				
250.	Подвод питания к электродвигателям автоматически сбрасывающих тележек и передвижных (челноковых) конвейеров осуществляется подвесными шланговыми кабелями. Допускается питание электродвигателей и автоматически сбрасывающих тележек и передвижных челноковых конвейеров по контактными				

	проводам, расположенным на высоте не менее 3,5 метров от пола или обслуживающих площадок. При меньшей высоте подвески троллейного провода (в пределах от 3,5 до 2,2 метров) устраивается специальное его ограждение				
251.	Уборка просыпавшегося материала из-под ленточных конвейеров осуществлять механизировано. Уборка материала вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов допускается только при остановленном конвейере, электрическая схема привода которого при этом разобрана, а на пусковых устройствах необходимо вывешивать предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди!". Система пуска двигателя конвейера предусматривает блокировку, исключаящую работу				

	двигателя при снятом ограждении головных и хвостовых барабанов				
252.	Лента конвейера при движении не смещается за пределы краев барабанов и роlikоопор. Конвейер оборудуется специальными центрирующими устройствами и приспособлениями для регулировки направления движения ленты. Недопущение направление движение ленты путем непосредственного контакта с ней работающих, поправлять бортовые уплотнения при работающем конвейере. Установка сетчатых съемных ограждений по длине конвейера. Недопущение снятие ограждения при рабочем конвейере				
	Пробуксовка ленты конвейера устраняется путем очистки барабанов и ленты, натяжки ленты специальными устройствами.				

253.	Недопущение включения и эксплуатирование конвейеров, движущиеся и вращающиеся части которых (лента, барабаны, ролики) засыпаны транспортируемым материалом. При расположении оси приводных барабанов конвейеров на высоте более 1,5 метров над уровнем пола, для обслуживания приводов устраиваются площадки, оборудованные перилами и лестницами				
	От уровня пола до низа конструкций галерей и эстакад предусматривается высота не менее 2 метров. Ширина галерей и эстакад обеспечивает проходы: с одной стороны конвейера не менее 800 миллиметров (для прохода людей), с другой стороны – не менее 700 миллиметров при ширине ленты до 1400 миллиметров и не менее 800 миллиметров с				

254.	обеих сторон конвейера при ширине ленты свыше 1400 миллиметров; между двумя и более параллельными конвейерами – не менее 1000 миллиметров, а между стеной галереи и станиной конвейера – не менее 700 миллиметров при ширине ленты до 1400 миллиметров и не менее 800 миллиметров при ширине ленты свыше 1 4 0 0 миллиметров				
255.	Установка пластинчатых конвейеров предусматривает возможность обслуживания их с обеих сторон. Ширина свободных проходов между конвейерами принимается не менее 1,2 метров , а между стенами здания и конвейерами - не менее 1 метра				
256.	Пластинчатые и скребковые конвейеры, установленные в наклонном положении, оборудуются ловителями транспортных звеньев, предотвращающ				

	ими сбег полотна при его прорыве				
257.	При установке шнеков и скребковых конвейеров допускается одностороннее и х обслуживание с шириной свободного прохода не менее 0,8 метров . Крышки кожухов, шнеков и скребковых конвейеров (к р о м е специальных смотровых окон и лючков) оборудуются блокировкой, исключающей доступ к вращающимся и движущимся частям шнеков и скребковых конвейеров при их работе				
258.	При установке на ленточном конвейере барабанной сбрасывающей тележки или передвижного питателя предусматриваю тся проходы с обеих сторон конвейера				
	При выходе на поверхность подземно-надзе м н ы х конвейерных галерей в них				

259.	предусматриваются наружные входы и переходы через конвейер. Эвакуационные выходы из галерей и эстакад и переходные мостики над конвейерами располагаются не реже, чем через 100 метров . Мостики устанавливаются шириной 0,8 метров, сплошным настилом и ограждаются перилами высотой не менее 1 м с отбортовкой понизу на высоту 0,14 метров				
260.	В проходах конвейерных галерей с наклоном более 7 градусов устраиваются ступени или деревянные трапы				
261.	В местах примыкания конвейерных галерей, в которых осуществляется транспортировка материала с пылегазовыделением, к зданиям устраивают перегородки с самозакрывающимися дверями				

262.	Все ленточные и пластинчатые конвейеры, имеющие наклон более 6 градусов, оснащаются стопорными устройствами, препятствующими и перемещению грузовой ветви ленты в обратном направлении при остановке конвейера				
263.	Скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке допускается не более 0,5 метров в секунду. Лента в местах рудоразборки ограждается				
264.	При расположении конвейеров над проходами и оборудованием нижняя их ветвь ограждается сплошной обшивкой, исключающей возможность падения просыпающегося материала				
	При транспортировании ленточными конвейерами сухих и пылящих материалов, материалов с высокой				

265.	температурой и выделением пара места их погрузки и разгрузки укрываются и предусматриваются с я дополнительные мероприятия: устройство аспирации, оросителей, смыв пола, обеспечивающие снижение содержания вредных примесей в воздухе. При транспортировке сухих порошкообразных пылящих материалов зона их перемещения герметизируется				
266.	Элеваторы, скребковые конвейеры и шнеки, транспортирующие сухие и пылящие материалы, закрываются плотными кожухами по всей длине, места загрузки и разгрузки оборудуются плотными укрытиями. Для осуществления контроля состояния рабочих органов механизмов в кожухах устраиваются смотровые окна (лючки) с				

	плотн о закрывающимися я дверцами, позволяющие в е с т и визуальное наблюдение				
267.	Элеваторы, транспортирую щие мокрые продукты, во избежание разбрызгивания пульпы по всей д л и н е закрываются предохранитель ными щитами или кожухами. Аварийные выключатели элеватора размещаются у мест загрузки и разгрузки				
268.	П р и одновременной р а б о т е нескольких последовательно транспортирую щих материалы конвейеров и другого оборудования технологической секции (цепочки) электроприводы отдельных аппаратов и м а ш и н выполняются сблокированны ми. При этом: 1) пуск и остановка осуществляются в определенной последовательно сти согласно схеме цепи				

	аппаратов и технологии производства; 2) в случае внезапной остановки какого-либо оборудования или конвейера, предшествующе го данному, оборудование по схеме и конвейеры автоматически отключаются; 3) устраивается местная блокировка, предотвращающ а я дистанционный пуск конвейера или машины с п у л ь т а управления				
269.	Все конвейеры оборудовать устройствами, обеспечивающи ми аварийную остановку привода из любой точки по длине конвейера со стороны основных проходов. Недопущение использование устройства блокировки и аварийной остановки на механизмах в качестве аппаратов управления их пуском				
	Наличие на всех элеваторах тормозных устройств,				

270.	исключающих обратный ход ковшевой цепи, и ловителями при ее порыве				
271.	Установка предохранительных уплотнений на конвейерах, где возможно скатывание материала с рабочей ветви				
272.	Наличие ограждений на скатах саморазгружающихся тележек и самоходных конвейеров. Зазор между ограждением и головкой рельса не превышает 10 миллиметров				
273.	Натяжные барабаны и грузы натяжных устройств конвейеров, ограждаются и располагаются так, чтобы в случае обрыва ленты или каната исключалась возможность падения груза или барабана на людей или оборудование, расположенное на нижележащих этажах				
Подраздел 12. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ремонтно-монтажных и такелажных работах					
	Регулярные профилактические осмотры и ремонт оборудования в				

274.	организациях проводятся в сроки, предусмотренны е графиками, утвержденными руководителем				
275.	Капитальные и текущие ремонт ы основного оборудования производятся по разработанным и утвержденным проектом организации работ. В проекте организации р а б о т указываются л и ц а , ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и последовательно сть выполнения ремонтных работ. В организации составляется перечень объектов и оборудования, ремонт которых производится по наряду – допуску, с оформлением проекта организации работ и утверждается руководителем организации				

276.	Д л я механизации ремонтных р а б о т обеспечиваются необходимые грузоподъемные средства и приспособления, позволяющие поднимать и снимать тяжелое оборудование, узлы и детали				
277.	Остановленные для внутреннего осмотра, очистки или ремонта оборудование, агрегаты, аппараты и коммуникации отключаются от паровых, водяных и технологических трубопроводов, газоходов и источников снабжения электроэнергией ; на всех трубопроводах устанавливаютс я заглушки; оборудование, агрегаты, аппараты и коммуникации освобождаются о т технологических материалов. П р и обнаружении в рабочем режиме аппаратов токсичных или взрывоопасных газов, паров или пыли, аппараты продуваются с последующим				

	выполнением анализа воздушной среды на содержание вредных и опасных веществ. Контрольные анализы воздуха производятся периодически в процессе ремонта				
278.	Электрические схемы приводов разбираются, на пусковых устройствах вывешиваются плакаты "Не включать! Работают люди!" , дополнительно принимаются меры , исключающие ошибочное или самопроизвольное включение устройств				
279.	Наличие ограждений от действующего оборудования и коммуникаций, обеспечение знаками безопасности, плакатами, сигнальными средствами и освещением з о н ы производства ремонтных работ				
	Размеры ремонтно-монтажных площадок должны допускать				

280.	размещение на них крупных узлов и деталей машин, приспособлений и инструмента, необходимых материалов для выполнения ремонтных работ. При расстановке узлов и деталей машин на ремонтно-монтажной площадке предусматривать проходы между ними. Площадки не загромождаются и масса размещаемого на площадке груза не превышает допустимую массу по расчету				
281.	Все работы по перемещению грузов производятся по указанию и с разрешения лиц, ответственных за безопасное проведение работ и перемещение грузов. Подъем, перемещение и опускание крупногабаритных и тяжелых грузов производятся в присутствии лица, ответственного за проведение ремонта				
	В случае невозможности устройства				

282.	настилов и подмостей при выполнении работ с лестниц на высоте более 1,3 метров рабочими используются предохранительные пояса со страховочными канатами. Места закрепления предохранительных поясов при выполнении работ на высоте обозначаются на конструкциях и указываются в наряде				
283.	При выполнении ремонтных работ на высоте в два яруса и более между ними оборудуются прочные перекрытия или подвешиваются сетки, исключающие падение материалов или предметов на работающих				
284.	При производстве ремонта подрядной организацией работы производятся согласно проекта организации работ по наряду-допуску или по акту передачи участка для				

	выполнения ремонта				
285.	Подъем и спуск людей при выполнении ремонтных работ на дробилках осуществляется с использованием лестниц; Недопущение спуска людей в рабочую зону б е з предохранитель ного пояса и страхующего каната				
286.	Работы (ремонт или осмотр) внутри оборудования с вращающимися и движущимися роторами и детальями выполняются только после надежного закрепления движущихся частей механизмов, открытых крышек корпусов (кожухов) оборудования в положении, исключающем возможность принудительног о и самопроизвольн ого и х передвижения, а т а к ж е оформления наряда-допуска				
	Заливку футеровок				

287.	расплавленным цинком выполняют лица, специально обученными и имеющими опыт выполнения такой работы, обеспеченным специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Заливка производится в присутствии лица контроля				
288.	Для ремонта и замены футеровки в бункерах применяются приспособления, обеспечивающие безопасность работы на наклонных стенках бункера				
289.	Недопущение загрузки бункеров в зоне ремонтных работ. Верхние грузочные щели, расположенные над ремонтируемым участком, перекрываются на площади, гарантирующей безопасность ремонтных работ				
	Замена, соединение концов цепей элеваторов и вулканизация конвейерных лент производится с				

290.	помощью такелажных устройств соответствующе й грузоподъемнос т и с соблюдением требований технологическог о регламента				
291.	Осуществлять механизировано процессы загрузки мельниц шарами и стержнями и выгрузки шаров из мельниц				
292.	Недопущение нахождения людей в барабане мельницы при его повороте, выбивании футеровочных болтов, укладке н о в о й футеровки				
293.	Оборудование, работающее в среде с токсичными реагентами перед ремонтом тщательно очищается и обезвреживается от э т и х реагентов				
294.	Не производить ремонтные работы на газовых коммуникациях и контрольно-изм ерительной аппаратуре в период работы обжиговых установок				

295.	Ремонт кладки горна обжиговой машины проводить по наряду-допуску после естественного охлаждения машины и разборки электрической схемы приводов и тягодутьевых средств и установки переносного вентилятора для подачи холодного воздуха. При работе в горне обжиговой машины пользоваться исправными переносными электрическими светильниками напряжением не выше 12 Вольт с предохранительной сеткой				
296.	Все воспламеняющиеся материалы размещаются на расстоянии не менее 10 метров от места производства сварочных и огневых работ. Недопущение хранения в сварочном отделении легко воспламеняющихся горючих веществ				
	Все деревянные или горючие				

297.	части сооружений, находящиеся от места сварки на расстоянии менее 2 метров, при сварке закрываются асбестовыми или стальными листами				
298.	У места производства сварочных и газопламенных работ размещаются огнетушитель, пожарный ствол с рукавом, присоединенный к ближайшему пожарному трубопроводу, или бочка с запасом воды не менее 0,2 кубических метров, ящик с песком				
299.	Оборудовать обратными клапанами горелки и резаки , предназначенны е для проведения газопламенных работ				
Подраздел 13. Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, технических устройств, вентиляционных установок					
300.	Оборудование объектов организаций эффективными системами вентиляции, газоочистки, пылеулавливани я и кондиционирова ния воздуха				

301.	Параметры воздушной среды во всех производственных помещениях обогатительных организаций с постоянным или длительным (более 2 часов) пребыванием людей подлежат проверке. Воздух, удаляемый вентиляционными и и аспирационным и установками, перед выпуском в атмосферу подвергается очистке от пыли до предельно допустимых концентраций. Очистные устройства размещаются с учетом физико-химических свойств пыли				
302.	Предусмотреть размещение устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где расположено оборудование с большой открытой водной поверхностью				
	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий выполняются с отделкой,				

303.	обеспечивающе й легкую уборку и исключаящую накопление, сорбцию цианидов, веществ				
304.	Уборка пыли во в с е х помещениях организации производится механизированн ым способом при помощи всасывающих пневмати-ческих устройств или гидросмыва				
305.	В цехах, где предусмотрена влажная уборка полов и цехах с мокрым технологически м процессом п о л ы оснащаются водонепроницае мым покрытием. Уклон пола для стока воды предусматривае тся не менее 0,02 (1,8 градусов). На основных проходах уклон пола должен не превышать 0,04 (2,6 градусов), на служебных проходах – не более 0,1 (6 градусов)				
	Обезвреживание циансодержащи х промышленных стоков с применением хлорпродуктов, реагентов				

306.	осуществляется только в герметизированном оборудовании, обеспеченном аспирацией, приборами контроля и дистанционным управлением				
307.	В помещениях с о значительными тепловыделениями устройство кровли предусматривает исключение образования обратных токов загрязненного воздуха. При избыточных тепловыделениях (более 20 килокалория на кубический метр) в корпусах проектируются светоаэрационные фонари с ветрозащитными панелями				
308.	В производственных помещениях предусматриваются проходы, площадки, специальные устройства и приспособления для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистке стекол, обслуживанию аэрационных фонарей и				

	осветительной арматуры				
309.	Поверхность производственного оборудования, являющаяся источником значительных тепловыделений покрываются термоизоляцией				
310.	Операции загрузки и выгрузки сухих продуктов и концентратов, шихтовки и упаковки готовых концентратов механизированы и герметизируются				
311.	Приемные бункеры руды оборудуются устройствами, предупреждающими слеживание, зависание, смерзание руды. С целью предупреждения поступления пыли в рабочую зону для разгрузки и загрузки бункеров применяются дозирующие устройства, исключаящие неравномерное поступление материала. Бункеры-накопители и емкости для сухой руды оборудуются автоматическим				

	и устройствами, исключающими их переполнение и полную разгрузку. Остаточный слой материала в бункере устанавливается высотой не менее 1 метра				
312.	Дробилки, транспортерные ленты для подачи руды и промежуточных продуктов, места пересыпки и загрузки их в оборудование оборудуются укрытиями с аспирационным и системами или системами гидрообеспыливания, работа которых сблокирована с производственными м оборудованием. Блокировка устройств системы обеспечивает включение их за 3-5 минут до начала работы и выключение их не ранее, чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без нагрузки				
	В помещениях реагентного отделения, отделений флотации, регенерации, сорбции, сгущения,				

313.	сушильном отделении и отделении обезвреживания хвостов устанавливаютс я газоанализаторы , сигнализирующ и е о превышении в воздухе предельно допустимых концентраций токсичных веществ I и II класса опасности				
314.	Д л я оборудования, генерирующего вибрацию используется комплекс строительных, технологических и санитарно-техни -ческих мероприятий, обеспечивающи х снижение вибрации				
315.	Пролеты, в которых размещено оборудование, являющееся источником ш у м а , отделяется от остальных участков звукоизолирую щ и м и перегородками. Основное технологическое оборудование, создающее шум повышенных уровней				

	снабжаются звукоизолирующими ограждениями				
316.	Подача реагентов из расходных емкостей, расположенных на дозировочных площадках, к контактными чанам, флотационным машинам, агрегатам осуществляется при помощи автоматических герметизированных дозаторов по закрытым коммуникациям				
317.	Отделения, в которых возможен контакт работающих с флотореагентами, оборудуются умывальниками с подачей холодной и горячей воды, фонтанчиками для промывки глаз и устройствами для быстрого удаления попавших на кожу веществ путем смыва их струей воды				
	Управление процессами сушки и грануляции концентрата, подачи его на погрузку, работой				

318.	вентиляционных и пылегазоочистных систем осуществляется с пультов, установленных в операторской. В местах обслуживания сушильных агрегатов предусматриваются душирующие установки с автоматически регулируемой температурой подаваемого воздуха				
319.	Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные установки принимаются в эксплуатацию комиссией, назначенной руководством организации. Не допускается приемка в эксплуатацию вентиляционных установок при наличии недоделок и неэффективной их работы				
	Во время работы технологического оборудования все основные приточно-вытяжные вентиляционные и аспирационные установки организации				

320.	обеспечиваются непрерывной работой. Недопущение п р и неисправных системах вентиляции эксплуатация технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением пыли и газа. При остановке вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ, работа в помещении приостанавливается, люди выводятся на свежий воздух				
321.	При блокировке работы вентиляционных и аспирационных установок с основным и вспомогательным оборудованием предусматриваются дополнительные пусковые устройства непосредственно у вентиляционного или аспирационного оборудования. Недопущение включения технологического оборудования до пуска заблокированной				

	с н и м вентиляционной системы				
322.	Вентиляционные установки оборудуются приспособлениями (лючки, штуцера) для контроля и измерения скоростей, давлений и температур воздуха к воздуховодам и устройствам для регулирования объемов перемещаемого воздуха				
323.	Отбор проб воздуха на определение содержания в нем пыли, проверка температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах производятся систематически, в условиях нормальной эксплуатации и в случаях изменения технологического режима, после реконструкции и капитального ремонта вентиляционных и аспирационных установок. Места и периодичность отбора проб воздуха устанавливаются				

	я планом или графиком, утвержденным руководителем				
Подраздел 14. Порядок обеспечения промышленной безопасности при переработке руд, содержащих компоненты с повышенной естественной радиоактивностью					
324.	Организации, отнесенные к радиационно-опасным, осуществляют радиационный контроль. Проверка радиационного фона проводится на рабочих местах и в зонах по перечню, утвержденному руководителем организации, с регистрацией результатов контроля в специальном журнале				
325.	Радиационный контроль устанавливает: 1) уровень радиационно-опасных факторов в рабочей зоне и смежных с ней зонах ведения работ; 2) соответствие радиационной обстановки допустимым нормам радиационной безопасности; 3) выявление и оценку основных источников повышенной радиационной опасности; 4) степень воздействия				

	комплекса радиационно-опасных факторов на работающих; 5) уровень загрязнения радиоактивными веществами внешней среды и оценку степени воздействия радиационных факторов на персонал и население, проживающее в районе расположения рудоперерабатывающей организации				
326.	При проектировании и эксплуатации рудоперерабатывающих организаций с повышенной радиационной обстановкой предусматриваются дополнительные меры по защите работающих от воздействия ионизирующих излучений, очистке от радиоактивных, вредных веществ воздушных выбросов и промышленных сточных вод организации				
	Вокруг промплощадок организации устанавливается санитарно-защитная зона,				

327.	размеры которой определяются проектной документацией. В санитарно-защитной зоне организации допускается размещать вспомогательные и подсобные объекты, прокладывать магистральные автомобильные дороги. Указанные объекты располагаются на безопасном расстоянии от основных источников выбросов или неорганизованных поступлений радиоактивных аэрозолей				
328.	Склады для долгосрочного хранения руды размещаются на самостоятельных площадках, территория которых ограждается. Размещение рудных складов предусматривается с учетом необходимости создания наилучших условий проветривания. Ширина проемов между отдельными складскими помещениями составляет не				

	менее 20-25 метров. Расходные склады руды на территории промплощадки размещаются на расстоянии не ближе 50 метров от зданий основных цехов и не ближе 100 метров от административных и хозяйственных и вспомогательных зданий и сооружений				
329.	Механизация управления технологическим процессом выполняется таким образом, чтобы при регулировке или наладке оборудования не требовалось нахождение обслуживающего персонала в местах с повышенными уровнями ионизирующего излучения или радиоактивной загрязненности поверхности и воздуха				
330.	Технологические операции, которые по своему характеру полностью не герметизируются и, следовательно, могут являться причиной загрязнения				

	производственных помещений радиоактивными газами и аэрозолями, выделяются в обособленные помещения				
331.	Для процессов фильтрации применяются аппараты непрерывного действия, исключая ручные операции по сьему и очистке осадков				
332.	Все аппараты, являющиеся источником выделения пыли и радона (торона) оборудуются укрытиями, рабочие проемы которых обеспечиваются минимально необходимыми размерами				
333.	В отделениях сушки и прокалки солей с высоким содержанием радиоактивных веществ используются п е ч и непрерывного действия с механизированной и автоматизированной загрузкой и выгрузкой. Все аппараты отделений сушки и прокалки снабжаются				

	системой улавливания пыли от готовой продукции с последующим возвратом этой пыли в процесс				
334.	Для целей основной технологии рудоперерабатывающих организаций допускается использовать шахтные (карьерные) воды неурановых рудников, если они удовлетворяют техническим условиям. Шахтные воды могут также применяться для мойки транспорта, работающего в контролируемой зоне, при соблюдении среднегодовой концентрации $3 \cdot 10^{-9}$ кюри на литр по суммарной долгоживущей альфа-активности				
335.	Расположение трассы хозяйственно-питьевого водопровода по отношению к коммуникациям, предназначенным для транспортировки и хранения жидких радиоактивных отходов, и				

	система укладки трубопроводов при любых ситуациях подлежит исключению возможности поступления радиоактивных веществ в водопровод				
336.	На трассе линии специальной канализации необходимо проводить за пределами территории организации и предусматриваются опознавательные знаки. Недопущение производства каких-либо строительных работ на этих трассах, связанных с нарушением грунта				
337.	Сточные воды, содержащие радиоактивные изотопы, возвращаются в технологический процесс, в случае сброса их в открытые водоемы – предварительно очищаются до уровня допустимых концентраций для воды. Сточные воды, не загрязняющиеся в технологическом процессе,				

	используются в системах технического водоснабжения. Жидкие технологические радиоактивные отходы промышленных объектов удаляются на хвостохранилища по отдельной системе канализации (специальные канализации)				
338.	Все корпуса рудоперерабатывающих объектов оснащаются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. При отсутствии вредных выделений допускается естественное проветривание отдельных помещений. В случае хранения руд с высоким радиоактивным загрязнением в бункерах, для создания разрежения в них предусматривается устройство вытяжной механической вентиляции. Скорость подсоса в открытых люках составляет 1 метр в секунду.				

	Количество отсасываемого воздуха от укрытий пылящего оборудования определяется расчетом, при этом скорость подсасывания воздуха принимается 1,5-2,0 метра в секунду				
339.	Необходимое количество воздуха для проветривания производственных помещений определяется расчетом, исходя из условий разбавления вредных выделений до уровня допустимой концентраций по радиоактивным веществам и предельно допустимой концентрации по общетоксичным веществам и обеспечения других параметров (температура, влажность воздуха) до требуемых нормативов в соответствии с проектной документацией				
	Забор воздуха для систем приточной вентиляции				

340.	необходимо осуществляется из зоны, содержание в атмосферном воздухе которой радиоактивных и токсичных веществ составляет не выше 0,1 допустимых концентраций и 0,3 предельно допустимых концентраций для рабочих помещений. В случае превышения указанных величин приточный воздух подлежит обязательной очистке				
341.	Воздух, удаляемый местными отсосами и содержащий пыль, радиоактивные, химические и неприятно пахнущие вещества перед выбросом в атмосферу подлежит очистке				
	Всё технологическое оборудование перед сдачей в металлолом подвергается очистке и дезактивации, обеспечивающе й снижение загрязнённости его до уровня мощности				

342.	экспозиционной д о з ы гамма-излучени я, равной 0,50 микроЗиверт в ч а с . Оборудование, направляемое в ремонт, имеет ту же дозу гамма-излучени я и поверхностное загрязнение. Оборудование, не поддающееся очистке до предельно допустимых концентраций, рассматривается к а к радиоактивные отходы				
343.	П р и эксплуатации рудоперерабаты вающих объектов предусматриваю тся мероприятия п о индивидуальной защите и личной гигиене работающих по обеспечению радиационной безопасности. Работающие в помещениях, в которых происходит выделение аэрозолей, обесечи-ваются средствами индивидуальной защиты				
	Со стороны жилых массивов , прилегающих к территории				

344.	санитарно-защитной зоны, высаживаются лесозащитные полосы шириной 15-20 метров на расстоянии от дамбы хвостохранилища порядка 200 метров				
345.	Подача хвостов гидрометаллургического производства осуществляется гидротранспортом по стальным трубам или закрытым железобетонным лоткам				
346.	Поверхность намывного откоса, во избежание пылеобразования и разноса радиоактивных аэрозолей по мере намыва засыпается чистым грунтом до проектных отметок. Толщина слоя засыпки устанавливается не менее 0,5 метров. Засыпанные поверхности следует засеивать травой				
	Для контроля уровня радиоактивности и грунтовых вод производится отбор проб воды и 3 пробоотборных				

347.	(наблюдательных) скважин по периметру хвостохранилищ а и по направлению потока грунтовых вод. Местоположени е и число скважин определяется, в зависимости от гидрогеологичес ких условий, с таким расчетом, чтобы расстояние между скважинами составляло не менее 300 метров. При этом одна-две скважины располагаются за пределами санитарно-защи тной зоны				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 12
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 12

к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении хвостовых и шламовых хозяйств
опасных производственных объектов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требовани й	Требуется	Н е требуется	Соответст в у е т требовани ям	Не соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
	Обеспечен и е промысле н н о й				

1.	безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов хвостовых и шламовых хозяйств				
2.	Наличие Технологического регламента, разработанного и утвержденного технического руководства элемента организации, эксплуатирующей хвостохранилище				
	Оснащенные отстойники и сгустителями устройствами или механизмами для их				

3.	расчистки, промывки в случаях зашламования, исключая их применения ручного труда и поврежденные конструкции				
4.	Предусмотрение самотечных пульповодов (лотки), отводящие гущенную пульпу от сгустителей в пульпонасосную станцию, имеющие уклоны и исключая их зашламование и запрессовку				
5.	Оборудование туннелей, в которых прокладываются пульповоды, вентиляции, аварийным освещением и проходами для обслуживания				

	ющего персонала				
6.	Предусмотрение для хвостохранилища накопителем, не обеспечивающих прием паводкового стока в течение всего срока эксплуатации, сооружения по его приему и отводу за пределы накопителя				
7.	Создание сети наблюдательных скважин для контроля уровня и состава подземных вод на накопителе отходов и сточных вод хвостохранилища				
	Определение последствий разрушения ограждающих и водосбросных сооружений				

8.	й, границы зоны возможног о затоплени я территори и , загрязнени я подземны х и поверхнос тных вод, мероприят ия по защите и л и выносу на безопасно е место объектов, расположе нных в з о н е возможног о затоплени я				
9.	Наличие системы противоав арийной защиты хвостохра нилища				
10.	Недопуще ние ввода в эксплуата ц и ю хвостохра нилища, строительс т в о которого н е завершено в соответств и е с проектной				

	документа цией				
11.	Наличие устройств сигнализации, блокировок, защиты от перегрузок, контрольно-измерительной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, средств связи и освещения, прошедших комплексное опробование в эксплуатационном режиме, и акта приемочной комиссии. Обеспечение защиты от коррозии всех металлических частей контрольно-измерительных приборов. Нанесение несмываемой краской нумерации				

контроль о-измерит ельных приборов н а выступаю щие над поверхнос тью земли защитные колпаки и л и крышки колодцев. Обеспечен ие защиты пьезометр ов от засорения закрываю щимися крышками , а от поврежден ия - вкопанны м и в землю металличе скими или железобет онными трубами большого диаметра				
Обеспечен и е подъездов автотранс портных средств и механизмо в ко всем объектам хвостохра нилища в любое время года . Наличие дорожных знаками и содержани е их в				

12.	исправном состоянии. Наличие схемы подъездных дорог, движения людей и транспорта а взвешивающиеся в подразделении, обслуживающем хвостохранилище. Ознакомление со схемой водителей всех автотранспортных средств, задействованных в работах на объекте. Недопущение въезда постороннего автотранспорта на территорию хвостохранилища				
13.	Наличие паспорта хвостохранилища				
	Наличие исправных средств связи, технических и материальных средств для				

14.	осуществл ения мероприят ий по спасению людей и ликвидаци и аварий, находящие ся в предусмот ренных ПЛА местах				
15.	Обеспечен и е корректир овок в ПЛА и технологи ческие регламент ы в случае изменения технологи ческих процессов, с х е м коммуник аций, замены оборудова ния до внедрения изменений в производс тво				
16.	Организац и я ремонт сооружени й, сетей и оборудова ния по графикам планово-п редупреди тельных ремонт ежегодно утверждае м ы х техническ				

	и м руководит елем организац ии				
17.	Обеспечен и е противопо жарной защиты здания и сооружени я хвостохра нилищ				
	Ведение техническ о й документа ции при эксплуата ц и и хвостохра нилища: 1) технологи ческих регламент ов; 2) проекта эксплуата ц и и хвостохра нилища; 3) материало в инструмен тальных наблюден ий за сооружени ями и геотехнич еского контроля; 4) исполните льных актов приемки п о закладке				

18.	реперов, марок, пьезометр ов; 5) отчетов о б инженерн ы х изыскания х , выполнен ных для составлен ия проекта , рабочей документа ции; 6) отчетов о научно-ис следовател ьских работах; 7) актов приемки сооружени й в эксплуата цию; 8) паспорта и руководст в а изготовите ля по эксплуата ц и и техническ и х устройств; 9) паспорта хвостохра нилища, техническ и е паспорта сооружени й; 1 0) проектной документа ц и и монитори					

	н г а безопасно с т и хвостохра нилища				
19.	Проведени е инженерн о-геологич еских обследова ний на намывных накопител ях после первых пяти лет эксплуата ции и затем не реже чем через каждые 10 метров наращиван и я в пределах проектной длины упорной призмы в целях подтвержд ения соответств и я физико-ме ханически х характери стик намытых в упорную призму хвостов (отходов). Организац и я проверок устойчиво сти дамб наливных накопител е й ,				

	внеочеред ных проверок устойчиво сти дамб намывных накопител ей с участием представи телей проектной организац ии				
Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации хвостохранилища					
20.	Наличие плана и графика заполнени я намывного хвостохра нилища, графика планово - предупред ительных ремонтов сооружени й и оборудова ния до начала каждого года, утвержден ных техническ им руководит елем организац ии				
	Обеспечен ие безопасно й эксплуата ции хвостохра нилищ:				

1) осуществл е н и е укладки хвостов в соответств и и с ежегодно утверждае мыми планом и графиком, соблюден и е принятых проектной документа цией схем заполнени я , способов выпуска пульпы, технологии и укладки хвостов и интенсивн о с т и намыва. Недопущен и е несанкцио нированно й и неорганизов анной укладки хвостов; 2) поддержан и е в хвостохра нилище предусмот ренного проектной документа цией объема воды, ведение ежесуточн ого учета количеств					

21.

а поступающей и забираемой из хвостохранилища воды (особенно при 100 процентном водообороте). Недопущение уменьшения объема воды ниже минимального и увеличения объема выше максимального, заданных проектной документацией;
3) осуществление контроля за состоянием сооружений и недопущение превышения я заданных проектной документацией критериев безопасной эксплуатации сооружений;

4) своевре нное выполнен и е ремонтны х работ и мероприят ий по устранени ю возникши х нарушени й в режиме работы хвостохра нилища и его сооружени й; 5) выполнен ие всех предусмот ренных проектом природоох ранных мероприят ий и мер по предотвращению пыления хвостов. 6) соблюден и е требовани я Правил, проектной документа ции и технологи ческих регламент ов					
При вводе хвостохра нилища в эксплуата цию объем					

22.	накопленн ой в нем воды должен быть не более объема, достаточн ого для оборотног о водоснабж ения первого пускового комплекса производс тва					
23.	Наличие в отстойном пруду хвостохра нилища, водомерно й рейки из недеформ ируемого материала с сантиметр овым делением для наблюден ия за уровнем воды в хвостохра нилище. Нуль рейки привязыва ется к опорному реперу. На водомерну ю рейку наносится критическ ая отметка уровня воды в пруду. Рейка					

	устанавливается независимо от наличия приборов дистанционного контроля уровня воды					
24.	Соответствие отметки гребня дамбы наливных хвостохранилищ или отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалованы ли намывных хвостохранилищ с проектной документацией					
	Соответствие длины надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации и намывного хвостохранилища должна соответствовать заданной проектной документации для каждого яруса					

25.	намыва, исходя из общей и фильтрационной устойчивости низового откоса дамбы. При отсутствии в проектной документации и контролируемой длины надводного пляжа, она устанавливается в пределах 20 - 50 метров, в зависимости от местных условий					
26.	Исключены переливы на гребень и низовой откос дамбы при выпуске пульпы на пляж					
	Недопущение сброса в хвостохранилище не предусмотренных проектом сточных вод, складирования материалов					

27.	В , накоплени я избыточно го объема воды по сравнению с данными в проектной документа ции. Недопущение сброса воды из накопител я в природны е водоемы б е з очистки и обезврежи вания					
28.	Недопущение срезки грунта, устройств о карьеров и котловано в в нижнем бьефе и на низовом откосе дамбы, в ложе хвостохра нилища в пределах проектной отметки заполнени я					
29.	Проведени я взрывных работ в районе расположе н и я хвостохра нилища устанавли					

	ваются проектной документа цией				
30.	Наличие в местах подъездов и возможны х подходов к хвостохра нилищам плакатов: "Опасная зона. Проход и въезд посторонн им лицам запрещен! "				
31.	Наличие не менее двух въездов на бермы и гребень дамбы хвостохра нилища				
32.	Наличие Технологи ческого регламент а на проезд транспорт ных средств и хождения людей по пляжу хвостохра нилищ				
	Наличие у ограждаю щих плотин, дамб, каналов, дренажей,				

33.	туннелей и распределительных пульповодов знаков, отмечающих и е попикетно длину сооружений, места их пересечения со скрытыми под землей или под водой коммуникациями					
34.	Обеспечение искусственным освещением дамб (плотин), по которым проходят напорные пульповоды					
35.	Наличие у плавучих средств, надписей с указанием грузоподъемности, спасательных средств (спасательные круги или шары, пеньковый канат) и черпаков для вычерпывания воды на					

	хвостохра нилище. Организац ия работ на воде производя тся по наряду-до пуску					
	Передвиж е н и е персонала и организац и я переправ по льду хвостохра нилища допускает ся при толщине льда: 1) Человек с о снаряжени е м с массой 0,1 тонн; толщина ледяного покрова 10 сантиметр о в , безопасная п р и температу ре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минималь н о е расстояни е между транспорт о м 5 метров; 2) Автомашин а					

грузоподъ емностью 1,5 тонн с грузом с массой 3,5 тонн; толщина ледяного покрова 25 сантиметр о в , безопасная п р и температу ре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минималь н о е расстояни е между транспорт ом 20 метров; 3) Автомашин а с грузом с массой 6,5 тонн; толщина ледяного покрова 35 сантиметр о в , безопасная п р и температу ре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия; минималь н о е расстояни е между транспорт					

36.

ом 25
метров;
4)
Автосамос
вал с
грузом
и л и
бульдозер
с массой
8,5 тонн;
толщина
ледяного
покрова 40
сантиметр
о в ,
безопасная
п р и
температу
ре воздуха
от минус 1
градуса
Цельсия
до минус 2
градусов
Цельсия;
минималь
н о е
расстояни
е между
транспорт
ом 25
метров;
5)
Автотягач
с грузом
и л и
трактор с
массой 10
тонн;
толщина
ледяного
покрова 40
сантиметр
о в ,
безопасная
п р и
температу
ре воздуха
от минус 1
градуса
Цельсия
до минус 2
градусов
Цельсия;

минималь н о е расстояни е между транспорт ом 30 метров; 6) Гусеничн ый кран с грузом с массой 20 тонн; толщина ледяного покрова 60 сантиметр о в , безопасная п р и температу ре воздуха от минус 1 градуса Цельсия до минус 2 градусов Цельсия. Прочность льда весной уменьшает ся вдвое. П р и расчете принимает ся только толщина прочных слоев льда . Указанные толщины льда относятся к воде с минерализ ацией до 1000 миллиграм м на литр. Значение допускаем о й					

	толщины льда увеличива ется в 1,1 раза при средней температу ре воздуха минус 5 градусов Цельсия за последние трие суток ; в 1,4 раза - при температу ре 0 градусов Цельсия; в 1,5 раза - при температу ре выше 0 градусов Цельсия					
37.	Работы на льду проводятс я по проекту организац ии работ					
38.	Отапливае мые, электрифи цированн ые и телефониз ированные служебны е помещени я для дежурного персонала при хвостохра нилищах, число и местополо жение которых определяе т с я					

	проектной документа цией				
Подраздел 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации дамб и плотин хвостохранилищ					
39.	Возведени е первичных дамб и дамб обвалован и я хвостохра нилищ производи т с я согласно проектной документа ции				
	П р и строительс тве и реконстру кции хвостохра нилищ, образующ и х каскады из двух отсеков и более, ограждаю щие дамбы отсыпаютс я и наращива ются из крупнообл омочных грунтов и ли скальной горной массы с устройств о м противофи льтрацион ных элементов				

40.

в виде вертикального ядра или наклонного экрана по верховому откосу. Нарращивание дамб таких хвостохранилищ производится в сторону низового откоса. При отсутствии скальной вскрыши наращивание высоты дамб в каскаде производится только в сторону низового откоса, совместно с наращиванием экрана .

Отсеки, образующие каскад, имеют резервные объемы, достаточные для размещения селевого потока, образующегося при разрушении дамбы вышележащего

	отсека, или имеют аварийный водосброс (канал), обеспечив ающий пропуск и отведение селевого потока в безопасно е место				
41.	Недопущ е увеличени е проектной крутизны откосов и превышен и я отклонени я п о ширине берм при возведени и первичных дамб и дамб обвалован ия				
42.	Обеспечен и е очереднос т и и последова тельности отсыпки вскрышны х пород в разные зоны профиля дамбы, которые увязывают с я с графиком и технологи е й заполнени				

	я хвостохра нилища. Отсыпка производи тся с соблюден и е м требовани й проектной документа ции					
43.	Осущест вление контроля п р и устройстве дамб из вскрышны х пород методом отвалообр азования: 1) технологии и укладки грунта в дамбу; 2) соблюден и е заданных проектной документа ции и высоты ярусов и крутизны откосов; 3) заданные проектной документа ции и темпы наращиван ия дамбы и подъема уровня воды в хвостохра нилище					

44.	Наличие исполнительной документации на каждую очередь наращивания или яруса намыва дамбы: 1) съемки с нанесением проектных и фактических размеров дамбы, ее элементов и отметок; 2) характерных поперечных сечений дамбы; 3) результатов геотехнического контроля при отсыпке или намыве дамбы и намыве упорной призмы; 4) актов на скрытые работы					
45.	Недопущение прокладки в теле дамбы напорных пульповодов					

	О в и водоводов				
46.	Прекраще ние сброс пульпы п р и нарушени я х сплошност и тела дамбы, значитель н ы х оползнях откосов и л и деформац и я х , вызывающ их угрозу прорыва и растекани я воды и хвостов из хвостохра нилища, сброс пульпы в не г о прекращае т с я , уровень вод ы понижаетс я д о минималь н о возможно й отметки и выполняю т с я мероприят и я согласно ПЛА . Последую щ а я укладка хвостов допускает ся после полного завершени				

	я ремонтны х работ и приемки и х комиссией с участием представи телей проектной организац ии				
47.	Недопущ е протечки пульпы на гребень и низовой откос дамбы. Течи из распредел ительных пульповод ов , проложен ных по дамбе, устраняют с я немедленн о				
48.	Недопущ е выпуск пульпы и воды на низовой откос дамбы (плотины) п р и промывке и опорожне н и и пульповод ов				
	Прекраще ние сброса пульпы на участках п р и				

49.	появлении на бермах и гребне дамб осадков, превышающих заданные проектом величины, продольных или поперечных трещин, частичном сползании откосов, применении мер по восстановлению тела дамбы					
50.	Местные просадки дамб, вызывающие опасность перелива воды через гребень, заделываются грунтом, из которого отсыпана дамба. Плотность грунта в заделке предусматривается не ниже заданной в проектной документации для тела дамбы					
	Нарушение крепление					

51.	верхового откоса в районе отстойног о пруда восстанавл ивается в кратчайши е сроки каменной наброской и з водостойк ого и морозосто йкого камня, по согласован и ю с проектной организац ией					
52.	П р и подъеме уровня воды в пьезометр ах выше установле нного проектной документа ц и е й отметки, выдается заключени е проектной организац и и о допустимо сти и условиях дальнейше й эксплуата ции дамбы					
	П р и выносе мелких частиц грунта с фильтрую щей водой					

53.	на откос плотины (механическая диффузия) выполняются мероприятия по его предотвращению и организации и непрерывного контроля за фильтрацией воды на этом участке				
54.	При обнаружении выноса частиц грунта с фильтровой водой на низовых откосах дамбы (суффозии) работы по намыву на этом участке немедленно останавливаются и принимаются меры по устранению причин суффозии и восстановлению откоса				
	Осуществление ревизий				

55.	участков закрытого трубчатого дренажа, в которых наблюдается подпор воды. Если ревизией установлено, что труба и выпуск дренажа не забиты посторонними предметами, по согласованию с проектной организацией, производится реконструкция существующего или строящегося дополнительного дренажа с внесением соответствующих изменений в проектную документацию					
56.	При наблюдении и высачивании фильтрационной воды на низовой откос					

	дамбы, проектная организация, вносит коррективы в проектную документацию					
57.	Обеспечение равномерного по всей длине фронта намыва участками хвостов на пляж, растекание пульпы по пляжу нормально к оси дамбы. Недопущение выпуска и растекание пульпы вдоль верхового откоса или параллельно оси дамбы, кроме предусмотренных проектной документацией случаев. Толщина слоев и допускаемая интенсивность намыва определяются					

	проектной документацией				
58.	Обеспечение длины пульповых пусков исключаящей опасности размыва дамб обвалования, а расстояние между ними - возможность образования застойных зон около дамб обвалования				
59.	Обеспечение длины выпусков для сброса остаточного расхода пульпы исключаящей возможность отложения мелкодисперсных хвостов в пределах заданной проектной документацией длины надводного пляжа				
	Недопущение укладки хвостов,				

60.	перекачиваемых из аварийной емкости, в тело упорной призмы без согласования с проектной организацией				
61.	При двустороннем намыве дамб и одностороннем картовом намыве отстойный прудок поддерживается в заданных проектной документацией границах				
62.	Недопущение намыва в дамбу хвостов с крупностью ю меньшей, чем предусмотрено проектной документацией				
	При отклонении значений физико-механических характеристик				

63.	хвостов, намываемых в упорную призму от проектных величин (высокое содержание мелких фракций, недостаточная плотность, наличие разжиженного грунта), информируется организация, разработавшая проектную документацию, которая выполняет проверочные расчеты устойчивости дамбы с учетом реальных свойств намывных отложений и выдается заключение о допустимости продолжения намывания и корректировке технологии и намыва				
	Намыв дамбы				

64.	упорных призм при температуре воздуха ниже минус 5 градусов Цельсия производится с я согласно проектной документации. В случаях, когда необходимость в зимней укладке хвостов в упорные призмы выявляется на стадии проектирования, проект зимнего намыва является разделом общей проектной документации и хвостохранилища				
65.	Недопущение выпуска пульпы наледотстойного прудка, замыв льда и снега в упорную призму				
	При подготовке				

66.	хвостохранилища к работе в зимних условиях ежегодно производится расчет объема прудка для обеспечения зимнего складирования хвостов и проверка его фактического наличия				
67.	Обеспечение постоянно го дежурства на участке намыва на намывных хвостохранилищах				
	Производство работ, связанные с выемкой хвостов пляжной зоны, в пределах установленных проектом границ и глубины. Недопущение образования на пляжах и участках с обратным уклоном в сторону дамбы				

68. Недопущение забора хвостов для использования на закладку подземных пустот, строительных работ и для других целей без химического анализа содержания в них полезных компонентов и токсичных веществ, без согласования с проектной организацией				
Капитальный ремонт дамб, хвостохранилища выполняет с я согласно проектной документации. Проект организации работ по выполнению ремонта на хвостохранилище утверждает с я техническ				

69.	и м руководит елем организац ии , эксплуати рующей хвостохра нилище. Приемка ремонтны х работ производи т с я комиссией , назначенн о й приказом организац ии , эксплуати рующей хвостохра нилище, оформляет ся актом и отражаетс я в паспорте хвостохра нилища					
70.	Недопущ е н и е установки кранов для работы на свеженасы панном неуплотне н н о м грунте, на площадке с уклоном большим, ч е м указано в паспорте крана					
	П р и работе на откосах плотин и да м б					

71.	принимаю тся меры безопасно сти против скольжени я и падения людей, применяю т с я стремянки , предохран ительные пояса и средства, обеспечив ающие устойчиво с т ь персонала				
72.	Недопуще н и е нахождени я людей в з о н е возможног о падения материало в при подаче на откос камня, бревен, фашин с гребня дамбы				
73.	В зимнее время перед производс твом работ н а плотине рабочие места очищаютс я от снега и льда				
Подраздел 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации гидравлического транспорта					
	Осуществ ление				

74.	технологического контроля при эксплуатации и системы гидротранспорта пульпы (жидких хвостов и л и шламов): 1) определен и е характеристики транспорт ируемой пульпы; 2) определен и е и анализ параметров в режима работы системы; 3) своевремен н н о е выполне н и е профилактических мероприятий по предотвращению нарушений в работе системы (профилактика износа , заиливания, гидроудар ов); 4) своевремен н н о е проведение					

	планово-предупредительных ремонтов сооружений и оборудования				
75.	В помещении пульпонасосной станции вывешивается общая схема насосного, энергетического оборудования и станции, трубопроводов и их переключений с указанием стационарных номеров всех агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. Все изменения наносятся на схему незамедлительно				
	В машинном зале, имеющем междуэтажные перекрытия, вывешивается схема				

76.	с указанием предельны х нагрузок н а отдельные зоны перекрыти й . Границы площадок д л я наиболее тяжелых грузов отмечаютс я красками , или металличе скими знаками, заделанны м и заподлицо с полом				
77.	На стенах в пределах ремонтны х площадок вывешива ются схемы строповки основного оборудова ния и грузов. Ремонтны е работы в условиях пульпонас осной станции проводятс я в соответств ии с проектом организац ии работ, технологии				

	ческими регламент ами				
78.	Наличие н а рабочих местах в помещени и пульпонас осной станции: 1) технологи ческий регламент п о эксплуата ц и и установле нного механичес кого, гидромеха нического, электриче ского, подъемно- транспорт ного оборудова ния; 2) выписка из ПЛА по пульпонас осным станциям и порядок действий персонала п р и аварии на технологи чески связанных с пульпонас осной станцией объектах; 3) журналы учета и контроля				

	работы оборудова ния				
79.	После монтажа и капитальн о г о ремонта до пуска в эксплуата ц и ю магистрал ь н ы е напорные пульповод ы , гидромеха ническое оборудова н и е испытывае тся на прочность и герметичн ость с составлен ием акта испытания . Запуск в эксплуата ц и ю оборудова н и я производи т с я в присутств и и ответствен н о г о руководит еля работ, после удаления из опасной з о н ы людей и посторонн и х предметов				
	В с е движущие ся части				

80.	машин и оборудова н и я ограждают с я . Недопущен и е работы механизмо в при снятом и неисправн о м ограждени и и производс т в о каких-либ о операций н а работающ и х механизма х					
81.	Работа сигнализа ции для оповещен ия об аварийном отключени и насосов, переполне н и и хвостовых и дренажны х зумпфов и лотков ежедневно контролир уется с записью в журнале. Выявленн ы е неполадки устраняют ся					
	Обеспечен ие доступа д л я осмотра и					

82.	очистки и содержани я в рабочем состоянии дренажну ю систему пульпонас осной станции (лотки, зумпфы, аварийный выпуск). Недопуще н и е скопление в н ей посторонн и х предметов и твердых осадков					
83.	Аварийны е и буферные емкости и оборудова ние для их расчистки содержатс я в техническ и исправном состоянии. Уровень заполнени я их водой и хвостами н е превышает заданной проектной документа ц и е й отметки					
	Недопуще н и е заполнени е аварийных и					

84.	буферных емкостей д о максималь н о й отметки				
85.	Недопущение сброса в аварийную емкость части поступающего в пульпонасосную станцию расхода пульпы				
86.	Недопущение подачи в систему гидротранспорта пульпы с расходом, превышающ и м пропускную способность системы гидротранспорта и приводящ и м к постоянным технологическим переливам в аварийную емкость				
	П р и эксплуатации пульповодов: 1) осуществление				

контроля давления в пульповод е; 2) в зимнее время контролир овать температу ру пульпы на выходе и з фабрики, а п р и намыве дамб - и на выпуске в хвостохра нилище; 3) недопущ е н и е в лотках превышен и я заданного в проектной документа ц и и уровня потока пульпы; 4) применени е мер по предотвращению протечек пульпы из пульповод ов; 5) регулярно очищать от снега, льда, наносов эстакады пульповод ов; 6) своевреме					

87.	н н о производи ть ремонт полотна трассы и рихтовку пульповод о в в местах деформац и и основания, дорог и подъездов к пульповод ам; 7) недопущ н и е заиления пульповод ов свыше установле нной проектной документа цией толщины слоя заиления и образован ия ледяных пробок; 8) не реже одного раза в квартал проводить ревизию трубопров одной арматуры, противоуд арных средств и обратных клапанов. Результат ы ревизии отражать в журнале;					

9) следить з а состояние м компенсат оров и неподвиж ных опор по трассе пульповод о в , своевреме н н о выполнять их ремонт; 10) на выпусках распредел ительных пульповод о в устанавли вать запорную арматуру в в и д е пережимн ы х затворов, задвижек, фланцевы х заглушек , шиберных заслонок. Недопущ е н и е использов а н и я пробок; 1 1) оборудова т ь хвостовые зумпфы и лотки решетками , препятств ующие попадани ю в пульповод ы					

	посторонних предметов				
88.	Недопущение производства работ, связанные со сваркой, сверление и тому подобное, при ремонте пульповодов и арматуры, находящиеся под давлением				
89.	Недопущение использования резервного пульповода не по назначению. Резервный пульповод подлежит ежемесячному прохождению ревизии на предмет его эксплуатационной пригодности				
	Эксплуатация запорной арматуры и противоударных устройств осуществл				

90.	яется в соответствии и с проектной документацией и технологическим регламентом о м эксплуатации и сооружений хвостохранилища					
91.	Исправное состояние выпусков для опорожнения пульповодов по трассе и их запорная арматура, а емкость для приема пульпы при опорожнении и пульповодов иметь свободный объем, не меньше двукратного объема опорожняемых в нее участков пульповодов. Месторасположение и конструкция емкости для					

	опорожне н и я пульповод о в , способы и средства для их опорожне н и я определяю т с я проектной документа цией					
92.	Недопуще н и е переключе н и й подачи пульпы с одного пульповод а на другой п р и температу р е наружного воздуха ни же минус 10 градусов Цельсия в о избежание разрыва стенок пульповод а. При аварийном переключе н и и проверяют с я арматура и оборудова н и е включаем о г о пульповод а . Выключен н ы й пульповод					

	опорожняе тся				
93.	П р и эксплуата ц и и пульповод о в , имеющих трубопров одную арматуру и противоуд арные устройства : 1) неисправн ы е задвижки и обратные клапаны подлежат ремонту или замене ; 2) недопуще н и е быстрого закрытия задвижек н а концевых участках; 3) своевреме н н о проводитс я ревизия и ремонт противоуд арных устройств				
	Запуск грунтового о насоса допускает ся при полной исправнос ти всего				

94.	оборудования и отсутствия и ремонтных работ на трассе пульпопровода				
95.	При эксплуатации и безнапорных пульповодов о в производится т с я наращивание стенок и ремонт лотков				
96.	В случае выявления под пульповодами деформаций оснований (оползни, просадки), которые могут привести к прорыву пульповодов, принимаются меры по их устранению				
	Участки пульповодов, толщина стенок которых достигла критической (с учетом				

97.	профилактического поворачивания труб на напорном пульповоде), заменяются. Критическая толщина стенок определяется с проектной документацией и регламентируется технологическим регламентом по эксплуатации и сооружений хвостохранилища				
98.	Степень износа стенок пульповодов следует определять методами неразрушающего контроля				
99.	После включения пульповода в работу, технический персонал осматривает его по всей трассе и результат				

	ы осмотра заносит в журнал визуально го осмотра сооружени й				
100.	Трасса пульповод о в доступна д л я обслужива н и я . Автодорог и и подъезды к трассе поддержив аются в проезжем состоянии в любое время года				
101.	Н а видимых местах труб и лотков наносится пикетаж, в соответств и и с проектной разбивкой трассы				
102.	Вдоль пульповод о в , укладывае мых на эстакадах и в галереях, д л я безопасно го и х обслужива н и я устраиваю т с я проходы с ограждени				

	я м и шириной не менее 1 метра				
103.	Н а прокладыв аемых по дамбе распредел ительных пульповод а х диаметром свыше 600 миллимет р о в устанавли ваются переходны е мостики с лестницам и шириной не менее 1 метра и двухсторо нными перилами высотой 1 метр. Расстояни е между мостиками по длине распредел ительного пульповод а устанавли вается не более 500 метров, магистрал ьного пульповод а - 1000 метров				
	Туннели, в которых прокладыв аются пульповод ы , оборудуют				

104.	с я вентиляци е й , аварийны м освещение м и проходами д л я обслужива ющего персонала. Аэрацион ные и вентиляци онные отверстия туннелей постоянно находятся в рабочем состоянии					
105.	Недопущ е н и е установки обратных клапанов и противоуд арных средств на земснаряд а х и плавающих пульповод ах без проектной документа ции					
	П р и подготовк е земснаряд а к работе в зимних условиях: 1) заменяется смазка всех узлов н а зимнюю; 2) утепляется					

106.	машинный зал и палубные надстройки и земснаряд а , обеспечивается обогрев вспомогательных насосов и трубопроводов, в машинном зале устанавливаются термометры; 3) создается и поддерживается майна вокруг земснаряд а и плавучего пульповода; 4) ведется наблюдение за состоянием м понтонов плавучего пульповода; 5) выпуски для опорожнения и я плавучих пульповодов содержатся в рабочем состоянии;					

	6) обеспечив аются водозащит ные борта люков верхней палубы понтонa; 7) содержатс я в чистоте палуба, трапы, мостики, переходы и лестницы земснаряд а. Снег и лед с палубы убираются					
107.	Недопущ е эксплуата ции земснаряд а с открытым и люками, трещинам и в понтоне					
108.	На видных местах в земснаряд е располага ются спасательн ые принадлеж ности (круги, спасательн ые жилеты)					
	Обеспечен и е земснаряд а					

109.	устойчиво й радиосвяз ью с береговым операторо м (диспетчер ом), с пульпонас осной станции				
110.	Обеспечен и е земснаряд а противопо жарным оборудова нием, инструмен тами в рабочем состоянии. Перечень противопо жарного оборудова н и я устанавли вается проектной документа цией				
	Минималь н ы е площади майны для осуществл е н и я технологи ческих перемеще н и й земснаряд ов: 1) производи тельность земснаряд а по воде 1000-1200 кубически й метр на				

111.	час , площадь майны 600 - 8 0 0 квдратны х метров; 2) производи тельность земснаряд а по воде 1600-2400 кубически й метр на час , площадь майны 1000-1200 квдратны х метров; 3) производи тельность земснаряд а по воде 2400-3600 кубически й метр на час , площадь майны 1400-1600 квдратны х метров; 4) производи тельность земснаряд а по воде 4 0 0 0 кубически й метр на час , площадь майны 1800-2000 квдратны х метров; 5) производи тельность земснаряд а по воде 5 0 0 0								

кубически й метр на час, площадь майны 2500-3000 квадратны х метров; 6) производи тельность земснаряд а по воде 10000 кубически й метр на час, площадь майны 3500-4000 квадратны х метров. Уменьшен и е площади майны по сравнению с вышеуказа нной допускает ся не более чем на 20 процентов и только на непродол жительное время при резком ухудшени и погоды. Увеличени е размеров майны по сравнению с указанным и нецелесоо бразно из-за увеличени					

	я непроизво дительных затрат энергии и потерь естественн ых запасов тепла расчищае м о й емкости					
Подраздел 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при сгущении пульпы						
112.	Эксплуата ция узла сгущения пульпы производи тся в соответств ии с технологи ческим регламент ом					
113.	У входов на территори ю узлов сгущения вывешива ются плакаты: " Вход посторонн им запрещен" , " Хождение по бортам емкостных сооружени й и трубопров одам запрещает ся"					
	Затворы и механизм ы для их подъема и опускания на					

114.	пульпопри емных и пульпоотв одящих окнах и отверстия х должны постоянно находиться я в рабочем состоянии независим о от конструкц ии камер распредел ения хвостов (шламов и отходов производс тва)				
	Окно для отвода пульпы в лоток аварийног о сброса подлежит нахождени ю в закрытом состоянии, о к н о открывает ся только п р и аварийных сбросах. Недопущ е н и е эксплуата ция камер распредел ения с постоянны м переливом в лоток аварийног о сброса, если это н е				

115. предусмотрено проектной документацией. В пульпоприемных окнах устанавливаются съемные сороудерживающие решетки, за состоянием которых необходимо осуществление ежемесячного контроля, их своевременной очистки и ремонт. До снятия рабочих решеток, для очистки вторые пазы устанавливаются резервные решетки, а на период ремонта камеры - ремонтные затворы					
Наличие устройства для перехвата и удаления камней, посторонних					

116.	предметов с линии питания гидроцикл онов. Установка задвиги н а подводящ и х трубопров о да х гидроцикл онов, позволяю щ и е перекрыва т ь и регулиров ать подачу пульпы в гидроцикл оны				
	Недопущ н и е аэрация пульпы воздухом п р и перепуске ее из камеры распредел ения в подводящ и й пульповод во время работы сгустителя д л я снижения пенообраз ования в сгустителе . Недопущ ение также попадание посторонн и х предметов в сгуститель				

117.	; значитель н ы е колебания п о количеств у подачи пульпы и откачке сгущенног о продукта , сгущение продукта д о плотности, п р и которой о н начинает терять текучесть. Необходи м о осуществл е н и е контроля содержани я взвесей в сливе и оперативн о е принятие мер для нормализа ц и и работы сгустителя			
	Оборудова ние и механизм ы для выгрузки реагентов и з транспорт н ы х средств, подачи в склад, загрузки в аппараты и смесители, приготовл			

118.	ения маточных и рабочих растворов подлежат постоянно м у содержани ю в работоспо собном состоянии. Дозировка рабочих растворов п р и подаче в процесс сгущения подлежит автоматиз ации					
119.	Работы с сухими порошкам и коагулянт о в и флокулянт о в и их растворам и с концентра цией более 0 , 2 процентов производя тся звеном в составе не менее д в у х человек. Рабочим необходим о выполнен ие работы в спецодежд е , защитных очках и респирато рах. Во					

	время работы необходим о включение системы приточной и вытяжной вентиляции					
120.	Попавшие на кожу, пол и оборудова ние растворы флокулянт о в смываютс я водой из оборудова нных для этих целей установок в дренажны й трубопров од					
121.	Металличе ские емкости, трубопров оды и контактир ующие с растворам и флокулянт ов детали оборудова ния перед производс твом сварочных работ промываю тся водой					
Подраздел 6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации водозаборных и водосбросных сооружений						
	Д л я обеспечен					

и я безопасно й эксплуата ц и и водозабор ных и водосброс н ы х сооружени й: 1) ежедневно контролир уется отметка уровня воды в отстойном пруду, а во время паводков – ежесменно ; 2) поддержив ается у колодца заданная проектной документа ц и е й глубина воды и напор над порогом водослива; 3) своевреме н н о производи т с я наращиван ие порога водослива в водоприем ных окнах колодцев и камер, недопущ е н и е попадание в н и х					

122.	посторонних предметов и пульпы; 4) осуществляется ежедневный контроль качества (мутности) воды в точках ее забора и сброса; 5) обеспечение пропускной способности проектной документацией бытовых и паводковых расходов воды; 6) поддерживание сооружений в технически исправном состоянии; 7) осуществление автоматического замера уровня воды в прудке с аварийной сигнализацией, выведенной в					

	дежурное помещени е				
123.	Водоприе мные окна колодцев, камер и всасы сифонных водоприем ников защищают ся от попадания в них посторонн их предметов , льда и шуги				
124.	Перекрыт и е водоприем ных отверстий колодцев производи т с я последова тельной установко й каждой шандоры в рабочее положение с одновреме нной герметиза цией стыков и швов. Недопущен и е одновреме нной установки нескольки х шандор				
	Обеспечен и е безопасно го ведения				

125.	работ при заполнении и бетоном межшандо рного пространс тва в процессе эксплуата ции и водозабор ных и водосброс ных колодцев производи тся с площадок или устройств					
126.	Закрытие водоприем ных отверстий шандорам и и бетониров ание межшандо рного пространс тва оформляю тся актом на скрытые работы с приложен ием исполните льной схемы, паспортов на шандоры и бетон					
	Непосредс твенно у водосброс ного колодца (лотка) предусмат ривается					

127.	аварийный запас шандор в количестве, необходимом для перекрытия каждого отверстия не менее чем на 0,5 метров выше уровня воды в хвостохранилище, обеспечивая защиту от атмосферных воздействий					
128.	На хвостохранилищах, где колодцы не соединены с берегом служебным мостом, проектной документацией предусматриваются средства, обеспечивающие доступ к колодцу людей, доставку шандор и ремонтных материалов в любое время года.					

	Недопущение перекрытия водоприемных отверстий колодцев бракованными шандорам и и любые отступления от проектной документации в изготовлении и способе их установки					
129.	При установке шандор в рабочее положение с плавучих средств рабочие (не менее двух) снабжаются привязными и страховочными ремнями и спасательными жилетами. Для предохранения водозаборных и водосбросных колодцев от воздействия льда вокруг них					

	устройства шириной не менее 1,5 метров . Работы по их созданию ведутся в соответств ии с технологи ческим регламент ом				
130.	Недопущ ение эксплуата ции колодцев и лотков при высоте неомоноли ченной части шандор и напоре на пороге водослива больше установле нных проектной документа цией				
131.	Вход на служебны й мост, соединяю щий водозабор ный колодец с берегом, оборудует ся оградой с запирающ имися воротами или калиткой. Мостки и				

	трапы для перехода людей с берега на понтон и наплавные соору жени выполня ю тся с перилами, с обеих сторон и шириной не менее 1 метра				
132.	Осмотр и ремонт водозабор ных и водосброс ных соору жени й осуществл яется по наряду-до пуску. Недопуще н и е нахождени е людей д л я осмотра и ремонта в коллектор а х , имеющих внутренни й диаметр менее 1 метра				
	Осмотр и ремонт коллектор о в выполняе тся звеном численнос тью не менее двух человек. Люди,				

133.	находящие с я в коллектор е или колодце глубиной более 5 метров, снабжаютс я фонарями, двухсторо нней проводной связью и л и радиосвяз ью с людьми, находящи мися у входа в коллектор и л и колодец					
134.	Обеспечен и е эксплуата ционного персонала постоянно й связью с диспетчер ом, а на колодцах, удаленных от берега и не соединенн ых с дамбой и л и берегом мостом – радиосвяз ью при осмотре, техническ о м обслужива нии и ремонте колодцев					

135.	Работы по очистке водозаборных и водосбросных сооружений производится в присутствии и ответственного руководителя работ					
136.	В водозаборные колодцы коллектора осветленных вод устанавливаются лестницы и ограждаются решетками и плавучими понтонами для предохранения от попадания в них посторонних предметов и обеспечения работ по установке шандор. Ограждены перилами площадки понтонов					

137.	Перед спуском людей в колодец или коллектор, в которых возможно скопление вредных газов, проверяется состав воздуха газоанализатором. О людях, находящихся в колодце или в коллекторе, оповещают вывешиваемые плакаты на видном месте. Недопущение работы в коллекторе при наличии в воздухе вредных примесей выше допустимых норм				
	Спуск рабочего в водозаборные и дренажные колодцы допускается при условии нахождения на поверхнос				

138.	ти колодца дв у х человек, применени я предохран ительного пояса и пеньковог о каната, конец которого закрепляет ся за спусковые скобы или стойки колодца				
139.	Водоотвод я щ и е каналы защищают ся от попадания в н и х посторонн и х предметов и грунта. Примыка ющие к косограм бермы каналов очищаютс я о т осыпей				
140.	Установка лестниц вдоль лоткового водозабор а, а при ширине лотка более 2 метров, установка лестниц с обеих сторон				
	Промерны е работы с				

141.	лодки производя т с я бригадой в составе не менее дв у х человек в спасательн ы х жилетах. Недопущен и е вставание на борта и л и скамейки лодки и перегибат ься за борт , наматыват ь на руку свободный конец лотлиня п р и промерах глубин лотом вручную. Промер глубин вручную допускает с я с использов анием л о т а массой не более 10 килограмм					
142.	Безнапорн ы е туннели периодиче с к и очищаютс я о т наносов. Поврежде нные места облицовки					

	восстанавливаются, а вывалившись камнями в необлицованных туннелях убираются				
143.	Недопущение производства расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстроток ах с низовой стороны "на себя"				
144.	Осмотр гидротехнических туннелей производится после прохождения каждого паводка, но не реже двух раз в год. Результаты осмотра отражаются в журнале визуальных наблюдений				
	Не позднее, чем за месяц до начала половодья или ливневых				

145.	паводков, организац ия создает паводковую комиссию во главе с лицом, обеспечивающим эксплуатац и ю хвостохранилища, и разрабаты в а е т мероприятия по безопасно м у пропуску паводка, которые выполняю тся не позднее, чем за 15 календарн ых дней до предполагаемого паводка. О готовност и хвостохранилища к приему и пропуску паводка комиссия составляет а к т , утверждае м ы й техническ и м руководит е л е м организац ии				
	В с е специалис т ы и				

146.	рабочие аварийных бригад проходят обучение по выполнению работ, которые могут возникнуть при пропуске паводка, о чем делается запись в плане мероприятий					
147.	Во время пропуска паводка устанавливается круглосуточное наблюдение за уровнем воды в хвостохранилище и прохождением воды через водосбросные и водоприемные сооружения, за состоянием сооружений и дамбы					
	После пропуска паводка все хвостохранилища подлежат осмотру.					

148.	Выявленны е поврежден ия должны быть устраненн ы й в кратчайш ие сроки. Аварийны й водосброс ный канал отгоражив ается от хвостохра нилища водонепро ницаемой перемычк ой, а аккумулир ующие емкости опорожня ются в установле нный проектной документа цией срок					
149.	П о окончании срока эксплуата ц и и водоприем ны е колодцы, лотки, донные водовыпус к и и водосброс ны е коллектор ы тампониру ются, выполнен ны е работы оформляю тся актом					

Подраздел 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем оборотного водоснабжения

150.	Пуск и остановка насосных агрегатов производится в соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации и оборотного водоснабжения					
151.	У каждого насосного агрегата устанавливается манометр, вакуумметр (для незаливаемых насосов), термометры или термосигнализаторы для контроля температуры подшипников и обмоток статора электродвигателей там, где это предусмотрено конструкцией двигателя. Агрегаты (основные					

	и вспомогательные), задвижки и затворы окрашиваются, пронумеровываются, на оборудовании и трубопроводах стрелками указываются направления тока воды и вращения штурвалов, рукояток, управляющих органов (задвижек, затворов)					
152.	В цехе (участке) оборотного водоснабжения вывешивается план-схема, на которой указываются материал, диаметр, длина, глубина заложения труб, места (пикет) расположения сетевых сооружений					

	запорной, регулирующей и защитной арматуры, углов поворотов трассы, мест пересечения с другими подземными и воздушными сетями, где находится вся исполнительная строительная документация					
153.	В насосных станциях совмещенного типа затворы водоприемных окон водозаборных камер обеспечиваются экстренным перекрытием окон в аварийных ситуациях					
	В машинных залах насосных станций на трубопроводах с расчетным давлением свыше 1 мегаПаска					

154.	ль (10 килограмм-сила на квадратный сантиметр) устанавливаются стальные задвижки					
155.	Пуск и остановка насосных агрегатов производится в соответствии с указаниями и проектной документацией и технологического регламента по эксплуатации и обратного водоснабжения. Недопущение снятия защитных устройств, осуществлять ремонт и тормозить ручную движущиеся части во время работы агрегатов					
	Недопущение оставления насосов, работающих не в автоматич					

156.	еском режиме, без надзора обслуживающего персонала, имеющего допуск к их обслуживанию. Периодичность осмотра насосов, работающих в автоматическом режиме, устанавливается технологическим регламентом по эксплуатации и обратного водоснабжения					
157.	Обо всех отклонениях от заданного режима работы, неполадках и авариях на насосной станции старший по смене информирует контролирующее лицо					
	Обслуживание автоматических					

158.	насосных станций производятся персоналом, не менее одного раза в сутки (в разные смены) проверяющего работу оборудования и станции, отмечая свои посещения и замечания в журнале					
159.	Насосная станция снабжается запасными частями, запасом эксплуатационных материалов					
160.	При ремонте оборудования насосных станций оборотного водоснабжения электрические схемы приводов разбираются и на пусковых устройствах					

	вывешива ются плакаты: " Н е включать! Работают люди!"				
161.	Спуск плавучей насосной станции на воду производи тся по проекту организац ии работ				
162.	В месте установки плавучая насосная станция крепится и имеет двусторон нюю проводну ю связь или радиосвязь с подраздел ением, обеспечив ающим ее эксплуата цию				
163.	Сообщени е между плавучей насосной станцией и берегом осуществл яется по служебно му мостику. П р и отсутствии и мостика				

	имеются плавсредс тва				
164.	Понтоны плавучей насосной станции снабжаютс я аварийной звуковой и световой сигнализа циями на случай появления течи. В понтоне устанавли вается креномер. Крен понтон а не должен превышат ь величину, указанную в паспорте насосного агрегата. Повышенн ый крен и течи подлежат устранени ю				
165.	Обеспечен и е спасательн ы м и жилетами обслужива ющий персонал плавучей насосной станции. На борту насосной станции устанавли ваются не менее				

	д в у х спасательн ых кругов				
166.	П р и эксплуата ц и и плавучей насосной установки в зимний период вокруг ее корпуса для его защиты от давления л ь д а создается и постоянно поддержив ается майна. Способ поддержан ия майны и л и возможнос ть работы без майны устанавли вается технологи ческим регламент ом				
167.	Сетевая арматура (пожарные гидранты, вантузы, задвижки), устанавли ваемые в колодцах, в целях предохран ения от замерзани я , в зимний период				

	утепляются				
168.	Плавучие насосные станции, понтоны не реже одного раза в три года осматриваются, производится их ремонт и окраска				
169.	В процессе эксплуатации и водоводов наземной прокладки ведутся наблюдения за: 1) осадками и деформациями водоводов и состояние опорных устройств; 2) состояние оболочки (изоляции и антикоррозионной окраски); 3) герметичностью стыков, швов, фланцев				

	х соединени й; 4) состояние м и работой компенсат оров, трубопров одной арматуры, клапанов срыва вакуума					
170.	Д л я выявления поврежден и й подземны х водоводов необходим о следить за: 1) просадкой грунта по трассе трубопров ода и поблизост и от нее; 2) появление м воды в обычно сухих смотровых колодцах, кюветах и канавках в непосредс твенной близости от трассы; 3) образован и е м в зимнее время наледей по трассе или в					

	непосредственной близости к ней; 4) разностью давления в смежных участках сети по установленным в смотровых колодцах манометрам					
171.	Наблюдения за состоянием сетей водоводов, сооружений и оборудования на них и их техническое обслуживание проводятся в сроки, установленные технологическим регламентом					
	Контроль за коррозией металлических и железобетонных водоводов от блуждающих токов производится в сроки и способами ,					

172.

указанным
и в
проектной
документа
ции. При
обнаружен
и и
электроко
ррозии
необходим
о вызвать
проектную
организац
ию или
аттестован
н у ю
организац
ию на
право
проведени
я работ в
области
промысле
нной
безопасно
сти для
выдачи
техническ
о г о
решения
по защите
трубопров
одов и
выполнить
защитные
мероприят
и я в
кратчайши
й срок.
Недопущен
и е
строительс
т в о
электроли
ний
постоянно
го тока
вблизи
проложен
ных
трубопров
одов без
согласован
и я с

	проектной организац ией				
173.	Обо всех обнаружен н ы х неисправн остях и принятых мерах по и х устранени ю выполняю тся записи в журнале осмотров сооружени й системы оборотног о водоснабж ения				
174.	Обеспечен и е персонала переносно й рацией и л и радиотеле фоном, если при удаленнос ти участка обхода от места установки ближайше г о телефона более 1,5 километро в				
175.	После капитальн о г о ремонта насосного оборудова ния и напорных водоводов до ввода в				

	эксплуатацию они испытываются на прочность и плотность					
Подраздел 8. Порядок обеспечения промышленной безопасности к системам связи, сигнализации и освещению						
176.	Хвостохранилища оборудуются техническими и средствами связи и сигнализациями, обеспечивающими управление технологическими процессами, контроль и безопасность работ					
177.	Операторы (регулирующие и обходчики сооружений) оснащаются телефонной, радиотелефонной связью или радиосвязью. Радиус действия переносных (передвижных)					

	радиостан ц и й подлежит обеспечен и ю устойчиво й связью с диспетчер ом из любой точки хвостохра нилища				
178.	Состояние систем связи и сигнализа ции на сооружени ях должно обеспечив а т ь возможнос т ь экстренно г о оповещен ия об аварийных ситуациях на всех его объектах				
179.	В с е объекты, требующи е круглосут очного обслужива н и я , подлежат стационар н о м у электроос вещению. Дежурный персонал, работающ и й в темное время суток, на случай отключени				

	я электроснабжения обеспечивается аккумуляторными светильниками				
180.	Параметры освещенности территории, дорог, проездов и рабочих мест на открытых площадках в темное время суток				
Подраздел 9. Порядок обеспечения производственного контроля и наблюдения за соблюдением требований промышленной безопасности					
181.	Для обеспечения безопасности эксплуатации и хвостохранилища разрабатываются критерии безопасности, организуется мониторинг за показателями их состояния. Производственный контроль и наблюдения за состоянием				

	м хвостохра нилища организов ывается с начала их возведени я и продолжае тся в течение всего периода эксплуата ции					
182.	Натурные наблюден ия за состояние м ограждаю щих дамб и плотин включают инструмен тальный контроль, с использов анием установле нных на них контрольн о-измерит ельных приборов. Производс твенный контроль возлагаетс я на контролир ующих лиц, прошедши х подготовк у и получивш их допуск на ведение работ на накопител					

	я х хвостохра нилищ				
183.	Д л я проведени я натурных наблюден и й (монитори н г а) организов ывается группа натурных наблюден и й службой монитори н г а , которая ставит в известност ь лиц контроля о выявленн ы х недостатка х и в случае неприняти я мер по и х устранени ю информир у е т руководст в о организац ии. Состав и численнос ть группы зависят от состава, объема и периодичн ости наблюден и й и устанавли ваются в проектной				

документа ции. Натурным и наблюден иями контролир уется соответств и е параметро в и состояния сооружени й критериям безопасно сти . Результат ы наблюден и й заносятся в журналы наблюден ий				
Натурные наблюден и я включают: 1) проверку соответств и я контролир уемых параметро в и х предельно допустим ы м значениям ; 2) контроль соблюден и я технологии и заполнени я и намыва с заполнени е м				

Журнала квартальн о г о контроля намыва дамбы; 3) геотехнич еский контроль качества намываем ы х хвостов с заполнени е м Журнала наблюден ий за характери стикой пульпы, подаваемы й на намыв; 4) контроль качества поступаю щ и х осветленн о й , дренажной воды и отходов в хвостохра нилище с заполнени е м Журнала контроля качества хвостов, намытых в хвостохра нилище; 5) контроль уровня воды и отходов в хвостохра нилище с заполнени					

184.

е м
Журнала
наблюден
ий за
уровнем
воды в
пьезометр
ах;
6)
контроль
состояния
в с е х
систем
сооружени
я с
заполнени
е м
Журнала
визуальны
х
наблюден
ий;
7)
контроль
вертикаль
ных и
горизонта
льных
деформац
и й
ограждаю
щ и х
сооружени
й с
заполнени
е м
Журнала
контроля
з а
вертикаль
ными
перемеще
ниями и
Журнала
контроля
з а
горизонта
льными
перемеще
ниями;
8)
контроль
степени
износа

стенок пульповод о в и состояние футеровки с заполнени е м Журнала измерений толщины стенок пульпопро водов; 9) контроль фильтраци онного режима с заполнени е м Журнала замеров расхода фильтраци онной воды; 1 0) контроль водного баланса хвостохра нилища с заполнени е м Журнала наблюден ий за уровнем воды в хвостохра нилище 1 1) контроль характери стик исходной пульпы с заполнени е м Журнала учета					

работы пульповы пусков; 1 2) контроль влияния хвостохра нилища на окружающ ую среду. Натурные наблюден и я проводятс я визуальны м и и инструмен тальными методами				
Визуальны м и наблюден иями контролир уются: 1) соответств и е проектной документа ц и и работы по подготовк е основания и чаши хвостохра нилища, возведени ю плотин и дамб, выполняе м ы х силами эксплуата ционного персонала; 2) состояние откосов, берм и гребня дамб (				

185.	плотин) и и х береговых примыкан и й (наличие просадок, трещин, подвижек, оползней, оплывин, суффозион ных и негативны х явлений) ; 3) состояние дренажны х устройств (наличие подпора, заиления, просадок и провалов грунта по трассе дренажа и выходов воды, заболачив ания, разрушени я лотков колодцев, промерзан и е дренажа и л и дренажны х выпусков); 4) состояние водоприем ных и водосброс ных сооружени й (наличие трещин и раковин в стенках					

сооружени я, течей в стыках стенок сооружени й , коррозии металлоко нструкций , готовность сооружени я к сбросу паводковы х вод, состояние водовыпус ков , перепуско в , трубопров одов); 5) состояние креплений откосов, берм и облицовок каналов (поврежден и й облицовок , наличие под ними промоин, раскрытие швов, зарастание и заиление); 6) состояние доступных д л я осмотра частей контрольн о–измерит ельных приборов - наличие крышек, нумерации ,					

	погнутост и оголовков; 7) уровень воды и отходов в хвостохра нилище; 8) санитарно е состояние территори и				
186.	В журнал визуальны х наблюден и й заносятся сведения о недостатка х , обнаружен ных при осмотрах и обследова ни я х сооружени й. К журналу прикладыв ается план хвостохра нилища, н а котором отмечаютс я участки, где в процессе эксплуата ц и и произошл и нарушени я в техническ о м состоянии сооружени й , с указанием				

	характера нарушени я и даты. Обнаруже нные дефектные места обозначаю т с я знаками, п о которым они могут быть легко найдены					
187.	П р и осмотре горизонта льных дренажей контролир уются: 1) состояние смотровых колодцев и трассы трубчатог о дренажа (наличие крышек на колодцах, разрушени е стен, просадка грунта вокруг колодцев и п о трассе дренажа, наличие посторонн и х предметов и подпора воды в колодце, выходы фильтраци онной воды на					

земную поверхнос ть); 2) состояние бетона, стыков и перфораци и лотков открытого дренажа, и х зарастание ; 3) состояние работы автоматич еских дренажны х насосных станций (наличие подпоров в колодцах , состояние насосного оборудова ния)				
В случаях, когда визуальны м и наблюден иями выявлены видимые на глаз деформац ии (осадки , просадки трещины, выпучиван и е отдельных участков тела или основания дамбы), не носящие опасного характера,				

188.	на участках деформации и устанавливаются дополнительные поверхностные марки и организовываются временные инструментальные наблюдения, которые проводятся до стабилизации или полного затухания обнаруженной деформации. При обнаружении и опасных деформаций дамбы принимаются меры по их устранению					
	При инструментальных наблюдениях производится: 1) ежемесячная проверка привязки нулевой водомерной рейки;					

189. 2) периодиче ский геодезичес кий (маркшейд ерский) контроль з а осадками и смещения м и сооружени й и их оснований , а также з а геометрич ескими параметра м и сооружени й; 3) измерения наложения уровня фильтраци онных вод в теле и уровня подземны х вод в основании сооружени й				
Допускает с я проведени е инструмен тальных наблюден и й специализ ированны м и службами организац и и , которые сравниваю т				

190.	измеренны е величины с заданными в проектной документа ц и и параметра м и и критериям и безопасно й эксплуата ц и и сооружени й. По результата м наблюден и й устраняют с я выявленн ы е отступлен ия от проектной документа ции					
	Геодезиче ский (маркшейд ерский) контроль включает: 1) геодезичес к и е измерения планового и высотного положения , установле нного контрольн о-измерит ельным прибором;					

191.	2) периодиче ские измерения осадок и смещений сооружени й и их оснований , геометрич еских размеров сооружени й; 3) периодиче ские топографи ческие съёмки хвостохра нилища					
	Геодезиче ские ((маркшейд ерские) измерения включают: 1) измерение планового и высотного положения контрольн о-измерит ельных приборов, дамб и плотин относител ь н о опорной геодезичес кой ((маркшейд ерской) сети (не ре же одного раза в три года);					

192.

2)
проверка
нуля
водомерно
й рейки
относитель
но
опорного
репера -
ежегодно;
3)
проверка
опорных
реперов от
государств
енной
геодезичес
кой сети -
не реже
одного
раза в три
года;
4)
измерение
осадок и
смещений
сооружени
й и их
оснований
- в
соответств
ии с
требовани
ями
проектной
документа
ции;
5)
периодичн
ость
выполнен
ия
топографи
ческой
съемки
хвостохра
нилища –
в
соответств
ии с
требовани
ями

	проектной документации. Вести геодезические съемки следует 2 раза в год (осень, весна)				
	Наблюдениями за фильтрационным режимом и паровым давлением на сооружениях, где это предусмотрено проектной документацией, устанавливаются: 1) положение уровня воды в теле и основании ограждающих сооружений и в их береговых примыканиях; 2) пьезометрические напоры в основании сооружений, в сопряжениях с береговыми и встроенными				

193.	сооружениями; 3) величины фильтрационных расходов на дренажных линиях, выпусках и з дренажа и дренажных коллекторов; 4) высота входа фильтрационного потока в дренажное устройство и л и выхода его на откосы ограждающих дамб; 5) скорость течения и вынос грунта фильтрационным потоком; 6) химический состав и мутность фильтрационных вод с заполнением Журнала наблюдений за уровнями грунтовых вод в скважинах					

гидрорежимной сети, Журнала учета общего химического анализа воды, Журнала ведомости химический анализ проб воды по объекту и Журнала ведомости содержания микрокомпонентов в воде по установленной форме; 7) уровни грунтовых вод и их химический состав на прилегающей к хвостохранилищу территории; 8) величина парового давления в водопорных элементах плотин, их глинистых основаниях и в теле упорной призмы					
В случаях, когда инструментальными наблюдениями					

194.	иями выявлены возрастаю щие или незатухаю щие во времени деформац и и отдельных участков дамб и плотин или их оснований , вызывают с я представи тели проектной организац ии для выяснения причин и разработк и мероприят и й , обеспечив ающих безаварий н у ю работу сооружени я				
	Н а намывных хвостохра нилищах после первых пяти лет эксплуата ции и затем не реже одного раза в год, через каждые 10 метров наращиван и я в				

195.	пределах проектной длины упорной призмы проводится инженерно-геологическое обследование в целях подтверждения соответствия физико-механических характеристик намытых в упорную призму хвостов (отходов) требованиям проектной документации. Если полученные значения характеристик будут оказаны ниже заданных в проектной документации, то по согласованию с проектной организацией принимается решение о возможности					

	т и дальнейше й эксплуата ц и и хвостохра нилища. Необходи мость проверки устойчиво сти дамб хвостохра нилища устанавли вается комиссией с участием представи телей проектной организац ии					
196.	Состав, порядок и периодичн ость осмотров подводны х частей хвостохра нилища определяю т с я проектом и указывают с я в технологи ческом регламент е. При эксплуата ц и и насосных станций, расположе нных на берегу рек и водохрани лищ, осмотр подводны					

	х частей производи тся один раз в год. П р и реконстру кции или строительс тве новых водозабор ных или водосброс н ы х сооружени й осуществл яется авторский надзор, проводим ый на основании соответств ующего договора					
197.	Д л я контроля использов ания емкости хвостохра нилища не менее одного раза в год производи т с я геодезичес кая съемка надводных и подводны х отложений хвостов и определен ие объема хвостов и воды, накопленн ых в хвостохра нилище.					

	В случае превышен и я проектног о графика заполнени я хвостохра нилища, проектной организац и е й корректир уется срок эксплуата ц и и хвостохра нилища или его очереди д л я своевреме н н о й подготовк и дополните льной емкости				
198.	В наливных хвостохра нилищах контролир уется только равномерн о с т ь заполнени я хвостохра нилища, уровень и объем воды в отстойном пруду				
	На основе анализа результатов в натурных наблюден и й и происходя				

199.	щих в сооружени и процессов, состав или периодичн о с т ь инструмен тальных наблюден и й изменяетс я организац и е й , эксплуати рующей хвостохра нилище, п о согласован и ю с проектной организац ией					
200.	На основе данных инструмен тальных измерений , геотехнич еского контроля, обследова ний и осмотров сооружени й , авторского надзора, материало в проверок органами контроля и экспертны х заключени й, служба эксплуата ц и и ежегодно составляет техническ					

	ий отчет о состоянии хвостохранилища				
201.	Для оценки возможного загрязнения подземных вод и подтопления прилегающей к хвостохранилищу территории производятся замеры уровней и отбор проб воды на химический состав в скважинах наблюдательной сети, в соответствии с графиком				
	Соблюдение проектной технологии и намыва включает: 1) контроль характеристик исходной пульпы и твердой составляющей; 2) контроль соответствия				

202.

и я
проектной
документа
ц и и
диаметра
и длины
пульповы
пусков и
шага
между
ними;
3)
контроль
правильно
сти подачи
пульпы на
карты
намыва и
з а
распредел
ением
намываем
о г о
материала
п о
поверхнос
ти карты;
4)
контроль
принятой
в
проектной
документа
ц и и
интенсивн
о с т и
намыва,
толщины
намываем
ых слоев и
времени
отдыха
пляжа;
5)
контроль
з а
недопущ
е н и е м
образован
и я
промоин в
намытом
грунте или
застойных

	зон, где возможно отложение мелких фракций				
203.	Контроль характери стик пульпы и хвостов, подаваемы х на намыв, производи т с я замерами расходов, отбором и анализом проб пульпы из всех одновреме нно работающ их пульповы пусков				
204.	Отбор проб пульпы, хвостов на намытых пляжах, а также отбор проб воды и з дренажны х коллектор ов допускает ся только при наличии в звене не менее двух человек				
	Для ведения контрольн				

205.	ы х наблюден и й и замеров п р и намыве на хвостохра нилище закрепляют с я поперечны е створы, положение которых устанавли вается проектной документа цией					
206.	Определен и ю подлежат следующи е характери стики хвостов, намытых в упорные призмы: 1) грануломе трический состав; 2) плотность сухих хвостов; 3) естественн а я влажность ; 4) плотность частиц хвостов. Необходи мость определен ия тех или иных характери стик,					

	частота опробован и я устанавли ваются проектной документа цией					
207.	Кроме предусмот ренных проектной документа цией наблюден ий , хвостохра нилища не реже чем два раза в год подвергаю тся комиссион ным осмотрам: 1) весной, перед прохожде нием паводка, в целях проверки готовност и к эксплуата ции в паводковы й период; 2) осенью в целях проверки состояния и подготовк и к нормально й эксплуата ции в осенне-зи мний период.					

	Комиссия создается приказом организац ии. П о результата м осмотра хвостохра нилища комиссия принимает решение, которым определяю тся сроки исполнени я предложен ных ею мероприят ий				
208.	Техническ ий отчет не позднее первого квартала следующе го года направляе тся в проектную организац и ю , которая в месячный срок дает заключени е о состоя-ни и хвостохра нилища и рекоменда ции по дальнейше й е е эксплуата ции				
	П р и приемке объектов соору жени				

209.	я в эксплуатац и ю журналы и материалы наблюдений, выполненные по подрядной строительной организацией в процессе строительства, вместе с исполнительной документацией контрольно-измерительных приборов передаются по акту эксплуатационному персоналу					
210.	Эксплуатационный персонал, на который возлагается ежемесячный осмотр сооружений, при их протяженности более 3 километро в , обеспечивается транспорт н ы м средством					

Подраздел 10. Порядок обеспечения промышленной безопасности хвостохранилищ на подрабатываемых и закарстованных территориях

Наличие следующи х документо в в подраздел ении (цехе , участке), осуществл яющем эксплуата ц и ю хвостохра нилища: 1) совмещен ный план хвостохра нилища существу ющих и планируем ых к отработке подземны х горных выработок с указанием глубин, на которых о н и проходят, согласован ный с руководст в о м рудника (шахты), ведущего подземные работы в районе расположе н и я хвостохра нилища; 2) разрезы вкрест простиран ия пластов ;						

211.

3) карта с границами образовавшихся и возможного образования зон водопроводящих трещин, разломов и провалов, зон возможного затопления грунтовыми и паводковыми водами;
4) прогноз деформаций земной поверхности с учетом нагрузок от сооружений хвостохранилища при его заполнении до конечной отметки и прогноз фильтрационных утечек в выработанное пространство;
5) мероприятия по защите сооружений при

	оседании поверхнос ти над выработка ми; 6) ПЛА на хвостохра нилище, расположе нном на подрабаты ваемых территори я х , согласован ного с руководст в о м рудника (шахты), ведущего подземные работы в районе расположе н и я хвостохра нилища и аварийно- спасательн о й службой					
212.	В случаях понижени я уровня воды в отстойном пруду при постоянны х величинах сброса пульпы и забора воды, ставится в известност ь руководст в о рудника д л я принятия решений					

	п о усилению контроля величины водоприто ков в горные выработки				
213.	В случаях резкого понижени я уровня воды в хвостохра нилище, сброс пульпы в него прекращае тся, затем принимаю тся меры для сброса и организов анного отвода воды из пруда				
	Н а водоводах подземной прокладки , проложен ных над выработка ми или вблизи них, в зоне разломов, трещинова тых пород или пород с высокой водопрони цаемостью , в начале и конце трассы устанавли ваются расходомер ы, по				

214.	которым систематически контролируются объемы перекачиваемой и поступающей воды. При выявлении потерь воды по трассе необходимо переключиться на резервный водовод и принять меры по обнаружению мест повреждений и их устранению утечек				
	Для хвостохранилищ, расположенных на закарстованных территориях, следует: 1) заделывать малопроницаемым грунтом обнаруживаемые карстовые воронки и трещины; 2) поддерживать в пруду				

215.	объем воды, требуемой из условия осветлени я пульпы и оборотног о водоснабж ения, не допускать е е избыточно г о накоплени я; 3) с целью снижения потерь воды на фильтраци ю производи т ь опережаю щ и й намыв экрана из хвостов (отходов) на берега и направлен ный замыв наиболее проницаем ы х участков ложа; надводная поверхнос ть экрана имеет защиту от ветровой эрозии; 4) контролир овать содержани е взвесей в местах выхода фильтраци					

	онных вод , в воде близ расположе нных поверхнос тных водотоков и водоемов, в водозабор ных и водопони жающих скважинах ; 5) предусмат ривать в П Л А случай катастроф ической утечки воды через скрытую карстовую полость в результате обрушени я кровли над ней					
Подраздел 11. Порядок обеспечения промышленной безопасности шламохранилищ						
	П р и эксплуата ц и и шламохра нилищ необходим о соблюден и е предусмот ренных проектной документа цией: 1) очереднос т и заполнени я секций					

216.	и л и площадок д л я обезвожив ания шламов; 2) порядка и сроков включения дренажей в секциях шламохра нилища; 3) времени д л я обезвожив ания и разработк и шламов					
217.	Недопущ е н и е разработк и шламов в шламохра нилище сухоройно й техникой без их обезвожив ания (осушения) и инженерн о-геологич еского обследова н и я секции или карты намыва, подготовл енной к разработке					
	Недопущ ение для очистки шламохра нилищ использов а н и е способов и					

218.	механизмо в , применени е которых приводит к нарушени ю крепления и л и облицовки их дна и откосов					
Подраздел 12. Порядок обеспечения промышленной безопасности гидроотвалов вскрышных пород						
219.	Дамбы обвалован и я возводятся и з намытого грунта. Недопущ н и е отсыпание дамбы обвалован ия путем выемки грунта с пляжа с образован и е м углублени й и траншей					
	Недопущ н и е подачи пульпы с более низкой консистен цией и увеличенн ы м удельным расходом д л я предотв ращения размыва дамб					

220.	обвалован и и упорной призмы гидроотва ла, по сравнению с заданными в проектной документа ции. При промывке пульповод о в принимаю тся меры, предотвраща ющие размыв дамб обвалован ия					
221.	Пр и прокладке тру б краном прямолине й н о е положение нити распредел ительного пульповод а и толщина сло я намыва устанавли ваются по вешкам и Т-образны м сторожкам					
	Оптималь н о е расстояни е нитки распредел ительного пульповод а от края гусеницы					

222.	крана и расстояни е переднего конца гусениц крана от торца трубы, из которой ведется намыв, в процессе наращиван и я трубопров о д о в устанавли ваются в проекте организац ии работ				
223.	Наличие удостовер е н и я стропальщ и к а у рабочего-н амывщика				
224.	Применен и е приспособ лений для перемеще н и я наращивае мых или разбираем ых труб				
225.	Карта намыва подлежит освещени ю , предусмот ренная в проекте организац ии работ				
	Недопуще н и е посторонн его лица в				

226.	з о н у действия крана и укладки (разборки) труб, члены комплексн о й бригады землесосн о г о снаряда. В з о н е допускает с я находитьс я только рабочему намывщик у				
227.	П р и намыве сооружени й , территори й или отвалов места укладки грунта ограждают с я постоянны м и знаками, предупреж дающими о б опасности и запрещаю щими доступ посторонн их лиц в з о н у работы				
	П р и намыве сооружени я и з мелких частиц				

228.	грунтов устройств о дамб обвалован и я бульдозер о м производи тся только после проверки грунта на влажность и плотность (в соответств и и с величинам и , заданными в проектной документа ции), при которых обеспечив ается безопасная проходим ость техники и людей					
229.	П р и намыве необходим о обеспечен и е горизонта льности сло я укладываем о го грунта по всей длине карты без местных понижени й и размывов у торцов труб, где могут					

	отклады ваться мелкие илистые и глинистые частицы				
230.	Пространс тво между стенками водосброс ных колодцев и внутренни м вертикаль ным стояком при намыве сооружени й с ядром (центральной частью) периодиче ски замывается				
231.	Обслужив ание работающ ие колодцы допускает ся только с плота или моста, имеющего ограждаю щие перила				
232.	Временно неработаю щие колодцы необходим о закрывать деревянны ми щитами				
	Перед длительны				

233.	м перерывом в работе поверхнос т и намываем ы х сооружени й необходим о привести в состояние, п р и котором скопление застойной в о д ы исключает ся					
234.	Недопущ е н и е недомыва сооружени я п о высоте и откосам п о сравнению с профилем, принятым в проекте организац ии работ. Перемыв п о нормали к откосу допускает ся, в среднем, не более 0,2 метров - для землесосн ы х снарядов производи тельность ю по воде до 2500 метров в час и 0,4					

метров - для землесосных снарядов большей производительности. Объем перемытого грунта, в пределах установленных допусков и его последующая срезка при планировочных работах учитывается в проекте организации работ на намыв сооружения						

Подраздел 13. Порядок обеспечения промышленной безопасности по борьбе с пылью и радиационной безопасности

На хвостохранилищах, на которых отмечается интенсивное сдувание пыли с обнаженной поверхности, необходимо принятие мер пылеподавления.						

235. Н а рабочих местах, г д е концентра ция пыли превышает установле н н ы е предельны е допустим ы е концентра ц и и , обслужива ющий персонал обеспечив ается средствам и индивидуа льной защиты органов дыхания. В целом меры по подавлени ю пыли в местах ее интенсивн о г о выделения определяю т с я проектной документа цией на эксплуата цию и консервац и ю (рекультив ацию) хвостохра нилища				
П р и наличии н а хвостохра нилищах радиацион				

236.

но-опасны
х
факторов
осуществл
яется
комплекс
организац
ионно-тех
нических
мероприят
и й ,
обеспечив
ающих
радиацион
н у ю
безопасно
сть.
Отнесение
хвостохра
нилищ к
радиацион
но-опасны
м
объектам,
разработка
и
утвержден
и е
мероприят
и й
осуществл
яются
администр
ацией
организац
и и с
привлечен
и е м
аттестован
н ы х
организац
ий на
право
проведени
я работ в
области
промысле
н н о й
безопасно
сти.
Д л я
установле
н и я
степени

	радиоактивной загрязненности хвостохранилища проводятся обследования радиационной обстановки в сроки, установленные технологическим регламентом, но не реже одного раза в три года				
237.	Рабочие, обслуживающие хвостохранилище с радиоактивной загрязненностью, проходят обучение радиационной безопасности				
238.	Контроль соблюдения норм радиационной безопасности возлагается на руководство организации				

239.	Д л я устранени я возможнос т и пылеобраз ования и разноса радиоакти в н ы х аэрозолей с поверхнос т и намывного откоса при эксплуата ц и и хвостохра нилища производи тся его засыпка чистым грунтом по мере намыва до проектных отметок с толщиной слоя, определен н о й проектной документа цией			
	Консервац и я хвостохра нилища с радиоакти в н о й опасность ю выполняет с я в соответств и и с проектной документа цией и только после естественн			

240.	о г о уплотнени я намытых материало в. При этом все демонтиру емое оборудова ние, имеющее радиоакти вное загрязнени е, подлежит дезактивац ии до допустим ы х уровней					
Подраздел 14. Порядок обеспечения промышленной безопасности по защите персонала						
	Н а сооружени я х хвостохра нилища, г д е предусмот рено постоянно е дежурство обслужива ющего персонала, д л я обогрева в зимний период и укрытия от дождя устраиваю т с я бытовые помещени я , расположе нные не далее 300 метров от места					

241.

работы (насосных станций). Указанные помещения оборудуются средствами и оперативной связью, столами, скамьями для сидения, умывальником, емкостью с питьевой водой, вешалкой для верхней одежды. Температура воздуха в помещениях для обогрева устанавливается не менее 20 градусов Цельсия. В случае расположения санитарно-бытовых помещений на расстоянии более 1 километра от места постоянной работы, рабочие доставляются на место работы и с

	места работы транспорт ом					
242.	Рабочие, обслужива ющие сооружени я , обеспечив аются специальн о й одеждой, специальн ой обувью и средствам и индивиду альной защиты. Организац и я обеспечив ает стирку специальн ой одежды , починку обуви и специальн ой одежды					

Подраздел 15. Порядок обеспечения промышленной безопасности при консервации, ликвидации хвостохранилища

243.	Хвостохра нилище после его заполнени я д о проектной отметки и прекращен ия работ по его заполнени ю подлежит консервац ии или ликвидаци и согласно					

	проектной документа ции				
244.	Ликвидац и я хвостохра нилища, содержащ е г о токсичные стоки, осуществл яется в случаях: 1) размещени я его в населенны х пунктах, когда создается угроза здоровью людей; 2) размещени я его в пределах водоохран ных зон, когда противофи льтрацион н ы е устройства н е обеспечив а ю т защиту подземны х и поверхнос тных вод о т проникнов ения в них токсичных стоков				
	В проект консервац и и (ликвидаци и)				

хвостохра нилища включают ся: 1) план и профили сооружени я н а момент окончания работ; 2) заключени е о параметра х ограждаю щих дамб, обеспечив ающих их долговрем енную устойчиво сть; 3) состав натурных наблюден и й и контролир уемые параметры после вывода хвостохра нилища из эксплуата ции; 4) мероприят ия по организац и и перехвата (пропуска) поверхнос тного стока с вышерасп оложенно й площади водосбора и отводу атмосферн ы х					

245.	осадков, выпадающих на площадь хвостохранилища; 5) мероприятия по защите сооружений от водной и ветровой эрозии; 6) обоснование поддержки водосбросных, дренажных и водоотводящих сооружений в работоспособном состоянии или порядок вывода их из эксплуатации; 7) порядок демонтажа транспортных коммуникаций и оборудования (пульповоды, автодороги, съезды); 8) технические решения по					

	рекультивации хвостохранилища; 9) оценку влияния хвостохранилища на окружающую среду после выполнения работ по консервации; 10) сроки завершения работ по консервации и (ликвидации)				
246.	Вся исполнительная документация и материалы контрольных наблюдений, проводимых в период производства работ по консервации и хвостохранилища на момент завершения работ, сдаются на хранение				
	Консервация (ликвидация) хвостохра				

247.	нилища считается завершенн ой после подписани я акта о консервац и и (ликвидаци и)					
248.	Обеспечен и е безопасно с т и хвостохра нилища, которое подлежит консервац и и (ликвидаци и) , осуществл яется организац и е й , эксплуати рующей хвостохра нилище					

Подраздел 16. Порядок обеспечения промышленной безопасности к проектной документации

249.	В хвостохра нилищах, н е обеспечив ающих безопасны й прием паводково го стока расчетной емкости, в течение всего срока эксплуата ц и и предусмат риваются аварийные водосброс ы					

250.	Аккумуляционные емкости и водоотводящие сооружения, предназначенные для приема и отвода стока рек в обход хвостохранилищ, подлежат обеспечению приема и пропуска расчетного расхода воды максимальной процентной обеспеченности					
251.	В подземные камеры и галереи, в которых проложены пульповоды, устанавливаются проход, устройства для вентиляции, аварийное освещение, монтажные люки в перекрытиях и подъемно-					

	транспорт н ы е средства, обеспечив ающие ремонт и замену пульповод ов					
252.	Из камер и галерей необходим о обеспечен и е аварийног о выпуска в дренажну ю систему пульпонас осной станции или в их наиболее низкой точке устанавлива е т с я приямки и предусмат ривается насос для откачки пульпы в случае порыва пульповод а					
253.	В пульпонас осных станциях обеспечив а е т с я подача воды для промывки всасываю щ и х патрубков и					

	пульповод ов				
254.	Н а пульповод а х в границах пульпонас осной станции устанавли ваются обратные клапаны				
255.	В заглублен н ы х насосных станциях предусмат ривается аварийный выход из машинног о зала				
256.	Электродв игатели дренажны х и аварийных насосов обеспечив аются основным и резервным питанием				
257.	Д л я намывных хвостохра нилищ, где на пульповод а х не предусмот р е н ы камеры переключе н и я , технологи ческие решения пульпонас осных				

	станций подлежат обеспечению подачи пульпы исходного состава на каждый установленный в них грунтовый насос				
258.	Компоновка оборудования и разводка сетей в насосных станциях проводится с учетом исключения выхода из строя электродвигателей грунтовых насосов и щитов управления при порыве напорных водоводов и пульповодов				
	В насосных и пульпонасосных станциях с заглубленными машинными залами предусматривается защита от их затопления				

259.	я в случаях порывов водоводов (пульповод ов) или задвигек, как внутри , так и в непосредс твенной близости от здания. П р и отсутствии и аварийног о выпуска н а незатапли ваемой отметке устанавли ваются аварийные насосы, обеспечив ающие откачку воды при угрозе затоплени я машинног о зала, предусмат ривается секционир ование машинног о зала с устройств о м водонепро ни-цаемых перегород ок				
	Д л я оповещен ия об аварийном отключени и насосов,				

260.	о переполне н и и хвостовых и дренажны х лотков и зумпфов, подтоплен и и насосной станции, снятии напряжени я предусмат ривается звуковая и световая сигнализа ции					
261.	На щите управлени я в операторс к о м пункте участка эксплуата ц и и хвостохра нилища предусмат ривается табло сигнализа ц и и аварийног о отключени я агрегатов насосных станций, работающ и х в автоматич еском режиме б е з персонала. Телефоны диспетчер ской связи					

	установленные в операторских машинистов пульпонасосных и насосных станций водоснабжения, блокирующаяся с приставкой дублирования сигнала вызова, установленной в машинных залах					
262.	В случае отключения электроэнергии система освещения помещений и территории и пульпонасосных станций подключается к аварийному источнику электроснабжения					
	Для осмотра и обслуживания пульповодов, проложенных по					

263.	эстакаде высотой свыше 1 метра, предусмат ривается ходовой мостик с перильны м ограждени ем. В местах пересечен и я автомобил ьных дорог общего пользован ия под пульповод а м и устанавлива ет с я предохран ительная рассеиваю щая сетка					
264.	Вдоль трассы пульповод о в устанавлива ет с я эксплуата ционная автодорога . На дорогах с односторо нним проездом через 500 метров по длине и на углах поворота предусмат риваются разворотн ые площадки					

265.	На трассе пульповод ов для их опорожне н и я предусмат риваются выпуски и емкости (копани) д л я приема пульпы. По мере заполнени я емкости своевреме н н о расчищаю т с я . Первый выпуск находится о т пульпонас осной станции на расстояни и , исключаю щ е м возможнос ть ее затоплени я при порыве пульповод а з а обратным клапаном, установле нным в пульповод е у пульпонас осной станции				
	П о д автомобил ьными и железным и дорогами I-III				

266.	категорий пульповод ы укладыва ются в защитные футляры. Футляры подлежат выступу за к р а й обочины дороги не менее чем на 0,3 метра				
267.	Длина пульповы пусков исключает опасность размыва д а м б обвалован ия				
268.	Длина выпусков для сброса остаточно го расхода пульпы подлежит исключен и ю возможнос т и отложения мелкодисп ерсных хвостов в пределах заданной проектной документа ц и е й ширины надводног о пляжа				
	Расстояни е между пульповы пусками устанавли				

269.	вается с учетом исключен и я возможнос т и образован и я застойных зон на пляже намыва				
270.	Точка сброса в хвостохра нилище хвостов, перекачив аемых из аварийной емкости, указывает с я в проектной документа ции				
271.	Расположе н и е эксплуата ционной дороги относител ь н о пульповод о в подлежит обеспечен и ю возможнос т и поворота и переуклад ки любого из них предусмот ренными для этих целей в проектной документа ц и и подъемно-транспорт ны ми				

	средствам и				
	Расстояние между пульповодом и крайним проводом линии электропередачи при их параллельном следовании устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройствам электроустановок. В пролете пересечения пульповодов с линией электропередач устанавливаются следующие требования: 1) для защиты линии электропередач от короткого замыкания струей пульпы при образовании свища				

272.	и л и порыве трубы укладывае тся на пульповод защитный козырек; 2) на случай обрыва провода предусмат ривается на д пульповод о м сетчатое ограждени е , электриче ски не связанное с ним. Сетчатое ограждени е заземляетс я . Сопротивл ение заземлени я не более 10 Ом. Длина защитного козырька, ширина и длина сетчатого ограждени я на действую щих линиях электропе редач принимаю тся по согласован ию с организац ией, эксплуати					

	рующей линии электропе редач				
273.	В проектной документа ции закладыва ются вопросы по решению опорожне ния пульповод ов при их выключен ии из работы. Система опорожне ния пульповод ов проектиру ется с учетом не загрязнени я местности, поверхнос тные водоемы и подземные источники вод				
274.	При наличии в районе расположе ния хвостохра нилища карьеров или других объектов, в которых производя тся массовые взрывы, в створе				

	водоподпорных сооружений определяются и учитываются параметры техногенной сейсмичности				
275.	В организациях, где в пределах срока службы хвостохранилища намечается повторная переработка хвостов или их использование в других отраслях промышленности, конструктивных хвостохранилища подлежит обеспечению разработки хвостов без нарушения устойчивости дамб и потерь вторичного сырья				
	Расстояние между точками подключения				

276.	н и я переносно г о телефона на дамбе устанавли вается не более 1 километра . Радиус действия переносны х радиостан ц и й устанавли вается с учетом обеспечен и я устойчиво й связи с операторо м (диспетчер ом) цеха, отделения, участка из любой точки дамбы					
277.	В намывных хвостохра нилищах с первичны м и дамбами и з малопрони цаемых грунтов предусмат ривается дренаж первого яруса дамбы обвалован ия					
	В хвостохра нилищах, в которые					

278.	поступает поверхнос тный сток и в которых н е предусмот рено водосброс но е сооружени е, для поддержан и я нормально г о подпорног о уровня воды в пруду устройств о водозабор н ы х колодцев с постоянны м порогом водослива н е допускает ся			
	Конструкц и я водозабор ного шахтного колодца устанавли вается с учетом исключен ия притока воды в него при наращиван ии порога водослива вы ше горизонта воды в хвостохра нилище и обеспечен и я			

279.	возможност и аварийного перекрытия донных выпусков. Соединение водосбросных коллекторов с колодцем подлежит обеспечению независимости их деформаций при осадке основания и температурных воздействиях					
280.	Недопущение применения труб с раструбными соединениями для водосбросных коллекторов, прокладываемых в намывном массиве, теле или основании дамб					
	Для водоотводящих коллекторов в диаметром 600					

281.	миллиметров и более, прокладываемых под намывным массивом, в теле и у основания дамб предусматривается радиографический контроль всех монтажных сварных стыков и испытания на прочность и герметичность. При невозможности выполнения такого контроля обеспечивается бандажирование стыков					
282.	На водоотводящих коллекторах от водозаборных и водосбросных колодцев и на всасывающем коллекторе насосной станции обратного водоснабж					

	ения устанавли ваются задвиги, рассчитан ные на давление, возникаю щее при конечной отметке эксплуата ции колодца					
283.	Все устанавли ваемые в сооружени и контрольн о-измерит ельные приборы располага ются в наблюдате льных створах в местах, удобных для ее обслужива ния, ремонта и исключаю щих возможнос ть поврежден ия строитель ными машинами и транспорт ными средствам и в процессе эксплуата ции и наращиван					

	и я хвостохра нилища				
284.	Нумераци я устанавли ваемого в дамбе и у е е основания контрольн о-измерит ельного прибора состоит из номера наблюдате льного створа, условного обозначен и я контрольн о-измерит ельного прибора и номера прибора в створе. Нумераци я приборов в створе начинаетс я о т нижней бровки низового откоса. Д л я приборов, устанавли ваемых в нижнем бьефе, перед порядковы м номером прибора пишется цифра " ноль". Например, 1 ПМ-4 - (				

	четвертая по высоте низового откоса поверхностная марка , установленная в первом створе контрольного – измерительного прибора); 2МГС-1 - (первая по высоте откоса марка горизонтального смещения во втором створе контрольного-измерительного прибора); 5П-01 - (первый пьезометр в пятом створе контрольного-измерительного прибора, установленный в нижнем бьефе дамбы)					
285.	В проектной документации и обеспечиваются конструктивные решения по выводу					

	водозабор ных и водосброс ных сооружени й и з эксплуата ции				
286.	Н а водоводах с давлением свыше 1 мегаПаска ль в пределах насосных станций предусмат риваются стальные задвижки				
287.	Предусмат риваются мероприят ия по благоустр ойству санитарно й зоны вокруг хвостохра нилища и охране окружающ е й природной среды от всех факторов вредного влияния хвостохра нилища д л я каждой очереди е г о заполнени я				
	Д л я обеспечен и я				

контроля з а безопасны м состояние м и эксплуата ции сооружени й в проектной документа ции приводятс я: 1) план гидротехн ических станций и поперечны е сечения плотин и дамб при их максималь ной проектной высоте и установле нный проектной документа цией класс сооружени й , максималь ные уровень воды в пруду и горизонт заполнени я; 2) объем паводково го стока расчетной обеспечен ности, данные по атмосферн ым осадкам и испарени					

ю с водной поверхнос т и , поверхнос ти дамб и пляжа различной обеспечен ности; 3) проектные кривые площадей и объемов; 4) водный баланс и график заполнени я емкости по годам эксплуата ции; 5) схема заполнени я хвостохра нилища и указания п о технологи и укладки отходов в летний и зимний период; 6) прогноз на разные этапы возведени я и эксплуата ц и и сооружени я , температу рного режима тела дамб, примыкан ий, лежа д л я обеспечен и я					

288.	безопасно с т и сооружени я мест; 7) границы опасной зоны и мероприят ия по защите расположе нных в ее пределах народного зяйственн ы х объектов; 8) расчетные схемы ограждаю щих дамб (плотин) с указанием поперечни ков (пикета), принятых физико-ме ханически х характери стик грунтов основания и тела сооружени я , нанесение м расчетных кривых обрушени я , депрессии нных кривых и полученн ы х коэффици ентов устойчиво с т и откосов по					

очередям строительс тва или ярусам заполнени я хвостохра нилища. Е с л и поперечно е сечение и конструкц ия дамбы (плотины) приняты по аналогу и л и конструкт ивно без выполнен и я расчетов, э т о оговарива ется на чертеже; 9) проект (проект монитори нга) на размещени е и установку контрольн о–измерит ельных приборов, программа натурных наблюден и й и критерии безопасно с т и состояния плотин и и х оснований ; 1 0) границы опасной зоны и					

	мероприятия по защите хозяйственных объектов, расположенных в опасной зоне хвостохранилища				
	На плане гидротехнических станций и чертежах приводятся: 1) требования к грунтам для строительства ограждающих дамб, их дренажных и противофильтрационных устройств; 2) минимальное превышение гребня дамбы над уровнем воды; 3) длина надводного пляжа по ярусам намыва; 4) допускаемая интенсивность намыва и				

289.	время отдыха пляжа между намывом отдельных слоев; 5) паспорт геотехниче- ского контроля з а возведени- е м сооруже- ния , включающ- ий план и поперечни- ки с указанием мест отбора проб и значений контролир- уемых параметро- в; 6) предельно е положение депрессио- нной кривой в теле дамб по ярусам (очередям) заполнени- я хвостохра- нилища и таблица отметок уровней воды в пьезометр- ах; 7) расход воды по ярусам и ветвям дренажей;					

8) минималь н а я глубина воды у работающ е г о водозабор н о г о колодца, напор над порогом водослива; д л я колодцев с двухрядны м и шандорам и - количеств о шандор по высоте колодца, которое допускает с я эксплуати ровать без омонолич ивания межшандо рного пространс тва; 9) периодичн ость и порядок ревизии водосброс н ы х колодцев и водоотвод я щ и х коллектор ов				
В проект зимнего намыва содержатс я: 1) прогноз изменения				

температу ры и теплосоде ржания пульпы по длине пульповод ов от обогадите льной фабрики до точки сброса в накопител ь; 2) мероприят и я , обеспечив ающие подачу пульпы на карты с необходим о й положитель ь н о й температу рой; 3) максималь н а я толщина намываем ого за зимний период слоя. 4) теплофизи ческое обоснован и е условий зимнего намыва, включающ ее: оценку длины пути пробегани я потока пульпы по					

пляжу до начала замерзани я , в зависимос ти от начальной температу р ы и параметро в пульпы, температу р ы воздуха и с учетом изменения характери стик пульпы по длине пути пробегани я на основе соблюден и я следующи х критериев: исключен и е замерзани я потока пульпы в пределах упорной призмы; исключен и е аккумуляц ии воды в переходно й (предпрудк овой) зоне в виде замытого многолетн епогребен ного льда, приводящ его к потере емкости					

хвостохра нилища, или воды в в и д е намороже нного на пляж льда в объеме, приводящ е м к аварийном у переполне н и ю отстойног о пруда в период весеннего оттаивани я; динамику процессов промерзан и я - оттаивани я в поверхнос тном слое карты намыва, в зависимос ти от режима работы пульповы пусков с учетом факторов инфильтра ции и интенсивн ости намыва хвостов на карту. Прогноз времени полного оттаивани я мерзлых отложений (хвостов и льда) как н а					

290.

поверхности карты, так и в замкнутых участках; оценку допустимости и условия наличия мерзлых грунтов и льда в теле хвостохранилища (в его различных зонах); требования к текстуре и геотехническим характеристикам грунтов, намывных сооружений в зимний период; 5) оценку влияния последствий и технологий зимнего намыва на устойчивость ограждающих дамб и их фильтрационную прочность; 6) технологическую схему зимнего намыва, в зависимости от величины

отрицател ь н о й температу р ы воздуха, включающ ую: з о н ы хвостохра нилища, в которых производи тся намыв; способ намыва: рассредот оченный и л и сосредото ченный. Описание технологи и намыва; техническ и е характери стики пульповод о в и пульповы пусков (диаметр, длина, заиление, особеннос т и выпуска пульпы, утепление и тому подобные) ; графики работы пульповы пусков на в е с ь период зимнего (возможно, летнего) намыва; параметры подаваемо					

й на карту пульпы: температу р а , удельная теплоемко сть , удельный расход, консистен ция , грануломе трический состав намываем ы х грунтов (отходов), и х средневзве шенный диаметр, плотность минеральн ой части; необходим ы е корректив ы летней технологи и , обеспечив ающие нейтрализ ац и ю негативны х последств и й зимнего намыва; параметры к а р т намыва: расположе н и е , размеры, обвалован ие, уклоны , очереднос ть (график) замыва;					

	7) описание контрольн о–измерит ельных приборов. Перечень и допустим ы е значения контролир уемых параметро в , периодичн ость, методика обработки результато в измерений					
	Проектная документа ц и я монитори н г а безопасно с т и гидротехн ических станций хвостохра нилища содержит следующи е основные разделы: 1) параметры ведения монитори нга на хвостохра нилище и выделение объектов монитори нга; 2) перечень и краткое описание					

291.	объектов монитори нга; 3) обоснован ие состава и объема натурных, инструмен тальных и визуальны х наблюден ий, на каждом объекте монитори нга; 4) установле н и е диагности руемых показателе й состояния объектов монитори нга; 5) разработка критериев безопасно сти по каждому объекту монитори нга; 6) методики проведени я натурных наблюден ий по всем объектам монитори нга; 7) описание службы монитори нга и ее функций,					

схема организац ии монитори нга, отражающ а я распредел ение обязаннос тей и порядок отчетност и; 8) порядок подготовк и и обучения эксплуата ционного персонала; 9) методичес кое обеспечен ие монитори нга в организац ии; 10) техника безопасно сти при ведении монитори нга					

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 13
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных
объектов угольных шахт**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)
Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общеположения					
1.	Организация на шахтах участка вентиляции и техники безопасности (далее – ВТБ) в соответствии с положением о производственном контроле этих участков. Наличие в составе участка ВТБ группы по управлению проветриванием и ведению вентиляционной документации в системе автоматизированного рабочего места участка ВТБ (далее – АРМ ВТБ), состоящей из руководителя, являющегося одним из заместителей и л и помощников начальника участка ВТБ, и горных мастеров . Численность группы АРМ В Т Б , определенная начальником участка ВТБ, согласованная с техническим руководителем и утвержденная руководителем шахты . Минимальная численность группы - не				

	менее трех человек.				
2.	Работы связанные с проектирование м , строительством, эксплуатацией, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственн ых объектов угольных шахт должны осуществляться строго в соответствии с проектной документацией.				
3.	Наличие требования по обеспечению устойчивого проветривания горных выработок, предупреждения внезапных выбросов угля и г а з а и самовозгорания у г л я , сохранности проектных сечений прилегающих к очистному з а б о ю выработок при подготовке выемочных участков (блоков, панелей) с оставлением целиков угля ме ж д у выемочными участками и по бесцеликовой с х е м е в				

	зависимости от горно-геологических условий, принятой технологии и механизации выемки угля. Наличие паспортов по выемке угля на выемочных участках, проведению и капитальному ремонту горных выработок.				
4.	Обеспечение выхода людей, в случае аварии, из наиболее удаленных горных выработок строящихся, реконструируемых и действующих шахт в безопасное место, определенное ПЛА и не превышающее времени действия самоспасателей и составляющее не более одного часа				
5.	Оборудование угольных шахт системами наблюдения за персоналом, оповещения об авариях, позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связью с				

	обслуживающей ПАСС				
6.	Обеспечение ведения на шахте табельного учета всех спустившихся и выехавших (вышедших) из нее, а так же всех работников цехов и участков поверхностного комплекса. Ответственность за его организацию возлагается на руководителя шахты, который устанавливает порядок выявления своевременно не выехавших (не вышедших) из шахты рабочих и принимает меры по их розыску.				
	Обеспечение в с е х спускающихся в шахту изолирующим самоспасателем. Закрепление его за каждым подземным работником шахты. Наличие изолирующих самоспасателей на 10 процентов больше списочного состава работников, занятых на подземных работах. Организация пунктов				

7.	переключения (не более одного на пути следования) или установка групповых передвижных и л и стационарных средств самоспасения, расположение которых согласовывается с ПАСС, на шахтах с отдаленными местами работ, выход из которых при авариях в безопасное место, не обеспечивающий временем защитного действия самоспасателя				
8.	Недопущение спуска в шахту, передвижения людей по выработкам, а также ведение работ без исправного аккумуляторного светильника и необходимых средств индивидуальной защиты. Количество исправных аккумуляторных светильников в ламповой, включая светильники со встроенными сигнализаторам и метана должно быть на 10 процентов				

	больше списочного числа подземных работников.				
9.	Недопущение изменения заводской конструкции машин, оборудования, приборов, схем управления и защиты, программных продуктов и технологий без согласования с изготовителем (разработчиком)				
10.	Наличие ограждений движущихся частей оборудования п р и представлении ими источника опасности, и предупредитель н о й сигнализации о пуске машины в работу, средств остановки и отключения от источников энергии. Слышимость предпускового звукового предупредитель ного сигнала по всей зоне, опасной для людей				
	Требования, предъявляемые к техническим руководителям – главным инженерам шахт , опасных по				

11.	внезапным выбросам угля и газа, о назначении специалистов согласно пункту 19 Правил (указаны в п.1) и имеющих опыт работы на руководящих и инженерных должностях на подземных работах не менее 5 лет, в том числе не менее 3-х лет на шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа.				
12.	Требования, предъявляемые к руководителям и специалистам шахты, обеспечивающим безопасность и охрану труда: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на должностях в области безопасности и охраны труда не менее 3-х лет				
	Недопущение курения и пользования открытым огнем в подземных выработках, надшахтных зданиях, помещениях ламповых, ближе 30 метров от диффузоров вентиляторов и зданий				

13.	дегазационных установок, у устьев выработок, выходящих на земную поверхность. Производство огневых работ на шахтах в выходные дни и ремонтные смены, в рабочие дни и смены только для ликвидации аварии или ее последствий по письменному разрешению руководителя шахты, в соответствии с Инструкцией, утвержденной организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
14.	Наличие в рабочие и в нерабочие для шахт дни и смены в тупиковых и отдаленных от рабочих мест выработках (перечень которых определяется техническим руководителем шахты в период составления ПЛА) не менее двух опытных рабочих, имеющих стаж работы по профессии более				

	6 месяцев, при наличии у них газоопределителя со звуковым сигналом непрерывного действия				
15.	Допущение остановки объектов жизнеобеспечения шахты (электростанции, вентиляторы, подъемы, водоотливы, дегазационные, газоотсасывающие, котельные, калориферные установки) только по письменному разрешению технического руководителя шахты (кроме аварийных случаев)				

Подраздел 2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ведении горных работ

1. Устройство выходов из горных выработок

	Наличие на действующей шахте не менее чем двух отдельных выходов на поверхность, приспособленных для передвижения (перевозки) людей, а каждого горизонта шахты — не менее чем двумя отдельными выходами на вышележащий (нижележащий) горизонт или поверхность,				

16.	приспособленны м и для передвижения (перевозки) людей. Наличие во всех выработках, ведущих к запасным выходам из шахты, через каждые 200 метров, а также н а разветвлениях этих выработок указательных знаков с обозначением выработок и направлений к выходам на поверхность, выполненных светоотражающ ей краской				
17.	Обеспечение при сближенном расположении стволов (на о д н о й промплощадке) после их проходки (у глубки) до проектного горизонта в первую очередь проведения работ по сбойке стволов между собой и затем – п о оборудованию постоянного клетевого подъема. В случае вскрытия нового горизонта одним стволом или подготовки его уклонами в первую очередь				

	проводятся выработки для обеспечения горизонта двумя выходами и проветривания за счет общешахтной депрессии. При отдаленном (фланговом) расположении ствола в первую очередь, до проведения выработок, обеспечивающих второй выход, проводятся работы по его оборудованию постоянным или временным клетевым подъемом и водоотливом.				
18.	Требования к оборудованию вертикальных стволов, служащих в качестве выходов на поверхность (подъемными установками, одна из которых клетевая, и лестничными отделениями). Возможное отсутствие лестничного отделения в одном из стволов, если в нем имеются две подъемные установки с независимым подводом энергии. Оба ствола оборудуются так				

	, чтобы по каждому из них все люди могли выехать (выйти) на поверхность. Изолирование лестничных отделений стволов и шурфов от остальных отделений прочной перегородкой.				
19.	Наличие у устья действующих и находящихся в проходке вертикальных и наклонных выработок (стволов, шурфов) , оборудованных подъемными установками, ограждений с нерабочих сторон стенками и л и металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров, а с рабочих сторон наличие решетки и двери , оборудованных блокировкой, включающей сигнал "Стоп" у машиниста при открытых дверях. Выступ крепи устьев стволов, шурфов и наклонных выработок, не оборудованных подъемом, над поверхностью не менее чем на				

	1 метр по направлению выработки				
20.	Наличие перекрытия устья лядами или решетками, жестко закрепленными на крепи, с надежными запорами. Наличие у зумпфов стволов ограждения для предотвращения падения в них людей. Проведение обходной выработки при пересечении вертикальной выработки, с горизонтальной для перехода людей. Допуск оборудования прохода под лестничными отделениями				
21.	Наличие в не обслуживаемых выработках, выходящих на поверхность, охранной сигнализации, выведенной к диспетчеру, или закрываемых на запоры, свободно открывающиеся изнутри, а снаружи – только специальным ключом				
	Наличие в наклонных выработках, предназначенны				

22.	х для передвижения людей, свободного прохода шириной не менее 0,7 метров и высотой 1,8 метров, оборудованного при углах наклона: от 7 градусов до 10 градусов – перилами, прикрепленным и к крепи; от 11 градусов до 25 градусов – трапами с перилами; от 26 градусов до 30 градусов – сходнями со ступеньками и перилами; от 31 градусов до 45 градусов – лестницами с горизонтальным и ступеньками и перилами				
23.	Наличие размеров лазов в полках: 1) ширина – не менее 0,6 метров ; 2) высота – не менее 0,7 метра (по нормали к лестнице). Закрытие лазов над первой верхней лестницей лядами. Смещение лазов в стволах и выработках между				

	соседними полками на ширину лаза				
24.	Принятие расстояния между крепью и лестницей, у ее основания, не менее 0,6 метра. Ширина лестниц – не менее 0,4 метров, а расстояние между ступенями ? не более 0,4 метров				
25.	Если двумя выходами из подземных выработок служат наклонные стволы, то в одном из них оборудуется механизированная перевозка людей и предусматривается возможность выхода людей по свободному проходу шириной не менее 0,7 метра и высотой – 1,8 метра. Распространение требования данного пункта также и на наклонные выработки, оборудованные механизированной перевозкой людей в пассажирских вагонетках				
	Оборудование на действующих шахтах при вскрытии нового				

26.	горизонта вертикальным стволом и наклонной выработкой или двумя наклонными выработками второго запасного выхода, оборудованного по одной из этих выработок				
27.	Наличие в каждой очистной выработке не менее двух выходов: один на вентиляционный , второй – на откаточный (конвейерный) штрек (бремсберг)				
2. Проведение и крепление горных выработок					
28.	Соответствие проводимых горных выработок проектам и паспортам проведения выработок на весь срок эксплуатации.				
29.	Пересмотр паспорта проведения и крепления подземных выработок в суточный срок при изменении горно-геологиче ских и производственн ых условий. Ознакомление руководителем участка или его				

	заместителем (помощником) рабочих и лиц контроля участка под роспись с паспортом, а также вносимыми в него изменениями, до начала работ.				
30.	Недопущение ведения горных работ без утвержденного паспорта проведения и крепления горных выработок				
31.	Наличие минимальных площадей поперечных сечений, квадратных метров в свету: 1) главные откаточные и вентиляционные выработки, людские ходки для механизированной перевозки - 12,8; 2) участковые вентиляционные, промежуточные, конвейерные и аккумулирующие штреки, участковые бремсберги и уклоны – 10,3; 3) вентиляционные просеки, печи, косовичники – 6,0;				

	4) участковые выработки, находящиеся в зоне влияния очистных работ, не предназначенные для механизированной перевозки людей – 10,3				
32.	Наличие минимальных высот от почвы (головки рельсов) до крепи или оборудования, метры: 1) главные откаточные и вентиляционные выработки, людские ходки для механизированной перевозки – 1,9; 2) участковые вентиляционные, промежуточные, конвейерные и аккумулярующие штреки, участковые бремсберги и уклоны – 1,8; 3) участковые выработки, находящиеся в зоне влияния очистных работ, не предназначенные для механизированной перевозки людей – 1,8				
	Ширина проходов для людей и зазоры выдерживаются по высоте				

33.	выработки не менее 1,8 метра от почвы. Проходы на всем протяжении выработки устраиваются, как правило, с одной стороны. В двухпутевых выработках недопускается устройство проходов между путями				
34.	Недопущение при прохождении и перекреплении горных выработок образования пустот за крепью выработки. В случае образования пустот их закладка и забучивание негорючими материалами				
35.	Недопущение производства сбойки выработок без специальных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты.				
	Обеспечение при проведении подготовительных выработок по у г л ю , смешанным забоям и по породе применения анкерной,				

36.

рамной и смешанной анкерно-рамной крепи. При применении рамной крепи производится сплошная перетяжка пространства между рамами и забучивание пустот в закрепном пространстве. При смешанном креплении рамная крепь расклинивается по периметру кровли, согласно разработанному паспорту выработки. Отставание постоянной крепи от забоев подготовительных выработок определяется ее паспортом, и допускается не более 3 метров. При неустойчивой кровле максимально допустимое отставание постоянной крепи уменьшается. На начало нового цикла отставание постоянной крепи от забоя (кроме каменной, бетонной или железобетонной) допускается не более шага ее установки.

37.	Необходимость приемки смонтированного проходческого оборудования, включая комплекс передвижного проходческого оборудования, перед началом работ по проходке или углубке ствола в эксплуатацию комиссией, назначаемой генеральным подрядчиком. Состав комиссии определяется по согласованию с заинтересованными организациями.				
38.	При параллельном ведении работ по проходке ствола и возведению постоянной крепи с подвесного полка наличие последнего верхнего этажа для защиты работающих на полке от возможного падения предметов сверху. Принятие зазора между полком и возводимой крепью ствола, опалубкой или щитом-оболочкой, считая от выступающих ребер кружал, не				

	более 120 миллиметров и во время работы плотное перекрытие, с учетом предусмотрения в конструкции полка или щита-оболочки специального устройства				
39.	Не превышение п р и совмещенной схеме проходки зазора между полком и крепью ствола 4 0 0 миллиметров. При этом установка на всех этажах полка по его периметру решетчатого ограждения высотой не менее 1400 миллиметров. Наличие у нижней части ограждения сплошной металлической обшивки высотой не менее 300 миллиметров				
40.	Отшивка проемов для раструбов между этажами полка металлической сеткой с ячейкой не более 40х40 миллиметров. В нижней части раструба, в местах примыкания сетки к полку,				

	выполнение отшивки сплошным ограждением высотой не менее 300 миллиметров. Высота раструба над верхним этажом полка – не менее 1600 миллиметров				
41.	Соблюдение производства перемещения полков, щита-оболочки, металлической опалубки, трубопроводов и кабелей по сигналам, подаваемым по схеме: полк – нулевая площадка – центральный п у л ь т управления лебедками (лебедкой)				
42.	Недопущение эксплуатации полков без распора				
43.	Наличие при производстве работ по проходке и углубке ствола грузозахватных приспособлений (стропы, траверсы, серьги), изготовленных н а специализирова н н ы х предприятиях, в соответствии с техническими условиями, испытанных и				

	промаркированных				
44.	Недопущение работ остальных подъемных машин и проходческих лебедок при спуске и подъеме длинномерных и ли негабаритных грузов (трубопроводов, сегментов оборудования), подвешенных к канату				
45.	Недопущение при открытых лядах погрузки в копре материалов в бадью, подвешенную на канате, и подвески предметов к канату				
46.	Недопущение поручения одному лицу выполнения операций по пропуску бадей и грузов через раструбы полка и по приему бадей с грузом на полке				
	Наличие установки величины отставания крепи или нижней кромки опалубки от забоя и взорванной горной проектом производства работ на				

47.	проходку или углубку ствола. В слабых и неустойчивых породах принятие этого расстояния не более 1,0-1,5 метров, а в проектах производства работ предусмотрение дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение обрушения пород				
48.	Предусмотрение специальных перекрытий ствола проектом производства работ по одновременному армированию ствола и монтажу копра и ли оборудования в нем				
49.	Недопущение при армировании ствола использования подвесных люлек в качестве подъемного сосуда, а также спуска материалов и элементов армировки под бадьями, не имеющими специальных подвесных устройств заводского				

	изготовления, испытанных с указанием в паспорте на ба д ь ю максимально допустимые нагрузки на эти устройства				
3. Очистные работы					
50.	Наличие при выемке угля в очистных забоях паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок с применением комплекса мер п о предотвращени ю всех опасных и вредных производственн ых факторов				
51.	Прохождение в с е г о оборудования комплексно-механизированных очистных забоев (механическая креп ь, конвейеры, выемочные машины) перед первым спуском в шахту контрольной сборки и наладки на поверхности, а т а к ж е предпусковой наладки перед приемкой выемочного участка в эксплуатацию. Проведение				

	наладки оборудования в период эксплуатации в сроки, установленные изготовителем оборудования				
52.	Наличие паспортов по монтажу и демонтажу очистных комплексов, утвержденных техническим руководителем шахты,				
53.	Принимаемые меры по предупреждению обрушения кровли в призабойном пространстве, загазированию или затоплению в случае остановки работ в очистной выработке на время свыше суток. Допущение возобновления работ с разрешения технического руководителя шахты после осмотра очистной выработки лицами контроля участка				
	Проверка устойчивости кровли и забоя. При наличии признаков опасности обрушения				

54.	кровли производство оборки отслоившейся горной массы, принятие мер по дополнительном у креплению для предотвращения образования куполов обрушения				
55.	Наличие свободного прохода людей в лавах, оснащенных механизированн ыми крепями (допускается ширина не менее 0,7 метров , высота – не менее 0,5 метров)				
56.	Наличие громкоговоряще й связи с приемопередаю щ и м и устройствами в лавах, оборудованных механизированн ы м и комплексами, вдоль лавного конвейера (через каждые 10 метров) и на сопряжениях с подводящими выработками				
	Применение механизированн ой крепи в очистных выработках с характеристика м и , соответствующи м и горно-геологиче				

57.	ским условиям. Недопущение в очистном забое применение секций механизированн ой крепи с различной несущей способностью				
58.	Крепление сопряжений очистных выработок с откаточными (конвейерными) и вентиляционны ми штреками (бремсбергами, уклонами, ходками) с использованием секций механизированн ой крепи (линейных, концевых, штрековых) или крепью сопряжения, входящих в состав механизированн ого комплекса				
59.	Применение индивидуальной крепи в местах разрывов между секциями механизированн ой крепи при удлинении лавы, а также в местах геологических нарушений и в аварийных случаях				
	Наличие специальных мероприятий, утвержденных техническим				

60.	руководителем шахты, для проведения следующих особо опасных работ в очистных забоях: 1) замены, извлечения или установки секций механизированной крепи в действующих лавах; 2) ликвидации завала, выкладка клеток в куполах; 3) замены перекрытий секций механизированной крепи				
61.	Наличие разработанных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты, по искусственному обрушению кровли в лавах с индивидуальным креплением, при задержке обрушения кровли более установленного паспортом шага посадки				
4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при разработке пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа					
62.	Наличие в проектах специального раздела, предусматривающего технические решения по				

	предотвращению газодинамических явлений				
63.	Отнесение пластов к выбросоопасным и особо выбросоопасным по внезапным выбросам угля и газа, а также ведение горных работ на таких пластах производится в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.				
	Вскрытие, подготовка и отработка шахтных полей с выбросоопасными и особо выбросоопасными пластами осуществляется с максимальным использованием опережающей отработки защитных пластов, заложением подготовительных выработок на неопасных и защищенных пластах, с наименьшим числом пересечений выбросоопасных				

64.	пластов, применением столбовых систем разработки, рассредоточением вентиляционных потоков в шахтном поле, возможностью секционного проветривания и подсыхания нисходящих струй выемочных участков, обособленным проветриванием подготовительных забоев, отработкой защитных пластов преимущественно без оставления целиков.				
65.	Наличие перечня и порядка отработки выбросоопасных шахтопластов или участков по каждой шахте, применения прогноза и способов предотвращения выбросов угля и газа, утверждаемых приказом руководителя организации и определяемых ежегодно комиссией				
	М е р ы безопасности при обнаружении признаков,				

66.	предшествующих внезапному выбросу и остальным газодинамическим явлениям, путем вывода всех рабочих и лиц контроля из выработки и отключения электроэнергии на аварийном участке				
67.	Возобновление работы только по письменному разрешению технического руководителя шахты после выполнения мероприятий по предотвращению внезапных выбросов угля и газа				
68.	Наличие комплекса мер по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности, на вскрытие, проведение подготовительных выработок и ведение очистных работ на выбросоопасных и особо				

	выбросоопасных пластах				
69.	Порядок заложения полевых выработок в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
70.	При ведении горных работ на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах взрывные работы по углю ведутся в режиме сотрясательного взрывания.				
71.	Соответствие угла наклона горной выработки при проведении по восстанию на выбросоопасных и особо выбросоопасных пластах не более 12 градусов. Наличие специального паспорта (мероприятий), утвержденного техническим руководителем организации недропользователя, при наличии экспертного заключения				

	аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности, допускающего проходку восстающих выработок с углом наклона более 12 градусов				
72.	Требование к выемке угля в очистных забоях пологих и наклонных выбросоопасных пластов самозарубывающимися комбайнами или струговыми установками. Производственные выемки угля комбайнами по односторонней или двухсторонней схеме				
5. Содержание и ремонт выработок					
73.	Периодичность осмотра действующих горизонтальных и наклонных выработок лицами контроля участка, шахты, в ведении которых они находятся: 1) горными мастерами участков – ежесуточно; 2) начальниками или заместителями (помощниками) – ежемесячно;				

	3) горными мастерами участка ВТБ – при контроле ими состояния рудничной атмосферы. Осмотр выработок, по которым не производится доставка людей и грузов - ежесуточно лицами, назначенными техническим руководителем шахты				
74.	Наличие Журнала осмотра стволов шахт с результатами осмотра и принимаемыми мерами по устранению нарушений, заносящимися проверяющими. Проведение в вертикальных стволах замера зазоров и профильной съемки армировки в сроки, установленные техническим руководителем организации, но не реже чем один раз в два года				
75.	Наличие паспорта на перекрепление выработки, утвержденного техническим руководителем шахты, с				

	которым рабочие и лица контроля участка ознакомлены под роспись				
76.	Выставление п р и перекреплении и ремонтных работах в горизонтальных выработках с локомотивной откаткой световых сигналов и предупреждающ их знаков " Ремонтные работы" на расстоянии д л и н ы тормозного пути , но не менее 80 метров в обе стороны от места работы, которые не снимаются до полного окончания этих работ				
77.	Наличие и соблюдение мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты, по ликвидации сплошных завалов в очистных и подготовительн ых выработках				
	Недопущение при проведении ремонтных работ в вентиляционных и наклонных выработках				

78.	подъема и передвижения по ним людей, не занятых на ремонте. Недопущение в указанных выработках с углом наклона более 18 градусов производство ремонтных работ одновременно более чем в одном месте				
79.	Оборудование при спуске и подъеме грузов, предназначенных для ремонта стволов, уклонов и бремсбергов, сигнализации от лиц, принимающих груз, к рукоятчику-сигналисту или машинисту подъемной установки				
80.	Разрешение на производство ремонта наклонных откаточных выработок при бесконечной откатке только при освобожденном от вагонеток канате				
81.	Наличие паспорта по ремонту ствола				
	Недопущение при производстве каких-либо				

82.	работ в зумпфе движения подъемных сосудов по стволу и защита работающих в зумпфе от случайного падения предметов сверху				
6. Консервация и ликвидация шахт и выработок					
83.	Осуществление консервации и ликвидации шахт, вертикальных стволов и шурфов в соответствии с проектом				
84.	Отражение (нанесение) ликвидированных горных выработок на планах горных работ				
85.	Наличие актов о результатах выполнения проекта ликвидации выработок и осмотров устьев ликвидированных выработок, имеющих выход на поверхность, проводимых не реже одного раза в год комиссиями, назначаемыми техническим руководителем шахты с участием представителей ПАСС				
	Недопущение извлечения крепи из стволов				

86.	шахт и вертикальных выработок, а также из наклонных выработок с углом наклона более 30 градусов, кроме особых случаев, на который составляется паспорт, утвержденный техническим руководителем организации				
87.	Соблюдение порядка извлечения крепи в наклонных выработках с углом наклона от 15 до 30 градусов только в направлении снизу вверх и в присутствии лица участкового контроля				

Подраздел 3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при проветривании подземных выработок

7. Общие положения

88.	Подача в шахту количества воздуха равного расчетному значению или превышающего его, определенного в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области				

	промышленной безопасности				
89.	Составление содержания кислорода в действующих проветриваемых горных выработках не менее 20 процентов (по объему)				
90.	Недопущение превышения концентрации метана в рудничном воздухе, исходящая из тупиковой выработки, камеры, поддерживаемой выработки – более 1 процента по объему				
91.	Максимально допустимая концентрация диоксида углерода (углекислого газа) в рудничном воздухе на рабочих местах и в исходящих струях выемочных участков и тупиковых выработок – 0,5 процентов				
92.	Максимально допустимая концентрация водорода в зарядных камерах – 0,5 процентов				
	Недопущение превышения концентрации				

93.	вредных газов в воздухе действующих подземных горных выработках значений оксида углерода (CO) - 0,00170 процентов, 20 миллиграмм на метр кубический				
94.	Допуск людей в выработку после взрывных работ производится при снижении содержания вредных газов до 0,008 процентов по объему, в пересчете на условный оксид углерода, причем такое разжижение обеспечивается не более чем за 30 минут после взрыва зарядов. При проверке достаточности разжижения вредных продуктов взрыва 1 литра диоксида азота следует принимать эквивалентным 6,5 литрам оксида углерода				
	Минимальная скорость движения воздуха (метр в секунду): негазовые шахты, шахты I и II категории по газу:				

95.

1) проводимые и углубляемые стволы - 0,15;
2) породные выработки, проветриваемые за счет общешахтной депрессии, проводимые по породе; призабойные пространства очистных выработок; выработки, проводимые по углям и смешанными забоями; угольные выработки и имеющие связь с выработанным пространством, проветриваемые за счет общешахтной депрессии - 0,25;
3) главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами – 0,7;
4) призабойные пространства очистных выработок с нисходящим проветриванием и углом наклона более 10 градусов – 1,0.
шахты III категории по газу и выше:
1) проводимые и углубляемые стволы - 0,15;
2) породные выработки, проветриваемые

	за счет общешахтной депрессии, проводимые по породе – 0,25; 3) призабойные пространства очистных выработок; выработки проводимые по углю и смешанными забоями; угольные выработки и имеющие связь с выработанным пространством, проветриваемые за счет общешахтной депрессии - 0,5; 4) главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами – 0,7; 5) призабойные пространства очистных выработок с нисходящим проветриванием и углом наклона более 10 градусов – 1,0				
	Максимальная скорость воздуха (метр в секунду): 1) стволы и вентиляционные скважины с подъемными установками, предназначенны ми только для подъема людей в аварийных				

96.	случаях, вентиляционные каналы – 15; 2) стволы, предназначенные только для спуска и подъема грузов – 12; 3) стволы для спуска и подъема людей, квершлагги, главные откаточные и вентиляционные штреки, капитальные и панельные бремсберги и уклоны – 8; 4) все остальные горные выработки, проведенные по углю и породе, а также в механизированных лавах, оборудованных струговыми установками, на маломощных пластах – 6				
97.	Разрешение производства ремонтных работ в стволах и передвижения людей по лестничным отделениям при скорости воздуха не более 8 метров в секунду. Производство ремонтных работ в стволах при скорости воздуха более 8 метров в секунду допускается, при				

	условии выполнения специально разработанных мероприятий, утвержденных техническим руководителем шахты				
98.	Обеспечение стволов или штолен с поступающей струей воздуха калориферными устройствами, обеспечивающими поддержание температуры воздуха не менее +2 градуса Цельсия в 5 метрах от сопряжения канала калорифера со стволом (штольной). Недопущение применения огневых калориферов				
99.	Постоянное проветривание временно остановленных выемочных участков и тупиковых выработок, временно неиспользуемых выработок				
	Проведение изоляции таких выработок по согласованию с П А С С . Проведение извлечения перед изоляцией из выработки в с е г о				

100.	электрооборудования и кабелей, трубопроводов и рельсов, разъединение и уборка их в месте возведения перемишки на протяжении 2 метров в обе стороны от перемишки				
101.	Проведение изоляции отработанных выемочных участков (полей) или временно остановленных и л и неиспользуемых выработок по паспорту				
102.	Производство вскрытия перемишек и изолированных выработок ПАСС по мероприятиям, утвержденным техническим руководителем				
103.	Сообщение о вскрытии изолированных выработок территориально м у подразделению уполномоченног о органа в области промышленной безопасности				
	Наличие паспорта, предусматривающего меры защиты от прорыва газа, утвержденного				

104.	техническим руководителем шахты, при работе в забоях, приближающихся к выработкам, в которых возможно скопление вредных или горючих газов, а также на вскрытие таких выработок				
105.	Требования к проветриванию шахт, чтобы исключить самопроизвольны е опрокидывания и закорачивания вентиляционных струй				
106.	Соответствие устойчивости с х е м проветривания с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
107.	Недопущение использования одного и того же ствола шахты или штольни для одновременного пропуска свежей и исходящей струй воздуха за исключением времени на проходку стволов (штолен) и				

	околоствольных выработок до соединения с другим стволом и л и вентиляционной сбойкой				
108.	Соблюдение Инструкции, разрабатываемо й и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченны м органом в области промышленной безопасности, по подаче свежего воздуха в действующие камеры, тупиковые и очистные выработки, а также отводу воздуха из них через завалы и обрушения, за исключением работ по погашению выработок, а т а к ж е изолированного отвода метана из выработанных пространств				
109.	Применение вентилятора местного проветривания (далее – ВМП), когда при погашении выработок невозможно обеспечить подачу свежего воздуха за счет общешахтной депрессии				

110.	Обеспечение проветривания выемочного участка обособленной струей свежего воздуха. Определение количества воздуха, необходимого для проветривания очистной выработки и выемочного участка, в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
	Требования к последовательному проветриванию лав (не более двух), расположенных на одном пласте в пределах одного этажа (панели), при условии: 1) общая длина лав не превышает 400 метров; 2) расстояние между смежными лавами не превышает 300 метров; 3) в проветриваемую лаву по				

111.	прилегающему к ней промежуточному штреку подается дополнительно свежий воздух. При этом расход воздуха составляет не менее рассчитанного по скорости в промежуточном штреке (0,5 метров в секунду), а в газовых шахтах, кроме того, чтобы содержание метана в воздухе, поступающем в вышерасположенную лаву, не превышало 0,5 процентов; 4) при производстве взрывных работ в нижней лаве, рабочие из вышележащей лавы выводятся на свежую струю воздуха; 5) в промежуточном штреке между смежными лавами находятся устройства по осаждению или улавливанию взвешенной пыли; 6) каждая лава обеспечивается телефонной связью				
	Проветривание зарядных камер и складов				

112.	взрывчатых материалов (далее – ВМ) обособленной струей свежего воздуха Требования ко всем остальным камерам для машин и электрооборудования газовых или опасных по пыли шахт: 1) проветривание свежей струей воздуха; 2) проветривание камер глубиной до 5 метров за с ч е т общешахтной депрессии; 3) вход в камеру по ширине – не менее 1,5 метров , в высоту – не менее 1,8 метров и закрытие решетчатой дверью				
113.	Требование к проветриванию главных транспортных выработок, оборудованных ленточными конвейерами – обособленное. В случае отсутствия обособленного проветривания по этим выработкам может проходить только исходящая струя воздуха				

114.	Требование к шлюзам, кроссингам и глухим перемычкам для предупреждения закорачивания вентиляционных струй - сооружение из негорючих материалов.				
115.	На вновь строящихся и реконструируемых шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам угля и газа, в сбойках между наклонными стволами, капитальными наклонными выработками, главными и групповыми штреками, при разнонаправленном движении вентиляционных струй - выполнение глухих перемычек и арок под них взрывоустойчивыми				
116.	Оборудование перемычек в шлюзе основными и реверсивными дверями (лядами) , открывающимися в противоположные стороны				

117.	Осуществление в шахтах III категории по газу и выше с пульта горного диспетчера или оператора автоматизированной системы контроля рудничной атмосферы (далее – АСКРА) централизованного контроля положения вентиляционных дверей в шлюзах				
118.	Наличие в системе контроля положения вентиляционных дверей на выемочных участках блокировки, препятствующей подачу электроэнергии на соответствующие объекты при закорачивании вентиляционных струй воздуха в шлюзах				
119.	Наличие на каждое вентиляционное сооружение номера и паспорта с указанием нормативных и фактических утечек воздуха и результатов осмотра				
	Требования к устройству вентиляционных дверей:				

1) при устройстве вентиляционных дверей расстояние от наиболее выступающей кромки подвижного состава до перекладин проема в перемычке – не менее 0,5 метров (за исключением дверей в выработках, оборудованных монорельсовым и и подвесными канатными дорогами), а боковой зазор не менее 0,25 метров;

2) при установке одностворчатых дверей в откаточных выработках следует предусматривать в тех же перемычках специальные двери для прохода людей шириной не менее 0,7 метров . В проемах двухстворчатых дверей в однопутных выработках, если в перемычке нет специальной двери для прохода людей, в одной из сторон оставляется зазор между боковым

	зазором и выступающей кромкой подвижного состава не менее 0,7 метров; 3) при депрессии шлюзов 50 декаПаскаль и более – снабжение вентиляционных дверей устройством, облегчающим их открывание; 4) установка в вентиляционных сооружениях самозакрывающихся дверей (в том числе и реверсивные); 5) нахождение в с е х вентиляционных дверей в закрытом положении. В выработках с интенсивной откаткой (6 и более составов в смену) их открытие и закрытие автоматическое и л и дистанционное				
	Допуск к установке вентиляционных дверей на участках наклонных выработок, оборудованных рельсовым транспортом, а т а к ж е монорельсовым и и подвесными канатными				

121.	дорогами, при условии установки перед вентиляционными дверями механических и ли автоматических защитных барьеров. Защита вентиляционных дверей, установленных ниже участков выработок, по которым проводится откатка, барьерами				
122.	Периодичность проверки исправности всех вентиляционных шлюзов – ежедневно лицами контроля участка ВТБ				
123.	Порядок регулирования воздушных струй в выработках – только по указанию начальника участка ВТБ. Недопущение посменного регулирования вентиляционных струй				
124.	Проветривание подземных выработок производится при помощи непрерывно действующих главных и вспомогательны				

	х вентиляторных установок, расположенных на поверхности у устья стволов, шурфов, штолен, скважин.				
125.	Требование к главным вентиляторным установкам: 1) главные вентиляторные установки состоят не менее чем из двух вентиляторных агрегатов, один из них является резервным; 2) вентиляторы на газовых шахтах, для новых и реконструируемых установок устанавливаются одного типа и размера; 3) если на действующих шахтах резервный вентилятор имеет меньшую подачу, чем основной, техническим руководителем шахты утверждается режим работы шахты на случай проветривания резервным вентилятором				
	На шахтах II категории и выше по газу вентиляторы главного проветривания обеспечиваются				

126.	электроснабжением по первой категории с автоматическим включением резерва (далее – АВР). При этом обеспечивается 100 – процентный резерв источника питания для собственных нужд				
127.	Оборудование осевых вентиляторов тормозными или стопорными устройствами				
128.	Ведение мониторинга и хранения значений депрессии и производительности с пульта оператора или горного диспетчера шахты на вентиляторных установках, оборудованных системой автоматизированного управления, допуск установки самопишущих приборов				
	Требования к эксплуатации вентиляторных установок, предусматривающие и специальные меры по предупреждению обмерзания				

129.	проточной части вентиляторов, каналов и переключающих устройств, а также меры по предупреждению попадания в проточную часть вентилятора частиц горной массы (штыба) и воды				
130.	Недопущение загромождения сечений вентиляционных каналов посторонними предметами и отложениями пыли. Наличие в вентиляционных каналах выхода на поверхность, оборудованного шлюзом				
131.	Установление в канале вентиляторной установки у места сопряжения со стволом (шурфом, скважиной) и перед колесом вентилятора ограждающих решеток высотой не менее 1,5 метров				
132.	Перевод вентиляторных установок в реверсивный режим — не более чем за 10 минут				
	Расход воздуха, проходящего по выработкам в				

133.	реверсивном режиме проветривания, – не менее 60 процентов от расхода воздуха, проходящего по н и м в нормальном режиме				
134.	Наличие Журнала осмотра вентиляторных установок и проверки реверсирования с результатами осмотра и проверки реверсирования, заносящимися проверяющими.				
135.	Периодичность осмотра, проверки и проверяющее лицо: 1) вентиляторные установки осматриваются не реже одного раза в сутки работниками, назначенными главным механиком шахты, еженедельно старшим механиком, ответственным за работу вентиляторных установок и не менее двух раз в месяц главным механиком шахты; 2) исправность действия реверсивных,				

	переключающих и герметизирующих устройств проверяется главным механиком шахты и начальником участка ВТБ не реже одного раза в месяц				
136.	Требования к реверсированию вентиляционной струи в выработках: 1) проведение на всех шахтах не реже двух раз в год (летом и зимой), а также при изменении схемы проветривания, замене и остановке вентиляторов в соответствии с ПЛА; 2) недопущение в течение периода работы в реверсивном режиме повышения содержания метана в выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии (компрессии) более 2 процентов; 3) недопущение во время реверсирования на шахте проведения какие-либо других работ				

137.	Наличие на вентиляторных установках аппаратуры дистанционного управления и контроля, с нахождением их пульта на поверхности шахты в диспетчерском пункте. Обслуживание машинистами действующих вентиляторных установок, не оборудованных аппаратурой дистанционного управления и контроля				
138.	Установка телефона в здании вентиляторной установки, в шумоизолированной кабине, с выведенным сигнальным устройством, связанного непосредственно с диспетчером				
139.	Порядок изменения режима работы вентиляторной установки – по письменному распоряжению технического руководителя шахты с уведомлением начальника участка ВТБ				
	Немедленное сообщение о внезапных остановках				

140.	вентиляторной установки, вызванных ее неисправностью и л и прекращением подачи электроэнергии, горному диспетчеру, который ставит в известность технического руководителя шахты, главного механика, начальника участка ВТБ шахты, командира П А С С , обслуживающег о шахту, и территориальное подразделение уполномоченног о органа в области промышленной безопасности				
141.	Наличие принудительной нагнетательной вентиляции, автоматически включаемой при остановке вентилятора главного проветривания, на шахтах III категории, сверхкатегорны х и опасных по внезапным выбросам при установке электрооборудов ания общего назначения в помещении, через которое проходит канал или диффузор				

	вентиляторной становки				
142.	Недопущение из тупиковых выработок, находящихся в проходке, проведения н о в ы х тупиковых выработок, кроме тех, которые предназначены для ликвидации тупиков и сокращения их длины				
143.	Осуществление проветривания с помощью ВМП, обеспечиваемое их непрерывной работой и управлением из диспетчерской шахты с помощью аппаратуры автоматического контроля и телеуправления ВМП				
144.	В случае остановки ВМП или нарушения вентиляции: 1) прекращение работ в тупиковой выработке; 2) автоматическое снятие напряжения с электрооборудо вания; 3) немедленный вывод людей из з а б о я в проветриваемую выработку;				

	4) установка у устья тупиковой выработки запрещающего знака				
145.	Оборудование тупиковых выработок шахт III категории и выше резервными ВМП с резервным электропитанием				
146.	Производство установки ВМП по паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты				
147.	Установка ВМП, работающего на нагнетание, в выработке со свежей струей воздуха на расстоянии не менее 10 метров от исходящей струи				
148.	Недопущение установки ВМП в очистных выработках, кроме случаев проведения обходных гезенков (печей) в зонах местных геологических нарушений при наличии выходов из очистных выработок, а также ближе 25 метров от мест постоянного присутствия людей (погрузочные				

	пункты, посадочные площадки)				
149.	Обеспечение подачи в выработки с В М П количества воздуха не менее 30 процентов запаса от подачи ВМП				
150.	Определение расхода воздуха и выбора средств проветривания в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
151.	Определение количества воздуха при установке в одной выработке нескольких вентиляторов работающих на отдельные трубопроводы определяется в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в				

	области промышленной безопасности				
152.	Требования при установке ВМП с пневматическим двигателем при проведении или погашении вентиляционных выработок, примыкающих к очистным забоям: 1) вентилятор устанавливается не ближе 15 метров от забоя лавы, считая по х о д у вентиляционной струи; 2) длина тупиковой части выработки не превышает 30 метров; 3) соответствие состава воздуха в месте установки вентилятора, а содержание метана в исходящей из тупиковой части выработки струе не превышать 1 процент; 4) исключается возможность воспламенения метана при ударах и трении вращающихся частей о корпус вентилятора				
	Расположение в с е х распределительн ых пунктов тупиковых				

153.	выработок на расстоянии не менее 30 метров от места установки ВМП и обеспечение телефонной связью, а также при создании достаточного пространства для безопасного обслуживания аппаратуры				
154.	Оборудование В М П глушителями шума				
155.	Соблюдение расстояния от к о н ц а вентиляционных труб до забоя в газовых шахтах, которое не должно превышать 5 метров, а в негазовых 8 метров. При проведении тупиковых выработок по угля с помощью комбайнов в газовых шахтах применяют аккумуляторы вентиляционных труб. В конце гибких воздухопроводов навешивается труба из жесткого материала длиной не менее 2 метров или вставляются жесткие распорные кольца (не менее двух), обеспечивающие				

	е нормальное сечение выходного отверстия трубы . Гибкий воздухопровод подсоединяется к ВМП с помощью металлического переходного патрубка				
156.	Недопущение проветривания за счет общешахтной депрессии тупиковых выработок газовых шахт, исключая тупики длиной до 5 метров. В негазовых шахтах допускается проветривание за счет общешахтной депрессии тупиков длиной до 8 метров				
157.	Требование к проветриванию ствола (шурфа) на всю глубину в течение всего времени их строительства. Расположение вентиляторных установок для проветривания стволов – на поверхности не ближе 20 метров от стволов при непрерывной работе				
	Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя				

158.	ствола (шурфа) – не более 15 метров, а во время погрузки грейфером – 20 метров. Подвешивание труб на канатах и жесткое крепление к крепи ((армировке) ствола (шурфа)				

8. Порядок обеспечения промышленной безопасности на шахтах опасных по газу

159.	Разделение газовых шахт, в зависимости от величины относительной метанообильнос ти и вида выделения метана на пять категорий: 1) I категория шахт по метану – до 5 кубических метров на тонну; 2) II категория шахт по метану - от 5 до 10 кубических метров на тонну; 3) III категория шахт по метану – от 10 до 15 кубических метров на тонну; 4) сверхкатегорные - 15 кубических метров на тонну и более, суфлярные выделения; 5) опасные по внезапным выбросам – пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа, а также				

	выбросоопасные породы				
160.	Соблюдение газового режима если при проходке стволов, шурфов обнаружен метан или ожидается его выделение. Отнесение к той же категории закрывающиеся шахты, что и в период эксплуатации				
161.	Требования к недопущению загазирования выработок при превышении н о р м концентрации метана в поперечном сечении горных выработок в свету и в открытых, не заложенных породой или другими материалами куполах				
162.	Разделение загазирования выработок на местные, слоевые и общие . По причинам возникновения загазирования могут быть аварийными и технологическими. К местным относятся скопления метана в отдельных местах выработок с				

	концентрациями , превышающими среднюю по сечению выработки. Норма для местных скоплений относится к любой точке поперечного сечения выработки в свету				
163.	Требования в случае образования у буровых станков , комбайнов местных скоплений метана, превышающих 2 процента. Возобновление работы машин допускается после снижения концентрации метана до 1 процента				
164.	Порядок разгазирования выработок в соответствии с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
	Соблюдение восходящего движения воздуха в очистных выработках и на				

165.	в с е м дальнейшем пути его движения (к р о м е выработок длиной до 30 метров) в газовых шахтах при углах наклона более 10 градусов. Д о п у с к нисходящего проветривания очистных выработок с углом наклона более 10 градусов при условии дополнительной подачи свежего воздуха по выработке, примыкающей к очистному забою на нижнем горизонте				
	Наличие допуска размещения электрооборудо вания и кабелей в примыкающих к очистным забоям выработках с нисходящим движением исходящей вентиляционной струи при отработке пластов, не опасных по внезапным выбросам угла и газа, лавами по падению (восстанию) при				

166.	соблюдении следующих условий: 1) угол наклона выработки < 15 градусов; 2) наклонная д л и н а вынимаемого столба (наклонная высота этажа) не превышает 1000 метров, а метановыделени е в выработки участка не превышает 5 кубических метров в минуту ; 3) исходящие из тупиковых выработок вентиляционные струи не поступают в свежую струю участка				
167.	Соблюдение проветривания тупиковых выработок шахт, опасных по газу, ч т о б ы исходящие из них струи не поступали в очистные и тупиковые выработки и выработки с подсвежающими вентиляционны ми струями				
	Наличие допуска на действующих шахтах I и II категории выпуска исходящей струи из				

168.	тупиковых выработок, не примыкающих к очистным забоям в очистные выработки, а на строящихся шахтах при условии, что в этой исходящей струе содержание метана не превышает 0,5 процентов, и состав воздуха соответствует требуемым нормам				
169.	Недопущение, при проведении на новом горизонте выработок по пластам, опасным по внезапным выбросам или суффлярным выделениям метана, выпуск исходящей струи в свежую струю действующего горизонта				
	Требования к проходке ствола шахты или квершлага, приближающихся к газоносному пласту - с применением разведочных скважин, глубиной не менее 5 метров. Схемы расположения скважин (не менее двух), их глубину и				

170.	периодичность бурения определяют технический руководитель шахты и геолог Положение скважин наносят на рабочий эскиз выработки с привязкой к маркшейдерскому знаку. Контроль положения забоя относительно пласта по данным разведочного бурения осуществляется п о д руководством геолога				
171.	Проветривание тупиковых выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, и по выбросоопасным породам, установка ВМП с пневматическим и двигателями (при условии применения вентиляторов, в которых исключена возможность воспламенения метана при ударах и трении вращающихся частей о корпус) . Допускается применение вентиляторов с электродвигател				

	ями, при условии установки их в выработках со свежей струей на расстоянии не менее 150 метров от устья забоя тупиковой выработки и не менее 50 метров от очистного забоя, а также автоматического контроля концентрации метана у вентиляторов.				
172.	Требования промышленной безопасности в случае остановки главной или вспомогательной вентиляторной установки или нарушения проветривания. Разрешение возобновления работ после разгазирования горных выработок и обследования их лицами контроля производственного участка и участка ВТБ				
173.	Разрешение включения электрических машин, аппаратов и возобновление работ после каждой остановки вентиляторных установок (главных, вспомогательны				

	х или местного проветривания), а также нарушения вентиляции				
174.	Требования промышленной безопасности при каждом случае прорыва метана из почвы горной выработки или суффлярного выделения. Указанные случаи регистрируются в Журнале замеров метана и учета загазований. Для ликвидации опасностей прорывов или суффлярных выделений метана разрабатываются и выполняются мероприятия, утвержденные техническим руководителем шахты				
175.	Применение дегазации в газовых шахтах, где средствами вентиляции невозможно обеспечить нормального содержания метана в воздухе . Наличие в проектах строительства и реконструкции шахт, вскрытия и подготовки горизонтов, блоков, панелей раздела				

	применения дегазации				
176.	Осуществление оценки участков поверхности по степени опасности выделения метана на газовых шахтах II категории и выше, а при необходимости контроля содержания метана в зданиях				
177.	Наличие в паспортах выемочных участков, проведения и крепления подземных выработок мер по обеспечению безопасности работ в условиях выделения на шахтах сернистого газа и л и сероводорода				
9. Борьба с пылью					
178.	Выполнение на шахте мероприятий по обеспыливанию воздуха				
179.	Оснащение средствами пылеподавления , поставляемыми изготовителями комплектно, горных машин, при работе которых образуется пыль				
	Применение предварительног о увлажнения				

180.	угля в массиве при ведении очистных работ, проведении выработок комбайнами по пластам средней мощности и мощным. Допуск ведения работ по неувлаженному массиву				
181.	Наличие и обеспечение мер , обеспечивающих безопасность нахождения людей в запыленной зоне и обеспыливание воздуха, исходящего из этих забоев				
182.	Наличие на приемных бункерах, опрокидывателях, агрегатов для разгрузки и загрузки скипов устройств, предотвращающих просыпания горной массы и выдувания из нее пыли				
183.	Требования по недопущению подачи свежей струи воздуха по стволам, оборудованным подъемами со скипами или опрокидными клетями, а также по оборудованным ленточными конвейерами				

	наклонным стволам и выработкам за пределами выемочного участка				
184.	Требования по не допущению ведения горных работ при отсутствии или неработающих средствах пылеподавления конструкции изготовителя.				
185.	Отнесение пластов угля с выходом летучих веществ 15 процентов и более и пластов (кроме антрацитов) с меньшим выходом летучих веществ к опасным по взрывам пыли, взрывчатость пыли которых установлена лабораторными испытаниями				
	Определение параметров способов и средств пылевзрывозащиты горных выработок в соответствии с нижними пределами взрывчатости отложившейся угольной пыли и нормой осланцевания. Нижние пределы взрывчатости и нормы				

186.	осланцевания определяются организацией: для углей разрабатываемых шахтопластов с выходом летучих веществ менее 15 процентов – ежегодно; для углей вновь вводимых в эксплуатацию шахтопластов – перед их вводом ; для углей разрабатываемых шахтопластов с выходом летучих веществ 15 процентов и более, в соответствие с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности				
187.	Осуществление на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, мероприятий по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли, основанные на применении инертной пыли (сланцевая пылевзрывозащита), воды (гидропылевзрывозащита) или				

	воды и инертной пыли (комбинированная пылевзрывозащита)				
188.	Недопущение применения способов борьбы с угольной пылью, основанных только на использовании воды на пластах, где угольная пыль не смачивается водой или не обеспечивается продолжительность действия защитных мер, основанных на применении воды, на протяжении одной смены				
189.	Требования к размещению и конструкция сланцевых или водяных заслонов. Сланцевыми или водяными заслонами защищаются: 1) очистные выработки; 2) забои подготовительных выработок, проводимых по углю или по углю и породе; 3) крылья шахтного поля в каждом пласте; 4) выработки, оборудованные ленточными конвейерами;				

	5) пожарные участки; 6) склады ВМ				
190.	Требования к размещению заслонов на поступающей и на исходящей струях защищаемых забоев и выработок				
191.	Требования к защите забоев подготовительных выработок рассредоточенными заслонами (сланцевыми или водяными). При этом в тупиковой части выработки устанавливается не менее четырех рядов сосудов или полок. Первый ряд устанавливается не ближе 25 метров и не далее 40 метра от забоя. Подготовительные выработки протяженностью менее 40 метра защищаются заслонами, устанавливаемыми в смежных выработках на минимально допустимом расстоянии от сопряжений (60 метров для сланцевых и 75 метров, для водяных заслонов)				

192.	Для защиты крыльев шахтного поля заслоны устанавливаются в откаточных и вентиляционных штреках у бремсбергов, уклонов, квершлагов и примыкающих к ним выработок				
193.	Недопущение устанавливания заслонов на участках выработок, имеющих пустоты за креплением (купола, старые погашенные выработки)				
194.	Места установки заслонов определяются начальником участка ВТБ и утверждаются техническим руководителем шахты. Они наносятся на с х е м у вентиляции, прилагаемую к ПЛА				
195.	Требование к количеству инертной пыли или воды в заслоне, которое определяется из расчета 400 килограмм (литр) на квадратный м е т р поперечного сечения выработки в				

	свету в месте установки заслона				
196.	Требования промышленной безопасности при одновременно разрабатываемых шахтой опасных и неопасных по взрывам пыли пластов с осуществлением мероприятий по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли				
197.	Соблюдение графика по предупреждению взрывов угольной пыли, ежеквартально разрабатываемого начальником участка ВТБ и утверждаемого техническим руководителем шахты				
198.	Периодичность проведения мероприятий по предупреждению взрывов пыли в горных выработках в зависимости от интенсивности пылеотложения на основании анализа эффективности применяемых мер, результатов контроля пылевзрывобезопасности горных выработок. Не допускается				

	ведение работ в случае неприятия дополнительных мер, обеспечивающих надежность				
199.	Соблюдение проверки пылевзрывобезопасности горных выработок лицами контроля участка, в ведении которых они находятся – ежемесячно, лицами контроля участка ВТБ – не реже одного раза в сутки. Результаты состояния пылевого режима участка ВТБ заносятся в журнал контроля состояния пылевого режима. Не реже одного раза в квартал проверка пылевзрывобезопасности производится подразделениям и АСС. Наличие на шахте уведомления командира АСС о нарушении пылевзрывоопасного состояния выработок				
10. Контроль за состоянием рудничной атмосферы					
	Выполнение ревизии системы проветривания				

200.	организацией, независимой административно от организаций недропользователей и отдельных угледобывающих предприятий на каждой шахте не реже одного раза в 3 года, а на шахтах III категории и выше – не реже одного раза в 2 года. Согласование с вышеназванной специализированной организацией, в части устойчивости выбранной схемы вентиляции, раздела проветривания в проектах				
201.	Осуществление на шахте постоянно действующего расчета расхода воздуха и депрессии с определением обеспеченности воздухом шахты в целом				
	Ведение вентиляционной документации в системе АРМ ВТБ: 1) заполнение вентиляционного журнала – ежедекадно; 2) корректировка математической				

202.

модели шахты - в течение суток;
3) измерение аэродинамических параметров горных выработок (расход воздуха, депрессия, площадь поперечного сечения) - не реже 1 раза в месяц;
4) измерение аэродинамических параметров очистных выработок и выемочных участков - не реже 1 раза в месяц;
5)
газовоздушная съемка очистных и подготовительных забоев, выемочных участков и определение производительности ВМП - 1 раз в декаду;
6) измерение количества воздуха и концентраций метана в зарядных камерах, исходящих струях крыльев, горизонтов, главных входящих струях - 1 раз в декаду;
7) обследование ВГП при переходе с агрегата на агрегат,

	изменении угла разворота лопаток - в течение суток, но не реже 1 раза в месяц; 8) измерение аэродинамических параметров надшахтных зданий вертикальных и наклонных стволов - 2 раза в год; 9) формирование акта категоричности шахты - ежемесячно и за год; 10) расчет вентиляции, проверка устойчивости, разработка мероприятий по улучшению проветривания с учетом программ развития горных работ - не реже 1 раза в год				
	Ведение вентиляционного плана шахты не менее чем в двух экземплярах, один из которых находится у начальника участка ВТБ, а второй – у горного диспетчера (начальника смены). Состав и периодичность пополнения вентиляционного плана шахты.				

203.	Все изменения, произошедшие в расположении вентиляционных устройств (дверей, перемычек, кроссингов, окон), ВМП, в направлениях вентиляционных струй, а также вводимые подготовительные выработки выносятся на вентиляционный план не позднее чем через сутки. Результаты замеров расхода воздуха и депрессии в горных выработках и в каналах вентиляторных установок (с указанием даты замеров) выносятся на рабочую схему вентиляции, находящуюся на участке ВТБ не позднее чем через сутки				
	Осуществление проверки состава воздуха в исходящих струях очистных и тупиковых выработок, выемочных участков, крыльев, пластов и шахты в целом, а на поступающих струях при последовательно м проветривании				

204.	забоев или при выделении метана на пути движения свежей струи – у ВМП и в зарядных камерах. Проверка состава воздуха производится на негазовых шахтах и на шахтах I и II категории – один раз в месяц, на шахтах III категории – два раза в месяц, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам угля и газа – три раза в месяц. В местах установки датчиков стационарной аппаратуры контроля содержания метана, с выводом результатов измерения в диспетчерский пункт, проверка состава воздуха производится не реже одного раза в месяц				
205.	Обеспечение угольных шахт: переносными приборами эпизодического действия, переносными приборами непрерывного действия и стационарными				

	автоматическим и приборами контроля				
206.	Контроль в шахтах III категории и выше содержания метана у проходческих и выемочных комбайнов при помощи автоматических приборов				
207.	Наличие у работников, ведущих работы в тупиковых и очистных забоях и выработках с исходящими вентиляционными струями таких шахт, индивидуальных сигнализаторов метана, головных светильников, совмещенных с сигнализатором метана или автоматических переносных приборов контроля метана при условии постоянного ношения их персоналом в течение времени нахождения в шахте				
208.	Наличие встроенных в машины и механизмы приборов контроля метана, отключающих электроэнергию				

209.	Осуществление контроля на объектах переносными указывающими сигнализаторам и метана с почасовой передачей информации о концентрации метана диспетчеру по безопасности и аэрогазовому контролю и ее регистрации. М е с т а нахождения автоматических переносных приборов и датчиков стационарной аппаратуры контроля содержания метана				
210.	Соответствие мест и периодичности замеров газов у забоев действующих тупиковых выработок, стволов, в исходящих вентиляционных струях тупиковых и очистных выработок, выемочных участков при отсутствии автоматического контроля замеры концентрации метана в шахтах I и II категории, в шахтах III категории, сверхкатегорны				

	х и опасных по внезапным выбросам				
211.	Наличие и заполнение доски результатов замеров концентрации метана, производимых в течение смены, установленной в призобойных пространствах тупиковых выработок, в местах замеров концентрации газов в исходящих струях очистных и тупиковых выработок, выемочных участков, крыльев, шахт, в поступающих на выемочные участки струях.				
212.	Наличие результатов выполненных замеров сменного лица контроля участка ВТБ в наряд-путевках и в Журнале замеров метана и учета загазирования.				
	Расследование аварийных случаев загазирования выработок, независимо от его продолительно сти (кроме местных скоплений у				

213.	комбайнов, врубовых машин и буровых станков) и регистрация в Журнале замеров метана и учета загазирования. Все случаи воспламенения газа и угольной пыли независимо от вызванных ими последствий расследуются и оформляются актами				
214.	Наличие на всех газовых шахтах перечня участков горных выработок, опасных по слоевым скоплением метана				
215.	Требования по замеру содержания углекислого газа в очистных и тупиковых выработках негазовых шахт, а также на газовых шахтах при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию, и проведении выработок по завалу. Отметка результатов на доске замеров. Все случаи превышения норм содержания углекислого газа расследуются и				

	заносятся в Журнал замеров метана и учета загазирования				
216.	Соблюдение замеров содержания метана всеми лицами контроля при посещении шахты, а также бригадами (звеньевыми) на рабочих местах. Замеры концентрации двуокиси углерода в шахте осуществляют лица контроля участка ВТБ				
217.	Наличие и применение аппаратуры автоматического контроля скорости воздуха на всех газовых шахтах в тупиковых выработках, проводимых с применением электроэнергии и проветриваемых ВМП, кроме вертикальных стволов и шурфов. Наличие и применение в шахтах III категории и выше аппаратуры автоматического контроля работы и телеуправления ВМП с электроприводо				

	м , централизованн о г о телеконтроля скорости воздуха на исходящих струях выемочных участков				
Подраздел 4. Порядок обеспечения промышленной безопасности на рудничном транспорте и подъеме					
11. Передвижение, перевозка людей и грузов по горным выработкам					
218.	Обеспечение безопасности, применяемых на транспорте и подъеме технических устройств, технологии и организации работ при перевозке людей и грузов и исключение возникновения аварий				
219.	Требования к перевозке людей по горным выработкам пассажирскими средствами. Для перевозки людей, сопровождающих составы с материалами и оборудованием, а также для перевозки отдельных лиц на протяжении смены вагонетка располагается за локомотивом в голове состава. Скорость перевозки людей в такой вагонетке				

	ограничивается 12 километров в час				
220.	Соблюдение при перевозке людей в пассажирских вагонетках (поездах) по горизонтальным выработкам скорости движения не превышающей 20 километров в час, а при перевозке людей в оборудованных грузовых вагонетках 12 километров в час				
221.	Требования к снабжению поезда, при перевозке людей по наклонным выработкам пассажирскими поездами (вагонетками), надежными и безотказно действующими автоматическим и приспособления ми (парашютами). Возможность приведения в действие парашютов от ручного привода .				
222.	Требования к обслуживанию поезда (вагонетки) специально обученным горнорабочим (кондуктором)				

223.	Соответствие типа рельс и способа настилки рельсовых путей в наклонных выработках, по которым производится перевозка людей пассажирскими вагонетками, т и п у парашютного устройства				
224.	Соблюдение испытания парашютов в соответствии с указаниями инструкций (руководств) по эксплуатации при вводе в эксплуатацию вагонеток, предназначенны х для перевозки людей по наклонным выработкам, а т а к ж е периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев				
225.	Требования к закрытию наглухо проема с нерабочей стороны и междупутья вагонеток, используемых для перевозки людей по двухпутным выработкам, а также по выработкам, в которых посадочные				

	площадки расположены с одной стороны				
226.	Требования к снабжению световым сигналом на первой вагонетке по направлению движения поезда (вагонетки), служащему для перевозки людей по наклонным выработкам				
227.	Требования к соединению между собой двойными сцепками пассажирских вагонеток для перевозки людей по наклонным выработкам				
228.	Требования к сооружению и эксплуатации подвесных канатно-кресель ных, монорельсовых и напочвенных дорог в соответствии с инструкциями (руководствами) изготовителей по их монтажу и эксплуатации				
	Недопущение: 1) перевозки людей по горным выработкам в грузовых вагонетках, а также перевозка в поездах с людьми				

229.	инструментов и запасных частей, выступающих за борт вагонеток, взрывчатых, легковоспламеняющихся и едких материалов; 2) прицепки грузовых вагонеток к людским составам; 3) переноски громоздких и длинных предметов по путям во время перевозки людей; 4) езды людей на локомотивах, в необорудованных вагонетках, на платформах (площадках); 5) перехода между вагонетками во время движения состава				
230.	Периодичность ежесменного, перед началом перевозки людей машинистом локомотива, осмотра вагонеток. Наличие в путевом листе машиниста локомотива разрешения на перевозку людей. Еженедельный осмотр пассажирских и специально оборудованных				

	вагонеток механиком участка шахтного транспорта				
231.	Требования по оборудованию специальных людских подъемов, располагаемых в отдельных выработках, концевой откаткой, предназначенной для спуска и подъема людей пассажирскими вагонетками. Не допускается в одной наклонной выработке работа оборудования для спуска и подъема людей и рельсового транспорта для спуска (подъема) грузов (кроме случаев ремонта этих выработок)				
232.	Допущение до завершения работ по проведению, углубке и капитальному ремонту наклонных выработок, оборудованных концевой откаткой, спуска и подъема людей по ним в специальных вагонетках без парашютных устройств. Подъемный канал при этом подвер				

	гается обязательному инструментальному контролю				
233.	Требования для доставки материалов и выдачи породы при ремонтах людских ходков, оборудованных механической доставкой людей грузовой вагонеткой, прицепленной к незагруженному пассажирскому поезду при условии: 1) скорость движения поезда не превышает 3 метров в секунду; 2) для прицепки грузовой вагонетки применяются прицепные устройства, изготовленные заводом или ремонтными предприятиями по технической документации изготовителя пассажирских вагонеток; 3) нагрузка на прицепное устройство головной пассажирской вагонетки и на подъемную машину (лебедку) не превышает расчетную; 4) перевозка людей в пассажирском				

	поезде (вагонетке) с прицепленной грузовой вагонеткой не допускается				
234.	Периодичность осмотра, перед началом перевозки людей, вагонетки, служащей для спуска и подъема их по наклонным выработкам, а также парашютных и прицепных устройств и запанцировки каната дежурным электрослесарем и горнорабочим (кондуктором). Осмотр указанного оборудования и проверка парашютных устройств с включением ручного привода механиком подъема или лицом контроля, назначенным для этой цели, а также главным механиком или его заместителем. Результаты осмотра заносятся в Журнал осмотра подъемной установки				
	Периодичность осмотра в наклонных выработках,				

235.	оборудованных людскими и грузолюдскими подъемными установками, крепи и путей ответственным лицом, назначенным приказом по шахте, а перед спуском (подъемом) смены рабочих порожние вагонетки один раз пропускаются по выработке в оба конца. Результаты осмотров заносятся в Журнал осмотра подъемной установки				
236.	Наличие на шахте приказа о назначении, из числа лиц контроля, ответственных за организацию перевозки людей по наклонным выработкам				
	Недопущение к работе грузовых вагонеток, а также транспортных единиц секционных поездов, монорельсовых и напочвенных дорог: 1) с неисправными полускатами; 2) с неисправными				

237.	сцепками, серьгами, тяговыми частями, а также со сцепками, изношенными с в е р х допустимых норм; 3) с неисправными буферами и тормозами; 4) с неисправными запорными механизмами и неплотно прилегающими днищами вагонеток (секционных поездов) с разгрузкой через дно; 5) с деформированн ыми или разрушенными подвагонными упорами; 6) с разрушенными или выгнутыми наружу более чем на 50 миллиметров стенками кузовов вагонеток; 7) с неисправными межсекционным и перекрытиями секционных поездов				
	Недопущение проталкивания не сцепленных составов, прицепления непосредственно к локомотиву платформы или				

238.	вагонетки с длинномерными материалами, а также платформы и вагонетки, груженные лесом или оборудованием, выступающим за верхний габарит транспортных средств				
239.	Требования к обозначению соответствующими знаками мест остановки подвижного состава				
240.	Требование по доставке длинномерных материалов и оборудования в составах с применением специально предназначенных для этих целей вагонеток или платформ, сцепленных между собой жесткими сцепками. Для перевозки жидких и горючих грузов применяются специальные вагонетки				
	Применение на стационарных погрузочных пунктах и около опрокидывателей толкателей. Управление толкателями осуществляется с помощью пультов,				

241.	расположенных в нишах или местах, безопасных для обслуживающего персонала, при обязательном наличии блокировки, препятствующей одновременному включению опрокидывателя и толкателя				
242.	Требования при откатке по наклонным выработкам к приспособлениям, препятствующим скатыванию вагонеток на нижние и промежуточные приемные площадки при обрыве каната, прицепного устройства или сцепки.				
	Требования при откатке концевыми канатами: 1) на верхних приемных площадках наклонных выработок с горизонтальным и заездами устанавливаются задерживающие стопоры; 2) выше нижних приемных площадок устанавливаются предохранительные барьеры,				

243.	оборудованные амортизирующими и устройствами с автоматическим или дистанционным управлением, съемные ловители вагонеток или предохранительные канаты и жесткие барьеры с дистанционным управлением. 3) ниже верхних приемных площадок, а также в заездах промежуточных выработок могут устанавливаться барьеры жесткого типа				
244.	Требования к ловителям при откатке бесконечным канатом на путях грузовой и порожняковой ветвей. Требования к нижним и промежуточным приемным площадкам горизонтальных участков выработок				
	Требования по постановке на рельсы сошедших с них вагонеток или локомотивов. Наличие домкратов, самоставов или средств постановки на рельсы, а также				

245.	башмаков и приспособления для сцепки и расцепки вагонеток на каждом локомотиве, а также в околоствольном дворе и приемно-отправительных площадках наклонных выработок				
246.	Требования по установке барьеров, световых табло и предупреждающих знаков в промежуточных штрехах при пересечении их с бремсбергами, уклонами, и наклонными стволами.				
247.	Требования по недопущению перемещения людей, входу на площадки, где производится сцепка и расцепка вагонеток во время работы подъемной установки по наклонным выработкам				
	Наличие при ручной подкатке на передней наружной стенке вагонетки включенного специального светильника. Расстояние между				

248.	вагонетками при ручной подкатке – не менее 10 метров на путях с уклоном до 0,005 и не менее 30 метров с большим уклоном. Недопущение ручной подкатки при уклоне более 0,01				
249.	Требования по наличию сцепных и прицепных устройств при откатке вагонеток (платформ) канатами, а при откатке бесконечным канатом в выработках с углом наклона более 18 градусов, кроме того контрканатов				
250.	Требования по спуску и подъему людей по вертикальным выработкам в клетях. При проходке, углубке, сбойке вертикальных выработок и их армировании спуск и подъем людей может производиться в бадьях				
	Требования к клетям, служащим для спуска и подъема людей, которые должны				

251.	иметь сплошные металлические открывающиеся крыши или крыши с открывающимся люком, а также сплошной прочный пол без выступающих частей, поручни. Д в е р и открываются вовнутрь клетки и запираются засовом, расположенным снаружи. Высота верхней кромки двери или ограждений над уровнем пола клетки не менее 1,2 метров , нижней кромки – не более 150 миллиметров. В клетки устроены стопоры, обеспечивающие надежное удержание вагонетки при движении клетки по стволу. Число людей, помещаемых в каждом этаже клетки – не более 5 человек на квадратный метр пола				
252.	Требования к клетки и противовесу людских и грузолудских подъемных установок, которые должны быть снабжены парашютами. Приводная пружина				

	парашюта клетки ограждается предохранитель ным кожухом				
253.	Допуск к отсутствию парашютов на клетях и противовесах аварийно-ремонтных подъемных установок; подъемных установок фланговых стволов, не предназначенных для постоянного спуска и подъема людей; противовесах действующих наклонных подъемных установок; действующих подъемных установок вертикальных стволов со стесненными условиями, если отделения клетки и противовеса отделены друг от друга перегородкой из рельсов или канатами				
254.	При срабатывании парашюта замедление клетей с максимальным числом людей должно быть не менее 6 метров в секунду в квадрате. Испытания парашютов проводятся не				

	реже одного раза в 6 месяцев.				
255.	Соблюдение замены парашютных устройств новыми вместе с заменой клетки, за исключением парашютов с тормозными канатами, которые заменяются по истечению 5 лет со дня навески. Допускается продление срока эксплуатации парашюта с тормозными канатами на 2 года комиссией, возглавляемой главным механиком шахты, при условии положительных результатов дефектоскопии, износе шарнирных соединений, не превышающем нормативных требований по эксплуатации парашюта и удовлетворительных результатах его испытаний. Этой же комиссией срок службы парашютов, проработавших более 7 лет, продлевается при наличии экспертного заключения аттестованной организации на				

	п р а в о проведения работ в области промышленной безопасности				
256.	Требование при подъеме и спуске людей в бадьях - бадьи перемещаются п о направляющим				
257.	Наличие при спуске и подъеме грузов и людей в бадьях на проходческих подъемных установках блокировочных устройств, исключающих прохождение бадьи через раструб в нижнем полке, когда под раструбом находится погрузочное устройство				
258.	Недопущение спуска и подъема людей на скипах и грузовых клетях, за исключением аварийных случаев, осмотра и ремонта ствола, проведения маркшейдерских работ и в клетях вместе с грузом				
	Разрешение на спуск и подъем людей в опрокидных клетях при наличии блокировок,				

259.	исключающих опрокидывание людей в бункер, а также опрокидывание клетки при движении по стволу. В случае расположения в одном стволе грузоподъемного и грузового подъемов устанавливается блокировка, исключающая их одновременную работу				
260.	Требования по разрешению ремонта и осмотра ствола с крыши незагруженной клетки или со специально оборудованной на скипе или противовесе смотровой площадки и конструкции площадки. При перемещении по стволу на сосудах, в том числе и противовесах, люди прикрепляются предохранительными поясами и зонтами				
261.	Наличие на шахте приказа руководителя организации о назначении лица, ответственного за организацию спуска и				

	подъема людей и грузов				
262.	Требования по перевозке людей на специально сконструированных для этих целей людских и грузолудских конвейерах, позволяющих перевозить людей в одну или обе стороны . Д л я обеспечения двусторонней перевозки л ю д е й применяются реверсивные конвейеры и конвейеры с двумя несущими ветвями.				
263.	Требования к аппаратуре автоматизации ленточных конвейеров, предназначенных для перевозки людей имеющей : 1) устройства, предотвращающ ие проезд л ю д ь м и площадок схода; 2) устройства для экстренной остановки конвейера с любого места по его длине; 3) датчики бокового схода ленты; 4) устройства, отключающие конвейер при				

	превышении скорости ленты на 8 процентов. Эти устройства воздействуют непосредственно на отключение привода конвейера и не допускают его самовключения при возврате их в исходное положение				
264.	Требования к блоку управления аппаратуры автоматизации конвейерных линий, обеспечивающей работу конвейеров в двух режимах – "транспорт груза" и "перевозка людей"				
265.	Порядок соединения концов резинотросовых лент - методом горячей вулканизации. Резинотканевые ленты могут соединяться посредством горячей или холодной вулканизации, надежными и безопасными способами, обеспечивающими прочность на разрыв не менее 70 процентов прочности ленты в целом месте				
	Недопущение:				

266.	1) посадки и схода вне площадок или когда они неисправны; 2) проезда на загруженной ленте конвейера; 3) проезда с выключенными индивидуальными и светильниками; 4) перевозки горнорабочих, имеющих при себе взрывчатые материалы; 5) перевозки людей на мокрых лентах конвейеров при уклонах свыше 15 градусов				
267.	Требования по недопущению перевозки людей в случае ремонтных работ в выработке, в районе конвейера. У посадочной площадки этого конвейера вешивается предупредительный сигнал				
268.	Установка по всей длине конвейера, имеющего расположение ветвей одна над другой, в случае перевозки людей по нижней ветви, перекрывающих листов				
	Наличие на расстоянии 8-10 метров от				

269.	площадок и концевых (отклоняющих) барабанов, а также через 50-100 метров в средней части конвейера средств контроля, обеспечивающих автоматическое отключение привода при сходе ленты в сторону от оси более 10 процентов ее ширины или касании за неподвижные элементы конвейера (ловители, кронштейны, площадки)				
270.	Соблюдение при эксплуатации максимального угла наклона конвейера для перевозки людей (не более 18 градусов). Требования к освещению выработок, в которых применяются конвейеры для перевозки людей				
	Требование промышленной безопасности при перевозке людей на ленточном конвейере – "лежа на локтях", чтобы спецодежда и инструмент не				

271.	выступали за габариты движущейся ленты. Допускается перевозка с собой ручного инструмента только в защитных чехлах и массой не более 20 килограммов. При перевозке людей с инструментами расстояние между ними – не менее 10 метров				
272.	Требование к скорости движения ленты при перевозке людей, конвейерами, имеющими неподвижные площадки посадки и схода (не более 2,5 метров в секунду)				
273.	Наличие на конвейерах устройства для экстренной остановки конвейера из любой его точки с неходовой стороны выработки. При использовании конвейеров с двумя несущими ветвями ленты устройство доступно с любой ветви и располагается на высоте 200-400 миллиметров от полотна ленты				

274.	Периодичность осмотра, не реже 1 раза в сутки, лицами контроля крепления выработки, наличия зазоров для прохода людей и средств безопасности, которыми оснащен грузопассажирский конвейер				
275.	Требования к оборудованию площадок для посадки и схода людей, которые состоят из опорного каркаса, настила, перил и оборудуются ступеньками (трапами) для схода людей на почву выработки. Перила высотой 1,0-1,2 метров устанавливаются со стороны людского прохода выработки. Каркас площадки устанавливается на почве выработки или подвешивается к кровле выработки (с помощью цепей, канатов) и крепится к стволу конвейера. Площадка посадки должна находиться на расстоянии не ближе 5 метров,				

	а площадка схода – не ближе 15 метров от ограждающего устройства приводных или отклоняющих (концевых) барабанов. Превышение или понижение площадок принимается не более 50 миллиметров. Освещенность настила площадки – не менее 10 люкс				
276.	Наличие ограждения роликов во избежание случайного соприкосновения с ними людей на конвейерах, в местах установки площадок				
277.	Наличие на каждом пункте посадки порядка перевозки, правил поведения людей с указанием значений сигналов. Используется следующая световая и звуковая сигнализация: 1) четыре сигнала – конвейер, переключается на режим "перевозка людей",				

	2) два сигнала – пуск конвейера; 3) один сигнал – остановка конвейера				
278.	Требование промышленной безопасности при подъезде к площадке схода. Посадка на ленточный конвейер производится по одному человеку с соблюдением интервалов не менее 5 метров				
279.	Наличие около площадок телефона, обеспечивающег о прямую связь (или через коммутатор шахты) с оператором конвейерной линии или лицом, управляющим конвейерной линией				
280.	Требования к конструкции площадки посадки и схода, имеющих: ширину 0,7 метров и длину 1,5 метров и 8,0 метров соответственно. Между площадкой и крепью выработки или выступающими частями оборудования, расположенного в выработке, обеспечивается				

	свободный проход шириной не менее 0,7 метров на высоте 1,8 метров				
281.	Наличие автоматических устройств, отключающих привод конвейера в случае проезда людьми площадок схода на расстояние не более 2 метра, а на конвейерах с двумя несущими ветвями на расстоянии 6-8 метров от отклоняющих барабанов устанавливаются дублирующие средства безопасности, предотвращающие проезд людей к барабанам				
282.	Требование к зазору от полотна ленты до нижней кромки датчика (не более 0,3 метра)				
283.	Требование к месту установки устройства, предупреждающего людей о подъезде к площадке схода, укрепляемого на ставе конвейера или к кровле выработки на расстоянии 8-10 метров перед площадкой схода и зазору				

	от нижней кромки устройства до полотна ленты (не более 300 миллиметров)				
12. Средства рудничного транспорта					
284.	Наличие на шахте схемы главных откаточных путей, утвержденной техническим руководителем. Ознакомление со схемой откатки рабочих и лиц контроля участка подземного транспорта				
285.	Требование к локомотивной откатки в выработках, оборудованных конвейерным транспортом, кроме случаев доставки грузов для обслуживания и ремонта выработок и конвейеров				
286.	Требование к выполнению маневровых работ и откатки вагонеток в горизонтальных выработках с уклоном до 0,005 с применением лебедок, имеющих скорость до 1 метра в секунду				
	Требования для транспортировки материалов и				

287.	оборудования, а также для выдачи породы от ремонта и перекрепления в наклонных выработках к лебедкам, отвечающим следующим требованиям: 1) отношение диаметра барабана (шкива) к диаметру каната – не менее 20; 2) скорость движения каната на среднем радиусе навивки не превышает 1,8 метров в секунду; 3) лебедки имеют два тормоза, один из которых воздействует на барабан (шкив). На вновь создаваемых лебедках предусматривается автоматическое включение тормоза при прекращении подачи электроэнергии				
	Требования к радиусу закругления рельсовых путей и переводным кривым во вновь вводимых выработках для колеи 600 миллиметров – не менее 12 метров, а для колеи 900				

288.	миллиметров – не менее 20 метров. Радиус закруглений рельсовых путей с колеей 600 миллиметров в действующих выработках – не менее 8 метров, а для рельсовых путей с колеей 9 0 0 миллиметров – не менее 12 метров				
289.	Недопущение эксплуатации рельсовых путей : 1) при износе головки рельса по вертикали более 12 миллиметров для рельсов типа Р-24, 16 миллиметров – для рельсов типа Р-33, а также при касании ребордой колеса головок болтов, при наличии трещин в рельсах, выкрашивании головки рельсов, откалывании части подошвы рельса, при дефектах, которые могут вызвать сход подвижного состава с рельсов; 2) при отклонении рельсов от оси пути на стыках (излом) более 50 миллиметров на длине рельса менее 8 метров				

290.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов: 1) при сбитых, выкошенных и изогнутых в продольном и поперечном направлениях остряках (перьях); 2) при разъединенных стрелочных тягах; 3) при замыкании стрелок с зазором более 4 миллиметров между прижатым остряком (пером) и рамным рельсом; 4) при отсутствии фиксации положения стрелочных переводов с помощью фиксаторов; 5) при открытых канавках для тяг приводов стрелочных переводов				
291.	Требования к установке механических и ручных приводов стрелочных переводов откаточных путей, устанавливаемых со стороны людского прохода так, чтобы				

	обеспечивалось свободное расстояние не менее 0,7 метров от наиболее выступающей части привода до кромки подвижного состава				
292.	Наличие дистанционного управления из кабины движущегося электровоза стрелочными переводами в околоствольных дворах и на пересечениях главных откаточных выработок (между собой и участковыми) и дистанционное управление с пультов на заездах наклонных откаточных выработок				
293.	Требования к оборудованию временных гаражей, для ремонта локомотивов на поверхности, только на специальных тупиковых путях на расстоянии не менее 30 метров от ствола, а на рельсовых путях , соединяющих гаражи локомотивов со стволами, устанавливаются постоянно				

	закрытые барьеры				
294.	Периодичность проверки пути, путевых устройств, водоотводных канавок, стрелочных переводов, путевых сигналов и знаков, зазоров и проходов на горизонтальных и наклонных откаточных выработках начальником участка шахтного транспорта или его заместителем (механиком) не реже одного раза в месяц и специально назначенным приказом по шахте лицом не менее двух раз в месяц				
295.	Соблюдение (не реже одного раза в год) проверки износа рельсов и нивелирование профиля откаточных путей. Результаты нивелирования фиксируются службой главного маркшейдера шахты				
	Требование к уклону горизонтальной выработки, по которой производится				

296.	откатка локомотивами - не более 0,005. В порядке исключения допускается с разрешения технического руководителя вышестоящей организации увеличение уклона до 0,010. При этом откатка производится по паспорту. Паспорт утверждается техническим руководителем шахты				
297.	Требование к тормозному пути состава на максимальном уклоне при перевозке грузов - не превышает 40 метров, а при перевозке людей – 20 метров				
298.	Требование к нахождению локомотива в составе во время движения - в голове состава. Нахождение локомотива в хвосте состава разрешается только при маневровых операциях, выполняемых на участке протяжением не более 300 метров при скорости движения не более 2 метров в секунду.				

	Заталкивание составов вагонеток к забою при проведении однопутных подготовительных выработок разрешается на расстояние не более 400 метров				
299.	Требование к световому обозначению поезда, на последней вагонетке - светильник с красным светом или на задней (по ходу) части локомотива при отсутствии фары с красным светом. При нахождении локомотива в хвосте состава на передней наружной стенке первой по ходу вагонетки подвешиваются специальные светильники с белым и красным светом				
300.	Соблюдение зазора по высоте между загрузочным устройством и локомотивом с кабиной без крыши (не менее 0,4 метра)				
301.	Недопущение эксплуатации локомотивов при нарушениях взрывобезопасности				

	оборудования локомотива				
302.	Требование промышленной безопасности по управлению локомотивом - только из его кабины				
303.	Периодичность осмотра локомотивов, находящихся в эксплуатации: 1) ежемесячно – машинистом при приемке локомотива; 2) при выпуске локомотива на линию – дежурным электрослесарем ; 3) еженедельно – механиком участка шахтного транспорта; 4) один раз в квартал – начальником участка совместно с механиком шахтного транспорта. Результаты осмотров по подпунктам 2), 3 , 4) заносятся в специальный журнал, а по подпункту 1) – в путевой лист. Ежегодно проводится технический осмотр (далее – Т О) локомотивов комиссией, назначенной				

	руководителем шахты				
304.	Наличие автоматического контроля сопротивления изоляции при зарядке аккумуляторных батарей реле контроля утечки, встроенными в зарядные установки, а на линии – устройствами контроля сопротивления изоляции, находящимися в автоматических выключателях на электровозах. Перед выпуском взрывобезопасного электровоза на линию измеряется содержание водорода в батарейном ящике, которое не превышает 2,5 процентов				
305.	Требование по ремонту аккумуляторных электровозов, связанного со вскрытием электрооборудования, в шахтах, опасных по газу и пыли - только разрешается в гараже				
	Требования к оборудованию ленточных конвейеров датчиками бокового схода ленты,				

306.	отключающими привод конвейера при сходе ленты в сторону более 10 процентов по горизонтали от ее ширины, устройствами по очистке лент и барабанов, а также средствами защиты, обеспечивающими отключение конвейера при повышении допустимого уровня транспортируемого материала в местах перегрузки, снижении скорости ленты до 75 процентов номинальной (пробуксовка), превышении номинальной скорости ленты бремсберговых конвейеров на 8 процентов, устройством для отключения конвейера из любой точки по его длине				
	Требования промышленной безопасности по эксплуатации конвейеров и конвейерных линий с автоматическим и дистанционным управлением обеспечивается: 1) автоматической				

307.

подачей
отчетливо
слышимого по
всей длине
конвейерной
линии сигнала,
действующего
до момента
окончания
запуска
последнего
конвейера линии
. Действие
сигнала
начинается за 5
секунд до
начала запуска
первого
конвейера;
2) пуском
автоматизирова
н н ы х
конвейеров с
последнего
конвейера в
линии (считая от
загрузки);
отключение – в
обратном
порядке.;
3)
автоматическим
(в случае
остановки
одного из
конвейеров)
одновременным
отключением
всех конвейеров,
транспортирую
щих груз на
остановившийся
конвейер;
4)
автоматическим
аварийным
отключением
привода
конвейера;
5) двусторонней
телефонной или
громкоговоряще
й связью между
пунктами

	разгрузки и загрузки линии, между пунктами установки приводов конвейеров и оператором пульта управления; 6) местной блокировкой, предотвращающей пуск данного конвейера с пульта управления; 7) улавливанием грузовой ветви ленты при ее разрыве или контролю целостности тросов в выработках с углом наклона свыше 10 градусов; 8) пылеподавление м в местах перегрузки; 9) блокировкой пуска конвейера при отсутствии давления воды в противопожарном ставе, а также снижения его				
308.	Аппаратура автоматического и л и дистанционного управления конвейерными линиями должна обеспечивать включение каждого последующего конвейера в линии только после установления номинальной				

	скорости движения тягового органа предыдущего конвейера				
309.	Наличие на конвейерах блокировки, исключающей возможность подачи груза на людскую ветвь во время перевозки людей				
310.	Наличие на конвейерах, в выработках с углом наклона более ± 6 градусов, тормозных установок на приводе. Порядок регулировки тормоза, обеспечивающего наложение тормозного усилия после снижения скорости движения ленты до 0,2-0,3 метров в секунду				
311.	Наличие на конвейерной установке, с разделением тяговых и грузонесущих функций, устройств, отключающих двигатель при разрыве тягового органа				
	Наличие ограждения приводных, натяжных и				

312.	концевой станций ленточных конвейеров, а также загрузочных и разгрузочных устройств, исключающих возможность ручной уборки просыпающегося материала у барабанов во время работы конвейера. Наличие блокировки ограждения с приводом конвейера				
313.	Наличие переходных мостиков, для перехода через конвейер в местах пересечения выработок, у загрузочных и разгрузочных устройств, а также в необходимых местах по длине выработки				
314.	Наличие конечных выключателей на грузовых натяжных устройствах конвейеров, отключающих привод конвейера при достижении натяжной тележкой крайних положений				
	Допущение настилки				

315.	рельсового пути и установки лебедок, предназначенных для транспортирования материалов и оборудования, необходимых при проведении и ремонте в наклонных выработках, оборудованных конвейерами. Для исключения одновременной работы конвейера и лебедки устанавливаются соответствующие электрические блокировки				
316.	Наличие устройств заводского изготовления для закрепления в выработках приводных, натяжных и концевых станций скребковых конвейеров, механизированной передвижки скребковых конвейеров в очистных выработках, натяжении цепи конвейеров при ее сборке и разборке, стягивания концов ленты при ее стыковке на ленточных конвейерах				
	Недопущение:				

317.	1) ремонта, смазки движущихся деталей и очистки конвейеров во время их работы , работы при заштыбованном конвейере и неисправных роликах или при их отсутствии, касания ленты неподвижных элементов конвейерного става или крепи; 2) перевозки людей, леса, длинномерных материалов и оборудования на не приспособленны х для этих целей конвейерах				
	Периодичность осмотра конвейера, аппаратуры управления, роликов, натяжных и загрузочных устройств, ленты и ее стыков, а также устройств, обеспечивающи х безопасность эксплуатации конвейера (тормозных устройств, средств улавливания ленты) лицом контроля или назначенным лицом - ежесменно. Осмотр и проверка работы				

318.	аппаратуры управления и защиты (датчиков схода и пробуксовки ленты, уровня загрузки, экстренной остановки), устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации конвейеров (тормозов, ловителей ленты , блокировки ограждений), средств противопожарной защиты и наличия воды в противопожарном составе производится один раз в сутки механиком участка или назначенным лицом. Проверка надежности работы предохранительных средств конвейера и состояния ленты производится не реже одного раза в месяц главным механиком шахты или его заместителем. Результаты проверки заносятся в журнал записи состояния конвейера				
	Выполнение ревизии и наладки стационарных конвейерных				

319.	линий перед вводом в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации один раз в год, специализированной наладочной организацией				
320.	Соблюдение ежесменной очистки от просыпавшейся горной массы выработок, в которых установлены ленточные конвейеры				
321.	Наличие паспорта по порядку эксплуатации и обслуживания машин с двигателями внутреннего сгорания (далее – ДВС), в том числе устройство гаражей, складов горюче-смазочных материалов, мастерских, пунктов мойки деталей горючей жидкостью, пунктов заправки машин и их временного отстоя				
	Наличие на машинах с ДВС системы очистки выхлопных газов. Недопущение в шахте применения				

322.	двигателей, в отработавших газах которых следующие величины: 1) окись углерода – 0,2 процентов (до газоочистки), 0,08 процентов (п о с л е газоочистки); 2) окислы азота в пересчете на NO2 – 0,08 процентов (до газоочистки), 0,08 процентов (п о с л е газоочистки); 3) альдегиды в пересчете на акролеин – 0 процентов (до газоочистки), 0,001 процентов (п о с л е газоочистки)				
323.	Порядок проверки в период эксплуатации состава неразбавленных отработанных газов, каждого дизельного двигателя, после газоочистки на холостом ходу и рудничной атмосферы на окись углерода и окислы азота				
	Не допускается эксплуатация машин, в выхлопных газах которых содержание вредных газов превышает предельно				

324.	допустимые концентрации. Состав рудничной атмосферы в основных местах работы машин с ДВС определяется на окись углерода и окислы азота у кабины машиниста не реже одного раза в месяц				
325.	Требование к обособленному проветриванию с выдачей отработанного воздуха на исходящую струю к гаражам, подземным складам горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), местам опробования и регулировки ДВС				
326.	Требование к кабине машин с ДВС, их количеству (одна или две) и конструктивному оформлению				
	Требования к оснащению машины с ДВС техническими средствами по управлению: 1) пуском двигателя; 2) частотой вращения дизельного двигателя (акселератор); регулированием				

327.	скорости и движением локомотива "вперед", "назад", "нейтраль" (реверсор); 3) системами рабочего и экстренного торможения, освещением; 4) песочной системой (только для напочвенных рельсовых дизелевозов); системой пожаротушения; стояночным механическим тормозом; звуковым сигналом; 5) подачей дополнительного топлива при пуске или прекращении подачи топлива				
328.	Требования к конструкции и расположению органов управления. При наличии второй кабины оснащение обеих кабин средствами управления и контроля за движением дизелевоза – идентично				
	Требования к оборудованию машины с ДВС устройствами защиты, автоматически останавливающими двигатель				

329.	при превышении температуры: 1) 150 градусов Цельсия – наиболее нагреваемой поверхности двигателя; 2) 75 градусов Цельсия – температуры выхлопных газов на выходе в рудничную атмосферу; 3) 115 градусов Цельсия – температуры масла двигателя, при снижении уровня воды в жидкостном нейтрализаторе и рабочей жидкости в гидросистеме, а также снижении давления масла и рабочей жидкости гидросистемы и н и ж е допустимого уровня. В топливной системе двигателя предусматривается устройство аварийной остановки, закрывающее подвод топлива в впрыскивающий насос				
330.	Требования к конструкции устройства тепловой защиты, обеспечивающе				

	й возможность контроля ее срабатывания				
331.	Требования к конструкции топливного бака дизелевоза, защищенного от механических и температурных воздействий и имеющего клапан, автоматически открывающийся п р и подсоединении заправочного шланга и автоматически закрывающийся после его отсоединения. Отверстие в топливном баке (сапун), служашее для выравнивания в нем давления воздуха, защищено пламеперекрыва телем				
332.	Наличие на транспортной машине с ДВС стационарного противопожарно го устройства, приводимого в действие из кабины машиниста, и переносного огнетушителя. При включении устройства пожаротушения двигатель останавливается за время не более 25 секунд				

333.	Требования к напочвенным дизелевозам сцепной массой 8 тонн и более, которые должны иметь одну центрально расположенную или две концевые кабины закрытого или полужакрытого типа с крышами и двумя выходами (с правой и с левой стороны) и закрытый прозрачным материалом оконный проем. Кабина дизелевоза оборудуется сиденьем. На дизелевозах шириной более 1 0 5 0 миллиметров предусматривается съемное сиденье для стажера машиниста				
	Требования к тормозной системе дизелевоза, обеспечивающая : 1) торможение на стоянке – длительное удержание поезда расчетной массы на уклоне 0,05 при коэффициенте сцепления колес с рельсами 0,17;				

334.	2) оперативное (рабочее) торможение; 3) экстренное торможение – остановку поезда на пути – не более 40 метров при перевозке груженого состава расчетной массы , не более 80 метров при перевозке груженого состава дизелевозом сцепной массой свыше 10 тонн и не более 20 метров при перевозке людей . Время срабатывания тормозной системы не превышает 2 секунд				
335.	Требования к конструкции монорельсового дизельного локомотива включающего: дизельную секцию с гидропередачей, тяговые блоки, тормозные тележки, кабины машиниста. Монорельсовый поезд имеет две кабины управления: одну – в голове, другую – в хвосте состава. Кабина имеет лобовое стекло, не дающее острых осколков				

	при разрушении, и ограждения дверных проемов. Дверные проемы имеют ширину не менее 0,7 метров и высоту не менее 1,0 метра				
336.	Требования к конструкции тягового блока состоящего из двух ведущих футерованных колес и устройства прижатия их к монорельсу. На локомотиве имеется устройство контроля усилия прижатия ведущих колес к рельсам				
337.	Наличие на монорельсовом локомотиве с ДВС системы управления, обеспечивающую: 1) включение и выключение тяги, регулирование скорости и наложение тормозов; 2) управление только из одной кабины				
	Наличие на дизельном локомотиве оперативной, стояночной и аварийной системы торможения. Система				

338.	аварийного торможения срабатывает при ручном воздействии, а также автоматически при превышении максимальной скорости движения (2 метра в секунду) на 25 процентов или при разрыве состава и обеспечивает остановку поезда расчетной массы на максимально допустимом уклоне на пути не более 10 метров с замедлением не более 35 метров в секунду в квадрате				
339.	Требования по регулировки двигателей на машинах, находящихся в эксплуатации, производящаяся в специально отведенных для этой цели выработках. На устройствах по регулированию топливной аппаратуры устанавливаются пломбы, которые ставятся лицом, допускающим машину к эксплуатации. По окончании планового ремонта и проверки				

	двигателя пломбы и маркировки топливной аппаратуры восстанавливаю тся				
340.	Назначение грузовых и грузолюдских напочвенных и монорельсовых дорог - перевозка материалов, оборудования и людей платформами, вагонетками по горизонтальным и наклонным (до 25 градусов) подземным выработкам, в том числе искривленным в горизонтальной и вертикальной плоскостях				
341.	Наличие паспорта, утвержденного техническим руководителем шахты, на оборудование горных выработок дорогами				
	Требования при формировании составов дорог с сосредоточенно й парашютной системой (с одной тормозной тележкой): 1) в выработках с односторонним уклоном пассажирские				

342.

кабины
располагаются
выше тормозной
тележки;
2) в выработках
с о
знакопеременны
м профилем
пассажирские
кабины
соединяются с
тормозной
тележкой, а
также между
собой не менее
чем двумя
соединительным
и элементами,
элементы
соединения
заводского
изготовления и
имеют не менее
чем 10-кратный
запас прочности
по отношению к
максимальной
статической
нагрузке в
режиме
перевозки
людей и 6-
кратный запас в
режиме
перевозки
грузов;
3) в выработках
с о
знакопеременны
м профилем не
допускается в
процессе
эксплуатации
производить
отцепку
пассажирских
элементов
состава от
тормозной
тележки;
4) грузовая
часть состава
оборудуется
средствами,

	препятствующи м и самопроизвольн ому скатыванию вагонеток; 5) сцепки и контрсцепки заменяются новыми не позже чем через пять лет после навески				
343.	Требования к парашютной системе дорог, включаемой автоматически при превышении допустимой скорости движения не более чем на 25 процентов и вручную с места расположения (в составе) лицом, управляющим дорогой. На грузовых дорогах, имеющих рабочую скорость не более 1 метра в секунду, допускается производить включение парашютов при скорости 2 метров в секунду. Остановка состава парашютами происходит на пути не более 10 метров. Конструкция аварийной тормозной (парашютной) системы дороги может быть				

	рассредоточенно й (расположенной на двух или нескольких тормозных тележках), функции тормозных тележек могут выполнять буксировочные тележки и пассажирские вагонетки с парашютами				
344.	Требование к лицам, допущенным к управлению дорогой - прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение на право управления данной дорогой и назначенные приказом по шахте				
345.	Требование по нахождению перевозимых дорогой людей, в том числе управляющих ею и сопровождающи х груз, в специальных пассажирских кабинах, расположение которых в составе и способ установки на грузонесущих тележках определяются эксплуатационн о й документацией				

	и паспортом установки дороги. Пешее сопровождение груза не допускается				
346.	Наличие освещения посадочных площадок и выработок, оборудованных грузолоудскими дорогами				
347.	Требование к управлению дорогой из состава или с привода по сигналам из состава, при этом лицо, управляющее дорогой или подающее сигналы из состава, находится в передней части первой по ходу движения пассажирской кабины. Допускается управлять грузовой дорогой с привода по сигналам с конечных пунктов откатки				
348.	Требование к количеству людей, находящихся в составе, при работе грузолоудской дороги в режиме перевозки грузов - не превышает трех человек.				

	Количество людей в составе грузовой дороги не превышает двух человек				
349.	Требования по перевозки людей и грузов дорогами в конвейеризованных выработках во время работы конвейера при углах наклона выработки не более 10 градусов при условии оборудования конвейера ловителями ленты или устройствами контроля целостности тросов (для резинотросовых лент). Допускается перевозка грузов при работающем конвейере в выработках с углом наклона до 18 градусов				
350.	Требования к остановки дороги, находящейся рядом с конвейером, при перевозке людей конвейером, а также при обслуживании и ремонте конвейера, а линия управления ею – блокируется				
	Наличие на посадочных				

351.	площадках грузолюдских д о р о г объявления с указанием кода применяемых сигналов, общего количества посадочных мест в составе, фамилии лица, ответственного за перевозку людей				
352.	Недопущение: 1) перевозки людей в составе с грузом, за исключением л и ц , управляющих дорогой и сопровождающи х груз; 2) управления дорогой лицами, к р о м е определенных лиц; 3) езды людей на грузовых тележках (вагонетках); 4) эксплуатации дорог в выработках с неисправной крепью и при отсутствии требуемых зазоров по сечению выработки, а также при неисправности п у т и , подвижного состава, тормозных систем, аппаратуры				

	управления, сигнализации и средств связи; 5) перевозки крупногабаритного оборудования без участия лица контроля; 6) прицепки платформы с длинномерными материалами или с крупногабаритными оборудованием непосредственно за или перед кабиной, в которой находятся люди; 7) передвижения людей по наклонной выработке во время работы напочвенной дороги				
353.	Требования к поддерживающим и направляющим устройствам, расстояние между которыми определяется эксплуатационной документацией и паспортом установки дороги, при этом угол перегиба каната на блоках и роликах поддерживающих и направляющих устройств не превышает 6 градусов				

354.	Наличие предохранительного тормоза колодочного или дискового типа, имеющего грузовой или пружинный привод и воздействующего на канатоведущий (приводной) шкив				
355.	Требования к управлению дорогами и сигнализацией, специально предназначенной аппаратурой, которая обеспечивает: 1) дистанционное управление приводом дороги кондуктором из состава с любой точки трассы; 2) местное управление приводом дороги с места установки приводной станции по сигналам кондуктора; 3) экстренную остановку привода любым лицом с трассы дороги и с поста местного управления, с выключением привода и наложением тормозов; 4) возможность подачи кодовых				

	сигналов с любой точки трассы; 5) автоматическую остановку привода при проезде составом конечных пунктов откатки , опускании натяжного груза и ж е допустимого уровня, превышении скорости тягового каната на 25 процентов от номинальной, снижении скорости (пробуксовке) тягового каната относительно приводного шкива на 25 процентов, неисправности цепей управления или цепей экстренной остановки, срабатывании тормозных устройств				
	Недопущение аппаратурой управления при рабочем состоянии возможности: 1) одновременного дистанционного и местного управления приводом дороги; 2) пуска привода дороги без подачи				

356.	предпускового предупредительного сигнала; 3) повторного пуска привода при срабатывании защиты от снижения (пробуксовки) или превышения скорости каната; 4) повторного пуска привода, пока не будет снят сигнал "Стоп" с места остановки дороги при экстренном отключении; 5) повторного пуска привода в сторону переподъема при наезде состава на конечной выключатель в конечных пунктах откатки				
357.	Наличие ограждения места установки приводной станции и натяжного устройства дороги				
	Наличие на приводной станции двух тормозов: рабочего и предохранительного. Наличие на приводной станции червячной передачи не может служить заменой тормоза . Отношение				

358.	величины моментов, развиваемых предохранительным тормозом при заторможенном состоянии привода, к статическим моментам устанавливается не менее 1,8 при угле наклона до 15 градусов, не менее 2 при 20 градусах, не менее 2,6 при 25 градусах, не менее 3,0 при 35 градусах. Замедление, как при рабочем, так и при предохранительном торможении не превышает величины, обусловленной возможностью проскальзывания каната по шкиву тягового органа				
359.	Требования к посадочным площадкам в местах посадки людей на подвижной состав грузопассажирских дорог с проходом шириной не менее 1 метра со стороны посадки. Для посадочных площадок, периодически переносимых в процессе эксплуатации,				

	допускается уменьшение ширины прохода до 0,7 метров				
360.	Периодичность обслуживания дороги персоналом - ежемесячно перед началом работы, а выработку, привод, парашютные устройства и электрооборудование в а н и е ответственным лицом, назначенным приказом по шахте - не реже одного раза в сутки. Контроль состояния оборудования дороги механиком участка, в ведении которого находится дорога - еженедельно, а грузолудской главным (старшим) механиком шахты или назначенным им лицом - ежеквартально. Наличие и проверка ведения специального журнала, в который заносятся результаты осмотра				
	Проверка своевременного				

361.	испытания ограничителя скорости аварийной тормозной (парашютной) системы ежемесячно под руководством механика участка, в соответствии с документацией изготовителя, на дорогах, установленных в выработках с углом наклона более 6 градусов				
	Для дорог длиной более 500 метров допускается производить осмотр каната поэтапно в течение нескольких смен, не превышая установленной периодичности. Осмотр канатов на грузовых дорогах, не имеющих специальной смотровой скорости до 0,3 метров в секунду и установленных в выработках с углом наклона менее 10 градусов, производится при остановленном канате путем его обхода. Допускается также проводить ежесуточный осмотр каната, у				

362.	которого число оборванных проволок не превышает 2 процентов от общего числа проволок на длине шага свивки, при скорости движения до 1 метра в секунду. В случае экстренного нагружения каната работа дороги немедленно останавливается для осмотра каната. Еженедельный осмотр каната грузовой дороги проводится электрослесарем, а ежемесячный осмотр каната всех типов дорог проводится электрослесарем с участием механика участка. Результаты осмотров заносится в Журнал осмотра канатов и их расхода				
363.	Требование к напочвенным дорогам, которые могут располагаться в отдельных выработках или в выработках с конвейерами. Параллельная установка дорог допускается только в выработках с				

	уклоном до 0,050				
364.	Требования к зазорам, для рельсового транспорта, для людей в конвейеризованных выработках устраиваются между подвижным составом и крепью выработки. Не допускается располагать тяговый канат дороги в проходах, предназначенных для передвижения людей				
365.	Наличие проходов для людей с обеих сторон выработки на двухпутных участках выработки, а также при оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения напочвенных дорог между собой или с другими средствами транспорта				
	Требования к дорогам в выработках, имеющих уклон пути более 0,005 - обязательно оснащаемых парашютной системой. В				

366.	выработках со знакопеременным профилем, имеющих участки с обратным уклоном, протяженностью более двух длин состава, применяются дороги, оборудованные парашютной системой двустороннего действия				
367.	Требование к типу рельс и способу настилки рельсовых путей в выработке, оснащенной напочвенной дорогой и соответствие их типу парашютной системы				
368.	Требование к конструкции стрелочного перевода для напочвенных дорог, исключающее повреждение тягового каната				
369.	Требование к наибольшей рабочей скорости напочвенных дорог, если привод не обеспечивает плавного регулирования скорости, которая не				

	должна превышать 1 метра в секунду				
370.	Недопущение размещения в одной наклонной выработке средств монорельсового и рельсового транспорта				
371.	Наличие зазора между габаритами подвижного состава двух монорельсовых дорог (в выработках с двухпутным монорельсовым транспортом), не менее 0,4 метра				
372.	Требование к проходам для людей при оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения монорельсовых дорог между собой или с другими видами транспорта, которые должны быть с обеих сторон выработки				
373.	Требование к величине зазора на закруглениях и примыкающих к ним прямых участках выработок, а также длины примыкающих к закруглениям прямых участков в				

	зависимости от радиуса закруглений выработки				
374.	Требование к величине расстояния между днищами подвижного состава и почвой выработки или расположенным на почве оборудованием - не менее 0,4 метра. При перевозках крупногабаритного оборудования допускается с письменного разрешения технического руководителя шахты уменьшение зазора между нижней кромкой перевозимого груза и почвой выработки или расположенным на почве оборудованием до 0,2 метров при выполнении следующих условий: 1) сопровождение груза лицом контроля; 2) выключение конвейера и механическая блокировка его пускателя при доставке по конвейеризованным выработкам				

375.	Наличие прохода в местах посадки людей на подвижной состав монорельсовых дорог шириной не менее 1 метра со стороны посадки				
376.	Требование к местам пересечения монорельсовых дорог с кабелями, трубопроводами в соответствии с паспортом установки дороги таким образом, чтобы исключалась возможность их соприкосновения				
377.	Наличие жестких сцепок подвижного состава монорельсовой дороги, обеспечивающих возможность работы дороги в горизонтальных и наклонных выработках, безопасность сцепления, а также исключаящих возможность самопроизвольного расцепления				
	Требование к скорости движения составов монорельсовых дорог, которая определяется				

378.	конструкцией и паспортом дороги. Перевозка длинномерных и крупногабаритных грузов осуществляется при скорости не более 1 метра в секунду				
379.	Требование к формированию составов монорельсовых дорог в строгом соответствии с руководством и л и инструкцией по эксплуатации. Если грузовая часть состава не оснащена аварийной тормозной (парашютной) системой, то грузовые тележки соединяются с улавливаемой (оборудованной парашютами) частью состава, а также между собой, кроме сцепки, также контрсцепками				
	Требование по загрузке состава монорельсовой дороги, чтобы между находящимися на смежных тележках грузами выдерживалось расстояние, но не менее 0,3 метра. При этом на всем протяжении				

380.	трассы дороги обеспечивается зазор между верхней кромкой перевозимого груза и нижней кромкой монорельсового пути не менее 50 миллиметров. Боковые отклонения перевозимых грузов в процессе движения не превышают 0,2 метра				
381.	Недопущение эксплуатации монорельсовых дорог: 1) в выработках с неисправной крепью и при отсутствии требуемых при установке дороги зазоров по сечению выработки; 2) при неисправности монорельсового пути, подвижного состава, тормозной системы, аппаратуры управления, сигнализации и средств связи				
	Требование к несущему органу монорельсовой дороги (монорельсовый путь), который собирается из стандартных				

382.	секций заводского изготовления. Устройства для подвески монорельсового пути заводского изготовления должны соответствовать типу крепи выработки. Конструкция монорельсового пути предусматривает возможность установки специальных устройств (растяжек), предотвращающих раскачивание монорельсового пути в плоскости поперечного сечения выработки				
383.	Требование к запасу прочности устройств для подвески монорельсового пути, имеющих не менее чем 3-кратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке, обеспечивающих возможность регулировки положения монорельса по высоте и приспособленных для подвески к соответствующим видам крепи выработки. При				

	использовании для подвески монорельса цепей последние имеют не менее чем 5-кратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке				
384.	Требование к монтажу монорельсового пути на искривленных участках или сопряжениях горных выработок, с радиусом изгиба и длиной, определенных паспортом установки дороги				
385.	Наличие пониженной скорости привода монорельсовой дороги с тяговым приводом, для осмотра тягового каната				
386.	Требование к тяговым канатам, применяемым на монорельсовых дорогах, которые должны быть круглопрядные грузоподъемные канаты диаметром не менее 15 миллиметров				
	Периодичность осмотра обслуживающим				

387.	персоналом (кондуктором и ли машинистом) подвижного состава, приводную станцию, натяжного устройства, локомотива, сцепки, сигнальных устройств и аварийных тормозных устройств (парашютов) - ежесменно перед началом работы; монорельсового пути, привода, парашютных устройств и электрооборудования лицом, назначенным приказом по шахте - не реже одного раза в сутки. Соблюдение контроля состояния монорельсовой дороги еженедельно механиком участка, в ведении которого находится дорога, и ежеквартально главным (старшим) механиком шахты				
13. Шахтный подъем					
	Требования к величинам максимальных скоростей				

388.	подъемных машин при подъеме и спуске людей и грузов по вертикальным и наклонным выработкам, определенных паспортом завода изготовителя				
389.	Требования к величинам среднего замедления движущегося сосуда, как при предохранительном, так и при рабочем торможении в экстренных случаях, не должна превышать при угле наклона 5 градусов - 0,8 метров в секунду в квадрате, 10 градусов - 1,2 метров в секунду в квадрате, 15 градусов - 1,8 метров в секунду в квадрате, 20 градусов - 2,5 метров в секунду в квадрате, 25 градусов - 3,0 метров в секунду в квадрате, 30 градусов - 3,5 метров в секунду в квадрате, 40 градусов - 4,0 метров в секунду в				

	квадрате, 50 градусов и более - 5,0 метров в секунду в квадрате				
390.	Наличие на шахтной подъемной установке, для защиты от переподъема и превышения скорости следующих предохранитель ных устройств: 1) каждый подъемный сосуд ((противовес) – концевым выключателем, установленным в выработке или в копре и предназначенны м д л я включения предохранитель ного тормоза при подъеме сосуда на 0,5 метров выше уровня верхней приемной площадки ((нормального положения при разгрузке), и дублирующим концевым выключателем на указателе глубины (или в аппарате задания и контроля хода)				
	2) В наклонных выработках концевые выключатели устанавливаютс я на верхней приемной				

391.	площадке на расстоянии 0,5 метров от нормального положения, обусловленного рабочим процессом				
392.	3) Подъемные установки с опрокидными клетями имеют дополнительные концевые выключатели, установленные на копре на 0,5 метров выше уровня площадки, предназначенной для посадки людей в клеть. Работа этих концевых выключателей также дублируется концевыми выключателями, установленными на указателе глубины (в аппарате задания и контроля хода). Дополнительные концевые выключатели (основные и дублирующие) на установках с опрокидными клетями включаются в цепь защиты в зависимости от заданного режима "груз" или "люди"				
	4) ограничителем скорости, вызывающим				

393.	включение предохранительного тормоза в случае: превышения в период замедления скорости защитной тахограммы, величина которой в каждой точке пути замедления определяется из условий предотвращения аварийного переподъема скипов и клетей; превышения скорости равномерного хода на 15 процентов; подхода сосуда к верхней, нижней и промежуточным приемным площадкам, а также к жестким направляющим при канатной армировке ствола, со скоростью более 1 метра в секунду при спуске-подъеме людей и 1,5 метров в секунду – при спуске-подъеме груза				
	Лебедки грузовых и действующих людских наклонных подъемов в подземных выработках до оснащения их				

394.	ограничителями скорости оснащаются аппаратом, вызывающим включение предохранительного тормоза в случае превышения скорости равномерного хода на 15 процентов, и контролем скорости в 1-2 точках на участках замедления				
395.	Оснащение на шахтной подъемной установке блокировкой от чрезмерного износа тормозных колодок				
396.	Требования к замене шкивов с литыми или штампованными ободьями, для которых не предусматривается использование футеровки, при износе реборды или обода на 50 процентов начальной их толщины и во всех случаях, когда обнажаются торцы спиц. Допускается наплавка желоба шкива при износе его в глубину не более 50 процентов				

	начальной толщины				
397.	Требования к подвесной аварийно-спасательной лестнице, при проходке и углубке стволов, на случай аварии с подъемом, длиной, обеспечивающей размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены. Лестница прикрепляется к канату лебедки, оборудованной тормозами и имеющей комбинированный привод (механический и ручной). При проходке стволов глубиной до 100 метров лебедки для подвески аварийно-спасательных лестниц могут иметь только ручной привод, и оборудованы тормозами и храповичным остановом				
	Наличие предохранительных решеток, для предупреждения перехода людей через подъемные отделения, на всех горизонтах				

398.	шахты перед стволами и посадочных кулаков. Наличие на верхней приемной площадке дверей, в том числе гильотинного типа при наличии дополнительного ограждения, препятствующего доступу людей к стволу до полной остановки клетки в период ее отправления				
399.	Требования к подъемным установкам в стволах, по которым не предусмотрен спуск и подъем людей. При проходке стволов во время спуска-подъема оборудования проходческими лебедками работа подъема разрешается только для перемещения наблюдающих за спуском-подъемом оборудования рабочих и технического персонала				
	Наличие стопорных устройств, обеспечивающих единичную				

400.	дозировку и предотвращающих произвольное скатывание вагонетокна всех промежуточных, нижних и верхних приемных площадках вертикальных стволов, по которым производится подъем и спуск грузов в вагонетках, а также на площадках перед опрокидывателем				
401.	Наличие допуска к применению в шахтах всех вновь создаваемых защитных и предохранительных средств (тормозные, парашютные, подвесные устройства), защитной и предохранительной аппаратуры (ограничители скорости, регуляторы давления), схем управления и автоматизации людских и грузолудских установок				
	Требования к суммарному зазору между направляющими башмаками скольжения				

402.	подъемного сосуда (противовеса) и проводниками при их установке: 1) на базовой отметке: для рельсовых проводников – 10 миллиметров, деревянных – 20 миллиметров; 2) по глубине ствола: для рельсовых проводников – 10 ± 8 миллиметров, деревянных – 20 ± 10 миллиметров. При применении на подъемных сосудах упругих рабочих направляющих устройств качения суммарный зазор между контактными поверхностями предохранительных башмаков скольжения и проводников при их установке составляет на базовой отметке: для рельсовых проводников – 20 миллиметров, коробчатых – 30 миллиметров				
	Требования к инструментальной проверки износа проводников на каждом ярусе армировки ствола для				

403.	металлических— через 1 год, деревянных, а также в стволах, где срок службы металлических проводников составляет менее 5 лет — через 6 месяцев. Ответственным за проверку является главный механик шахты				
404.	Требования к эксплуатационн ым зазорам между максимально выступающими частями подъемных сосудов стационарных подъемных установок, крепью и расстрелами в вертикальных стволах, в соответствии с типом и расположением армировки при всех видах крепей ствола. При проходческом подъеме величина зазора между средними направляющими канатами не менее 300 миллиметров. При глубине ствола свыше 400 метров устанавливаютс я отбойные канаты или другие устройства,				

	предупреждающ ие возможность столкновения бадей				
405.	Требования к приводу людских и грузоподъемных подъемных установок, которые должны иметь электрический привод. Лебедки , служащие для спуска и подъема людей в вагонетках по наклонным и вертикальным выработкам, должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к подъемным машинам				
406.	Наличие аппарата (индикатора) на подъемной машине или лебедки, показывающего машинисту положение сосудов в стволе , а при работе подъемной машины на проходке или углубке ствола на реборде барабана отметки верхнего среза раструба проходческого подвесного полка. Каждая подъемная машина имеет исправно действующие:				

	1) самопишущий скоростемер (для машин со скоростью свыше 3 метров в секунду, установленных на поверхности); 2) вольтметр и амперметр; 3) манометры, показывающие давление сжатого воздуха или масла в тормозной системе				
407.	Наличие на каждой подъемной машине (лебедке) рабочего и предохранитель ного тормоза с независимым включением привода. Наличие на проходческих лебедках и лебедках для спасательных лестниц () скорость движения концевого груза соответственно не более 0,2 и 0,35 метров в секунду): маневрового тормоза на валу двигателя или на промежуточном валу, предохранитель ного тормоза, стопорного устройства на барабане () храповичный останов) и блокировки,				

	исключающая п у с к электродвигател я в направлении спуска груза при включенных предохранитель ном тормозе и стопорном устройстве				
408.	Требования к моментам, создаваемым предохранитель ным тормозом (тормозной момент), в заторможенном (неподвижном) состоянии подъемной машины (лебедки) к максимальным статическим моментам, которые составляют не менее: 2,1 при угле наклона до 20 градусов, не менее 2,6 – при 25 градусах, не менее 3,0 – при 30 градусах и более. У проходческих лебедок и лебедок для спасательных лестниц (со скоростью движения концевого груза соответственно 0,2 и 0,35 метров в секунду) тормозные моменты, создаваемые отдельно как маневровым, так и предохранитель				

	ным тормозом, – не менее 2-кратного наибольшего статического момента нагрузки. При этом включен и предохранительного тормоза сопровождается автоматическим сбавыванием маневрового тормоза				
409.	Требования к навивке канатов на барабаны машин на поверхностных грузоподъемных и людских – однослойная. На подъемных машинах вертикальных грузовых и аварийных подъемов, людских и грузоподъемных в подземных выработках с углом наклона от 30 градусов до 60 градусов, допускается двухслойная навивка канатов на барабаны. Трехслойная навивка допускается на всех остальных эксплуатационных подъемах и при проходке вертикальных и наклонных выработок. На аварийно-ремонтных и вспомогательных				

	х грузовых подъемных установках (породные стволы, подъем грузов на эстакады, спуск и подъем грузов и вспомогательных материалов по вертикальным и наклонным выработкам с количеством циклов не более 10 в смену), а также проходческих лебедках со скоростью не выше 0,4 метров в секунду и лебедках для спасательных лестниц (скорость до 0,35 метров в секунду), допускается многослойная навивка				
410.	Требования к футеровки барабанов - нарезанные канавки независимо от числа слоев навивки каната. Наличие футеровки и нарезанных канавок на барабанах проходческих лебедок (скорость не выше 0,2 метров в секунду) и лебедок спасательных лестниц (скорость 0,35				

	метров в секунду) не обязательно				
411.	Периодичность осмотра подъемных сосудов, парашютов, стопоров, подвесных устройств, направляющих башмаков, посадочных, загрузочных и разгрузочных устройств, направляющих и отклоняющих шкивов, их футеровку и подшипники, тормозную систему и других элементов подъемной машины, аппаратуры защиты и систем управления - ежесуточно механиком подъема или лицом, имеющим соответствующую квалификацию и назначенным приказом по шахте для этой цели. Этим же лицом армировка ежесуточно осматривается при скорости движения сосудов до 1 метра в секунду и не реже одного раза в неделю при				

	скорости 0,3 метров в секунду. Участки стволов, находящиеся в ремонте, осматриваются ежедневно при скорости 0,3 метров в секунду				
412.	Периодичность осмотра шкивов старшим механиком шахты, перед навеской нового каната и в дальнейшем - не реже одного раза в квартал. При этом измеряется сечение желоба шкива и толщина его тела. Главный или старший механик шахты не реже одного раза в 15 календарных дней производят проверку правильности работы предохранительного тормоза и защитных устройств и не реже одного раза в месяц – исправность всех остальных вышеуказанных элементов подъемной установки. Результаты осмотров заносятся в Журнал осмотра подъемной установки				

413.	Осмотр копров комиссией под председательством технического руководителя шахты. Осмотр металлических и железобетонных копров производится один раз в год, а деревянных и проходческих – два раза в год				
414.	Периодичность осмотра проходческих лебедок ежемесячно и перед каждой спуско-подъемной операцией электрослесарем, один раз в неделю – механиком проходки (участка), один раз в месяц – главным механиком шахтопроходческой (шахтостроительной) организации				
415.	Требования к машинистам подъемных машин, назначаемые приказом руководителя шахты - общий стаж работы на шахте не менее 1 года, прошедшие специальное обучение, получившие соответствующее удостоверение и прошедшие				

	двухмесячную стажировку. Машинистами людских и грузоподъемных назначаются лица, проработавшие не менее 1 года на грузовых подъемных машинах				
416.	При проходке и углубке стволов машинистами подъемов могут назначаться лица, прошедшие специальное обучение, получившие соответствующее удостоверение и прошедшие трехмесячную стажировку на подъеме при проходке ствола				
417.	Требования при переходе на управление другой машиной, а также при перерыве в работе более 1 месяца - обязательна стажировка. Не реже одного раза в год производится проверка знаний у машинистов комиссией под председательством главного механика шахты				
	Наличие, в часы спуска и подъема смены рабочих, кроме				

418.	сменного машиниста второго машиниста, имеющего право на управление этой машиной				
419.	Обязанности машиниста, принимающего смену, перед началом работы - проверить исправность машины. Производить спуск и подъем лю д е й разрешается п о с л е предварительного перегона обо и х подъемных сосудов вниз-вверх вхолостую. Результаты проверки машинист заносит в Журнал приемки и сдачи смен				
	Наличие, во время работы клетового подъема на приемной (посадочной) площадке надшахтного здания рукоятчика, а в околоствольных дворах действующих горизонтов стволового. На промежуточных горизонтах, на которых не производится прием и выдача				

420.	грузов и имеется рабочая сигнализация машинисту и рукоятчику, а также прямая телефонная связь с ними, допускается спуск (подъем) людей при отсутствии на них стволовых при следующих условиях: 1) в клетки имеется устройство для непосредственной сигнализации рукоятчику и машинисту, а также телефонная связь или средства беспроводной связи; 2) в клетки находится лифтер (стволовой)				
421.	Наличие объявления, у всех посадочных пунктов и в машинном отделении, с указанием: 1) фамилии лица, ответственного за безопасную организацию спуска и подъема людей; 2) расписания подъема и спуска людей; 3) применяемых сигналов; 4) числа людей, одновременно поднимаемых и				

	спускаемых в каждом этаже клетки, бадье или людской вагонетке. Наличие объявления, обо всех запрещениях и ли ограничениях пользования подъемной установкой для спуска и подъема людей, в посадочных пунктах				
422.	Наличие таблицы, с указанием допустимой загрузки клеток, на всех приемных площадках. Проведение инструктажей, по правилам и нормам загрузки , со стволовыми и рукоятчиками не реже одного раза в квартал				
	Периодичность ревизии и наладки подъемной установки, перед вводом в эксплуатацию и в дальнейшем один раз в год, специализированной наладочной организацией с участием представителей энергомеханической службы шахты. Электрическая часть и				

423.

аппаратура
автоматизирова
н н ы х
подъемных
установок
подлежит
ревизии и
наладке через
каждые 6
месяцев. Не
реже одного
раза в год
маркшейдерская
служба шахты
выполняет
полную
проверку
геометрической
связи шахтного
подъема и копра
. По результатам
проверки
составляется акт
, который
утверждается
техническим
руководителем
шахты. После
ревизии и
наладки
подъемной
установки
главный
механик шахты
и представитель
наладочной
организации
производят
контрольное
испытание. О
проведении
контрольных
испытаний
составляется
протокол,
который
утверждается
техническим
руководителем
шахты. Через 6
месяцев после
ревизии и
наладки каждая
эксплуатационн

	а я и проходческая подъемная установка подвергается техническому осмотру и испытанию комиссией под руководством главного механика шахты (шахтостроитель ной организации) . О проведенном осмотре и испытании составляется акт				
424.	Периодичность осмотра, через каждые 5 лет, подъемных машин с истекшим сроком службы, комиссией под руководством главного механика вышестоящей организации с участием представителей наладочной организации. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации машины принимается комиссией на основании результатов ревизии наладки и при наличии экспертного заключения аттестованной организации на п р а в о проведения				

	работ в области промышленной безопасности				
425.	Требования к подъемной установке, которая должна иметь: 1) график работы подъема, утвержденный техническим руководителем шахты; 2) паспорт подъемной машины и редуктора; 3) детальная с х е м а тормозного устройства с указанием основных размеров; 4) исполнительные электрические с х е м ы (принципиальные, монтажные); 5) схема парашютных устройств (там, где они применяются) с контролируемыми размерами; 6) инструкция для машинистов подъемных установок; 7) прошнурованны е: Журнал осмотра подъемной установки, Журнал осмотра канатов и их расхода, Журнал приемки и сдачи смен				

14. Сигнализация и связь на шахтном транспорте и подъеме

426.	Наличие на каждой подъемной установке устройства для подачи сигнала от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, а также ремонтной сигнализации, используемой при осмотре и ремонте ствола, подъемных сосудов и элементов копрового станка, а в стволах глубиной более 500 метров, для ремонтной сигнализации, средств беспроводной связи. Наличие в клетях, предназначенной для подъема и спуска людей, средств связи с машинным отделением				
	Наличие, кроме рабочей и ремонтной сигнализации, резервной с обособленным питанием по отдельному кабелю или каналу, обеспечивающему работоспособность сигнализации при любой неисправности				

427.	рабочей сигнализации на людских и грузолюдских вертикальных и наклонных подъемных установках (с углом наклона выработки более 50 градусов). При наличии в одном стволе двух подъемных установок, каждая из которых обеспечивает спуск и подъем людей со всех горизонтов, резервная сигнализация может отсутствовать				
428.	Обеспечение возможности подачи сигналов с посадочной площадки на верхнюю приемную площадку и с верхней приемной площадки машинисту подъема при подъеме людей из шахты скипами в аварийных случаях, предусмотренных ПЛА				
	Наличие устройства, показывающего, с какого горизонта подан сигнал, а также устройства, препятствующее одновременному				

429.	поступлению сигнала с разных пунктов, если подъемная установка обслуживает несколько горизонтов				
430.	Наличие лифтера, прошедшего специальное обучение и назначенного приказом по шахте, на одноклеточных людских подъемных установках, оборудованных сигнализацией из клетки. На грузолудских одноканатных подъемных установках, оборудованных сигнализацией из клетки, имеется сигнализация с приемных площадок, а также устройство, не допускающее одновременной подачи сигналов из клетки и с приемных площадок				
	Наличие на вагонетки для перевозки людей по горизонтальным выработкам устройства для подачи сигнала "с т о п" машинисту локомотива. На людских				

431.	подъемах с пассажирскими вагонетками в выработках с углом наклона до 50 градусов предусматривается сигнализация, обеспечивающая подачу сигналов машинисту подъема горнорабочим (кондуктором) из поезда. Если поезд для доставки людей состоит более чем из трех вагонеток, предусматривается сигнализация горнорабочему (кондуктору) поезда, доступная всем пассажирам, находящимся в вагонетках. Наличие на приемных площадках телефонной или производственной связи с машинистом подъема				
432.	Наличие на каждой подъемной установке, используемой при проходке и углубке ствола, не менее двух независимых сигнальных устройств, одно из которых выполняет				

	функции, рабочей сигнализации, а второе – резервной и ремонтной				
433.	Наличие прямой двухсторонней телефонной связи или громкоговорящей связи поверхности с полком при проходке и углубке стволов				
15. Подвесные и прицепные устройства					
434.	Наличие в клетях людских и грузоподъемных двойной независимой подвески – рабочую и предохранительную				
435.	Требования к запасу прочности (по отношению к расчетной статической нагрузке) подвесных устройств, при навеске, не менее 13-кратного – для подвесных и прицепных устройств людских подъемных установок, а также для прицепных устройств и дуг к проходческим бадам				
	Требования к замене или				

436.

ремонту дужки бадьи при износе ее проушины или сменной втулки более чем на 5 процентов диаметра оси. Суммарный износ проушины или сменной втулки дужки и о с и , соединяющей ее с бадьей, должен не превышать 10 процентов диаметра оси. Подвесные и прицепные устройства всех типов должны иметь маркировку с указанием заводского номера и даты изготовления. Не допускается изготовление применяемых в качестве предохранительных подвесок цепей, изготовленных методом кузнечной сварки или ручной электросварки. Запанцированные прицепные устройства при откатке канатом по наклонным выработкам испытываются при каждой запанцировке каната путем спуска и

	подъема максимального груза. Результаты испытаний заносятся в журнал осмотра подъемной установки				
437.	Периодичность осмотра подвесных устройств проходческого оборудования и всех узлов крепления канатов в стволе дежурным слесарем - еженедельно, механиком проходки (участка) - два раза в месяц и главным механиком шахтостроитель ной организации - один раз в месяц				
16. Шахтные канаты					
438.	Требования к подъемным и тяговым канатам людских и грузолудских подъемно-транс портных установок - не ниже марки ВК или В, а для грузовых установок – не ниже марки 1				
	Требования к запасу прочности канатов шахтных подъемных				

установок при навеске, в соответствие:

- 1) головные канаты людских и аварийно-ремонтных установок с машинами барабанного типа, не оборудованные парашютами – 9,0;
- 2) головные канаты грузолудских установок, канаты для подвески грузчиков (грейферов) в стволе и проходческих люлек - 7,5;
- 3) головные канаты грузовых установок - 6,5;
- 4) головные канаты передвижных аварийных установок, канатные проводники в стволах шахт, находящихся в эксплуатации, канаты для подвески полков при проходке стволов, для подвески спасательных лестниц, насосов, труб водоотлива, проходческих агрегатов – 6,0;
- 5) отбойные канаты установок с канатными проводниками,

	канатные проводники проходческих подъемных установок, канаты для подвески проходческого оборудования, в том числе стволопроходческих комбайнов в стволах с глубиной более 900 м, за исключением указанного в п.п . 2) и 4), новые подъемные канаты при разовом спуске тяжеловесных грузов подъемным сосудом или негабаритных грузов под ним – 5,0; б) тормозные и амортизационные канаты парашютов клеток относительно динамической нагрузки – 3,0; 7) стропы многократного использования при опускании негабаритных и длинномерных грузов под подъемным сосудом, сигнальные тросы грузоподъемных и людских подъемных установок – 10,0				
	Недопущение к применению канатов				

440.	одинарной свивки из круглых проволок для навески проходческого оборудования, а также закрытых канатов, в качестве проводников бадьевого подъема				
441.	Применение головных канатов только одного диаметра, конструкции и направления свивки на одноканатных подъемных установках с канатными проводниками для обоих подъемных сосудов				
442.	Требования к запасу прочности канатов дорог вспомогательного транспорта шахт, при навеске, не ниже следующих значений: 6 – на тяговые канаты для подземных пассажирских канатных дорог, монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по людам, натяжные подземных пассажирских подвесных канатных дорог;				

	5 – на тяговые канаты для монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по грузу, вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 4 – на тяговые канаты для скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок				
443.	Требования к испытанию шахтных канатов, в соответствие с Инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой организацией по согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности. Резервный испытанный канат перед навеской может вторично не испытываться, если срок его хранения не превышает 12 месяцев				
	Требования к повторному испытанию шахтных канатов подъемных установок, испытанных				

444.	перед навеской, за исключением канатов для подвески полков, в следующие сроки: 1) через каждые 6 месяцев – головные канаты для людских и грузолудских подъемов, а также для проходческих люлек; 2) через 12 месяцев после навески и затем через каждые 6 месяцев – головные канаты для грузовых, аварийно-ремонтных и передвижных подъемных установок, а также для спасательных лестниц. Подъемные канаты в стволах с жесткими посадочными устройствами подлежат перепанцировке в прицепных устройствах не реже чем через 6 месяцев				
	Соблюдение, перед навеской, испытания тяговых и натяжных канатов подземных пассажирских канатных дорог, тяговых канатов				

445.	монорельсовых и напочвенных дорог. Повторно через каждые 6 месяцев испытываются только тяговые канаты монорельсовых и напочвенных дорог				
446.	Требования к снятию или замене каната по результатам повторного испытания, если суммарная площадь поперечного сечения проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади поперечного сечения всех проволок каната				
	Недопущение навески и использования стальных канатов с порванными, выпученными или запавшими прядями, с узлами, "жучками" и другими повреждениями, а также с уменьшением номинального диаметра более чем на 10 процентов. Применение счаленных канатов				

447.	допускается только для откатки бесконечным канатом грузов по горизонтальным и наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов, а также на подземных пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорогах. При проходке стволов в случае применения для подвесного оборудования канатов длиной более 1000 метров допускается соединение их устройствами, допущенными к эксплуатации по заключению испытательной организации. Устройства для соединения канатов осматриваются один раз в неделю. В случае применения коуш-счалок с жимками один раз в три месяца проверяется надежность соединения путем подтяжки гаек				
	Периодичность осмотра каната шахтных				

448.

подъемных установок, специально выделенными лицами, назначенными приказом по шахте, в следующие сроки:

1) ежедневно – подъемные канаты сосудов и противовесов в вертикальных и наклонных стволах, канаты для подвески механических грузчиков (грейферов) при проходке стволов;

2) еженедельно – тормозные и проводниковые канаты, канаты для подвески полков, кабеля и проходческого оборудования, с участием механика подъема (старшего механика);

3) ежемесячно – подъемные, амортизационные и отбойные канаты, с участием главного механика или старшего механика шахты ; канаты, постоянно находящиеся в стволах, – с участием лиц контроля механической службы

	шахтостроительной организации				
449.	Требования к эксплуатации прядевых канатов шахтных подъемных установок при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего числа их в канате достигает: 1) 5 процентов – для головных канатов сосудов и противовесов, канатов для подвески полков и механических грузчиков (грейферов); 2) 10 процентов – для канатов грузовых концевых откаток по наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов, тормозных, амортизационных, проводниковых, отбойных канатов. Наличие отметки наиболее поврежденных участков (шаг), на которых число оборванных проволок превышает 2 процента от общего числа				

	проволок каната в Журнале осмотра канатов и их расхода				
450.	Допуск к эксплуатации подъемных канатов закрытой конструкции: 1) при износе проволок наружного слоя более чем на половину высоты; 2) при нарушении замка наружных проволок фасонного профиля (расслоение проволок); 3) при выходе проволоки из замка на поверхность каната, если она не поддается заделке в канат или запайке; 4) при наличии т р е х оборванных проволок, считая и запаянные, фасонного профиля наружного слоя на длине участка , равного пяти шкам их свивки или двенадцати – на всей рабочей длине каната. Допуск к эксплуатации канатов, имеющих волнообразные участки без				

	нарушения замка наружных проволок и сохраняющих гладкую поверхность до явного нарушения замка (расслоения) наружных проволок или выхода одной проволоки из замка на указанном участке				
	Требования к осмотру каната вспомогательного транспорта, в следующие сроки: 1) ежедневно специально выделенным лицом – канаты пассажирских подвесных канатных и грузопассажирских монорельсовых и напочвенных дорог, канаты вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 2) еженедельно механиком участка – канаты пассажирских подвесных канатных дорог, бесконечных откаток, монорельсовых и напочвенных дорог, канаты скреперных, маневровых и вспомогательных лебедок;				

451.	3) раз в полгода с участием старшего механика – канаты пассажирских подвесных дорог, монорельсовых и напочвенных дорог. Канаты дорог и лебедок в горизонтальных и наклонных выработках осматриваются по всей длине при скорости движения не более 0,3 метра в секунду. Осмотр канатов на действующих дорогах, не имеющих скорости 0,3 метра в секунду, а также канатов лебедок с нерегулируемой скоростью допускается производить при остановленном канате путем его обхода				
	Недопущение эксплуатации канатов вспомогательного транспорта при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего числа в канате достигает : 1) 5 процентов – для канатов подземных				

452.	пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорог; 2) 15 процентов – для канатов грузовых лебедок в наклонных выработках; 3) 25 процентов – для канатов бесконечных откаток по наклонным выработкам, канатов скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок				
453.	Требования к инструментальному контролю для определения по всей их длине потери сечения стали проволок подъемных прядевых канатов, эксплуатирующихся в вертикальных стволах и на людских и грузолудских подъемах в наклонных выработках, а также канатов для подвески полков при проходке стволов и для подвески стволопроходческих комбайнов - персоналом				

	специализированных организаций				
454.	Сроки проведения (периодичность) инструментального контроля шахтных канатов: до первой проверки, при угле наклона выработок 90 градусов: 1) головной оцинкованный – 12 месяцев; 2) головной без покрытия – 6 месяцев; 3) для подвески спасательных лестниц и проходческих люлек - 6 месяцев; 4) для подвески стволопроходческих комбайнов (грейферов); для подвески полков при проходке и углубке стволов; тормозные парашютов; проводниковые, прядевые; для подвески проходческого оборудования (труб, кабелей) - 12 месяцев				
	Требования к снятию каната или замене новым при потере сечения стали проволоки, достигающей: 1) 10 процентов для тормозных				

455.	канатов парашютов; 2) 15 процентов – для головных трехграннопрядных канатов и круглопрядных канатов с металлическим сердечником; 3) 18 процентов – для головных круглопрядных канатов с органическим сердечником на людских и грузолудских подъемах, проводниковых канатов, а также канатов для подвески полков и проходческого оборудования; 4) 20 процентов – для головных круглопрядных канатов с органическим сердечником на грузовых подъемах и для отбойных канатов				
	Недопущение эксплуатации каната, подверженному экстремальным нагрузкам: 1) при падении на подъемный сосуд тяжелых предметов; 2) при заклинивании движущегося в в е р х подъемного сосуда; 3) при повреждении				

456.	армировки ствола; 4) при ложном срабатывании парашюта; 5) при резком наложении рабочего тормоза в момент значительной скорости движения сосуда ; 6) при внезапно возникшей неуравновешенности системы. Результаты заносятся в Журнал осмотра и расхода канатов				
Подраздел 5. Порядок обеспечения промышленной безопасности в электротехническом хозяйстве					
17. Общие положения					
457.	Требования к применяемым в шахтах электрооборудованию, кабелям и системам электроснабжения, обеспечивающих электробезопасность работников шахты, а также взрыво- и пожаробезопасность				
458.	Требования к электроснабжению шахт по схемам с обособленным питанием подземных электроприемников с установкой разделительных трансформаторов на				

	поверхности шахты				
459.	Недопущение применения в шахтах сети с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Не допущение подсоединения других потребителей и устройств к таким трансформаторам и питаемым от них сетям				
460.	Обеспечение защиты людей от поражения электрическим током с применением защитного заземления, а в подземных электроустановках – аппаратов защиты от утечек тока с автоматическим отключением поврежденной сети. Общее время отключения поврежденной сети напряжением 380, 660 Вольт не превышает 0,2 секунд, а напряжением 1200 Вольт – 0,12 секунды. Для сетей напряжением 127 и 220 Вольт, а также зарядных сетей время срабатывания аппаратов защиты от				

	утечек тока устанавливается инструкцией изготовителя				
461.	Требования к трансформаторам, находящимся на поверхности и питающим подземные электрические сети, снабженным защитой от утечек тока - пробивные предохранители допускается не устанавливать				
462.	Требования к дистанционному, телемеханическому и автоматическому управлению электроприемниками напряжением свыше 1200 Вольт по наличию устройств, блокирующих включение после срабатывания максимальной токовой защиты или защиты от замыкания на землю. При отсутствии оперативного персонала в главной поверхностной подстанции (далее – ГПП) на пульт горного диспетчера выводится сигнализация о срабатывании				

	максимально-токовой, нулевой и защиты от замыканий на землю				
463.	Требования к структурной схеме электроснабжения и управления очистным комплексом выемочного участка. Схемы электроснабжения подземных электроустановок, находящихся в ведении подрядных организаций, согласовываются главным энергетиком шахты и утверждаются руководителем подрядной организации				
464.	Требования по контролю содержания метана при монтаже и ремонте электрооборудования. При работах по испытанию кабеля в шахтах, опасных по газу содержания метана не превышает 1 процент				
	Требования по обозначению надписью, указывающей включаемую установку или участок, а также расчетную				

465.	величину уставки максимальной токовой защиты и пломбировки именными пломбами каждого коммутационног о аппарата, комплектного распределительн ого устройства (далее – КРУ), силового вывода станции управления				
	Недопущение: 1) обслуживания и ремонта электрооборудо вания и сети без приборов и инструмента; 2) проведения оперативного обслуживания электроустаново к напряжением выше 1200 Вольт без защитных средств (диэлектрически х перчаток, бот и л и изолирующих подставок); 3) проведения оперативного обслуживания и управления электроустановк ами без диэлектрически х перчаток, за исключением электрооборудо в а н и я напряжением 42 Вольт и ниже, а т а к ж е электрооборудо в а н и я с				

466.

искробезопасны
ми цепями и
аппаратуры
телефонной
связи;
4) ремонта
электрооборудо
вания и кабелей,
находящихся
п о д
напряжением,
присоединения
и отсоединения
электрооборудо
вания и
электроизмерите
льных приборов
п о д
напряжением;
5)
эксплуатировать
электрооборудо
вание при
неисправных
средствах
взрывозащиты,
блокировках,
заземлении,
аппаратах
защиты,
нарушении схем
управления
защиты и
поврежденных
кабелях;
6) сохранять под
напряжением
неиспользуемые
электрические
сети, за
исключением
резервных;
7) открывать
крышки
оболочек
взрывобезопасн
о г о
электрооборудо
вания без
предварительног
о снятия
напряжения со
вскрываемого
отделения

	оболочки и замера содержания метана; 8) изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы аппаратуры управления, защиты и контроля, а также градуировку устройств защиты без согласования с изготовителем; 9) снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы лицам, не имеющим на это права; 10) включать электрическую сеть с разрывами шланговых оболочек и повреждениями изоляции жил кабелей; 11) применять предохранители без патронов и некалиброванные плавкие вставки; 12) устанавливать электрооборудование ближе 10 метров от заперемыченных тупиковых выработок				
18. Область и условия применения электрооборудования					
	Требование к взрывозащите электрооборудования				

467.	вания , применяемого в подземных выработках шахт, опасных по газу или пыли, по внезапным выбросам угля и газа, в стволах с исходящей и свежей струей воздуха и в надшахтных зданиях, примыкающих к этим стволам - не ниже рудничное взрывобезопасн ое (далее – РВ) и аккумуляторные светильники индивидуальног о пользования с уровнем взрывозащиты - не ниже РВ				
468.	Требования к схемам электроснабжен ия забойных машин и комплексов, обеспечивающи е дистанционное отключение электроприемни ков и кабелей лавы с пульта управления э т и м и машинами. Электрооборудо ваниетакжеоткл ючаетсястацион арнымиавтомати ческимиприбора миконтролясоде ржанияметана				
	Наличие дополнительных мероприятий при применении				

469.	электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу				
470.	Требования по электроснабжению рабочих и резервных вентиляторов в проветриваемых ВМП тупиковых выработках сверхкатегорных шахт, опасных по внезапным выбросам угля и газа - осуществляется обособлено от двух КРУ, запитанных от разных секций шин отдельными передвижными участковыми подземными подстанциями (далее – ПУПП). Любое другое электрооборудование к ПУПП рабочих и резервных вентиляторов не подключается. Не допускается подключение к одной ПУПП вентиляторов местного проветривания разных забоев				
471.	Требования по электроснабжению электроприводов в забойных механизмов - осуществляется от отдельной				

	ПУПП, подключенной к КРУ рабочего питания				
472.	Требования по эксплуатации аккумуляторных электровозов с уровнем взрывозащиты - рудничное повышенной безопасности (далее – РП): 1) в откаточных выработках шахт I и II категории по газу или опасных по пыли, а также в откаточных выработках со свежей струей шахт III категории, сверхкатегорных по газу, и в таких же выработках на пластах, не опасных по внезапным выбросам, шахт, опасных по выбросам; 2) в выработках со свежей струей воздуха на шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, и с суфлярными выделениями при условии приближения их к очистным забоям на расстояние до 50 метров. Не допускается на указанных				

	шахтах заезд электровозов с уровнем взрывозащиты РП в тупиковые выработки				
473.	Требования к приборам общего назначения и приборам рудничного исполнения в подземных выработках шахт, опасных по газу или пыли - с уровнем взрывозащиты РП, а также не имеющих нормально искрящих частей в исполнении рудничное нормальное I (далее – РН I) или приборов общего назначения, если они не выпускаются в рудничном исполнении				
474.	Допустимость применения электрооборудования с уровнем взрывозащиты РП в откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт I и II категории по газу или опасных по пыли				
	Требования к уровню защиты в зарядных камерах с				

475.	обособленным проветриванием шахт, опасных по газу или пыли, в том числе опасных по внезапным выбросам - с уровнем защиты не ниже РП				
476.	Допущение применения электрооборудования в рудничном нормальном исполнении в стволах, околоствольных выработках со свежей струей воздуха и камерах стационарных установок, проветриваемых свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии, шахт, опасных по газу или пыли, за исключением случаев, когда в этих и примыкающих к ним выработках, подающих свежую струю воздуха, имеются суфляры или когда шахта отнесена к опасным по внезапным выбросам				
	Порядок применения не взрывозащищенного электрооборудования				

477.

вания в шахтах, опасных по газу или пыли:

1) применение электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и общего назначения допускается в каждом отдельном случае с разрешения технического руководителя шахты при наличии экспертного заключения аттестованной организации на право проведения работ в области промышленной безопасности.

2) монтаж и эксплуатация электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и общего назначения осуществляются в соответствии с паспортом, утвержденным техническим руководителем шахты.

3) в местах установки электрооборудования ежемесячно производится замер метана, а на шахтах III категории и

	сверхкатегорных по газу, устанавливаются датчики стационарных автоматических приборов контроля метана. 4) электрооборудование выключается при обнаружении метана свыше 0,5 процентов. Включение электрооборудования допускается после восстановления нормального режима проветривания и замера метана в месте установки электрооборудования и на расстоянии не менее 20 метров во всех прилегающих выработках. 5) в пункте установки электрооборудования вывешена краткая инструкция по эксплуатации, а также схемы электроснабжения с нанесением проветривания				
	Требования к взрывозащите применяемого электрооборудования во всех выработках шахт, не опасных по газу				

478.	или пыли - в рудничном исполнении. Измерительным и приборами общего назначения разрешается пользоваться во всех выработках таких шахт. Применение светильников общего назначения, а также ламп без арматуры для освещения забоя допускается только при напряжении не выше 24 Вольт				
19. Электрические проводки					
479.	Требование к применению кабелей для передачи или распределения электрической энергии в подземных выработках с помощью шахтных, не распространяющих горение кабелей, предназначенных для стационарной прокладки по капитальным и основным вертикальным и наклонным выработкам, проведенным под углом свыше 45 градусов, и обсаженным скважинам — бронированные кабели с				

	проволочной броней в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке с поливинилхлоридной, резиновой или бумажной обедненно пропитанной изоляцией				
480.	Допущение к использованию вспомогательных жил в силовых кабелях для цепей управления, связи, сигнализации и местного освещения. Использование вспомогательных жил силового кабеля для искробезопасных цепей допустимо только в экранированных кабелях. Использование вспомогательных жил одного кабеля для неискробезопасных и искробезопасных цепей не допускается, если эти жилы не разделены экранами				
481.	Недопущение применения кабелей всех назначений (силовых, контрольных) с алюминиевыми жилами или в алюминиевой оболочке в				

	подземных выработках и стволах шахт, а также на поверхности шахт во взрывоопасных помещениях				
482.	Недопущение прокладки силовых кабелей по наклонным стволам, бремсбергам и уклонам, подающим струю свежего воздуха и оборудованным рельсовым транспортом с шахтными грузовыми вагонетками, за исключением случаев, когда указанный транспорт используется только для доставки оборудования, материалов и выполнения ремонтных работ				
483.	Допущение на гибких кабелях иметь вулканизированные соединения не более 4 на каждые 100 метров				
484.	Соединение бронированного кабеля с гибким в силовых цепях через зажимы аппарата (пускателя, автомата). Допускаются				

	соединения посредством шинных коробок и л и соединительных муфт заводского изготовления				
485.	Требование к применению кабелей одного сечения для питающих кабельных линий напряжением до 1200 Вольт, по которым проходит суммарный ток нагрузки потребителей. Для этих линий допускается применение кабелей с различными сечениями жил при условии обеспечения всех участков линии защитой от токов короткого замыкания. В местах ответвления от магистральной питающей линии, где сечение жил кабеля уменьшается, устанавливается аппарат защиты от токов короткого замыкания ответвления. Допускается иметь ответвления от питающей линии длиной до 20 метров, если				

	обеспечивается защита от токов короткого замыкания аппаратом магистральной линии				
486.	Требования по прокладки кабеля по кабельным конструкциям и расположению на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом исключается возможность срыва кабеля с конструкции. Расстояние между точками подвески кабеля – не более 3 метров, а между кабелями – не менее 5 сантиметров				
487.	Наличие защиты кабеля от механических повреждений прочными ограждениями из негорючих материалов, на отдельных участках выработок, при необходимости прокладки кабеля по почве. Прокладка кабеля через переключки вентиляционных и противопожарных дверей, вводы кабелей в электромашинн				

	ые камеры и подстанции и выводы их осуществляются с помощью труб (металлических, бетонных). Отверстия труб с кабелями в них уплотняются глиной. Не допускается прокладка двух и более кабелей в одной трубе				
488.	Наличие защиты от механических повреждений устройствами, входящими в состав комплекса кабелей, прокладываемые в лавах. Ближайшая к машине часть гибкого кабеля, питающего передвижные машины, прокладывается по почве на протяжении не более 30 метров. Для машин, имеющих кабелеподборщи к или другие аналогичные устройства, допускается прокладка гибкого кабеля по почве выработки. При работе комбайнов на пластах мощностью до 1,5 метра допускается прокладка гибкого кабеля				

	по почве очистной выработки, если конструкцией не предусмотрен кабелеукладчик				
489.	Требование к высоте, где маловероятно образование слоевых скоплений метана, по прокладки кабелей в шахтах, опасных по газу. Прокладка кабелей связи и сигнализации, а также не изолированных проводов по выработкам производится на расстоянии не менее 0,2 метра от силовых кабелей. Неизолированные провода прокладываются на изоляторах. Силовые кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5 метра от всякого рода металлических трубопроводов. Не допускается совместная прокладка по одной стороне выработки электрических кабелей и вентиляционных труб				
20. Электрические машины и аппараты					
	Применение для питания				

490.

электрических машин и аппаратов напряжения:

1) для стационарных приемников электрической энергии, передвижных подстанций и трансформаторов, а также при проходке стволов – не выше 10000 Вольт;

2) для передвижных электроприемников – не выше 1200 Вольт. В отдельных случаях по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности допускается применение напряжения 3 300, 6 000 или 10 000 Вольт;

3) для ручных машин и инструментов – не выше 220 Вольт;

4) для цепей дистанционного управления и сигнализации КРУ – не выше 60 Вольт, если ни один из проводников этой цепи не присоединяется к заземлению;

	5) для цепей дистанционного управления стационарными и передвижными машинами и механизмами – не выше 42 Вольт				
491.	Ограничение величины мощности короткого замыкания в подземной сети шахты, соответствующей номинальным характеристикам установленного в шахте электрооборудования и сечению кабелей, но не превышающей 1 0 0 мегаВольтЧАмпер. Мощность отключения выключателей КРУ общего назначения при установке их в шахтах – в два раза выше мощности короткого замыкания сети				
492.	Требование по уплотнению кабельных вводов электрооборудования. Неиспользованные кабельные вводы должны иметь заглушки, соответствующие уровню взрывозащиты				

	электрооборудования				
493.	Требование по присоединению жил кабелей к зажимам электрооборудования посредством наконечников, специальных шайб или других равноценных приспособлений, исключающих наличие проволочек жил кабеля вне зажима. Не допускается присоединение нескольких жил кабелей к одному зажиму, если это не предусмотрено конструкцией зажима				
21. Камеры для электрических машин и подстанций					
494.	Недопущение применения в подземных выработках коммутационных и пусковых аппаратов и силовых трансформаторов, содержащих масло или другую горючую жидкость. Это требование не распространяется на КРУ, установленные в камерах с высшей степенью огнестойкости крепи. Не				

	допускается сооружение между параллельными выработками камер для КРУ с масляным заполнением				
495.	Наличие решетчатых и сплошных противопожарн ых дверей во всех камерах, где установлено электрооборудо вание с масляным заполнением. В остальных камерах – решетчатые двери с запорным устройством. Двери камер, в которых нет постоянного обслуживающег о персонала, закрыты. У входа в камеру вывешены надписи "Вход посторонним запрещается", а в камере на видном месте укреплены соответствующи е предупредитель ные знаки. В камерах, где установлено электрооборудо вание с масляным заполнением, устанавливается порог высотой не менее 100 миллиметров. В камерах				

	подстанций и электромашиных камерах длиной более 10 метров обеспечиваются два выхода, расположенных в наиболее удаленных друг от друга частях камеры				
496.	Наличие прохода между машинами и аппаратами в камерах, достаточных для транспортирования машин и аппаратов при их ремонте или замене, но не менее 0,8 метров . Со стороны стен камер – монтажные проходы шириной не менее 0,5 метров . Расстояние от верхней части аппарата до кровли – не менее 0,5 метров . Расстояние от электрооборудования до подвижного состава или конвейера устанавливается не менее 0,8 метров, до стенки выработки и до кровли зазор – не менее 0,5 метров. Не допускается установка подстанций в рельсовых уклонах, за				

	исключением ниш и заездов, оборудованных барьером и ловителем. Зазор между электрооборудованием и кровлей в этом случае – достаточный для обслуживания, но не менее 0,5 метров, между бортом конвейера и полком – не менее 0,4 метра. В этих местах не допускается наличие куполов в кровле и других факторов, способствующих образованию местных (слоевых) скоплений метана				
22. Защита кабелей, электродвигателей и трансформаторов					
	Осуществление защиты линий, трансформаторов (передвижных подстанций) и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю в подземных сетях напряжением выше 1200 Вольт. На строящихся и реконструируемых шахтах имеется защита от замыканий на землю также и на линиях,				

497.	питающих центральную подземную подстанцию (далее – ЦПП). На отходящих линиях ЦПП и Р П П оборудуется защита мгновенного действия (без выдержки времени) от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю. На линиях, питающих ЦПП, допускается применение максимальной токовой защиты с ограниченно-зависимой выдержкой времени и отсечкой мгновенного действия, зона действия которой охватывает и сборные шины ЦПП, а также защиты от замыканий на землю с выдержкой времени до 0,7 секунд. Линии, питающие ЦПП, РПП и ПУПП оборудуются нулевой и минимальной защитой с выдержкой времени до 10 секунд				

498.

Наличие на электродвигателях защиты от токов перегрузки и нулевой защиты. Во всех случаях отключения сети, кроме максимально токовой защиты (далее – М.Т.З.), допускается применение автоматического повторного включения (далее – АПВ) однократного действия, а также применение устройств автоматического включения резерва (далее – АВР) при условии применения аппаратуры с блокировками против подачи напряжения на линии и электроустановки при повреждении их изоляции относительно земли и коротком замыкании. Выбор отключающих аппаратов, устройств релейной защиты, АПВ и АВР, а также расчет и проверка параметров срабатывания этих устройств

Осуществление защиты при напряжении до 1200 Вольт:

1) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания — автоматическим и выключателями с максимальной токовой защитой — мгновенная и селективная, в пределах до 0,2 секунд;

2) электродвигателей и питающих кабелей: от токов короткого замыкания — мгновенная или селективная, в пределах 0,2 секунд; от перегрузки, перегрева, опрокидывания и не состоявшегося пуска электродвигателей, работающих в режиме экстремальных перегрузок — нулевая; от включения напряжение при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли;

3) искроопасных цепей,

499.

отходящих от
вторичных
обмоток
понижающего
трансформатора,
встроенного в
аппарат, от
токов короткого
замыкания;
4)
электрической
сети от опасных
утечек тока на
землю —
автоматическим
и
выключателями
или одним
отключающим
аппаратом в
комплексе с
одним
аппаратом
защиты от
утечек тока на
в с ю
электрически
связанную сеть,
подключенную к
одному или
группе
параллельно
работающих
трансформаторо
в . При
срабатывании
аппарата
защиты от
утечек тока
отключается вся
с е т ь ,
подключенная к
указанному
трансформатору,
за исключением
отрезка кабеля
длиной не более
10 метров,
соединяющего
трансформатор с
общесетевым
автоматическим
выключателем.
Общая длина

	кабелей, присоединенных к одному или параллельно работающим трансформаторам, ограничивается емкостью относительно земли величиной не более 1 микрофарады на фазу				
	Допуск по установки автоматического выключателя с аппаратом защиты от утечек тока под скважиной на расстоянии не более 10 метров от нее, при питании подземных электроприемников с поверхности через скважины. Наличие на поверхности устройства контроля изоляции сети, не влияющее на работу аппарата защиты. Защита от утечек тока может не применяться для цепей напряжением не более 42 Вольт, цепей дистанционного управления и блокировки КРУ, а также цепей местного освещения передвижных				

500.	подстанций, питающихся от встроенных осветительных трансформаторов, при условии металлического жесткого или гибкого наружного соединения их с корпусом подстанции, наличия выключателя в цепи освещения и надписи на светильниках " Вскрывать, отключив от сети". Требование защиты от утечек тока не распространяется на искробезопасные системы. Во всех случаях защитного отключения, кроме М.Т.З., допускается однократное АПВ при условии наличия в К Р У максимальной токовой защиты и защиты от утечек (замыканий) на землю, имеющих блокировки против подачи напряжения на линии или электроустановки и после их срабатывания				
	В ы б о р величины уставки тока				

501.	срабатывания р е л е максимального т о к а автоматических выключателей, магнитных пускателей и станций управления, а т а к ж е номинального тока плавкой вставки предохранителе й . Н е допускается применять предохранители без патронов и некалиброванные плавкие вставки				

23. Электроснабжение участка и управление машинами

	Требование к электроснабжен ию участка от передвижных трансформаторн ых подстанций, присоединяемых к распределительн ой сети с помощью КРУ. Питание нескольких передвижных подстанций, обеспечивающи х электроэнергией один очистной и л и подготовительн ый забой и оборудование, технологически связанное с н и м и , расположенных непосредственно близости (до 50 метров) одна от				

502.	другой, допускается осуществлять по одному кабелю 6 килоВольт от К Р У . Допускается подключать к одному КРУ несколько передвижных подстанций или трансформаторов, питающих электроэнергией технологически связанные машины участка . Места размещения подстанций оснащены аппаратурой, отключающей питающую сеть при превышении допустимой концентрации метана				
	Применение К Р У с аппаратами предупредительного контроля изоляции сети относительно земли (далее – Б Р У) и дистанционным управлением по искробезопасным цепям для присоединения к с е т и передвижных подстанций и трансформаторов , устанавливаемых в выработках с исходящей струей воздуха шахт III категории по				

503.	газу и выше. Для включения РПП участка и другого электрооборудования, расположенного в выработках с исходящей струей воздуха, применяются коммутационные аппараты с БРУ, обеспечивающие опережающий контроль изоляции отходящего присоединения и автоматический контроль безопасной величины сопротивления цепи заземления, путем установки пульта дистанционного управления на РПП участка и ли применением аппаратов со специальными блоками контроля цепи заземления				
	Присоединение к сети при помощи магнитных пускателей или специальных магнитных станций (станций управления), управляемых дистанционно всех забойных машин. Машины				

504.	, на которых для управления отдельными электродвигателями установлены магнитные станции или ручные выключатели, также присоединяются к сети при помощи пускателей с дистанционным управлением				
505.	Наличие дистанционного управления, с безопасных расстояний, системы управления машинами по выемке угля в лавах, проведению подготовительных выработок, нарезке разгрузочных пазов (щелей) и бурению скважин по углю диаметром более 80 миллиметров, применяемые на выбросоопасных пластах или в выбросоопасных зонах.				
506.	Для подачи напряжения на забойные машины в шахтах, опасных по газу или пыли, применяются пускатели (магнитные станции) с				

	искробезопасны ми схемами управления				
507.	Наличие схемы управления забойными машинами и механизмами обеспечивающе й: 1) нулевую защиту; 2) непрерывный контроль заземления корпуса машины ; 3) защиту от самопроизвольн ого включения аппарата при замыкании во внешних цепях управления; 4) искробезопаснос ть внешних ц е п е й управления. Не допускается применять однокнопочные посты для управления магнитными пускателями, кроме случаев, когда эти посты применяются только для отключения				
508.	Недопущение с х е м , допускающих пуск машины или подачу напряжения на н и х одновременно с двух или более пультов управления. Это требование не				

	распространяется на схемы управления ВМП				
509.	Требование к снятию напряжения, и принятию мер, исключающих внезапный пуск машины перед выполнением ремонтных и вспомогательных работ				
510.	Наличие в лавах возможности остановки конвейера с пульта управления комбайном и со специальных пультов, расположенных в лавах				
511.	Допуск к эксплуатации гидромуфт на машинах только при исправной защите, осуществляемой температурными реле или специальными калиброванным и плавкими предохранительными пробками. Температурные реле пломбируются. Заправка гидромуфт производится негорючими жидкостями				
24. Связь и сигнализация					
	Оборудование каждой шахты				

512.	следующими видами связи и сигнализации: 1) системой телефонной связи; 2) локальной системой общешахтного аварийного оповещения; 3) местными системами оперативной и предупредительной сигнализации на технологических участках (подъеме, транспорте, очистных забоях). Перечисленные виды связи и сигнализации, как правило, конструктивно совмещаются. Подземные телефонные линии в шахтах двухпроводные. Недопускается использование земли в качестве одного из проводов				
	Требования к установке телефонных аппаратов на всех эксплуатационных участках, основных пунктах откатки и транспортировки и грузов, на всех пунктах посадки людей в транспортные средства, во всех				

513.	электромашиных камерах, Ц П П , распределительных пунктах напряжением выше 1200 Вольт, у стволов , в складах ВВ, в здравпунктах, в выработках подготовительных горизонтов, в выработках подготовительных участков и в местах, предусмотренных ПЛА				
514.	Обеспечение системы общешахтного аварийного громкоговорящего оповещения в горных выработках: 1) оповещение об аварии людей , находящихся под землей; 2) прием на поверхности сообщения об аварии, передаваемого из шахты; 3) ведение переговоров и передачу с автоматической записью на магнитофон указаний, связанных с ликвидацией аварии				
	Требование по установки аппаратуры аварийной связи и оповещения:				

515.	1) в шахте – у абонентов по указанию технического руководителя шахты и в соответствии с ПЛА; 2) на поверхности – у диспетчера и технического руководителя шахты				
516.	Наличие возможности передачи сообщения об аварии путем набора специального легко запоминающегося номера во всех телефонных аппаратах общешахтной телефонной сети. Кроме специальной аппаратуры аварийного оповещения и связи, для передачи сообщения об аварии используются средства местной технологической связи. Очистные забои на пологих и наклонных пластах оборудуются громкоговорящей связью между пультом машиниста комбайна и переговорными				

	постами, установленными по лаве. Устройства связи с сетевым питанием снабжается резервным автономным источником, обеспечивающи м работу не менее 3 часов				
25. Заземление					
517.	Требования по заземлению металлических частей электротехничес ких устройств, не находящихся п о д напряжением, но которые могут оказаться п о д напряжением в случае повреждения изоляции, а так же трубопроводов, сигнальных тросов, расположенных в выработках, где имеются электрические установки и проводки. Требования по защите от накопления статического электричества в шахтах, опасных по газу или пыли				
	Требования по устройству в подземных выработках шахт общей сети				

518.	заземления, к которой присоединяются все объекты, подлежащие заземлению				
519.	Требования к устройству главных заземлителей в зумпфах или водосборниках. В случае электроснабжения шахты с помощью кабелей, прокладываемых по скважинам, главные заземлители допускается устраивать на поверхности или в водосборниках шахты. При этом в качестве одного из главных заземлителей используются обсадные трубы, которыми закреплены скважины. Во всех случаях устраивается не менее двух главных заземлителей, расположенных в разных местах, резервирующих друг друга на время осмотра, чистки или ремонта одного из них. При отдельном электроснабжении блоков и отсутствии главного водоотлива				

	главные заземлители располагаются в зумпфах или специальном колодце, заполненном водой				
520.	Устройство местных заземлений искусственными заземлителями в штрековых водоотводных канавках или в других пригодных для этого местах. Для местных зазе млителей допуск ается использо вать металличе скую арматуру				
521.	Наличие местного заземления каждой кабельной муфты с металлическим корпусом, кроме соединителей напряжения на гибких кабелях, питающих передвижные машины, и соединенной с общей сетью заземления шахты. Для сетей стационарного освещения допускается устанавливать местное заземление не для каждой муфты или светильника, а через каждые 100 метров				

	кабельной сети. Для аппаратуры и кабельных м у ф т телефонной связи на участке сети с кабелями без брони допускается местное заземление без присоединения к общей сети заземления				
522.	Требования к заземлению корпусов передвижных машин, забойных конвейеров, аппаратов, установленных в призбойном пространстве, и светильников, присоединенных к сети гибкими кабелями, а т а к ж е электрооборудо в а н и я , установленного на платформах, перемещающихс я по рельсам (за исключением передвижных подстанций), посредством соединения их с общей сетью заземления при пом о щ и заземляющих жил, питающих кабелей. Для передвижных машин и забойных конвейеров предусматривае т с я непрерывный				

	контроль заземления. В шахтах, опасных по газу или пыли, обеспечивается искробезопаснос ть схем непрерывного контроля заземления				
523.	Проверка общего переходного сопротивления сети заземления, измеренное у лю бы х заземлителей, которое не должно превышать 2 Ом				
26. Рудничное освещение					
524.	Требования по освещению на промплощадке шахты всех мест работ, приемных площадок у ствола, лестниц, проходов для лю де й, помещения электромеханич еских установок, автотранспортн ы х, железнодорожн ых путей				
525.	Требования к наличию аварийного освещения в зданиях подъемной машины, главной вентиляторной установки, компрессорной, надшахтных зданиях стволов, зданиях лебедок				

	породных отвалов и канатных дорог, зданиях дегазационных установок, котельных, зданиях угольных бункеров, в административно-бытовых комбинатах				
	Освещаются светильниками, питаемыми от электрической сети, в подземных условиях (с обеспечением нормируемой освещенности): 1) электромашинные, лебедочные и диспетчерские камеры, центральные подземные подстанции, локомотивные гаражи, здравпункты, раздаточные камеры ВВ, подземные ремонтные мастерские; 2) транспортные выработки в пределах околоствольного двора; 3) приемные площадки уклонов и бремсбергов, разминовки в околоствольных и участковых откаточных выработках, участки				

526.

выработок, где производится перегрузка угля, пункты посадки людей в транспортные средства и подходы к ним;

4) призабойное пространство стволов, сопряжений и камер при проходке и проходческие подвесные полки;

5) очистные выработки на пологих и наклонных пластах, оборудованные механизированными и комплексами и струговыми установками (светильниками, входящими в состав комплекса или установки);

6) постоянно обслуживаемые электромашинные установки, передвижные подстанции и распределительные пункты вне пределов специальных камер;

7) выработки, оборудованные ленточными конвейерами и подвесными кресельными дорогами, предназначенными для перевозки людей;

	8) людские ходки, оборудованные механизированной перевозкой людей. Призобойное пространство подготовительных выработок, проводимых с применением проходческих комплексов или комбайнов, освещается встроенными в комплекс или в комбайн светильниками				
527.	Применение для питания подземных осветительных установок напряжения не выше 220 Вольт. Для ручных переносных светильников, питаемых от искробезопасных источников, допускается напряжение не выше 42 Вольт				
528.	Требуемое количество исправных аккумуляторных светильников на каждой шахте, включая светильники, со встроенными сигнализаторам и метана - на 10 процентов больше списочного числа работников,				

	занятых на подземных работах				
529.	Требования к аккумуляторным светильникам - надежно опломбируются проволокой свариваемой в виде кольца и обеспечивают непрерывное нормальное горение продолжительностью не менее 10 часов. Светильники оснащаются двухнитевыми и л и двухдиодными лампами. Не допускается вскрывать светильники в шахте. Светильники и зарядные станции не реже одного раза в месяц подвергаются контрольной проверке главным механиком шахты или назначенным им лицом				
	Наличие работников ламповой, обеспечивающих постоянный контроль исправного состояния светильников. Во вновь создаваемых светильниках устройство для				

530.	заряда аккумуляторных батарей выполняется таким образом, чтобы исключалась возможность снятия опасного потенциала в условиях шахты при повреждении или загрязнении токопроводящей пылью зарядных контактов, расположенных на наружных поверхностях корпуса батареи или фары				
531.	Требование к оборудованию ламповой автоматическим и зарядными станциями, рассчитанными на эксплуатацию герметичных, доливных аккумуляторных батарей, тренировочным и зарядными станциями. Зарядные станции в ламповой устанавливаются таким образом, чтобы токоведущие части были изолированы или ограждены. Допускаются открытые контакты, предназначенные для подсоединения аккумуляторных				

	светильников к зарядному устройству при условии, что напряжение на них не превышает 24 Вольт. Наличие специального приспособления, предохраняющего от разбрызгивания или разливания электролита, защитных очков, резиновых перчаток и фартуков, нейтрализующего раствора или порошка на случай ожогов электролитом				
27. Контроль состояния электрооборудования					
532.	Требования по допуску к открытию и ремонту электрооборудования только лицам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на производство таких работ				
	Периодичность осмотра всех электрических машин, аппаратов, трансформаторов и электрооборудования, их взрывобезопасные оболочки, кабелей, заземления:				

533.	1) лицами, работающими на машинах и механизмах, а также дежурными электрослесарям и участка – ежесменно; 2) механиком участка или его заместителем – еженедельно с занесением результатов в оперативный журнал участка; 3) главным энергетиком (главным механиком) шахты или назначенными им лицами – не реже одного раза в 3 месяца с занесением в Журнал регистрации состояния электрооборудования и заземления				
534.	Требуемый порядок работы по монтажу, наладке, испытанию, ремонту, ревизии и демонтажу электроустановок. Установленный порядок оперативных переключений при ремонтах и наладочных работах, проводимых на питающих линиях и комплектных				

	распределительных устройствах центральных подземных подстанций и распределительных пунктов напряжением выше 1200 Вольт				
535.	Допуск к производству наладочных и других специальных работ, когда исключена возможность их выполнения со снятым напряжением, вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, по разрешению главного энергетика при условии: 1) наличия наряда на производство работ с указанием мероприятий по технике безопасности, в том числе мер, исключających непосредственное прикосновение к токоведущим частям искроопасных цепей напряжением выше 42 Вольт; 2) обеспечением непрерывного контроля за работающими;				

	3) наличия в удостоверениях лиц, производящих работы, записи о допуске к проведению специальных работ по квалификационной группе				
	Требования к производству работ в шахтах, опасных по газу - допускается только в выработках со свежей струей воздуха, проветриваемых за счет общешахтной депрессии. При этом обеспечивается непрерывный контроль концентрации метана, а наряд — согласовывается с руководством участка ВТБ. В выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, кроме ЦПП и выработок околоствольного двора, при производстве указанных работ дополнительно выполняются следующие условия: 1) места производства работ находятся не ближе 600 метров от				

536.	действующих забоев пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа; 2) работы выполняются в сменах, когда не ведется добыча угля, не проводятся горные выработки, а также не выполняются противовыбросные мероприятия, и не ранее чем через 4 часа после сотрясательного взрыва; 3) непрерывный контроль концентрации метана осуществляется лицами участка ВТБ. При содержании метана более 0,5 процентов работы прекращаются, а напряжение снимается. Ответственный руководитель наладочных и других специальных работ должен иметь V квалификационную группу по технике безопасности, члены бригады – не ниже IV группы				
	Требования по проверке максимальной				

537.	токовой защите во всех аппаратах до присоединения их к сети и при эксплуатации				
538.	Проверка аппарата защиты от утечек тока на срабатывание перед началом каждой смены лицами контроля участка либо по его указанию электрослесарем . Аппарат защиты с самоконтролем исправности проверяется один раз в сутки в ремонтную смену . Результаты проверки заносятся в специальные журналы, находящиеся в местах установки аппарата защиты. Общее время отключения сети напряжением 380, 660 и 1200 Вольт под действием аппарата защиты от утечек тока проверяется не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки аппарата защиты заносится в Журнал				

	регистрации состояния электрооборудо вания и заземления				
539.	Соответствие сопротивления изоляции работающих в шахте электрических установок и кабелей на номинальное напряжение 127- 1200 Вольт переменного тока относительно земли не ниже следующих норм: 1) электродвигател е й угледобывающи х и проходческих машин – 0,5 мегаОм; 2) электродвигател ей других шахтных машин, осветительных трансформаторо в, пусковых агрегатов и ручных электросверл – 1 мегаОм; 3) пусковой и распределительн ой аппаратуры, бронированных и гибких кабелей любой длины – 1 мегаОм на фазу				
	Измерение сопротивления изоляции электрооборудо				

540.	вания и кабелей п е р е д включением производится после монтажа и переноски, аварийного отключения защитой, после длительного пребывания в бездействии, если аппарат защиты от утечки тока не позволяет включить сеть, а д л я стационарного электрооборудо вания – также периодически, но не реже одного раза в г о д . Электрооборудо вание и кабели, сопротивление изоляции которых не соответствует нормам и вызывает срабатывание аппарата защиты от утечек тока, отсоединяются от сети для проведения мероприятий по повышению сопротивления их изоляции или ремонта				
	Требования по замене проходных зажимов, штепсельных контактов, изоляционных колодок, уплотняющих				

541.	колец, нажимных устройств и заглушек кабельных вводов, кабельных муфт в целом, а также крепежных болтов оболочек электрооборудования при текущем и профилактическом ремонтах, проводимых на шахтах, из обеспечивающих взрывобезопасность деталей				
542.	Периодичность измерения общего сопротивления заземляющей сети у каждого заземлителя - не реже одного раза в 3 месяца обученными работниками шахты. Наличие и ведение Журнала регистрации состояния электрооборудования и заземления				
28. Компрессорные установки и воздухопроводы					
	Наличие паспорта на установку передвижной компрессорной станции в шахте, утвержденного техническим руководителем шахты. Подземные передвижные				

543.	компрессоры должны иметь защиту, отключающую компрессор сухого сжатия при температуре сжатого воздуха выше 182 градуса Цельсия, а маслозаполненный – при температуре выше 125 градусов Цельсия. Рабочее давление сжатого воздуха этих компрессоров должно не превышать 0,6 мегаПаскаль (6 килограмм – сила на квадратный сантиметр), а предохранительный клапан настраивается на давление срабатывания 0,66 мегаПаскаль (6,6 килограмм – сила на квадратный сантиметр) и пломбируется. Маслозаполненные компрессоры должны иметь защиту, предотвращающую возможность воспламенения масла				
	Требование по установке подземной передвижной компрессорной -				

544.

на горизонтальной площадке, на свежей струе воздуха и в местах с негорючей крепью. Протяжение негорючей крепи не менее 10 метров по обе стороны компрессорной станции. Расстояние от мест погрузки угля – не менее 30 метров, минимальное расстояние до крепи выработки и других машин и механизмов от установки – не менее 0,5 (для технического обслуживания). Компрессор устанавливается в зоне прямой видимости от места нахождения обслуживающего персонала, но не более 100 метров. Место установки освещается. В местах расположения установки силовые кабели и связь прокладываются на противоположной стороне выработки с защитой от последствий пожара или

	взрыва (трубы, экраны). С обеих сторон установки располагаются ящики с песком или инертной пылью не менее 0,4 кубических метра и по 5 порошковых огнетушителей емкостью каждого не менее 10 литров. Телефонный аппарат находится на расстоянии, позволяющем вести разговор при работающем компрессоре				
545.	Допуск к применению передвижных компрессорных установок в тупиковых выработках шахт, опасных по газу и пыли по разрешению технического руководителя вышестоящей организации при соблюдении следующих требований: компрессорная установка оборудуется защитой, обеспечивающей ее отключение при работе проходческого комбайна, погрузочной машины				
	Периодичность осмотра подземной				

546.	передвижной компрессорной установки - ежемесячно лицом, ответственным за ее безопасную эксплуатацию, не реже 1 раза в неделю – механиком участка и не реже 1 раза в квартал – главным механиком (старшим механиком) шахты (шахтопроходческой организации). Очистка быстроразъемного участка пневмопровода от нагара производится еженедельно. Результаты осмотра установки, очистки быстроразъемного участка пневмопровода и замены масляного и воздушного фильтров фиксируются в журнале учета работы компрессорной установки				
	Недопущение включения и работы подземной передвижной компрессорной установки при: 1) содержании метана в месте				

547.	расположения установки более 0,5 процентов на свежей струе и более 1,0 процента на исходящей; 2) отсутствии и ли неисправности тепловой защиты; 3) неисправности регулятора производительности , предохранительных клапанов, манометров, термометров и блокировок, предусмотренных инструкцией по эксплуатации и Правил угольных шахт; 4) течи масла; 5) обратном вращении винтов компрессора; 6) засоренных воздушном и масляном фильтрах; 7) отсутствии освещения места установки				
548.	Требование по применению паронита, асбеста и других материалов с температурой тления не ниже 350 градусов Цельсия для прокладок во фланцевых соединениях воздухопровода в .				

	Поврежденные участки воздухопровода заменяются целыми. При ремонте этих участков используются металлические штуцеры и хомуты				
Подраздел 6. Порядок обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты					
	Наличие мероприятий по предотвращению пожаров и обеспечению сохранности материальных ценностей в случае их возникновения, нейтрализации воздействия на людей опасных факторов пожара в разделах противопожарной защиты проектов новых, реконструируемых и действующих шахт, а также при разработке и совершенствовании и горношахтного оборудования: 1) применение схем и способов проветривания, обеспечивающих предотвращение образования взрывопожароопасной среды, надежное управление вентиляционными струями в аварийной				

обстановке и
безопасность
выхода людей из
шахты или на
свежую струю
воздуха;
2) применение
пожаробезопасн
ых способов
вскрытия и
подготовки
шахтных полей,
систем
разработки
пластов угля,
склонного к
самовозгоранию
, возможность
обеспечения
изоляции
выемочных
участков ((
очистных
выработок)
после их
отработки, а
так же
возможность
быстрой
локализации и
активного
тушения
пожаров;
3) включение в
проекты
отработки
пластов угля,
склонного к
самовозгоранию
, разделов с
мероприятиями
п о
предупреждени
ю эндогенных
пожаров;
4) применение
способов и
средств
снижения
химической
активности угля,
снижения
воздухопроница
емости

выработанного пространства, повышения герметичности изолирующих сооружений и обеспечения надежности контроля признаков пожара при отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию ;

5) применение безопасных в пожарном отношении машин и механизмов, оборудования, крепи, устройств и схем энергоснабжения;

6) применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов, в том числе рабочих жидкостей;

7) применение централизованного контроля и управления пожарным водоснабжением

, автоматических средств обнаружения начальных стадий подземных пожаров, установок пожаротушения, средств температурного контроля узлов

	ленточных конвейеров, на приводных, промежуточных, натяжных станциях, разгрузочных и концевых секциях, в местах перегрузки, блокировок, не допускающих работу машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров, при несоответствии давления воды в пожарном трубопроводе требованиям промышленной безопасности; 8) применение средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность людей при выходе их из шахты или ожидающих эвакуации во время пожара				
	Требования промышленной безопасности при разработке П Л А производить расчет и принимать режим вентиляции, способствующий, в случае возникновения пожара, предотвращению				

550.	самопроизвольн о г о опрокидывания вентиляционной струи, распространени ю газообразных продуктов горения по выработкам, в которых находятся люди, снижению активности пожара, созданию наиболее благоприятных условий для его тушения и предупреждения взрывов горючих газов				
551.	Требования по группе горючести, минимальному пределу огнестойкости основных строительных конструкций и размещению первичных средств пожаротушения для каждого здания и сооружения на поверхности шахты				
	Требования к системе пожарного водоснабжения, включающая в себя его источники, сооружения для очистки и хранения запаса воды, насосные станции и пожарный				

552.	трубопровод с запорной арматурой. Водоснабжение шахт должно осуществляться от двух независимых источников. Разводка пожарного трубопровода, установка водозапорной арматуры на поверхности шахт, в зданиях и сооружениях в зависимости от категории пожарной опасности, расхода воды, устройство водозаборных и очистных сооружений, насосных станций должны быть диаметром не менее 159 миллиметров и обеспечивать подачу достаточного количества воды для тушения пожара. Все пожарные трубопроводы на поверхности защищаются от замерзания.				
	Требование к установке насосных станций, отнесенных ко второму классу надежности около пожарных резервуаров. Насосы (рабочие и резервные)				

553.	запитываются электроэнергией от двух независимых источников или от двух отдельных фидеров. Помещения насосных станций обогреваются в зимнее время. Производительность пожарных насосов должна соответствовать расчетному расходу воды на подземное пожаротушение, но не менее 0,022 кубических метров в секунду (80 кубических метров в час)				
554.	Требования по установке для противопожарной защиты стволов и приемных площадок в надшахтных зданиях не менее трех пожарных кранов, подача воды к которым предусматривается от хозяйственно-питьевого водопровода. У пожарных кранов размещаются пожарные рукава со стволами				
	Наличие в устьях всех				

555.

вертикальных стволов и шурфов кольцевого трубопровода с оросительными форсунками (кольцевая водяная завеса), соединенного с поверхностным водопроводом. Задвижки для подачи воды на кольцевые водяные завесы располагаются за пределами помещений, в которые могут распространиться продукты горения при пожаре в шахте (включая реверсивные позиции) и надшахтных зданиях. Кольцевые водяные завесы должны обеспечивать расход воды:

1) при негорючей крепи ствола – не менее 0,00055 кубических метров в секунду (2 кубических метров в час) на квадратный метр поперечного сечения;

2) при горючей крепи ствола – не менее 0,00166 кубических метров в секунду (6 кубических

	метров в час) на квадратный метр поперечного сечения				
556.	Наличие двух независимых трубопроводов – рабочего и резервного, проложенных по разным воздухоподающим стволам для подачи воды в шахту. В качестве резервного допускается использование одного из магистральных водоотливных трубопроводов, обеспечивающего подачу воды на тушение пожара с нормируемыми напорно-расходными характеристиками. Если вода в шахту подается по наклонному воздухоподающему стволу, резервный трубопровод прокладывать необязательно. При этом пожарно-оросительный трубопровод через каждые 200 метров оборудуется пожарными кранами с соединительным и головками и обеспечивается необходимый				

	расход и напор воды по всей длине ствола. Подача воды на каждый рабочий горизонт осуществляется по двум проложенным в разных выработках трубопроводам, которые закольцовываются между собой				
557.	Наличие редукионных узлов в пожарно-оросительных трубопроводах. Тип редукионных устройств и их расположение, в соответствии с проектом. Не допускается установка редукионных узлов и пожарных кранов в магистральных трубопроводах, проложенных в вертикальных стволах (шурфах)				
558.	Осуществление контроля за давлением воды в наиболее удаленных точках трубопровода. Система управления ленточными конвейерами оснащается блокировками, не допускающими				

	включение и работу конвейера при падении давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе				
559.	Требования к сети пожарно-оросительного трубопровода, которая состоит из магистральных и участковых линий, диаметр которых определяется из расчета их пропускной способности, но не менее (соответственно) 150 и 100 миллиметров. При этом на участках сети с одинаковой расчетной пропускной способностью, не допускается применение труб разного диаметра. Магистральные линии прокладываются в вертикальных и наклонных стволах (шурфах), штольнях, окоlostвольных дворах, главных и групповых откаточных штреках и квершлагах, уклонах и бремсбергах общешахтного назначения. При				

	наличии двух или более сближенных наклонных выработок пожарно-оросительный трубопровод прокладывается по выработке, оборудованной ленточным конвейером, а пожарные краны выносятся в параллельные выработки по сбойкам или скважинам				
560.	Допуск к использованию водосборников водоотливных установок горизонтов, по согласованию с АСС, в качестве резерва пожарного запаса воды для подземного пожаротушения. Если проектом предусматривается использование насосов водоотливных установок для подачи воды в пожарно-оросительную сеть, то их гидравлические характеристики должны соответствовать параметрам этой сети				
	Наличие в проекте возможности использования действующих				

561.	водоотливных магистралей, воздухопроводов, пульпопроводов в качестве резерва для целей пожаротушения. Возможность использования резервных трубопроводов обосновывается расчетом. При этом предусматриваются специальные устройства с опломбированными задвижками для переключения на резервные трубопроводы. Резервные трубопроводы пожарными кранами допускается не оборудовать. Использование дегазационных трубопроводов для подачи воды во время пожара не допускается				
562.	Требование по защите от коррозии и блуждающих токов пожарно-оросительного трубопровода				
	Требование к отставанию от забоев подготовительных выработок конца участкового пожарно-оросительного				

563.	трубопровода не более чем на 20 метров и оборудование их пожарными кранами. Пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный – красный цвет. Окраска выполняется в виде полосы шириной 50 миллиметров или колец шириной 50 миллиметров, наносимых через 1,5-2,0 метров				
564.	Отключение отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода для выполнения ремонтных работ длительностью не более смены по письменному разрешению технического руководителя шахты. Ремонтные работы длительностью более одной смены выполняются с письменного разрешения руководителя шахты по согласованию с АСС и корректировкой мероприятий ПЛА. О каждом				

	отключении ставится в известность горный диспетчер шахты				
565.	Наличие водозапорной арматуры, выбранной в соответствии с расчетными гидравлическим и параметрами, для нормальной эксплуатации пожарно-оросительного трубопровода. Водозапорная арматура последовательно нумеруется и наносится на схему водоснабжения с указанием порядка ее применения. Вблизи с арматурой вывешивается указание о рабочем положении арматуры и порядке ее применения				
	Пожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными кранами с соединительным и головками, которые размещаются: в выработках с ленточными конвейерами — через 50 метров и дополнительно				

566.	по обе стороны приводной секции конвейера на расстоянии 10 метров от нее. Рядом с пожарным краном устанавливается специальный ящик, в котором хранятся ствол со спрыском диаметром 19 миллиметров и пожарный рукав длиной 20 метров, снабженный с обеих сторон соединительным и головками				
567.	Во избежание гниения и выхода из строя, пожарные рукава хранятся в специальных ящиках-контейнерах, либо изготавливаются из неподдающихся гниению материалов, или обработаны антисептическими составами				
568.	Наличие задвижек, для подачи увеличенного количества воды на тушение пожара или отключения отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода, в случаях его ремонта в				

	следующих местах: 1) на всех ответвлениях трубопроводных линий				
569.	Наличие расчета параметров магистрального трубопровода, проложенного по стволу и выработкам околоствольного двора к квершлагу до точки разветвления трубопровода в главные выработки, по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы, для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола с диаметром насадки 19 миллиметров (расход воды на один ствол – 0,0083 кубических миллиметров в секунду (30 кубических метров в час) и на технологические нужды (половина расчетного расхода)				

570.

Требования по расчету параметров магистрального трубопровода, проложенного по главным и групповым откаточным штрекам, уклонам и бремсбергам - только по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола (без учета расхода воды на технологические нужды). При этом общий расход воды на пожаротушение, независимо от расчета, – не менее 0,022 кубических миллиметров в секунду (80 кубических метров в час). Параметры участкового трубопровода рассчитываются по расходу воды, необходимому на устройство водяных завес, при этом расход – не менее 0,014 кубических миллиметров в секунду (50 кубических

	метров в час). Для выработок, оборудованных ленточными конвейерами, при расчете параметров пожарно-оросительного трубопровода предусматривается дополнительный расход воды на одновременную с тушением пожара работу автоматических установок водяного пожаротушения				
571.	Требования по гидравлическим испытаниям пожарно-оросительного трубопровода и трубопроводов, предусмотренных проектом для подачи воды на пожаротушение, на прочность и герметичность - один раз в три года шахтой с участием АСС. Величина испытательного давления должна быть равной 1,25 рабочего				
572.	Наличие основных средств тушения пожара в начальной стадии его возникновения: Ручные огнетушители (объем 10 литров) + песок или				

	инертная пыль (кубических метров): - надшахтные здания – 7+0,4				
573.	Требования к местам хранения первичных средств пожаротушения - вывешиваются таблички с указанием их вида и количества. Огнетушители, ящики с песком, ручки пожарного инструмента окрашиваются в красный сигнальный цвет . В подземных камерах, без постоянного обслуживающего персонала, первичные средства пожаротушения располагаются вне камер со стороны поступления свежей струи воздуха, не далее 10 метров от входа в камеру; для камер с постоянным дежурством – у рабочего места дежурного персонала. В надшахтных зданиях и выработках с отрицательной температурой применяются только порошковые				

	огнетушители. Передвижные насосные маслостанции выемочных и других агрегатов , расположенных вне камер, укомплектовываются 6 ручными огнетушителями объемом 10 литров				
574.	Наличие на каждом ленточном конвейере стационарных установок пожаротушения, приводимых в действие автоматически, и защищающих его на пунктах перегруза, натяжных и приводных станциях. Переносные установки для локализации пожаров водяными завесами, приводимые в действие автоматически, устанавливаются на расстоянии 50 – 100 метров от очистного забоя в выработках с исходящей вентиляционной струей. Стационарными установками локализации пожаров водяными завесами				

	оборудуются вентиляционные выработки, примыкающие к вентиляционным стволам (главным вентиляционным сбойкам). Установки допускаются не применять, если вентиляционная выработка, примыкающая к стволу (сбойке), на протяжении не менее 100 метров от него закреплена негорючей крепью				
575.	Порядок приемки в эксплуатацию, наладки, ремонта и проверки после ремонта автоматических средств пожаротушения - специально обученными работниками, назначенными приказом руководителя шахты. Результаты проверки исправности автоматических средств пожаротушения фиксируются в Журнале проверки автоматических средств пожаротушения				
	Требования к противопожарным дверям (				

576.

лядам), устанавливаемы
м для локализации
пожара в горных
выработках -
изготавливаются
из негорючих
материалов. По
обе стороны от
них на длине не
менее 5 метров
сооружаются
противопожарн
ые разрывы.
Противопожарн
ые двери (ляды)
закрываются
усилиями
одного человека,
плотно
перекрывают
сечение
выработки и
имеют запоры,
открывающиеся
с обеих сторон.
Для закрывания
(открывания)
противопожарн
ых дверей (ляд),
установленных в
выработках с
углом наклона
более 35
градусов, а
также в
выработках со
значительной
депрессией,
предусматриваю
тся специальные
приспособления
(окна, рычаги,
лебедки).
Устройства для
открывания (
закрывания)
противопожарн
ых дверей (ляд),
установленных в
выработках
наклонного и
крутого падения

	, выносятся в выработки горизонтов в сторону свежей струи воздуха с учетом принятого направления проветривания для данной позиции ПЛА				
	Требования к горным выработкам по горючести и степени огнестойкости. По степени огнестойкости крепи и группе горючести: 1) устья всех вертикальных и наклонных стволов, штолен, а также устья шурфов, подающих в шахту свежий воздух, на протяжении 10 метров от поверхности; сопряжения вертикальных и наклонных стволов, штолен или шурфов, подающих в шахту свежий воздух, с выработками горизонтов околоствольных дворов; главные квершлагги, главные групповые откаточные штреки; устья вновь вводимых шурфов, оборудованных всасывающими				

вентиляторами, на протяжении 5 метров от поверхности; наклонные стволы и штольни, подающие в шахту свежий воздух; сопряжения уклонов, бремсбергов и ходков при них с выработками на протяжении не менее 10 метров в каждую сторону; вновь проводимые и перекрепляемые выработки околоствольных дворов; электромашинные камеры (со сроком службы 1 год и более), камеры подстанций и распредпункты высокого напряжения, в которых установлено эл. оборудование с масляным заполнением, центральные подземные эл. подстанции, со сроком службы один год и более; участки выработок в местах установки приводных станций ленточных конвейеров, приводных станций

монорельсовых и напочвенных дорог; сбойки между параллельными наклонными или капитальными горизонтальным и выработками; участки выработок, примыкающие к указанным выше камерам и местам установки оборудования, на протяжении 5 метров во все стороны; калориферные и вентиляционные каналы всех главных и вспомогательны х вентиляционных установок; сопряжения этих каналов со стволами, шурфами, штольнями на протяжении 10 метров в каждую сторону ; камеры для хранения и распределения горюче-смазочн ых материалов, установки воздушных компрессоров и гидрофицирован н о г о оборудования с масляным заполнением – высшая и негорючая; 2) выработки, оборудованные ленточными					

	конвейерами; капитальные уклоны, бремсберги и ходки при них; вентиляционные наклонные стволы; наклонные выработки и слепые стволы – средняя и негорючая; 3) электромашинные камеры со сроком службы до одного года, не имеющие электрооборудования с масляным заполнением или имеющие электрическое оборудование в исполнении РВ с масляным заполнением отдельных узлов – минимальная и трудногорючая				
578.	Требования к наличию склада пожарного оборудования и материалов на поверхности шахты, на площадках фланговых стволов, с которых производится спуск в шахту материалов и оборудования и на каждом действующем горизонте				
	Наличие на каждой шахте, разработанного и утвержденного				

579.	, руководителем шахты порядка проведения контрольно-профилактической работы лицами контроля шахты и рабочими, в целях поддержания противопожарной защиты				
580.	Требования по проверки состояния противопожарной защиты шахты перед каждым согласованием ПЛА, под председательств о м представителя вышестоящей организации. Проверки проводятся с участием представителей АСС				
581.	Порядок, способы и сроки осуществления пожарно-профилактических мероприятий при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию , который утверждается техническим руководителем вышестоящей организации				
	Наличие, ежегодно составляемого списка шахтопластов угля, склонных к самовозгоранию				

582.	, который утверждается главным инженером вышестоящей организации недропользователя, рассылается шахтам и заинтересованным организациям. Склонность к самовозгоранию шахтопластов у г л я устанавливается организацией, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности. П р и необходимости, но не реже одного раза в 5 лет, склонность к самовозгоранию отрабатываемых шахтопластов угля уточняется				
583.	Требования к вскрытию, подготовки и разработки пластов угля, склонных к самовозгоранию - через полевые выработки				
584.	Требование к креплению негорючей крепью главных и участковых квершлагов со сроком службы более 1 года и на расстоянии 5 метров в обе стороны от				

	э т о г о пересечения - закрепляются негорючей крепью				
585.	Требования к оставлению целика угля или возведению воздухонепрони ца е м о й изоляционной полосы из негорючих твердеющих материалов при этажной схеме подготовки мощных пластов ме ж д у откаточным штреком верхнего горизонта и вентиляционны м штреком нижнего горизонта, а при панельной и по горизонтной подготовке пластов любой мощности между ярусами и столбами. Требования к оставлению барьерных столбов (лав) при отработке не более двух выемочных столбов (лав) по простираанию в нисходящем порядке на мощных пологих и наклонных пластах по бесцеликовой схеме				
	Требования к проветриванию				

586.	выемочных участков на пластах, склонных к самовозгоранию – возвратоточное и л и прямоточное. С х е м ы проветривания выемочных участков применяются в соответствии с технологическими схемами подготовки и отработки высокогазоносных, выбросоопасных и пожароопасных угольных пластов на шахтах				
587.	Требования к оставлению в выработанном пространстве целиков и пачек угля, не предусмотренных паспортом, а также отбитого и измельченного угля, при разработке пластов угля, склонного к самовозгоранию . В случае вынужденного оставления целиков в местах геологических нарушений и в местах, предусмотренных паспортами, указанные целики угля, в				

	том числе присечные, обрабатываются антипирогенами. При оставлении пачек угля в кровле (почве) пласта и между слоями в паспортах предусматриваются меры по предупреждению самовозгорания угля				
588.	Наличие противопожарных арок в откаточных (конвейерных) и вентиляционных штреках (ходках) и ли промежуточных квершлагах на пластах угля, склонного к самовозгоранию, до начала очистных работ				
	Требования к постоянным перемычкам, в том числе и возведенным при тушении пожара - присваивают порядковый номер по шахте и наносят их на план горных выработок. После возведения перемычка принимается по акту и систематически осматривается. Акты хранятся на участке ВТБ. Выбор				

589.	конструкции перемычек, рубашек, противопожарн ых арок и способов контроля за их герметичностью Ввод в действие ПЛА при обнаружении признаков пожара. Ликвидация аварии осуществляется по оперативным планам, разработанным техническим руководителем ш а х т ы совместно с командиром АСС. В случаях, когда пожар не удается ликвидировать в соответствии с оперативным планом, и он принимает затяжной характер, технический руководитель ш а х т ы совместно с командиром А С С с привлечением организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности, разрабатывают специальный проект ликвидации и тушения пожара				

590.	Требования к изоляции и заиливанию отработанных участков на пластах угля склонного к самовозгоранию				
591.	Требования к организации непрерывного автоматического (с помощью специальной аппаратуры) контроля за ранними признаками самонагревания (самовозгорания) угля в шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию				
592.	При отсутствии та кой аппаратуры контроль обеспечивается путем, периодически осуществляемого силами участка ВТБ и АСС, отбора и анализа проб воздуха на содержание оксида и диоксида углерода, водорода и других пожарных индикаторных газов, а также замеров температуры воздуха. Анализ п р о б осуществляется к а к экспресс-методо				

	м , с использованием переносных газоанализаторо в, так и в лаборатории АСС				
593.	Места и периодичность контроля за ранними стадиями самовозгорания (самонагревания) экспресс-методо м и отбором проб , устанавливаютс я техническим руководителем шахты по согласованию с АСС				
594.	Контроль за составом и температурой газов на участках с действующими пожарами, состояние изолирующих перемычек. Ведение Журнала наблюдений за пожарными участками и проверки состояния изоляционных перемычек				
	Осмотр перемычек, изолирующих участки с действующим пожаром, осуществляется ежесуточно, а в особых случаях, например, при				

595.	активном подземном пожаре, при неисправности перемычек или резких колебаниях состава атмосферы за перемычками устанавливается техническим руководителем шахты по согласованию с АСС				
596.	Осмотр перемычек, изолирующих выработанное пространство от действующих выработок, на пластах угля, склонного к самовозгоранию, производится не реже одного раза в месяц, лицами контроля участка, за которым они закреплены. При необходимости выполняется их ремонт				
	Результаты ежемесячной проверки изоляционных сооружений лицами контроля участка ВТБ, а также перечень проведенных работ по устранению обнаруженных дефектов заносятся в Журнал наблюдений за				

597.	пожарными участками и проверки состояния изоляционных перемычек. Проверка состава воздуха на участке с действующим пожаром производится работниками АСС, место и время проверок, а также их число устанавливаются техническим руководителем шахты по согласованию с АСС				
598.	Требования к огневым работам в подземных выработках и надшахтных зданиях				
	Требование по изготовлению из не распространяющих горения материалов конвейерных лент, вентиляционных труб, оболочек электрических кабелей и других изделий, применяемых в горных выработках и надшахтных зданиях. Величина поверхностного электрического сопротивления материалов вентиляционных труб и				

599.	конвейерных лент не превышает 3х108 Ом. Не допускается применять дерево и другие горючие материалы для футеровки барабанов и роликов конвейеров, закрепления приводных и натяжных секций ленточных конвейеров, устройства приспособлений , предотвращающих сход ленты в сторону, подкладок под конвейерные ленты, переходных мостиков через конвейеры				
	Недопущение при эксплуатации ленточных конвейеров: 1) работы конвейера при отсутствии или неисправности средств противопожарной защиты; 2) работы конвейера при неисправной защите от пробуксовки, заштыбовки, от схода ленты в сторону и снижении скорости, при трении ленты о				

600.	конструкции конвейера и элементы крепи выработки; 3) одновременного управления автоматизированной конвейерной линией из двух и более мест (пультов), а также стопорения подвижных элементов аппаратуры способами и средствами, не предусмотренными документами изготовителя; 4) пробуксовки ленты на приводных барабанах из-за ослабления ее натяжения; 5) работы конвейера при неисправных роликах или их отсутствии; 6) использования резинотросовых лент при износе обкладок рабочих поверхностей на 50 процентов. Выработки, оборудованные ленточными конвейерами, оснащаются системами автоматического обнаружения пожаров в начальной стадии				

601.	Наличие датчика давления воды, не допускающего включение и обеспечивающего отключение привода конвейера при падении давления в пожарном трубопроводе и же нормативной величины в системе управления ленточными конвейерами. Сигнал об отключении конвейера передается на пульт горного диспетчера. Ленточные конвейеры оборудуются стационарными автоматическим и установками пожаротушения				
602.	Требование по прокладки в действующих горных выработках пожарно-оросительного трубопровода, обеспечивающего нормативный расход воды. Пожарные трубопроводы прокладываются так, чтобы обеспечивалась подача воды для тушения пожара в любой точке горных				

	выработок шахты. Диаметр трубопровода определяется расчетом, и принимается не менее 100 миллиметров. Не допускается использование пожарного трубопровода не по назначению (откачка воды), кроме случаев использования его для борьбы с пылью				
603.	Ввод в действие ПЛА при обнаружении признаков пожара. Ликвидация аварии осуществляется по оперативным планам, разработанным техническим руководителем шахты совместно с командиром АСС. В случаях, когда пожар не удаётся ликвидировать в соответствии с оперативным планом, и он принимает затяжной характер, технический руководитель шахты совместно с командиром АСС с привлечением организации, аттестованной на право				

	проведения работ в области промышленной безопасности, разрабатывают специальный проект ликвидации и тушения пожара				
604.	Осуществление проверки состава шахтной атмосферы и контроля за температурой в местах ведения горноспасательных работ с момента возникновения пожара и до окончания его тушения. В случаях, когда при тушении пожара создается опасность скопления метана, принимаются меры по предотвращению взрывоопасных его скоплений. Если после принятых мер содержание метана продолжает нарастать и достигает 2 процентов, все люди, в том числе и горноспасатели, выводятся из опасной зоны, а для тушения пожара применяется способ, обеспечивающий				

	й безопасность работ. Места и периодичность проверки состава воздуха и замера температуры в горных выработках при тушении пожара устанавливаются ответственным руководителем работ по ликвидации аварии по согласованию с командиром А С С . Результаты проверок состава воздуха хранятся до списания пожара				
605.	Расследование специальной комиссией каждого случая подземного пожара. Очаги пожара и границы пожарного участка наносятся на планы горных работ шахты. Каждый пожар должен иметь номер, присвоенный в порядке очередности обнаружения его по шахте. Пожары, не потушенные активным способом, изолируются перемычками из негорючих материалов, на				

	газовых шахтах — взрывоустойчив ы м и перемычками				
606.	Наличие паспорта тушения изолированного пожара, составляемого техническим руководителем шахты и предусматриваю щего меры, обеспечивающи е сокращение объема изолированных выработок, ускорение тушения пожара , расконсервацию запасов угля				
607.	Требование к тушению и списанию всех изолированных эндогенных и экзогенных пожаров. К восстановительн ы м и эксплуатационн ым работам в пожарных участках разрешается приступать только после списания пожара специальной комиссией. Состав комиссии и перечень необходимых документов, представляемых для списания изолированного				

	пожара, а также время и способ контроля за состоянием пожарного участка от окончания работ по тушению пожара и до его списания, определяется требованиями п о предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров				
608.	Составление плана разведки и вскрытия участка с потушенным и списанным пожаром техническим руководителем шахты совместно с командиром АСС. В плане предусматривается: 1) порядок обследования участка до его вскрытия; 2) меры предосторожности при вскрытии ; 3) способ вскрытия участка; 4) режим проветривания участка; 5) маршруты движения отделений АСС; 6) места проверок состава воздуха				

	и замеров температуры. Вскрытие, разведка и первоначальное проветривание участка проводятся работниками АСС				
609.	Обеспечение вывода людей, которые могут оказаться на пути движения исходящей из вскрываемого участка струи воздуха. После восстановления нормального режима проветривания на участке с потушенным пожаром, в течение времени, определяется содержание в исходящей струе оксида углерода, метана, водорода, этилена и ацетилена. При обнаружении в исходящей струе оксида углерода, водорода, этилена или ацетилена с содержанием выше допустимого или фоновое для данного участка следует прекратить проветривание участка и закрыть проемы в перемычках				
	Недопущение ведения горных				

610.	работ в границах действующего пожара. Очистные работы за пределами границ пожарного участка, в зоне возможного проникновения продуктов горения и влияния других опасных факторов пожара, ведутся с оставлением барьерных целиков угля и ли воздухонепроницаемых полос из негорючих материалов и с выполнением специальных мер, обеспечивающих безопасность ведения работ. Эти меры утверждаются техническим руководителем шахты				
611.	Недопущение подработки горными работами на сближенных пластах участки с действующими пожарами				
	Допуск проходки основных и вентиляционных штреков на нижележащем горизонте по пласту под действующим пожаром, а				

612.	также на нижележащем горизонте сближенных пластов, подрабатывающих пласт с очагом пожара при наличии экспертного заключения организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности				
Подраздел 7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при предотвращении затоплений действующих выработок					
613.	Наличие водоотливных установок для откачки максимальных притоков воды в действующих горных выработках. Главные и участковые водоотливные установки имеют водосборники, состоящие из двух и более изолированных друг от друга ветвей. Для участковых водоотливных установок допускаются водосборники, состоящие из одной выработки. Вместимость водосборников главного водоотлива рассчитывается не менее чем на				

	4-часовой нормальный приток без учета заилиения, а участков – на 2-часовой приток. Водосборники поддерживаются в рабочем состоянии, их заилиение не превышает 30 процентов объема				
614.	Требование к насосной камере главного водоотлива, которая соединяется: 1) со стволом шахты – наклонным ходком, место вывода которого в ствол расположено не ниже 7 метров от уровня пола насосной камеры; 2) с окоlostвольным двором – ходком с герметичной дверью; 3) с водосборником – посредством устройства, позволяющего регулировать поступление воды и герметизировать насосную камеру. Насосная камера главного водоотлива оборудуется грузоподъемными механизмами				

	. Пол насосной камеры устраивается на 0,5 метров выше почвы околоствольного двора. При притоках менее 50 кубических метров в час допускается устройство участковых водоотливных установок без специальных камер				
615.	Требования к промежуточным насосным камерам - должны иметь выход в ствол шириной не менее 2,5 метров и высотой не менее 2,2 метров . Вход в камеру закрывается прочным решетчатым ограждением				
	Оборудование главных и участковых водоотливных установок - из рабочего и резервного агрегатов. Главные водоотливные установки и установки с притоком воды более 50 кубических метров в час оборудуются не менее чем тремя насосными агрегатами. Подача каждого агрегата или				

616.

группы рабочих агрегатов, не считая резервных, должны обеспечивать откачку нормального суточного притока воды не более чем за 20 часов. При проходке или углубке стволов допускается применение одного подвешного насоса независимо от притока воды, но при обязательном наличии резервного вблизи ствола. Главная водоотливная установка оборудуется не менее чем двумя напорными трубопроводами, один из которых является резервным. При числе рабочих трубопроводов до трех один трубопровод является резервным, а при числе более трех – два. Для участковых водоотливных установок допускается иметь один трубопровод. Коммутация напорных трубопроводов в

	насосной камере обеспечивает откачку суточного притока при ремонте любого их элемента				
617.	Недопущение прокладки по проектируемым и вновь строящимся стволам трубопроводов с давлением выше 6,4 мегаПаскаля (64 килограмм – сила на квадратный сантиметр) против торцовых сторон клетки. Эксплуатация трубопроводов с давлением выше 6,4 мегаПаскаля (64 килограмм – сила на квадратный сантиметр), размещенных против торцовых сторон клетки, допускается при выполнении сплошного ограждения става высокого давления по всей его длине. Напорные трубопроводы главных водоотливных установок после монтажа подвергаются гидравлическому испытанию на давление, которое				

	составляет 1,25 рабочего давления				
618.	Порядок осмотра автоматизированных водоотливных установок лицами, назначенными приказом по шахте - ежедневно. Периодичность осмотра главной водоотливной установки старшим механиком - не реже одного раза в неделю и главным механиком шахты - не реже одного раза в квартал. Ведение Журнала осмотра и учета работы водоотливных установок. Не реже одного раза в год производится ревизия и наладка главной водоотливной установки. Акт ревизии и наладки утверждается техническим руководителем шахты				
	Требования к зоне барьерного целика. В пластах, залегающих под и над пластом с затопленными выработками,				

619.	опасными по внезапным прорывам воды являются зоны предохранитель ных целиков. В пределах барьерных и предохранитель ных целиков очистные работы допустимы только после спуска воды из затопленных выработок				
620.	Ведение горных работ в зонах, опасных по прорывам воды - в соответствии с утвержденным паспортом, предусматриваю щим меры по предотвращени ю прорыва воды и вредных газов в действующие выработки. Паспорта границ опасных зон у затопленных зумпфов, водосборников и других образовавшихся водоемов с достоверным контуром, имеющим объем воды менее 200 кубических метров с давлением менее 0,1 мегаПаскаля (1 килограмм – сила на квадратный сантиметр), утверждаются техническим руководителем				

	шахты. Во всех других случаях паспорта границ опасных зон утверждаются техническим руководителем вышестоящей организации недропользователя				
621.	Требования по проведению подготовительных выработок в пределах междушахтного барьерного целика, к частичной или полной его отработки, к подработки и надработки - допускаются по совместному проекту шахт				
622.	Порядок проведения подготовительных выработок, предназначенных для спуска воды, по пласту или породе в пределах опасной зоны только при соблюдении следующих условий: 1) выработки проводятся узкими забоями с бурением опережающих скважин; 2) на пластах с углом падения 25 градусов и более				

	проводятся парные выработки; 3) диаметр опережающих скважин не превышает 100 миллиметров. Перепуск воды с верхних горизонтов в водоотливную систему действующих выработок осуществляется по специальному паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты				
623.	Обеспечение тампонирующей надежной изоляцией водоносных горизонтов при ликвидации буровых скважин. Заключение о тампонаже скважин выдается геологоразведочной или специализированной организацией, пробурившей (затмпонирующей). Вскрытие горными выработками обсаженных технических скважин и разделка сопряжений производятся по паспорту, согласованному				

	с организацией, проходившей скважину, и утвержденному техническим руководителем шахты скважину				
624.	Обязанности главного маркшейдера шахты - наносить на планы горных работ утвержденные границы опасных зон и за месяц письменно уведомлять технического руководителя шахты и руководителя участка о подходе горных выработок к этим зонам, а также о начале и окончании горных работ в опасной зоне				
625.	Наличие ознакомления с утвержденным паспортом ведения горных работ в опасной зоне				
	Наличие паспорта, утвержденного техническим руководителем шахты по откачки воды из затопленных выработок. При откачке воды особое внимание уделяется проверке состава воздуха				

626.	выше зеркала в о д ы , мероприятиям п о предупреждени ю прорыва газов в места нахождения людей и электрооборудо вания. Проверка состава воздуха на содержание в нем CO, CO₂, CH₄, H₂S и O₂ производится работниками АСС				
627.	Требование к планируемому затоплению горных выработок - допускается в исключительны х случаях только в соответствии с паспортом, утвержденным техническим руководителем вышестоящей организации недропользовате ля				
628.	Возможность безопасной выемки угля под водотоками, водоемами, водоносными горизонтами и обводненными зонами. Провалы на земной поверхности в балках, оврагах, образовавшиеся вследствие горных разработок, засыпаются глиной,				

	утрамбовываются и оборудуются желобами, проложенными по руслу возможного водотока. Высохшие русла рек, по которым возможны потоки ливневых вод, приравниваются к рекам				
629.	Требования по оборудованию устья вертикальных и наклонных шахтных стволов, шурфов, штолен и технических скважин таким образом, чтобы поверхностные воды не могли проникнуть по ним в горные выработки. Требования к возведению водозащитных дамб или принятию других мер, исключающих возможность проникновения воды через погашенные выработки в действующие				
	Приравнивание заиленных участков, в которых обнаружена вода или пульпа, к затопленным выработкам. До начала очистных работ под заиленными				

630.

участками, расположенным и в том же пласте или вышележащем, находящемся на расстоянии по нормали менее 0,5 м, где m-мощность нижележащего пласта, технический руководитель шахты обеспечивает разведку подрабатываемого заиленного участка, включая осмотр изолирующих этот участок перемычек, а также земной поверхности над ним, для определения степени обводненности участка и количества воды в провалах, образующихся в следствие его отработки. Разведка осуществляется бурением скважин диаметром 75-100 миллиметров из выработок вентиляционного горизонта разрабатываемого участка или соседних пластов. Результаты разведки оформляются актом. Разведка

	подрабатываемо го участка, сопровождающа яся вскрытием изолирующих его перемычек, производится по паспорту, утвержденному техническим руководителем шахты и согласованному с АСС				
631.	Отнесение к опасным по прорывам глины верхнего пласта, если мощность междупластья меньше 5- кратной мощности нижнего пласта, при подработке отработанных участков мощного пласта, опасного по прорывам глины , нижележащим пластом средней мощности, отрабатываемо го с обрушением кровли				
	Отнесение вновь подготавливаем ых участков к опасным по прорывам глины комиссией специалистов п о д председательств ом технического руководителя шахты с участием контролирующи х организаций на основе геолого-маркше йдерской				

632.

документации, включающей данные о мощности наносов, объемах заиловочных работ, устойчивости боковых пород, влажности глинистых пород в наносах, а также о наличии мест, в которых произошло увлажнение пород в выработанном пространстве за счет притоков поверхностных или подземных вод, и мест, где на вышележащем горизонте были прорывы глины или имелись очаги потушенных эндогенных пожаров. Разработка участков, опасных по прорывам глины, подработка этих участков нижележащими пластами, а также взрывание камерных и скважинных зарядов в качестве меры предотвращения прорывов глины производятся по паспортам выемочных участков, утвержденным

	техническим руководителем шахты				
633.	Обязанности звеньев (бригадира), лица контроля или специалиста шахты при появлении в очистном забое или прилегающих к нему выработках признаков, предвещающих возможность прорыва глины (капез, резкое усиление горного давления, деформация изоляционных перемычек, обнаружение глины за перемычками при разведке), а также в случае непосредствен ного проникновения глины в действующий забой				
Подраздел 8. Требования к породным отвалам					
	Соблюдение специальных мер по сохранению водных бассейнов и рельефа местности при ведении горных работ на шахтах. Нарушенные участки земной поверхности рекультивируют ся. Закладка				

634.	новых и эксплуатация действующих породных отвалов, а также их тушение и разборка осуществляются в соответствии с о специальными проектами или разделами проектов строительства (реконструкции) шахт и обогатительных фабрик. На действующих породных отвалах применяются меры по предупреждению их возгорания и ветровой эрозии				
635.	Требование по установлению защитной зоны для породных отвалов высотой более 10 метров. По контуру механической защитной зоны устанавливаются знаки, запрещающие вход в зону. Не допускается размещать жилые, производственные и другие здания и сооружения с постоянным или временным присутствием людей в пределах механической				

	защитной зоны (кроме зданий и сооружений, связанных с эксплуатацией отвалов). В пределах механической защитной зоны, не ближе 50 метров от проектного (для остановленных ? фактического) контура отвалов, разрешается размещать только инженерные коммуникации				
636.	Требование к максимальной высоте породных отвалов, которая определяется из условий устойчивости их откосов и несущей способности основания, но не более 100 метров				
	Требования по закладки породных отвалов, которые должны иметь плоскую форму. Закладка новых породных отвалов осуществляется с обеспечением санитарно-защитной зоны шириной не менее 500 метров. Расстояние от породных отвалов до стволов (				

637.	шурфов) не менее 200метров . Не допускается размещать породные отвалы на выходах пластов угля при мощности наносов до 5 метров, а также на площадках, подработка которых влечет за собой образование провалов на поверхности. Провалы от ведения горных работ допускается использовать для размещения горных пород при условии обортовки провалов и засыпки вскрывшихся коренных пород глинистыми наносами с толщиной слоя не менее 5 метров, а также при отсутствии утечек (подсосов) воздуха через провалы в горные выработки и опасности внезапной осадки провалов в процессе заполнения, определяемой на основании маркшейдерского прогноза				
	Требования при появлении				

638.	признаков деформации в процессе эксплуатации, тушения и разборки породного отвала - работы приостанавливаются до разработки мер по дальнейшему безопасному ведению работ				
639.	Требования к тушению горящих породных отвалов - производится з а м е р концентрации оксида углерода и сернистого ангидрида на рабочих местах в начале каждой смены. При содержании вредных газов в количестве, превышающем допустимые нормы, принимаются м е р ы , обеспечивающие безопасность работ. Недопускается эксплуатация горящих породных отвалов				
	Недопущение: 1) складирования в породные отвалы (терриконики) неостывшей золы котельных установок и легковоспламен				

640.	яющихся материалов (леса, опилок, бумаги, обтирочного материала); 2) эксплуатации терриконигов б е з оборудования их сходнями; 3) ведения работ по тушению и разборке отвалов в ночное время б е з соответствующе го специального освещения, предусмотренно го паспортом; 4) проведения на породных отвалах каких-либо работ, связанных с присутствием людей, во время ливневых осадков и грозы; 5) размещения на породных отвалах шлакоаккумуляторов; 6) подачи воды в трещины и пустоты выгорания на отвале без дополнительных м е р безопасности; 7) выполнения работ по тушению горящего отвала одним рабочим				
	Недопущение эксплуатации горящих				

641.	породных отвалов. Подлежание горящих породных отвалов обязательному тушению по проекту				
642.	Применение на шахтах эффективных мер по предупреждени ю самовозгорания породных отвалов и их ветровой эрозии				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 14
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 14
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов**

**по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов
на основе этих металлов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Эксплуатация, размещение производственных зданий и сооружений, оборудования, вентиляции, а также ведение технологических процессов в соответствии с проектной документацией				

2.	Наличие разработанного и утвержденного главным инженером (техническим руководителем) технологического регламента и его фактическая реализация				
3.	Наличие разработанных и утвержденных главным инженером (техническим руководителем) временных технологических регламентов для вводимых в действие новых производств, технологий и оборудования научно-исследовательскими и проектными институтами, внедряющими эти производства				
4.	Наличие ежегодно составляемого, согласованного со службой безопасности труда и утвержденного директором перечня работ в условиях повышенной опасности проводимых по наряду-допуску				
Подраздел 2. Требования к ведению технологических процессов					
	Недопущение наличия влаги, легко				

5.	разлагающихся материалов и веществ, способных взаимодействовать с расплавами на рабочих площадках плавильных агрегатов и других местах возможного попадания расплавленного металла и (или) шлака				
6.	Наличие в технологическом регламенте параметров предельного содержания влаги в шихте, загружаемой в плавильные агрегаты				
7.	Недопущение эксплуатации плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения данных агрегатов				
8.	Осуществление процесса скачивания шлака из ковшей и миксеров механизированным способом				
9.	Недопущение скачивания шлака при неработающей аспирационной системе по улавливанию газов и пыли				

10.	Недопущение применения ковшей в неисправном состоянии				
11.	Недопущение наращивания ковша для увеличения емкости и наполнения его расплавом выше сливного носка, а при отсутствии сливного носка не более 200 миллиметров до бортов				
12.	Наличие площадок в сухом состоянии с ровной поверхностью для установки ковшей				
13.	Осуществление очистки металлоконструкций и оборудования от отложений				
14.	Хранение на рабочей площадке возле печей не более двух - трехсменного запаса материалов, используемых при плавке				
15.	Проведение приема и сдачи смены с проверкой исправности технических устройств, ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно -				

	измерительных приборов, заземления, систем освещения и вентиляции (аспирации)				
16.	Фиксирование результатов осмотра в журнале приема и сдачи смены с проведением немедленного устранения обнаруженных неисправностей				
17.	Наличие паспортов на технические устройства				
18.	Наличие агрегатных журналов на технические устройства				
19.	Наличие вывешенных схем расположения и технологической связи агрегатов и трубопроводов непосредственно у агрегатов или мест нахождения обслуживающего персонала				
20.	Соответствие номера запорного устройства и других обозначений в схеме, номерам и обозначениям в технологическом регламенте				
	Подача звукового и				

21.	светового сигнала перед пуском в работу технического устройства, узлы которого или все устройство перемещаются в процессе работы				
22.	Хранение инструментов и приспособлений в специально отведенных для этого местах или инструментальных шкафах				
23.	Соблюдение требований указанных в руководстве по эксплуатации завода изготовителя при использовании механизированного инструмента и приспособлений				
24.	Наличие вывешенных предупредительных плакатов, знаков безопасности или звуковой и световой сигнализаций в местах повышенной опасности				
25.	Обеспечение мазутопроводов теплоизоляцией и наличием уклона не менее 0,003 градусов в сторону их опорожнения				
	Установка емкости для				

26.	слива мазута п р и опорожнении мазутопроводов вне здания				
27.	Недопущение прокладки мазутопровода над печами				
28.	Установка расходных баков с мазутом на расстоянии не менее 5 метров от печей и защита экранами от нагрева теплоизлучение м				
29.	Соединение расходных баков закрытыми трубопроводами с резервными емкостями для спуска мазута в случае пожара				
30.	Установка запорной арматуры в доступных для обслуживания местах, для быстрого отключения подачи мазута в случае аварии или пожара на мазутопроводах				
31.	Применение при работе обслуживающег о персонала внутри бака для освещения взрывозащищен н ы х светильников, напряжением не выше 12 Вольт с включением и отключением				

	светильников снаружи баков				
32.	Проведение осмотра технологической тары и траверсов после изготовления и ремонта лицом, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию, в сроки, установленные технологическим регламентом с регистрацией результатов осмотра в журнале периодического осмотра тары и грузозахватных приспособлений				
33.	Нанесение на тару ее назначения, номер, собственную массу и грузоподъемность				
34.	Наличие схем строповки тары на видных местах в зоне работ				
35.	Оборудование рабочих и смотровых окон и других технологических отверстий в печах плотно закрывающимися дверцами (крышками), конструкция которых исключает их самопроизвольн				

	ое открывание и выброс горячих газов и пыли				
36.	Оборудование сборников пыли затворами или другими устройствами, исключающих выделение пыли при выгрузке				
37.	Обеспечение печи системой управления работы, как в ручном, так и в автоматическом режиме				
38.	Вынос в отдельное помещение на общий пульт управления контрольно-измерительных приборов по показаниям, которых производится автоматическое или ручное управление работой печи				
39.	Наличие в системе управления печи световой и звуковой сигнализации, предупреждающей об аварийной остановке печи и блокировок, исключающих работу печи при остановке технологического оборудования и ли нагнетателей				
	Наличие резервного эксгаустера (				

40.	газодувка) для отсоса газов из печей				
41.	Применение механизированн ой выгрузки шихтовых материалов из вагонов				
42.	Обеспечение герметичности и присоединения к аспирационной системе, перегрузочных узлов тракта подачи сыпучих материалов				
43.	По да ча звукового сигнала при движении тележки				
44.	Наличие на тележках для перевозки совков тормозных устройств и упоров, препятствующи х смещению совков с тележек				
45.	Блокирование пусковых устройств, дробильных и измельчительны х машин с пусковыми устройствами питателей или наличие независимых пультов управления				
	Оснащение загрузочных и разгрузочных устройств (воронки, затворы)				

46.	дробильного, измельчительно г о и просеивающего оборудования, системами пылеподавления (пылеулавливани я) - установками аспирации или гидрообеспылив ания в случае обработки пылеобразующе го материала				
47.	Наличие сплошного металлического ограждения высотой не менее 1,5 метров на бегунах мокрого помола по периметру чаши, с установленной в ограждении дверки сблокированной с пусковым устройством бегунов				
48.	Оборудование бегунов сухого помола сплошным герметичным кожухом, подсоединенны м к аспирационной установке, и имеющего блокировку, предотвращающ ую запуск бегунов при снятом кожухе с установкой в кожухе смотровых окон				

	для наблюдения за работой бегунов				
49.	Выполнение загрузочных дверок герметичными и сблокированными с пусковым устройством бегунов				
50.	Наличие защитных приспособлений , предохраняющих обслуживающий персонал от случайного выброса кусков материала в загрузочных и разгрузочных воронках грохотов, по всей их ширине				
51.	Оборудование электроизолированными ручками металлического инструмента, применяемого при обслуживании индукционных печей				
52.	Недопущение эксплуатации изложниц, имеющих трещины				
53.	Проведение выбраковки тиглей, литейных форм и изложниц				
Подраздел 3. Требования к эксплуатации производственных площадок, зданий, сооружений и помещений					
	Устройство пультов управления агрегатов в				

54.	безопасном месте, обеспечивая видимость агрегата и проводимых работ на площадке				
55.	Устройство не менее двух входов - выходов, расположенных с противоположных сторон для помещений в опасной зоне с открытием дверей наружу без внутренних запоров				
56.	Выполнение полов рабочих площадок с ровной поверхностью из износостойчивых материалов с нескользящей поверхностью				
57.	Выполнение теплоизоляции балок, колонн, конструкций зданий и сооружений, подверженных тепловому воздействию				
58.	Наличие устройств, для отвода воды на участках полов в зданиях цехов, где возможно ее скопление				
	Соблюдение параметров в помещениях: 1) площадки по фронту обслуживания				

59.	щ и т о в управления (при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее 2,0 метров ; 2) площадки для постоянного обслуживания оборудования шириной не менее 1,0 метров ; 3) площадки для периодического обслуживания оборудования шириной не менее 0,8 метров ; 4) п р и обслуживании оборудования со всех сторон ширина площадки вокруг него соответственно 1,0 и 0,8 метров				
60.	Оборудование проемов в зданиях цехов для въезда железнодорожн ых составов и большегрузных автомобилей световой сигнализацией для разрешения или запрещения въезда и выезда транспортных средств, звуковой сигнализацией для оповещения о движении транспорта				
	Обеспечение отделкой				

61.	помещений, обеспечивающей возможность очистки стен от пыли и других труднодоступных мест (воздуховоды, металлоконструкции)				
62.	Оборудование галерей, в которых транспортируют с я взрывопожароопасные и опасные вещества приточно-вытяжной вентиляцией с подпором воздуха				
63.	Осуществление наблюдения службой технического надзора за зданиями и сооружениями опасных производственных объектов в процессе эксплуатации				
64.	Выполнение работ по направлениям основных задач службой технического надзора				
65.	Наличие структуры и численности службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций зданий и				

	сооружений, которая должна определяется в зависимости от площади обслуживаемых ею объектов				
66.	Закрепление в с е х производственн ых зданий и сооружений или частей их (пролет, этаж) приказом руководства организации за цехами, отделами и другими подразделениям и организации, занимающими указанные площади				
67.	Проведение технического периодического осмотра производственн ых зданий и сооружений				
68.	Проведение весеннего осмотра после таяния снега				
69.	Проведение осеннего осмотра для проверки подготовки зданий и сооружений к зиме				
70.	Проведение к р о м е очередных осмотров, внеочередных осмотров зданий и сооружений п о с л е стихийных				

	бедствий или аварий				
71.	Наличие состава комиссии по осмотру зданий и сооружений, назначаемой руководителем организации				
72.	Оформление результатов всех видов осмотров актами, с отметками об обнаруженных дефектах и необходимыми мерами для их устранения с указанием сроков выполнения работ				
73.	Поддержание в надлежащем состоянии планировка земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды				
74.	Содержание в исправном состоянии отмостки вокруг здания				
75.	Недопущение складирования материалов, отходов производства и мусора, устройство цветников и газонов непосредственно у стен здания				
	Осуществление контроля за исправным состоянием				

76.	кровли и устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания				
77.	Своевременное удаление в зимнее время снега от стен, с покрытий зданий и сооружений				
78.	Недопущение выброса у стен зданий отработанной воды и пара				
79.	Недопущение распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов				
80.	Осуществление контроля за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям				
81.	Осуществление периодического контроля за состоянием деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева				

82.	Осуществление особого внимания элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов				
83.	Осуществление контроля, за вертикальностью стен и колонн, организация постоянного наблюдения за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде				
84.	Осуществление постоянного контроля, за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепанных, болтовых)				
85.	Организация тщательного наблюдения за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций				
	Недопущение пробивки отверстий в				

86.	перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружения				
87.	Осуществление особого внимания наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде				
88.	Недопущение нагрузки на конструкции за счет временных устройств при производстве строительно - монтажных работ в действующих цехах, превышения допускаемых скоростей передвижения внутрицехового транспорта и резкое торможение его с установлением предупреждающих надписей об этом в цехах и на территории организации				
	Наличие для каждого производственн				

89.	ого здания и сооружения или для группы зданий и сооружений технологического регламента по эксплуатации междуэтажных перекрытий, площадок и полов с указанием предельных нагрузок по отдельным зонам перекрытий, полов и соответствующих площадок				
90.	Наличие защиты строительных конструкции от тепловых воздействий, возникающих при разливе жидкого металла, обработке раскаленных деталей, выбросах пара и тому подобное, от воздействия излучения вследствие недостаточной тепловой изоляции нагревательных агрегатов с выполнением термоизолирующей защиты в местах неизбежного влияния перечисленных факторов				
	Недопущение наличия на				

91.	территории предприятий ям, канав и рытвин				
92.	Ограждение ям, канав, устроенных во время ремонтных или строительных работ, для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в любую погоду и время суток				
93.	Выполнение устойчивых к допускаемым в процессе производства механическим, тепловым или химическим воздействиям полов в помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей (вода, растворы кислот и щелочей, минеральные масла, эмульсии) - непроницаемым и для этих жидкостей и имеют уклон для стока жидкостей к лоткам, каналам; 2) в цехах электролиза - неэлектропрово дными, влагонепроница емыми и теплостойкими; 3) на рабочих площадках металлургическ				

	их агрегатов - ровными и выполненными из прочных износоустойчив ых материалов с нескользкой поверхностью; 4) в о взрывоопасных и пожароопасных з о н а х помещений - безыскровыми				
94.	Выполнение защиты всех строительных конструкций зданий и сооружений, находящиеся п о д воздействием агрессивной среды от коррозии				
95.	Выполнение изменения нагрузки на строительные конструкции зданий и сооружений только после проверки расчетов и согласования изменений с проектировщи ко м				
96.	Наличие ограждения или разметок границ проездов и проходов в производственн ых помещениях				
97.	Ведение журнала по эксплуатации зданий и сооружений				

98.	Наличие маяков в случаях появления трещин в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах				
99.	Содержание в чистоте и не в загроможденном состоянии оборудования, производственных помещений, рабочих мест и проходов слитками, заготовками и отходами производства				

Подраздел 4. Требования к эксплуатации ограждений, площадок и лестниц

100.	Ограждение всех открытых движущихся частей оборудования, расположенных на высоте до 2,5 метров (включительно) от уровня пола или доступных для случайного прикосновения с рабочих площадок, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением				
	Ограждение движущихся частей агрегатов, расположенных				

101.	в труднодоступных местах общим ограждением с запирающимся устройством, не затрудняющим их обслуживание				
102.	Оборудование технического устройства сигнализацией, предупреждающей о пуске в работу, средствами для остановки и отключения от источников энергоснабжения, в случаях, если исполнительные органы технических устройств, представляют опасность для людей и не могут быть ограждены				
103.	Ограждение или размещение контргрузов, не размещенных внутри технических устройств, в закрытые направляющие устройства (колодцы, трубы, шахты), исключающие возможность доступа людей в опасную зону				
104.	Оборудование сплошным съёмным ограждением зубчатых,				

	ременных и цепных передач				
105.	Снабжение съемных, откидных и раздвижных ограждений, крышек и щитков в этих ограждениях устройствами, исключающими их случайное открытие или снятие (замки, электрозамки, открывание с помощью специального инструмента), а также оборудование блокировками, обеспечивающими прекращение рабочего процесса при снятии или открытии ограждения				
106.	Оборудование площадок, настилов лесов и подмостков, расположенных на высоте 1,3 метров и выше от уровня земли или перекрытий, ограждением, состоящим из стоек, поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 метров от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и сплошного борта высотой не менее 140 миллиметров, с				

	установкой расстояния между стойками поручней не более 2 метров				
107.	Наличие на прямках, люках , колодцах, каналах и проемах в перекрытиях производствен ных зданий, крышек или перекрытий по в с е й поверхности прочным настилом, уложенных на одном уровне с полом. Если по условиям работы эти прямки, каналы и проемы должны быть открыты, оборудование их ограждением				
Подраздел 5. Требования к эксплуатации технологических трубопроводов					
108.	Недопущение прокладки трубопроводов для кислот, щелочей, других агрессивных веществ, паропроводов над рабочими площадками, проходами и рабочими местами				
	Недопущение прокладки технологических трубопроводов ч е р е з административн о - хозяйственные и бытовые				

109.	помещения, помещения электроустаново к, контрольно - измерительных приборов и автоматики, вентиляционных камер и тепловых пунктов				
110.	Наличие на вводах трубопроводов в здания запорной регулирующей арматуры				
111.	Нанесение нумерации и указателей крайнего положения " Открыто" - " Закрыто" на запорные устройства технологических трубопроводов				
112.	Соответствие номеров, указанных на запорных устройствах и других обозначений, номерам и обозначениям в технологической схеме коммуникаций				
	Наличие на технологических трубопроводах, транспортирую щих взрывопожарооп асные или опасные вещества, в начальных и конечных точках трубопровода				

113.	штуцеров с арматурой и заглушками для продувки их инертным газом или водяным паром, а также для промывки водой или растворами. Оборудование продувочных свеч устройствами отбора проб с арматурой для контроля эффективности продувки				
114.	Недопущение производства любых видов ремонтов на трубопроводах, находящихся под давлением, н а трубопроводах, транспортирую щ и х взрывопожарооп асные или опасные вещества, находящиеся п о д разрежением				
115.	Осуществление крепления рукавов к штуцерам (ниппелям) специальными зажимами, исключающих срыв рукавов				
116.	Оборудование огнепреградител я м и трубопровода с б р о с а взрывопожарооп асных веществ				

	и з технологических аппаратов				
117.	Недопущение установки сальниковых компенсаторов н а трубопроводах, по которым транспортируют ся опасные и взрывопожарооп асные вещества (горючие и сжиженные газы , легковоспламен яющиеся и горючие жидкости), другие вещества под давлением свыше 10 мегаПаскалей				
118.	Оснащение сигнализаторам и верхнего уровня и автоматическим и устройствами прекращения подачи жидкости всех емкостных аппаратур для агрессивных жидкостей				
119.	Недопущение эксплуатации аппаратов и трубопроводов при наличии т е ч и агрессивных и токсичных растворов				
Подраздел 6. Требования к эксплуатации складов, эстакад, бункеров и питателей					
	Выполнение загрузки и разгрузки пылящих порошковых				

120.	материалов в силоса, бункера герметичными транспортными устройствами				
121.	Выполнение закупоривания и хранения на отдельной площадке порожней тары из - под опасных и взрывопожарооп асных веществ				
122.	Оборудование сосудов для приема вредных жидких веществ автоматически закрывающимися я клапанами				
123.	Устройство площадок, исключающее возможность падения на них шихтовых материалов из люков разгружаемых вагонов и обеспечение удобства при открытии и закрытии люков				
124.	Оборудование проездов под эстакадами перекрытиями, исключающими падение транспортируе мых материалов				
125.	Оборудование эстакад, расположенных внутри зданий автоматической световой и звуковой сигнализацией для оповещения				

	о приближении состава				
126.	Оснащение бункеров необходимыми сигнальными устройствами на допустимый предел их заполнения				
127.	Выполнение устройств затворов бункеров, исключающих возможность выпадения материалов при их закрытом положении с нанесением указателей положения "Открыто" - "Закрыто"				
128.	Наличие сигналов остановки и тормозных спаренных башмаков при очистке железнодорожных путей на бункерах, в местах производства работ				
129.	Оборудование закрывов и ям ограждением со всех сторон				
130.	При использовании думпкаров для подачи шихтовых материалов и отсутствии ограждений закрывов и ям, со стороны железнодорожно				

	го пути осуществление мер, исключающих падение в них работников				
131.	Оборудование железнодорожн ых путей над бункерами настилом				
Подраздел 7. Требования к эксплуатации технологического транспорта					
132.	Недопущение производства работ по обслуживанию и ремонту движущихся частей, натягивание и выравнивание ленты конвейера и выполнения очистки каких - либо частей вручную во время работы конвейеров				
133.	Оборудование конвейеров, транспортирую щих порошкообразн ые пылящие материалы, материалы выделяющие пары и газы, или материалы с высокой температурой системами пылеподавления , вентиляции, аспирации и тепловой защитой в зависимости от физико - химических свойств				

	материалов и конструкции конвейера				
134.	Закрытие конвейеров, транспортирующих влажные материалы, кожухами (щитами) в местах их возможного разбрызгивания				
135.	Наличие сплошных защитных ограждений для улавливания падающих с конвейера материалов и изделий в местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейеров				
136.	Наличие ограждения со стороны прохода на рабочей ветви конвейера, расположенной в наклонной галерее, при угле наклона 6 градусов и более				
137.	Наличие ограждения на натяжных устройствах грузов и недопущение входа в огражденную зону конвейера во время его работы				

138.	Наличие блокировки ограждения барабанов натяжных устройств и приводных механизмов, исключающей пуск конвейера при снятом ограждении				
139.	Осуществление при угле наклона ленточного конвейера более 10 градусов, оборудования его устройствами (ловителями) грузовой ветви ленты, улавливающими ленту при ее обрыве				
140.	Обеспечение ленточных конвейеров центрирующими устройствами, предотвращающими сход ленты за пределы краев барабанов и роликовых опор				
141.	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами, отключающими привод конвейера при обрыве ленты или при ее пробуксовке				
	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами, позволяющими				

142.	в аварийных ситуациях остановить конвейер с любого места по его длине со стороны прохода, кроме того, аварийными кнопками в головной и хвостовой частях конвейера				
143.	Обеспечение ленточных конвейеров устройствами для механической очистки лент и барабанов от налипающего материала с расположением органов управления ими в безопасном месте				
144.	Обеспечение ленточных конвейеров автоматическим и тормозными устройствами для предотвращения обратного хода ленты конвейеров с углом наклона 6 процентов и более				
145.	Оборудование приводных и натяжных устройств конвейера ограждением				
146.	Выполнение блокировки				

	электроприво в конвейеров				
147.	Осуществление автоматического отключения предшествующи х п о технологической линии других технических устройств, в случае неожиданной остановки какого - либо технического устройства, с продолжением работы последующих конвейеров до полного схода с н и х транспортируем ого материала				
148.	Обеспечение местной блокировкой, предотвращающ е й дистанционный пуск конвейера и л и технического устройства с пуль та управления				
149.	Оборудование конвейеров магнитными улавливателями, блокировками, исключающих пуск конвейера п р и отключенном металлоулавлив ателе				
	Оснащение пусковой аппаратуры конвейера устройством,				

150.	исключающим включение конвейера при проведении уборки, осмотре и других работах				
151.	Наличие тепловых датчиков, сблокированных с приводом, для предупреждения возгорания ленты на приводных станциях магистральных конвейеров, транспортирующих пожаровзрывоопасный материал				
152.	Обеспечение ограждением зоны действия передвижных (реверсивных) конвейеров по всей длине и ширине на безопасную высоту				
153.	Наличие блокировки с приводом конвейера, если в ограждении имеются двери для прохода людей				
154.	Оснащение передвижных конвейеров, конечными выключателями и стационарными упорами максимального хода в обе стороны				

155.	Оборудование разгрузочных тележек устройствами, исключающих их самопроизвольное движение				
156.	Устройство и состояние рельсового пути и ходовых колес разгрузочных тележек, передвижных конвейеров и питателей исключающее возможность схода их с рельсов				
157.	Наличие ограждения колес саморазгружающихся тележек, передвижных конвейеров и питателей				
158.	Оборудование приводов наклонных пластинчатых конвейеров автоматическим и тормозными устройствами, исключающими обратный ход механизма при обрыве цепи				
159.	Оборудование наклонных участков цепных конвейеров ловителями для захвата цепи в случае ее обрыва				
	Обеспечение желоба (лотка) шнековых конвейеров				

160.	закрывающимися съёмными, металлическими крышками со скобами (петлями, ручками) для удобства снятия и установки их на место				
161.	Недопущение снятия крышек с желоба, нахождения на ней, проведение очистки питающих и разгрузочных течек во время работы конвейера				
162.	Оборудование крышек кожухов шнеков (кроме смотровых окон и лючков) блокировкой, исключающей доступ к вращающимся частям шнеков при их работе				
163.	Наличие автоматических пробоотборников для отбора проб транспортируемого материала при работающем шнеке				
164.	Крепление кожуха элеватора по высоте к перекрытиям для предотвращения его раскачивания				
	Устройство рабочей площадки для				

165.	обслуживания натяжного устройства вокруг башмаков элеватора				
166.	Установка расстояния от стен прямка до кожуха элеватора с трех сторон достаточным для безопасного спуска и работы в прямке, при расположении башмака элеватора ниже уровня пола (в прямке)				
167.	Устройство лестницы для спуска в прямки				
168.	Ограждение прямка сплошным перекрытием с люком или щитами				
169.	Оборудование элеваторов тормозными устройствами, исключающими обратный ход ковшовой цепи (ленты), и сигнальными устройствами, оповещающими об ее обрыве				
170.	Производство включения элеватора из одного места и оснащение элеваторов аварийными выключателями, как минимум, в головной и				

	хвостовой части элеватора				
171.	Недопущение во время работы, проведения какого-либо ремонта элеватора или очистки ковшей от налипшего материала				
172.	Оборудование неподвижно закрепленными ограждениями приводных и поворотных блоков цепного подвесного конвейера, расположенного на высоте менее 2 метров от уровня пола (планировочной отметки) со стороны движения цепи к блокам				
173.	Оборудование монорельсового конвейера блокировкой, отключающей электродвигатель при обрыве цепи				
174.	Оборудование монорельсов автоматическим и ограничителями хода				
175.	Оборудование локомотивов для перевозки чаш и ковшей с жидким шлаком и металлом автосцепкой				
	Осуществление отцепления и				

176.	удаления на безопасное расстояние перед сливом шлака или металла локомотивов, не менее чем на 15 метров				
177.	Осуществление слива шлака без отцепки локомотива от шлаковозного состава, при наличии между локомотивом и шлаковозом железнодорожной платформы - прикрытия				
178.	Оборудование шлаковозов механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением				
179.	Оснащение шлаковых отвалов и грануляционных установок механизированными и приспособлениями с дистанционным управлением из пульта для пробивания корки в шлаковых чашах				
	Оборудование передаточных тележек с дистанционным управлением звуковой сигнализацией, работающей при				

180.	передвижении тележки, тормозными устройствами, конечными выключателями, лестницами для подъема на платформу				
181.	Оснащение колес тележек, перевозящих по металлургическому объекту (цеху, участку) материалы в жидком и твердом состоянии, приспособлениями для защиты от наезда колес на препятствия, попавшие на головку рельса				
182.	Оснащение вагонеток с опрокидывающимся кузовом приспособлениями и , закрепляющими кузов при транспортировании и предотвращающими его опрокидывание в сторону, противоположную разгрузке				
183.	Осуществления контроля за цапфами ковшей не реже одного раза в год				
	Снабжение тележек завалочной машины кранового типа двумя концевыми				

184.	выключателями и л и оборудование грузоподъемных механизмов другими устройствами, исключающими возможность приближения кабины завалочной машины к колоннам здания ближе, чем на 0,5 метра				
185.	Наличие теплоизоляции кабины завалочной машины и выполнение ее с защитой оператора от возможных брызг металла и шлака				
Подраздел 8. Требования к эксплуатации систем аспирации, вентиляции, отопления и канализации					
186.	Устройство аспирационных систем в местах выделения опасных и вредных веществ в виде пылегазовоздуш ных смесей (газы, пары, пыль , аэрозоли)				
187.	Оснащение встроенными укрытиями и средствами аспирации, сблокированны м и с техническими устройствами всех узлов загрузки и выгрузки, производственн ых агрегатов, из				

	которых возможно выделение газов и пыли в воздух рабочей зоны				
188.	Недопущение в производственн ых помещениях, без устройства аспирационных и л и вентиляционных систем эксплуатацию технических устройств и технологических транспортных средств, являющихся источниками загрязнения воздуха опасными и вредными веществами				
189.	Включение аспирационной установки до п у с к а технических устройств и отключения ее после их остановки с выдержкой по времени, исключающей возможность создания в воздухе рабочей з о н ы превышение предельно - допустимой концентрации опасных и вредных веществ				
	Наличие резервных систем вентиляции с				

190.	автоматическим включением, если при случайном (аварийном) отключении местной системы вентиляции невозможна остановка производственного процесса (технического устройства) или при остановке производственного процесса (технического устройства) продолжается выделение вредных веществ в рабочую зону в количествах, превышающих предельно - допустимую концентрацию				
191.	Проведение непрерывного и л и периодического по графику удаления пыли и з пылеулавливающих аппаратов системы аспирации				
192.	Проведение очистки от осевшей пыли, коммуникаций аспирационных систем, транспортирующих пыль				
	Проведение инструментальной проверки эффективности				

193.	работы аспирационных систем не реже одного раза в год, после капитального ремонта или реконструкции				
194.	Наличие актов проверки вентиляционных систем, утвержденных техническим руководителем организации				
195.	Наличие непрерывного контроля с сигнализацией (автоматические газоанализаторы и газоаналитическ ие комплексы) о превышении предельно - допустимой концентрации при возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправлен н ы м механизмом действия				
196.	Приведение действующих вентиляционных систем в соответствие с нов ы м и производственн ыми условиями при изменении технологическог о процесса или реконструкции производственн ого участка				

197.	Наличие согласованных с проектной организацией расчетов по изменению схемы работы вентиляционных систем				
198.	Исключение возможности попадания воды на опасные вещества с устройств систем водоснабжения, канализации и отопления в помещениях, где производятся, используются или хранятся вещества, которые при контакте с водой разлагаются со взрывом или воспламеняются, выделяют взрывоопасные или токсичные газы				
199.	Наличие в производственных помещениях, где возможны воспламенения одежды или химические ожоги, фонтанчиков, кранов, раковин или ванн самопомощи, аварийные души				
	Недопущение расположения в с е х вышеуказанных устройств в помещениях, где обращаются или				

200.	хранятся вещества, которые при контакте с водой разлагаются со взрывом или воспламеняются, выделяют взрывоопасные или токсичные газы				
201.	Оснащение канализационного слива технических устройств (сосуды, аппараты) гидравлическим и затворами и фланцевыми соединениями для установки заглушек на время остановки устройств на ремонт				
202.	Выполнение по графику в соответствии с порядком проведения газоопасных работ осмотров и очистки канализационных сетей и колодцев				
Подраздел 9. Требования к эксплуатации электроустановок					
203.	Устройство системы освещения во взрывобезопасном исполнении в взрывоопасных помещениях				
204.	Осуществление обслуживания сетей освещения электротехничес				

	ким персоналом при снятом напряжении				
205.	Применение переносных электрических светильников напряжением не выше 42 Вольт при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью, с недопущением использования для этих целей автотрансформаторов				
206.	Применение понижающих трансформаторов, преобразователей, аккумуляторных батарей в качестве источника питания переносных светильников напряжением до 42 Вольт				
207.	Оснащение защитной сеткой, стеклом, крючком для подвески и шланговым проводом с вилкой переносных ручных светильников				
208.	Установка патрона в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона были				

	недоступны для прикосновения				
209.	Составление эксплуатационной схемы для каждой электроустановки				
210.	Осуществление отметки в схеме с обязательным указанием, кем, когда и по какой причине внесено, то или иное изменение, всех изменений вносимых в схемы электрических соединений, изменения мест установки заземления				
211.	Утверждение эксплуатационных электрических схем и изменений, вносимых в них лицом, ответственным за электрохозяйство участка, цеха, организации				
212.	Обеспечение электрических схем, защитой электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, защитой персонала от воздействия электромагнитного поля				
	Применение средств защиты при работах, связанных с				

213.	опасностью поражения электрическим током или воздействия электромагнитного поля				
214.	Указание инвентарных номеров и даты следующих проверок на корпусах электроинструмента, а на понижающих и разделительных трансформаторах, преобразователей частоты и защитно-отключающих устройствах – инвентарных номеров и даты следующих измерений сопротивления изоляции				
215.	Применение средств индивидуальной защиты, при использовании электрифицированного инструмента напряжением выше 42 Вольт				
216.	Хранение электрифицированного инструмента в кладовой (инструментальной) и выдача рабочим на период работы				
	Осуществление периодической проверки и испытаний				

217.	электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему (понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователи частоты, защитно - отключающие устройства, кабели - удлинители), с указанием инвентарных номеров и даты следующих проверок на корпусах электроинструмента, а на вспомогательном оборудовании к нему - инвентарные номера и дата следующих измерений сопротивления изоляции				
218.	Допуск к эксплуатации электрооборудования и электроустановок персонала, имеющего соответствующий допуск по электробезопасности				
219.	Разбор электрических схем приводов, наличие на пусковых устройствах или на рукоятках рубильников плаката "Не включать -				

	работают люди", выполнение мер, исключающих ошибочное или самопроизвольн ое включение устройств				
Подраздел 10. Требования к эксплуатации систем управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов, производственной сигнализации и связи					
220.	Оснащение средствами связи и сигнализации пультов, постов и панелей управления в соответствии с проектной документацией				
221.	Обеспечение системой светозвуковой сигнализации, своевременное оповещение эксплуатационн ого персонала о пуске, остановке и нарушениях установленного режима работы технических устройств				
222.	Определение организацией периодичности проверки работоспособно сти приборов, средств автоматизации, сигнализации, дистанционного управления и устройств защитных блокировок, противопожарно й защиты технических устройств и порядка оформления				

	результатов проверки в соответствии с технологическим регламентом				
223.	Наличие блокировки, исключающей возможность одновременного включения обеих систем управления при наличии ручной и педальной системы управления одной и той же операцией				
224.	Оборудование схем управления, сигнализации и питания контрольно-измерительных приборов, расположенных на щитах, пультах и панелях управления, сигнализацией о наличии на них напряжения				
225.	Оборудование технических устройств с дистанционным управлением контрольно-измерительными приборами с показаниями параметров технологического процесса, как на месте установки, так и на месте управления оборудованием				
	Недопущение эксплуатации				

226.	неисправных и л и с просроченными сроками поверки контрольно-изм ерительных приборов				
227.	Выполнение заземления электрических приборов и щитов				
228.	Наличие буферных емкостей, обеспечивающи х работу систем в течение одного часа на сетях сжатого воздуха, подаваемого на нужды систем контрольно-изм ерительных приборов, автоматизации и управления				
229.	Составление в организации перечня лиц, имеющих право подавать сигналы (световые, звуковые)				
230.	Расположение средств связи и сигнализации в з о н а х максимальной видимости и слышимости производственн ого персонала				
231.	Недопущение эксплуатации технических устройств, всех в и д о в технологическог о , внутризаводског о рельсового и				

	безрельсового транспорта при неисправности сигнальных и блокировочных устройств				
232.	Осуществление мер, обеспечивающих безопасное проведение технологических процессов на период замены приборов и элементов систем управления, контроля и сигнализации				
233.	Обеспечение системой автоматического контроля и управления технологическими процессами: 1) постоянного контроля за параметрами процесса; 2) управление технологическим процессом для поддержания регламентированных значений параметров; 3) проведение операций безаварийного пуска, остановки и переключения технических устройств технологического объекта				
	Наличие световой и звуковой сигнализации об отклонении заданных				

234.	значений технологических параметров процесса в помещениях управления и контрольно-изм ерительных приборов				
235.	Составление в организации перечня средств измерения и автоматизации, отказы которых могут привести к аварии или вызвать различные инциденты (отклонение от технологическог о режима, отказ и л и повреждение технического устройства)				
Подраздел 11. Требования к обслуживанию и ремонту технических устройств					
236.	Проведение обследования и ремонта технических устройств в сро ки , предусмотренны е нормативно-тех нической документацией (паспортами завода — изготовителя) и графиками планово — предупредитель ных ремонтов организации				
237.	Проведение капитальных и текущих ремонтов основного оборудования по				

	разработанным и утвержденным п л а н а м производства работ				
238.	Отключение от энергоисточник о в и технологических коммуникаций технических устройств, остановленных для внутреннего осмотра, очистки или ремонта				
239.	Обеспечение ограждением з о н ы производства ремонтных работ от действующих технических устройств и коммуникаций, наличие знаков безопасности, плакатов, сигнальных средств, наличие освещения				
240.	Выполнение ремонтных работ в охранной зоне действующих л и н и й электропередачи и скрытых коммуникаций, при наличии согласования с организациями и службами, отвечающими за и х эксплуатацию, наличие разработанных м е р , обеспечивающи				

	е безопасность п р и производстве работ на этих участках				
241.	Наличие перекрытий или установленных сетчатых ограждения, исключающих падение материалов или предметов на работающих при выполнении ремонтных работ на двух ярусах и более (вертикальных отметках), расположенных один над другим , между ними устраиваются перекрытия				
Подраздел 12. Доменное производство					
242.	Наличие крыши или навеса над постановочными путями чугуновозных и шлаковозных ковшей в пределах литейного двора				
243.	Недопущение загромождения железнодорожн ых путей и габаритов их приближения				
244.	Исключение возможности столкновения грейфера с вагоноопрокиды вателем, при ра б о т е вагоноопрокиды вателя в зоне действия рудного				

	грузоподъемного механизма				
245.	Оборудование вагоноопрокидывателя сигнализацией о готовности для приемки вагона под разгрузку				
246.	Наличие механизированной расцепки вагонов при их установке в люльке вагоноопрокидывателя				
247.	Оборудование трансферкары для транспортирования шихтовых материалов ключом - биркой, кабинами управления, расположенным и с обоих торцов, фарами и звуковыми сигнализаторами				
248.	Оборудование подбункерных помещений приточно-вытяжной вентиляцией и средствами для гидро- и пневмоуборки пыли и шлама с механизированным удалением				
249.	Обеспечение расстояния между коксовыми грохотами и вагоном - весами не менее 0,8 метра				

250.	Недопущение нахождения людей между работающими грохотами и на путях работающих вагон - весов, с наличием предупреждающих световых плакатов				
251.	Оборудование дверей шахт блокировкой, исключающей работу подъемников при их открывании				
252.	Недопущение работы печи с неисправными весовыми устройствами				
253.	Оборудование предупредительными сигналами мест перехода через пути и возле скиповой ямы				
254.	Оборудование скиповых ям: 1) системой удаления воды; 2) аварийным выключателем главного подъема; 3) вытяжной вентиляцией и освещением				
255.	Установка расстояния от скипов не менее: 1) 0,5 метров - до пола скиповой ямы; 2) 0,8 метров - до боковой стенки;				

	3) 2,0 метров - до задней стенки				
256.	Наличие двух наклонных лестниц с перилами, расположенных с противоположных сторон для доступа в скиповую				
257.	Оснащение мостов для подъемников мелочи кокса и агломерата снизу и на всю высоту обшивкой, исключающей падение материалов				
258.	Недопущение работы подъемников мелочи кокса и агломерата при неисправных путевых выключателях, выключателях слабины каната, концевых выключателях крайних положений скипа				
259.	Обеспечение свободных проходов между лебедками в здании подъемных лебедок не менее 0,7 метров				
	Обшивка стальными листами, предохраняющими от падения материалов наклонных				

260.	мостов скиповых подъемников снизу и с боков, по всей их длине , устройство лестниц с площадками, вход на которые закрывается дверью с замком , открывающимся без ключа изнутри				
261.	Оборудование наклонного моста скипового подъемника стопорными устройствами для удержания скипа во время ремонтов и устройствами для смены шкивов				
262.	Подвешивание скипов на двух канатах, имеющих каждый шестикратный запас прочности				
263.	Оборудование лебедки подъемников выключателями слабины канатов , центробежным выключателем, защитой от перегрузки				
264.	Централизованн о е осуществление смазки движущихся и вращающихся частей скиповых лебедок, лебедок конусов и шкивов				

265.	Осуществление проверки состояния стальных канатов с подсчетом числа оборванных проволок и определением их поверхностного износа или коррозии не реже одного раза в неделю с записью результатов в эксплуатационном журнале				
266.	Приведение скипов в движение при остановках печи, сопровождающихся с открыванием конусов и зажиганием газа на колошнике, в случае, когда пламя угрожает разогревом канатов				
267.	Герметизация и расчет на рабочее давление газа под колошником конусных и бесконусных засыпных аппаратов				
268.	Осуществление мер вплоть до остановки печи, для устранения появившихся выбросов шихтовых материалов через приемную воронку, промежуточные				

	бункера и клапаны засыпного аппарата				
269.	Принудительное опускание большого конуса при балансированном приводе, установка контргрузов обоих конусов непосредственно на балансирах				
270.	Устройство направляющих, исключаящих застревание в них контргрузов на действующих печах, где контргрузы подвешены к балансирам				
271.	Применение канатов для подвески и подъема контргрузов, имеющих восьмикратный запас прочности				
272.	Устройство выходного отверстия продувочных свечей на доменных печах выше верхних площадок колошника не менее чем на 4 метра				
273.	Оборудование электроприводами атмосферных клапанов свечей для открывания и закрывания				
	Обеспечение плотным				

274.	закрыванием конструкции клапанов свечей и исключение выброса материала через свечи при осадке шихты				
275.	Осуществление проверки состояния оборудования колошника и засыпного аппарата комиссией не реже двух раз в месяц с оформлением результатов осмотров актом утверждаемым начальником цеха				
276.	Осуществление проверки состояния канатов для подвески и подъема контргрузов, лицом контроля не реже одного раза в неделю				
277.	Подача пара или азота в межконусное пространство, во избежание образования взрывоопасных смесей, в количествах исключаяющих их образование				
278.	Сблокированная с загрузочным устройством подача пара или азота в межконусное пространство так, чтобы при				

	прекращении их подачи механизмы загрузки печи не работали				
279.	Недопущение работы печи без системы автоматической сигнализации о подаче пара или азота в межконусное пространство				
280.	Недопущение загрузки и работы доменной печи с одним механическим зондом или радиометрическим уровнемером засыпи шихты продолжительностью более двух часов				
281.	Остановка загрузки печи в случае выхода из строя всех приборов автоматического контроля регистрации уровня засыпи загрузка печи				
282.	Недопущение работы с неполной печью (отклонением уровня засыпи шихты от заданного) более 20 минут				
283.	Осуществление проверки приборов измерения уровня засыпи не реже двух раз в месяц				

284.	Осуществление загрузки шихты в печь при вышедшем из строя вращающемся распределителе шихты в период выполнения ремонтных работ сроком не более 3 - 4 часов				
285.	Недопущение превышения температуры колошникового газа более 500 градусов Цельсия, при задержке загрузки печи из-за неисправности оборудования				
286.	Отключение скипового подъемника вращающегося распределителя шихты и конусов с применением бирочной системы				
287.	Оборудование горна доменной печи автоматизированной системой контроля разгара футеровки				
288.	Оборудование воздушных ф у р м автоматической системой контроля, за их прогаром с выдачей сигнала на пульт управления				

289.	Обеспечение герметичности конструкции и установки элементов фурменного прибора				
290.	Оборудование насосных станций доменных печей, кроме основных, резервными насосами с электроприводами и резервными трубопроводами к печам				
291.	Осуществление питания приводов не менее чем от двух независимых источников				
292.	Оборудование насосных станций резервными водонапорными башнями или резервными насосами, автономными источниками электроснабжения				
293.	Обеспечение охлаждения печей запасом воды в водонапорных башнях, до ввода в действие резервных насосов или до полной остановки доменных печей после выпуска чугуна и шлака				

294.	Составление с х е м расположения холодильников на доменные печи				
295.	Недопущение выпуска колошниковой пыли из пылеуловителей во время подвисяния и осадки шихты				
296.	Своевременное оповещение о подвисянии и осадке шихты мастером печи или газовщиком: диспетчера газового хозяйства, оператора воздуходувной машины и обслуживающег о персонала загрузки				
297.	Оборудование поддоменника не менее чем двумя выходами , не считая выхода на литейный двор				
298.	Сооружение предохранитель ных стенок и переходных мостиков, обеспечивающи х безопасный проход вокруг горна, возле с т е н поддоменника напротив шлаковых леток				
	Недопущение п р и расположении поддоменника и				

299.	литейного двора на колоннах, сооружения возле фундамента печи каких - либо помещений , кроме помещений для вентиляторов воздушного охлаждения лещади с обеспечением этих помещений двумя выходами (с противоположных сторон), оборудованных дверями				
300.	Оборудование воздухонагревателей приборами контроля температуры кожуха в купольной и подкупольной частях				
301.	Проведение систематических (не реже одного раза в месяц) замеров температуры кожухов воздухонагревателей с записью в эксплуатационном журнале				
302.	Вывод из работы и отключение от воздушной и газовых сетей воздухонагревателя, в случае появления трещин и продувов, до их устранения				

303.	Осуществление проверки технического состояния воздухонагревателей и их арматуры не реже одного раза в месяц комиссией организации с оформлением акта о результатах проведенного осмотра				
304.	Проведение ежегодных замеров аэродинамического сопротивления насадки воздухонагревателей с оформлением акта о результатах замеров				
305.	Устройство между кожухом воздухонагревателя и его площадками, между вертикальным газопроводом, пересекающим площадку и площадкой, кольцевой щели				
306.	Установка ширины кольцевой щели между кожухом воздухонагревателя и его рабочей площадкой не менее 100 миллиметров, между кожухом и площадками				

	обслуживания, между вертикальным газопроводом, пересекающим площадку и площадкой - не менее 50 миллиметров				
307.	Недопущение засорения и забивки кольцевой щели				
308.	Установка автоматических быстродействую щих клапанов безопасности, срабатывающих при падении давления газа или воздуха и же установленных пределов на газопроводах воздухонагреват елей непосредственно перед горелками				
309.	Оборудование клапанов блокировкой падения давления газа и воздуха со звуковыми и световыми сигнализаторам и				
310.	Оборудование газопровода блока воздухонагреват елей дрессельным клапаном для регулирования заданного расхода газа				
	Выполнение дублированного управления				

311.	дрессельным клапаном в режимах - дистанционном, ручном и автоматическом				
312.	Осуществление конструкцией шиберов на воздухопроводах холодного и горячего дутья плотного перекрывания воздухопровода в				
313.	Выполнение контроля положения " Полностью открыто" и " Полностью закрыто" конечными выключателями, непосредственно связанными с шибером				
314.	Обеспечение автоматическим и дистанционным управлением процесс открытия и закрытия шиберов				
315.	Оборудование воздухопровода в холодного д у т ь я воздушно-разгрузочным клапаном "снорт", снабженным электрическим и ручным приводом				
316.	Недопущение эксплуатации воздухопровода				

	в холодного дутья при наличии трещин				
317.	Оснащение воздухонагревателей средствами автоматического, циклического и ручного перевода на различные режимы работы, автоматическим и системами регулирования температуры купола, соотношения и подачи газа и воздуха для обогрева				
318.	Ведение эксплуатации воздухонагревателей с соблюдением заданных в проектной документации температур купола и отходящих дымовых газов				
319.	Производство нагрева воздухонагревателей очищенным газом				
320.	Недопущение осуществления перевода воздухонагревателя на нагрев при неисправном газовом дросселе				
321.	Осуществление постоянного контроля приборами в течение всего				

	режима горения за наличием пламени в камере горения				
322.	Оснащение воздухонагревателей отдельной дымовой трубой				
323.	Осуществление сброса горячего воздуха, оставшегося в воздухонагревателе при переводе с дутья на нагрев, в боры дымовой трубы				
324.	Недопущение сброса холодного дутья после клапана "снорт" в дымовую трубу воздухонагревателей				
325.	Недопущение давления газа в газопроводах перед воздухонагревателями менее 500 Паскалей				
326.	Обеспечение герметичности пылеуловителей, газоотводов и газопроводов доменных печей				
327.	Осуществление подвода независимого паропровода от коллектора паропечи, снабженного обратным клапаном к каждому пылеуловителю				
	Недопущение объединения				

328.	э т о г о независимого паропровода с паропроводами отопительных и других систем				
329.	Обеспечение газовой сети отделения доменной печи отсекающим клапаном				
330.	Недопущение остановки локомотивов п о д пылеуловителям и и вблизи от них во время выпуска пыли				
331.	Производство работ по ремонту пылевывпускного клапана после установки листовой заглушки над пылевывпускным клапаном и при отключенных и заблокированны х пускателях управления клапаном				
332.	Недопущение вскрытия чугунной летки п р и неисправном футляре, выпуска чугуна по сырой летке				
333.	Обеспечение надзора за состоянием набивной футеровки главного и качающегося желобов				

334.	Осуществление перехода через канавы и желоба при выпуске чугуна и шлака по мостикам				
335.	Оборудование мостиков через канавы и желоба , теплоизоляцией и ограждением с перилами со сплошной обшивкой по низу				
336.	Недопущение обработки чугуна и шлака в ковшах в пределах литейных дворов, сопровождающе й с я газопыле выделе нием				
337.	Обеспечение каждой печи стационарной разводкой кислорода, для осуществления прожига корки чугунной летки и производства ремонтных работ				
338.	Оборудование окна пульта защитой от брызг чугуна и шлака , обеспечение видимостью футляра чугунной летки				
339.	Недопущение крепления упора для механизма зацепления и фиксации машины для				

	забивки чугунной летки на кожухе доменной печи				
340.	Проведение после каждого выпуска чугуна, очистки от его брызг и шлака, колонны, механизмов поворота и прессования машины для забивки чугунной летки				
341.	Осуществление автоматической подачи звукового сигнала, при повороте машины для забивки чугунной летки				
342.	Недопущение повторного налива шлака в ковш с образовавшейся разделительной коркой				
343.	Выполнение конструкции ковшей для перевозки чугуна и шлака исключающие произвольное их опрокидывание				
344.	Недопущение эксплуатации чугуновозных ковшей с заросшей горловиной, имеющих трещины в кожухе, в цапфах, с поврежденной футеровкой				

345.	Эксплуатация литых или кованных цапф чугуновозных ковшей имеющих не менее восьмикратного запаса прочности				
346.	Осуществление визуального и инструментального контроля за цапфами чугуновозных ковшей, защищенных втулками, по графикам организаций с составлением акта				
347.	Содержание в сухом и чистом состоянии постановочных путей для чугуновозов и шлаковозов				
348.	Оборудование шлакового отвала специальным помещением для отдыха рабочих, на расстоянии не менее 10 метров от места работы				
349.	Осуществление слива шлака на отвале при отцепленном от шлаковозных ковшей локомотиве				
350.	Недопущение кантовки ковшей с непробитой				

	коркой шлака на г р а н — установках				
351.	Оборудование установки придоменной грануляции шлака двумя независимыми технологически ми линиями (рабочую и резервную)				
352.	Оборудование приемных бункеров грануляционных установок предохранитель н ы м и решетками с ячейками не более 100х200 миллиметров				
353.	Недопущение сброса шлаковых корок и других предметов в приемные бункера				
354.	Толщина слоя воды над предметами, задерживаемым и предохранитель ной решеткой, не менее 1 метра				
355.	Недопущение накапливания в бункере - отстойнике шлака более чем от одного выпуска				
356.	Оборудование установки грануляции приборами автоматического контроля				

	влажности и количества гранулированного шлака				
357.	Осуществление всех работ по ремонту систем обратного водоснабжения после их осушения и охлаждения до температуры не выше 40 градусов Цельсия				
358.	Проведение дистанционного управления кантовкой шлаковых ковшей, подачей воды в грануляционные аппараты и пробивкой корки в ковшах из пульта, оборудованного приточной вентиляцией с теплоизоляцией				
359.	Оборудование грануляционных бассейнов ограждением перилами высотой не менее 1,2 метра				
360.	Производство медленного слива шлака в бассейн или камеру с оставлением на дне ковша части шлака				
	Устройство пульта управления разливочной машиной, обеспечивающее				

361.	оператору видимость всей рабочей площадки (ковша со сливаемой струей чугуна и носков сливных желобов)				
362.	Выполнение пульта управления из огнестойкого материала и защищается от теплоизлучения, а также оборудование его отоплением, вентиляцией и телефонной связью				
363.	Выполнение окон пульта управления из огнестойкого стекла				
364.	Устройство не менее двух входов (выходов) для пульта управления разливочной машиной, при этом с расположением одного из них с противоположной стороны от ленты конвейера				
365.	Осуществление перекрытия плитами, канавы для стока отработанного раствора и обеспечение отстойника ограждением				
	Осуществление механизированной уборки шлама из				

366.	отстойника и баков для известкового раствора				
367.	Установка вдоль погрузочных путей напротив разливочной машины предохранительного щита для задержания отлетающих осколков чугуна				
368.	Обеспечение автоматического и дистанционного проведения отбора проб газа из шахт доменных печей				
Подраздел 13. Сталеплавильное производство					
369.	Недопущение подъема ковша при зацепленном крюке для кантовки				
370.	Осуществление пробивки или прожигание корки кислородом в отведенных местах				
371.	Осуществление миксерным проверки правильной установки ковша под сливным носком, состояние сливного носка, горловины миксера, перед началом слива чугуна из миксера в ковш, а также подача сигнала (				

	звуковой, световой, по телефону, радио) на поступуправления в случае правильной установки				
372.	Осуществление ежесменной проверки обслуживающим персоналом состояния и исправности футеровки миксера с записью результатов осмотра в журнале приема и сдачи смены				
373.	Недопущение завалки в двухванный сталеплавильный агрегат металлической стружки				
374.	Недопущение загромождения габаритов приближения завалочных машин какими-либо устройствами или материалами				
375.	Осуществление подачи звуковой сигнал о предстоящем подъеме завалочной бадьи на рабочую площадку и во время завалки шихты в печь				
	Осуществление перекрытия смотрового окна				

376.	кабины оператором мостового грузоподъемно го механизма, во время подвалки шихты				
377.	Проведение своевременной уборки выплесков металла и шлака из печи на рабочую площадку				
378.	Недопущение одновременной установки мульд на стеллажи грузоподъемно го механизма и взятие их со стеллажей завалочной машиной, в цехах, где подача мульд на стеллажи балкона рабочей площадки производится при помощи цепей с крюками				
379.	Осуществление окончания заливки чугуна в одну из ванн двухванного сталеплавильног о агрегата, до начала выпуска плавки из соседней ванны				
380.	Недопущение заправки соседней ванны, во время заливки чугуна в одну из ванн печи				
	Проведение в соответствии с технологически				

381.	м регламентом, замены кислородных ф у р м и производство других работ на с в о д е двухванного сталеплавильного агрегата				
382.	Осуществление подачи звукового сигнала при въезде состава чугуновозных ковшей в конвертерное отделение и при передвижении его по площадке конвертеров				
383.	Осуществление подачи светозвуковой сигнала перед заливкой чугуна в конвертер				
384.	Осуществление паузы в холодный период года между завалкой лома и заливкой чугуна в конвертер, для предварительного прогрева лома и удаления влаги				
385.	Осуществление промывки или продувки регенераторов на ходу печи только в период работы регенераторов "на дыме"				
	Проведение ежесменной проверки, состояния				

386.	системы охлаждения печей с занесением результатов в журнал приема и сдачи смены, а также о проведенных ремонтах, неполадках и принятых мерах п о и х устранению				
387.	Наличие вывешенных с х е м испарительного охлаждения печи и выписки из руководства по эксплуатации на случай аварийных ситуаций, в галерее барабанов - сепараторов или в помещении дежурного персонала и на п о с т у управления печью				
388.	Недопущение продувки системы испарительного охлаждения, во время слива чугуна в печь				
389.	Осуществление отбора пробы из печи сухим и подогретым инструментом				
390.	Недопущение отбора пробы во время перекидки клапанов				
	Прекращение завалки шихтовых				

391.	материалов в соседнюю ванну , во время отбора проб из двухванного сталеплавильного агрегата				
392.	Оборудование заправочной машины шторами для защиты работающих от теплового излучения и отлетающих предметов				
393.	Установка экрана, предотвращающего разбрызгивание металла и шлака перед сталевыпускным отверстием, до начала выдувки металла из ям				
394.	Недопущение применения шланга для выдувки металла кислородом, ранее применявшегося для выдувки металла воздухом				
395.	Осуществление выдувки металла из ям с переносной площадки или состава предназначенного для ремонта подин, мультгруженных сыпучими материалами, с				

	установкой оградительных сигналов				
396.	Осуществление осмотра, заправки и ремонта подины двухвального сталеплавильног о агрегата при условии отвода газа "на себя" и сокращения интенсивности продувки до значений, установленных технологически м регламентом				
397.	Недопущение заправки мартеновских печей и двухвальных сталеплавильны х агрегатов при открытом отверстии в площадке для спуска шлака				
398.	Осуществление проверки на исправность перекидных устройств, механизмов подъема крышек завалочных окон , исполнительных механизмов, контрольно - измерительной аппаратуры, состояние люков , шиберов, клапанов, дросселей и отсечных клапанов, перед пуском газа в печь				

399.	Осуществление наблюдения за воспламенением газа при пуске его в печь, с полностью открытыми двумя завалочными окнами, ближайшими к головке, через которую пускают газ				
400.	Осуществление открытия всех остальных окон при пуске газа наполовину, для снижения давления в печи (в случае возникновения хлопка)				
401.	Осуществление мер по вытеснению воздуха из газовых боровов и регенератора путем наполнения системы дымом от сжигания топлива в рабочем пространстве печи, продувке системы газовых боровов и регенераторов паром, во избежание хлопков и взрывов при пуске газа в печь помимо нагрева верха насадок газового регенератора до температуры 700-750 гадусов Цельсия				

402.	Подача автоматического звукового сигнала, перед началом и в течение перекидки клапанов на рабочую площадку и под нее				
403.	Осуществление допуска работающих вовнутрь дымовых клапанов после отключения перекидных устройств в соответствии с бирочной системой				
404.	Осуществление отвода продуктов горения двухванного сталеплавильного агрегата через ванну с твердой шихтой				
405.	Оборудование блокировкой, исключающей одновременную работу горелок, установленных с противоположных сторон печи двухваннового сталеплавильного агрегата				
406.	Недопущение подачи присадок в ванну, при отводе продуктов горения из ванны с жидким металлом в вертикальный канал (на себя)				

407.	Осуществление приостановки подача кислорода в печь, перед осмотром, ремонтom, очисткой фурмы для подачи кислорода в факел				
408.	Недопущение замены фурм и шлангов во время слива чугуна и плавления шихты, в случаях, когда подача кислорода в печь осуществляется через свод				
409.	Оборудование каждого поста управления мартеновской и двухвальной сталеплавильной печью, прямой связью с диспетчером мартеновского цеха, внутрицеховой переговорной громкоговоряще й связью				
410.	Оборудование световой и звуковой сигнализации под рабочей площадкой и литейного пролета о предстоящем наклоне печи для скачивания шлака или выпуска плавки, для				

	предупреждения обслуживающего персонала				
411.	Осуществление осмотра всех подводящих шлангов и горелки на отсутствие повреждений и загрязненных отверстий, перед включением переносной горелки				
412.	Осуществление работы газокислородной горелки, при закрытой крышке рабочего окна				
413.	Оборудование ограждением мест для установки ковша или шлаковни под печью предохранительными щитами для защиты обслуживающего персонала от брызг шлака				
414.	Осуществление установки тормозных башмаков на думпкары под погрузку шлака или платформы				
415.	Производство работ по ремонту газоочистных установок после остановки и проветривания их до полного удаления оксида углерода				

416.	Обеспечение блокировкой, сигнализацией и другими мерами защиты, конструкции плазменной печи и блока плазмотронов, исключающих возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током				
417.	Недопущение включения печи с неисправным и неотрегулированным предохранительным клапаном				
418.	Оборудование смотровых окон для защиты от загрязнений парами металлов защитными экранами				
419.	Недопущение отключения системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры				
420.	Недопущение включения печи при наличии течи воды из поддона или кристаллизатора				
421.	Недопущение извлечения слитков до полного застывания шлака и металла в кристаллизаторе				

422.	Оборудование защитным заземлением со стороны подачи высокого напряжения и на печном трансформаторе с высокой и низкой стороны, при проведении электросварочных работ на электропечи				
423.	Применение легкоподвижных экранов для защиты от лучистого тепла, при замере температуры металла термопарой погружения				
424.	Осуществление подачи в конвертер природного (коксового) газа через донные фурмы до заливки жидкого чугуна, исключающей накопление газа в полости конвертера и образование взрывоопасной смеси				
425.	Осуществление ежесменной проверки состояния механизма поворота конвертера, с недопущением его работы с неисправным механизмом поворота				

426.	Наличие схемы с параметрами газоочистки на пульте управления газоотводящего тракта конвертера				
427.	Обеспечение громкоговорящей и телефонной связью между собой, оператора дистрибутора (механизма поворота) конвертера и оператора дымососа				
428.	Обеспечение конструкцией нижней части охладителя минимального налипания настывей и легкое их удаление				
429.	Своевременная очистка отверстий в охладителе для фурмы и желоба от настывей				
430.	Недопущение вскрытия люков, лазов, гидрозатворов, предохранительных клапанов газоотводящего тракта при работающем конвертере				
431.	Осуществление герметичности газоотводящего трака				
	Недопущение ведения процесса с				

432.	отводом конвертерных газов без дожигания, при неисправностях в системе автоматического регулирования давления в кессоне				
433.	Производство продувки конвертера при поднятой подвижной манжете камина				
434.	Проведение подъема манжеты камина в конце продувки при отсутствии оксида углерода в отходящих газах				
435.	Осуществление в дымоходе за дымососом, постоянного быстродействующего замера содержания оксида углерода и кислорода с регистрацией показаний на щ и т е управления газоотводящего тракта или на щите пульта управления конвертером				
436.	Недопущение применения легковоспламеняющихся материалов и смесей при отсутствии их характеристик в технологических регламентах				

437.	Недопущение применения открытого огня в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси				
438.	Осуществление всех ремонтных работ в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси, с оформлением наряда - допуска				
439.	Определение взрывоопасных зон работ в помещениях, где производятся и хранятся легковоспламеняющиеся порошковые материалы и смеси				
440.	Оборудование телефонной связью во взрывобезопасном исполнении в помещениях, в которых производятся или хранятся порошковые материалы и смеси				
	Осуществление уборки пыли с полов, площадок, лестничных клеток, со стен и				

441.	других строительных конструкций, с трубопроводов и оборудования в производственн ых помещениях, с периодичностью уборки, исключающей накопление пыли в количестве, при котором возможно горение в слое или аэровзвеси				
442.	Осуществление работы мельницы в помольном помещении при закрытых дверях и включенным предупредитель ным световым табло				
443.	Выполнение инструментов и приспособлений , применяемых для вскрытия тары (банок, барабанов, контейнеров) с легковоспламен яющимися порошковыми материалами, из не искрящих материалов				
444.	Осуществление присадки легковоспламен яющихся порошковых материалов, смесей на их основе в печь или ковш, в присутствии лица контроля				

445.	Осуществление в соответствии с технологическим регламентом порядка загрузки легковоспламеняющихся порошковых материалов и смесей на дно изложниц, температуры нагрева изложниц				
446.	Осуществление дистанционного управления стопорами и шиберными затворами ковшей				
447.	Осуществление проверки сталеваром, качества просушки желоба и стыка печи				
448.	Содержание дна приемка в сухом состоянии, при наличии его перед электропечью для помещения ковша				
449.	Осуществление механизированной присадки раскислителей в желоб или ковш				
450.	Осуществление отбора проб и измерение температуры жидкого металла в ковшах при выпуске, устройством с дистанционным управлением				

451.	Недопущение проезда локомотивов и вагонов в разливочном пролете напротив печи, из которой производится выпуск металла				
452.	Недопущение проведения каких-либо подчисток и подправок в изложницах, во время разливки стали				
453.	Осуществление перемешивания стали в изложницах, вызванной технологической необходимостью, безопасными способами, предусмотренными и в технологическом регламенте				
454.	Осуществление засыпки сухими материалами мест прорыва металла на поддоне				
455.	Недопущение перелива металла через верхние торцы изложниц или прибыльных надставок				
456.	Осуществление накрытия крышками изложниц с кипящей сталью, при образовании рана затвердевшего				

	металла у стенок изложниц				
457.	Содержание крышек в сухом и чистом состоянии				
458.	Осуществление съема крышек с изложниц при полном застывании верха слитка				
459.	Осуществление слива остатков жидкого шлака и з сталеразливочно го ковша в шлаковые ковши или шлаковни, по окончании разливки стали				
460.	Недопущение установки шлаковен в два яруса				
461.	Установка для защиты локомотивной бригады от всплеска шлака, вагона - прикрытия перед первым от локомотива шлаковозом				
462.	Блокировка сигнальных устройств с пусковыми устройствами механизма движения стелевозной тележки и шлаковоза				
	Осуществление раздевания слитков с помощью напольных				

463.	машин или грузоподъемных механизмов в разливочных отделениях (пролетах) сталеплавильных цехов, в случае приваривания слитков к изложнице, после полного затвердевания слитков				
464.	Применение приспособления для извлечения застрявших в изложницах слитков и недоливонок				
465.	Наличие значений высоты штабелей слитков в технологическом регламенте				
466.	Оборудование машины непрерывного литья заготовок громкоговорящей и телефонной связью, сигнализацией, телевизионными устройствами для наблюдения за работой отдельных агрегатов				
467.	Недопущение производства разливки в кристаллизатор, имеющий течь воды и крупные трещины (более 3 миллиметров) в рабочей полости				

468.	Недопущение производства разлива при неисправных приборах, показывающих расход воды на кристаллизатор и зону вторичного охлаждения, скорость вытягивания слитка				
469.	Недопущение производства работ под поднятым подъемно - поворотным стендом, под промежуточными и сталеразливочными ковшами				
470.	Недопущение проведения перемещения стенда сталеразливочного ковша и тележки промежуточного ковша без разрешения разлищика				
471.	Недопущение начала и продолжения разлива при неисправных механизмах качания кристаллизатора				
472.	Недопущение продолжения разлива при прекращении подачи воды на охлаждение кристаллизатора				

	и зону вторичного охлаждения				
473.	Проведение работ в ямах, приямках и емкостях на участках потребления аргона (азота) по наряду - допуску				
474.	Недопущение выдувки порошкообразно го материала из пневмонагнетате ля и тракта подачи в атмосферу цеха				
475.	Установка в технологическо м регламенте максимальной величины давления газа (аргона), для открытия донных продувочных фурм				
476.	Проведение не реже одного раза в год осмотра баков (емкостей) для смазочных материалов и баков для варки смолы				
477.	Ежедневное проведение осмотра и очистка смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы				
478.	Недопущение одновременной				

	кантовки двух рядом стоящих ковшей				
479.	Включение дополнительного освещения, в случае резкого ухудшения видимости в отделении (траншее), из-за поступления пара от места слива шлака или неблагоприятных погодных условий				
480.	Осуществление приостановки работ по разработке и отгрузке шлака, в случае недостаточного освещения				
Подраздел 14. Литейное производство					
481.	Недопущение использования открытого огня при осмотре внутренних частей печи				
482.	Оборудование блокировками схемы включения источника питания печи, обеспечивающие автоматическое отключение при обесточивании электродвигателей насосов (воздуходувок) в системе охлаждения подового электрода				
	Недопущение отключения				

483.	системы охлаждения кристаллизатора до выгрузки слитка из камеры				
484.	Проведение очистки боровов и ремонтных работ внутри них по наряду-допуску, при полной остановки печи				
485.	Осуществление сушки и разогрева плавильных печей и конвертеров после ремонта в соответствии с технологически м регламентом				
486.	Проведение обезвреживания металлической стружки, используемой в качестве шихты для выплавки металла, перед поступлением в плавильные агрегаты				
487.	Осуществление всех работ, связанные со спуском обслуживающег о персонала в бункера и другие закрытые и полужакрытые емкости с сыпучими материалами, по наряду - допуску				
	Осуществление остановки и разборки электрических схем на время				

488.	ремонта, смазки, чистки и внутренних осмотров, смесеприготовительные машины и средств транспортировки и смесей				
489.	Осуществление контроля за, температурой в бункерах для хранения угольной пыли внутри бункера				
490.	Недопущение превышение температуры пыли в бункерах более 70 градусов Цельсия и превышения суточной потребности запаса угольной пыли в бункере				
491.	Проведение под вытяжкой в соответствии с технологическим регламентом покрытия поверхности форм и стержней противопожарными красками, выделяющими вредные вещества				
492.	Осуществление переворачивания заформованных тяжелых опок поднятых грузоподъемными механизмами, на балансирах с роликами или				

	других приспособлений				
493.	Осуществление эксплуатации сушильных устройств, работающих на газе, сушильных устройств с электроподогревом в соответствии с требованиями технологического регламента				
494.	Осуществление покрытия поверхностных форм и стержней противопригарными веществами, способами, исключающими попадание аэрозолей противопригарных красок в воздух рабочей зоны, в средствах индивидуальной защиты				
495.	Осуществление проверки прочности крепления лопастей колеса метательной головки, во избежание вылета лопастей при ослаблении крепления				
496.	Оснащение этажерки для сушки стержней крюками, для зацепления чалочными цепями и решетками с упорами,				

	исключающими выпадение стержневых плит				
497.	Осуществление испытаний этажерки на прочность				
498.	Недопущение использования жаровен, для просушки форм с почвой и стержней				
499.	Оборудование защитными кожухами от воздействия лучистого тепла, стальных канатов и цепей грузоподъемных устройств, предназначенны х для перемещения ковшей с расплавленным металлом, траверс самих ковшей				
500.	Недопущение вторичного использование ковша для заливки или разливки металла без предварительно й замены стопора и стакана				
501.	Осуществление эксплуатации литейных инструментов в местах, соприкасающих с я с расплавленным металлом перед погружением, без ржавчины,				

	просушенных и подогретых				
502.	Наличие у каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку, двух штангов длиной не менее 1,5 метров и запасных пробок для закрытия леток				
503.	Осуществление хранения материалов для приготовления формовочных смесей, в отдельных помещениях, размещаемых вне пределов производственных участков и отделений				
Подраздел 15. Прокатное производство					
504.	Применение при ручной задаче металла в валки, клещей вальцовщиков в исправном состоянии и в соответствии с размерами прокатываемого металла				
505.	Установка около станов емкости для охлаждения клещей, с проточной водой, температура которой не превышает плюс 45 градусов Цельсия				

506.	Осуществление установки на колодцы для коробок под окалину перекрытий из металлических плит или оборудование стационарным ограждением				
507.	Недопущение уборки окалины вручную, из - под клетей станов и рольгангов, во время прокатки				
508.	Осуществление п р и необходимости ручной подправки металла при помощи инструментов (длинных крючков) в соответствии с технологическим регламентом, с учетом расположения обслуживающего персонала сбоку от ножниц				
509.	Устройство при ручной подаче металла спереди и сбоку ножниц, защитных ограждений, исключающих возможность попадания рук работающего в опасную зону				
510.	Оборудование блокировкой предохранительного ограждения , установленное перед ножами				

	ножниц, исключающее работу ножниц при поднятом ограждении				
511.	Недопущение переполнением металлом коробов, при уборке обрезков				
512.	Осуществление кантовки рельсов и балок в процессе правки на прессах, на стеллажах с помощью механизированн ых кантователей				
513.	Устройство снизу пресса ограждения для защиты ног правильщика от падающих подкладок				
514.	Недопущение размещения в о д н о м помещении с фольгопрокатны м оборудованием, взрывопожарооп а с н ы х отделений промывки, окраски и приготовления краски				
515.	Недопущение промывки и очистки валиков от краски при работе красильной машины				
	Осуществление чистки щели ме ж д у разливочной				

516.	коробкой и валками приспособлениями				
517.	Ведение процесса приготовления и хранение красок для маркировки металла в отдельном помещении				
518.	Проведение осмотра и удаление пороков металла на стеллажах				
519.	Оборудование стеллажей приспособлениями и , исключаяющие возможность падения металла				
520.	Осуществление подачи кислоты в травильную ванну после предварительного наполнения ее водой				
521.	Недопущение одновременной подачи кислоты и ли отрегенированных травильных растворов в травильные ванны и слив отработанных травильных растворов из ванн				
522.	Недопущение корректировки обезжиривающих растворов каустической содой и тринатрийфосфатом в твердом (				

	порошкообразно м) в иде непосредственно в рабочей ванне				
523.	Недопущение погружения влажных корзин с металлом в щелочную ванну				
524.	Недопущение во избежание взрыва, попадания угля, сажи, смазочных материалов на поверхность щелочной ванны				
525.	Недопущение дробления каустической соды и других щелочей открытым способом				
526.	Осуществление налива кислоты или щелочи небольшой струей в холодную воду, а не наоборот				
527.	Недопущение разбрызгивания жидкого продукта, при заправке ванны твердыми химикатами				
528.	Осуществление загрузки чушек цинка, олова, свинца и других металлов, в ванны с предварительны м просушиванием и подогревом, при помощи приспособлений , исключающих нахождение				

	обслуживающег о персонала вблизи ванны				
529.	Осуществление эксплуатации клещей, ломиков, приспособлений для взятия проб и извлечения остатков цинка, олова, свинца и других металлов из ванны в просушенном и прогретом состоянии				
530.	Недопущение работы на осевшем флюсе, при перегреве масла выше температуры вспышки паров				
531.	Осуществление контроля за, утечкой газа, п р и эксплуатации регенераторов и рекуператоров с устранением выявленных нарушений герметичности				
532.	Осуществление заземления металлических трубопроводов системы водоохлаждения , п р и охлаждении электротермичес ких установок водой				
533.	Осуществление заземления и изоляции кожухов индукционных печей от индуктора				

534.	Недопущение укладки металла на перекрытия каналов, тоннелей, траншей, маслоподвалов, люков				
535.	Осуществление обозначения м е с т перекрытий на полу цеха				
Подраздел 16. Трубное производство					
536.	Укладка пакетов заготовок в карманы на прокладки				
537.	Отметка на стойках карманов габаритными линиями предельной высоты укладки пакетов				
538.	Недопущение выступов концов прокладок в проходы между карманами				
539.	Обеспечение устойчивости конструкции стеллажей для складирования, при загрузке рулонами				
540.	Оборудование маховиков двигателей механическими приспособлениями для их проворачивания				
	Производство пуска и остановки главного двигателя после получения				

541.	соответствующе го сигнала со стана, обеспечение слышимости сигнала на всех рабочих местах стана и его вспомогательны х агрегатах				
542.	Блокировка пусковых устройств трубопрокатных станов с предупредитель ным звуковым сигналом установленной длительности				
543.	Ограждение защитными экранами пешеходных проходов, расположенных в зоне действия работы пилы				
544.	Закрытие защитными и звукоизолирую щими кожухами дисков пил				
545.	Ежесменный осмотр дисков и замена при обнаружении трещин				
546.	Недопущение заварки трещин на диске и работы пилы с поврежденными зубьями				
547.	Недопущение использования п и л , предназначенны х для горячей резки, для холодной резки заготовок и труб				

548.	Недопущение работы с искривленным стержнем, переход при работе стана через стержень, находящийся в крайнем переднем положении, через гильзу во время прошивки				
549.	Недопущение устройства переходных мостиков через шпиндели пилигримового стана				
550.	Остановка работы пресса при утечке или повреждении в гидросистемах				
551.	Недопущение зачистки валков стана при движении ленты				
552.	Выполнение во взрывопожаробе зопасном исполнении технических устройств приготовления антикоррозионн ого раствора, размещаемых в помещениях антикоррозионн ого покрытия труб и в местах хранения взрывоопасных материалов				
553.	Недопущение применения прокладок в виде клиньев или колодок для крепления вкладышей в				

	правильном прессе				
554.	Ограждение защитающими экранами участков вырубки и огневой зачистки поверхностных дефектов труб				
Подраздел 17. Ферросплавное производство					
555.	Закрытие и обеспечение блокировкой, отключающей привод лебедки при открывании двери скиповой ямы				
556.	Наличие плакатов над входом, запрещающих доступ в скиповые ямы лицам, не связанным с их обслуживанием				
557.	Оборудование скиповой ямы аварийным выключателем главного подъема				
558.	Оборудование легкосъемными ограждениями проемов в перилах для подачи материалов и оборудования на рабочие площадки печей				
559.	Установка устройства аварийного отключения печи на рабочей площадке				

560.	Осуществление постоянного контроля на электропечах за целостностью кожухов				
561.	Заземление кожуха электропечи				
562.	Недопущение течи масла из гидравлического привода механизма перемещения электродов				
563.	Наличие сухой площадки (подставки), выполненной из диэлектрического материала, для прожига и расшуровки летки				
564.	Заземление металлических инструментов, применяемых для работы в электропечи, или выполнение работ обслуживающим персоналом, стоящим на изолирующей подставке				
565.	Оборудование газоотводящих трактов закрытых и герметичных печей, быстродействующих и приборами контроля за содержанием водорода и кислорода в отходящих газах, с регистрацией				

	показаний на щитах управления газоочистки или электропечи				
566.	Испытание на прочность и плотность гидравлическим давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды не менее чем в 1,5 раза труб индуктора				
567.	Устройство отдельных помещений для дозирования шихтовых материалов и смешивания их с алюминиевым порошком и селитрой в металлургических цехах				
568.	Осуществление мероприятий по предотвращению образования взрывоопасных аэрозвесей и накопления пыли при невозможности проводить данные технологические операции в отдельном помещении				
569.	Недопущение при производстве ферросплавов применять смеси: - процесс горения которых				

	переходит во взрыв				
570.	Соблюдение в металлотермических цехах при дозировании и смешивании шихтовых материалов следующих требований: 1) дозируемые материалы содержатся сухими; 2) при смешивании шихты принимаются меры, исключающие искрообразование, попадание в смеситель посторонних предметов; 3) смешивание шихты осуществляется в смесителях, обеспечивающих равномерность распределения материалов; 4) узлы дозирования и смешивания шихтовых материалов оборудуются индивидуальными и вентиляционными и аспирационным и установками в о взрывобезопасном исполнении				
	Производство по наряду - допуску всех видов ремонтных				

571.	работ, включая сварочные, на у з л а х дозирования и смешивания шихты после очистки их от шихты и алюминиевой пыли				
572.	Использование флегматизации материалов для предотвращения образования взрывоопасной среды				
573.	Осуществление технологии флегматизации легковоспламеняющихся порошковых материалов и применяемых для этого веществ, исключающей возможность образования взрывоопасных аэрозвесей при дальнейшей переработке порошковых материалов				
574.	Установка массы запальной смеси, и ее состава в соответствии с технологическим регламентом				
575.	Хранение приготовленной запальной смеси в отдельном закрытом помещении в металлических ящиках в искробезопасном исполнении,				

	исключающем попадание влаги				
576.	Подготовка и смешивание запальной смеси в таре из не искрящего металла с использованием инструмента из не искрящего металла или дерева				
577.	Осуществление приготовления запальной смеси н е превышающее количество сменной потребности				
578.	Перенос запальной смеси в закрытой таре из не искрящего металла или в пакетах из плотной бумаги				
579.	Хранение неиспользованных шихтовых материалов в закрытой таре из не искрящего материала в безопасном месте				
580.	Недопущение размещения бункеров с пожаровзрывоопасными шихтовыми материалами под троллеями электромостовых кранов				
	Приостановка и уменьшение скорости заливки восстановителя				

581.	и загрузки твердой шихты в расплав в случае вспенивания расплава				
582.	Недопущение плавки при покраснении кожуха ковша с жидким восстановителем				
583.	Осуществление уборки вакуумным насосом через сборник, промывка пола струей воды в случае разлива токсичных растворов				
584.	Осуществление приготовления растворов серной кислоты с первоначальной заливкой воды, а затем кислоты				
585.	Проведение заливки серной кислоты в последнюю очередь, при приготовлении смеси				
586.	Вскрытие металлической тары, заполненной каустиком, хромовым ангидридом при помощи специального приспособления или на стенде в изолированной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией				

587.	Недопущение дробления трифосфата, каустической и кальцинированной соды открытым способом				
588.	Передача слитков в склад готовой продукции после полного их остывания				
589.	Недопущение охлаждения слитков, "закозленных" ковшей и изложниц в грануляционных баках				
590.	Недопущение производства выгрузки шлаковых гарниссажей в ковш, при наличии в нем жидкого шлака и металла				
591.	Недопущение эксплуатации упоров ковша для захвата, имеющих надрезы, трещины и другие дефекты				
592.	Недопущение грануляции ферросплавов, активно взаимодействующих с водой, с выделением водорода				
	Оборудование грануляционных установок для грануляции ферросилиция и				

593.	ферросиликохром а , кантовальными устройствами, для слива металла из ковша через носок				
594.	Оборудование кантовальных устройств, ограничителем наклона ковша				
595.	Оборудование переливным желобом для отвода сплава в посуду приемника для феррохрома на случай переполнения				
596.	Оборудование кантовальных устройств, блокировками, автоматически прекращающим и грануляцию при снижении давления воды ниже допустимого				
597.	Недопущение наличия влаги вокруг грануляционных установок				
598.	Прекращение грануляции металла при снижении давления воды ниже допустимого и ли прекращения подачи воды, а при грануляции передельного феррохрома осуществление слива сплава в				

	стоящую рядом посуду				
599.	Оборудование защитными ограждениями, предотвращающими разлетание кусков металла установок бутобоев				
600.	Осуществление установки бутобоев в звукоизолирующие камеры				
601.	Осуществление мер по максимальному удалению пыли от дробильных агрегатов, по очистке от нее агрегатов и аспирационных установок при дроблении ферросплавов, пыль которых обладает пирофорными свойствами и во взвешенном состоянии является взрывоопасной и ли пожароопасной				
602.	Выполнение во взрывозащищенном исполнении и оснащение предохранительными и взрывными клапанами и свечами для сброса водорода, датчиками контроля содержания водорода, аспирационных установок				

	дробильных агрегатов для силикокальция и модификаторов ферросилиция с магнием				
603.	Недопущение дробления карбида кальция при наличии влаги на загрузочной площадке дробилки, в ее лотках и приемном конусе				
604.	Закрытие всех дверей и включение предупредительных световых табло во время работы мельницы в размольном помещении				
605.	Перевозка порошков в закрытых саморазгружающихся контейнерах				
606.	Исполнение конструкций контейнеров и площадок для установки их при складировании и пересыпке, исключающую возможность искрообразования				
607.	Оформление наряда — допуска на ремонтные работы с применением открытого огня				

608.	Использование инструментов, не дающих искр при ударах для загрузки карбида кальция в металлические барабаны (медный, латунный)				
609.	Хранение в отведенных местах очищенных от пыли пустых барабанов из-под карбида кальция				
610.	Недопущение вывалки на колосниковую решетку шлака, в котором имеется незатвердевшая (жидкая) его часть				
611.	Проведение работ по очистке внутренних полостей воздушного сепаратора от зацементировавшегося шлака по наряду – допуску				
612.	Закрытие на замок дверей камеры, конвейерных галерей и помещения бункеров перед распылением алюминия				
613.	Недопущение одновременного распыления алюминия и выдачи порошка из бункеров камеры				

614.	Недопущение выдачи порошка при неисправной вентиляции, уплотнения течек или другого оборудования				
615.	Использование при перевозке алюминиевого порошка стальных, саморазгружающихся бадей с конусом из цветного металла, не дающего искрения при соударении со сталью				
616.	Недопущение принятия на склад хранения алюминия, отсевки и сметки алюминиевого порошка				
617.	Недопущение наличия влаги и сырости в местах производства и хранения алюминиевого порошка				
618.	Осуществление ежесменной уборки пыли с полов и оборудования в помещениях бункеров, конвейерных галерей и отделения упаковки, один раз в неделю - со				

	стен, потолков и металлоконструкций				
619.	Проведение очистки камеры распыления алюминия от настелей и пыли с оформлением наряда – допуска				
620.	Очистка и проветривание помещения и оборудования перед проведением ремонтных работ, мойка водой при проведении сварочных работ				
621.	Осуществление работ по очистке и ремонту печей по наряду – допуску				
Подраздел 18. Требования к подготовке лома и отходов черных металлов для переплава					
622.	Проведение разборки металлолома из штабелей сверху				
623.	Складирование подлежащих разделке изложниц в штабель, в перевязку				
624.	Недопущение производства укладки изложниц более чем в три ряда по высоте				
625.	Наличие сопроводительных документов на каждую партию металлолома				

626.	Недопущение п р и изготовлении пакетов (брикетов) металлолома запрессовки в н и х неметаллически х предметов, п о л ы х предметов, содержащих масло, воду или лед				
627.	Создание в организации службы контроля за взрывобезопасн о с т ь ю металлолома с назначением ответственного лица контроля				
628.	Осуществление проверки на взрывобезопасн ость каждой партии металлолома, поступающую на переработку (осмотр, сортировку, разделку, загрузку в ломоперерабаты вающие устройства, мульды и печи) или отгрузку (перегрузку)				
629.	Наличие в документах на взрывобезопасн ость партии металлолома черных металлов, предназначенно й д л я конвертеров (				

	или других специализированных агрегатов), соответствующей записи поставщика – "Для использования в конвертерах"				
630.	Проведение радиационного контроля при приеме каждой партии вторичного металла				
631.	Наличие сопроводительных документов о дезактивации на партию вторичных металлов, поступающую из организаций, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества				
632.	Недопущение производства резки металлолома, находящегося в штабеле				
633.	Осуществление открытия люков и крышек, снятие заглушек, вскрытие замкнутых полостей, при резке сосудов и изделий, имеющих полости				
634.	Применение при разводке газопроводной сети рукавов (				

	шлангов) длиной не более 40 метров				
635.	Отсутствие в помещении горючих газов, веществ или материалов, способных воспламеняться от искр и осуществление контроля за состоянием воздушной среды, перед выполнением газопламенных работ				
636.	Наличие на рабочем месте оператора ножниц (пульт управления ножницами) таблицы максимальных сечений металла , допускаемого к резке				
637.	Недопущение использования опор копра для растяжек и закрепления грузоподъемных механизмов, электрических кабелей и других устройств, не связанных с работой копра				
638.	Осуществление проверки технического состояния копровых устройств не реже двух раз в год с фиксацией результатов проверки в				

	паспорте устройства				
Подраздел 19. Коксохимическое производство					
639.	Недопущение въезда локомотивов в здание приемных бункеров				
640.	Осуществление очистки угольных и пылевых бункеров, угольных башен по наряду - допуску				
641.	Оборудование отделений и участков цеха телефонной связью, а также при отсутствии централизованн ого управления двусторонней звуковой или световой сигнализацией				
642.	Соблюдение очередности разгрузки угля, шихты в бункерах и другие емкостях , для предупреждения самовозгорания				
643.	Осуществление ремонтных работ в секциях гаража для размораживания в период его эксплуатации по наряду - допуску				
644.	Осуществление осмотра сушильного тракта и очистка внутренних устройств				

	сушильного барабана по наряду - допуску				
645.	Недопущение пуска в работу сушильных установок при неисправной контрольно - измерительной аппаратуре и при неисправных предохранительных клапанах на тракте газов и пылеуловителях				
646.	Осуществление проверки состояния взрывных клапанов газовых сушильных установок обслуживающим персоналом ежемесячно, с занесением результатов проверки в оперативный журнал				
647.	Осуществление приемки и испытания газопроводов, арматуры и оборудования для отопления коксовых печей в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя				
	Недопущение при включении газа для обогрева коксовых батарей: 1) включать одновременно				

648.	несколько батарей; 2) производить кантовку газовоздушных клапанов обогрева остальных батарей блока				
649.	Осуществление проверки для предупреждения утечки отопительного газа в обслуживаемые туннели и борова печей: 1) при обогреве коксовым газом - герметичности штуцеров газопровода, стопорных и кантовочных кранов, крышек клапанов для воздуха обезграфичивающего устройства, плотность соединения арматуры с кладкой; 2) при обогреве доменным газом - герметичности штуцеров газопровода, газовоздушных клапанов, стопорных и кантовочных кранов и клапанов, присоединения клапанов к регенераторам и боровам; 3) работа и герметичность конденсатоотводчиков, их подводящих				

	трубопроводов и арматуры				
650.	Осуществление периодической проверки разрежения в газовоздушных клапанах и газовых регенераторах согласно технологическому регламенту				
651.	Приостановка выдачи кокса, п р и прекращении обогрева коксовых печей и отсоса коксового газа, при продувке газопроводов доменным или коксовым газом, с недопущением ведения огневых и аварийных работ в обслуживающих туннелях и по всему газовому тракту коксового блока печей				
652.	Осуществление отключения и включение обогрева, перевод с одного вида газа на другой в соответствии с технологическим регламентом				
653.	Осуществление перевода обогрева коксовых батарей с коксового газа				

	на доменный, в дневное время суток				
654.	Осуществление прекращения обогрева коксовых печей, вывода обслуживающего персонала из помещений батарей, и принятие мер к усилению вентиляции обслуживающих туннелей и других примыкающих к ним помещений, во всех случаях отсутствия тяги дымовой трубы. Недопущение в этих случаях входа в обслуживающие туннели без газозащитной аппаратуры и в отсутствии газоспасателей				
655.	Содержание проходов между загрузочным вагоном и оборудованием по всей длине коксовой батареи и под угольными башнями свободными				
656.	Обеспечение входных дверей кабин контакторных панелей коксовых машин закрытием на замок и оснащением блокировкой				

	и л и сигнализацией о б и х открывании, выведенной в ка б и н у оператора				
657.	Недопущение спуска кусков не дотушенного кокса с рампы на конвейерную ленту				
658.	Недопущение п р и эксплуатации пекококсовых печей: 1) открытия стояков ранее, чем за 20 минут до выдачи кокса ; 2) снятие патрубков или открытие воздушного люка в период интенсивного газовыделения				
659.	Недопущение при загрузке пекококсовых печей: 1) открытия стояков; 2) превышение заданного уровня пека в камере				
660.	Недопущение производства загрузки печей при протекании пека через обмазку дверей и кладку в отопительной системе, а также при нарушении герметичности пекопровода и загрузочных				

	устройств, создающих опасность выброса пека и ожогов обслуживающего персонала				
661.	Производство загрузки печи с обеспечением контроля уровня пека в камере коксования				
662.	Осуществление работ по обслуживанию и ремонту пекококсовых печей и участков погрузки пека, по очистке емкостей от пека , пековой смолы и дистиллята по наряду - допуску				
663.	Осуществление слива из железнодорожн ых цистерн кислоты и щелочи, передача их в хранилища и напорные баки с помощью перекачивающи х насосов без создания избыточного давления в цистернах				
664.	Применение на аппаратах и трубопроводах для кислотных растворов в качестве прокладочного материала кислотостойких материалов				

665.	Осуществление заземления всех стационарных погрузочно - разгрузочных устройств, сливной трубы и цистерн, при наливе (сливе) цистерн с легковоспламеняющимися и взрывоопасным и продуктами (сырой бензол, продукты ректификации бензола)				
666.	Недопущение подачи легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов свободно падающей струей				
667.	Выполнение наконечника сливного устройства из цветного металла с косым срезом в конце				
668.	Устройство ввода трубопроводов для подачи легковоспламеняющихся жидкостей в емкости ниже уровня сливного трубопровода				
669.	Прокладка трубопроводов для заполнения и опорожнения емкостей с легковоспламеняющимися				

	жидкостями на опорах с закреплением				
670.	Недопущение транспортирования и перемешивания сырого бензола, продуктов ректификации, пиридиновых оснований и других легковоспламеняющихся продуктов с помощью сжатого воздуха				
671.	Нанесение номеров на все технологические аппараты в соответствии с номером аппаратов технологической схемы				
672.	Недопущение переработки продуктов и применение реактивов с неизученными физико - химическими свойствами				
673.	Осуществление постоянного контроля эксплуатационным персоналом в течение рабочей смены за отводом струи и конденсата (смолы, надсмольной воды), который производится постоянно без разрыва через конденсатоотвод				

	чики от нагнетателей и прилегающих к ним участков газопроводов				
674.	Недопущение работы паровой турбины с неотрегулированным автоматом безопасности, контролирующим предельно допустимое число оборотов турбины				
675.	Осуществление мер по выявлению и устранению причин, вызвавших подсос воздуха в газовую систему, при повышении содержания кислорода в газе				
676.	Устройство автоматического контроля содержания кислорода в коксовом газе со световой и звуковой сигнализацией о превышении содержания кислорода				
677.	Недопущение открытия на всасывающем газопроводе более одной пробки для отбора пробы газа на проведение контрольного анализа				
	Недопущение применения				

678.	надсмольной воды для промывки соли в центрифугах и промывки ванны сатуратора				
679.	Недопущение выпуска маточного раствора в котлованы под сатураторами				
680.	Осуществление пропарки не реже одного раза в смену трубы от смотровых фонарей и диссоциаторов в отделениях концентрированной аммиачной воды				
681.	Недопущение работы на аппаратах с неисправными стеклами в смотровых фонарях или с засоренной воздушной линией конденсаторов и ловушек, при выходе газов и паров из аппаратов и трубопроводов через, образовавшиеся неплотности				
	Недопущение при эксплуатации обесфеноливающего скруббера: 1) включения вентилятора при открытом дроссельном клапане;				

682.	2) подачи холодной воды или холодных фенолятов в работающий скруббер во избежание создания в нем разряжения; 3) закрытия крана на гидрозатворе скруббера				
683.	Осуществление контроля расхода коксового газа по каждой очереди скрубберов				
684.	Осуществление пуска и остановки технических устройств цехов улавливания химических продуктов в соответствии с технологическим регламентом				
685.	Предупреждение машиниста газовых нагнетателей о включении или отключении газовых аппаратов, с записью в журнале работы нагнетателей				
686.	Прекращение подачи коксового газа в топку печи и подача в нее пара, а также прекращение подачи поглотительного масла в змеевики, при				

	обнаружении течи труб масляных змеевиков трубчатой печи				
687.	Осуществление автоматического прекращения п о д а ч и коксового газа в топку, в случае прекращения п о д а ч и погложительного масла в трубчатую печь				
688.	Осуществление очистки нафталиновых бункеров, желобов и конвейеров инструментом, не дающим искры				
689.	Недопущение включения в работу вакуум - фильтров при заполненной нафталиновой фракцией ванне				
690.	Недопущение спуска продукта в пусковой резервуар с наличием в нем воды, при пуске непрерывного агрегата дистилляции смола				
	Недопущение выпуска пека из куба при: 8) 1) неисправных предохранитель ных клапанах; 9) 2) неисправных запорных кранах на кубе;				

691.	1 0) 3) неисправных манометрах; 1 1) 4) неисправных запорных кранах на пековых линиях; 1 2) 5) загрязненных пекопроводах; 13)6) отсутствие свободного места в пекотушителях; 14)7) отсутствие в о д ы в пекотушителях				
692.	Недопущение загрузки пека в напорные баки и смесители для приготовления лака и препарированно й смолы, при наличии в них воды и масла				
693.	Закрепление тормозными башмаками или стояночным тормозом цистерны, с заземлением ее и наливного (сливного) устройства, перед наливом, сливом цистерны				
694.	Осуществление эксплуатации, ремонта, подготовки к сливу (наливу), обслуживания во время слива (налива) цистерн д л я расплавленного п е к а в соответствии с				

	технологическим регламентом				
695.	Выполнение работ по обслуживанию, осмотру, чистке и ремонту технических устройств цехов фталевого ангидрида в соответствии с технологическим регламентом с наличием персонального кислородного изолирующего аппарата на рабочем месте				
696.	Выполнение ремонтов только в изолирующих респираторах, в случае содержания в воздухе рабочей зоны паров нафталина, фталевого и малеинового ангидридов выше предельно-допустимой концентрации				
697.	Недопущение использования открытого огня для разогрева пробок в трубопроводах				
698.	Недопущение попадания технологических продуктов на горячие поверхности паропроводов, конденсационных горшков и другого оборудования				

699.	Недопущение включения в работу конвейеров разливки и охлаждения смолы при неработающей вентиляции				
700.	Оборудование мест мойки тары, разливки пиридиновых и хинолиновых продуктов устройствами, исключающими выделение вредных веществ в рабочую зону				
701.	Подсоединение тары, заполняемой пиридиновым продуктом, к воздуховоду местного отсоса				
702.	Устройство защиты от прямых солнечных лучей и местного нагрева сосудов (бочки), заполненных пиридиновыми и хинолиновыми продуктами, а также недопущение их падения, соударения и повреждения				
703.	Ликвидация причин случайного разлива и проведение уборки продуктов пиридиновых и				

	хинолиновых продуктов, в кислородных изолирующих аппаратах под наблюдением газоспасателей				
704.	Изготовление технологических аппаратов, сосудов и коммуникаций д л я пиридиновых продуктов из коррозионносто йких материалов				
705.	Выполнение по наряду - допуску ремонтных или других работ под открытыми усреднителями и аэротенками				
Подраздел 20. Требования при производстве глинозема, алюминия, магния					
706.	Проведение процесса обезвоживания карналлита во вращающихся печах и печах " кипящего слоя" п о д разрежением в соответствии с технологически м регламентом				
707.	Недопущение проведения шуровки материала в печах без разрежения в п е ч и , исключающем выбросы пламени, газов и материала в рабочую зону через открытые люки				

708.	Недопущение открывания люков на топках и газораспределит ельных камерах во время работы печей "кипящего слоя"				
709.	Недопущение ра б о т ы хлораторов без оборудования сигнализацией, срабатывающей при падении давления хлора в подводящих хлоропроводах ниже величины, установленной технологически м регламентом				
710.	Оборудование ковшей для транспортирова н и я расплавленного карналлита по открытым коридорам и проездам плотно закрывающимися я крышками				
711.	Недопущение превышения температуры пека выше 80 процентов температуры самовоспламене ния, при его транспортирова н и и п о трубопроводам				
712.	Устройство ширины зоны обслуживания электролизеров со стороны продольных сторон не менее 2,5 метров				

713.	Выполнение системы электроизоляции и оборудования конструктивных элементов и коммуникаций в корпусах электролиза, исключаящее возможность появления потенциала "земля" в зоне обслуживания электролизеров и шинопроводов				
714.	Восстановление электроизоляции, при появлении потенциала "земля" в зоне обслуживания				
715.	Электроизоляция от земли и строительных конструкций не менее чем двумя ступенями изоляции, кожуха электролизеров и внутрицевых шинопроводов				
	Электроизолирование элементов электролизеров с боковым токоподводом к самообжигающемуся аноду: 1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) металлоконструкций электролизера				

716.	от анодного и катодного кожухов; 3) шторных укрытий от катодного кожуха; 4) анодных пакетов шин от металлических конструкций; 5) крюков временной подвески анода от металлоконструкций или наличие узла изоляции непосредственно на переносимых тросах для временной подвески анода при перетяжке анодной рамы				
717.	Электроизоляция на электролизерах с обожженными анодами: 1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) металлоконструкций анодной части от катодного кожуха; 3) металлоконструкций анодной части, установленных на спецопорах, от этих опор, опоры - от земли (опоры электрически				

	соединены с катодным кожухом); 4) домкратов механизма подъема анодов от анодной рамы и ошиновки; 5) укрытия от катодного кожуха				
718.	Электроизолирование к самообжигающемуся аноду на электролизерах с верхним токоподводом: 1) катодного кожуха от фундамента или опорных строительных конструкций; 2) домкрата основного механизма подъема анода от катодного кожуха; 3) домкрата основного механизма подъема анода от спецопор при установке на спецопоры, а спецопоры - от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом); 4) домкрата вспомогательного механизма подъема анода от анодного кожуха				
	Электроизолирование на электролизерах				

719.	электролитическ о г о рафинирования: 1) кожуха электролизера от "земли", строительных конструкций корпуса электролиза и металлоконстру кций катодной ча с т и электролизера; 2) пакета катодных шин от домкратов механизма перемещения катодов; 3) металлоконстру к ц и и электролизера от опорных с т о е к газоотсосного трубопровода; 4) газосборного колпака от патрубка газоотсосного трубопровода				
720.	Осуществление исключения системой электроизоляции и в корпусах электролиза наличия потенциала " земля" в ремонтных з о н а х напольных рельсовых машин и местах загрузки их сырьем до уровня подкрановых балок				

721.

Включение в
схему контроля
электроизоляции
и оборудования
электролизных
серий от "земли"
обязательной
проверки
изоляции
следующих
элементов:

- 1)
электролизеров
и ошиновки;
- 2) перекрытий
шинных каналов
и рабочих
площадок для
обслуживания
электролизеров;
- 3)
металлических
деталей систем
приточной
вентиляции,
особенно
расположенных
у пола и стен
корпусов;
- 4)
металлических
трубопроводов,
бронированных
кабелей,
защитных
коробок,
кронштейнов и
других несущих
металлоконстру
кций в корпусе,
расположенных
ниже 3,5 метров
от пола;
- 5)
металлических
крышек люков
подземных
боровов и
каналов;
- 6) узлов
изоляции
подвески

	крюков мостовых кранов; 7) внутренних поверхностей стен на высоту до 3 метров и колонн на высоту 3,5 метров от уровня пола. Сопротивление изоляции вышеперечислен ных устройств и конструктивных элементов предусматривает : по пунктам. 2, 3, 4, 5, 6 - менее 0,05 мегаОм, по пункту 7 - не менее 1,5 мегаОм для каждой ступени изоляции. Сопротивление изоляции конструктивных элементов, указанных в пункте 1 для новых или капитально отремонтирован н ы х электролизеров до подключения и х к общесерийной ошиновке, не менее 0,5 мегаОм				
	Обеспечение узлами электроизоляции и конструкций напольных рельсовых машин для обслуживания электролизеров: 1) ходовых колес от				

722.

металлоконструкций;
2) привода ходовых колес от металлоконструкций;
3) механизма продавливания корки электролита от металлоконструкций;
4) соединительного устройства аэрожелоба или монжусных труб от металлоконструкций машины и соприкасающихся элементов корпуса электролизера;
5) аэрожелоба или монжусных труб от металлоконструкций;
6) труб от металлоконструкций в месте перехода их в исполнительный орган механизма продавливания корки электролита;
7) стыковочных загрузочных устройств машины от металлоконструкций корпуса; число ступеней изоляции устройства не менее трех;
8) выдвижного конвейера для загрузки анодной массы от

	металлоконструкций корпуса машины; число ступеней изоляции не менее трех. Сопротивление изоляции перечисленных выше элементов напольных рельсовых машин: по подпунктам с 1 по 6 – должно быть не менее 1,5 мегаОм, по подпунктам 7, 8 - не менее 0,5 мегаОм				
723.	Проведение проверки сопротивления электроизоляции и ошиновки и конструкций электролизера от "земли", после монтажа и капитального ремонта				
724.	Осуществление контроля за состоянием электроизоляции и оборудования не реже одного раза в месяц, с устранением обнаруженных дефектов				
725.	Установка знаков, запрещающих вход в опасную зону, перед проведением операции по перестановке штырей на электролизерах с верхним токопроводом к				

	самообжигающе муся аноду				
726.	Осуществление в х о д а в общецеховые административн ые помещения из корпусов электролиза ч е р е з тамбуры-шлюзы с искусственным подпором воздуха				
727.	Недопущение п р и использовании воды для охлаждения элементов электролизеров попадания ее в электролизер				
728.	Применение металлических инструментов в корпусах электролиза из немагнитного металла				
729.	Осуществление п о д а ч и светового и звукового сигнала в подвал обслуживаемого электролизера перед заливкой расплава, извлечение металла и удаление электролита				
730.	Недопущение подключения и отключение электролизеров к общему шинопроводу без снятия электрической нагрузки на серию				

731.	Недопущение расположения шлангов для подачи воды над ошиновкой и электролизером				
732.	Проведение при снятом напряжении на трансформаторе электротехничес ким персоналом всех работ по подключению и отключению электролизеров на сушку и разогрев с помощью сухих переносных трансформаторо в				
733.	Осуществление замены электродов на работающих электролизерах в соответствии с технологически м регламентом				
734.	Назначение в организациях лиц, обеспечивающи х безопасную эксплуатацию межцеховых коммуникаций анодного хлоргаза, а в цехах - обеспечивающи х безопасную эксплуатацию оборудования, коммуникаций и устройств на линиях анодного хлоргаза				
	Наличие в системе отсоса и сжатия анодного хлоргаза 100				

735.	процентного резерва по оборудованию, для обеспечения бесперебойной эвакуации хлора и з электролизеров				
736.	Недопущение работы электролизеров при недостаточном отсосе анодного хлоргаза				
737.	Осуществление заливки металла в кристаллизатор машины полунепрерывного литья, после пуска водного охлаждения и отсутствия влаги на поддоне кристаллизатора и литейном столе				
738.	Осуществление пуска хода платформы машины полунепрерывного литья, только при одинаковом уровне металла в кристаллизаторах				
739.	Осуществление пуска гидравлической машины полунепрерывного литья, только при отсутствии подтекания масла в трубопроводах и отсутствия его в кессоне				

740.	Складирование готовой продукции в литейных цехах на предусмотренных для этого площадках				
741.	Недопущение применения в складских помещениях готовой продукции печного отопления, хранение легковоспламеняющихся материалов и химически активных веществ				
742.	Производство транспортирования бихромата калия к месту приготовления рабочего раствора в закрытой таре				
743.	Недопущение применения в помещениях для приготовления и хранения пылеобразных восстановителей электронагревательных приборов в незащищенном исполнении и открытого огня				
	Наличие ограждения токоведущих элементов на всех участках печи, с обеспечением проходов внутрь огражденных				

744.	мест дверью с самозапирающи мися замками и блокировкой с сигнализирующ и м и и отключающими напряжение устройствами				
745.	Недопущение при отсутствии системы изоляция крюка грузоподъемног о механизма и изоляционных площадок проведения работ по наращиванию электродов, обслуживанию и ремонт коротких сетей без снятия напряжения с электродов				
746.	Недопущение ра б о т ы электропрожига летки и обслуживание шунтовых выключателей электропрожига ю щ е г о устройства без электроизолиров анных подставок				
747.	Осуществление заземления ш у н т о в электропрожига ю щ е г о устройства и включение на время прожига летки				
	Осуществление автоматического включения светового табло "Идет слив				

748.	расплава", при включении электропрожигающего устройства				
749.	Осуществление дробления кремниевых слитков механизированным способом на выделенной и оборудованной площадке с ограждением, исключающим разлет кусков за пределы площадки				
750.	Недопущение повышения температуры поверхности слитков кристаллического кремния, поступающих на дробление и сортировку более 50 градусов Цельсия				
751.	Недопущение работы водоохлаждаемых элементов металлургических агрегатов непосредственно перед их установкой и после ремонта без проведения гидравлических испытаний давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза				
Подраздел 21. Требования при производстве порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе					
	Осуществление очистки				

752.	масляных фильтров от осадков не реже одного раза в месяц, с фиксацией в журнале приемки и сдачи смены				
753.	Проверка не реже одного раза в два года состояния сварных швов и стенок пылеосадителя п р и капитальном ремонте пульверизационной установки с оформлением акта о результатах проверки				
754.	Недопущение работы трубопровода, подводящего азотно-кислородную смесь к отделениям размола и полировки пудры, без установки газоанализатора с устройством световой и звуковой сигнализации, срабатывающей при содержании кислорода в смеси более 8 процентов или менее 2 процентов (объемных)				
755.	Недопущение работы электрических печей и тиглей				

	без заземления корпуса				
756.	Недопущение сварки тиглей не аттестованным сварщиком				
757.	Применение поворотных приспособлений для осмотра тиглей				
758.	Недопущение эксплуатации новых и отремонтированных тиглей, без их осмотра и клеймения				
759.	Недопущение эксплуатации сварных тиглей при обнаружении в них трещин, раковин, разрушений сварного шва, при уменьшении толщины стенок на 25 процентов				
760.	Недопущение накопления окалины на внутренней поверхности шахты тигельной печи				
761.	Недопущение переработки на порошок кольца, имеющие после отливки и обдирки видимые невооруженным глазом трещины, флюсовые и шлаковые включения				
	Проведение отбора проб из трубопроводов				

762.	системы пневмотранспорта от фрезерных станков для контроля за концентрацией магниевого порошка и пылевоздушной смеси по графику				
763.	Осуществление проверки состояния воздухопроводов и чистка их по графику, но не реже двух раз в месяц				
764.	Недопущение работы фрезерных станков при обнаружении неисправности в системе пневмотранспорта магниевого порошка				
765.	Устройство защиты от статического электричества транспортных устройств и оборудования, связанных с перемещением, расфасовкой, загрузкой и переработкой алюминиевой пудры				
Подраздел 22. Требования при производстве никеля, меди и кобальта					
766.	Проведение операций по замене шпуровых плит, рам и текущий ремонт шпуровой кладки под наблюдением				

	лица, назначенного распоряжением по цеху ответственным за проведение этих работ				
767.	Наличие отведенного места в цехе для удаления корок из ковшей, чаш и погрузки их с помощью мостового грузоподъемног о механизма				
768.	Недопущение разгрузки горячих корок из ковшей на сырые площадки				
769.	Осуществление подачи предупредитель ного сигнала с включением светового табло "Заливка расплава" в проходах в опасную зону, перед заливкой расплава в металлургическ ие агрегаты				
770.	Недопущение включения электропрожига ющего устройства без автоматического включения световой сигнализации на табло				
771.	Удаление из зоны грануляции мостовых и других грузоподъемных механизмов на				

	весь период процесса				
772.	Осуществление в соответствии с технологическим регламентом загрузки в первую очередь легковесных материалов, затем анодных остатков, скрапа электролитного производства, других материалов, при загрузке анодных печей обратными материалами				
773.	Осуществление строповки тары в соответствии со схемами строповки вывешенными в зоне производства работ				
774.	Применение для смазки оборудования, непосредственно связанных с работой автоклава, смазочных материалов стойких и пожаробезопасных в кислородно-воздушной смеси				
775.	Осуществление эксплуатации, пуска, остановки и проведение ремонтных работ на автоклавных установках в				

	соответствии с технологически м регламентом				
776.	Проведение загрузки, перемешивания и выгрузки материала из камерных печей, осмотр и ремонт печей при снятом напряжении в соответствии с технологически м регламентом				
777.	Проведение осмотра и чистки изоляторов с площадок и лестниц, изолированных от пола				
778.	Изоляция металлических каркасов желобов от " земли" и оснащение электроизоляции нными и разрывами расположенным и поперек цеха - между каждым двумя рядами ванн				
779.	Обслуживание регенеративных ванн с использованием неэлектропрово дного инструмента				
780.	Осуществление контроля величины сопротивления изоляции технических				

	устройств электролизных цехов				
781.	Отключение электропитания ванн при аварийном отключении циркуляционны х насосов				
782.	Обеспечение защитой от статического электричества оборудования для сушки, рассева, перегрузки и затаривания никелевых, медных и кобальтовых порошков, систем аспирации				
783.	Выполнение конструкции электропечи, исключающие соприкосновени я нагревательных элементов с автоклавом				
784.	Осуществление слива тетракарбонила никеля в емкости под слоем воды				
785.	Осуществление транспортировк и тетракарбонила никеля и отходов производства, содержащих тетракарбонил никеля, для нейтрализации (уничтожения) в герметично				

	закрывае мых емкост ях				
786.	Недопущение накопления металлической пыли на токоведущих элементах				
Подраздел 23. Требования при производстве губчатого титана и титановых порошков					
787.	Заземление кожуха электропечи				
788.	Устройство компенсирующе й системы, для предотвращения разрыва кожуха электропечи при расширении футеровки				
789.	Осуществление гидравлического испытания водоохлаждае м ых элементов печи перед их установкой и после ремонта				
790.	Выполнение процедуры удаление обломков электродов после отключения печи и проверки отсутствия напряжения				
791.	Выполнение ежесменного осмотра токопроводов к электродам печей				
792.	Остановка печи при нарушении контактов или обнаружении других неисправностей с их устранением				

793.	Недопущение установки баллонов с кислородом в печном и литейном пролетах				
794.	Наличие редуктора подачи кислорода для прожигания летки				
795.	Наличие 100 процентного резерва для основных магистральных трубопроводов, транспортирующих хлорсодержащие газы любых концентраций				
796.	Выполнение испытаний на прочность и плотность хлоропроводов перед вводом в эксплуатацию и после ремонта				
797.	Транспортирование коробов с расплавом после полного затвердевания расплава				
798.	Осуществление слива расплава из хлоратора и печи по переработке пульпы в сухой короб				
799.	Недопущение вскрытия хлорирующих устройств и систем				

	конденсации, находящихся под давлением				
800.	Удаление горячих огарков из шахтного хлоратора в сухие герметичные кюбели				
801.	Недопущение хранения в цехе кюбелей, заполненные огарками				
802.	Осуществление остывания кюбелей с печными огарками, хлоридами и другими продуктами, выделяющими вредные вещества, в отдельных помещениях и специальных боксах дегазации, оборудованных вытяжной вентиляцией				
803.	Недопущение эксплуатации газоходов и аппаратов при выделении отходящих газов в производственн ые помещения				
804.	Осуществление мер, исключающих возгорание содержимого реторт при выполнении огневых работ на ретортах аппаратов,				

	заполненных реакционной массой или губчатым титаном				
805.	Снятие напряжения с печи, отключение трубопроводов, транспортирую щих четырёххлорист ый титан, и принятие мер по предотвращени ю пролива расплава из печи , в случае прогорания реторты в процессе восстановления				
806.	Хранение губчатого титана в закрытой таре (контейнерах)				
807.	Недопущение хранение горючих материалов на складах губчатого титана				
808.	Подача кислоты в травильные ванны, в мерные сосуды по кислотопровода м				
809.	Проведение заполнения травильных ванн кислотой с использованием цеховых транспортных средств с оборудованного стенда с раздаточного сосуда,				

	исключающим заполнение ванн кислотой вручную, в случае отсутствия кислотопровода в				
810.	Оснащение сосудов кислоты уровнемером, переливной трубой и поддоном, предохранитель н ы м устройством для защиты от истечения паров (аэрозолей) кислоты в помещение и проникновения воздуха в сосуд				
811.	Осуществление п о д а ч и концентрирован ной кислоты в травильные ванны после предварительног о наполнения их водой				
812.	Сброс паров четырёххлорист ого титана, выделяющихся в процессе получения низш их хлоридов титана , через местный отсос в боров				
813.	С л и в полученных низш их хлоридов титана в баковую аппаратуру, снабженную мешалкой, с последующей подачей в				

	ректификационн ую колонну				
814.	Заземление потребителей переменного тока, входящих в установку электролизера, и элементов конструкции, на которых возможно появление потенциала переменного тока				
815.	Недопущение температуры электролита более 500 градусов Цельсия перед вскрытием электролизера, для исключения загорания анодного материала				
816.	Проведение демонтажа аппарата гидрирования и реторты спекания в соответствии с технологически м регламентом				
817.	Наличие заземления аппаратов гидрирования, трубопроводов и металлических площадок с осуществлением проверки заземления каждый раз перед подачей электроэнергии на установку				
	Осуществление влажной уборки				

818.	рабочих мест, площадок и полов не реже одного раза в смену в местах рассева и магнитной сепарации сухих порошков				
819.	Проведение сушки титановых порошков, нижний концентрационный предел взрываемости которых составляет более 65 грамм на метр кубический в соответствии с технологическим регламентом с температурой сушки не более 100 градусов				
820.	Использование чистой и исправной тары (металлические фляги, бочки или контейнера с полиэтиленовым и мешками - вкладышами), исключающей ее самопроизвольное открывание и увлажнение сухих порошков загрузки и транспортирования титановых порошков и губчатого титана				
	Осуществление мер, предотвращающих накопление				

821.	зарядов статического электричества при засыпке порошков и использовании синтетических (полиэтиленовых) мешков - вкладышей				
822.	Осуществление переработки порошков титана, нижний концентрационн ый предел взрываемости которых составляет 65 грамм на метр кубический и ниже и поставка их во влажном состоянии с влагосодержани ем по массе не менее 20 процентов				
823.	Промывка водой в с е г о технологическог о оборудования и приспособлений , используемых для сушки и затаривания титановых порошков (сушильный шкаф, противни, камера затаривания), по окончании работы				
824.	Применение инструмента, не дающего искры в помещениях для переработки , упаковки и				

	хранения титановых порошков				
825.	Недопущение нахождения легковоспламен яющихся и взрывоопасных веществ в помещениях переработки и хранения титановых порошков				
826.	Недопущение одновременной чистки (шуровки) нескольких бункеров батарейных циклонов и коллекторов				
827.	Осуществление контроля за воздухом рабочей зоны в помещении скрубберной установки во время работы скруббера				
828.	Отключение от действующего оборудования и коммуникаций, освобождение от продуктов и проветривание (промывание) технологическог о оборудования, предназначенно го для производства губчатого титана и титановых порошков, в котором находились вредные вещества (газы				

	или остатки продуктов, выделяющие эти газы), перед производством работ внутри них с проведением анализа воздушной среды перед выполнением работ				
829.	Проведение сушки и разогрев печей, миксеров, хлораторов в соответствии с технологическим регламентом				
Подраздел 24. Требования при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов					
830.	Покрытие полов рабочих площадок возле электропечей электроизолирующими настилами				
831.	Выполнение периодического контроля электромагнитной напряженности в помещениях с высокой интенсивностью электромагнитного поля, по графику				
832.	Осуществление непрерывной подачи воды в систему водоохлаждения высокочастотной установки с момента включения установки до полного охлаждения				

	деталей, после ее отключения				
833.	Недопущение эксплуатации высокочастотных установок при снятом ограждении, нарушении экранов, неисправной блокировке и заземлении				
834.	Блокировка включения высокочастотной установки со свечой дожигания водорода				
835.	Недопущение работы печи при неисправной или не включенной спирали свечи дожигания				
836.	Недопущение касания вольфрамового электрода расплавленного металла, при плавке металлической шихты в дуговой печи с не расходуемым электродом				
837.	Предварительная подачи воды в систему водоохлаждения при переводе вакуумной дуговой печи на режим плавки				
838.	Оборудование каждого технологического участка аварийным				

	монтежую (турило), для сбора растворов				
839.	Разработка для каждого цеха графика ежемесячной промывки оборудования и трубопроводов вакуумных систем				
840.	Выполнение гидравлического испытания под давлением в 1,5 раза выше максимального рабочего давления рубашек водоохлаждаемых изложниц и кристаллизаторов перед пуском их в эксплуатацию и после ремонта				
841.	Оборудование переливными трубами и указателями уровня, емкостей с кислотами и кислыми травильными растворами				
842.	Проведение контрольного анализа водорода перед подачей в установки с недопущением содержания водорода менее 95 процентов				
	Выполнение укрытия плотным материалом фильтр прессы				

843.	при продувке сжатым воздухом, во избежание разбрызгивания раствора				
844.	Осуществление подачи раствора в ванны по трубопроводам с наконечниками и з неэлектропроводных материалов				
845.	Выполнение заземления и защиты от статического электричества оборудования для сушки, рассева, пересыпки и затаривания порошков драгоценных металлов				
Подраздел 25. Требования при производстве свинца и цинка					
846.	Выполнение желоба для выпуска расплава с уклоном не менее 0,06 процентов и оборудование аспирационной системой				
847.	Оборудование печей прямыми, обеспечивающими прием всего расплава из печи при возможных авариях				
848.	Недопущение полной выработки шихты из загрузочных				

	бункеров электропечей, работающих под давлением				
849.	Соблюдение графика проверки исправности предохранитель ных клапанов, утвержденного руководителем организации				
850.	Наличие съемного ограждения с отключающим напряжение устройством для распределительн ых устройств и токоподводящих шин к секциям нихромовых нагревателей для обогрева котла				
851.	Герметичное закрытие переливных из котла в котел желобов				
852.	Устройство мест предусмотренны х для вскрытия барабанов со щелочами и дробление щелочи				
853.	Недопущение хранения натрия на площадке рафинирования в количестве более трех суточной потребности				
854.	Недопущение п о д а ч и подкисленных				

	растворов на медно-кадмиевую очистку				
855.	Установка нумерации серии электролизных ванн				
856.	Осуществление гидравлических испытаний пробным давлением, превышающим рабочее значение не менее чем в 1,5 раза на водоохлаждаемых элементах металлургических агрегатов (печей) перед их установкой и после ремонта				
857.	Назначение ответственного лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию и исправное состояние систем испарительного охлаждения, в цехах, где применяются системы испарительного охлаждения				
Подраздел 26. Требования при производстве сурьмы и ее соединений					
858.	Соблюдение нахождения рабочего производящего прожиг шпура, на изолированных мостках и применение очков со светофильтром				

859.	Наличие световой сигнализации включения/отключения аппарата, с разъединителем, который включается во время прожига летки на аппарате электропрожига				
860.	Содержание металлических трубок и гибких шлангов (рукавов), применяемых для подачи кислорода при прожигании летки, сухими и не имеющие следов масел				
861.	Недопущение при не снятом с п е ч и напряжении удаление обломков электродов, замер глубины ванны расплава, выпуск штейна и металла из печи, очистка газоходов				
862.	Осуществление гидроиспытания трубки индуктора, давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды в 1,5 раза				
	Наличие на рабочих площадках диэлектрически х покрытий (				

863.	коврики, подставки) при съеме шлака и осмотре рабочего пространства печи				
864.	Содержание инструментов для съема шлаков и зачистки печи сухими				
865.	Выполнение процесса электролиза с добавлением в электролит поверхностно - активных веществ, уменьшающих выделение паров щелочи в атмосферу цеха				
866.	Снабжение изоляторов, установленных под ваннами и обслуживающих площадок укрытием, исключающим попадание на них растворов электролита при случайных проливах				
867.	Изолирование от п о л а и металлических конструкций металлических лестниц, используемых при чистке изоляторов				
	Включение предупредитель н о й сигнализации во в р е м я проведения				

868.	работ по заливке кислоты в мерники и выдавливанию п а с т ы пятисернистой сурьмы из реактора				
869.	Недопущение проведения работ по разложению соли Шлиппе п р и неисправной системе приточно-вытяж ной вентиляции				
870.	Осуществление транспортирова ния сырья, концентратов и промпродуктов по территории организации в герметичной т а р е , исключающей просывание, пролив и пыление, с использованием с и с т е м механического, пневмо- или гидротранспорта				
871.	Оснащение системами пылеподавления п р и транспортирова нии, шихтовки, загрузки и дозировки концентратов, флюсов и других пылящих материалов				
Подраздел 27. Требования при производстве ртути					
	Осуществление механизированн ы м и автоматизирова				

872.	нным способом операций по транспортированию, загрузке, выгрузке, шихтовке, дозировке и подготовке сырья, материалов и продуктов, содержащих ртуть, обжиг сырья, отбивки ртути из ступы, ее очистки, разлива, подготовки тары и других операции в герметичных технических устройствах и закрытых коммуникациях				
873.	Проведение работ, связанных с применением ртути (лабораторные работы, электролиз на ртутном катоде, производство амальгам, синтез ртутьсодержащих веществ, электротехника, приборостроение), в отдельных помещениях, оборудованных принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, в вытяжных шкафах				
874.	Выполнение разлива ртути в сосуды (технологическая и транспортная тара, баллоны,				

	контейнеры) в помещении в вытяжном шкафу				
875.	Выполнение слива отработанных растворов, содержащих ртуть, в герметичные сосуды				
876.	Выполнение очистки технических устройств и коммуникаций от ртути содержащих продуктов перед проведением ремонтных работ, в соответствии с требованиями технологического регламента				
877.	Проведение ремонтных работ съемных технических устройств и коммуникаций, в отдельных помещениях, в условиях, исключающих воздействие опасных и вредных производственных факторов на производственный персонал				
878.	Наличие во всех производственных помещениях, в которых возможно попадание ртути на пол или фундаменты				

	оборудования, систем вакуум - уборки и устройств гидросмыва				
879.	Выполнение полов с уклоном к желобам, оборудованным и ловушками ртути для стока жидкости				
880.	Оснащение производственных помещений, где имеет место выделение паров ртути, для наблюдения за технологическим процессом кабинами наблюдения с подачей в них чистого воздуха. В случаях, когда управление технологическим процессом предусматривается с дистанционных пультов управления, пультное помещение (щитовая) располагается в торце здания (цеха) и сообщается как с ртутным цехом, так и с бытовым помещением				
881.	Устройство входа в пультную (щитовую) со стороны ртутного цеха оборудованного тамбуром-шлюз				

	ом, в который подается чистый воздух				
882.	Недопущение применения алюминия, меди и других пассивирующихся металлов в качестве конструкционных материалов строительных конструкций помещения, в которых происходит выделение в воздух паров ртути				
883.	Оборудование встроенными отсосами или устройствами по улавливанию ртутных паров мест их образования на технических устройствах, связанных с производством ртути и ее соединений, при работе которых возможно выделение паров ртути				
884.	Установка поддонов под сальниками и разъемными соединениями центробежных насосов, перекачивающих технологические растворы или смеси веществ содержащих ртуть				

885.	Оборудование защитными устройствами фланцевые соединения напорных трубопроводов, перекачивающих технологические растворы или смеси веществ содержащих ртуть				
886.	Недопущение расположения лабораторных технических устройств с ртутным заполнением, установленных на эмалированных поддонах: 1) непосредственно у дверей, проходов и оконных проемов, ориентированных на юг или юго - запад; 2) вблизи отопительных приборов и нагретых поверхностей				
887.	Оснащение стальных поддонов под производственное оборудование бортами высотой 100 - 150 миллиметров, выполненных гладкими изнутри (сварочные швы наружу) и				

	покрытых нитроэмалями как снаружи, так и внутри				
888.	Хранение ртути на складах и в производственн ых помещениях, в стальных баллонах с завинчивающим ися стальными пробками				
889.	Хранение ртути в лабораторных помещениях, в вытяжном шкафу в герметично закрытых толстостенных стеклянных или в других небьющихся сосудах, помещенных в футляр с амортизатором на поддоне, а т а к ж е отработанной ртути, которая хранится в тех же условиях под с л о е м подкисленного раствора перманганата калия				
890.	Устройство на территории производственн ой зоны площадок оборудованных р т у т ь непроницаемым покрытием и желобами с ловушками для сбора ртути из смывных вод, д л я				

	кратковременно го хранения загрязненных ртутью демонтированны х узлов и деталей технических устройств				
891.	Хранение, транспортирова ние ртути, изделий и отходов, содержащих ртуть, в герметичной таре (кон тейнеры, сосуды) устойчивой к механическим, химическим и прочим воздействиям, исключающей образование вторичных источников загрязнения окружающей среды ртутью				
892.	В ы н о с освобожденных от ртути бракованных изделий и стеклянного боя в таре в помещение для временного хранения освобожденных от ртути изделий				
893.	Выполнение транспортировк и огарка в условиях максимального пылеподавления (гидротранспорт , укрытие мест				

	пылевыведения и аспирация)				
894.	Оснащение всех ловушек для ртути местными отсосами				
895.	Проведение периодической ревизии вентиляционных систем с очисткой вентиляционных камер, воздухопроводов и фильтров				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 15
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 15
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
ведущих горные работы подземным способом**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Ведение подземных горных работ на основании проектной документации				
2.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов. Наличие и содержание положения о				

	производственн ом контроле. Изучение должностными лицами, ответственными за безопасное производство работ, с ПЛА под роспись				
3.	Прохождение посторонними лицами, не состоящие в штате объекта, при его посещении инструктажа по м е р а м безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты				
4.	Недопущение нахождения персонала, производства работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасении людей				
5.	Ограждение и перекрытие провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок				
	Обеспечение передвижения людей по				

6.	территории по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. Ознакомление в с е х работающих под роспись с маршрутами передвижения, утвержденными техническим руководителем организации. Освещение пешеходных дорожек и переходов через железнодорожн ые пути и автодороги в темное время суток. Освещение пешеходных дорожек и переходов через железнодорожн ые пути и автодороги в темное время суток.				
	Осуществление совместных мероприятий по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, п р и одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, при проведении и				

7.	эксплуатации подземных дренажных выработок, включая: 1) согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ; 2) применение нагнетательной с х е м ы проветривания подземных выработок; 3) проверку представителям и аварийно-спасательных служб состояния атмосферы в подземных выработках после массовых взрывов на открытых горных работах; 4) предотвращение прорывов воды в подземные горные выработки из открытых горных работ; 5) обеспечение контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва				
8.	Ведение горных работ по согласованным между собой проектам ведения открытых и подземных горных работ,				

	п р и комбинированно м способе разработки месторождения				
9.	Обеспечение п р и комбинированно й разработке месторождения: 1) изучения особенностей сдвижения и деформации пород и земной поверхности, прогнозировани е области влияния горных выработок; 2) определения размеров предохранитель ного целика (естественного и л и искусственного) ме ж д у открытыми и подземными горными работами; 3) определения толщины потолочины над отдельными участками (камерами) выработанного пространства; 4) расчет параметров опорных целиков; 5) определения допустимой площади обнажения кровли очистного пространства; 6) расчета прочности				

	закладки, при отработке запасов в борту карьера для обеспечения его устойчивости; 7) обеспечения полноты заполнения выработанного пространства				
10.	Допуск забора вентиляционной струи из карьерного пространства с обеспечением контроля состава воздуха, при проведении капитальных и подготовительных выработок из карьера				
11.	Расположение при комбинированной разработке месторождения фронта ведения горных работ в направлении: 1) при подземных очистных работах - от массива к карьере; 2) при выщелачивании - от массива к карьере или навстречу фронта развития подземных очистных работ				
	Определение организациями, ведущими комбинированную разработку месторождения открытым и				

12.	подземным способами, совместно с аварийно-спасательной службой участков горных работ в границах опасных зон, в которых возможно проникновение газов, прорыв воды, деформация горного массива и разработка мероприятия по обеспечению безопасности работ на указанных участках				
13.	Ведение маркшейдерских инструментальных наблюдений за состоянием бортов и почвы карьера при работах в зонах возможных обвалов или провалов, вследствие наличия подземных выработок или карстов. Прекращение работ при обнаружении признаков сдвижения пород				
	При одновременном ведении горных работ в карьере и подземном руднике в одной вертикальной плоскости				

14.

соблюдение
следующих
условий:
1) оставление
предохранитель
ного целика,
обеспечивающег
о устойчивость
массива и
бортов карьера;
2) применение
систем
разработки,
исключающих
сдвигание (
разрушение)
массива
предохранитель
ного целика;
3) ограничение
мощности
массовых
взрывов и их
сейсмического
воздействия на
целики,
потолчины и
уступы бортов;
4) исключение
проникновения
газов от
взрывных работ
в подземные
выработки или
их подсоса
системой
вентиляции,
выброс этих
газов в карьер;
5) применение
нагнетательного
способа
проветривания
подземных
выработок или
комбинированно
го способа
проветривания с
обеспечением
подпора воздуха
под участками
открытых работ;
6) исключение
прорыва

	ливневых и подземных вод из карьера в подземные выработки.				
15.	Вывод людей из подземных выработок перед производством массового взрыва в карьере				
16.	Осуществление доработки запасов руд в бортах карьера подземным способом, после прекращения открытых работ и постановки бортов в предельное положение				
17.	Осуществление отработки предохранительного целика между открытыми и подземными горными работами, в соответствии с проектом, при выполнении мер, исключающих обрушение целика и бортов карьера, обеспечивающих безопасность работ				
	Указание старых, затопленных выработок и поверхностных водоемов на планах горных работ. Ведение горных работ вблизи затопленных выработок или				

18.	водоемов в соответствии с проектом, предусматривающим оставление целиков для предотвращения прорыва воды. Установка предупредительных знаков в местах представляющих опасность для работающих людей и оборудования (водоемы, затопленные выработки)				
19.	Эксплуатирование оборудования, инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя				
20.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-измерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте				
	Наличие пломб или клейма на контрольно-измерительных приборах, установленных на оборудовании. Проведение проверок приборов в сроки, предусмотренные паспортом и				

21.	каждый раз, при возникновении сомнения в правильности показаний. Нанесение метки на шкале манометра, соответствующей максимальному рабочему давлению				
22.	Ведение журнала осмотра за состоянием оборудования				
23.	Убеждение перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов в их исправности, отсутствии людей в опасной зоне, и дача предупредительного сигнала				
24.	Вывешивание предупредительных плакатов " Не включать - работают люди" у пусковых устройств				
	Недопущение работниками: 1) эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока , напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту;				

25.	2) применения не по назначению, использования неисправных оборудования, механизмов, аппаратуры, инструмента, приспособлений и средств защиты; 3) оставления без присмотра работающего оборудования, аппаратуры, требующих при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала; 4) производства работ при отсутствии или неисправности защитных ограждений; 5) обслуживания оборудования и аппаратуры в не застегнутой спецодежде.				
26.	Недопущение во время работы механизмов выполнения, находясь на работающих механизмах, каких-либо работ				
	Недопущение во время работы механизмов: 1) ремонта, закрепления каких-либо частей, очистка, смазывание движущихся частей вручную				

27.	или при помощи на предназначенных для этого приспособлений 2) торможения движущихся частей механизмов, надевание, сбрасывание, натягивание или ослабление ременных, клиноремных и цепных передач, направление канатов или кабеля на барабане лебедки при помощи ломов (ва г), и непосредственно руками 3) оставления на ограждениях каких-либо предметов 4) снятия ограждения или их элементов до полной остановки движущихся частей 5) передвижения по ограждениям или под ними 6) входа за ограждения, перехода через				
	Наличие согласования с организацией разработчиком проектно-констр укторской документации, изготовителем при внесении изменений в конструкцию				

28.	оборудования и аппаратуры. Производства ввода в эксплуатацию модернизированной техники, разработанной организациями, после ее испытания и допуска к применению по акту				
29.	Проведение на шахтах работ по определению склонности пород к горным ударам, опасности суфлярных выделений горючих и взрывчатых газов, взрываемости пыли, склонности полезных ископаемых к самовозгоранию .				
30.	Допуск рабочих к работе в очистных и подготовительных забоях опасных по горным ударам, внезапным выбросам угля, породы и газа, суфлярным выделениям горючих и взрывоопасных газов, имеющих стаж работы в шахтах не менее одного года, прошедших обучение по безопасному				

	ведению горных работ.				
31.	Не допущение приема в эксплуатацию новых, реконструируемых шахт, горизонтов, объектов, имеющих отступления от требований проектной документации.				
32.	Контроль и осуществление учета всех лиц, спустившихся в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в порядке, утвержденном руководителем шахты				
	Выдача исправных, индивидуальных изолирующих самоспасателей всем лицам, занятым на подземных работах и посещающим подземные работы, перед спуском в шахты. Обеспеченность общим количеством изолирующих самоспасателей и превышающем на 10 процентов наибольшую численность людей в смене. Нахождение изолирующих				

33.	самоспасателей группового хранения на участках работ в ящиках в целях обеспечения их исправности и сохранности. Обозначение и освещение условным светом мест хранения самоспасателей, доведение до сведения всех лиц, занятых на подземных работах. Обучение всех подземных рабочих и лиц контроля пользованию самоспасателям и с последующей проверкой знаний при полугодовом инструктаже. Наличие актов результатов проверки самоспасателей на исправность.				
34.	Наличие Журнала инструктажа ознакомления с главными и запасными выходами с фактической записью ознакомления работников организации				
	Оборудование опасных производственных объектов, ведущих				

35.	подземные горные работы, системами наблюдения, оповещения об авариях, позиционирования и поиска персонала, прямой телефонной и дублирующей ее альтернативной связью с аварийно-спасательной службой, обслуживающей объект				
36.	Недопущение выдачи наряда на выполнение работ в отдаленных от основных рабочих мест, выработках (забоях) менее чем двум рабочим: Наличие утвержденного техническим руководителем шахты перечня отдаленных от основных рабочих мест выработок (забоев) на каждое полугодие				
	Требования к рабочему месту - обеспечение проветриванием, освещением, средствами для оповещения об аварии, содержание в состоянии полной безопасности и перед началом				

37.	работ осмотр лицом контроля, обеспечение безопасными проходами, недопущение загромождения рабочих мест и подходов к ним, п у т е й перемещения людей и грузов. Оборудование освещенными указателями направления выхода на поверхность, на в с е х разветвлениях г о р н ы х выработок. Не допущение нахождения людей в горных выработках, состояние которых представляет опасность для людей, за исключением случаев выполнения работ по устранению этих опасностей с применением дополнительных средств защиты.				
38.	Наличие ограждений горных выработок, состояние которых представляет опасность для людей или работа, в которых временно приостановлена, устья шурфов,				

	зоны обрушения на поверхности. Перекрытие сверху и снизу в с е х недействующих вертикальных и наклонных выработок.				
39.	Наличие камер ожидания в непосредственной близости от стволов шахт, по которым производится подъем и спуск людей, и на нижних приемных площадках капитальных наклонных выработок, оборудованных подъемными установками для доставки людей.				
40.	Наличие актов готовности к приемке в эксплуатацию в н о в ь смонтированных очистных и проходческих комплексов, объектов энергообеспечения , вентиляционных и водоотливных установок, оборудования				
41.	Проведение изменений заводской конструкции машин, оборудования, схем управления и защиты по проектно-констр				

	укторской документации изготовителя				
42.	Ограждение движущихся частей оборудования, если они представляют собой источники опасности. Наличие предупредитель н о й сигнализации о пуске машины в работу, средства остановки и отключения от источника энергии, если машины или их исполнительные органы невозможно оградить (передвижные машины, конвейеры, канатные и монорельсовые дороги, толкатели, лебедки)				
43.	Вывешивание таблицы сигналов на видном месте вблизи машин и механизмов, с доведением значения сигнала до лиц, и х обслуживающих				
44.	Ремонт горных машин в соответствии с графиком ППР, утверждаемым техническим руководителем организации.				

	Наличие технологических регламентов на все виды ремонтов основного оборудования				
45.	Установка прочных решеток из рельса или труб с размерами ячеек не более 400х400 миллиметров на рудоспусках				
46.	Недопущение производства работ одновременно в двух и более ярусах по одной вертикали, на любой высоте над работающим оборудованием при отсутствии промежуточного сплошного защитного настила				
47.	Недопущение производства работ с приставных лестниц за исключением проведения осмотров, замеров, неотложных (аварийных) работ. Наличие при производстве совмещенных работ на разных высотных отметках до начала их одновременного ведения ПОР, обеспечивающег				

	о безопасности их производства				
48.	Содержание в исправном состоянии применяемого для работы оборудования, машин и механизмов, подмостей, лесов, настилов, опалубки, стремянок, лестниц, приспособлений . Закрепление индивидуальными номерами, под которыми они записываются в журнал учета технического состояния, Машины, механизмы и приспособления, инвентарные леса и люльки.				
49.	Ограждение от ударов проезжающих транспортных средств или перемещаемого груза, основании лесов и подмостей, их элементов. Не загромождение подходов к лестницам, стремянкам лесов и подмостей. Закрепление передвижных лесов при установке				
	Содержание в чистоте и недопущение				

50.	перегружения настилов, стремянок, лестниц и полок				
51.	Произведение изменения режима работы механизма (пуск , остановка), на котором занято двое и более рабочих, по установленному сигналу. Ознакомление в с е х работающих со значением сигналов.				
52.	Установка передвижных машин в положение, исключающее возможность их непроизвольн о перемещения. Приведение в состояние, исключающее возможность случайного пуска, всех машин и механизмов в нерабочее время ; отключение пусковых устройств				
53.	При внезапном прекращении подачи электроэнергии выключение персоналом, обслуживающим механизмы, электродвигател ей, приводящих в движение механизмы				
	Недопущение оставления без				

54.	присмотра машины и механизмы во время их действия, кроме машин и механизмов с автоматическим и дистанционным управлением, расположенных в изолированных камерах или помещениях				
55.	Остановка машин и механизмов при ремонте, принятие мер против самостоятельног о перемещения движущихся частей				
56.	Исключение возможности прикосновения п р и транспортировке труб, арматуры, буров , оборудования, материалов и инструментов к электрическим проводам, контактному проводу и кабелям				
Подраздел 2. Припортальная и околоствольная площадки					
	Наличие подъездных путей для движения транспорта, безопасных проходов для людей, у площадок портала тоннеля (штольни) или				

57.	ствола шахты. Защита от снежных лавин и камнепадов, при ведении работ в лавиноопасных районах и на участках с возможной осыпью. Ограждение на границах опасных зон, выставление предупредительных знаков видимых в дневное и ночное время, в зонах, опасных для движения (у оползневых откосов, горных склонов с возможной осыпью, у работающих машин, механизмов, у бункеров)				
58.	Планирование площадки и обеспечение водостоками для отвода подземных и атмосферных вод с расчетом, исключающим возможность попадания вод в тоннели, стволы, горные выработки				
59.	Наличие проекта для ограждения территории строительной площадки. Ограждение заборами высотой не менее 2 метров				

	строящихся объектов, расположенных в населенных пунктах и около дорог общего пользования				
60.	Наличие покрытия проходов, расположенных по сырой или вязкой почве, сплошными настилами шириной 1 метр. Оборудование лестницами с перилами высотой 1 метр проходов, расположенных на откосах и косогорах с уклоном более 20 градусов				
61.	Наличие проекта на обирку и закрепление откосов (склонов) у портала горной выработки до начала проходки, находящиеся под наблюдением лиц, поддерживающих безопасное состояние откосов				
62.	Устройство в местах переходов через траншеи, транспортеры, железнодорожные пути мостков шириной не менее 0,8 метра с перилами высотой 1 метр				

	и бортовыми досками высотой не менее 0,14 метров				
63.	Проведение проверки состояния шахтных копров комиссией под руководством технического руководителя шахты с оформлением акта:				
Подраздел 3. Параметры горных выработок					
64.	Соблюдение минимального поперечного сечения выработок в свету: 1) для вентиляционных и промежуточных штреков и уклонов, выработок дренажных шахт не менее 3 квадратных метров; 2) для вентиляционных восстающих, сбоек не менее 1,5 квадратных метров 3) для транспортных выработок, для людских ходков не менее 4 квадратных метров; 4) для восстающих выработок, служащих породоспусками не менее 2,2				

	квадратных метров. Устройство свободного прохода для людей на всем протяжении выработки с одной стороны высотой не менее 1,8 метров				
65.	Соблюдение в горизонтальных выработках расстояния (зазоров) между крепью (в том числе опалубкой) и ли размещенным в выработках оборудованием, трубопроводами, кабелями и наиболее выступающей кромкой габарита подвижного состава рельсового транспорта – не менее 0,7 метров (свободный проход для людей), с другой стороны – не менее 0,25 метров при деревянной, металлической и рамных конструкциях железобетонной и бетонной крепи и 0,2 метров при сплошной бетонной и железобетонной крепи				
	Соблюдение в выработках, оборудованных				

66.	конвейерами, ширины прохода с одной стороны не менее 0,7 метров, с другой стороны 0,4 метров, при применении конвейеров с двумя ветвями, расположенным и в горизонтальной плоскости, расстояние не менее 0,7 метров				
67.	Соблюдение расстояния от несущего полотна ленты переходных мостиков, устройств до кровли выработки (до поддерживающих роликов, перекрывающих листов верхней ветви) не менее 1 метра. Составление этого расстояния в местах установки площадок для посадки персонала не менее 1,5 метров и выдерживание его по длине конвейера не менее 10 метров				
	Соблюдение при рельсовом транспорте шириной междупутья зазора между встречными электровозами не менее 0,5				

68.	метров, зазора менее 0,5 метров при обеспечении безопасным движением. Обеспечение при рельсовом транспорте шириной междупутья габарита между встречными электровозами, вагонетками, грузом не менее 0,2 метров				
69.	Соблюдение при нерельсовом транспорте зазора между встречными транспортными единицами по наиболее выступающей кромке габарита не менее 0,5 метров				
70.	Обеспечение при проходке подземных камер не менее двух выходов				
71.	Соблюдение максимальной длины горизонтальной выработки с тупиковым забоем не более 1500 метров при площади сечения до 16 квадратных метров и 2000 метров – более 16 квадратных метров				
	Соблюдение шириной вентиляционных и противопожарн				

72.

ых дверей,
дверных
проемов
вентиляционных
и
противопожарн
ых перемычек,
оборудованных
дверями, зазоров
с обеих сторон
не менее 0,5
метров между
косяками дверей
, дверных
проемов
перемычек и
наиболее
выступающими
частями
подвижных ((
рельсовых)
средств,
самоходного ((
нерельсового)
оборудования с
двигателями
внутреннего
сгорания.
При наличии в
вентиляционных
и
противопожарн
ых дверях,
перемычках
дверей для
прохода людей
шириной не
менее 0,7 метров
допущение
уменьшения
величины зазора
между наиболее
выступающими
частями
указанных
подвижных ((
рельсовых)
средств,
самоходного ((
нерельсового)
оборудования и
косяком дверей
со стороны
прохода для

	людей до 0,2 метров				
73.	Соблюдения в двухпутевых выработках в местах, где производится сцепка и расцепка вагонеток, маневровые работы у капитальных погрузочных и разгрузочных пунктов (бункеров, спусков, породоспусков), в однопутевых околоствольных выработках клетевых стволов (грузовая и порожняковая ветви) расстояния от стенки (крепя) и ли размещаемого в выработках оборудования и трубопроводов до наиболее выступающей части подвижного состава не менее 0,7 метров с обеих сторон выработки. Недопущение устройства в двухпутевых выработках проходов для людей между путями				
	Обеспечение свободного прохода шириной не менее 1 метра во				

74.	всех выработках в местах посадки людей в пассажирские поезда по всей длине поезда				
75.	Соблюдение расстояния от навала горной массы (руды), транспортируемой конвейером, до кровли или крепления выработок не менее 0,3 метров				
	Соблюдение зазоров между наиболее выступающей частью транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания и стенкой (крепью) выработки или размещенным в выработке оборудованием: 1) в выработках, предназначенных для транспортирования руды и сообщения с очистными забоями - не менее 1,2 метров со стороны прохода для людей и 0,5 метров - с противоположной стороны. При устройстве пешеходной дорожки высотой 0,3 метров и шириной 0,8 метров или при				

76.

устройстве ниш
через 25 метров
зазор со стороны
свободного
прохода для
людей -
уменьшается до
1 метра. Ниши -
высотой 1,8
метров,
шириной 1,2
метров,
глубиной 0,7
метров;
2) в
погрузочно-доставочных
выработках
очистных
блоков,
предназначенных для погрузки
руды и доставки ее к
транспортной
выработке, в
выработках,
находящихся в
проходке, при
скорости
движения
машин, не
превышающих
10 километров в
час, и при
исключении
возможности
нахождения в
таких
выработках
людей, не
связанных с
работой машин -
не менее 0,5
метров с каждой
стороны;
3) в
доставочных
выработках (наклонные
съезды),
предназначенных для доставки в
очистные блоки

	оборудования, материалов и людей (в машинах), при скоростях движения свыше 10 километров в час: по 0,6 метров с каждой стороны при исключении случаев передвижения людей пешком; 1,2 метров со стороны прохода для людей и 0,5 метров с другой стороны, если передвижение людей пешком не исключается				
77.	Наличие вывешенных освещенных запрещающих знаков в начале выработок, по которым при движении самоходных транспортных средств проход людей не предусмотрен				
78.	Соблюдение расстояния от наиболее выступающей части машины до кровли выработки не менее 0,5 метров				
	Соблюдение зазоров между двумя подъемными сосудами в наклонных выработках при всех углах наклона не				

79.	менее 0,2 метров . Соблюдение зазора между крепью выработки и наиболее выступающей кромкой габарита подъемного сосуда не менее 0,25 метров при к р е п и деревянной, металлической и и з железобетонных стоек и не менее 0,2 метров – при бетонной и каменной				
80.	Соблюдение при углубке стволов с действующих горизонтов шахт зазора между движущимися бадьями и крепью ствола и л и выступающими частями оборудования, расположенного в стволе (трубопроводы, балки), не менее 0,24 метров				
81.	Соблюдение размеров проходов площадок наклонных выработок, камеры и выработки, в которых располагаются лебедки, натяжные устройства, механизмы, не менее 1 метра с одной стороны				

	д л я обслуживания и ремонта, не менее 0,6 метров с другой - для монтажных работ				
82.	Соблюдение при проходческом подъеме величины зазора ме ж д у выступающими частями сосудов не менее 0,3 метров. Оснащение ствола глубиной свыше 400 метров отбойными канатами, устройствами, исключающими опасность столкновения сосудов				
83.	Соблюдение зазора между движущимися сосудами и выступающими частями хомутов трубопроводов не менее 0,4 метров. Соблюдение зазора между стенками раструба проходческого полка и выступающими частями движущегося сосуда не менее 0,1 метров				
	Соблюдение зазоров между д в у м я подъемными сосудами в наклонных				

84.	выработках при всех углах наклона не менее 0,2 метров . Соблюдение зазора между крепью выработки и наиболее выступающей кромкой габарита подъемного сосуда не менее 0,2 метров при к р е п и деревянной, металлической и и з железобетонных стоек и менее 0,2 метров при бетонной или каменной				

Подраздел 4. Устройство выходов из горных выработок

85.	Наличие на каждой действующей шахте не менее двух отдельных выходов, обеспечивающих выезд (выход) людей с каждого горизонта непосредственно на поверхность и имеющих разное направление вентиляции струй . Оборудование каждого горизонта шахты не менее двумя отдельными выходами на вышележащий (нижележащий) горизонт или поверхность, приспособленны				

	е для перевозки (передвижения) людей				
86.	Соблюдение расстояния между выходами не менее 30 метров, если надшахтные здания и копры из негорючего материала - не менее 20 метров				
87.	Соблюдение последовательно сти проведения работ после проходки центрально расположенных стволов шахт до проектных горизонтов или углубки их до нового горизонта: в первую очередь (до начала проведения горизонтальных вскрывающих выработок) выполнение работ по сбойке стволов между собой и вводу в действие водоотлива, по армировке стволов и оборудованию постоянного или временного клетевого подъема с парашютными устройствами. При фланговом расположении стволов в первую очередь (до проведения выработок,				

	обеспечивающих второй выход) выполнение работ по армировке и оборудованию стволов постоянными или временными клетевыми подъемами с парашютными устройствами и вводу в действие водоотлива				
88.	Выполнение вскрытия наклонными съездами и слепыми стволами на глубину не более двух горизонтов с одновременной углубкой капитальных стволов				
89.	Выполнение при ступенчатом вскрытии сбойки между стволами двумя параллельными выработками со сбойками между ними не более чем через 300 метров				
90.	Охрана и закрытие на запоры, свободно открывающиеся изнутри или ключом снаружи, других выходов из шахты без постоянного обслуживания, помимо двух выходов				

91.	Поддержание выработок, служащих дополнительными выходами между горизонтами, выходами на поверхность из отдельных участков, флангов шахтных полей, в исправном состоянии и результаты проверок их состояния с записью в Журнале осмотра крепи и состояния выработок, проводимых не реже одного раза в месяц				
92.	Установка во всех выработках и их пересечениях указателей направления к выходам на поверхность и расстояний до них. Покрытие указателей самосветящейся краской или их освещение				
	Оборудование двух выходов из подземных выработок на поверхность - вертикальных шахтных стволов лестничными отделениями, кроме механических				

93.	подъемов (из которых один клетевой). Отсутствие лестничного отделения в одном из стволов при наличии в стволе двух механических подъемов с независимым подводом энергии. Допущение в стволах глубиной более 500 метров отсутствия лестничных отделений при условии, что в обоих стволах имеется по два механических подъема с независимым подводом энергии. В вертикальных стволах глубиной до 70 метров при наличии лестниц в обоих стволах возможно отсутствие механического подъема в одном из них				
	Наличие механической доставки людей в одном из двух наклонных стволов, являющихся двумя выходами из подземных выработок на поверхность, при угле их наклона менее				

94.	45 градусов и разнице отметок наклонного ствола более 40 метров; при разнице отметок более 70 метров наличие в обоих стволах механических подъемов, из которых один оснащен для доставки людей. Оборудование в наклонных стволах с углом наклона от 7 до 15 градусов перил, прикрепленных к крепи, от 15 до 30 градусов - сходней со ступеньками и перилами, от 30 до 45 градусов – лестниц, более 45 градусов – установка лестниц и оборудование двух выходов из подземных выработок на поверхность как в вертикальных выработках				
	Соблюдение требований к лестницам в вертикальных выработках: 1) установка лестницы с уклоном не более 80 градусов; 2) выступление лестницы над устьем выработки и над каждым полком в выработке на 1				

95.

метр, или над отверстием полка;
3) заделывание в крепь выработки металлических скоб, внутренняя сторона скоб должна отстоять от крепи не менее 0,04 метров, расстояние между скобами не более 0,4 метров, а ширина скобы не менее 0,4 метров.
Соблюдение требований к лестницам в целях обеспечения возможности свободного передвижения спасательных команд в респираторах:
1) свободные размеры лазов без учета площади, занятой лестницей, по длине лестницы не менее 0,7 метров, а по ширине - не менее 0,6 метров;
2) расстояние от основания лестницы до крепи выработки - не менее 0,6 метров;
3) расстояние между полками - не более 8 метров;

	4) лестницы прочные, устойчиво закреплены и расположены так, чтобы они не находились над отверстиями в полках. Ширина лестницы не менее 0,4 метров, расстояние между ступеньками - не более 0,4 метров, а расстояние между тетивами лестницы - не менее 0,28 метров. Наличие ляды для закрытия отверстия над первой лестницей. Исправное состояние и очищенное от грязи и льда лестницы и полки				
96.	Наличие ниш для входа (выхода) из восстающих, оборудованных лестницами, непосредственно на откаточные выработки, шириной и глубиной не менее 1,2 метров и высотой 2,0 метра				
97.	Наличие в каждом рабочем блоке (камере, лаве) не менее двух независимых, ничем не				

	загроможденных выходов на поверхность или на действующие горизонты				
Подраздел 5. Проведение и крепление горных выработок					
98.	Наличие утвержденных паспортов крепления и управления кровлей и фактическое его исполнение, находящиеся у начальника участка и у технического руководителя шахты в техническом отделе организации				
99.	Ознакомление персонала, занятого на работах по возведению крепи, лица контроля, осуществляющего руководство работами, с паспортами под роспись				
100.	Закладка и забутовка всех пустот за крепью				
101.	Недопущение закладки пустот лесом при креплении несгораемыми материалами				
	Соблюдение требования по креплению всех сопряжений наклонных и вертикальных выработок				

102.	между собой и с горизонтальным и выработками, сопряжений горизонтальных выработок не зависимо от крепости пород				
103.	Наличие перегородки от рудного или материального отделения, полок и лестниц в ходовых отделениях восстающих, в том числе и находящихся в проходке				
104.	Наличие двусторонней связи между проходчиками, находящимися в клетки, и машинистом лебедки при проходке восстающих с применением подвесных клеток				
105.	Постоянный выпуск горной массы из проходимых восстающих в целях исключения ее зависания.				
	Недопущение при проходке вертикальных выработок во время уборки породы грейферным грузчиком: 1) производства уборки породы в местах забоя, где остались				

106.	невзорвавшиеся шпуровые заряды 2) использования грейфера для выдергивания заклинившихся в шпурах буров и для перемещения бадей по забою ствола				
107.	Недопущение нахождения людей в забое при уборке породы из забоя ствола грейфером, управляемым с поверхности и с полка				
108.	Осуществление сообщения с дозаторной камерой бункера и з околоствольного двора по лестничному отделению ствола шахты или по ходку, оборудованному лестницей				
109.	Наличие ограждения передовой выработки (фурнели, ходки) при проходке ствола со сбрасыванием породы вниз				
110.	Недопущение в слабых и неустойчивых породах отставания временной крепи				

111.	Подведение постоянной крепи на пройденном участке вплотную к забою, если проведение выработки, подлежащей креплению, остановлено на длительный срок				
112.	Наличие не менее чем двух прочных заграждений при проведении, углубке или ремонте наклонной выработки, конструкция которых утверждена техническим руководителем шахты. При этом установка одного из заграждений в устье выработках с углом наклона более 18 градусов, а другое - не выше 20 метров от места работы Недопущение одновременного производства работ в наклонных выработках на различных отметках				
113.	Проведение работ по оборке кровли, боков выработки и				

	за боя в присутствии лица контроля				
114.	Применение для оборки породы и осмотра забоев в выработках высотой более 4 метров выдвижных подмостков или самоходных агрегатов				
115.	Производство рабочими оборки кровли п о д закрепленным или обобраным участком выработки вне з о н ы возможного вывала. Недопущение при оборке кровли с " " люльки" или площадок выдвижения их на расстояние ближе 2 метров от "закола". Недопущение подхода к опасной зоне ближе 10 метров лицам, не занятым непосредственн ой оборкой.				
116.	Недопущение перегрузки площадок и " " люлек" самоходных агрегатов, используемых для осмотра и оборки кровли				
	Применение при установке анкерной крепи				

117.	в выработках, проходимых по породам, склонным к отслоению и обрушению, подвески к анкерам предохранительной сетки, покрытия поверхности набрызгбетоном. Провис сетки должен быть не более 5 сантиметров				
118.	Наличие актов проведенных испытаний применяемых видов крепи				
119.	Наличие ПОР на проходку, углубку, армирование и крепление стволов шахт				
120.	Обязательное крепление устьев всех вертикальных выработок, проходимых с поверхности, в соответствии с проектом. Закрепление в с е х сопряжений вертикальных выработок независимо от устойчивости пород				
121.	Установка всех в и д о в временной крепи под надзором лица контроля.				
	Оставление при проходке устья				

122.	ствола вокруг него бермы шириной не менее 0,5 метров				
123.	Выступление крепи шахтного ствола над уровнем спланированной поверхности не менее чем на 0,5 метров				
124.	Перекрытие и отгораживание устья ствола решеткой высотой 2,5 метров до установки проходческого копра				
125.	Тампонаж всех пустот и зазоров между породой и крепью при возведении постоянной обделки				
126.	Наличие при проходке стволов на случай аварии с подъемом подвесной аварийно-спасательной лестницы длиной, обеспечивающей размещение на ней одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены				
127.	Наличие ПОР на проходку восстающих выработок				
	Наличие ограждения или				

128.	перекрытия на породоспусках				
129.	Производство работ по ликвидации "пробок" (зависание породы) в породоспусках под руководством лица контроля				
130.	Изолирование углубляемой части вертикального ствола шахты от рабочего горизонта в соответствии с проектом полком или целиком, укрепляемым снизу крепью со сплошной затяжкой				
131.	Осуществление дренажа при наличии воды за крепью				
132.	Недопущение производства работы по армированию стволов и перемещению подвесных полков без предохранительных поясов, использования подвесных люлек в качестве подъемного сосуда				
	Осмотр крепи и армировки вертикальных стволов шахт, служащих для спуска, подъема				

133.	людей и грузов назначенными работниками, техническим руководителем шахты или его заместителем.				
134.	Наличие ограждения устья находящихся в проходке вертикальных стволов, оборудованных подъемными установками, с нерабочих сторон стенками и ли металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров. Наличие на стволах с перекачными станциями и промежуточным и горизонтами предохранительных решеток или дверей с блокировкой, не позволяющей осуществлять спуск или подъем при открытых решетках или дверях				
	Соблюдение при креплении ствола шахты тюбинговыми кольцами следующих условий: 1) установка тюбингов производится с рабочего подвеса				

полка или непосредственно из забоя;

2) при установке основных венцов составляется акт осмотра и надежности пикотажа;

3) спуск сегментов-тюбингов производится со скоростью не более 1 метра в секунду;

4) прицепное устройство для спуска сегментов в шахту состоит из четырех цепей (строповых канатов), из которых две снабжаются болтами и две - крючьями для подхвата сегмента. Применяемые канаты имеют свидетельство об их испытании; запас прочности канатов не менее запаса прочности подъемного каната;

5) освобождение тюбинга от захвата допускается после его установки и закрепления в проектном положении не менее чем двумя болтами в

вертикальной плоскости и двумя болтами в горизонтальной плоскости;				
6) при подаче тампонажного раствора в затюбинговое пространство под давлением рабочие, занятые на этих работах, используют защитные очки и резиновые перчатки;				
7) установка сегмента при одном подъеме осуществляется с помощью вспомогательных лебедок, установленных на поверхности или на прочном полке, устроенном в части ствола, закрепленной постоянной крепью, или же с помощью полиспастов и блоков, укрепленных в стволе шахты;				
8) не допускается без разрешения лиц контроля открывать цементационные пробки в тюбинговой крепи;				
9) величина не затампонированного закрепного пространства при тюбинговой крепи не				

	превышает одной заходки.				
Подраздел 6. Проходка стволов шахт и скважин диаметром более 500 миллиметров способом бурения					
136.	Соблюдение при расположении буровой установки вблизи отвесных склонов (уступов) расстояния от ее основания до бровки склона не менее 3 метров и во всех случаях вне зоны призмы обрушения				
137.	Соблюдение закладки фундаментов под ноги вышки (копра) ниже глубины промерзания грунтов и отсутствие связи с крепью устья ствола				
138.	Оборудование каждой стационарной вышки звуковой сигнализацией и ограничителем высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления				
139.	Недопущение монтажа, демонтажа и перемещения стационарных буровых вышек при скорости ветра более 15 метров в секунду, во время ливня,				

	гололедицы, грозы и в ночное время суток				
140.	Наличие Бурового журнала с результатами осмотров технического состояния вышки (мачты)				
141.	Наличие технической документации, необходимой для работы по проходке скважин: 1) ПОР; 2) акта приемки буровой установки в эксплуатацию; 3) протоколов замеров сопротивления заземления и изоляции электрооборудования и электросетей; 4) акта опрессовки насосов				
142.	Наличие актов опрессовки буровых насосов, трубопровод, шланг и сальников буровой установки, проводимые перед вводом буровой установки в эксплуатацию и после каждого монтажа				
143.	Выполнение тампонажа				

	буровых скважин при их погашении				
144.	Наличие на буровой установке комплекта контрольно-измерительной аппаратуры, включающей индикаторы веса, ограничители веса, манометры, предохранительные клапаны и мембраны заводского изготовления				
145.	Оснащение буровой установки устройствами, автоматически прекращающим и работу лебедки в случае превышения допустимой высоты подъема талевого блока				
146.	Устройство в месте установки бурового насоса пола с отводящим желобом				
147.	Полное перекрытие в процессе бурения устья ствола раздвижными платформами и ли двусторонними лядами				
	Наличие в люке глиномешалки решетки и блокирующего устройства,				

148.	исключающего включение привода при открытой решетке. Размер ячеек решетки не более 0,15×0,15 метров				
149.	Снабжение установки для тампонирования закрепного пространства предохранительными клапанами и двумя манометрами				
150.	Наличие в Буровом журнале результатов измерений газов выделяемых при бурении ствола шахты, где имеется опасность выхода наружу рудничного газа. Прекращение работы буровой установки и обесточивание электрооборудования в помещении очистки бурового раствора при достижении концентрации газов более 1 процента				
151.	Недопущение оставления устьевых платформ раздвинутыми, за исключением времени спуска породоразруша				

	ющего органа и спуска колонны крепи				
152.	Ведение всех работ в стволе по чеканке швов , сболчиванию элементов и работ по возведению крепи погружным методом с подвешного полка, не связанного с крепью				
153.	Наличие записей машиниста буровой установки в Буровом журнале обо всех неисправностях в процессе бурения				
154.	Наличие перекрытия или ограждения пробуренных скважин				
155.	Производство сварочных работ при монтаже секции крепи над устьем ствола только п р и заполненном промывочной жидкостью стволе (скважине)				
156.	Наличие маркшейдерской документации на проходку ствола с результатами ведения всех измерений в стволе				

157.	Наличие ограждения после окончания работ по бурению и креплению ствола (скважины) вокруг него высотой 2,5 метров				
158.	Недопущение сбойки пробуренного ствола (скважины) с горизонтальной (наклонной) горной выработкой до полного его осушения и доводки крепи до проектных параметров				
Подраздел 7. Изоляционные работы и антикоррозийная обработка					
159.	Соблюдение расстояния от битумоварочных помещений до жилых и административно-бытовых зданий и складских помещений не менее 50 метров, а от бровок котлованов и траншей - 15 метров				
160.	Недопущение нагрева битума свыше 300 градусов Цельсия				
161.	Оборудование котлов термометрами				
	Недопущение хранения легковоспламен				

162.	яющихся материалов ближе 10 метров от котла				
163.	Закрытие битумопровода во время нагнетания битума защитными желобами				
Подраздел 8. Бурение шпуров и скважин					
164.	Наличие паспортов буровых работ и их фактическое соблюдение				
165.	Ознакомление с паспортами буровых работ под роспись в с е х проходчиков и взрывников, непосредственно работающих в данном забое				
166.	Недопущение бурения шпуров и скважин, расположенных на высоте более 1,5 метров от подошвы забоя, б е з поддерживающи х приспособлений				
167.	Д л и н а забурников при бурении ручными перфораторами не более 0,5 - 0,8 метров, а при бурении ручными электросверлами 0,8 – 1 метров				
	Соединения пневматических шлангов между				

168.	собой при помощи двухстороннего ниппеля, а шланга с перфоратором – при помощи конусного ниппеля, накидной гайки и штуцера. Закрепление шланга на ниппеле – металлическими хомутами на болтах или при помощи приспособления				
Подраздел 9. Уборка горной массы					
169.	Недопущение эксплуатации погрузочных машин, не оборудованных предусмотренными и конструкцией подножками (площадками) для машинистов и ли устройствами для их безопасного размещения				
170.	Закрепление кабеля погрузочной машины зажимным хомутом в месте, установленном руководством по эксплуатации изготовителя, и наличие дополнительной резиновой оболочки длиной 1,0 – 1,5 метров (от машины),				

	предохраняюще й кабель от трения				
Подраздел 10. Работа под защитой ограждающих устройств					
171.	Обеспечение аварийным выходом из зоны, где ведутся работы под закрытыми затворами				
Подраздел 11. Возведение бетонной и железобетонной обделок. Нагнетание раствора за обделку. Зачистка поверхности					
172.	Наличие при укладке бетонной смеси на высоте более 1,5 метров на рабочих настилах или рабочих местах бетонщиков ограждений перилами				
173.	Оборудование растворонагнета т е л е й приборами (манометрами) для измерения рабочего давления				
Подраздел 12. Содержание и ремонт горных выработок					
174.	Закрепление в с е х действующих выработок за лицами контроля. Наличие Журнала осмотра крепи и состояния выработок с занесенными результатами установленных проверок состояния крепи , устройств и				

	оборудования горных выработок				
175.	Остановка подъема, спуска по стволам, при обнаружении опасных нарушений крепя или армировки, до приведения в безопасное состояние. Наличие Журнала осмотра ствола с результатами установленных проверок				
176.	Замена выбитой и поломанной крепя.				
177.	Недопущение при проведении ремонтных работ в наклонных выработках подъема и передвижения в них людей, кроме занятых на ремонте Недопущение одновременного проведения ремонтных работ в двух или более пунктах по длине наклонной выработки с углом наклона более 18 градусов. Обеспечение выходом на поверхность или в ближайшую параллельную выработку из мест ведения				

	ремонтных работ наклонной выработки				
178.	Осуществление работ по перекреплению ствола шахты с укрепленного неподвижного подвесного полка, закрепленного на пальцах. Наличие перекрытия ниже места ремонта ствола предохранительным полком. Недопущение одновременного производства ремонтных работ в двух и более пунктах по длине ствола, уклона, если их угол наклона более 12 градусов				
179.	Наличие сигнализации для спуска и подъема грузов, предназначенных для ремонта стволов и уклонов. Обеспечение из мест, где производятся ремонтные работы ствола, выходом на ближайший рабочий горизонт, на поверхность или в параллельную выработку				
	Наличие записей результатов осмотра в				

180.	Журнале осмотра ствола, проведенного пробным спуском и подъемом подъемного сосуда после выполнения ремонтов крепи или армировки ствола шахты				

Подраздел 13. Предупреждение падения людей и предметов в горные выработки

	У с т ь я действующих и находящихся в проходке вертикальных и наклонных выработок, оборудованных подъемными установками: - ограждение с нерабочих сторон стенками и л и металлической сеткой высотой не менее 2,5 метров; - на устьях с рабочих сторон, на всех основных и промежуточных горизонтах наличие предохранитель ных решеток или дверей, оборудованных блокировкой, исключающей возможность их открывания до прихода подъемного сосуда на приемную площадку и включающей сигнал "Стоп" у машиниста при				

181.	открытых решетках или дверях. Установка на рельсовых путях клетевых околоствольных дворов и на приемных площадках на поверхности перед каждым клетевым отделением нормально закрытых задерживающих стопор. Закрепление устьев участков и мелких шурфов срубом выше уровня поверхности не менее чем на 0,5 метров и перекрытие лядами или решетками. Оснащение зумпфов стволов приспособлениями (посадочными брусками, кулаками) для предотвращения случайного опускания в них клеток или бадей				
182.	Изолирование лестничного отделения стволов шахт и шурфов от остальных отделений дощатой или металлической перегородкой по всей длине выработки				

183.

Соблюдение требований к устьям стволов вентиляционных шахт, шурфов и скважин, не находящихся в надшахтных зданиях:

- 1) ограждение стенкой высотой не менее 2,5 метров;
- 2) доступ к устьям стволов шахт и шурфов через дверь, запирающуюся на замок. На замок запираются решетчатые двери, устраиваемые в околоствольных дворах при пересечении горизонтальных выработок с вентиляционными шахтами и шурфами.

Для вентиляционных стволов шахт и шурфов, служащих запасными выходами, решетчатые двери, устраиваемые при пересечении с горизонтальным и выработками, запираются на запоры без замков, а двери у устья стволов шахт или шурфов запираются на запоры,

	открывающиеся изнутри без ключа. Решетчатые двери после прохода людей закрываются автоматически				
Подраздел 14. Очистная выемка					
184.	Наличие локальных проектов на очистную выемку каждого блока (камеры, панели)				
185.	Недопущение начала очистной выемки до проведения предусмотренных проектом подготовительных и нарезных выработок, осуществления мер по проветриванию, мероприятий, обеспечивающих безопасность работ				
186.	Прекращение очистных работ до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость целиков и кровли, при обнаружении нарушений в целиках и кровле.				
187.	Недопущение одновременной отработки блоков, расположенных один над другим по падению в				

	двух смежных этажах				
188.	Перекрытие ходовых отделений наклонных и вертикальных выработок, лядами или решетками, а вентиляционных восстающих и рудоспусков - металлическими решетками или способом, предохраняющим от падения людей в выработки				
189.	Недопущение расположения выпускных дучек или люков в кровле выработок, служащих для перепуска горной массы на нижележащие горизонты (подэтажи).				
190.	Недопущение взрывания зарядов в камере, скреперном штреке (орте), камере грохочения и выработках, расположенных над откаточным горизонтом, до заполнения горной массой выработок выпуска, выходящих на откаточную выработку, не менее чем на 3 метра от их устья				

191.	допущение оставления в очистной камере в качестве потолочины днища вышележащей камеры заложенных дучек (рудоспусков) и состояния днища, обеспечивающего устойчивость потолочины				
192.	Недопущение входа людей в отработанные очистные камеры. Перекрытие подходов к выработкам к этим камерам.				
193.	Остановка работ и вывод людей в безопасное место при обнаружении признаков самообрушения.				
194.	Нахождение людей вне скреперной дорожки и зоны действия скреперного троса, во время работы скрепера. Обеспечение прохода для обслуживания лебедки и ведения монтажных работ				
	Наличие ограждений на грохоте со стороны прохода людей.				

195.	Высота камеры грохочения не менее 2 метров в свету, ширина свободного прохода у грохота не менее 0,5 метров				
196.	Соблюдение при работах с обрушением боковых пород и кровли следующих условий: 1) при задержке обрушения кровли свыше установленного паспортом шага обрушения применяется принудительное обрушение; в этом случае до обрушения кровли не допускается производить очистные работы; 2) работы по принудительному у обрушению кровли проводятся по мероприятиям, утвержденным техническим руководителем шахты; 3) во время проведения работ по обрушению не допускается нахождение людей в смежных заходках, при посадке с помощью взрывных работ - на				

	нижележащем подэтаже; 4) на россыпных месторождениях не допускается вырубка крепи в очистном пространстве без установки временных предохранительных стоек; при устойчивой кровле устанавливаются сигнальные стойки.				
197.	Недопущение применения систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород при наличии в налегающих породах плавунцов, неосушенных песков, суглинков и карстов, заполненных водой или газами.				
	Соблюдение при посадке налегающих пород и гибкого настила (мата) с применением систем слоевого обрушения следующих условий: 1) подрывание крепи при погашении заходок и лавы производится с использованием электродетонато				

198.

ров или
детонирующего
шнура;
2) устья
восстающих
перекрываются;
3) не
допускается
производить
очистные
работы по
выемке слоя при
зависании или
задержке
обрушения
гибкого настила
до их
устранения, в
период
движения и
обрушения
покрывающих
пород;
4) при выемке
первого слоя
разрабатываемог
о рудного тела
на почву
укладывается
усиленный
настил для
образования
гибкого настила
(мата),
принимаются
меры для
создания
предохранитель
ной
шестиметровой
породной
подушки путем
искусственного
обрушения
покрывающих
пород
взрыванием
зарядов в
скважинах,
пробуренных в
кровле
выработки;
5) между
обрушенным

	пространством и работающей заходкой или лавой оставляется не менее одной и не более трех выработанных заходов или полос, с установкой крепи; б) не допускается разборка забоя после взрывных работ из смежной заходки.				
199.	Не допущение производства отбойки горной массы из открытых заходов в трещиноватых и неустойчивых массивах				
	Соблюдение при системе разработки с магазинированием горной массы следующих условий: 1) не допускается находиться рабочим в камере магазина во время выпуска горной массы, производить бурение и дробление горной массы до оборки кровли и боков; 2) расстояние между кровлей и отбитой горной массой				

200.	допускается не более 2,5 метров ; 3) участки кровли и боков камеры, сложенные неустойчивыми породами, закрепляются в соответствии с паспортом крепления; 4) после отбойки горной массы на всю высоту магазина входы в него закрываются; 5) при отработке смежных блоков без оставления целиков между ними линия забоя в одном из них опережает линию забоя в другом блоке, величина опережения устанавливается проектом; 6) не допускается при разработке тонких и маломощных пластов (залежей) вести очистные работы в магазине без устройства настилов. Порядок устройства настилов определяется паспортом.				
	Наличие разработки полезных ископаемых, склонных к				

201.	самовозгоранию , проектом предусматриваю тся мероприятия , исключаящие опасность возникновения эндогенных подземных пожаров				
202.	Соблюдение при системе разработки подэтажным обрушением следующих условий: 1) каждая последующая заходка (секция) отрабатывается после полной посадки кровли предыдущей заходки, если проектом принята отбойка р у д ы единичными секциями; 2) при наличии надштрековых целиков допускается одновременная разработка (взрывание зарядов) нескольких заходов (секций) при вариантах " закрытый веер", "грушевидные заходки".				
	Соблюдение при системах этажного (подэтажного) обрушения следующих условий: 1) н е допускается				

203.	находиться людям в оконтуривающи х выработках блока, полностью подготовленног о к обрушению; 2) при отработке блока (камеры) ведется контроль за процессом обрушения из выработок, соединенных с оконтуривающи ми выработками , смотровыми сбоями или с помощью глубоких контрольных скважин; 3) при задержке (отставании) обрушения горной массы выпуск ее прекращается.				
204.	Соблюдение при отбойке горной м а с с ы глубокими скважинами следующих условий: 1) п р и образовании отрезной щели взрыванием зарядов в глубоких скважинах устанавливают ограждения щ е л и , предохраняющи е людей от падения в нее; 2) проходка буровых штреков или ортов и				

	глубоких скважин из них опережает линию обрушения забоя не менее чем на один буровой орт (штрек).				
205.	Наличие ограждения расположенного от кромки откоса на расстоянии не менее 0,5 метров .				
206.	Соблюдение требований промышленной безопасности, установленные для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых, при приготовлении закладочных материалов и эксплуатации оборудования на закладочных комплексах (установках). Наличие технологического регламента по производству закладочных работ и производство этих работ				
207.	Недопущение использования закладочных материалов с примесями, концентрация которых может				

	способствовать самовозгоранию , выделению вредных газов и веществ.				
208.	Наличие паспорта при осуществлении закладочных работ, с учетом обеспечения максимальной полноты заполнения выработанного пространства				
209.	Наличие акта готовности выработанного пространства к производству закладочных работ				
210.	Укомплектованн о с т ь магистральных трубопроводов приборами контроля давления, устройствами для аварийного сброса закладочной смеси и воды. Обеспеченность т р а с с ы закладочных магистральных трубопроводов телефонной связью с оператором закладочного комплекса и диспетчером шахты				
	Недопущение оставления выемочных участков незаложенными, с незаконченной				

211.	закладкой более указанного проектом срока. Наличие акта окончания закладочных работ по каждому участку				
212.	Соблюдение при системе горизонтальных слоев с твердеющей закладкой следующих условий: 1) при восходящей выемке слоев нормативная прочность твердеющей закладки в почве очистной выработки обеспечивает безопасное передвижение по ней применяемого самоходного оборудования; 2) при нисходящей выемке слоев несущий слой закладки к началу отработки нижележащего слоя имеет прочность, обеспечивающую безопасность при ведении очистных работ под ним. Не допущение при системе разработки с твердеющей закладкой:				

	1) производства закладочных работ на отбитую горную массу; 2) отступления от проекта по очередности закладки камер (блоков); 3) оставления пустот от усадки .				
213	Производство оценки устойчивости закладочного массива при обнажении в боку очистной выработки - в зависимости от высоты обнажения, при обнажении в кровле очистной выработки - в зависимости от ширины пролета выработки.				
214	При разработке крутых и наклонных рудных тел системой с распорной крепью ширина выемочного пространства не более 3 метров				
215	Вход людей в очистной забой при системе разработки с распорной крепью на крутых и наклонных рудных телах по отшитому людскому ходу и передвижение с уступа на				

	уступ по лестницам.				
216	Не допущение при системе разработки подэтажным обрушением заходить людям в обрушаемое пространство.				
217	Не допущение при системе разработки подэтажными штреками пребывания людей в открытой камере .				
218	Не допущение при системе разработки этажным принудительным обрушением выхода людей из выработок в пустоты, образовавшиеся в период подсечки и обрушения массива, за пределы подсечных выработок.				
219	Обеспечение выходов этажных и подэтажных выработок в камеры ограждениями				
220	Соблюдение соосности целиков и камер по восстанию, при разработке камерной, камерно-столбовой системе. При невозможности соблюдения				

	соосности целиков и камер между ними оставляется ленточный целик, ширина которого определяется проектом				
	Производство отработки горизонтальных и пологопадающи х рудных залежей мощностью до 18 метров камерно-столбов ой системой разработки, выемки рудных тел в два этапа: выемка камерных запасов, затем выемка целиков (повторная отработка). Наличие технологическог о регламента до начала работ 1) отработка залежей мощностью более 18 метров производится с д в у м я подсечными выработками – под кровлей и по почве с подэтажной отбойкой оставшейся средней части; 2) наклонные и крутопадающие рудные тела отрабатываются системами разработки с закладкой или				

полным обрушением выработанного пространства. Границы безопасной отработки каждой системы разработки определяется проектом;

3) для обеспечения безопасности отработки залежей камерно-столбовой системой с нахождением людей в очистной пространстве, при повторной выемке целиков вести контроль за геомеханическим состоянием выработанного пространства, сдвижением и обрушением налегающей толщи пород на основе непрерывного геомониторинга горного массива ;

4) для отработки участков, примыкающих к зонам массовых разрушений целиков, обрушений налегающей толщи горных пород и предотвращения дальнейшего распространения процесса обрушения,

	управление кровлей и подрабатываемой толщей производить ленточными целиками с оставлением у границ обрушения жестких разделительных полос размерами $v/h > 1,0$ (где v – ширина целика, h – его высота); 5) в зоне сдвижением земной поверхности в пределах горного отвода, где ведутся горные работы, не допускается нахождение инженерных сетей и коммуникаций, зданий, сооружений, исключается доступ людей, территория ограждается.				
	Соблюдение при системе разработки подэтажными штреками следующих условий: 1) ширина заходок в подэтажах при устойчивых рудах должна быть не менее 2 метров, высота – не более 2,5 метров. Подошва заходки горизонтальная.				

Высота " закрытых" заходок допускается до 3 метров;

2) потолкоуступное расположение подэтажей допускается при разработке устойчивых руд, максимальная величина опережения уступов не более 6 метров;

3) при отбойке руды из подэтажных выработок (штреков, ортов) не допускается взрывание вееров взрывных скважин из этих выработок на камеру при отсутствии предварительно пробуренных не менее трех вееров скважин;

4) отбойка руды производится с опережением отбойки на вышележащих подэтажах по отношению к нижележащим на расстояние, установленное проектом.

Соблюдение при системе разработки слоевым обрушением следующих условий:

1) ширина заходки и

223	высота слоя не более 3 метров; 2) отработку блока допускается вести одновременно в нескольких слоях при условии отставания работ в одном слое от другого на расстояние, обеспечивающее нормальную посадку гибкого настила (мата) и породы, но не менее чем на 10 метров.				
224	При одновременной отработке нескольких подэтажей системой подэтажного обрушения каждый верхний подэтаж опережает нижний на расстояние, устанавливаемое проектом, но не менее чем на длину, равную высоте одного подэтажа.				
	Соблюдение при системе разработки блоковым (этажным) обрушением следующих условий: 1) смотровые восстающие, служащие для наблюдения за процессом				

225	обрушения, проходятся вне контура блока (камеры) на расстоянии, исключаящем их нарушение; 2) буровые выработки соединяются с откаточным горизонтом или горизонтом вторичного дробления (скреперования) восстающими, сбитыми с вентиляционными выработками.				
226	Закрытие конусных дробилок глухими съёмными ограждениями. Закрытие щековых дробилок боковыми глухими ограждениями высотой не менее 1 метра с козырьками, препятствующими выбросу кусков материала из рабочего пространства дробилки				
227	Отведение воздуха, удаляемого из камеры вентиляционными и аспирационным и установками, в общешахтную исходящую				

	струю, или подвержение его очистке, до концентрации пыли, не превышающей предусмотренно й нормами.				
228	Установка на рабочей площадке оператора, наблюдающего за подачей материалов в дробилку и ее работой, решетчатых (сетчатых) металлических ограждений с размером ячеек не более 30х30 миллиметров для исключения возможного выброса на площадку кусков горной массы из дробилки				
229	Недопущение извлечения застрявшие куски в рабочем пространстве дробилок вручную, разбивать их в рабочем пространстве ручным инструментом. Извлечение их грузоподъемны ми средствами.				
	Недопущение вынимания междукамерных целиков системами, требующими проведения				

горных выработок при незаложенных или незаполненных рудой (породой) смежных камерах Недопущение для подготовки целика к выемке или для выемки смежных с ним камер прохождения в целиках выработки, не предусмотренны е проектом, нарушающие их устойчивость Выемка потолочин, днищ и междукамерных целиков при незаполненной камере одним из способов массового обрушения; До окончания выемки камеры производство всех подготовительн ых работ по обрушению потолочин и междукамерных целиков; недопущение производить какие-либо работы и находиться людям в выработках потолочины незаложенной камеры, за исключением работ по заряжанию					

минных камер и скважин;
Бурение глубоких скважин из безопасных в отношении обрушения выработок, находящихся за контуром потолочины, при обрушении потолочины над отработанной и выгруженной камерой
Бурение шпуров в целике, выпуск руды из-под крепи штрека или орта, при выемке надштрекового целика. При сплошной крепи допускается удаление отдельных рам крепи, при креплении вразбежку - частичное удаление затяжки;
Недопущение оставления целиков на высоту более чем на один этаж при незаложенных и более чем на два этажа при заложённых камерах;
При массовом обрушении целиков принятие мер, исключающих опасные последствия воздушного

	удара. Во всех случаях не позже чем за двое суток до взрывания ставится об этом в известность АСС; Недопущение проведения работ до ликвидации зависания или полной посадки, при задержке посадки породы при обрушении целиков или при неполном обрушении на данном участке.				
231	Предусмотрение мероприятий по предотвращению поступления рабочих и продуктивных растворов в транспортные выработки и выработки для передвижения людей в проектах на отработку месторождений (участков) способом подземного выщелачивания. Бурение системы наблюдательных скважин для осуществления контроля за возможным растеканием растворов за пределы зоны их улавливания				
	Бурение контрольных				

232	скважин по всему периметру зоны при подготовке зоны очистной выемки к выщелачиванию, контроль за ее фактическим контуром. Ликвидация обнаруженных пустот взрыванием. Наблюдение за сдвижением и деформацией пород маркшейдерской службой в период подготовки блока к выщелачиванию.				
233	Тампонаж всех ранее пробуренных скважин (геологоразведочных, гидрогеологических), за исключением наблюдательных скважин, до начала работ по выщелачиванию в блоке. Проведение подготовительных и нарезных выработок, завершение строительства дренажного горизонта для улавливания и сбора продуктивных растворов. Проверка перед подачей в блок рабочих				

	растворов пропуском воды фильтрующих характеристик горной массы и возможности утечки растворов.				
234	Обеспечение дренажных и оросительных горизонтов не менее двумя выходами, один из которых обеспечивает выход людей на вышележащий горизонт				
235	Проветривание выработок оросительного и дренажного горизонтов по нагнетательной схеме с обособленным выбросом исходящих струй непосредственно на поверхность. При реверсировании общешахтного проветривания на участке выщелачивания опрокидывание струй воздуха не допускается				
236	Обеспечение трубопроводов для подачи и откачки кислых растворов из кислотостойких материалов (специальные марки сталей, полиэтилен). Закрытие фланцевых				

	соединений кислотопрОВОД в защитными кожухами, исключающими разбрызгивание растворов при прорыве прокладок				
237	Предусмотрение в проекте мер пожарной безопасности и защиты от воздействия статического электричества п р и эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов. Прокладка трубопроводов по горным выработкам осуществляется на расстоянии не менее 500 миллиметров от силовых кабелей . Недопущение применения полиэтиленовых трубопроводов в шахтах, опасных по газу или пы ли , самовозгоранию руд или вмещающих пород, хранение полиэтиленовых т р у б в подземных г о р н ы х выработках.				
	Недопущение работ по техническому обслуживанию, ремонт трубопроводов и оборудования до обеспечения мер				

238	, исключая возможность подачи растворов по трубопроводам и к оборудованию.				
Подраздел 15. Обеспечение промышленной безопасности при ведении горных работ на шахтах склонных и опасных по горным ударам					
239.	Наличие заключения научно – исследовательской организации об отнесении выработок к склонным по горным ударам				
240.	Наличие на шахтах склонных и опасных по горным ударам службы прогноза и предотвращения горных ударов				
241.	Наличие ПОР по приведению выработки с категорией "Опасно" в неудароопасное состояние. Недопущение ведения горных работ и передвижение людей, не связанных с проведением профилактических мероприятий, на участках выработки с категорией "Опасно"				
242.	Сопровождение оценкой эффективности локальными методами применяемых				

	мероприятий по предотвращению горных ударов				
243.	Обозначение на планах горных работ выработок, опасных по горным ударам, мест их проявления				
244.	Ведение на каждом объекте склонном и опасном по горным ударам учета всех случаев горных ударов, микроударов и толчков, стреляний, интенсивного заколообразования и шелушения, результатов определения категорий удароопасности выработок, примененных мер по предотвращению горных ударов с оценкой их эффективности, на основании: 1) журнала учета горных ударов, микроударов, толчков, стреляний, интенсивных заколообразований и шелушений ; 2) журнала регистрации вредных факторов при ведении горных работ;				

	3) журнал прогноза и контроля эффективности профилактических мероприятий				
245.	Оповещение территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности о каждом случае горного удара и микроудара руководителем шахты.				
246.	Обеспечение забоев удароопасных выработок телефонной связью				
247.	Допуск к работе по ликвидации последствий горного удара председателем комиссии, расследовавшей данный случай, на основании результатов прогноза степени удароопасности в выработках, подвергшихся воздействию горного удара				
248.	Наличие ПОР по ликвидации последствий горного удара				
249.	Наличие акта приемки выполненных скрытых работ по заполненным образованным в результате				

	горных ударов полостей				
250.	Наличие карточек на все случаи горно-тектониче- ских ударов, горных ударов и микроударов, направляемых в организацию, ведущую исследования по горным ударам на шахте				
251.	Предоставление в уполномоченны й орган в области промышленной безопасности обзорной (аналитической) информации по горно-тектониче- ским ударам, горным ударам и микроударам, организацией, ведущей исследования по горным ударам на шахте по итогам года.				
252	Наличие приборов и оборудований п о прогнозировани ю и предотвращени ю горных ударов предусмотренны х в проекте				
253	Предусмотрение работ по прогнозу и предотвращени ю горных ударов, на основе				

	построения прогнозных карт , п р и планировании горных работ на каждый месяц				
254	Наличие сейсмостанций в сложных горно-геологиче ских условиях д л я непрерывного выявления зон, опасных по горным ударам				
1. Прогноз удароопасности участков массива горных пород и руд					
255.	Оцен ка удароопасности на шахтах, склонных к горным ударам, осуществляется в наиболее нагруженных участках, к которым относятся: 1) опасные зоны, выявленные в результате регионального прогноза; 2) участки массива в зоне опорного давления от очистных работ; 3) участки геологических нарушений и складчатого залегания пород; 4) рудные, безрудные целики и выступающие части массива; 5) приконтактные з о н ы				

	литологических разновидностей пород; 6) сопряжения выработок и передовые выработки.				
256	Контроль удароопасности в выработках производится периодически при изменениях горно-геологической и горнотехнической обстановки во время ведения горных работ в местах, где ранее была установлена категория "Опасно" или появились внешние признаки удароопасности. Периодичность контроля в выработках, в том числе неудароопасных, определяется проектом.				
2. Приведение горных выработок в неудароопасное состояние					
257.	Наличие ПОР по приведению горных выработок в неудароопасное состояние				
3. Проведение и поддержание капитальных и подготовительных выработок					
	Соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации шахт, склонных и опасных по горным ударам, следующих требований:				

258.

1) расположение стволов вне зоны влияния крупных геологических нарушений с расстоянием между стенками стволов не менее 50 метров. При проведении стволов контрольная геологическая скважина с обязательным определением склонности горных пород и руд к горным ударам бурится в пределах сечения ствола;

2) применение податливых крепей, крепей поддерживающего, распорного и ли ограждающего типов, комбинированных крепей, штанговой крепи с элементами податливости;

3) придание выработке полигональной (устойчивой) формы поперечного сечения;

4) бурение разгрузочных щелей и скважин, создание щелей камуфлетным или контурным взрыванием;

5) прекращение или временное

	исключение из эксплуатации горных выработок категории "Опасно"; 6) регламентация во времени и пространстве технологических процессов и способов предотвращения горных ударов; 7) ограничение проведения выработок в зоне опорного давления от очистных работ; 8) осуществление прогноза удароопасности по трассам выработок и контроля эффективности противоударных мероприятий				
259.	Проведение подготовительных выработок в рудном теле вне зоны опорного давления от очистных работ. Допустимое расстояние от фронта очистных работ, в том числе в лежачем боку, не менее 40 метров				
260.	Расположение вершины угла (шатра) при полигональной (шатровой) форме выработки в				

	местах характерных разрушений выработки (стреляние, шелушение)				
261.	Допуск отставания постоянной крепяи от забоя при проходке и углубке стволов не более одного диаметра ствола в черне. Осуществление проходки выработок непосредственно от ствола после возведения временной или постоянной крепяи в стволе				
262.	Ведение сбойки двух выработок на участках, склонных и опасных по горным ударам, с расстояния между забоями 15 метров одним забоем, другой забой останавливается				
263.	Осуществление пересечения выработок под прямым или близким к нему углом				
4. Очистные работы					
	Проведение горных работ в выработках после затухания стреляний и интенсивного заколообразования. Осуществление уборки руды (				

264.	породы) в забое погрузочными машинами с дистанционным управлением и л и с расположением кабины машиниста, снабженной защитным ограждением, не ближе 4 метров от переднего края ковша или погрузочного органа				
265.	Недопущение применения при разработке рудных тел в незащищенных зонах системы разработки с движением фронта очистных работ на выработанное пространство, в том числе по восстанию				
266.	Осуществление подвигания фронта очистных работ при разработке рудных тел от зон повышенной удароопасности, разломов, тектонических нарушений, зон концентрации напряжений. Предварительно приведение этих з о н в неудароопасное состояние и отработка в первую очередь				
5. Служба прогноза и предотвращения горных ударов					

267.	Наличие плана работы службы прогноза и предотвращения горных ударов утвержденного техническим руководителем организации				
268.	Требование к назначению начальником службы прогноза и предотвращения горных ударов специалиста горного дела, имеющего практический подземный стаж работы не менее трех лет				
269.	Обязательное исполнение предписания начальника службы прогноза и предотвращения горных ударов для руководителей всех участков и служб, обеспечивающих безопасность ведения подземных горных работ				
6. Требования промышленной безопасности к разделу проекта по безопасному ведению горных работ на месторождении, склонном и опасном по горным ударам					
270.	Наличие раздела проекта по безопасному ведению горных работ на месторождении, склонном и опасном по горным ударам				
Подраздел 16. Обеспечение промышленной безопасности на шахтах, работающие в газовом режиме					

271.	Обеспечение персонала, связанного с подземными работами в условиях газового режима, шахтными газоопределителями и обучение их производству замеров газов по программе, утвержденной техническим руководителем организации Наличие ежегодного документа по результатам оценки степени газоопасности зон, выработок и сооружений				
272.	Составление на газовых шахтах один раз в квартал перечня участков горных выработок, опасных по скоплениям горючих, ядовитых газов, утверждаемого техническим руководителем шахты. В случае изменения геологических и горнотехнических условий внесение в перечень участков указанных выработок в течение суток поправок и дополнений				

273.	Наличие ПОР для работы с расстояния 30 метров в зонах тектонических нарушений, опасных по выделению горючих и ядовитых газов, производятся по П О Р с предусмотрение м в нем бурения не менее трех опережающих скважин глубиной не менее 5 метров				
7. Установление газового режима на шахтах					
274.	Наличие для газовых шахт мероприятий по предотвращению загазирования выработок, подземных и поверхностных сооружений от проникновения горючих газов п о незатампониров а н н ы м скважинам, трещинам оседания, тектоническим и техногенным нарушениям сплошности массива горных пород для каждой шахты, утвержденных техническим руководителем организации				
8. Организация проветривания и меры по предупреждению загазирования выработок					
	Прекращение работ в горной выработке, вывод из нее				

275.	людей, отключение электроэнергии, выключение двигателя внутреннего сгорания при обнаружении шахтным газоопределител ем в ее атмосфере 0,5 процентов и более горючих газов (метан + водород) или ядовитых газов выше предельно допустимой концентрации				
276.	Наличие Журнала замеров содержания газов и учета загазирования с записью регистрации обнаружения горючих и ядовитых газов				
277.	Проветривание недействующих тупиковых выработок с помощью вентиляторов местного проветривания или закрытие их сплошными или решетчатыми перемычками, исключающими возможность проникновения в них людей				
	Наличие и исполнение графика проведения контроля за содержанием				

278.	горючих газов (метана, водорода) в выработках и сооружениях, отнесенных к опасным по загазированию вследствие миграции газов, утверждаемого на каждый квартал техническим руководителем шахты				
9. Контроль за состоянием рудничной атмосферы					
279.	Требование к руководителю пылевентиляционной службы на газовой шахте – лицо, имеющее стаж подземной работы не менее 1 года на шахте, опасной по газу				
280.	При бурении опережающих и геологоразведочных скважин замер содержания газов производится у скважины на расстоянии не более 10 сантиметров от ее устья				
281.	Занесение результатов замеров содержания газов на доски и в тот же день в Журнал замеров содержания газов и учета загазирования				
	Проверка качественного				

282	состава рудничного воздуха лабораторным анализом (в том числе на горючие и ядовитые газы), правильности его распределения по горизонтам, крыльям, блокам и выработкам производится не менее одного раза в месяц.				
10. Эксплуатация электрооборудования и машин с двигателями внутреннего сгорания					
283.	Применение в тупиковых выработках и выработках с исходящей струей воздуха на газовых шахтах электрооборудо вания во взрывобезопасн ом исполнении				
284.	Наличие у всех светильников индивидуальног о освещения, используемых на шахте, уровня взрывозащиты не ниже распределительн ого пункта и пломбирование их перед выдачей. Недопущение вскрытия их в шахте				
	Допуск применения контактных электровозов в тупиковых выработках				

285.	шахт, не опасных по выбросам и суфлярам, при обеспечении: 1) блокировки контактной сети тупиковой выработки с вентиляторами местного проветривания, обеспечивающей ее отключение при остановке вентилятора; 2) подвески контактного провода не ближе 15 метров от груди забоя; 3) замера содержания горючего газа в атмосфере забоя перед каждым заездом электровоза в выработку				
286.	Соблюдение требований по допуску применения машин с двигателями внутреннего сгорания в невзрывобезопасном исполнении в выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, в тупиковых выработках шахт, не опасных по выбросам и суфлярам				
	Допуск применения в				

287.	тупиковых выработках электрооборудо вания и дизельного оборудования в невзрывобезопа с н о м исполнении при применении автоматического контроля содержания горючих газов				
288.	Недопущение бурения шпуров, скважин и взрывные работы в тупиковой выработке, если в ней находятся электровозы или дизельные машины в невзрывобезопа с н о м исполнении (за исключением буровых с выключенным дизелем), до снятия напряжения с контактного провода				
11. Проходческие и очистные работы					
289.	Осуществление при проведении восстающих выработок дистанционного контроля состава атмосферы в забое на содержание горючих и ядовитых газов				
	Обеспечение людей, выполняющих работы в				

290.	восстающем, газоопределителями для осуществления контроля атмосферы на наличие горючих и ядовитых газов не менее четырех раз в смену, в том числе перед началом и после завершения буровых работ				
291.	Наличие у каждого вентилятора местного проветривания доски с записями фактического расхода воздуха в выработке в месте установки вентилятора, фактической производительности вентилятора, расчетного и фактического расхода воздуха у забоя тупиковой выработки, проводимой при данной вентиляторной установке, времени проветривания выработки после взрывных работ, даты заполнения и подписи лица, производившего запись на доску				
	Наличие на вентиляторах местного проветривания				

292.	блокировки, обеспечивающей при их остановке снятие напряжения с электрооборудования, расположенного в проветриваемых ими тупиковых выработках				
12. Взрывные работы					
293.	Недопущение выполнения взрывных работ при содержании газов, равном или превышающем: предельно допустимую концентрацию ядовитых газов, суммарное содержание горючих газов (метан + водород) - 0,5 процентов в забоях и примыкающих выработках на протяжении 20 метров от них, в месте укрытия мастера-взрывника				
Подраздел 17. Обеспечение промышленной безопасности на шахтах, отнесенных к радиационно-опасным					
294.	Наличие документа о результатах обследования радиационной обстановки в целях обеспечения степени радиоактивной загрязненности рудничной атмосферы шахт, проводимых не				

	реже одного раза в три года				
295.	Наличие Журнала с регистрацией результатов радиационного контроля на рабочих местах и в зонах пребывания людей				
296.	Наличие протокола проверки знаний п о радиационной безопасности персонала шахты, отнесенного к радиационно опасным				
297.	Недопущение на шахтах последовательно е проветривание рабочих мест (участков, блоков , камер, забоев)				
298.	Изоляция горизонтов, участков, блоков (камер) по мере их отработки				
299.	Выдача исходящей из шахт струи воздуха в атмосферу только через диффузор направленной вверх струей				
	Обеспечение на шахтах с повышенным радиационным фоном всего подземного персонала респираторами,				

300.	а при температуре рудничного воздуха свыше 26 градусов Цельсия и тяжелой физической нагрузке - клапанными респираторами				
Подраздел 18. Обеспечение промышленной безопасности при проветривании подземных выработок					
13. Рудничный воздух					
301.	Соблюдение содержания кислорода в атмосфере выработок, в которых находятся или могут находиться люди, не менее 20 процентов (по объему). Содержание углекислого газа в рудничном воздухе на рабочих местах не более 0,5 процентов; в выработках с общей исходящей струей шахты - 0,75 процентов, при проведении и восстановлении выработок по завалу - 1 процент				
	Обеспечение в атмосфере действующих подземных выработок содержание ядовитых газов (паров), не превышающих предельно				

302.	допустимые концентрации: окись углерода (оксид углерода) – 0,0017 процентов или 20 миллиграмм на метр кубический; окислы азота (оксиды азота) в пересчете на NO2 - 0,00026 процентов или 5 миллиграмм на метр кубический ; сернистый газ (диоксид серы, сернистый ангидрид) - 0,00038 процентов или 10 миллиграмм на метр кубический; сероводород - 0,00071 процентов или 10 миллиграмм на метр кубический; акролеин - 0,000009 процентов или 0,2 миллиграмм на метр кубический; формальдегид - 0,00004 процентов или 0,5 миллиграмм на метр кубический; ртуть металлическая – 0 , 0 1 миллиграмм на метр кубический				
	Принятие при проверке достаточности разжижения				

303.	ядовитых продуктов взрыва 1 литра окислов азота эквивалентным 6,5 литрам окси углерода, 1 литра сернистого газа - 4,5 литрам окси углерода и 1 литра сероводорода - 2,4 литрам оксида углерода				
304.	Соблюдение количества воздуха не менее 6 кубических метров в минуту на каждого человека, считая по наибольшему числу одновременно работающих людей в смене				
305.	Обеспечение при стволах и штольнях с поступающей струей воздуха калориферных устройств, обеспечивающи х поддержание температуры воздуха не менее +2 градусов Цельсия в 5 метрах от сопряжения канала калорифера со стволом (штольной)				
	Соблюдение скорости движения воздуха в очистных забоях				

306.	при температуре до 20 градусов Цельсия не ниже 0,5 метров в секунду, в подготовительных и нарезных выработках - не ниже 0,25 метров в секунду, при проведении стволов - не ниже 0,15 метров в секунду				
307.	Недопущение скорости движения воздуха: 1) в очистных и подготовительных выработках – не выше 4 метров в секунду; 2) в квершлагах, вентиляционных и главных откаточных штреках, капитальных уклонах – не выше 8 метров в секунду; 3) в остальных выработках – не выше 6 метров в секунду; 4) в воздушных мостах (кроссингах) и главных вентиляционных штреках – не выше 10 метров в секунду; 5) в стволах, по которым производятся спуск и подъем людей и грузов - 8 метров в секунду;				

	6) в стволах, служащих только для подъема и спуска грузов - 12 метров в секунду; 7) в стволах, оборудованных подъемными установками, предназначенными для подъема людей в аварийных случаях и осмотра стволов, в вентиляционных камерах - 15 метров в секунду;				
308.	Обеспечение температуры воздуха в подготовительных, очистных и действующих выработках не более 26 градусов Цельсия				
309.	Обеспечение производства ремонтных работ в стволах и передвижение людей по лестничным отделениям при скорости воздуха не более 8 метров в секунду				
310.	Соблюдение при проветривании выработок вентиляторами местного проветривания отставания вентиляционных труб от забоя				

	п р и нагнетательном способе проветривания до 10 метров				
311.	Вывод людей на свежую струю в случае обнаружения в выработках во время работы ядовитых газов или снижения качества воздуха , при нарушении проветривания. Закрытие непроветриваемых выработок решетчатыми перегородками. Ограждение выработок, проветриваемых после взрывных работ , предупредительным сигналом с надписью "Вход запрещен, забой проветривается"				
312.	Обслуживание шахт , объединенных в одну вентиляционную систему, единой пылевентиляционной службой наличие одного ПЛА. Установка в выработках, соединяющих две шахты с независимым проветриванием и не объединенных в одну вентиляционную систему, глухих взрывоустойчив				

	ых огнестойких перемычек				
313.	Обеспечение проветривания камер для зарядки аккумуляторных батарей и складов взрывчатых материалов обособленной струей свежего воздуха. Не допускается направлять исходящие из них струи воздуха в выработки со свежей струей. По разрешению технического руководителя организации устройство зарядных камер б е з обособленного и х проветривания при условии: 1) одновременной зарядки не более т р е х аккумуляторных батарей электровозов со сцепным весом до 5 тонн или одной батареи нормального типа; 2) содержание водорода в струе воздуха, поступающего через такие камеры в другие выработки не более 0,5 процентов в моменты				

	максимального выделения водорода от зарядки батарей; 3) систематическог о проведения анализа воздуха на содержание водорода исходящая вентиляционная струя из этих камер подсвежается свежей струей воздуха; 4) ежемесячной проверки состава воздуха на содержание водорода в зарядной камере и в исходящей вентиляционной струе. Проветривание свежей струей воздуха всех машинных и трансформаторных камер; камеры длиной до 6 метров допускается проветривать за счет диффузии при ширине входа в них не менее 1,5 метров , оборудованного решетчатой дверью.				
314.	Недопущение использования одного и того же вертикального или наклонного ствола шахты или штольни для одновременного прохождения входящей и				

	исходящей струй воздуха				
315.	Принятие мер д л я предупреждения утечек воздуха на пути его движения: 1) изоляция воздухонепрони цаемыми перемычками неиспользуемых для целей вентиляции и технологии горных выработок; 2) устройство н а д откаточными выработками при выемке полезного ископаемого без оставления целиков настила с засыпкой пустой породой или рудой, гарантирующей воздухонепрони цаемость; 3) возведение м е ж д у выработками с входящими и исходящими струями вентиляционных перемычек. Аналогичные мероприятия осуществляются и д л я предупреждения утечек воздуха через старые выработки.				
	Недопущение подвода свежего воздуха к действующим				

316.	подготовительным и очистным забоям, удаления воздуха из них через завалы и обрушения				
317.	Обеспечение шахт вентиляцией так, чтобы отдельные блоки и камеры имели независимое друг от друга проветривание за счет общешахтной депрессии и некоторые блоки и камеры выключались из общей схемы без нарушения проветривания остальных блоков, камер и участков				
14. Проветривание шахт, опасных по газу или пыли					
318.	В выработках, в атмосфере которых обнаружено содержание горючих газов 0,5 процентов и более (метан + водород) или ядовитых газов выше предельно допустимой концентрации, все работы прекращаются, люди выводятся на свежую струю, отключается электроэнергия, выключаются двигатели внутреннего сгорания,				

	сообщается горному диспетчеру и принимаются меры по разгазированию				
319.	Обеспечение количеством подаваемого воздуха в шахту, разрабатывающ ую пласты или участки, опасные по выбросам газов и суфлярным выделениям, содержания горючих газов (метан + водород)) в общей исходящей струе не более 0,5 процентов, но не менее 2,1 кубических метров в минуту на 1 кубический м е т р среднесуточной добычи горной массы				
320.	Наличие перечня взрывоопасных выработок (с указанием группы), опасных по взрывам сульфидной пы ли , ежемесячно утверждаемого техническим руководителем шахты				
	Наличие перечня опасных выработок (с указанием группы				

321.	опасности), составляемого ежемесячно геологической службой шахта и утверждаемого техническим руководителем шахты				
322.	Проведение опережающего контроля признаков взрывоопасност и сульфидной пыли для вскрываемых участков месторождения, глубоких горизонтов, новых рудных зон.				
323	Установление групп опасности для забоев планируемых к отработке на опасных участках (очистных или проходческих).				
324	Наличие журнала с записью учета и регистрации взрывов сульфидной пыли, проводимой пылевентиляцио нной службой шахты				
15. Вентиляционные устройства					
	Установка вентиляционных дверей в перемычках, которые заделываются в бока и кровлю выработок на глубину,				

325.	обеспечивающую герметичность по периметру выработки. Обеспечение на главных откаточных путях с интенсивной откаткой автоматического открывания и закрывания вентиляционных дверей или обслуживания их дежурными рабочими. Наличие у каждой вентиляционной перемычки основных (прямых) и реверсивных дверей, открывающиеся в противоположные стороны.				
326.	Установление двух или нескольких дверей на расстоянии друг от друга, обеспечивающее закрытие одной при прохождении через другую транспортных средств, при нарушении нормального проветривания шахты вследствие открывания двери				
	Устройство в выработке, соединяющей				

327.	стволы (подающие воздух и вытяжные), двух каменных или бетонных перемычек, каждая с двумя дверями, открывающимися в противоположные стороны				
328.	Недопущение применения горючих материалов при сооружении кроссингов				
16. Вентиляторные установки					
329.	Установка вентиляторной установки для проветривания при проходке ствола на поверхности на расстоянии не менее 15 метров от ствола. Отставание вентиляционных труб от забоя при проходке ствола не более 15 метров; во время погрузки грейфером это расстояние увеличение до 20 метров. Изготовление вентиляционных труб из негорючих материалов и подвешивание их на канатах или жесткое крепление к крепи.				
	Устройство и осмотр каналов				

330.	главных и вспомогательных вентиляторных установок.				
331.	Наличие главных вентиляторных установок из двух самостоятельных вентиляторных агрегатов, один из них резервного. Установка главного вентиляторных установок одного типа и размера				
332.	Установка на главных вентиляторных установках и вспомогательных вентиляторах главного проветривания депрессиомеров и расходомеров, при ременной передаче тахометров				
333.	Вывод людей на негазовых шахтах при остановке главных или вспомогательных вентиляторных установок продолжительностью более 30 минут из всех горных выработок, включенных в схему проветривания этими вентиляторными установками, в				

	выработки со свежей струей . В ы в о д персонала при остановке главной вентиляторной установки продолжительно стью более 2 часов				
334.	Обеспечение на главных вентиляторных установках реверсирования вентиляционной струи , поступающей в выработки. Выполнение перевода вентиляторных установок на реверсивный режим работы не более чем за 10 минут. Соблюдение расхода воздуха, проходящего по главным выработкам в реверсивном режиме проветривания, не менее 60 процентов от расхода воздуха, проходящего по н и м в нормальном режиме				
	Наличие акта проверки действия реверсивных устройств с пропуском опрокинутой воздушной струи , проводимого не				

335.	реже двух раз в год (зимний и летний периоды) в нерабочее время . Наличие Журнала осмотра вентиляторных установок и проверки реверсии с занесенными результатами проверки реверсирования и фактического времени переключения вентилятора на реверсивный режим работы				
	Допуск работы вентиляторной установки без машиниста при: 1) Оборудовании вентиляторной установки самопишущими приборами, постоянно регистрирующими и производительность вентилятора и создаваемую им депрессию, устройствами, сигнализирующими на пульт дистанционного управления об отклонениях работы вентиляторной установки от заданных параметров (производительность, депрессия, температура подшипников				

336.	электродвигател е й и вентиляторов); 2) обеспечении дистанционным пуском и остановкой электродвигател я вентилятора и дистанционным реверсирование м вентиляционной струи. 3) нахождении п у л ь т а дистанционного управления и контроля работы вентиляторной установки в диспетчерском пункте, или - в помещении одной из постоянно обслуживаемых стационарных установок на поверхности шахты, имеющем телефонную связь, где обеспечено постоянное наблюдение за показаниями сигнализирующ ей аппаратуры и регистрация в журнале всех поступающих сигналов				
	Обеспечение зданий вентиляторных установок постоянным и резервным (переносные светильники) освещением.				

337.	Наличие в здании телефона в шумоизолированной кабине с выведенным сигнальным устройством вызова, связанного непосредственно с диспетчером шахты на поверхности. Наличие вывешенных в здании вентиляторной установки схем реверсирования вентилятора, индивидуальных характеристик вентилятора, технологического регламента по обслуживанию вентиляторной установки. Наличие Журнала учета работы вентилятора с записями машиниста вентиляторной установки или дежурного пульта управления при дистанционном управлении вентилятором				
	Наличие в Журнале учета работы вентилятора записей о продолжительности и времени остановок вентиляторов, вызванных их неисправностью				

338.	и л и прекращением подачи энергии. Открывание дверей шлюзового здания над стволом или устройства, перекрывающие устье ствола в случае остановки действующего вентилятора и невозможности п у с к а резервного				
339.	Обеспечение главных вентиляторных установок всех шахт двумя независимыми вводами от электроподстанц и и и л и электростанции, один из которых является резервным				
17. Проветривание тупиковых выработок					
	Обеспечение з а б о е в действующих тупиковых выработок непрерывным проветриванием вентиляторами местного проветривания. Применение в тупиковых выработках до сбойки шахтных стволов в качестве вентиляционных ставов труб из несгораемых материалов.				

340.	Соблюдение при проветривании забоев горизонтальных и наклонных выработок с углом наклона до 15 градусов вентиляторами местного проветривания с применением эжекторов-туманообразователей отставания вентиляционных труб от забоя не более 20 метров. Соблюдение при проходке выработок комбайнами отставания вентиляционных труб от пульта управления комбайном не более 10 метров.				
341.	Наличие ПОР на проходку восстающих выработок. Недопущение проходки восстающих, не оборудованных средствами дистанционного контроля качественного состава воздуха, проходки выработок длиной более 5 метров из восстающих, не сбитых с верхним вентиляционным горизонтом				
	Обеспечение установки вентиляторов				

342.	местного проветривания в тупиковых выработках на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 10 метров от исходящей струи с таким расчетом, чтобы воздух из исходящей струи не мог засасываться вентилятором				
18. Контроль за состоянием рудничной атмосферы					
343.	Наличие Вентиляционного журнала с результатами замеров температуры, анализа воздуха				
344.	Устройство каждой шахты замерными станциями с результатами замеров (дата замера, площадь поперечного сечения выработки (замерной станции), расчетное и фактическое количество воздуха, скорость воздушной струи)				
	Проведение на всех шахтах не реже одного раза в три года воздушно-депресссионная съемка . На трудно проветриваемых шахтах с эквивалентным				

345.	отверстием менее 1 метра – воздушно-депресссионные съемки не реже одного раза в год (документ по результатам съемки, мероприятия и сроки по устранению выявленных недостатков, утвержденных техническим руководителем организации)				
346.	Оснащение негазовых шахт исправными и поверенными приборами для определения количества и состава воздуха (анемометрами, секундомерами, пылемерами и экспресс-аппаратурами для определения содержания в воздухе углекислого газа, сернистых соединений, окиси углерода и окислов азота)				
19. Составление вентиляционных планов					
347.	Наличие на каждой шахте вентиляционных планов по основным горизонтам и аксонометрических схем вентиляции, утвержденных техническим руководителем организации, с				

	занесенными необходимыми данными и пояснительной записки к ним				
20. Вентиляционный контроль					
348.	Наличие пылевентиляцио нной службы на каждой шахте				
349.	Наличие газомерщиков с квалификацией, имеющие стаж работы в подземных условиях не менее одного г о д а , прошедшие обучение, проверку знаний на допуск к производству замеров				
Подраздел 19. Обеспечение промышленной безопасности на рудничном транспорте и подъеме					
21. Передвижение и перевозка людей и грузов по горизонтальным выработкам					
350.	Обязательная перевозка людей п о горизонтальным горным выработкам при расстоянии до места работ 1 километр и более				
351.	Разграничение свободного прохода для людей и проезжей части при применении нерельсового транспорта.				
352.	Оборудование прицепов к автомобилям (тракторам), предназначенны х для перевозки людей ,				

	тормозными устройствами				
353.	Наличие освещения в местах посадки людей в транспортные средства и выходах из них				
354.	Наличие графика по перевозке людей в течение суток, утвержденного техническим руководителем шахты				
	Установка вдоль откаточных выработок типовых сигнальных знаков указывающих наименование выработки, номера пикетов, пересечение путей, приближение к погрузочным и обменным пунктам, места для посадки людей, необходимость и величину ограничения скорости, начало торможения и ограждение места проведения ремонтных работ. В выработках, по которым движутся самоходные машины, устанавливаются типовые дорожные знаки,				

355.	регламентирую щие движение. Свободный проход для людей и проезжая часть в откаточных выработках четко разграничиваетс я (цветной полосой, рейками). В выработках очистных блоков (камер) места для прохода людей обозначаются указателями. В выработках, где допускается скорость движения машин более 20 километров в час, и в наклонных транспортных выработках при устройстве пешеходных дорожек в целях исключения наезда на них машин предусматриваю тся обязательная установка отбойных брусьев, поднятие пешеходных дорожек и так далее. Места установки дорожных знаков определяются техническим руководителем шахты.				
	Соблюдение максимальной				

356.	скорости откати и перевозки людей в горизонтальных выработках: 1) не более 4 километров в час при ручной откатке; 2) не более 3,6 километров в час при откатке бесконечным канатом; 3) не более 10 километров в час при электровозной откатке; 4) не более 12 километров в час при перевозке людей в оборудованных грузовых вагонетках; 5) не более 20 километров в час в оборудованных пассажирских вагонетках				
357.	Применение при откатке составами сцепок и прицепных устройств, не допускающих самопроизвольного расцепления вагонеток				
358.	Наличие задерживающих стопоров на рельсовых путях клетевых окоlostвольных дворов со стороны грузовой ветви и				

	на приемных площадках на поверхности со стороны порожняковой ветви				
359.	Наличие буферных заграждений или обходных выработок на нижних приемных площадках уклонов				
360.	Наличие барьеров при пересечении промежуточных штреков с уклонами на штреках				
361.	Наличие в выработках с канатной откаткой устройства сигнального приспособления для передачи сигналов машинисту с любого места выработки с канатной откаткой. Максимальная скорость при откатке бесконечным канатом – не более 1,0 метра в секунду и при откатке концевым канатом – 1,5 метров в секунду				
362.	Оборудование каждого действующего горизонта, где производится				

	локомотивная откатка, локомотивным и вагонным депо				
363.	Наличие уклона горизонтальных выработок, по которым производится откатка локомотивами, на всем протяжении в сторону околоствольного двора или устья штолен не более 0,005.				
364.	Недопущение работы на неисправных локомотивах при: 1) отсутствии и л и неисправности буферов; 2) неисправности сцепных устройств; 3) неисправных и л и неотрегулированных тормозах; 4) несветящихся и л и неисправных фарах; 5) неисправности сигнальных устройств; 6) нарушении взрывобезопасности оборудования; 7) изношенных более чем на 2/3 толщины колодок и				

	прокате бандажей более 10 миллиметров; 8) снятой крышке батарейного я щ и к а аккумуляторног о локомотива и л и неисправном ее блокировочном устройстве; 9) неисправности электрооборудо в а н и я , блокировочных устройств и средств защиты.				
365.	Нахождение локомотива в голове состава. Откатка локомотивом, находящимся в хвосте состава, допускается только при маневрах на расстоянии не более 300 метров, на уклоне, не превышающем 0,005, со скоростью движения не более 4 километров в час. В этом случае выделяется сигнальщик с сигнальным фонарем и свистком.				
366.	Нахождение на каждом локомотиве домкрата или самостава				

367.	Применение при откатке составами сцепок и прицепных устройств, не допускающих самопроизвольного расцепления вагонеток				
368.	Оборудование опрокидывающихся кузовов вагонеток запорами-замками, которые во время движения вагонеток закрыты				
369.	Недопущение использования вагонетки: 1) без смазки, с незакрытыми полостями для смазки и неисправными полускатами (расшатанные колеса, трещины на осях, глубокие выбоины на колесах); 2) с неисправными сцепками, серьгами и тяговыми частями; 3) с неисправными буферами и тормозами; 4) с неисправными днищами и шарнирами запорных механизмов у специальных вагонеток;				

	5) с выгнутыми наружу более чем на 50 миллиметров стенками кузовов вагонеток.				
370.	Ревизия, смазка и ремонт вагонеток, периодически в плановом порядке, с записью в книгу с указанием номера вагонетки, даты и фамилии лица, проводившего ремонт, по форме, устанавливаемой техническим руководителем шахты. Грузовые вагонетки подвергаются ревизии не реже одного раза в квартал.				
371.	Соединение вагонеток состава, служащих для перевозки людей, между собой двойными сцепками или одной сцепкой и предохранительными цепями				
372.	Наличие у центрального стержня сцепки, крюков и предохранительных цепей вагонеток и клеток для перевозки людей 13-кратного запаса				

	прочности по отношению к максимальной статической нагрузке и замена их новые не позднее чем через 5 лет после навески				
373.	Укладка рельсовых путей на щебеночном или гравийном балласте из крепких пород под шпалами, толщиной не менее 90 миллиметров (за исключением выработок с пучащей почвой и со сроком службы менее 2 лет)				
374.	Установка механических и ручных приводов стрелочных переводов откаточных путей со стороны свободного прохода для людей на расстоянии от привода до кромки подвижного состава не менее 0,7 метров. При недостаточной ширине выработки установка приводов стрелочных переводов в нишах. Оснащение стрелочных переводов				

	откаточных п у т е й окоlostвольных дворов и основных направлений грузопотоков горизонтов с интенсивной обкаткой дистанционным управлением и световой сигнализацией				
375.	Установление металлических стяжек, с расстоянием между ними не более 3 метров, н а криволинейных участках с радиусом закругления пути менее 20 метров между обеими рельсовыми нитками				
376.	Недопущение эксплуатации рельсов при износе головки по вертикали более 8 миллиметров для рельсов Р-18 ; 1 2 миллиметров для рельсов Р-24 ; 1 6 миллиметров для рельсов Р-33 , 2 0 миллиметров для рельсов Р-38 и 24 миллиметра для рельсов Р-50 при касании ребордой колеса головок болтов, наличии продольных и				

	поперечных трещин в рельсах, выкрашивании головки рельсов, откалывании части подошвы рельса и дефектах, опасных для движения				
377.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов при: 1) сбитых, выкрошенных и изогнутых в поперечном и продольном направлениях или неплотно прилегающих к рамному рельсу и башмакам стрелочных перьях; 2) разъединенных стрелочных тягах; 3) замыкании стрелок с зазором более 4 миллиметров между прижатым острием пера и рамным рельсом ; 4) отсутствии фиксации положения стрелочных переводов с помощью фиксаторов, устройств; 5) открытых канавах стрелочных переводов.				

378.	Применение для откатки контактными электровозами постоянного т о к а напряжением не выше 600 Вольт				
379.	Обеспечение сечения медного контактного провода не менее 65 миллиметров. Недопущение эксплуатации контактного провода при износе более 30 процентов - для провода сечением 100 миллиметров и при износе более 20 процентов - для проводов сечением 65 и 85 миллиметров				
	Соблюдение высоты подвески контактного провода не менее 1,8 метров от головки рельса. На посадочных и погрузочно-разгрузочных площадках, в местах пересечения выработок, по которым передвигаются люди, с теми выработками, где имеется контактный провод, высота подвески не менее 2 метров.				

380.	Соблюдение расстояния от контактного провода до навала руды или породы в вагоне не менее 200 миллиметров. Подвешивание контактного провода в околоствольном дворе на участке передвижения людей до места посадки в вагонетки на высоте не менее 2,2 метров, а в остальных выработках околоствольного двора - не менее 2 метров от уровня головки рельсов.				
381.	Соблюдение на территории промышленной площадки шахты или штольни высоты подвески контактного провода не менее 2,2 метров от уровня головки рельса при условии, что откаточные пути не пересекают проезжих и пешеходных дорог				
	Соблюдение расстояния между точками подвески контактного провода не более 5 метров н а прямолинейных и 3 метра на				

382.	криволинейных участках пути. Соблюдение в местах подвески расстояния от контактного провода до верхняка крепи не менее 0,2 метров, расстояния от токоприемника электровоза до крепи выработки не менее 0,2 метров				
383.	Изолирование оттяжки контактного провода с обеих сторон от тролледержателя, при этом расстояние от тролледержателя до каждого из изоляторов не более 0,3 метров Применение тролледержателя с изолированным болтом				
384.	Секционирование контактной сети выключателями, расстояние между которыми не более 500 метров, устанавливаемое на всех ответвлениях контактного провода				
	Оснащение контактной сети устройствами или аппаратурой защиты от				

385.	поражения людей электрическим током. Оснащение контактных электровозов устройством для уменьшения искрообразования на токоприемнике. Оснащение контактного провода в местах опасных по условиям поражения током ограждением				
386.	Отключение контактного провода в местах погрузки и разгрузки материалов оборудования из вагонов, с платформ на период разгрузки (погрузки) или ограждение способом исключающим возможность прикосновения к нему людей в период погрузки (разгрузки), при подъеме на погрузочный полок				
	Оснащение при эксплуатации опрокидывателе й с механическим приводом контактной сети блокировкой с двигателем опрокидывателя, исключающей				

387.	возможность опрокидывания вагонетки при наличии напряжения в контактной сети. Отключение контактной сети при каждом повороте опрокидывателя на длину, равную максимальной длине состава				
388.	Отключение контактного провода на участке, где откатка прекращена свыше смены.				
389.	Оснащение электрическими соединителями откатке для уменьшения сопротивления рельсовых сетей, сопротивление которых эквивалентно сопротивлению медного проводника площадью сечения не менее 50 квадратных миллиметров, с соблюдением следующих условий: 1) стыковые – на каждом стыке рельсов; 2) обходные – на стрелках, крестовинах и тому подобных; 3) междурельсовые – между				

	рельсовыми нитями одного пути не реже чем через каждые 50 метров, в конце рельсового пути; 4) междупутные – между рельсами двух и более соседних линий не реже чем через каждые 100 метров, в начале и конце рельсовых путей .				
390.	Оснащение зарядных камер устройствами, обеспечивающими и механизированный съем и постановку батарейных ящиков электровозов. Не допущение зарядки аккумуляторных батарей непосредственно на электровозе.				
391.	Выполнение помещения зарядной (аккумуляторной) и з нескораемых материалов				
	Установка в головной и хвостовом частях идущего поезда световых сигналов: на локомотиве - фары, а на последней вагонетке - светильник с				

392.	красным светом. Установка при передвижении локомотива без вагонеток светильника с красным светом на задней части локомотива по ходу его движения				
393.	Применение двухсветовой сигнализации при одновременной работе на горизонте двух и более локомотивов. Применение в магистральных выработках с интенсивной электровозной откаткой на эксплуатационных горизонтах системы централизованной блокировки				
	Установка в выработках, в которых подвешен контактный провод, через каждые 200 метров и на пересечениях их с остальными выработками и закруглениями светящихся надписей "Берегись провода". Вывешивание таких надписей в районе противопожарных складов, инструментальных,				

394.	электроподстанций и машинных камер. Установка на закруглениях выработок автоматически опережающих локомотив сигналов в виде надписей "Берегись локомотива". Установка в откаточных выработках с автоматическим и вентиляционными дверями на расстоянии тормозного пути от них разрешающего сигнала для машиниста локомотива, срабатывающего при полностью открытых дверях				
395.	Снабжение каждого состава или вагонетки, служащих для перевозки людей, световым сигналом, установленным на первой вагонетке по направлению движения состава				
	Составление утвержденного техническим руководителем шахты схемы откаточных путей, движения самоходного (				

396.	нерельсового) оборудования по каждому горизонту, в которых указываются: порядок маневрирования в околоствольном дворе и у погрузочных пунктов, допустимые скорости движения транспорта, величины составов, расположение сигнальных устройств, знаков и их значение. Ознакомление со схемами и организации работы всего персонала.				
397.	Наличие актов по результатам осмотра локомотивов, утвержденных техническим руководителем организации				
398.	Наличие занесенных результатов проверок соответствия зазоров во всех действующих выработках в Журнале осмотра крепи и состояния выработок				
22. Самоходный транспорт					
	Наличие в проекте порядка эксплуатации и				

399.	обслуживания машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе устройство гаражей, складов горюче-смазочных материалов, мастерских, пунктов мойки деталей горючей жидкостью, пунктов заправки машин и их временного отстоя. Недопущение применения бензиновых двигателей.				
400.	Автоматическая подача звукового предупредительного сигнала при движении автомобиля задним ходом				
401.	Недопущение нахождения в кабине не имеющей защитного козырька, при погрузке породы экскаватором или грузов краном. Обозначение плакатом места, где находится водитель в это время.				
402.	Наличие на всех машинах, работающих в подземных выработках, номеров и закрепление за				

	определенными лицами				
403.	Расположение машин в гараже так, чтобы между ними обеспечивался свободный проход для людей, и расстояние до стенок выработки составляло не менее 1 метра. Указанные проходы всегда свободны.				
404.	Наличие на каждую машину Журнала осмотра машины				
405.	Осуществление производственного контроля за техническим состоянием машин с двигателем внутреннего сгорания, с занесением результатов проверки в журнал: 1) ежемесячно перед началом работы машины машинист проверяет техническое состояние машины. 2) не реже одного раза в неделю механик участка или по его поручению лицо, имеющее достаточную квалификацию, производит				

	контроль технического состояния каждой машины, работающей на участке. Недопущение эксплуатации машин, не прошедших еженедельный технический осмотр, или в случае неисправности какого-либо устройства, обеспечивающего безопасность работ.				
406.	Оборудование самоходной машины: 1) прибором, находящимся в поле зрения машиниста и показывающим скорость движения машины; 2) звуковой сигнализацией; 3) счетчиком моточасов или пробега в километрах; 4) осветительными приборами: фарами, габаритными по ширине сигналами, задним стоп-сигналом, включающимся при торможении . В необходимых случаях на машине устанавливается				

	фара заднего освещения.				
407.	Допустимая концентрация вредных компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания в подземных условиях не более следующих величин: окись углерода – 0,2 процентов (содержание по объему) до газоочистки, 0,08 процентов (содержание по объему) после газоочистки; окислы азота в пересчете на NO₂ - 0,08 процентов до газоочистки, 0,08 процентов после газоочистки; альдегиды в пересчете на акролеин – 0 процентов до газоочистки, 0,001 процентов после газоочистки				
408.	Определение объема воздуха, подаваемого в горные выработки, где работают машины с двигателями внутреннего сгорания, из расчета не менее 5 кубических метров в минуту				

	на 1 лошадиную с и л у номинальной мощности дизельных двигателей				
409.	Оборудование всех машин с дизельными двигателями внутреннего сгорания системой очистки выхлопных г а з о в (каталитической и жидкостной)				
410.	Обеспечение гаражей, подземных складов горюче-смазочн ых материалов, м е с т опробования и регулировки двигателей внутреннего сгорания обособленным проветриванием с выдачей отработанного воздуха на исходящую струи				
411.	Наличие Журнала осмотра электрических самоходных вагонов, предназначенны х для подземных работ, с записями о результатах осмотра их технического состояния				
	Оборудование самоходного				

412.	вагона двусторонней световой сигнализацией				
413	Наличие кнопки подачи сигналов на расстоянии не более 5 метров от конечных пунктов трассы				
23. Перевозка людей и грузов по вертикальным выработкам					
414.	Обеспечение перевозки людей при превышении разности между отметками конечных пунктов вертикальной выработки 40 метров механизированным подъемом				
415.	Недопущение спуска и подъема людей в скипах, за исключением случаев осмотра и ремонта ствола, в аварийных ситуациях				
	Недопущение спуска и подъема людей одновременно с грузом как в одной клетки (бадье) - при одноклетевом подъеме, так и в разных клетях (бадьях) - при двухклетевом подъеме. Недопущение в стволах, оборудованных двумя и более подъемными				

416.	установками, предназначенными для спуска и подъема людей и груза, работ грузовых подъемов в часы спуска - подъема смены. Наличие на каждой шахте технологического регламента по спуску и подъему длинномерных и негабаритных грузов с конкретным указанием последовательно с т и технологических операций и мер безопасности.				
417.	Соблюдение при осмотре ствола скорости движения подъемного сосуда не более 0,3 метров в секунду				
418.	Установка на промежуточных горизонтах качающихся площадок выполненных в соответствии с проектом				
	Соблюдение высоты переподъема для одноканатных подъемных установок вертикальных и наклонных выработок (с углом наклона более 30 градусов) при				

419.	наличии защиты : 1) на клетевых и скипо-клетевых подъемных установках со скоростью подъема более 3 метров в секунду - не менее 6 метров; 2) на клетевых подъемных установках со скоростью подъема до 3 метров в секунду - не менее 4 метров; 3) на грузовых подъемных установках со скипами и опрокидными клетями - не менее 2,5 метров ; 4) на бадьевом (проходческом) подъеме при спуске и подъеме людей - не менее 4 метров. Для вновь проектируемых скиповых подъемных установок - не менее 3 метров, для клетевых и скипо-клетевых - не менее 6 метров (независимо от скорости равномерного хода).				
	Соблюдение п у т и переподъема для наклонных подъемных установок с				

420.	углом наклона выработки до 30 градусов: 1) н а двухконцевых подъемных установках - не менее 6 метров; 2) н а действующих одноконцевых грузовых подъемных установках - не менее 2,5 метров , д л я проектируемых - не менее 4 метров; 3) н а одноконцевых грузо-людских и людских подъемных установках - не менее 4 метров.				
421.	Оснащение грузолудских подъемных машин и лебедок электрическим приводом с системой динамического торможения, устройствами, обеспечивающими возможность генераторного режима. Наличие у грузолудских подъемных машин и лебедок резервного электродвигателя. Оснащение каждой подъемной машины рабочим и				

	предохранитель н ы м механическим тормозами с независимым друг от друга включением привода.				
422.	Соблюдение отношения наименьшего диаметра навивки к диаметру каната не менее: 1) 120 - для одноканатных подъемных машин со шкивом трения; 2) 100 - для многоканатных подъемных машин с отклоняющим шкивом; 3) 78 - для направляющих шкивов и барабанов одноканатных подъемных установок на поверхности, многоканатных установок без отклоняющего шкива; 4) 60 - для направляющих шкивов и барабанов подземных подъемных машин и лебедок, для машин и лебедок, используемых при проходке выработок; 5) 50 - для передвижных подъемных				

	машин, направляющих шкивов и барабанов лебедок, применяемых на породных отвалах, для откаточных лебедок; 6) 20 - для направляющих шкивов и барабанов проходческих грузовых лебедок, предназначенных для подвески полков, подвесных насосов, трубопроводов, спасательных лестниц и опалубок.				
423.	Наличие у барабанов вновь монтируемых подъемных машин реборд с двух сторон высотой не менее 1,5 диаметра каната				
	Соблюдение максимальной скорости подъема и спуска людей по вертикальным выработкам согласно проекту, но не более 12 метров в секунду, а по наклонным выработкам - 5 метров в секунду Соблюдение при подъеме и спуске людей в				

424.

бадьях по направляющим наибольшей скорости не более 8 метров в секунду, а в местах, где направляющие отсутствуют, - не более 1 метров в секунду.

Соблюдение максимальной скорости при подъеме и спуске грузов по вертикальным выработкам согласно проекту, но не более 12 метров в секунду, а по наклонным выработкам не более 7 метров в секунду при подъеме грузов в скипах и 5 метров в секунду - при подъеме грузов в вагонетках.

Соблюдение при подъеме и спуске грузов в бадьях по направляющим скорости движения бадей не более 12 метров в секунду, а в местах, где направляющие отсутствуют - 2 метров в секунду.

Соблюдение скорости подъемных сосудов при спуске - подъеме подвешенных

	грузов под бадьями не более 1/3 номинальной скорости для данного подъема Соблюдение скорости перемещения полков, насосов, труб водоотлива и проходческого оборудования, к р о м е спасательных лестниц, не более 0,2 метров в секунду, скорости перемещения спасательных лестниц не более 0,35 метров в секунду.				
425.	Снабжение шахтной подъемной установки предохранитель н ы м и устройствами для защиты от переподъема и превышения скорости				
	Оборудование шахтных подъемных установок защитными и блокировочным и устройствами: 1) максимальной и нулевой защитой, действующей при перегрузке электродвигател я и отсутствии напряжения;				

2) защитой от провисания струны и напуска каната в стволе;				
3) блокировкой предохранительных решеток стволов на приемных площадках, включающей сигнал "стоп" у машиниста при открытых решетках и не допускающей открывания решеток при отсутствии клетки на приемной площадке горизонта;				
4) блокировкой, позволяющей включить двигатель после переподъема сосуда только в направлении ликвидации переподъема;				
5) дуговой блокировкой между контакторами реверса, а также блокировкой динамического торможения;				
6) блокировкой, предотвращающей снятие предохранительного тормоза, если рукоятка рабочего тормоза не находится в положении "заторможено", а рукоятка аппарата				

426.

управления (контроллера) - в нулевом положении;
7) блокировкой, обеспечивающей при проходке ствола остановку бады за 5 метров до подхода ее к рабочему полку во время возведения крепи и при подходе к забою ствола;
8) защитой от зависания сосудов в разгрузочных кривых;
9) блокировкой от скольжения канатов;
10) блокировкой, обеспечивающей при проходке и углубке ствола остановку бады за 10 метров до подхода ее к закрытой ляде;
11) устройством, подающим сигнал стволловому или машинисту при выдергивании тормозных канатов в месте их крепления в зумпфе;
12) устройством, подающим сигнал машинисту при недопустимом поднятии петли уравновешивающего каната;
1 3) дублирующим

	ограничителем скорости, если основной ограничитель не имеет полного самоконтроля. Это требование распространяется только на людские и грузо-людские подъемные установки; 14) блокировкой от чрезмерного износа тормозных колодок, срабатывающей при увеличении зазора между ободом барабана и тормозной колодкой более чем на 2 миллиметра. 15) устройством сигнализации о зависании направляющей рамки бадьевого подъема; 16) устройством, сигнализирующим машинисту о положении качающихся площадок и посадочных кулаков; 17) автоматическим звонком, сигнализирующим о начале периода замедления.				
	Обеспечение каждой подъемной машины и лебедки рабочим и предохранитель				

427.	н ы м механическим торможением с независимым друг от друга включением привода				
428.	Установка в стволах шахт, где расположено несколько подъемных установок, на пульте управления каждой из них кнопки одновременного аварийного отключения всех подъемных машин				
429.	Оснащение каждой подъемной машины исправным действующими: 1) самопишущим скоростемером (для машин со скоростью более 3 метров в секунду); 2) амперметром и вольтметром в цепи главного тока и электродинамич еского торможения; 3) манометром, показывающим давление сжатого воздуха или масла в тормозной системе				
	Наличие Журнала приемки и сдачи с м е н				

430.	машинистами подъемных машин с результатами проверки				
431.	Оснащение здания подъемной машины, кроме рабочего освещения, аварийным, независимым от общешахтной осветительной сети, от независимого источника питания. Норма освещенности не менее 50 люкс по отношению к плоскости пола. Недопущение применения для аварийного освещения индивидуальных светильников всех типов (аккумуляторных и тому подобных).				
	Нахождение при каждой подъемной машине следующих документов: 1) паспорта подъемной машины, редуктора, сосудов, прицепных и парашютных устройств; 2) схема тормозного устройства с				

432.	указанием основных размеров; 3) исполнительные электрические схемы (принципиальные, монтажные); 4) схема парашютных устройств с контролируемыми размерами; 5) технологический регламент по эксплуатации; 6) прошнурованные журналы; 7) график работы подъема, утвержденный техническим руководителем шахты, с указанием времени, для производства ежесуточных осмотров подъемной установки; 8) технологические регламенты по осмотру и ремонту подъемной установки.				
433.	Установка на всех горизонтах шахты перед стволами предохранительных решеток для предупреждения перехода людей через подъемные отделения				

434.	Недопущение пользования бадьей, на борту которой отсутствует предохранительные кулачки (упоры) – по два с каждой стороны для поддержания опущенной дужки на высоте не менее 40 миллиметров от борта				
435.	Соблюдение требований к клетки, служащие для спуска и подъема людей: 1) наличие сплошных металлических, открывающихся крыш или крыш с открывающимся лазом, сплошного прочного пола; 2) длинные стороны (бока) клеток обшитые на полную высоту металлическими листами с отверстиями. Установка в клетки вдоль длинных сторон поручней; 3) устройство с коротких (торцевых) сторон клетки дверей, предотвращающих возможность выпадения людей из клетки. Недопущение конструкцией				

	дверей соскакивания их при движении клетей. Открытие дверей внутрь клетей и запирание засовом, расположенным снаружи; 4) высота верхней кромки двери над уровнем пола клетей не менее 1 2 0 0 миллиметров и нижней кромки - не более 150 миллиметров; 5) устройство в клетях стопоров, обеспечивающих задержание вагонеток при движении клетки по стволу				
	Соблюдение расстояния в верхнем этаже клетей от пола до наиболее выступающих под крышей клетей ее деталей не менее 1,9 метров без учета основного стержня с пружиной. Высота остальных этажей клеток не менее 1,8 метров . Число людей, находящихся одновременно в каждом этаже клетей, из расчета 5 человек на 1 квадратный				

436.	метр полезной площади пола, а в проходческих бадьях - из расчета 4 человека на 1 квадратный метр днища с включением в объявления, вывешенные в надшахтном здании и околоствольном дворе. Соблюдение расстояния от пола до крыши наклонной клетки , оборудованной сиденьями, не менее 1,6 метров . Замедление при торможении порожних клеток не более 50 метров в секунду в квадрате, при торможении клеток с максимальным числом людей не менее 6 метров в секунду в квадрате.				
437.	Оснащение клеток людских и грузо-людских подъемных установок двойной независимой подвеской - рабочей и предохранительной				
438.	Наличие акта приемки лебедок в эксплуатацию				

439.	Обеспечение проходческих лебедок маневровыми и предохранительными тормозами с независимым включением приводов, стопорные устройства				
440.	Оснащение стопорного устройства проходческих лебедок механическим приводом, а лебедки спасательных лестниц – стопорное устройство с ручным управлением				
441.	Оснащение проходческих лебедок механическим приводом (электрическим и л и пневматическим), лебедок для навески спасательных лестниц – комбинированным приводом (механическим и ручным)				
	Оснащение проходческих лебедок с электроприводом: 1) амперметром с нанесенной на шкале красной чертой, обозначающей				

442.	предельную допустимую нагрузку; 2) вольтметром для контроля напряжения сети ; 3) манометром для лебедок с пневматическим растормаживанием предохранительного тормоза; 4) максимальной и нулевой защитой.				
443.	Оснащение проходческих лебедок с пневматическим приводом: 1) манометром; 2) блокировкой, приводящей к отключению пневмодвигателя и наложению тормозов при падении давления сжатого воздуха ниже допустимого.				
444.	Оснащение проходческих лебедок с электроприводом, используемых для навески полков, опалубки, направляющих канатов, лебедок для наращивания технологических трубопроводов, установок элементов армировки при подготовке к эксплуатации				

	устройствами контроля натяжения канатов с автоматическим их отключением п р и недопустимом натяжении или ослаблении каната				
445.	Оснащение проходческих лебедок блокировками, исключающими: 1) пуск двигателя при наложении предохранитель ном тормозе; 2) пуск двигателя в направлении спуска при наложенном стопорном устройстве; 3) пуск двигателя в направлении подъема при отброшенном стопорном устройстве; 4) растормаживани е предохранитель ного тормоза при чрезмерном износе колодок для лебедок грузоподъемнос тью выше 10 тонн.				
	Оснащение при подготовке к эксплуатации лебедки с электрическим приводом и статическим				

446.	натяжением каната 10 тонн-сила и более аппаратурой защиты от превышения скорости				
447.	Обеспечение электрической схемой управления проходческими лебедками их аварийного отключения (наложение предохранительного тормоза) с места рукоятчика и ствола				
448.	Наличие водоотделителей на воздухопроводе питания проходческих лебедок с пневмодвигателями и электрических лебедок с пневматическим приводом тормозной системы				
449.	Наличие аварийного pedalного клапана и предохранительного тормоза при малейшем нарушении управляемости пневматической лебедкой				
	Выбор конструкции канатов по требованиям к эксплуатации				

450.	стальных канатов для подъемно-транспортных установок				
451.	Применение в качестве канатных проводников для подъемных сосудов канатов закрытой и полужакрытой конструкции и ли круглопрядные нераскручивающиеся однослойные канаты крестовой свивки с диаметром наружных проволок не менее 2 миллиметров. Недопущение использования закрытых подъемных канатов в качестве проводников бадьевого подъема. Принятие подъемными и тяговыми канатами людских и грузо-людских подъемно-транспортных установок – грузо-людские марки "В", остальные - не ниже марки "1".				
	Соблюдение запаса прочности канатов для сосудов и				

противовесов шахтных подъемных установок при навеске не ниже: 1) 9-кратного - для людских и аварийно-ремонтных подъемных установок, людских и грузо-людских (при расчете по людям) двухканатных подъемных установок со шкивами трения, не оборудованных парашютами; 2) 8-кратного - для подъемных установок со шкивами трения одноканатных (людских, грузо-людских и грузовых) и многоканатных людских и грузо-людских подъемных установок; 3) 7,5-кратного - для грузо-людских подъемных установок, для подвески механических грузчиков (грейферов) в стволе, проходческих люлек; 4) 7-кратного - для грузовых многоканатных подъемных установок; 5) 6,5-кратного - для грузовых					

452.

подъемных установок;
б) 6-кратного - для передвижных аварийных подъемных установок, спасательных лестниц, канатных проводников шахт, канатов для подвески полков при проходке стволов глубиной до 600 метров, насосов, труб водоотлива, проходческих агрегатов;
7) 5,5-кратного - для резинотросовых уравнивающих канатов, канатов для подвески полков при проходке стволов глубиной от 600 до 1500 метров;
8) 5-кратного - для отбойных канатов, канатных проводников проходческих подъемных установок, для подвески проходческого оборудования, в том числе стволопроходческих комбайнов в стволах глубиной более 900 метров, за исключением указанного в подпунктах 3) и 6), для подвески

	полков при проходке стволов глубиной от 1500 до 2000 метров, для новых подъемных канатов при разовом спуске под подъемным сосудом негабаритных грузов и при навеске (замене) подъемных сосудов на многоканатных подъемных установках; 9) 3-кратного - о т динамической нагрузки для тормозных и амортизационны х канатов парашютов; 10) 10-кратного - для стропов многократного использования при опускании негабаритных и длинномерных грузов под подъемным сосудом, для сигнальных тросов грузо-людских и людских подъемных установок. Стыковые соединения резинотросовых уравновешиваю щих канатов имеют запасы коэффициентов прочности не менее 4,5.				

453.

В ы б о р
подъемных
канатов для
вертикальных
стволов при
максимальной
длине отвеса
более 600
метров – если
отношение
суммарного
разрывного
усилия всех
проволок каната
к концевому
грузу (без учета
м а с с ы
подъемного
каната) не менее
:
1) 13-кратного -
для людских
подъемных
установок;
2) 10-кратного -
д л я
грузо-людских
подъемных
установок;
3) 8,5-кратного -
для грузовых
подъемных
установок;
4) 11,5-кратного
- для подъемных
установок со
шкивами трения
, одноканатных (людских,
грузо-людских и
грузовых) и
многоканатных
людских и
грузо-людских
установок,
к р о м е
двухканатных
подъемов, не
оборудованных
парашютами;
5) 9,5-кратного -
д л я
многоканатных
грузовых

	подъемных установок. Запас прочности с учетом массы каната не ниже 4,5-кратного для грузовых подъемов и 5-кратного - для людских и грузо-людских подъемных установок.				
454.	Навешивание на одноканатные подъемные установки с канатными проводниками для обоих подъемных сосудов головных канатов одного диаметра, конструкции и направления свивки				
455.	Установка на каждом многоканатном подъеме, независимо от его назначения, не менее двух уравнивающих канатов				
	Соблюдение запаса прочности тяговых канатов д о р о г вспомогательного транспорта при навеске не ниже: 1) 6-кратного - для подземных пассажирских канатных дорог, монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог				

456.	при расчете по людям; 2) 5-кратного - для монорельсовых и напочвенных рельсовых дорог при расчете по грузу, вспомогательных лебедок в наклонных выработках; 3) 4-кратного - для скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок. Запас прочности натяжных канатов подземных пассажирских подвесных канатных дорог должен быть не ниже 6-кратного.				
457.	Соблюдение запаса прочности канатов рабочих (тяговых) для перемещения забойного оборудования – не менее 3-кратного по отношению к номинальному тяговому усилию на их рабочих барабанах. Соблюдение запаса прочности предохранительных канатов забойных машин - не менее 6-				

	кратного по отношению к массе выемочной машины с учетом угла падения пласта				
458.	Соблюдение требований к канату для подвески грузчиков в стволе: 1) запас прочности - не менее 7,5 – кратного; 2) подвеска грузчика к канату шарнирная; 3) замена канатов через каждые 2 месяца , при наличии 5 процентов обрывов проволок на шаге свивки или при уменьшении диаметра каната на 10 процентов номинального				
	Срок повторного испытания каната, испытанного перед навеской: 1) через каждые 6 месяцев - на людских и грузо-людских подъемных установках, для проходческих люлек; 2) через 12 месяцев после навески и затем через каждые 6 месяцев - на грузовых,				

459.	аварийно-ремонтных и передвижных подъемных установках, для спасательных лестниц; 3) через 6 месяцев после навески, а затем через каждые 3 месяца - подъемные многопрядные неоцинкованные малокрутящиеся канаты (грузовые и грузо-людские). Шестипрядные подъемные канаты барабанных людских и грузо-людских подъемных установок с жесткими посадочными устройствами подлежат перепанцировке в прицепных устройствах не реже одного раза в 6 месяцев. Срок службы канатов продлевается комиссией под руководством главного механика шахты с учетом агрессивности среды. Акт комиссии утверждается техническим руководителем организации.				
	Снятие и замена каната другим, если при				

460.	повторном испытании: 1) запас его прочности ниже 7-кратного - для людских и аварийно-ремонтных подъемов; 6-кратного - для грузо-людских подъемов и проходческих люлек; 5-кратного - для грузовых, передвижных подъемных установок и спасательных лестниц; 2) суммарная площадь проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади поперечного сечения всех проволок каната . На канаты с максимальной длиной отвеса более 600 метров в вертикальных стволах, рассчитанных по переменному запасу прочности, распространяется только требование подпункта 2) настоящего пункта.				
	Результаты испытаний перед навеской				

461.	и через каждые 6 месяцев тяговых и натяжных канатов для подземных пассажирских канатных дорог, тяговых канатов для монорельсовых и напочвенных дорог. Замена тяговых канатов монорельсовых и напочвенных дорог - если при повторном испытании суммарная площадь проволок, не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25 процентов общей площади поперечного сечения всех проволок каната .				
462.	Недопущение навешивания и ли продолжения работы стальными канатами с порванными, выпученными или запавшими прядями, с узлами, "жучками", повреждениями, с уменьшением более 10 процентов номинального диаметра				

463.	Недопущение эксплуатации стальных прядевых канатов шахтных подъемных установок при наличии на каком-либо участке обрывов проволок, число которых на шаге свивки от общего их числа в канате достигает: 1) 5 процентов - для подъемных канатов сосудов и противовесов, канатов для подвески полков и механических грузчиков (грейферов); 2) 10 процентов - для канатов грузовых концевых откаток по наклонным выработкам с углом наклона до 30 градусов, уравнивающих, тормозных, амортизационных, проводниковых, отбойных канатов.				
	Недопущение эксплуатации подъемных канатов закрытой конструкции: 1) при износе более половины высоты проволок наружного слоя;				

464.	2) при нарушении замка наружных проволок фасонного профиля (расслоение проволок); 3) при выходе проволоки из замка на поверхность каната; 4) при наличии трех оборванных проволок (включая и запаянные) фасонного профиля наружного слоя на длине участка, равной пяти шагам их свивки или двенадцати на всей рабочей длине каната.				
465.	Замена проводниковых канатов: 1) при износе на 15 процентов номинального диаметра, но не более половины диаметра наружных проволок; 2) если на 100 метров длины каната закрытой конструкции обнаружено два обрыва наружных проволок.				
	Недопущение эксплуатации стальных прядевых канатов вспомогательного				

466.	о транспорта при наличии обрывов проволок, на шаге свивки от общего их числа в канате: 1) 5 процентов - для канатов подземных пассажирских подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных дорог; 2) 15 процентов - для канатов грузовых лебедок в наклонных выработках; 3) 25 процентов - для канатов бесконечных откаток по наклонным выработкам, канатов скреперных, маневровых и вспомогательных (по горизонтальным выработкам) лебедок.				
467.	Результаты проведенного инструментального контроля подъемных прядевых канатов, эксплуатирующихся в вертикальных стволах и на людских и грузо-людских подъемах в наклонных выработках, канатов для подвески полков				

	при проходке стволов глубиной более 600 метров и для подвески стволопроходческих комбайнов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного				
	Снятие и замена канатов новыми при потере сечения металла, достигающей: 1) 10 процентов - для подъемных канатов в вертикальных стволах с длиной отвеса более 900 метров, с учетом отношения суммарного разрывного усилия всех проволок к концевому грузу, для подъемных канатов людских и грузо-людских двухканатных установок, не оборудованных парашютами, полковых канатов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного при полиспастной схеме подвески полков, для тормозных канатов парашютов; 2) 15 процентов - для подъемных канатов с металлическим				

468.

сердечником, трехграннопрядных, с круглыми пластически обжатými прядями, навешиваемыми по запасам прочности в соответствии с требованиями пункта 1236 для канатов всех конструкций в вертикальных стволах с длиной отвеса до 900 метров, навешиваемых в соответствии с требованиями пункта 1236 настоящих Правил, канатов подвески стволопроходческих комбайнов, навешиваемых с запасом прочности менее 6-кратного;

3) 18 процентов - для круглопрядных канатов с органическим сердечником на вертикальных и наклонных людских и грузо-людских подъемах, диаметром 45 миллиметров и менее на грузовых подъемах, навешиваемых с запасами прочности, указанными в пункте 1236 настоящих Правил, для

	проводниковых канатов при строительстве и эксплуатации шахт и канатов для подвески проходческого оборудования; 4) 20 процентов - для круглопрядных канатов диаметром более 45 миллиметров с органическим сердечником на вертикальных грузовых подъемах, навешиваемых с запасом прочности не менее 6,5-кратного, для отбойных канатов и канатов для подвески полков, кроме указанных в подпункте 1) настоящего пункта; 5) 24 процентов - для уравнивающих канатов.				
469.	Результаты проведенного инструментального контроля резинотросовых уравнивающих канатов для определения целостности тросов в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя				
	Наличие Журнала				

470.	осмотра подъемных канатов и их расхода с результатами осмотра и контроля канатов, которые заносятся в тот же день, а также записью всех без исключения случаев повреждения каната и их перепанцировки				
471.	Записи результатов осмотра канатов, которые в процессе эксплуатации подвергались экстренным нагрузкам, в книге осмотра канатов				
472.	Оснащение проходческих лебедок, предназначенны х для подвески полков, предохранитель н ы х щитов-оболочек, опалубок, трубопроводов, направляющих канатов, защитными средствами от перенатяжения канатов				
	Наличие резерва на каждую подъемную установку для спуска и подъема людей испытанного и годного для				

473.	навески запасного каната (для многоканатных подъемов - полный комплект головных канатов)				
474.	Снабжение клетей для спуска и подъема людей устройствами (парашютами), предназначенны ми для плавного торможения и остановки их в случае обрыва подъемных канатов. Наличие решения о продлении срока службы парашютных устройств принимаемого комиссией, возглавляемой главным механиком шахты, при условии положительных результатов дефектоскопии, и з н о с е шарнирных соединений, не превышающем допустимых величин, указанных в руководстве по эксплуатации парашюта, и удовлетворитель ных результатах испытаний парашютов. Этой же комиссией срок				

	службы парашютов, проработавших более 7 лет, продлевается на 1-3 года на основании экспертного заключения организации, аттестованной на право проведения работ в области промышленной безопасности				
475.	Замена сегментов футеровки новыми при изношенности их в глубину на один диаметр (без учета первоначального углубления) на сторону - на половину диаметра каната. Замена сегментов футеровки новыми, если остаточная высота в результате износа окажется равной 0,75 диаметра каната				
476.	Замена шкивов с литыми или штампованными ободами, не предусматривающими применение футеровки, новыми при износе толщины обода или реборды до 50 процентов их начальной толщины и во				

	всех случаях, когда обнажаются торцы спиц				
477.	Наличие на направляющие шкивы для навески проходческого оборудования (в том числе по полиспастной системе) паспорта изготовителя и клейма с обозначением шкива и номера изготовителя				
478.	Замена шкивов новыми при износе толщины обода или реборды более чем на 50 процентов их начальной толщины				
	Выдерживание суммарного зазора между направляющими башмаками скольжения подъемного сосуда (с противовеса) и проводниками при их установке на базовой отметке – (участке проводников от места разгрузки подъемного сосуда до места установки концевого выключателя на копре, предназначенно го для включения				

479.

предохранитель
ного тормоза
при подъеме
сосуда на 0,5
метров выше
уровня верхней
приемной
площадки
нормального
положения при
разгрузке)
размера колеи
для рельсовых
проводников -
10 миллиметров,
для деревянных
- 20
миллиметров, а
по глубине
ствола для
рельсовых
проводников -
 10 ± 8
миллиметров,
для деревянных
- 20 ± 10
миллиметров.
При применении
на подъемных
сосудах упругих
рабочих
направляющих
устройств
качения
обязательно
наличие
предохранитель
ных башмаков,
устанавливаемых
х
непосредственно
на несущей
конструкции
подъемного
сосуда и
конструктивно
не связанных с
рабочими
направляющими
устройствами
Суммарный
зазор между
контактными
поверхностями

	предохранительных башмаков скольжения и проводников при их установке на базовой отметке для рельсовых проводников - 20 миллиметров, для проводников прямоугольного сечения - 30 миллиметров Замена башмаков скольжения либо их сменные вкладыши при износе контактных поверхностей свыше 8 миллиметров на сторону				
480.	Суммарный износ проводников и башмаков на сторону при рельсовых проводниках – не более 10 миллиметров, при деревянных – не более 18 миллиметров				
	Глубина зева рабочих направляющих башмаков скольжения открытого типа при их установке для рельсовых проводников – 60 миллиметров, для деревянных – 80 миллиметров.				

481.

Глубина зева
предохранитель
ных башмаков
скольжения при
их установке для
проводников из
рельсов – 65
миллиметров,
для проводников
прямоугольного
сечения – 110
миллиметров
Внутренний
диаметр новых
вкладышей
рабочих
направляющих
устройств
скольжения для
канатных
проводников
при их
установке – на
10 миллиметров
больше
диаметра
проводникового
каната
Глубина канавки
роликов при
применении
направляющих
роликоопор не
менее $\frac{1}{3}$
диаметра
проводникового
каната
Д л я
предохранитель
н ы х
направляющих
устройств при
применении
канатных
проводников
разница в
диаметрах
нового
вкладыша и
проводникового
каната – 20
миллиметров, а
допустимый
и з н о с

	вкладышей направляющих - 15 миллиметров по диаметру				
482.	Замена рельсовых проводников при износе на сторону: 1) свыше 8 миллиметров; 2) деревянные - свыше 15 миллиметров; 3) коробчатые - свыше половины толщины стенки . Износ полки, соединяющей головку рельсовых проводников с подошвой, - не более чем на 25 процентов номинальной ее толщины				
483.	Замена канатных проводников при износе на 15 процентов номинального диаметра каната, но не более половины высот или диаметра наружных проволок. Недопущение износа втулок направляющих муфт более 15 миллиметров по диаметру				
	Наличие на прицепных устройствах приспособления, закрывающего зев крюка и				

484.	исключающего самопроизвольную отцепку. Замена прицепных устройств не реже одного раза в 2 года новыми, в наклонных или вертикальных выработках, по которым производится подъем и спуск людей и грузов. Наличие акта комиссии инструментальной проверки с применением методов неразрушающего контроля на возможность продления срока службы прицепных устройств и дужек проходческих бадей				
	Соблюдение при навеске не менее : 1) 13-кратного запаса прочности - для подвесных и прицепных устройств людских подъемных установок, для прицепных устройств и дужек проходческих бадей; 2) 10-кратного - для подвесных и прицепных устройств сосудов				

485.

вертикальных подъемов и наклонных подъемов с концевыми канатами, независимо от их назначения, монорельсовых и напочвенных дорог, прицепных устройств стволового проходческого оборудования (полков, опалубок и так далее) и уравнивающих канатов подъемных установок. Запасы прочности прицепных устройств для уравнивающих канатов определяются по отношению к их весу. Подвесные и прицепные устройства грузо-людских подъемных установок обеспечивают 15-кратный запас прочности по отношению к массе максимально спускаемого количества людей;

3) 6-кратного - для прицепных устройств проводниковых и отбойных канатов,

	сцепных устройств вагонеток.				
486.	Изготовление прицепных устройств проходческого оборудования в соответствии с проектной конструкторско й документацией				
487.	Изготовление прицепных устройств полков, опалубок, насосов, трубопроводов, проходческого оборудования с 10-кратным, а подвесных устройств направляющих канатов – с 6-кратным запасом прочности				
488.	Наличие на каждое прицепное устройство паспорта и маркировки с указанием номера изготовителя, д а т ы изготовления, испытания у изготовителя				
	Недопущение применения для навески проходческого оборудования прицепного устройства не заводского изготовления.				

489.	Недопущение изготовления цепей, применяемых в качестве предохранительных подвесок, кузнечной сваркой и ручной электросваркой.				
490.	Обеспечение каждым типом прицепного устройства прочности закрепленного в нем каната не менее 85 процентов прочности нового каната				
491.	Принятие подъемного каната противовеса того же диаметра, что и подъемный канат сосуда, в отношении контроля и испытания к канату противовеса предъявляются те же требования, что и к канату сосуда. Вес противовеса для установок, предназначенных исключительно для подъема и спуска людей, равен весу сосуда плюс половинный вес максимального числа людей, помещающихся				

	в сосуде, а для грузо-людских установок - равен весу клетки плюс половина в е с а максимального расчетного груза , который поднимается в данной клетки Оборудование для людских и грузо-людских подъемов устройствами, предназначенными для улавливания противовесов в случае обрыва канатов Отделение противовесов в наклонных выработках от клетевых отделений прочными перегородками				
492.	Подвешивание одноэтажных подвесных полков к канату не менее чем в четырех местах. Подвешивание двух- или многоэтажных полков и их крепления к подъемному канату таким образом, чтобы при подвеске без раскрепления и л и перемещения по стволу не нарушалась горизонтальная устойчивость и исключалась возможность				

	заклинивания полков				
493.	П р и совмещенной схеме проходки зазор между предохранитель ным полком и крепью ствола - не более 400 миллиметров. Установка при совмещенной схеме проходки на всех этажах полка по его периметру решетчатого защитного ограждения высотой не менее 1400 миллиметров. Нижняя часть ограждения –со сплошной металлической обшивкой высотой не менее 300 миллиметров Обшивание проемом для раструбов между этажами предохранитель ного полка – сетчатым защитным ограждением с размером ячеек не более 40×40 миллиметров. В нижней части раструба в местах примыкания сетчатого защитного ограждения к полку ограждение в виде сплошной металлической				

	обшивки высотой не менее 300 миллиметров				
494.	Изготовление проходческого полка со сплошным перекрытием для защиты работающих в забое от падающих предметов и раструбами высотой не менее 1600 миллиметров для пропуска бадей				
495.	Оборудование проходческих полков смотровыми щелями, позволяющими проходчику, назначенному лицу для пропуска бадей и грузов через раструбы, видеть положение в забое и оборудование, размещенное ниже полка				
496.	Подвешивание подвесных полков не менее чем в четырех точках с таким расчетом, чтобы исключалось их опрокидывание при обрыве одного из прицепных устройств. Подвешивание двух- и трехэтажных				

	полков на подвесных канатах так, чтобы при спуске и подъеме не нарушалась их устойчивость и исключалась вероятность заклинивания				
	Наличие при проходке ствола и возведении постоянной крепи прочного подвесного полка и раструба для прохождения бадей, приспособления для укрепления его в стволе во время работы. Высота бадейных раструбов – не менее 2000 миллиметров. Оборудование проходческих полков смотровыми щелями, позволяющими проходчику, ответственному за пропуск бадей и грузов через раструбы, видеть в забое положение оборудования, размещенного ниже полка. Соблюдение при одновременной проходке ствола и возведении постоянной крепи зазора между полком и возводимой				

497.

крепью ствола или опалубкой, считая от выступающих ребер кружал, не более 120 миллиметров и плотное перекрытие во время работы. Остановка направляющих рамок на 0,5 метров выше раструба подвесного полка

П р и совмещенной схеме проходки – зазор между полком и крепью ствола не более 400 миллиметров, на всех этажах полка по его периметру устанавливается решетчатое ограждение высотой не менее 1400 миллиметров. Нижняя часть ограждения имеет сплошную металлическую обшивку высотой не менее 300 миллиметров

Обшивание проемов для раструбов между этажами полка металлической сеткой с ячейками не более 40х40 миллиметров. В нижней части раструба в

	местах примыкания сетки к полку – обшивка в виде сплошного ограждения высотой не менее 300 миллиметров				
498.	Перекрытие зазора между крепью выработки и полком после установки его в рабочее положение фартуками				
499.	Вывешивание на полке схемы его загрузки, указание максимально допускаемого числа одновременно находящихся на полке людей и перечня материалов или оборудования с указанием их массы и количества				
500.	Изготовление проходческих люлек по проекту и наличие нескольких этажей с расстоянием между ними, равным расстоянию между ярусами расстрелов. Наличие на этажных площадках проходческих люлек ограждений				

	высотой не менее 1 метра со всех сторон				
501.	Выбор прицепного устройства проходческой люльки в зависимости от ее массы при полной загрузке				
502.	Оборудование люлек "лыжами" , предохраняющими ее от посадки на расстрелы и подход под них				
503.	Перемещение проходческой люльки по стволу с рабочими – при выполнении технологических операций на расстояние не более длины проводника. Недопущение использования люльки в качестве подъемного сосуда				
504.	Наличие ПОР на работы с помощью проходческой люльки в конкретных условиях ствола				
505.	Производство спуска и подъема грузов отвесов для выполнения маркшейдерских замеров, центровки проходческого оборудования, разметки				

	шпуров, остальных работ при отсутствии людей в опасной зоне				
506.	Навешивание опалубков и щитов – оболочек, если они не крепятся к подвесным полкам, не менее чем на 3 каната отдельных лебедок				
507.	Снабжение при проходке и углубке вертикальных стволов шахт каждого из них на случай аварии с подъемом или отключения электроэнергии аварийно – спасательной лестницей длиной, обеспечивающе й размещение на н е й одновременно всех рабочих наибольшей по численности смены				
508.	Наличие проектно-констр укторской документации на спасательную лестницу и фактическое ее соответствие				
	Навешивание спасательных лестниц на канат при помощи прицепных устройств,				

509.	рассчитанных на тринадцатикрат ный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке				
510.	Наличие паспортов изготовителей на спасательные лестницы и их прицепные устройства				
511.	Постоянное нахождение спасательной лестницы вблизи забоя ствола, при использовании механизированн ы х проходческих комплексов — над полком - кареткой				
512.	Оснащение лебедок подвесной лестницы комбинированн ым приводом (механическим и ручным) и оборудование тормозами				
513.	Недопущение использования спасательной лестницы и ее лебедки не по назначению				
514.	Оборудование выработок, служащих для спуска - подъема людей, аварийной и рабочей сигнализацией машинисту				

	подъема, доступной людям, находящимся в подъемном сосуде (клеть, бадья, вагонетка)				
515.	Оснащение при проходке и углубке стволов каждой подъемной установки не менее двумя независимыми сигнальными устройствами. Е с л и одновременно ведутся работы в забое и на подвесном полке, то сигнализация с полка и из забоя разделяются. Оборудование между подвесным полком и забоем двусторонней сигнализации				
516.	Оборудование стволов глубиной до 300 метров – доступной с крыши подъемного сосуда сигнализацией, обеспечивающе й подачу сигнала на верхнюю приемную площадку, используемую при ревизиях и осмотрах стволов.				

	При глубине стволов более 300 метров – оборудование двусторонней высокочастотной переговорной связью и сигнализацией между машинистом подъема и находящимися в клетке или на ее крыше людьми				
	Снабжение каждой подъемной установки устройством для подачи сигналов от стволового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, ремонтной сигнализацией, используемой для осмотра и ремонта ствола. Предусмотрение на людских и грузо-людских вертикальных и наклонных (с углом наклона выработки более 50 градусов) подъемных установках, кроме рабочей и ремонтной сигнализации, резервной сигнализации с обособленным питанием по отдельному кабелю. Оснащение установки при обслуживании нескольких горизонтов				

517.	устройством, показывающим с какого горизонта подан сигнал в данный момент, устройством, препятствующим поступлению рабочих сигналов из остальных пунктов. Предусмотрение схемой сигнализации возможности подачи сигнала "стоп" с любого горизонта непосредственно машинисту. Наличие на подъемной установке, используемой при проходке стволов, не менее двух независимых сигнальных устройств. Установка между машинистом подъемной машины и стволовым шахтной поверхности, между стволовым шахтной поверхности и стволовым — телефонной связи и переговорных устройств.				
	Обеспечение сигнального устройства каждой подъемной				

518.	машины отдельным проводком и питание от отдельного источника энергии (трансформатора, аккумуляторной батареи)				
519.	Установка на нулевой площадке или углубочном горизонте, на централизованн ом или групповых пультах управления, на полковых лебедках, устройства для приема звуковых и световых сигналов, тип которых определяется проектом.				
520.	Осуществление п р и совмещенном и последовательно м способах проходки ствола подачи сигналов д л я проходческих лебедок при помощи стволовой сигнализации подъемных установок. Применение при параллельном способе проходки стволов для проходческих лебедок				

	обособленной электрической сигнализации				
521.	Оборудование каждого ствола телефонной или громкоговорящей связью, обеспечивающей двухстороннюю связь поверхности (горизонта) с забоем и рабочим полком. При использовании породопогрузочных комплексов, находящихся непосредственно у забоя, телефонная (или громкоговорящая) – установка связи на полке				
522.	Обеспечение между рукоятчиком и центральным или групповым пультами управления проходческими лебедками двухсторонней громкоговорящей связи				
523.	Наличие таблицы сигналов спуско-подъемных операций с подвесным проходческим оборудованием – для каждого ствола с учетом особенностей его проходки или углубки, утвержденной				

	техническим руководителем шахты				
524.	Соответствие крепления труб к крепи или деталям армировки ствола конструктивным решениям, предусмотренным проектом (интервал между узлами крепления не более 8 метров)				
525.	Крепление труб к канатам при помощи хомутов . Соответствие размеров скоб хомутов диаметру труб и канатов, расстоянию между направляющими шкивами. Скобы соединяются болтами, количество которых определяется проектом. Установка на каждую трубу подвижного става — два хомута на расстоянии не более 500 миллиметров от места соединения. На якорную трубу, с которой начинается став, установка не менее 6 хомутов , причем одна скоба каждого				

	х о м у т а приваривается к трубе по всему периметру ее прилегания.				
526.	Соединение труб фланцевые, стыки между фланцами уплотнены				
527.	Т р у б ы вентиляционног о става – из жесткого материала. Д л я бетонопроводов – трубы из углеродистых и легированных сталей с толщиной стенок от 8 до 14 миллиметров, д л я трубопроводов водоотлива – стальные бесшовные горячекатаные. Д л я трубопроводов сжатого воздуха – стальных сварных труб и труб из облегченных материалов. Недопущение установки труб, имеющих пробои, трещины, повреждения				
528.	Нахождение выходного к о н ц а вентиляционног о става на расстоянии не более 15 метров от забоя и ниже полка. От полка				

	до забоя став выполняется из гибкой трубы				
529.	Установка в нижней части става бетонопровода или на опалубке средства, гасящего скорость движения бетонной смеси				
530.	Производство крепления кабелей к канатам – при помощи металлических зажимов, устанавливаемы х через каждые 6 метров. Определение конструкции зажимов в каждом конкретном случае – проектом оснащения ствола				
531.	Наличие технологическог о регламента на соединение кабелей и его фактическое исполнение				
532.	Назначение на шахтах лиц, обеспечивающи х организацию подъема и спуска людей, грузов, исправное состояние и осмотр канатов, подъемных машин, лебедок,				

	прицепных, предохранительных устройств				
533.	Наличие записей о результатах осмотров канатов под жимками и коушем в Книге, проводимых не реже одного раза в месяц. Наличие записей о результатах проверок шкивов (перед навеской новых канатов и в дальнейшем не реже одного раза в квартал) в Журнале осмотра подъемной установки.				
534.	Наличие акта проверки металлических и железобетонных копров, производимых один раз в год, деревянных и проходческих копров - 2 раза в год. Наличие записей о результатах инструментальной проверки вертикальности копра, правильности установки направляющих шкивов по отношению к оси ствола и оси подъема, вертикальности средней плоскости их желобов и				

	горизонтальность и осей вращения заносятся в Журнале осмотра подъемной установки . Наличие акта о продлении срока службы подвесных и прицепных устройств.				
535.	Наличие записей о результатах проверки правильности работы предохранительного тормоза и защитных устройств (не реже одного раза в 15 дней), всех остальных элементов подъемной установки (не реже одного раза в месяц) в Журнале осмотра подъемной установки				
536.	Наличие акта полной маркшейдерской проверки установки подъемной машины и износа проводников. Наличие протокола о проведении контрольных испытаний подъемной установки, проводимых после ее ревизии и наладки.				

	Наличие акта о проведенном осмотре и испытании каждой эксплуатационной и проходческой подъемной установке.				
537.	Наличие записей о результатах периодических осмотров оборудования сигнализации и связи в стволе в Журнале осмотра подвешного проходческого оборудования				
538.	Наличие записей о результатах осмотра прицепных устройств и всех узлов крепления канатов и мерах, принятых для устранения неисправностей, заносятся в Журнал осмотра подвешного проходческого оборудования				
539.	Наличие исполнительной схемы фактического расположения копровых шкивов				
540.	Наличие записей о результатах осмотров копровых направляющих шкивов в Журнале осмотра подъемной				

	установки, а полковых и остальных – в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
541.	Наличие записей о результатах осмотров спасательной лестницы и ее прицепных устройств в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
542.	Наличие записей о результатах осмотров люлек и их подвесных устройств в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
543.	Наличие записей о результатах осмотров лебедок отвесов, направляющих блоков, грузов, канатов и деталей крепления грузов канатам в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
	Наличие записей о результатах осмотров коммуникаций (трубопроводов, кабелей, канатов для навески, хомутов,				

544.	болтовых соединений, узлов навески труб к постоянной крепи и деталям армировки ствола) в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
545.	Наличие записей о результатах осмотров полков и всех их узлов навески в Журнале осмотра подвесного проходческого оборудования				
546.	Наличие записей о результатах осмотров проходческих полков и лебедок в Журнале осмотра ствола				
24. Подземные лифтовые установки					
547.	Наличие акта технической готовности лифта при положительных результатах испытаний				
548.	Наличие акта приемки лифта				
549.	Запись в паспорте лифта о разрешении ввода его в эксплуатацию				
	Устройство на горизонтах перед лифтами, предназначенными для перевозки				

550.	вагонов (платформ) на колесных скатах , задерживающих стопор. Выполнение при установке стопоров блокировок, исключающих возможность их открывания при отсутствии кабины на горизонте				
551.	Выполнение электроснабжения пассажирских , грузовых лифтовых установок двумя кабельными линиями, одна из которых находится в резерве, от разных секций центральной подземной или участковой подстанции. Установка в машинном отделении лифтовой установки непосредственно у входа отключающего аппарата для снятия напряжения со всей установки				
552.	Кабина лифта – из огнестойких материалов. Оборудование в крыше кабины лаза и лестницы для возможности				

	выхода людей при застревании кабины в стволе				
553.	Оснащение на всех горизонтах ствола лифтового подъемника металлическим ограждением на всю высоту выработки. Ограждение из металлической проволоочной сетки с ячейкой не более 20х20 миллиметров и диаметром проволоки не менее 1,2 миллиметров или стальным листом толщиной не менее 1,2 миллиметров				
554.	Оборудование вертикальных и наклонных ходков к горизонту, машинного отделения лестничным отделением и монтажным проемом для подъема оборудования. Высота камеры машинного помещения – не менее 2200 миллиметров, проходы для монтажа и обслуживания оборудования – не менее 0,8 метров, со стороны стенок камер				

	монтажные проходы – не менее 0,5 метров .				
555.	Наличие Журнала осмотра лифтовой установки с записями о результатах профилировки стенок ствола, направляющих проводников и канатоведущих шкивов. Наличие акта о проведенном техническом осмотре и испытании лифтовой установки				
556.	Оборудование лифтовой установки ловителем, предназначенным для плавной остановки кабины (клет) лифта, при скорости движения кабины вниз превышающей номинальную скорость более чем на 15 процентов				
Подраздел 20. Обеспечение промышленной безопасности на электроустановках					
557.	На каждом пусковом аппарате наносится четкая надпись, указывающая включаемую им установку или участок, величину установки тока				

	срабатывания р е л е максимального тока или номинального тока плавкого предохранителя				
558.	Обеспечение центральных подземных подстанций, людских и грузо-людских шахтных подъемных установок, вентиляторов главного проветривания, сетевых и питательных насосов котельных питанием двумя кабельными линиями от разных секций одной из поверхностных подстанций, а главных водоотливных установок - от центральных подземных подстанций				
25. Электрические проводки					
559.	Применение для передачи и распределения электрической энергии в подземных выработках кабелей с оболочками или защитными покровами, не распространяю щими горение				
	Недопущение прокладки силовых кабелей				

560.	по наклонным стволам и уклонам, подающим свежий воздух, оборудованным рельсовым транспортом, по вертикальным стволам с деревянной крепью				
561.	Недопущение применения кабелей с алюминиевыми жилами или в алюминиевой оболочке в шахтах, опасных по газу или пыли				
562.	Выполнение прокладки кабелей в горизонтальных выработках и выработках с углом наклона до 45 градусов – по кабельным конструкциям и расположение на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом исключается возможность срыва кабеля с конструкции				
	Выполнение защиты кабеля от механических повреждений прочными ограждениями из негорючих материалов на отдельных участках				

563.	выработок, при необходимости прокладки кабеля по почве. Осуществление прокладки кабеля через перемычки вентиляционных и противопожарных дверей, вводы кабелей в электромашиные камеры и подстанции и выводы их – с помощью труб (металлических, бетонных и тому подобные), с уплотнением отверстий труб с кабелями в них глиной. Недопущение прокладки двух и более кабелей в одной трубе				
564.	Осуществление прокладки кабелей связи и сигнализации, голых проводов в шахтах – на стороне выработки, свободной от силовых кабелей, в случае невыполнения этого требования, - на расстоянии не менее 0,2 метров от силовых кабелей. Голые провода прокладываются на изоляторах				
	Производство подвески кабелей в				

565.	выработках с углом наклона более 45 градусов с помощью приспособлений, разгружающих кабель от действия собственного веса. Расстояние между местами закрепления кабеля в наклонных выработках – не более 5 метров, а в вертикальных выработках - 7 метров. Расстояние между кабелями не менее 5 сантиметров. Исключение конструкцией приспособления для закрепления кабеля опасности повреждения кабеля и его брони				
566.	Прочное закрепление кабеля на стальном тросе при прокладке его по скважине. Закрепление скважины, пробуренной по неустойчивым породам, обсадными трубами				
	Прикрепление кабеля при монтаже его с ленточной броней до постоянного закрепления к				

567.	стальному тросу во избежание растягивания кабеля под действием собственного веса				
568.	Недопущение держания гибких кабелей п о д напряжением в виде "бухт" и " восьмерок", за исключением, когда условиями ведения горных работ и конструкцией машины предусматривае тся запас гибкого кабеля п о д напряжением на барабане или тележке. Недопущение совместной прокладки кабелей и вентиляционных резиновых труб. Прокладка последних – на противоположно й стороне выработки.				
569.	Отключение гибкого кабеля после окончания работы передвижных механизмов на ближайшем распределительн ом пункте				
	Соединение кабелей с машинами и аппаратами только посредством				

570.	арматур (муфт). Наличие заглушек на неиспользованны х кабельных вводах				
571.	Недопущение присоединения жил кабелей к зажимам трансформаторо в , электродвигател ей и аппаратов без применения наконечников, специальных корончатых (крыльчатых) шайб или равноценных приспособлений , предотвращающ их расчленение проволочек жил кабелей				
572.	Применение для осветительных, сигнальных и контрольных проводок распределительн ых ящиков, соединительных и тройниковых муфт				
26. Электрические машины и аппараты					
573.	Допущенное напряжение для питания ручных электрических машин и инструментов (сверл, отбойных молотков, паяльников, электропил) – не выше 220 Вольт				
	Допущенное напряжение для питания стационарных				

574.	приемников электрической энергии, передвижных подстанций, при проходке стволов – не выше 6000 Вольт. Допущенное напряжение для стационарных подземных подстанций – до 10000 Вольт . Допущенное напряжение для питания передвижных приемников электрической энергии (кроме передвижных подстанций) – не выше 1140 Вольт.				
575.	Допущенное напряжение для питания цепей управления: для стационарных механизмов – до 60 Вольт, если конструкцией аппаратов предусмотрено указанное напряжение, для передвижных механизмов при кабельной проводке – не выше 42 Вольт				
576.	Недопущение применения в подземных выработках при напряжении до 1140 Вольт коммутационных и пусковых аппаратов, содержащих				

	масло или горючую жидкость				
27. Камеры для электрических машин и подстанций					
577.	Установка во всех камерах, где установлено электрооборудо вание, помимо сплошных пожарных дверей, решетчатых дверей с запорным устройством				
578.	Наличие в камерах подстанций длиной более 10 метров двух выходов, расположенных в наиболее удаленных друг от друга частях камеры				
579.	Недопущение устройства специальных маслосборных ям в подземных камерах, оборудованных аппаратами и трансформатора м и , содержащими масло. Устройство перед выходом из камеры пологого вала на высоту не менее 1 0 0 миллиметров над уровнем пола камеры				
28. Защита кабелей, электродвигателей и трансформаторов					
	Осуществление в подземных с е т я х				

580.	напряжением выше 1140 Вольт защиты линий, трансформаторов и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю				
	Выполнение при напряжении до 1140 Вольт защиты: 1) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическим и выключателями с максимальной токовой защитой; 2) электродвигателей и питающих их кабелей: от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 секунд; от токов перегрузки или от перегрева; нулевая; 3) от включения напряжения при сниженном сопротивлении				

581.	изоляции относительно земли; 4) электрической сети от опасных токов утечки на землю - автоматическим и выключателями в комплексе с одним аппаратом защиты на всю электрически связанную сеть (подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов); при срабатывании аппарата защиты токов утечки отключается вся сеть, подключенная к указанным трансформаторам, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 метров, соединяющего трансформаторы с общесетевым автоматическим выключателем.				
582.	Недопущение применения предохранителей без патронов и некалиброванных плавких вставок				
29. Управление машинами и механизмами					
	Осуществление в подземных				

583.	с е т я х напряжением выше 1140 Вольт защиты линий, трансформаторо в и электродвигател ей от токов короткого замыкания и утечек ((замыканий) на землю				
	Выполнение при напряжении до 1140 Вольт защиты: 1) трансформаторо в и каждого отходящего от н и х присоединения от токов короткого замыкания - автоматическим и выключателями с максимальной токовой защитой; 2) электродвигател ей и питающих их кабелей: от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 секунд; от токов перегрузки или от перегрева; нулевая; 3) от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции				

584.	относительно земли; 4) электрической сети от опасных токов утечки на землю - автоматическим и выключателями в комплексе с одним аппаратом защиты на всю электрически связанную сеть (подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов); при срабатывании аппарата защиты токов утечки отключается вся сеть, подключенная к указанным трансформаторам, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 метров, соединяющего трансформаторы с общесетевым автоматическим выключателем.				
585.	Недопущение применения предохранителей без патронов и некалиброванных плавких вставок				
30. Освещение лампами, питаемыми от электрической сети					
	Освещение на промплощадке шахты всех мест				

586.	работы, приемных площадок у ствола, лестниц, проходов для людей, помещений электромеханических установок, автотранспортных, железнодорожных путей				
587.	Предусмотрение в зданиях подъемной машины, главной вентиляционной установки, компрессорной, надшахтных зданиях стволов, котельных, в административно-бытовых помещениях аварийного освещения от независимого источника питания				
588.	Применение в шахтах светильников в рудничном исполнении				
589.	Применение для питания подземных осветительных установок линейного напряжения не выше 220 Вольт				
590.	Недопущение применения для питания светильников в подземных выработках				

	трансформаторов в нерудничном исполнении				
591.	Недопущение спуска людей в шахту без аккумуляторного светильника, их передвижения по выработкам, производство работ без включенного индивидуального светильника				
592.	Обеспечение количества исправных светильников на каждой шахте – на 10 процентов больше списочного числа лиц, занятых на подземных работах. Снабжение всех шахтных светильников номерами и закрепление их за каждым работником. Обеспечение продолжительности нормального непрерывного горения аккумуляторных светильников, выдаваемых рабочим, – не менее 10 часов. Наличие актов ежемесячных контрольных проверок состояния светильников и зарядных станций.				

593.	Наличие при каждой шахте или группе мелких шахт ламповых, размещаемых в помещении из негорючих материалов, которые внутри административно-бытовых комбинатов отделяются от остальной части здания стенами из негорючих материалов и устраиваются проемами с металлическими дверями, а также имеющие приточно-вытяжную вентиляцию как общую, так и местную				
594.	Предусмотрение в ламповых место для хранения, проверки и выдачи самоспасателей, а на силикозоопасных шахтах - для респираторов				
31. Телефонная связь и сигнализация					
	Установка телефонных аппаратов на всех эксплуатационных и подготовительных участках и горизонтах, основных пунктах откатки и транспортирования грузов, во				

595.	в с е х электромашинн ых камерах, центральных подстанциях, пунктах посадки людей в транспортные средства, у ствола, на складе взрывчатых материалов, в медпункте, а п р и оборудовании диспетчерской телефонной связью - в соответствии с проектом диспетчеризаци и шахты, в местах, предусмотренны х ПЛА. Установка в насосных камерах главного водоотлива, медпункте и центральных подземных подстанциях, зданиях вентиляторов телефонов, имеющих непосредственн ую связь с общешахтной телефонной станцией на поверхности.				
	Оборудование соединительных телефонных линий и линий транзитных абонентов со стороны общешахтного коммутатора и				

596.	пульт диспетчера максимальной токовой защитой. Все подземные телефонные линии в шахтах двухпроводные				
597.	Осуществление питания цепей подземной громкоговоряще й связи и предупредитель н о й сигнализации источником напряжения не выше 60 Вольт				
32. Заземление					
598.	Обеспечение заземления металлических частей электротехничес ких устройств и оборудования, нормально не находящихся п о д напряжением, но которые окажутся под напряжением в случае повреждения изоляции, (трубопроводы, сигнальные тросы, металлические скреперные полки) расположенных в выработках, где имеются электрические установки и проводки				
	Устройство в подземных выработках				

599.	шахт общей сети заземления, к которой присоединяются все подлежащие заземлению объекты, главные и местные заземлители				
600.	При наличии в шахте нескольких горизонтов соединение заземляющего устройства каждого горизонта с заземлителем в зумпфе и водосборнике				
601.	Сооружение для устройства главных заземлений в шахтах искусственных заземлителей в зумпфах и водосборниках. Сооружение для устройства местных заземлений искусственных заземлителей в штрековых водоотводных канавках, местах, пригодных для этой цели				
602.	Устройство в шахте не менее двух главных заземлителей (в зумпфе и водосборнике), резервирующих друг друга во время ремонта, чистки одного из них				

603.	Недопущение последовательного включения в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей установки				
604.	Наличие Журнала осмотра и измерения заземления с занесенными результатами осмотра всей заземляющей сети шахты и измерений их сопротивлений (не реже одного раза в 3 месяца)				
Подраздел 21. Предупреждение и тушение рудничных пожаров					
605.	Обязательное наличие в проектах всех шахт (новых, реконструируемых, действующих) раздела "Противопожарная защита"				
606.	Оборудование башенных копров шахтных подъемных установок с наружной стороны металлическими лестницами, обеспечивающими безопасный выход людей с каждой отметки копра на шахтную поверхность				
	Сооружение копров и надшахтных				

607.

зданий при
стволах,
штольнях,
шурфах,
копровой части
слепых стволов
с камерой
подъемной
машины, через
которые
поступает
свежий воздух,
из несгораемого
материала.

Закрепление
несгораемыми
материалами:

- 1) устьев всех
вертикальных и
наклонных
стволов, штолен,
шурфов на
протяжении не
менее 10 метров
от поверхности;
- 2) сопряжений
вертикальных и
наклонных
стволов, штолен
и шурфов, с
выработками
горизонтов и
околоствольных
дворов на
протяжении не
менее 10 м в
каждую сторону
от прилегающей
стенки
пересекаемых
горизонтальных
и наклонных
выработок и по
стволу шахты -
на высоту
околоствольной
части двора;
- 3) устьев
капитальных
уклонов, ходков
и сопряжения
уклонов с
откаточными и
вентиляционны

	ми штреками на протяжении не менее 10 метров в каждую сторону от прилегающей стенки пересекаемых выработок.				
608.	Оснащение устьев стволов шахт и шурфов, подающих свежий воздух, металлическими лядами, а устьев штолен - металлическими дверьми, которые легко и плотно закрывают сечение выработки и содержатся в исправном состоянии. Осуществление управления металлическими лядами с двух мест : непосредственно из копра и снаружи надшахтного здания				
	Исполнение всех помещений и вентиляционных каналов главных вентиляторных установок и вспомогательных вентиляторных установок, работающих на нагнетание, всех калориферных каналов и их сопряжений с выработками на протяжении 10				

609.	метров из негорючего материала. В вентиляционных каналах устанавливается два металлических клапана (заслонки) с самостоятельными приводами, препятствующие при их закрывании доступу наружного воздуха в шахту. Оборудование подъемных стволов шахт, предназначенных для подачи свежего воздуха, вентиляционных каналов, устье которого выходит в отдельное здание из негорючего материала с решетками на окнах и металлическими дверями, легко открывающимися изнутри				
	Соблюдение количества хранимого топлива в подземных складах шахты – не более шестисуточного и смазочных материалов - двухнедельного запасов. В период строительства шахты (или вскрытия нового				

610.	горизонта на действующей шахте) до оборудования склада горюче-смазочных материалов – горючие жидкости в выработки (на горизонт) в количестве, не превышающем одноразовой заправки работающих машин. При этом горючие жидкости сразу используются для заправки				
611.	Расстояние от склада горюче-смазочных материалов и гаража до ствола шахты, окоlostвольных выработок, камер (электроподстанции, склады взрывчатых материалов), до вентиляционных дверей, разрушение которых прекращает приток свежего воздуха в шахту или в значительный ее участок, не менее 100 метров. Пункты обслуживания дизельных машин от указанных выработок и устройств на расстоянии не менее 50 метров				

612.	Выполнение крепления кровли и стен гаражей, складов горюче-смазочных материалов, пунктов мойки деталей, подходов к ним на протяжении 25 метров из негорючих материалов				
613.	Комплектация пунктов обслуживания машин средствами пожаротушения, материалами и инвентарем в следующем количестве: пять углекислотных (порошковых) огнетушителей; 0,4 кубических метров песка; две лопаты; два ведра и лом; брезент размером 2х2 метров, пропитанный негорючим составом; противопожарная водяная магистраль с противопожарной гайкой и пожарным шлангом длиной 20 метров с брандспойтом. Нахождение средств пожаротушения на расстоянии 10-15 метров от входа в пункт обслуживания машин со				

	стороны свежей струи в нише. Установка в складах горюче-смазочных материалов автоматического оборудования для тушения пожаров, автоматической сигнализации оповещения о возникновении пожара с подачей сигнала в места, определенные ПЛА				
614.	Наличие на складах горюче-смазочных материалов и гаражах двух выходов в прилегающие выработки, каждый из которых оборудован противопожарным поясом с двумя металлическими дверями				
615.	Предусмотрение на складах горюче-смазочных материалов и пунктах мойки деталей горючими жидкостями заглубления почвы или устройство вала, исключающих возможность растекания горючих жидкостей за их пределы				

616.	Оборудование складов горюче-смазочных материалов и гаражей телефонной связью, установленной вне камеры, в которой находятся резервуары с горючими жидкостями, но не далее 20 метров от склада				
617.	Недопущение расположения в складе горюче-смазочных материалов и на расстоянии 5 метров от них в подводящих выработках электротехнических устройств (кабели, троллеи), а также исключением осветительной и телефонной линий, кабеля (бронированного или с бензостойкой изоляцией), подводящего электроэнергию к насосу, служащему для перекачки горючих жидкостей в складе				
	Освещение складов горюче-смазочных материалов и подходов к ним на расстоянии 20 метров электрическое в о				

618.	взрывобезопасном исполнении. Расположение выключателей и предохранительных щитков вне камеры для хранения горючих жидкостей и не ближе 10 метров от нее (на входящей в камеру струе воздуха)				
619.	Наличие заземления резервуаров, трубопроводов и аппаратуры в камерах с горючими жидкостями				
620.	Недопущение производства взрывных работ на расстоянии менее 30 метров от склада горюче-смазочных материалов. При расстоянии менее 100 метров максимальный вес одновременно взрываемых зарядов не более 20 килограмм				
621.	Организация складов для хранения противопожарных материалов, оборудования и приспособлений на промплощадках шахт, расположенных на расстоянии не более 100				

	метров от надшахтных зданий, штолен и устьев автотранспортных уклонов и связанных с последними рельсовыми путями или автодорогами				
622.	Пополнение материалов, израсходованных с противопожарных складов при ликвидации пожаров и аварий, в течение суток				
623.	Обеспечение состояния закрытого за замок и опломбированного противопожарного склада				
624.	Устройство на поверхности шахт, не имеющих внешнего пожарного водопровода, утепленных противопожарных водоемов и наполнение их водой, емкость которых определяется разделом проекта "Противопожарная защита". Установка около водоема насосов (рабочего и резервного), производительность и напор				

	которых определяются разделом проекта "Противопожарная защита", размещенных в обогреваемом в зимнее время здании				
625.	Установка в выработках с входящей струей у устьев штолен и на всех горизонтах вблизи окоlostвольных дворов двойных, легко закрывающихся по ходу воздушной струи дверей из негорючего материала, места установки которых определены проектом, расстояние между дверями не более 10 метров				
626.	Ознакомление всех рабочих на шахтах, разрабатывающих месторождения со склонными к самовозгоранию рудами или вмещающими породами, с методами распознавания самовозгорания руд и вмещающих пород, с основными приемами борьбы с				

	пожарами от самовозгорания и с методами самоспасения при пожаре				
33. Противопожарная защита промплощадки шахты и шахтных стволов					
627.	Использование в качестве резерва пожарного запаса воды для подземного пожаротушения водосборников водоотливных установок горизонтов, которые имеют постоянный контролируемый запас воды в количестве, определяемом техническим руководителем шахты				
628.	Установка в надшахтном здании не менее трех пожарных кранов диаметром 70 миллиметров для противопожарной защиты стволов				
629.	Устройство в устьях всех вертикальных и наклонных стволов и шурфов кольцевого трубопровода с оросителями				
630.	Оборудование шахтных копров сухотрубным трубопроводом, предназначенным для подачи воды во время пожара к				

	оросителям с целью орошения шкивов и подшивной площадки				
631.	Оборудование пожароопасных помещений башенных копров (маслостанции, трансформаторные подстанции, распределительные устройства при наличии оборудования с масляным заполнением) установками автоматического пожаротушения				
34. Подземный пожарно-оросительный трубопровод					
632.	Предусмотрение в подземных выработках для борьбы с пожарами и пылью объединенных пожарно-оросительных трубопроводов, сеть которых постоянно содержится под напором воды				
	Предусмотрение в проектах противопожарной защиты шахт использования в качестве резерва для пожаротушения всех действующих водоотливных магистралей, воздухопроводов и пульпопроводов, при котором				

633.	предусматривается устройство постоянных мест переключения. Наличие решения технического руководителя шахты, согласованного с ПАСС, о ненужности противопожарного трубопровода при отсутствии в выработках самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания, электрических кабелей, деревянной крепи, на шахтах, не опасных по газу или пыли и по самовозгоранию руд				
634.	Соблюдение диаметра магистральных линий независимо от расчета на пропускную способность не менее 100 миллиметров, а участковых - не менее 50 миллиметров				
	Соблюдение отставания концов участковых пожарно-оросительных трубопроводов от забоев подготовительных выработок не				

635.	более чем на 50 метров и оборудование пожарным краном, у которого располагается ящик с двумя пожарными рукавами и пожарным стволом				
	Оборудование пожарно-оросительных трубопроводов однотипными пожарными кранами, которые пронумеровываются и размещаются: 1) в выработках с ленточными конвейерами - через каждые 50 метров; при этом дополнительно по обе стороны приводной головки конвейера на расстоянии 10 метров от нее устанавливается два пожарных крана. Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики, в которых хранятся ствол со spryskom диаметром 19 миллиметров и рукав диаметром 66 миллиметров длиной 20 метров, снабженный с				

636.

обоих концов соединительным и головками;
2) у всех камер на расстоянии 10 метров со стороны поступающей струи воздуха. Рядом с пожарным краном устанавливается ящик с одним рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом;
3) у каждого ходка в склад взрывчатых материалов на расстоянии 10 метров. Рядом с пожарным краном устанавливается ящик с одним рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом;
4) у пересечений и ответвлений подземных выработок;
5) в горизонтальных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, в наклонных стволах и штольях - через 200 метров (установка пожарных кранов на подающих трубопроводах в вертикальных стволах не допускается);

	6) в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений - через каждые 100 метров; 7) в окоlostвольных дворах, где нет камер - через каждые 100 метров; 8) с каждой стороны ствола у сопряжения его с окоlostвольным двором. Рядом с пожарным краном устанавливается ящик с одним пожарным рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом; 9) в тупиковых выработках длиной более 50 метров - через каждые 50 метров. В устье и забое у пожарного крана устанавливается ящик с двумя рукавами длиной 20 метров и пожарным стволом				
637.	Оборудование пожарно-оросительных трубопроводов распределительными и регулирующими устройствами, которые последовательно				

	пронумеровываются и наносятся на схему водопроводов с указанием порядка их применения				
638.	Предохранение всех пожарных трубопроводов на поверхности от замерзания				
639.	Окрашивание всего шахтного пожарно-оросительного трубопровода в опознавательный красный цвет				
35. Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения. Пожарные двери					
640.	Расположение установок автоматического пожаротушения для камер, в которых отсутствует постоянный обслуживающий персонал, непосредственно у защищаемого оборудования, огнетушители, песок - снаружи камеры со стороны поступления свежей струи воздуха не далее 10 метров от входа в камеру. Для камер с постоянным дежурством - у рабочего места дежурного персонала. В выработках с отрицательной				

	температурой – порошковые огнетушители				
641.	Установка для локализации пожара в горных выработках пожарных дверей (ляд), изготовленных из негорючих материалов. По обе стороны от них на длине не менее 5 метров сооружение зон из негорючей крепи				
642.	Предусмотрение для закрывания (открывания) пожарных дверей (ляд), установленных в выработках с углом наклона более 35 градусов, в выработках со значительной депрессией приспособления (окна, рычаги, лебедки)				
	Снабжение устьев вертикальных стволов и шурфов, по которым подается свежий воздух, вентиляционных и калориферных каналов пожарными лядами, а устьев наклонных стволов и штолен - пожарными дверями.				

643.	Выполнение пожарных дверей в наклонных выработках, оборудованных конвейерами, с фигурными вырезами для закрывания створок без местного демонтажа конвейера. Для герметизации не перекрытой дверью части сечения выработки у двери в специальной нише хранение необходимого запаса материала (глина и песок)				
644.	Установка сдвоенных, закрывающихся по направлению движения свежей вентиляционной струи пожарных дверей на всех горизонтах вблизи околоствольных дворов и у устьев штолен, подающих свежий воздух. Расстояние между дверями не более 10 метров				
	Все подземные камеры имеют пожарные двери с запорным устройством на каждом выходе и металлические ляды в				

645.	вентиляционных окнах. Пожарные двери устанавливаются на расстоянии не более 3 метров от сопряжения ходка камеры с прилегающей выработкой или оснащают автоматическим и устройствами для аварийного закрывания. Двери открываются наружу и в открытом положении не мешают движению по выработке. В камерах приводов конвейеров, лебедок, опрокидывателей и толкателей, а также в камерах, в которых отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы (камеры ожидания, диспетчерские пункты), пожарные двери не устанавливаются				
646.	Оборудование установками автоматического пожаротушения камер приводов конвейерных линий, где хранятся и				

	используются смазочные материалы				
Подраздел 22. Обеспечение промышленной безопасности при предупреждении опасности прорывов воды и газа					
647.	Определение на шахтах, имеющих затопленные выработки, выработки, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов, границ опасных зон по прорывам воды и газов				
648.	Наличие проектов установления границ опасных зон				
649.	Ведение разработки водоносных и обводненных месторождений (плывуны, водоносные карсты) согласно проекту				
36. Водоотлив					
650.	Устройство пола насосных камер выше уровня откаточных путей не менее чем на 0,5 метров				
651.	Устройство главных и участковых водоотливных установок – водосборники, состоящие из двух выработок и более				

652.	Емкость водосборников главного водоотлива – не менее чем на 4-часовой нормальный приток, а участков - на 2-часовой приток. Водосборники водоотливных установок дренажных шахт – на 2-часовой приток				
653.	Соединение насосной камеры главного водоотлива со стволом шахты ходком, который выводится в ствол на высоте не ниже 7 метров от уровня пола насосной камеры, и с околоствольным двором - ходком, который герметически закрывается				
654.	Систематическое очищение водосборников, загрязнение которых более чем на 30 процентов его объема не допускается				
	Оборудование главных водоотливных установок шахты с притоком воды более 50 кубических метров в час не				

655.	менее чем тремя насосными агрегатами. Ч и с л о резервных и ремонтных насосных агрегатов для шахт с притоком в о д ы , превышающим производительность одного насосного агрегата: 1) при 4 насосных агрегатах – 2 (в работе), 1 (в резерве), 1 (в ремонте); 2) при 5 насосных агрегатах – 3 (в работе), 1 (в резерве), 1 (в ремонте); 3) при 7 насосных агрегатах – 4 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 4) при 8 насосных агрегатах – 5 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 5) при 9 насосных агрегатах – 6 (в работе), 2 (в резерве), 1 (в ремонте); 6) при 11 насосных агрегатах – 7 (в работе), 3 (в резерве), 1 (в ремонте)				
	Обеспечение производительн				

656.	остью рабочих насосов водоотливных установок откачку нормального суточного притока не более чем за 20 часов. При проходке стволов количество насосов и их производительность определяются проектом				
657.	Оборудование главной водоотливной установки не менее чем двумя водоотливными трубопроводами, из которых один является резервным				
658.	Оборудование главных водоотливных установок аварийной сигнализацией уровня воды с выводом сигнала в пункт постоянного нахождения дежурного персонала. Обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала при эксплуатации неавтоматизированных главных водоотливных установок				
	Предусмотрение в камере				

659.	главного водоотлива рабочего и аварийного освещения, средств противопожарной защиты и вывешивание: с х е м ы трубопроводов с обозначением вентилей и задвижек, схемы электроснабжения				
660.	Окольцовывание нагнетательных трубопроводов в насосной камере и снабжение их задвижками, позволяющими переключать насосные агрегаты на любой из трубопроводов				
661.	Наличие Журнала осмотра водоотливных установок с занесенными результатами осмотра главных водоотливных установок				
662.	Недопущение ведения горных работ ниже депрессионной воронки. В отдельных случаях работы допускается производить по проектам с предусмотренными в них мерами безопасности.				
	Отвод вод из забоев				

663.	выработок по канавам, желобам или трубам в водосборники вспомогательных насосных установок				
664.	Полное прекращение движения подъемных сосудов по стволу при чистке зумпфа ствола шахты и ли производстве в нем работ и защита работающих в зумпфе от возможного падения предметов сверху. Недопущение затопления подошвы выработок				
Подраздел 23. Обеспечение промышленной безопасности при ведении маркшейдерских работ в подземных горных выработках					
665.	Наличие Журнала учета наблюдений за сдвигами дневной поверхности, деформациями зданий и подземных сооружений с занесенными результатами проведения и записи инструментальных наблюдений				
	Наличие Журнала предписаний маркшейдерской и геологической				

666.	служб у организаций, ведущей работу п о строительству ствола, с занесенными результатами выявленных отклонений от проекта, наличия опасных зон, предупреждения .				
667.	Наличие проекта производства геодезических и маркшейдерских работ				
668.	Недопущение закладывания на з е м н о й поверхности пунктов опорной геодезической сети в пределах опасных зон и в м е с т а х интенсивного движения транспорта, м е с т а х выполнения погрузочно-разг рузочных работ, складирования материалов, конструкций, в з о н е высоковольтных л и н и й электропередачи				
669.	Обеспечение при проверке подъемного комплекса шахтных стволов устойчивой телефонной или радиосвязи				

	между машинистом подъемной машины и исполнителями съемки				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 должность _____ подпись _____

 _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Руководитель субъекта контроля и надзора _____

 _____ должность _____ подпись _____

 _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 16
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 10 ноября 2018 года № 64
 Приложение 16
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2015 года № 1206 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
 промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
 ведущих горные работы открытым способом**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
 посещением субъекта
 (объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Ведение открытых горных работ в соответствии с проектной документацией				
2.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов				
3.	Прохождение посторонними лицами, не состоящими в штате объекта, при его посещении инструктажа по мерам безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты				

4.	Недопущение нахождения персонала, производства работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасении людей				
5.	Ограждение и перекрывание провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок				
6.	Обеспечение передвижения людей по территории по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта				
	Недопущение передвижения машин и механизмов, перевозки оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи любого напряжения, если их				

7.	габариты имеют высоту от отметки дороги или трассы более 4,5 метров П р и превышении указанных габаритов независимо от расстояния от нижнего провода электролинии до транспортируем о г о оборудования необходимо наличие письменного разрешения организации владельца данной электролинии, осуществление перевозки с соблюдением указанных в разрешении мер безопасности				
	Осуществление совместных мероприятий по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах, п р и одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, при проведении и эксплуатации подземных дренажных выработок, включая:				

8.	1) согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ; 2) применение нагнетательной с х е м ы проветривания подземных выработок; 3) проверку представителям и аварийно-спасательных служб состояния атмосферы в подземных выработках после массовых взрывов на открытых горных работах; 4) предотвращение прорывов воды в подземные горные выработки из открытых горных работ; 5) обеспечение контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва				
9.	Ведение горных работ по согласованным между собой проектам ведения открытых и подземных горных работ, п р и комбинированно м способе				

	разработки месторождения				
10.	Обеспечение п р и комбинированно й разработке месторождения: 1) изучения особенностей сдвижения и деформации пород и земной поверхности, прогнозировани я области влияния горных выработок; 2) определения размеров предохранитель ного целика (естественного и л и искусственного) ме ж д у открытыми и подземными горными работами; 3) определения толщины потолочины над отдельными участками (камерами) выработанного пространства; 4) расчета параметров опорных целиков; 5) определения допустимой площади обнажения кровли очистного пространства; 6) расчета прочности закладки, при отработке запасов в борту				

	карьера для обеспечения его устойчивости; 7) обеспечения полноты заполнения выработанного пространства				
11.	Расположение при комбинированной разработке месторождения фронта ведения горных работ навстречу фронту развития подземных очистных работ				
12.	Определение организациями, ведущими комбинированную разработку месторождения открытым и подземным способами, совместно с аварийно-спасательной службой участков горных работ в границах опасных зон, в которых возможно проникновение газов, прорыв воды, деформация горного массива и разработка мероприятия по обеспечению безопасности работ на указанных участках				
	Ведение маркшейдерских инструментальных наблюдений за состоянием				

13.	бортов и почвы карьера при работах в зонах возможных обвалов или провалов, вследствие наличия подземных выработок или карстов. Прекращение работ при обнаружении признаков сдвижения пород				
14.	При одновременном ведении горных работ в карьере и подземном руднике в одной вертикальной плоскости необходимо оставление предохранительного целика, обеспечивающего устойчивость массива и бортов карьера				
15.	Вывод людей из подземных выработок перед производством массового взрыва в карьере				
16.	Осуществление отработки предохранительного целика между открытыми и подземными горными работами, в соответствии с проектом, при выполнении мер, исключающих обрушение				

	целика и бортов карьера, обеспечивающи х безопасность работ				
17.	Указание старых , затопленных выработок и поверхностных водоемов на планах горных работ				
18.	Эксплуатирован ие оборудования , инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя				
19.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-изм ерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте				
20.	Наличие пломб или клейма на контрольно-изм ерительных приборах, установленных на оборудовании				
21.	Наличие Журнала осмотра за состоянием оборудования с занесенными результатами осмотра				
	Убеждение перед пуском механизмов, включением аппаратуры,				

22.	приборов в их исправности, отсутствии людей в опасной зоне, и дача предупредительного сигнала				
23.	Выключение при осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы, принятие мер, препятствующих их ошибочному или самопроизвольному включению				
24.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту				
25.	Недопущение во время работы механизмов выполнения, находясь на работающих механизмах, каких-либо работ				
	Наличие согласования с организацией разработчиком проектно-конструкторской документации, изготовителем при внесении				

26.	изменений в конструкцию оборудования и аппаратуры. Производства ввода в эксплуатацию модернизированной техники, разработанной организациями, после ее испытания и допуска к применению по акту				
27.	На объектах открытых горных работ при длине пути до рабочего места более 2,5 километров и глубине работ более 100 метров обеспечение организации доставки рабочих к месту работ на оборудованном транспорте. Наличие маршрута и допустимая скорость перевозки людей, утвержденные техническим руководителем организации (в случае принадлежности транспорта подрядной организации дополнительно согласовываются с руководителем подрядной организации).				

	Площадки для посадки людей горизонтальные. Недопущение устройства посадочных площадок на проезжей части дороги				
28.	Недопущение перевозки людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов, грузовых вагонетках канатных дорог и транспортных средствах, не предназначенных для этой цели				
29.	Устраивание для сообщения между уступами горных работ прочных лестниц с двусторонними поручнями и наклоном не более 60 градусов или съездов с уклоном не более 20 градусов. Маршевые лестницы при высоте более 10 метров шириной не менее 0,8 метра с горизонтальным и площадками на расстоянии друг от друга по высоте не более 15 метров. Определение расстояния и места установки лестниц по				

	длине уступа согласно плану развития горных работ. Расстояние между лестницами по длине уступа не более 500 метров				
30.	Недопущение нахождения людей в опасной з о н е работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственн ой близости от нижней бровки откоса уступа				
Подраздел 2. Горные работы					
31.	Ведение горных работ по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами (- далее - паспортами)				
32.	Допуск отработки уступов высотой до 30 метров послойно, при этом высота забоя не более максимальной высоты				

	черпания экскаватора				
33.	Соблюдение углов откосов рабочих уступов , определенных проектом, и при этом не превышающих: при работе экскаваторов т и п а механической лопаты, драглайна, роторных экскаваторов и разработке вручную скальных пород - 800; при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием и разработке вручную рыхлых и сыпучих пород - у г л а естественного откоса этих пород; при разработке вручную: мягких, но устойчивых пород - 50 градусов; скальных пород - 80 градусов				
34.	Соблюдение ширины рабочих площадок в соответствии с проектной документацией				
	Соблюдение, при наличии железнодорожн				

35.	ых путей или конвейеров, расстояния от нижней бровки отвала до оси железнодорожного пути или оси конвейера не менее 4 метра				
36.	Соблюдение расстояния между смежными бермами при погашении уступов и постановке их в предельное положение, ширины, конструкции и порядка обслуживания предохранительных берм в соответствии с проектом				
37.	Соблюдение поперечного профиля предохранительных берм горизонтальным или наличие уклона в сторону борта карьера				
38.	Наличие технологического регламента, устанавливающего периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов				

39.	Ведение работ на откосах уступов с углом более 35 градусов по отдельному проекту организации работ				
40.	Соблюдение расстояния по горизонтали между рабочими местами или механизмами, расположенным и на двух смежных по вертикали уступах, не менее 10 метров при ручной разработке и не менее полуторной суммы максимальных радиусов черпания при экскаваторной разработке				
41.	Ведение маркшейдерских наблюдений за состоянием бортов и площадок при работах в зонах возможных обвалов или провалов вследствие наличия подземных выработок или карстов				
	При ведении работ в лавиноопасных и селеопасных районах наличие плана мероприятий по				

42.	противолавинно й и противоселевой защите, утвержденного техническим руководителем организации, с учетом местных условий				
Подраздел 3. Буровые работы					
43.	Обеспечение рабочих мест для ведения буровых работ: 1) подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой); 2) комплектом исправного бурового инструмента; 3) паспортом на бурение				
44.	Установка бурового станка н а спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами или проектом, но не менее 2 метров от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин перпендикулярн а бровке уступа. При установке буровых станков				

	шарошечного бурения на первый от откоса ряд скважин осуществление управления станками дистанционно				
45.	Соблюдение требования при перемещении и перегоне бурового станка: 1) перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу по спланированной горизонтальной площадке; 2) при перегоне бурового станка с уступа на уступ или под высоковольтной линией укладывание мачты в транспортное положение, снятие или закрепление бурового инструмента				
46.	Осуществление бурения скважин в соответствии с паспортом на бурение и технологическим регламентом				
	Перекрывание каждой скважины диаметром более 250 миллиметров, после окончания бурения. Ограждение				

47.	участков пробуренных скважин предупредитель ными знаками. Установка технологически м регламентом порядка ограждения з о н ы пробуренных скважин и их перекрытия				
48.	Установление ограждения на шнеки у станков вращательного бурения с немеханизирова н н о й сборкой-разборк ой бурового става и очисткой устья скважины, сблокированные с подачей электропитания на двигатель вращателя				
49.	Недопущение ведения работ на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеподавления				
50.	Выполнение требований к подъемному канату бурового станка: 1) и мение пятикратного за п а с а прочности с				

	учетом максимальной нагрузки; 2) заводской акт-сертификат				
Подраздел 4. Отвалообразование					
51.	Прекращение работ по отвалообразованию при появлении признаков оползневых явлений до разработки и принятия мер безопасности, в случае превышения регламентированных технологически регламентом по отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Возобновление работ на отвале после положительных контрольных замеров скоростей деформаций отвалов с письменного разрешения технического руководителя карьера				
	Соблюдение расстояния от оси железнодорожного пути до бровки плужного отвала после каждой передвижки путей в зависимости от				

52.	устойчивости уступа отвала: не менее 1600 миллиметров - п р и грузоподъемнос ти думпкара до 60 тонн и 1800 миллиметров - п р и грузоподъемнос ти более 60 тонн				
53.	На отвалах, оборудованных одноковшовыми экскаваторами, в месте разгрузки думпкаров соблюдение расстояния от о с и железнодорожно го пути до верхней бровки для нормальной колеи - не менее 1 6 0 0 миллиметров и для колеи 900 миллиметров - не менее 1300 миллиметров				
54.	Наличие превышения внешнего рельса разгрузочного пути по отношению к внутреннему на 100-150 миллиметров				
55.	Формирование предохранитель ного вала на перегрузочном пункте в соответствии с паспортом перегрузочного пункта, при этом производство				

	движения бульдозера - ножом вперед				
56.	Установление упоров в конце разгрузочных тупиков, выполняемые по проекту, имеющие исправные указатели путевого заграждения, освещаемые в темное время суток или покрытые светоотражающими материалами. Расположение указателей путевого заграждения со стороны машиниста локомотива и вынос от оси пути на расстояние не менее 2,5 метров и на высоту 1,5 метров. Установка на разгрузочном тупике сигнального знака " Остановка локомотива" на расстоянии наибольшей длины состава от места разгрузки				
	Установка на отвалах схем движения автомобилей и транспортных средств. Обозначение зон				

57.	разгрузки с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки				
58.	Наличие у разгрузочных площадок предохранитель ной стенки (вала) высотой не менее 0,7 метров для автомобилей грузоподъемнос тью до 10 тонн и не менее 1 метра для автомобилей грузоподъемнос тью свыше 10 тонн для ограничения движения машин задним ходом. При отсутствии предохранитель ной стенки недопущение подъезда к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 метра машинам грузоподъемнос тью до 10 тонн и ближе чем 5 метров грузоподъемнос тью свыше 10 т о н н . Недопущение наезда на предохранитель ный вал при разгрузке				
	Осуществление мониторинга за устойчивостью				

59.	пород в отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала в соответствии с проектом наблюдательной станции				
60.	Ведение геолого-маркшейдерской службой организации контроля за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на косогорах - инструментального наблюдения за деформациями всей площади отвала				
Подраздел 5. Общие требования при механизации горных работ					
61.	Оснащение горных, транспортных и строительно-дорожных машин, находящихся в эксплуатации, сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, противопожарными средствами, освещением, комплектом исправного инструмента, приспособлений				

	, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно - измерительной аппаратурой, исправно действующей защитой от перегрузок и переподъема				
62.	Наличие комиссионного акта приемки в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта				
63.	Ведение журнала приема - сдачи смен на каждой единице горнотранспортного оборудования				
64.	Соблюдение руководства по эксплуатации заводов-изготовителей при эксплуатации, обслуживании технологического оборудования, технических устройств, их монтажа и демонтажа				
	Осуществление обучения, аттестации и допуска к выполнению работ				

65.	машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности				
66.	Отвод от забоя в безопасное место в нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины, спуск рабочего органа на землю, запирание кабины, снятие напряжения с питающего кабеля				
67.	Наличие допуска лиц, сопровождающих составы, и наличие письменного разрешения технического руководителя организации для проезда в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов. Установление количества перевозимых				

	людей техническим руководителем организации				
68.	Наличие оборудованного и обозначенного указателями места для переезда через железнодорожн ые пути бульдозеров, автомашин, колесных, гусеничных или шагающих машин				
69.	Работоспособно сть пусковых устройств электродвигател ей и рычагов управления в положение " Стоп" (нулевое) в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии				
70.	Недопущение присутствия посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора и бурового станка при их работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональны е обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих разрешение				

	технического руководителя организации				
71.	Соблюдение технической документации изготовителей п р и производстве смазки машин и оборудования				
72.	Хранение смазочных и обтирочных материалов в закрытых металлических ящиках				
1. Одноковшовые экскаваторы					
73.	Соблюдение расположения экскаватора на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора				
74.	Недопущение пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша во время работы экскаватора				
75.	Соответствие канатов, применяющихся на экскаваторах, паспорту и наличие на них сертификата изготовителя				
	В случае угрозы обрушения или оползания				

76.	уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов прекращение машинистом экскаватора работы, отведение экскаватора в безопасное место				
77.	Ведение погрузки горной м а с с ы экскаватором в забоях с контактными сетями электрифициров анного транспорта при условии осуществления мероприятий по безопасным методам работы, включая защиту о т прикосновения ковшом к контактному проводу, утвержденных техническим руководителем организации				
2. Транспортно-отвальные мосты и отвалообразователи					
	Оборудование транспортно-отв альных мостов и консольных отвалообразоват елей приборами непрерывного автоматического измерения скорости и				

78.	направления ветра, наличие блокировки с аварийным сигналом и системой управления ходовыми механизмами, контрольно-измерительными приборами, концевыми выключателями, сигнальными и переговорными устройствами. Кроме автоматически действующих тормозных устройств наличие у ходовых тележек моста исправных ручных тормозов				
79.	Недопущение во время ремонта транспортно-отвального моста одновременной разборки ручных и автоматических тормозных устройств				
80.	Ограждение всех контргрузов, расположенных вблизи дорог и проходов, для исключения прохода людей в зоны их действия				
	Наличие ограждения с двух сторон площадки на всех				

81.	конвейерных линиях транспортно-отв альных мостов и отвалообразоват елей для обслуживания конвейеров				
82.	Соблюдение ширины проходов вдоль конвейеров не менее 700 миллиметров				
83.	Соблюдение расстояния между концом отвальной консоли транспортно-отв ального моста и гребнем отвала не менее 3 метров, а у консольных ленточных отвалообразоват елей с периодическим перемещением эта величина не менее 1,5 метра				
84.	Выведение транспортно-отв ального моста из опасной зоны при появлении признаков сползания отвала				
85.	Выполнение перехода отвальной опоры транспортно-отв ального моста через дренажные штреки в соответствии с паспортом				
3. Скреперы, бульдозеры, погрузчики					

86.	Соблюдение угла откоса уступа не более 35 градусов при применении канатных скреперных установок				
87.	Недопущение включения скреперной канатной установки без предупредительного сигнала, производства каких-либо ремонтов во время ее работы, нахождения в зоне действия каната и направления каната руками				
88.	Наличие на всей самоходной технике технических паспортов, укомплектованных средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами				

	заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренны м заводом-изготов ителем				
89.	Установление при применении колесных скреперов с тракторной тягой уклона съездов в грузовом направлении не более 15 градусов, в порожняковом направлении - не более 25 градусов				
90.	Проведение ремонта, смазки и регулировки бульдозера, скрепера или погрузчика на горизонтальной площадке, при выключенном двигателе, опущенном на землю или опору ножа или ковша				
91.	Недопущение нахождения под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для осмотра ножа или ковша снизу опущение его на подкладки и выключение двигателя				
4. Ремонтные работы					
	Ведение ремонтных				

92.	работ технологическог о оборудования в соответствии с утвержденными графиками планово-предуп редительных ремонтов.				
93.	Наличие на все виды ремонтов основного технологическог о оборудования технологических регламентов				
94.	Допуск производства ремонта и замены частей механизмов после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Допуск подачи электроэнергии при выполнении ремонтных работ в случаях, предусмотренны х проектом организации работ, нарядом – допуском				
	Недопущение проведения ремонтных работ в				

95.	непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения				
96.	Производство ремонтов, связанных с восстановлением или изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, по проекту, согласованному с изготовителем, с составлением акта выполненных работ				
Подраздел 6. Обеспечение промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых драгами и плавучими земснарядами					
97.	Соблюдение проекта при монтаже и реконструкции драг и земснарядов, строительстве сооружений объектов открытых горных работ, организации карт намыва, горно-подготовительных работах				

98.	Создание на каждом полигоне (дражном разрезе) работы драги и земснаряда запаса противоаварийного оборудования, материалов, инвентаря и инструмента по перечню, утвержденному техническим руководителем организации				
99.	Установление размеров опасной зоны начальником драги (земснаряда)				
100.	Ведение разработки полезных ископаемых драгой (земснарядом) в соответствии с паспортом забоя				
101.	Недопущение эксплуатации драги или земснаряда с отступлением от предельно допустимой высоты надводного борта в дражном разрезе, расстояния между днищем понтона и почвой разреза, установленного проектом				
	Наличие на люках верхней палубы понтона водозащитных				

102.	бортов высотой не менее 400 миллиметров с герметически закрывающимися крышками				
103.	Недопущение работы драги (земснаряда) с открытыми люками или пробоинами, трещинами в понтоне, за исключением случаев, когда производится вымораживание понтона				
104.	Наличие палубы, трап, мостиков, переходов и лестниц драги (земснаряда) из рифленого железа или железа с наплавленными полосами, имеющих ограждения и содержащиеся в чистоте				
105.	Наличие ограждения или изоляции паропроводов на драгах (земснарядах)				
106.	Соответствие применяемых на драге (земснаряде) канатов паспорту драги (земснаряда)				
107.	Недопущение эксплуатации счаленного каната черпаковой				

	рамы, каната с порванными прядями				
108.	Применение для освещения рабочих мест надпалубной части драги (земснаряда) напряжения не выше 220 Вольт, для освещения понтона (внутри) - не выше 12 Вольт. Наличие на всех отсеках понтона электрического освещения. Допустимо напряжение 127 Вольт при условии подвески светильников на высоте не менее 2,5 метров от днища понтона				
109.	Напряжение переносных ламп и электрического ручного инструмента не более 36 Вольт				
110.	Наличие на драгах (земснарядах) аварийного освещения (электрических фонарей, аккумуляторов)				
111.	Осуществление выполнения работ в завалочном люке в соответствии с технологическим регламентом				
	Перекрытие дорог и троп на				

112.	полигонах работающих драг и земснарядов, а по контурам опасной зоны рабочих канатов выставление предупредитель ных знаков				
113.	На понтоне в местах прохода людей установка на лодку откидных мостиков-сходн ей с перилами и проемов с цепным ограждением				
114.	Подача электроэнергии на драгу (земснаряд) от берегового распределительн ого устройства кабелем, проложенным по почве с ограждением предупредитель ными знаками, на "козлах" или подвешенным на тросе. Осуществление в в о д а бронированного кабеля на драгу с помощью стрелы, укрепленной на задней мачте. Недопущение переноса берегового кабеля, находящегося п о д напряжением, переезда через него без устройства				

	переездов, заваливания кабеля, допуска вмерзание его в лед и грунт				
115.	Наличие освещения плавучего пульпопровода при работе на драгах ((земснарядах), оборудованных пульпопроводом д л я транспортирова ния песков и эфелей на борт разреза, в темное время суток, и наличие устройство мостиков, огражденных перилами высотой не менее 1 метра вдоль него				
116.	Оборудование рамоподъемных лебедок драг ((земснаряда) д в у м я тормозами ((рабочим и предохранитель ным), защитой от переподъема черпаковой рамы с дублирующей звуковой сигнализацией, предупреждающ ей о начале ее переподъема				
	Наличие у галечных конвейеров тросиков экстренной остановки конвейера на				

117.	всей его протяженности и кнопок "Стоп", установленных в головной и хвостовой частях конвейера, а у свай - концевых выключателей от переподъема				
118.	Оборудование лестниц с углом наклона более 75 градусов и высотой свыше 3 метров ограждением тоннельного типа, лестниц с углом наклона менее 75 градусов - перилами и плоскими ступеньками с рифленой поверхностью, исключающей скольжение				
119.	Наличие в понтоне сигнализации о наличии воды с выводом сигнала на пульт управления				
120.	Оснащение драг и земснарядов средствами автоматического пожаротушения в соответствии с проектом противопожарной защиты				
121.	Обеспеченность мест хранения смазочных и горючих материалов средствами автоматического				

	пожаротушения в соответствии с проектной документацией				
122.	Наличие ПОР по производству уборки льда				
123.	Допуск работы машин и механизмов по наряду - допуску п о с л е тщательной проверки толщины льда и расчета его на прочность				
124.	Обозначение указательными знаками мест д л я передвижения людей и транспорта по льду				
125.	Наличие у якоря земснаряда троса длиной, равной предельной глубине водоема , с закрепленным на нем бумом, окрашенным в красный цвет				
126.	Недопущение подплывания к земснаряду со стороны всасывающего грунтопровода во время его работы				
127.	Обеспечение на драге (земснаряде) действующей телефонной, селекторной или радиосвязи между драгой (				

	земснарядом) и поселком (прииском)				
Подраздел 7. Железнодорожный транспорт					
128.	Наличие утвержденного техническим руководством организации технологического регламента работы технологического железнодорожного транспорта широкой колеи (1 5 2 4 миллиметров) объектов открытых горных работ				
129.	Наличие паспортов на все сооружения, устройства, подвижной состав и оборудование, соответствующих проектной документации				
130.	Допуск к управлению локомотивом (электровозом, тепловозом) лиц, имеющих стаж работы в качестве помощника машиниста локомотива в данной организации не менее 6 месяцев				
131.	Наличие установленных в стыковых соединениях передвижных путей не менее четырех болтов				

132.	Результаты инструментальных проверок железнодорожных путей в карьерах на соответствие их проектной документации. Установление порядка и сроков проверки техническим руководителем организации				
133.	Недопущение эксплуатации стрелочных переводов при разъединении стрелочных острядков				
134.	Защищенность сооружений и устройств системы централизованных блокировок и связи от мешающего и опасного влияния тягового тока, воздушных линий электропередачи и грозových разрядов				
135.	Устройство пешеходных тоннелей, мостов или дорожек, освещаемых в темное время суток, в местах постоянного движения людей через железнодорожные пути с				

	интенсивным движением поездов				
136.	Наличие на всех охраняемых переездах освещения и прямой телефонной связи с ближайшим дежурным по станции или диспетчером				
137.	Наличие технологического регламента на провоз и перегон по переездам крупногабаритного технологического оборудования и негабаритных грузов и его соблюдение				
138.	Наличие ПОР на все работы, связанные с пересечением железнодорожных путей линиями электропередачи, связи, нефтепроводами, водопроводами, надземными и подземными устройствами и его соблюдение				
139.	Наличие на всех локомотивах автоматических и ручных тормозов, мотор-вагонного подвижного состава и думпкаров автоматическим и тормозами				

140.	Недопущение эксплуатации локомотивов, самоходных машин на железнодорожном ходу при неисправности устройств для подачи звуковых сигналов				
141.	Недопущение оставления подвижного состава в рабочем состоянии без закрепления от самопроизвольного ухода (движения)				
	Недопущение эксплуатации вагонов, имеющих хотя бы одну из следующих неисправностей: 1) трещину в любой части колесной пары; 2) трещину в поясе тележки или на боковине литой тележки; 3) излом надрессорной балки или поперечной связи; 4) обрыв колоночного или буксового болта; 5) обрыв или трещину автосцепки поглощающего аппарата или тягового хомута автосцепного устройства;				

142.	6) излом или трещину (выходящая с горизонтальной на вертикальную полку) хребтовой, боковой, шкворневой балок или буферного бруса ; 7) кузов, запорный механизм люка у полувагона и хоппера, угрожающие сохранности перевозимых грузов и безопасности движения; 8) буксы, требующих замены, расплавленный или изломанный буксовой подшипник, отсутствие буксовой крышки; 9) суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки более 20 миллиметров или менее 2 миллиметров у грузовых вагонов				
	Недопущение эксплуатации думпкаров, имеющих неисправности: 1) цилиндров опрокидывания (трещина,				

143.	ослабление крепления, утечка воздуха); 2) рычажного механизма опрокидывания и открытия продольного борта; 3) кранов управления; 4) разгрузочной магистрали с утечкой воздуха с в е р х установленных норм, но в любом случае более 50 килоПаскаля (0,5 атмосфер) в минуту; 5) рамы кузова с прогибом у думпкаров с поднимающимися бортами, когда между днищем и бортом образуется зазор более 70 миллиметров				
144.	Соблюдение скорости движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ, установленных технологически м регламентом по эксплуатации железнодорожно го транспорта				
	Недопущение на электрифициров анных путях передвижения кранов с				

145.	поднятой стрелой, кроме случаев производства крановых работ по наряду и при отключенных устройствах контактной сети				
146.	Недопущение разборки и укладки железнодорожных путей машинами и механизмами, не оборудованным и устройствами для подъема данного груза				
147.	Недопущение перевозки рельсовых звеньев на железнодорожных платформах с установленным съемным унифицированным оборудованием без соответствующего закрепления упорами и ограничительными цепями				
148.	Оснащение концов забойных и отвальных железнодорожных путей предохранительными упорами, закрепленными на расстоянии не менее 10 метров от конца рельсов, ограждаемыми сигналами, освещаемыми в				

	темное время суток или окрашенными светоотражающей краской				
149.	Недопущение занятия улавливающих и предохранительных тупиков подвижным составом				
150.	Недопущение односторонней сверхгабаритной загрузки, загрузки, превышающей грузоподъемность вагонов				
151.	Недопущение включения вагонов для перевозки людей в составы грузовых поездов				
152.	Наличие у подвижного состава быстродействующих тормозов при работе на руководящих уклонах 60 процентов				

Подраздел 8. Автомобильный транспорт

153.	Соблюдение ширины проезжей части внутрикарьерных дорог и продольных уклонов в соответствии с проектной документации				
	Устройство при затяжных уклонах дорог (более 60 промилле)				

154.	площадок с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более чем через каждые 600 метров длины затяжного уклона				
155.	Наличие ограждения проезжей части автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой, высотой не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности и эксплуатируемого на карьере автомобиля				
156.	Состояние автодороги в зимнее время: очищенное от снега, льда и посыпанное песком, шлаком, мелким щебнем и л и обработанное специальным составом				
157.	Наличие технического паспорта на каждый автомобиль				
	Наличие на разгрузочных площадках				

158.	предохранительной стенки (вала) высотой не менее 0,7 метров для ограничения движения машин задним ходом				
Подраздел 9. Непрерывный технологический транспорт и объекты циклично-поточной технологии					
159.	Наличие приказа организации на определение круга лиц, осуществляющих контроль состояния и безопасной эксплуатацией конвейеров и остальных видов непрерывного технологического транспорта				
160.	Оснащение установки непрерывного технологического транспорта блокирующими устройствами, останавливающие оборудование, предшествующие аварийно остановленному				
161.	Оснащение разгрузочных тележек на передвижных (челноковых) конвейерах концевыми выключателями, а на рельсовых путях - упоры				
	Наличие ограждения на приводных, натяжных, отклоняющих и концевых станциях				

162.	ленточных конвейеров, заблокированного с приводным двигателем конвейера, исключающего возможность его работы или пуска его в работу при снятых ограждениях				
163.	Наличие ограждения зоны роликов рабочей и холостой ветви конвейерной ленты со стороны основного прохода				
164.	Устраивание площадок для обслуживания приводов при расположении оси приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, приводных станций конвейеров на высоте более 1,5 метра над уровнем пола, оборудованные лестницами и перилами высотой не менее 1,0 метра со сплошной обшивкой не менее 0,15 метров от уровня настила и не менее 0,3 метров от низа выступающих конструкций площадки до				

	транспортируем ого конвейером материала				
165.	Соблюдение высоты галерей и эстакад от уровня пола до н и з а конструкций не менее 2 метров				
166.	Предусмотрение обслуживания установки пластинчатых конвейеров и питателей с обеих сторон, с шириной свободных проходов между конвейерами не менее 1,2 метров , а между стенками здания и конвейерами - не менее 1 метра				
167.	Обеспечение в подземных камерах, перегрузочных пунктах и зданиях объекта открытых горных работ минимального расстояния между габаритами смежного оборудования и от стен до оборудования, исходя из расчета обеспечения транспортирова ния машин и узлов оборудования при их ремонте или замене, но не менее:				

	1,5 метров - на основных проходах; 1 метра - на рабочих площадках между машинами; 0,7 метров - на рабочих проходах между стеной и машиной				
168.	Оснащение пластинчатых и скребковых конвейеров, установленных в наклонном положении, ловителями транспортных звеньев, предотвращающих сбеги полотна при его порыве				
169.	Оборудование крышек кожухов шнеков и скребковых конвейеров (кроме специальных смотровых окон и лючков) блокировкой, исключающей доступ к вращающимся и движущимся частям шнеков и скребковых конвейеров при их работе				
170.	Наличие, при выходе на поверхность подземно-надземных конвейерных галерей, в них наружных				

	входов и переходов через конвейер				
171.	Расположение эвакуационных выходов из галерей и эстакад и переходных мостиков над конвейерами не реже чем через 100 метров				
172.	Устройство в проходах конвейерных галерей с наклоном более 7 градусов ступеней или деревянных трап и поручней				
173.	Наличие ограждения конвейерной ленты в месте пороодоотборки				
174.	Предусмотрение укрытий мест загрузки и разгрузки при транспортировании ленточными конвейерами сухих и пылящих материалов, материалов с высокой температурой и выделением пара				
175.	Закрытие плотными укрытиями по всей длине элеваторов, скребковых конвейеров и шнеков, транспортирую				

	щих сухие и пылящие материалы				
176.	Оборудование элеваторов тормозными устройствами, исключаящими обратный ход кольцевой цепи, и ловителями при ее разрыве				
177.	Наличие ограждения колес саморазгружающихся тележек и самоходных конвейеров				
178.	Ограждение и расположение грузов натяжных устройств конвейеров и канатных дорог, натяжных барабанов таким образом, чтобы в случае обрыва ленты или каната исключалась возможность падения груза или барабана на людей или оборудование				
179.	Оснащение бункеров автоматизированной системой контроля уровня заполнения				
180.	Наличие ограждения проемов бункеров с нерабочих сторон перилами высотой не менее 1 метра со				

	сплошной обшивкой их понизу полосой на высоту 0,15 метров				
181.	Наличие звуковой сигнализации на рабочих площадках приемных и разгрузочных устройств и бункеров, предназначенной для оповещения обслуживающего персонала о прибытии железнодорожного состава				
Подраздел 10. Общие положения организации безопасной эксплуатации электрохозяйства					
182.	Наличие приказа организации о назначении, лица ответственного за электрохозяйство карьера, обеспечивающего безопасную эксплуатацию и ремонт электрооборудования и электросетей карьера				
	Выполнение допуска подключения к одной воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 Вольт: 1) не более 5 комплектных передвижных трансформаторн				

183.

ых подстанций и
о д н о й
водоотливной
установки
производительн
остью до 300
кубических
метров в час
включительно;
2) не более
четырех
одноковшовых
экскаваторов с
емкостью ковша
до 5 кубических
мет р о в
включительно,
д в у х
комплектных
трансформаторн
ых подстанций и
о д н о й
водоотливной
установке
производительн
остью до 300
кубических
метров в час
включительно;
3) не более двух
одноковшовых
экскаваторов с
емкостью ковша
д о 13
кубических
метров, двух
комплектных
передвижных
трансформаторн
ых подстанций и
о д н о й
водоотливной
установке
производительн
остью до 300
кубических
метров в час
включительно;
4) не более
одного
одноковшового
экскаватора с
емкостью ковша
свыше 13

кубических метров, двух комплектных передвижных трансформаторн ых подстанций и о д н о й водоотливной установки производительн остью до 300 кубических метров в час включительно; 5) не более двух многочерпаковы х экскаваторов с теоретической производительн остью до 1300 кубических метров в час, д в у х комплектных передвижных трансформаторн ых подстанций и о д н о й водоотливной установки производительн остью до 300 кубических метров в час включительно; 6) не более о д н о г о многочерпаково го экскаватора с теоретической производительн остью свыше 1300 кубических метров в час, д в у х комплектных передвижных трансформаторн ых подстанций и о д н о й водоотливной установке производительн остью до 300					

	кубических метров в час включительно				
184.	Состав экипажа электрифициро- ванных машин (комплексов) не менее двух человек				
185.	Установленный предприятием перечень минимально необходимого количества защитных средств на единицу оборудования для обеспечения безопасной работы горно - транспортных машин (комплексов) и электроустаново к и их фактическое наличие, пригодное к использованию				
186.	Наличие на каждом карьере и на каждом горном участке неснижаемого запаса защитных средств: 1) на участке - не менее двух полных комплектов (по нормативам) на каждые 10 машин; 2) на карьере - не менее 20 процентов нормируемого перечня, имеющегося на горных участках и в				

	энергохозяйстве карьера				
Подраздел 11. Требования к обслуживающему персоналу и технической документации					
187.	Требование к электротехнологическому персоналу – минимальный стаж работы в предыдущей группе в электроустановках 4 месяца				
188.	Требование к лицам контроля, осуществляющим руководство горными работами, – квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV				
189.	Требование к персоналу, проводящему работы по ремонту путей электрифицированных железных дорог или вблизи них, – квалификационная группа II по электробезопасности				
190.	Требование к машинистам электровозов – квалификационная группа IV, помощникам – не ниже III				
191.	Требование к машинистам тепловоза и их помощникам – квалификационная группа III				
	Ведение на карьере следующей				

технической документации: 1) однолинейные с х е м ы электроснабжения и связи карьера в целом. На схему наносится электрическая сеть карьера с указанием номинальных напряжений, марок, длин и сечений проводов и кабелей, распределительная и защитная аппаратура, все токоприемники. На схеме указываются значения токов двухфазного короткого замыкания для случая замыкания в наиболее удаленной точке защищаемого участка сети; 2) план горных работ с нанесением линии электропередачи карьера; 3) схема тяговой сети; 4) схемы подземной кабельной сети, нанесенные на план горных работ или на схематический план горных работ и выработок;					

5) чертежи электрооборудования, установок и сооружений, запасных частей ;				
6) комплект исполнительных схем управления экскаваторами, буровыми станками, оборудованием;				
7) полный комплект технологических регламентов по ремонту и эксплуатации электроустановок;				
8) паспортные карты или журналы с описанием электрооборудования и защитных средств с указанием технических характеристик и присвоенных инвентарных номеров (к паспортным картам или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта, наладки оборудования);				
9) паспорт линии электропередачи , центральных (выносных) заземляющих контуров карьера и стационарных объектов;				

192.	10) графики: технического обслуживания и ремонта экскаваторов, буровых станков, оборудования; технического обслуживания и ремонта карьерного распределительного пункта, приключательного пункта, комплектных трансформаторных подстанции и секционирующих пунктов; капитального ремонта электрических машин; плановых проверок релейной защиты, устройств защитного отключения и сезонной наладки электроприводов; 11) протоколы замеров освещенности рабочих мест, территории карьера и отвалов; 12) журнал проверки знаний по безопасной эксплуатации электрохозяйства; 13) списки лиц, имеющих право выдачи нарядов (распоряжений) на производство работ в					

электроустановк ах; 14) списки лиц, назначенных ответственными руководителями, производителям и работ по нарядам и распоряжениям, наблюдающими; 15) перечни работ, производимых в электроустановк ах по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации; 16) списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустаново к; 17) акты разграничения границ обслуживания и эксплуатации электроустаново к лиц, ответственных за электрохозяйств о (по участку, цеху, карьере); 18) перечень профессий электротехнолог ического персонала с указанием квалификационн ых групп по электробезопасн ости; 19) перечень особо опасных и опасных мест и работ в карьере				

	п о электробезопасн ости				
	Необходимая техническая документация энергетика смены (энергодиспетчер а, электрика смены) карьера: 1) схема электроснабжения карьера и отвалов, нанесенная на совмещенный план горных работ, на которой указываются силовые и электротяговые сети, места расположения электроустаново к; 2) принципиальная однолинейная с х е м а электроснабжения ия; 3) однолинейная с х е м а электроснабжения объектов промплощадки карьера, стационарных объектов; 4) полный комплект нормативно - технических документов для персонала, находящегося п о д непосредственн ы м и оперативным руководством энергетика				

193.

смены (энергодиспетчера), утвержденных техническим руководителем организации;

5) списки лиц, назначенных лицом ответственным за электрохозяйство для выдачи нарядов (распоряжений) на производство работ в электроустановках, единоличного осмотра электроустановок, ответственными руководителями, производителям и работ в электроустановках, наблюдающими и допускающими;

6) оперативный журнал;

7) журнал телефонограмм, заявок и изменений схем;

8) журнал распоряжений руководящего персонала;

9) журнал учета и содержания защитных средств для персонала, непосредственно подчиненного энергетике смены;

	10) карты установок релейных защит; 11) журнал инструктажа по технике безопасности персонала, непосредственно подчиненного энергетика смены (энергодиспетчеру); 12) наряды-допуски на производство работ в электроустановках; 13) журналы регистрации нарядов-допусков и распоряжений; 14) журнал ознакомления персонала с внесенными изменениями в схемах электроснабжения				
Подраздел 12. Распределительные устройства и трансформаторные подстанции					
194.	Наличие на комплектных трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением				
	Нанесение на внешней стороне корпусов, на дверцах распределительных				

195.	ых устройств и комплектных трансформаторных подстанций четких надписей , предупреждающих об опасности поражения электрическим током, указывающие наименование электрического присоединения, и схемы электрических соединений. Наличие на всех коммутационных аппаратах надписей, указывающих включаемый объект				
196.	Обозначение места подключения корпусов ячеек к заземляющему проводу воздушной линии к местному заземлению нанесением знака "Заземление"				
197.	Установка комплектных трансформаторных подстанций и приключательных пунктов на одном горизонте с горными машинами на расстоянии не более 10 метров от опоры, к которой подсоединяется воздушный ввод				

198.	Наличие утвержденного техническим руководителем карьера (рудника) графика технического обслуживания и ремонта комплектных трансформаторн ых подстанций и распределительн ых устройств				
199.	Наличие журнала приема-сдачи с м е н экскаватора (оперативный журнал) с результатами проводимых осмотров				
Подраздел 13. Карьерные воздушные линии электропередачи					
200.	Соблюдение расстояния от нижнего фазного провода воздушных ли н и й электропередач на уступе до поверхности земли при максимальной стреле провеса проводов при прохождении ли н и и электропередач в районе территории карьеров и породных отходов – расстояние 6 метров при напряжении до 35 килоВольт				
	Определение зон воздействия				

201.	взрывов на сооружениях внутрикарьерных передвижных линий электропередачи и электроустановки при подготовке к производству массовых взрывов, с нанесением ее на совмещенный план горных работ участка карьера и передачей его не позднее, чем за три дня до взрыва должностному лицу, ответственному за электрохозяйство карьера и начальникам горных участков, производимых взрывы				
202.	Наличие план-графика подготовки к взрыву и устранению его последствий, утвержденного техническим руководителем работ на карьере и доведение его до сведения всех должностных лиц, участвующих в работе, за сутки до взрыва				
	Отключение перед взрывом по распоряжению технического				

203.	руководителя работ на карьере в с енутрикарьерны е линии, находящиеся в зоне действия взрыва, независимо от рода тока и напряжения				
204.	Недопущение размещения на трассе линий электропередачи штабелей полезного ископаемого, отвалов породы, шпал и рельсов, складирование материалов				
Подраздел 14. Гибкие резиновые кабели					
205.	Применение для питания передвижных электроприемни ков карьеров (экскаваторов, горно-транспорт ных комплексов, буровых станков , горных машин) г и б к и х резиновых кабелей				
206.	Применение для питания стационарных установок кабеля и изолированных проводов				
	Защита кабеля в м е с т а х пересечения с железнодорожн ыми путями и автодорогами от повреждений - прокладкой его в трубах, коробах,				

207.	желобах, защитных устройствах, размеры которых превышают ширину железнодорожных путей или дорог не менее чем на 2 метра в каждую сторону				
208.	Уборка кабелей, находящихся в зоне взрывных работ, на время взрыва в безопасное место или защита их от повреждения при взрыве горной массы				
209.	Поднятие кабелей на обводненных участках на "козлы", расстояние между которыми не более 10 метров, и расположение над поверхностью воды на высоте не менее 0,3 метров				
210.	Закрепление кабеля во избежание выдергиваний из вводного устройства электропотребителей, приспособление, обеспечивающим радиус изгиба на выходе не менее пяти-шести				

	диаметров кабеля				
211.	Наличие агрегатной книги (оперативного журнала) с результатами ежесменного осмотра кабеля				
212.	Наличие оперативного журнала персонала, осуществляюще г о энергоснабжени е карьера, с результатами ежемесячного осмотра кабеля				
213.	Наличие журнала проверки состояния изоляции кабелей 0,4 килоВольт и 6 килоВольт с результатами проводимых испытаний изоляции и состояния конструктивных элементов кабеля				
Подраздел 15. Электрические машины и аппараты					
214.	Наличие на каждом экскаваторе (комплексе) резервного комплекта приработанных щеток для периодической замены изношенных				
	Недопущение пуска в работу электрифициров				

215.	анных машин при открытых дверцах шкафов управления				
216.	Недопущение применения некалиброванных плавких вставок предохранителей				
217.	Наличие на пусковом щитке или на панели амперметра для наблюдения за пуском и работой электродвигателей механизмов				
218.	Наличие вольтметров или сигнальных ламп для контроля наличия напряжения на групповых щитках и сборках электродвигателей				
219.	Закрепление и защита выводов статорной обмотки и кабельных воронок электрических машин ограждениями, не допускаемых к снятию во время работы машин				

Подраздел 16. Релейная защита и защита от атмосферных перенапряжений

	Оснащение карьерных сетей с изолированной нейтралью напряжением от 60 Вольт до 1				

220.	килоВольт, в том числе установок для перегона горного оборудования, устройствами максимально-токовой защиты и защиты от замыканий на землю (утечек тока на землю), действующими на отключение				
221.	Выполнение защиты от атмосферных перенапряжений передвижных трансформаторных подстанций 6-10/0,23-0,4 килоВольт разрядниками, устанавливаемыми с высокой стороны подстанции				
222.	Установка комплекта трубчатых разрядников на подходе высоковольтных линий 5-10 килоВольт к передвижным подстанциям с пониженной импульсной прочностью изоляции трансформаторов, расположенных на дневной поверхности				
	Предусмотрение защиты стационарных высоковольтных линий на				

223.	открытых горных работах от атмосферных перенапряжений в следующих местах с ослабленной изоляцией: 1) в районах со слабой и умеренной грозовой активностью (при числе грозových часов в год до 60) - переходов высоковольтных линии - кабеля; пересечений с другой высоковольтной линией либо с линиями связи и сигнализации; 2) в районах с сильной грозовой активностью (при числе грозových часов в год более 60), к р о м е вышеуказанных мест с ослабленной изоляцией - линейных разъединителей; переходов с опор одного т и п а (деревянных) на опоры другого т и п а (металлических, железобетонных)				
	Выполнение защиты электрифицированных машин, не отключаемых во время грозы:				

224.	1) одноковшовых экскаваторов с ковшом емкостью 10 кубических метров и более, роторных комплексов, многоковшовых экскаваторов, отвалообразовате лей и транспортноотва льных мостов-двумя комплектами вентильных разрядников, установленных по одному в подключательно м пункте и в комплектном распределительн ом устройстве машины; 2) одноковшовых экскаваторов с ковшом емкостью менее 10 кубических метров комплект вентильных разрядников, установленных в приключательно м пункте				
225.	Установка ограничителей от коммутационны х перенапряжений в распределительн ых устройствах 6-10 килоВольт подстанций и карьерных распределительн				

	ых пунктах с вакуумными выключателями				
Подраздел 17. Заземление					
226.	Выполнение заземляющих устройств электроустановок напряжением до 35 килоВольт : 1) общим для электроустановок с напряжением всех уровней и применением искусственных заземлителей; 2) общим или индивидуальным, с использованием естественных заземлителей, по проектам.				
227.	Сопротивление общего заземляющего устройства на открытых горных работах, в любой точке сети не более 4 Ом				
228.	Недопущение использования заземлителей подстанций напряжением 110 килоВольт и выше, совмещенных и тяговых подстанций (независимо от их напряжения), в качестве главного заземлителя электроустановок открытых горных работ, питающихся от				

	системы с изолированной нейтралью				
229.	Сооружение дополнительных местных заземлителей у передвижных машин, оборудования, аппаратов, питающихся от указанных установок, не допускается при устройстве местных заземлителей у передвижных электроустаново к				
Подраздел 18. Освещение карьеров и отвалов					
230.	Применение для осветительных сетей карьера, для систем освещения передвижных машин электрической системы с изолированной нейтралью при линейном напряжении не выше 220 Вольт				
231.	Оснащение осветительных установок блокировочным и устройствами, препятствующи ми их включению при открытых дверях пусковых систем				
	Установка освещения территории карьеров и объектов на его поверхности				

232.	светильниками и прожекторами, встроенными в конструкцию машин или установленными на передвижных и л и стационарных опорах (мачтах)				
233.	Обеспечение прокладывания осветительных сетей на отвалах в д о л ь железнодорожно го пути со стороны, противоположно й отвалообразован ию				
234.	Недопущение использования источников света без осветительной арматуры, за исключением светильников напряжением до 42 Вольт				
Подраздел 19. Связь и сигнализация					
235.	Оборудование карьера диспетчерской связью				
236.	Наличие связи ме ж д у диспетчерами, с руководителями карьера и с центральной телефонной станцией административн о-хозяйственной связи, помимо непосредственн ой связи с подведомственн ыми объектами карьера				

237.	Наличие технических средств диспетчерской распорядительной-поисковой связи для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на территории карьера				
238.	Наличие систем оповещения, слышимой на всех участках карьера, для предупреждения персонала, находящегося на территории карьера, о начале и окончании взрывных работ				
239.	Наличие радиосвязи, работающей на отдельной частоте, для связи при оперативных переключениях в электросетях на карьерах и отвалах				
240.	Установка по всей территории карьера четких указателей направления движения и расстояния до ближайшего пункта установки телефонных аппаратов, средств связи (высокочастотная связь, радио)				

	через которые передаются срочные сообщения				
241.	Наличие технической документации на технические средства управления производством, включая воздушные, подземные коммуникации, в которую не позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществления				
242.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проведения периодических осмотров и ремонтов всех сооружений связи, сигнализации и контроля и его исполнение				
243.	Наличие ограждения голых токоведущих частей узлов радиопоисковой связи, находящихся под напряжением свыше 65 Вольт, от случайного прикосновения человека				
	Недопущение производства электрических				

244.	измерений на в в о д а х воздушных и кабельных линиях связи во время грозы				
245.	Оснащение блокировочным и устройствами, отключающими напряжение питания ограждаемых установок, разряжающими конденсаторы фильтров выпрямителей и отключающими выводные линии от выходного трансформатора усилителя дверей и закрывающихся кожухов ограждений усилителей, выпрямительной аппаратуры и трансформаторов, имеющих напряжение по отношению к земле выше 240 Вольт				
Подраздел 20. Тяговые подстанции и сети электрифицированного транспорта					
246.	Применение токов на открытых горных работах п р и электрификации железнодорожного транспорта: 1) постоянного т о к а напряжением 3 и 1,5 килоВольт (3,3 и 1,65 килоВольт на шинах тяговых подстанций);				

	2) переменного однофазного тока 50 Герц напряжением 10 килоВольт (на шинах тяговых подстанций 10,5 килоВольт)				
247.	Выполнение подключения выпрямительных агрегатов: к шине "плюс" через быстродействующий автоматический выключатель, а к шине "минус" - через разъединитель				
248.	Оборудование тяговых подстанций постоянного тока системой "земляной" защиты				
249.	Выполнение на базе комплектных распределительных устройств наружной установки распределительных постов. Допускается применение распределительных постов закрытого исполнения с сооружением здания облегченной конструкции				
	Осуществление заземления электрооборудования распределительных постов на				

250.	рельсы близлежащих железнодорожн ых путей изолированным проводником, на специальный выносной заземляющий контур, присоединяемый к магистрали заземления распределительн ого поста через токовые реле " земляной" защиты				
251.	Недопущение использования тяговых сетей для питания электроэнергией постоянно действующих машин и различных механизмов, стационарного освещения и тому подобного за исключением сигнальных ламп предупреждающ их о наличии напряжения на контактном проводе				
252.	Установка на пешеходных мостах и тепловодах, расположенных над электрифициров анными железнодорожн ыми путями, по обеим сторонам сплошных предохранитель ных щитов высотой до 2				

	метров и шириной не менее 1 метра в обе стороны от контактного провода				
253.	Питание передвижных контактных сетей от отдельных линий подстанции или распределительного поста. От линии питаются не более двух погрузочных и ли разгрузочных фронтов в карьере или на отвале				
254.	Длина рабочей части переходного участка контактной сети с линии центрального токосъема на линию бокового токосъема (и наоборот) не менее 40 метров				
255.	Выполнение двойной изоляции контактной сети внутри искусственных сооружений, а расстояние между подвесками на прямых участках пути не более 20 метров				
	Установление при пересечении электрифицированных путей с трубопроводами				

256.	, объектами в недостаточном габарите подвески контактных проводов (менее 7 метров) на них изолированных отбойников, исключаяющих возможность касания их пантографом электровоза,				
257.	Установление разъединителей в пунктах питания и секционирования контактной сети на высоте не менее 6 метров от уровня головок рельсов (или от поверхности земли)				
258.	Оборудование рельсовых цепей постоянных и временно-постоянных путей гибкими медными приварными стыковыми соединениями сечением не менее 70 квадратных метров для постоянного тока и 50 квадратных метров - для переменного тока				
	Выполнение на электрифицированных железнодорожных путях, необорудованных				

259.	х системой централизованной блокировки, междурельсовых электрических соединений через каждые 300 метров и междупутные - через 600 метров				
260.	Изолирование всех рельсовых путей, не используемых для движения электровозов, от электрифицированных путей устройством изолирующих стыков				
261.	Изолирование не электрифицированных путей и тупиков для слива и налива легковоспламеняющихся жидкостей от электрифицированных путей посредством установки в каждой рельсовой цепи двух изолирующих стыков на таком расстоянии друг от друга, чтобы избежать их одновременного перекрытия при подаче подвижного состава под слив - налив				
	Обеспечение изоляции основных узлов тяговой сети тарельчатыми (				

262.	подвесными) и л и стержневыми изоляторами: при напряжении 1,5 килоВольт постоянного тока - один изолятор; при напряжении 3 килоВольт постоянного тока - два изолятора на металлических опорах, один изолятор на деревянных опорах. На линиях переменного тока: при напряжении 10 килоВольт - два изолятора; при напряжении 25 килоВольт - три изолятора				
263.	Заземление на рельсы не тягового электрооборудо вания, питаемого от систем электроснабжен и я и находящегося в з о н е возникновения коротких замыканий на его корпусе от контактного провода				
	Соблюдение высоты подвески контактного провода в любой точке пролета над уровнем головки рельса п р и				

264.	центральном расположении провода не менее 5750 миллиметров на перегонах и 6 2 5 0 миллиметров на станциях. Наибольшая высота контактного провода в точках подвеса для электровозов и тяговых агрегатов с пределами рабочих колебаний высоты центрального токоъемника 5500 $\div$ 700 миллиметров - более 6800 миллиметров, а с пределами 5100 $\div$ 6 5 0 0 миллиметров - не более 6500 миллиметров. Наименьшая высота подвеса контактного провода под существующими искусственными сооружениями и в зданиях цехов предприятий - 5 5 0 0 миллиметров, а для локомотивов с пределами рабочих колебаний высоты центрального токоприемника 5100-6500 миллиметров					

	могут уменьшены при техническом обосновании до 5 2 0 0 миллиметров				
265.	Соблюдение высоты подвески бокового контактного провода над уровнем головки рельса не менее 4 4 0 0 миллиметров и не более 6300 миллиметров. Соблюдение расстояния от оси пути до бокового контактного провода в пределах 3700- 4 2 0 0 миллиметров при погрузке экскаваторами с емкостью ковша свыше 5 кубических метров и 2700- 3 2 0 0 миллиметров - при погрузке экскаваторами с ковшом меньшей емкости				
266.	Соблюдение расстояния от контактного провода до изолированного фиксирующего троса поперечной подвески не менее 300 миллиметров. Расстояние между изолированным				

	и несущими и фиксирующими тросами не менее 3000 миллиметров				
267.	Соблюдение расстояния от контактного провода до расположенных над ним заземленных частей искусственных сооружений и опорных устройств (мостов, путепроводов, пешеходных мостиков, ригелей, сигнальных мостиков, воздухопроводов и паропроводов и тому подобного) в наиболее неблагоприятных метеорологических условиях не менее 500 миллиметров при постоянном токе и 650 миллиметров при переменном токе				
268.	Соблюдение высоты подвески боковых контактных проводов в цехах и под искусственным сооружением в пределах 4,5 ÷ 5,0 метров				
	Установка габаритных				

269.	ворот высотой не более 4,5 метров с обеих сторон переездов автомобильных дорог через электрифицированные железнодорожные пути предприятий. Во всех случаях высота габаритных ворот меньше подвески контактного провода не менее чем на 0,5 метров				
Подраздел 21. Обеспечение промышленной безопасности при осушении и водоотливе					
270.	Проведение осушения месторождения по проекту				
271.	Обеспечение каждого карьера, не имеющего естественного стока поверхностных и почвенных вод, водоотливом. Вместимость водосборника при открытом водоотливе не менее чем на трехчасовой приток, а водосборники водоотливных установок дренажных шахт - на двухчасовой приток и при наличии не менее двух отделений				
	Ограждение поверхности оползневого				

272.	массива нагорными канавами или предохранитель ными валами при наличии на территории объекта открытых горных работ оползней				
273.	Проведение горных работ вблизи старых затопленных выработок или водоемов по проектам, предусматриваю щим оставление целиков, предохраняющи х от прорыва в о д ы и устанавливающ их границы безопасного ведения работ				
274.	Ежегодное разработка и утверждение техническим руководителем организации мероприятий по обеспечению безопасности работ в весеннее и осеннее время, в период таяния снега и ливневых дождей на каждом объекте открытых горных работ				
	Обеспечения питания подстанций дренажных шахт по двум независимым линиям				

275.	электропередачи , каждая из которых способна обеспечивать максимальную нагрузку шахты				
276.	Автоматизация водоотливных установок в карьерах и дренажных шахтах				
277.	Бурение опережающих скважин при проведении подземных дренажных выработок в породах любой крепости под вышележащими водоносными горизонтами, длина которых предусмотрена в паспорте крепления или в паспорте на проведение выработок в зависимости от структуры и крепости пород, но во всех случаях не менее 5 метров				
278.	Наличие запасов материалов для сооружения временных фильтрующих перемычек в дренажной выработке				
	Устройство водосборника при главной водоотливной установке. В дренажных шахтах				

279.	водосборник имеет два отделения. Вместимость водосборника при открытом водоотливе не менее чем на трехчасовой приток, а водосборники водоотливных установок дренажных шахт - на двухчасовой нормальный приток				
280.	Соблюдение обеспеченности суммарной подачи рабочих насосов главной водоотливной установки в течение не более 20 часов откачку максимально ожидаемого суточного притока воды.				
281.	Соединение насосной камеры главного водоотлива со стволом шахты наклонным ходком, который выводится в ствол на высоте не ниже 7 метров от уровня пола насосной станции, с околоствольным двором - не менее чем одним ходком, который герметически закрывается				
	Утепление водоотливных				

282.	установок и трубопроводов в районах с отрицательной температурой воздуха перед зимним периодом и закрытие от возможных повреждений п р и производстве взрывных работ				
283.	Сбрасывание воды, удаляемой из карьера, исключаящее возможность ее обратного проникновения через трещины, провалы или водопроницаемые породы в действующие выработки и заболачивание прилегающих территорий				
284.	Наличие приспособлений трубопроводов, проложенных по поверхности, обеспечивающих полное освобождение их от воды				
285.	Обсаживание у с т ь я дренажно-вентиляционных скважин перфорированными трубами, выступающими над подошвой уступа на высоту 1 метра, окрашенными в яркий цвет с нанесенными на				

	них номерами скважин. Наличие металлической сетки для перекрытия устья труб				
Подраздел 22. Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов, радиационная безопасность					
286.	Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых взрывов после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмосфере до пределов, установленных гигиеническими нормативами, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, и рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости, осмотра мест (места) взрыва лицом контроля (согласно распорядка массового взрыва)				
287.	Организация для интенсификации естественного воздухообмена в плох проветриваемых и застойных зонах карьера искусственной вентиляции с помощью вентиляционных установок в соответствии с				

	мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации				
288.	Создание пылевентиляционной службы на карьерах с особым трудным пылегазовым режимом				
289.	Наличие мероприятий по борьбе с пылью и газами в местах выделения газов и пыли				
290.	Проведение орошения взорванной горной массы водой для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года, поливки дорог водой с применением связующих добавок для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха				
	Изолирование на дробильно-сортировочных установках, участках перегрузки горной массы с конвейера на конвейер мест				

291.	образования пыли от окружающей атмосферы с помощью кожухов и укрытий с отсосом запыленного воздуха из-под них и его последующей очисткой				
292.	Недопущение работы камнерезных машин, буровых станков, перфораторов и электроверл без эффективных средств пылеулавливания и ли пылеподавления				
293.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проведения контроля запыленности атмосферы профилактическими службами и ли лабораториями, с указанием мест отбора проб воздуха и периодичности, и результаты его проведения				
	Оборудование автомобилей, бульдозеров, тракторов и машин с двигателями внутреннего сгорания, работа				

294.	которых сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих допустимые концентрации, каталитическим и нейтрализаторами выхлопных газов				
295.	Наличие мероприятий по борьбе с выделениями водорода, сероводорода и газов в зависимости от специфики месторождения и газообильности пород в организациях, ведущих добычу угля, серных и серосодержащих силвинитовых, кариолитовых руд, и их реализация				
296.	Наличие мероприятий, сокращающих или полностью устраняющих фильтрацию воды через откосы уступов объекта, при выделении ядовитых газов из дренируемых на территорию объекта открытых горных работ				

	вод, и их реализация				
297.	Ограждение по всему периметру производственных зон, где сортируются и складировются руды с повышенной радиоактивной загрязненностью. Входы и проезды в них охраняются с установлением запрещающих знаков (знака радиационной опасности и надписей "Вход (въезд) запрещен")				
298.	Покрывание гидроотвала при его эксплуатации чистым грунтом по мере намыва до проектных отметок с толщиной слоя не менее 0,5 метров для устранения возможного пылеобразования и разноса радиоактивных аэрозолей с поверхности намывного откоса				
299.	Предусмотрение пробоотборных (наблюдательных) скважин по периметру гидроотвала и по направлению потока грунтовых вод				

	для контроля уровня радиоактивност и грунтовых вод				
300.	Проведение по окончании отработки месторождения с повышенным радиоактивным ф о н о м рекультивации земли, нарушенных в результате открытых горных работ, в соответствии с проектом				
Подраздел 23. Обеспечение промышленной безопасности при консервации и ликвидации открытых горных работ					
301.	Проведение консервации или ликвидации опасных производственн ых объектов, ведущих горные работы открытым способом, в соответствии с проектом				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 должность подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Руководитель субъекта контроля и надзора _____
 _____ должность подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 17
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и

Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 17
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
ведущих геологоразведочные работы**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					

1.	Ведение геологоразведочных работ в соответствии с проектной документацией				
2.	Наличие разработанных и утвержденных техническим руководителем организации технологических регламентов				
3.	Изучение должностными лицами, ответственными за безопасное производство работ, ПЛА под роспись				
4.	Прохождение посторонними лицами, не состоящими в штате объекта, при его посещении инструктажа по мерам безопасности и обеспечение их средствами индивидуальной защиты				
5.	Ограждение и перекрытие провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин, вертикальных выработок				
6.	Эксплуатация оборудования, инструмента и аппаратуры в соответствии с руководством по				

	эксплуатации изготовителя				
7.	Наличие паспортов на оборудование, механизмы, аппаратуру и контрольно-изм ерительные приборы, с внесенными данными об их эксплуатации и ремонте				
8.	Проведение поверок приборов в сроки, предусмотренны е паспортом и каждый раз, при возникновении сомнения в правильности показаний				
9.	Установка манометров, индикаторов массы, контрольно-изм ерительных приборов так, чтобы их показания были отчетливо видны обслуживающем у персоналу				
10.	Нанесение метки на шкале манометра, соответствующе й максимальному рабочему давлению				
11.	Вывешивание предупредитель ных плакатов " Не включать - работают люди" у пусковых устройств				

12.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, аппаратуры и инструмента при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы по паспорту				
13.	Обеспечение объектов геологоразведочных работ (участков буровых, горноразведочных и геофизических работ, геолого-съёмочных и поисковых партий, отрядов) круглосуточной системой связи с базой партии или экспедиции				
Подраздел 2. Геологоразведочные работы в условиях повышенной опасности					
14.	Нанесение на рабочие планы (топооснову) участки работ и производственные объекты, представляющие угрозу для жизни и здоровья работающих (высоковольтные линии, кабельные линии, крутые обрывы, заболоченные участки), при разбивке профилей и				

	выносе на местность точек заложения геологоразведочных выработок (скважин, шахт, шурфов). Обозначение этих объектов на местности ясно видимыми предупредительными знаками (вешки, плакаты, таблички)				
Подраздел 3. Геофизические работы					
15.	Соблюдение мер по предупреждению повреждения проводов на участках пересечения дорог при прокладке их на местности: 1) подвешиванием на шестах на высоте не менее 4,5 метров или закапыванием в землю (на грунтовых дорогах). Обозначение проводов, подвешиваемых в воздухе, предупредительными знаками (флажками); 2) укладкой под рельсы железнодорожных линий				
	Закрепление проводов, прокладываемых под высоковольтными линиями в долинах, балках,				

16.	оврагах и местах , где возможно их поднятие при натяжении, на земле или у ее поверхности. Недопущение перемещения проводов перетягиванием в этих случаях				
17.	Маркирование вилкок, фишек, электрических разъемов для монтажа электрических цепей и установок и соответствие их назначению				
Подраздел 4. Наземные методы					
18.	Расположение сейсмостанции за пределами опасной зоны п р и производстве взрывных работ				
19.	В ы в о д обслуживающег о персонала на период взрыва за пределы опасной зоны. При совместной работе буровой и взрывной бригад (или работе буровзрывной бригады) покидание всеми опасной зоны на время изготовления боевика, кроме взрывника (взрывников)				
	Недопущение производства работ с сейсмоприемник				

20.	а м и и сейсмокосой в пределах опасной зоны без разрешения взрывника				
21.	Недопущение производства работ с невзрывными источниками всех типов: 1) на замерзшей поверхности водоемов и болот, опасных по провалам; 2) на участках возможных обвалов, осыпей, обрушений, в б л и з и сухостойных и гнилых деревьев (м е н е е удвоенной их высоты); 3) в пределах охранных зон б е з согласования с владельцем объекта				
22.	Недопущение нахождения при производстве работ и в перерывах под поднятыми сейсмическими антеннами - камерами, опорными плитами, излучателями				
Подраздел 5. Геофизические работы в скважинах					
23.	Наличие акта о подтверждении подготовленнос ти скважин к проведению геофизических работ о				

	соответствии технологическо му регламенту				
24.	Обустройство устья скважин безопасным спуском и подъемом скважинных приборов				
25.	Жесткое (болтами, хомутами) крепление направляющего блока (оттяжного ролика) или наземного блок-баланса у устья скважины. Недопущение крепления их канатными укрутками, прижатием тяжелыми предметами				
26.	Подвешивание подвесного блока (ролика) к вертлюгу через штропы или непосредственно на крюк талевого блока через накидное кольцо. Недопущение использования подвесных блоков без предохранитель ного кожуха (скобы)				
27.	Проверка прочности узлов крепления подвесного и наземного блоков при в в о д е подъемника в				

	эксплуатацию, после каждого ремонта блоков и в любом случае не реже 1 раза в год				
28.	Допуск проведения геофизических работ через бурильные трубы по плану, совместно утвержденному буровой и геофизической организациями				
29.	Подвешивание кабеля, соединяющего геофизическое оборудование с электросетью, на высоте не менее 0,5 метров от земли. Осуществление подключения геофизического оборудования к источнику питания по окончании сборки и проверки электросхемы станции				
30.	Допуск переноса скважинных приборов массой более 40 килограммов с помощью специальных приспособлений (носилок, ремней, клещевых захватов). Выполнение спуска таких и длинномерных (более 2 метров				

	независимо от массы) приборов в скважину и подъема механизированным способом				
31.	Фиксирование каротажного подъемника на месте установки стояночным тормозом, упорными башмаками (подколками, якорями) так, чтобы исключалось его смещение при натяжении кабеля, равном максимальной грузоподъемности лебедки				
32.	Проведение перед спуском скважинных приборов, содержащих взрывчатые и радиоактивные вещества, контрольного шаблонирования: диаметр шаблона не менее, а длина и масса - не более соответствующих размеров и массы скважинного снаряда (прибора)				
33.	Составление на буровой раствор (перфорационную жидкость) акта за подписью геолога и бурового				

	мастера на соответствие параметрам, соответствующим условиям вскрытия пласта для каждой скважины				
34.	Допуск применения электроустановок напряжением выше 36 Вольт в зоне обесточивания по принятию мер безопасности (применения блокировочных устройств, повышения класса электрозащитности, применения средств взрывания пониженной чувствительности)				
35.	Проведение руководителем геофизических работ инструктажа по мерам безопасности персоналу буровой бригады, привлекаемой к ликвидации прихвата прострелочно-взрывной аппаратуры				
Подраздел 6. Аэрогеофизические работы					
	Применение специальных тросорубов при размещении геофизической				

36.	аппаратуры в выпускной гондоле, подвешиваемой на тросовой подвеске или кабеле-тросе к вертолету (при использовании данных гравиметров)				
Подраздел 7. Геофизические работы в подземных горных выработках					
37.	Наличие предупредитель ных знаков при проведении наблюдений в откаточных выработках				
38.	Наличие оборудования, обеспечивающег о безопасность работ в случае выпадения обломков пород из скважины при проведении геофизических исследований в восстающих скважинах				
Подраздел 8. Гидрогеологические и инженерно-геологические работы					
39.	Освещение рабочих мест.				
40.	Обеспечение свободного подхода к контрольно-изм ерительным приборам. Наличие перильных ограждений площадок высотой 1,25 метров и лестниц с перилами при высоте				

	расположения площадки более 1 метра				
Подраздел 9. Гидрогеологические работы					
41.	Наличие актов по результатам опрессовывания арматуры скважин, оборудования, применяемого п р и производстве откачек эрлифтом и нагнетаний				
42.	Отвод воды из скважины по трубопроводу или шлангу за пределы рабочей площадки				
43.	Недопущение производства опытной откачки из колодцев с ветхой крепью, из скважин, шурфов и шахт с незакрепленным и устьями				
44.	Применение грузоподъемных механизмов для установки, спуска и подъема фильтров при глубине скважины более 5 метров, при диаметре фильтров более 75 миллиметров				
	Недопущение при откачках погружным насосом с электроприво м монтирования				

45.	водоподъемной колонны насоса без применения соответствующих приспособлений и хомутов для труб				
46.	Прикрепление питающего кабеля на водоподъемной колонне скобами, расположенным и на расстоянии не более 1,5 метров друг от друга; установка пусковых механизмов электропогружных насосов в будках или помещениях, закрывающихся на замок				
47.	Установка на вводе сети питания к насосным агрегатам (рядом с рабочей площадкой опытной установки) общего разъединителя, при помощи которого в случае необходимости снимается напряжение с электрооборудования				
	Недопущение оборудования устья газифицирующих скважин в низинах, шурфах и в				

48.	местах, где имеются условия для скопления газа, выставление предупредительных плакатов безопасности у газифицируемых скважин				
49.	Недопущение спуска и удерживания каких-либо приборов за бортом без применения лебедок и кран-балок				
50.	Недопущение выполнения переходов на лодках с гидрометрическими приборами, свободно висящими на лебедках в воздухе				
51.	Оборудование понтонов, мостов для производства гидрометрических работ перилами высотой не менее 1,25 метров				
52.	Ограждение лунок диаметром более 20 сантиметров вехами. Недопущение прорубания вблизи дорог на льду и населенных пунктов лунок диаметром более 20 сантиметров и наличие				

	ограждения независимо от диаметра. Периодическое очищение всех лунок от снега				
Подраздел 10. Инженерно-геологические работы					
53.	Укрепление анкерными якорями упорных бетонных подушек на кровле опытной камеры на глубину не менее 0,4 метров п р и производстве опытных работ в подземных выработках				
54.	Испытание гидравлических домкратов, устанавливаемы х под рабочую нагрузку для проведения опытов, под нагрузкой, превышающей рабочую на 25 процентов. Производство испытаний домкратов после их ремонта, но не реже 1 раза в год				
55.	Наличие двух исправных манометров: один на насосе, а второй - на подушке или домкратах				
	Укрепление не менее чем двумя винтовыми домкратами установки при проведении				

56.	опытов по определению параметров сдвига пород в горной выработке				
57.	Недопущение определения компрессионных, сдвиговых грунтовых свойств и производство статического зондирования с использованием винтовых домкратов				
Подраздел 11. Строительно-монтажные работы					
58.	Обеспечение расстояния от буровой установки до жилых и производственных помещений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, высоковольтных линий не менее высоты вышки плюс 10 метров, а до магистральных нефте- и газотрубопроводов - не менее расстояния безопасной зоны				
59.	Крепление буровых вышек растяжками из стальных канатов. Соответствие числа, диаметра и места крепления технической				

	документации изготовителей				
60.	Установление растяжек в диагональных плоскостях так, чтобы они не пересекали дорог, воздушных линий электропередач, маршевых лестниц и переходных площадок				
61.	Крепление нижних концов растяжек через стяжные муфты к якорям				
62.	Недопущение крепления двух растяжек к одному якорю и установки растяжек из сращенного каната				
63.	Страхование от падения при поломке пальцев, свечеукладчика и свечеприемной дуги				
64.	Наличие сигнальных огней на вышках и мачтах буровых установок в районах, где возможны полеты самолетов (вертолетов) на высоте, соизмеримой с высотой вышки или мачты				

65.	Оборудование предохранительного устройства буровых насосов сливной линией, через которую при срабатывании предохранительного клапана сбрасывается в приемную емкость промывочная жидкость				
66.	Укомплектование буровых насосов предохранительными клапанами в соответствии с техническим паспортом изготовителя				
67.	Проведение подъема и спуска собранной буровой вышки с помощью подъемных лебедок, кранов или тракторов, которые находятся от вышки на расстоянии ее высоты плюс 10 метров. Надежность крепления основания упорных ног вышки во избежание их смещения при подъеме. Наличие у подъемных лебедок фрикционного и храпового тормоза				

68.	Оснащение поднимаемой вышки страховочной оттяжкой, гарантирующей невозможность опрокидывания вышки				
69.	Изготовление сплошного перекрытия из досок толщиной не менее 70 миллиметров на поясе, с которого ведется сборка, разборка и ремонт буровой вышки				
70.	Производство оснастки талевой системы и ремонт кронблока мачты, не имеющей кронблочной площадки, при опущенной мачте с использованием лестниц-стремян ок или специальных площадок				
71.	Проведение закрепления в рабочем положении мачты самоходных и передвижных буровых установок во избежание смещения буровой установки в процессе буровых работ				
Подраздел 12. Бурение скважин					

72.	Проведение работ по бурению скважины на законченной монтажом буровой установке при наличии проекта , геолого-технического наряда и после оформления акта о приеме буровой установки в эксплуатацию				
73.	Применение канатов, соответствующих паспорту бурового станка (установки). Производство лицом контроля записи в Журнал осмотра конструкции талевой системы , длины и диаметра каната, номера сертификата, д а т ы изготовления и навески каната				
74.	Закрепление талевого каната на барабане лебедки с помощью устройств, предусмотренных конструкцией барабана				
75.	Производство соединения каната с подъемным инструментом с помощью коуша и не менее чем				

	т р е м я винтовыми зажимами или канатным замком				
76.	Недопущение применения каната для спускоподъемны х операций, когда одна прядь каната оборвана				
77.	Применение серийно выпускаемых заводами грузоподъемных устройств и приспособлений (элеваторы, фарштули, полуавтоматиче ские элеваторы, вертлюги-пробк и, устройства и приспособления) д л я производства спускоподъемны х операций, удовлетворяющ их отраслевым стандартам				
78.	Наличие актов результатов опрессовки обвязки насосов				
79.	Недопущение соединения шлангов с насосом, сальником и между собой с помощью проволоки, штырей и скоб				
80.	Недопущение оставления свечей не установленными за палец вышки				

81.	Недопущение поднятия бурильных, колонковых и обсадных труб с приемного моста и опускания их при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 метров в секунду				
82.	Ограждение при бурении горизонтальных скважин ведущей трубы на всю длину				
83.	Проведение очистки бурильных труб от глинистого раствора при подъеме приспособления ми				
84.	Соблюдение разницы в длине свечей бурильных труб не более 0,5 метров, при этом выступление минимальной длины над уровнем пола рабочей площадки (полатей) не менее чем на 1,2 метров, а свечи максимальной длины - не более 1,7 метров				
	Выполнение следующих условий при использовании полуавтоматических элеваторов:				

85.	1) подвешивание элеватора к вертлюгу-амортизатору; 2) применение подсвечника, имеющего по периметру металлические борта высотой не менее 350 миллиметров; 3) при подъеме элеватора вверх по свече нахождение машиниста от подсвечника на расстоянии не менее 1 метра				
86.	Расположение кнопки управления труборазворотом, исключающим возможность одновременной работы с вилками и кнопкой управления				
	Недопущение при работе с трубодержателем для бурения со съёмным керноприемником: 1) использования для зажима бурильных труб плашки, соответствующей диаметру труб; 2) осуществления зажима колонны труб после полной ее остановки;				

87.	3) производства движения бурильной колонны при открытом трубодержателе; 4) снятия обоймы с плашками перед подъемом из скважины колонкового снаряда и перед началом бурения. Недопущение удержания педали трубодержателя ногой и нахождения в непосредственной близости от устья скважины при движении бурильной колонны				
88.	Установка манометра на воздухопроводе, вентиля, регулирующего подачу воздуха в скважину, и предохранительного клапана с отводом воздуха в безопасную сторону				
89.	Оснащение обратными клапанами, которые легко отличаются по внешнему виду от муфт и замковых соединений, при бурении скважин с применением пены				

90.	Снятие давления в колонне до отвинчивания обратного клапана во время проведения спускоподъемных операций с помощью приспособления				
91.	Расположение трубы для отвода шлама и азрированной жидкости с подветренной стороны и длиной не менее 15 метров. Недопущение выпуска зашламованного воздуха непосредственно в атмосферу				
92.	Опрессовка воздухопровода на полуторное рабочее давление, с выдержкой 10 минут				
93.	Применение отводных крюков для направления желонки и бурового снаряда при спуске в скважину, для удержания от раскачивания и для оттаскивания в сторону				
	Недопущение эксплуатации соединений системы промывки, рукавов,				

94.	имеющих механические повреждения или смещение заделочных участков рукавов относительно обойм				
95.	Закрепление вращателя в крайнем нижнем положении во время перемещения станков, подъема и опускания мачты				
96.	Соблюдение условий при забурировании скважины: 1) с применением направляющего устройства; 2) после проверки соосности шнека и шпинделя				
97.	Производство разъединения шнеков при подъеме или при наращивании в процессе бурения после посадки их на вилку или ключ-скобу				
98.	Подключение электродвигателя вибратора через отдельный рубильник				
99.	Наличие надежно запирающего устройства соединения вибратора с крюком и				

	элеватором подъемной системы				
100.	Оборудование виброустановки направляющим устройством				
101.	Закрытие устья шурфа прочным щитом после подъема бурового наконечника для очистки его от породы				
102.	Установка опорной плиты д л я предохранения устья от обрушения п о с л е первоначальной углубки шурфа по проектному диаметру				
103.	Перекрытие щитом, закрепленным за опорную плиту по окончании буровых работ, во время перерывов в работе, устье шурфа				
104.	Содержание в чистоте площадки шурфа и наличие рифленого твёрдого покрытия				
	Обеспечение безопасной ширины проходов между стенками выработки и оборудованием в соответствии с				

105.	проектом и составление не менее: 1) со стороны неподвижных деталей 0,7 метров; 2) со стороны движущихся деталей 1 метра; 3) со стороны размещения буровой бригады 1,8 метров				
106.	Установка в действующие горные выработки буровых механизмов и оборудования так, чтобы они не выступали из камер и ниш				
107.	Наличие в выработке с механическим транспортом на расстоянии 40 метров с обеих сторон от выхода из камеры (ниши) предупредительных знаков о возможности появления на путях людей. Наличие освещения выхода из камеры (ниши)				
	Установка лестниц на вышки с уклоном не более 80 градусов, прочное прикрепление концов лестниц к полкам и				

108.	недопущение расположения над отверстием в полках. При этом необходимо, чтобы: 1) свободные размеры люков были не менее 0,6х0,7 метров; 2) наименьшее расстояние от основания лестницы до к р е п и вертикальной выработки составляло 0,6 метров; 3) расстояние между лестничными полками было не более 6 метров, ширина лестниц - не менее 0,6 метров и расстояние между ступенями - не более 0,3 метров				
109.	Установка герметизирующего устройства для отвода воды в водоотливные канавы в устье скважины при бурении направленных вверх скважин, скважин со значительными притоками воды				
110.	Недопущение загромождения посторонними предметами рабочую площадку				

	камеры для бурения скважин				
111.	Наличие средств пылеосаждения и пылеулавливания буровых установок при бурении с продувкой воздухом, обеспечивающими чистоту воздуха				
112.	Соблюдение следующих требований при бурении скважин с плавучих установок: 1) применяемые для расчаливания канаты имеют не менее чем 6-кратный запас прочности; 2) недопущение при перемещении установки лебедкой находиться в створе натянутых цепей и канатов, ближе 1 метра от барабана лебедки; 3) установки расчаливают, имеют якоря на цепях, соответствующие грузоподъемности установки. В месте погружения расчалочного якоря				

	устанавливается буй (поплавок); 4) грузоподъемность плавучих оснований отвечает условиям работы и применяемому оборудованию; 5) при бурении с плавсредств на корме или носу устанавливается рабочая площадка размером не менее 2,5х2,5 метров				
	Соблюдение требований при бурении скважин с придонных неподвижных установок: 1) рабочая площадка установки располагается на д поверхностью воды на высоте, превышающей высоту возможной волны не менее чем на 0,5 метров; 2) при бурении с опорной установки соотношение между высотой и шириной (длиной) основания не менее 1:1. На глубинах более 2 метров устанавливаются				

113.	я опоры с загрузкой их основания. На реках со скоростями течения свыше 2,5 метров в секунду, на взморьях и больших озерах опоры расчаливаются якорями, а вблизи берега - канатами с берега. Для предохранения опор от погружения в мягкий грунт прикрепляются подушки или опорные крестовины; 3) при установке опорных гидротехнических сооружений в водоемах, имеющих резкое изменение уровня воды (вследствие приливов или штормовой погоды), они раскрепляются оттяжками на якорях; 4) при бурении с установок на сваях последние забивают в дно водоема полностью кустами и прочно скрепляют между собой				
	Хранение антивибрационных смазок и горюче-смазочн				

114.	ых материалов, входящих в состав смазки, на расстоянии не менее 50 метров от буровой установки и м е с т приготовления и разогрева смазки				
115.	Наличие прочного настила из досок толщиной не менее 40 миллиметров с уклоном, обеспечивающи м сток жидкости в сторону дренажных канав площадки д л я приготовления промывочного раствора				
116.	Наличие помоста шириной не менее 1 метра с перилами и трапами вокруг л ю к а глиномешалки, расположенного на высоте более 1,0 метра. Ширина трапов не менее 1,5 метров, поперечные планки против скольжения на расстоянии 0,25 метров одна от другой и уклон не более 30 градусов				
	Наличие решетки с запором люка				

117.	глиномешалки. Размеры ячеек решетки не более 0,15х0,15 метров				
118.	Механизация загрузки исходных материалов при эксплуатации глиномешалок емкостью 2 кубических метра и более, п р и эксплуатации устройств для приготовления промывочных растворов производительн остью более 25 кубических метров в сутки				
119.	Наличие плаката "Не включать - работают люди" на пусковом устройстве привода при остановке глиномешалки на ремонт				
120.	Наличие ограждения по всему периметру высотой не менее 1 метра или настила для перекрытия земляных хранилищ (амбаров) глинистого раствора и воды				
	Проведение опрессовки цементировочны х агрегатов, заливочной головки, манифольда на максимальное				

121.	давление в соответствии с проектом и ПОР, проверка исправности предохранительных клапанов и манометров. Наличие запорного вентиля и манометра заливочной головки				
122.	Отцентровка буровой установки или подъемника по оси скважины				
Подраздел 13. Горноразведочные работы					
123.	Вывод крепи борта к вершине склона над уровнем канавы (траншеи) не менее чем на 0,5 метров на склонах с углом откоса более 30 градусов				
124.	Организация берм шириной не менее 0,5 метров при проходке выработок с перекид-кой породы глубиной более 2,5 метров				
125.	Усиление крепи в местах установки полков и ограждение полков бортами из досок высотой не менее 0,15 метров при проходке				

	выработок с перекидкой породы				
126.	Организация спуска людей в горные выработки глубиной более 1,5 метров по лестницам, трапам с перилами или пологим спускам				
127.	Наличие в ПОР и технологическом регламенте минимального допустимого расстояния от края откоса до колеса (гусеницы) самоходного горнопроходческого, бурового и землеройно-транспортного оборудования				
Подраздел 14. Опробовательские работы					
128.	Производство отбора проб на высоте более 2 метров с мостков, оборудованных лестницами и перилами. Прикрепление подвесных полок к канату лебедки, оборудованной тормозным устройством				
	Принятие мер по защите от падения кусков породы со склона и бортов выработки (предохранитель				

129.	ные барьеры, защитные щиты) при отборе проб в выработках, пройденных на крутых склонах				
130.	Недопущение отбора проб на участках, подверженных камнепадам, под скальными и снежными карнизами, скальными развалами, в узких ущельях с о слабоустойчивыми стенками и нависшими каменными глыбами				
131.	Применение приспособлений, инструментов или механизмов, обеспечивающих дистанционный отбор и сбор проб при опробовании ниже уреза воды				
132.	При отборе проб в вертикальных выработках недопущение: 1) одновременного опробования стенки и забоя; 2) подъема и спуска бадей; 3) нахождение людей ниже места производства работ по опробованию				
	Наличие перекрытия щитами или				

133.	досками при взятии проб около рудоспускных люков или гезенков				
134.	Недопущение нахождения ближе 2 метров от пробоотборщика при отборе проб в кровле				
135.	Недопущение отбора проб в забоях выработок при совмещении с основными операциями проходческого цикла (бурение и заряджение шпуров, уборка породы)				
136.	Наличие проекта на опробование эфельных полей обогажительных фабрик и отвалов, выделяющих ядовитые газы				
137.	Удаление нависших кусков и глыб породы над работающими по отбору проб на склонах отвалов				
138.	Недопущение установки и снятия пробоотборника шлама на колонковом бурении при работе станка, если непрерывный отбор не предусмотрен				

	конструкцией применяемого оборудования				
139.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией помещения для механической обработки проб				
140.	Осуществление сушки проб в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией				
141.	Установка индивидуальных вытяжных или пылепоглощающих устройств непосредственно над очагами пылеобразования				
142.	Оборудование местным боковым отсосом пыли мест для обработки проб				
143.	Использование прозрачных боксов, оборудованных вытяжной вентиляцией для работ с пробами, содержащими токсичные вещества, и при обработке проб токсичными веществами				
144.	Недопущение хранения проб содержащих вредные вещества в помещении для обработки проб				
	Наличие блокирующих				

145.	устройств в дробильно-размольном оборудовании, исключающих возможность их включения во время очистки рабочих узлов, регулировки ширины разгрузочной щели и при снятых пылеулавливающих устройствах				
146.	Наличие прозрачного экрана на камнерезных (кernорезных) станках для защиты обслуживающего персонала от водяной пульпы и осколков обрабатываемой породы				
147.	Производство обработки проб массой в несколько тонн с крупными кусками на площадках, огражденных защитными бортами				
148.	Дробление и истирание проб ручным способом в закрытых ступах				
149.	Производство ручного просеивания измельченных проб в ситах, закрываемых плотными крышками				

150.	Проведение сушки концентратов и продуктов обработки проб, содержащих минералы, выделяющие при нагреве вредные газы и ртутные амальгамы (арсенопирит, галенит, пирит) в отдельном помещении в сушильных шкафах, печах и устройствах, оборудованных вытяжной вентиляцией				
Подраздел 15. Лабораторные работы					
151.	Применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении в помещениях лабораторий, где производятся работы с горючими жидкостями, горючей пылью и газами, образующими с воздухом взрывоопасные смеси				
152.	Наличие этикеток на посуде с химическими веществами. Наличие надписи "Яд" на банках с ядовитыми веществами				
	Оборудование дополнительными отсосами				

153.	мест разлива расплава в изложницы, производство купелирования свинцовых сплавов в вытяжных шкафах при включенной вытяжной вентиляции				
154.	Недопущение хранения на рабочих местах кислоты, щелочи и горючие жидкости объемом более сменной нормы				
155.	Наличие отсасывающей вентиляции шлифовального станка				
156.	Производство в вытяжном шкафу при закрытых створках цементаций пород при изготовлении шлифов, разваривания бальзама				
157.	Производство работ, связанных с выделением вредных и ядовитых газов и паров, в вытяжных шкафах				
158.	Обеспечение помещений, в которых производится разложение вредных веществ,				

	непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией				
159.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией, вытяжными шкафами при температуре не выше 16-18 градусов Цельсия помещений, в которых производится обработка проб				
160.	Окраска стен, потолков, окон, дверей помещений светлой масляной краской на натуральной олифе, покрытие пола гладким линолеумом, который наклеивается с помощью замазки; шпаклевание швов				
161.	Отсутствие щелей в полах, стенах, дверях, окнах, а также неровностей, где могли бы застрять капельки ртути				
162.	Установка рабочих столов, шкафов, имеющих гладкие поверхности, окрашенные масляной краской, и на ножках с сохранением				

	свободного пространства не ниже 20 сантиметров от пола для обеспечения возможности уборки пола под ними				
163.	Установка рабочих столов и вытяжных шкафов, имеющих приподнятые борта, покрытых линолеумом, который, огибая приподнятые борта, закрепляется на нижней поверхности. Наличие стока для пролитой ртути и отверстия с патрубком, под которым устанавливается приспособление для установки приемника для ртути				
164.	Скрытость разводки технологических трубопроводов, канализационных и водопроводных труб; обеспечение укладки кабелей в трубах, скрытое выполнение проводки освещения или с применением проводов с виниловым				

	покрытием на роликах или изоляторах				
165.	Обеспечение включения приточно-вытяжной вентиляции в помещении для обработки проб за 30 минут до начала проведения работ и не выключение ее в течение этого же времени после окончания работ				
166.	Наличие актов анализа воздуха в помещении на содержание паров ртути, проводимого не реже 2-х раз в год				
167.	Хранение запасов ртути на складах и в производственных помещениях в стальных баллонах с завинчивающимися пробками или в железной посуде с герметичными пробками на вакуумной замазке, установленной в амортизационном футляре на металлических поддонах				
	Отпуск ртути в баллонах с кранами в нижней части. При отсутствии баллонов указанной конструкции,				

168.	отпускание ртути в баллонах, укладываемых и прикрепляемых к устройству, обеспечивающему плавный наклон для слива ртути в другую емкость				
169.	Хранение ртути в сейфе в вытяжном шкафу в небьющейся посуде или толстостенной стеклянной посуде с притертыми пробками, установленной в амортизационном футляре на металлическом поддоне в количестве, необходимом для проведения работ				
170.	Хранение ртути в небольших количествах (20-30 миллилитров) в лабораторных шкафах				
171.	Производство разварки (отпарки) ртути в вытяжных шкафах при скорости движения воздуха не менее 1 метра в секунду и при медленном нагревании на песчаной бане в 50 процентном растворе азотной кислоты				

	в стеклянной посуде				
172.	Обеспечение отсосами технологического оборудования, выделяющего паробразную ртуть, или агрегатами по улавливанию ртутных паров на месте их образования				
173.	Наличие уклона трубопроводов, а у фланцевых соединений - защитных кожухов				
174.	Установка поддонов под сальниками центробежных насосов, передающих раст-воры или смеси, содержащие примеси ртути				
175.	Укрытие электродвигателей, устанавливаемых в помещениях, где возможно выделение паров ртути в плотные обтекаемой формы металлические кожухи, обработанные нитрозмалевыми составами				
176.	Очищение выхода от ртутно-масляных насосов на фильтрах – поглотителях паров ртути				

177.	Недопущение расположения у дверей, проходов, оконных проемов, ориентированных на юг или юго-запад, вблизи отопительных приборов и нагревательных поверхностей приборов с ртутным заполнением				
178.	Пользование в работе с ртутью толстостенной химической посудой или посудой из небьющегося стекла				
179.	Оборудование в спектральной лаборатории каждого источника возбуждения спектров (дуга, искра, пламя) отсасывающими устройствами, обеспечивающими полное удаление продуктов сгорания				
180.	Обеспечение станков для заточки электродов пылеотсасывающими устройствами				
181.	Обшитые крышки стола под штативом спектрального прибора листовым				

	асбестом или огнестойким материалом				
182.	Размещение рентгеновских установок в отдельных помещениях				
183.	Расположение рентгеновских установок в отведенных помещениях: 1) ширина проходов между установками не менее 1,5 метров ; 2) размеры помещений таковы, чтобы свободная от установок площадь составляла не менее половины общей площади				
184.	Изготовление пола из изолирующего материала (дерево, линолеум или полихлоридные покрытия по деревянному настилу)				
185.	Обеспечение рентгеновских лабораторий электрическим освещением отдельно от сети питания установок				
186.	Установление высоковольтной проводки так, чтобы прикосновение к проводам и клеммам полностью				

	исключалось. Проверка блокировочных устройств не реже одного раза в неделю				
187.	Недопущение нахождения во время установки рентгеновских камер или кассет на рентгеновских спектрометрах обслуживающего работника перед трубкой в сфере действия прямого излучения				
188.	Перекрытие окон трубок при установке рабочего режима свинцом. Обеспечение при рабочем напряжении до 50 килоВольт толщины свинцовой пластинки не менее 1 миллиметра; до 100 килоВольт-2 миллиметра; до 150 килоВольт - 3 миллиметра				
189.	Применение жидкого азота для охлаждения ловушки течеискателя и электронографа. Недопущение использования жидкого кислорода				
190.	Обеспечение звукоизоляции				

	в с е х форвакуумных насосов				
191.	Наличие выхлопных патрубков форвакуумных насосов для удаления паров ртути за пределы помещения				
192.	Размещение стеклянных сосудов в чехлы из материи или мягкой проволочной сетки				
193.	Заземление с т о е к масс-спектромет ра				
194.	Выполнение подготовительн ых операций к шлихоминерало гическому и петрографичес-к ому анализам (работы с тяжелыми жидкостями, предварительная химическая обработка проб, механический анализ) в отдельном помещении, обеспеченном приточно-вытяж ной вентиляцией				
195.	Хранение органических жидкостей (эфир , спирт, бензин, бензол) в закрытых металлических шкафах. Выполнение работ с ними в				

	удалении от горящих газовых горелок и нагревательных приборов в вытяжном шкафу				
196.	Хранение растворов в стеклянных бутылках с притертыми пробками. Наличие соответствующих этикеток на емкостях с растворами химикатов				
197.	Выполнение в вытяжном шкафу травления стекла кислотой, чернение негативов аммиаком, добавление серной кислоты в раствор сульфата, окраски отпечатков в тон сепии в растворе сернистого натрия, растворение сильных кислот и щелочей в воде, осаждение серебра из отобранных растворов фиксажа сернистым натрием				
	Размещение отделения дробления, измельчения, грохочения и классификации,				

198.	гравитации, магнитной и электрической сепарации, флотации в разных помещениях, снабженных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами от пылящих агрегатов				
199.	Уклон пола в отделении измельчения и гравитации не менее 4-5 градусов				
200.	Укладывание дорожки из рифленной резины или деревянного настила возле оборудования для предотвращения скольжения				
201.	Недопущение во время работы магнитного сепаратора подношения к нему металлических предметов и производства изменения его параметров				
202.	Проведение работ под давлением в автоклавах в оборудованном помещении, оснащенном вытяжной вентиляцией				
	Наличие приточно-вытяж				

203.	ной вентиляции, обеспечивающей максимальный отсос и нормальный воздухообмен, в помещении пробирной лаборатории				
204.	Применение защитных ограждений при испытании пород на удар				
205.	Наличие в помещениях складов отделки стен, полов и потолков, стойкую к химическим воздействиям и удобную для мытья				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 18
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 18
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
по хранению и переработке растительного сырья**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)
Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
Подраздел 1. Общие положения					
1.	Проведение цветовой отделки (окраски) поверхностей производственных помещений и оборудования в светлых тонах				

Подраздел 2. Требования к автомобильным проездам

2.	Наличие не менее двух въездов (выездов) на территорию хлебозаводов и макаронных фабрик				
3.	Наличие оборудованных механизированных, оснащенных сигнализацией ворот для въезда (выезда), наличие автомобильных и железнодорожных въездов на территорию с шириной ворот автомобильных въездов на территорию по наибольшей ширине автомобилей плюс 1,5 метра, но не менее 4,5 метра, а ширины ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 метра				
4.	Наличие дорог с твердым покрытием. Ширина проездов при одностороннем движении не менее 3,5 метра, при двухстороннем - 6 метров. Устройство в местах пересечения автомобильных дорог и путями сплошных				

	настилов, уложенных на уровне головки рельсов. Ширина пешеходных дорожек не менее 1 метра				
5.	Наличие площадки для разворота или кругового проезда для большегрузных автомобилей, устройство рампы для разгрузки сырья высотой 1,2 метров				
6.	Наличие закрывающихся и располагающихс я под навесом приемных патрубков для приема жидкого вспомогательног о сырья				
Подраздел 3. Требования к содержанию территории					
7.	Требование к размещению материалов, оборудования, металлического лома в отведенном месте. Недопущение хранения зерновых отходов, лузги и пыли открытым способом				
	Наличие устройств, предупреждающ их запыление территории при бестарной погрузке, выгрузке				

8.	продукции и отходов. Наличие устройств, предупреждающих запыление территорий при приеме и отпуске зерна, муки, комбикормов и других видов мучнистого сырья и готовой продукции с железнодорожного и автомобильного транспорта				
Подраздел 4. Обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных и складских помещений: общий порядок					
9.	Наличие легко очищаемых внутренних поверхностей стен, потолков, несущих конструкций, внутренних поверхностей силосов, бункеров				
10.	Обеспечение устройства оконных переплетов возможностью протирки и ремонта наружной поверхности окон непосредственно из помещений				
11.	Наличие помещения для затаривания готовой продукции изолированного от других				

	производственных и складских помещений				
12.	Расположение вальцerezной мастерской в изолированном помещении, расположенном на этаже вальцовых станков				
13.	Наличие изолированных помещений для хранения микроэлементов, витаминов, ферментов, других добавок, хранения химикатов для протравливания семян, помещений для составления обогатительных смесей и помещений для приготовления суспензий для протравливания семян кукурузы, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией				
14.	Наличие отдельного изолированного помещения для хранения химикатов для протравливания семян				
15.	Недопущение размещения основных производств в подвальных и полуподвальных помещениях				
	Наличие ровных полов с				

16.	прочным покрытием, требование по уборке покрытия в помещениях с пыльными производствами				
17.	Наличие водостойких полов производственных помещений с мокрыми процессами				
18.	Выполнение полов в помещениях, где применяются или содержатся кислоты, щелочи или другие агрессивные жидкости (дрожжевое отделение, помещения для мойки тары, матриц, приготовления моющих растворов, зарядная станция и другие), из материала, устойчивого к воздействию этих веществ и имеющими уклон для стока.				

Подраздел 5. Требования к складам напольного хранения с горизонтальными и наклонными полами и оборудованные аэрожелобами

19.	Наличие указателя высоты загрузки складов зерном с предупредительными надписями				
	Наличие изолированного				

20.	помещения для зарядной станции для аккумуляторных погрузчиков				
21.	Недопущение устройства окон в наружных стенах и забор наружного воздуха для вентиляции над помещением зарядной станции				
22.	Наличие в механизированных зерновых складах вертикальных колонн или пирамидальных решеток, предохраняющих работающих от затягивания в воронку				
23.	Наличие кнопок "стоп" в каждом механизированном складе с самотечным выпуском зерна				
24.	Производство укладки мешков с мукой на стеллажи или поддоны с соблюдением порядка увязки мешков и вертикальности штабеля				
25.	Наличие ящиков, уложенных "в перевязку" в штабеля. Укладывание бочек в штабеля в виде усеченной пирамиды с прокладкой				

	досок между каждым рядом.				
26.	Наличие при хранении продукции в таре проходов между штабелями шириной не менее 1,25 метров, расстояние от штабелей до стен - не менее 0,7 метров. Расстояние от верха штабеля до перекрытия или низа выступающих частей стационарных конструкций не менее 0,5 метра				
27.	Наличие в складских помещениях, предназначенных для хранения кислот, щелочей и других агрессивных веществ, предупредительных надписей с указанием хранящихся веществ. Наличие на складе запаса средств для нейтрализации пролитых кислот и щелочей				
Подраздел 6. Требования к силосам и бункерам					
28.	Наличие в силосах и бункерах сплошных перекрытий с устройством в них плотно				

	закрывающихся загрузочных и лазовых люков с предохранитель н ы м и решетками				
29.	Наличие гладких внутренних поверхностей днищ стен силосов и бункеров, устройств в силосах и бункерах, способствующих лучшему истечению сыпучего материала.				
30.	Наличие стационарных и переносных установок для проверки температуры зерна и других сыпучих продуктов. Недопущение опускания в силосы и бункера людей для этих целей				
31.	Наличие проходов между встроенными бункерами для бестарного хранения и стенами здания не менее 0,7 метров				
	Наличие закрывающихся в уровень с полом крышек всех люков силосов, бункеров в перекрытиях, металлических				

32.	решеток с ячейками размером не более 250 на 75 миллиметров во всех лазовых и загрузочных люках силосов, бункеров и других устройств, независимо от мест их расположения				
Подраздел 7. Требования к подвальным помещениям, тоннелям, галереям и площадкам					
33.	Исключение проникновения грунтовых вод в подвальные этажи зданий и подземных галерей				
34.	Наличие вентиляции в производственных помещениях, расположенных в подвальных и полуподвальных этажах, в транспортных тоннелях, наличие не менее двух выходов, расположенных в начале и конце подвального помещения или тоннеля				
35.	Наличие в отдельных не сплошных перекрытиях, помостах и галереях для обслуживания механизмов, верхних конвейерных галереи складов, переходных мостиков				

	ограждений высотой не менее 1 метра, со сплошной зашивкой внизу на 0,15 метра				
36.	Наличие в галереях и площадках, имеющих длину более 20 метров и расположенных на высоте свыше 2 метров от уровня земли или пола помещения, не менее двух выходов, устроенных один вначале и второй в конце галереи или площадки.				
Подраздел 8. Требования к естественному и электрическому освещению					
37.	Наличие светильников в закрытом исполнении во всех производственных и вспомогательных помещениях				
38.	Наличие розеток и изоляционного материала для крепления плафонов вплотную к потолку				
39.	Наличие записи о периодической очистке светильников: для помещений с незначительным выделением пыли - 2 раза в год;				

	для помещений с о значительным выделением пыли - от 4 до 12 раз в год по необходимости				
40.	Наличие записей , подтверждающих выполнение требования к освещению предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности: 1) для освещения топок и газоходов производственных печей используются переносные светильники напряжением 12 Вольт, стеклянный колпак светильника защищен металлической сеткой; 2) аварийное освещение, обеспечивающее на рабочих поверхностях, требующих освещения в аварийном режиме, освещенность не менее 0,05 от нормы рабочего освещения, но не менее 2 люкс внутри здания и не менее 1 люкса для территории предприятия;				

	3) эвакуационное освещение обеспечивает освещенность в помещениях не менее 0,5 люкс на полу линии основных проходов; 4) осветительная арматура аварийного и эвакуационного освещения и м е е т отличительные знаки				
Подраздел 9. Требования к вентиляции и отоплению					
41.	Наличие естественной, механической или смешанной вентиляции во в с е х производствен ы х и вспомогательны х помещениях				
42.	Недопущение сквозняков от вентиляционных и аспирационных установок в рабочих помещениях				
43.	Наличие аспирации во всех машинах и механизмах, при работе которых образуется пыль , переходящая в з о н у производствен ых помещений				
44.	Наличие выхлопных труб циклонов, выведенных на высоту выше 2 метра крыши				

	здания, в котором они установлены				
45.	Обеспечение требования по притоку наружного воздуха в помещении сепараторов рабочего здания элеватора				
46.	Наличие записи о проверке не реже одного раза в месяц аспирационной сети на наличие отложенной пыли внутри горизонтальных участков воздухопровода в аспирационных установок				
47.	Наличие сблокированных с технологически м и транспортным оборудованием аспирационных установок.				
48.	Применение в помещениях, где имеется мучная и сахарная пыль, в камерах для брожения теста в качестве нагревательных приборов гладких труб, в остальных производственных и складских помещениях - радиаторов с гладкой поверхностью				

49.	Наличие на лестничных клетках отопительных приборов в углублении или на высоте не ниже 2,2 метра от пола площадки				
50.	Производство подачи воздуха к постоянным рабочим местам (у расстойных шкафов, хлебопекарных печей, сушилок, циркуляционны х столов) через душирующие патрубки				
51.	Недопущение объединения воздуховодов д л я взрывопожарооп а с н ы х помещений общими магистральными воздуховодами				
52.	Наличие вентиляторов, переключающих запорные и регулирующие клапаны в вытяжных установках взрывопожарооп а с н ы х помещений, из материалов и в исполнении, не допускающем искрообразование				
	Наличие в помещениях холодильных установок общеобменной				

53.	вентиляции с искусственным побуждением: при применении хладонов 11, 12, 22, 500 и 502 - с трехкратным воздухообменом , а при аварии - пятикратным в 1 час; при применении аммиака - по расчетам, но не менее четырехкратного воздухообмена , а при аварии - с одиннадцатикратным в 1 час				
54.	Наличие вентиляторов и электродвигателей , установленных на виброизолирующих основаниях и соединенных с воздуховодами мягкими вставками				
55.	Наличие местных отсосов , аспирационных и пылеулавливающих устройств на всех машинах и механизмах, являющихся источниками пыле-, паро-, газовыделений				
56.	Наличие одной технологической линии для очистки воздуха системой аспирации				
	Наличие воздушодувных				

57.	машин и вентиляторов в аспирационных системах, установленных п о с л е пылеуловителей.				
58.	Наличие воздуховодов системы аспирации устроенных вертикально или под углом 60 градусов к горизонту. Протяженность горизонтальных участков минимальная				

Подраздел 10. Требования к подъемникам (лифтам)

59.	Наличие пассажирских и грузовых лифтов при разности отметок более 15 метров				
60.	Наличие выходов из лифтов в помещениях с взрывоопасным и производствами на всех этажах, пожароопасным и в подвальном этаже через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха 20 Паскаль				

Подраздел 11. Требования к содержанию производственных и складских помещений

	Наличие графика уборки пы ли в производственн ых помещениях, наличие установок				

61.	централизованной уборки пыли пневматическим и ли механическим способом, недопущение использования горючих жидкостей при уборке помещений				
62.	Соответствие требованию по подработке пыли и сметки с оборудования и ограждений до направления в отходы, недопущение сброса их в силосы и оборудование				
Подраздел 12. Погрузочно-разгрузочные и складские работы					
63.	Наличие механизированного подъема при перемещении груза на высоту более 3 метров				
	Соответствие сходней (трапов) , употребляемых при погрузочно-разгрузочных работах, следующим требованиям: сходни, служащие для прохода с грузом, изготавливаются из металла или досок толщиной 50 - 60 миллиметров, имеют ширину не менее 0,8 метра при одностороннем				

64.	движении и не менее 1,5 метров - при двустороннем; сходни имеют планки для упора ног через каждые 0,3-0,4 метра. Сечение планки 20х40 миллиметра; при длинных сходнях (более 3-х метров) и мостках для предупреждения вибрации и прогиба под ними устанавливаются деревянные опоры-козлы. Подкладывать мешки с продукцией взамен козел не допускается. Прогиб настила при максимальной расчетной нагрузке допускается не более 20 миллиметров; сходни для предупреждения их смещения имеют на одном конце металлические крюки для зацепления за дверную рейку вагона или за другие устойчивые элементы разгружаемого объекта				
	Соблюдение требования на сходнях и мостках,				

65.	устанавливаемы х на высоте более 1,5 метра, устанавливать перила высотой не менее 1 метра с зашивкой нижней части перил на высоту не менее 150 миллиметра (закраины). Наличие расстояния между стойками перил не более 2 метров, наличие по высоте стоек одно го промежуточного продольного элемента				
66.	Наличие указателя допустимой нагрузки на сходнях				
67.	Наличие пульта управления погрузочно-разг рузочными машинами, установленного в удобном для наблюдения за работой месте, оснащенного звуковой сигнализацией				
Подраздел 13. Требования к машинам передвижной механизации					
68.	Производство установки самоходных и транспортных машин таким образом, чтобы между ними и другими машинами и стенами зданий, ворот и других мест установки оставался				

	проход шириной не менее 1 метра				
69.	Наличие на всех передвижных механизмах, имеющих подъемные рамы, предупредительных надписей с двух сторон рамы: "Во время подъема рамы находиться под ней не допускается"				
70.	Наличие огражденных верхних холостых ветвей скребковых питателей (самоподавателей), наличие оборудованных рукоятками лебедок самоподавателей				
71.	Наличие лебедки самоподавателей, оборудованной рукоятками, позволяющими опускать скребковую часть без откидывания пальца храповика.				
72.	Наличие у передвижных конвейеров для тарных грузов по бокам ленты укрепленных продольных бортов высотой 0,2 метра, наличие приемного стола				

	для приемки мешков с транспортера				
73.	Недопущение работы передвижных конвейеров при неисправной ходовой части и отсутствии ограничительного болта на подъемной раме				
74.	Недопущение в конвейерах, установленных с наклоном, самопроизвольного перемещения грузонесущего элемента с грузом при отключении привода				
Подраздел 14. Требования для автомобилеразгрузчиков					
75.	Соответствие грузоподъемности и автомобилеразгрузчика грузоподъемности автомобиля (автопоезда и массы самого автомобиля). Соответствие длины платформы автомобилеразгрузчика, обеспечивающей свободную установку на ней колесной базы автомобиля (автопоезда)				
	Наличие площадки обслуживания для безопасного открывания борта				

76.	автомобиля шириной не менее 0,7 метра, оснащенных поручнями высотой 1 метр				
77.	Наличие подпружиненных упор платформы с выгрузкой через задний борт для предотвращения самопроизвольного скатывания автомобиля, наличие страховочных цепей или тросов для разгрузки автомобиля через задний борт. Наличие тросового страховочного приспособления, выполненного из троса, имеющего свидетельство об испытании, диаметром не менее 25 миллиметров. Наличие сращенного не менее чем тремя зажимами троса в местах строповки с расстоянием между ними и свободным концом троса не менее шести его диаметров. Запрет на применение колец, выполненных ковкой, вместо зажимов.				

	Наличие 29 звеньев цепи в каждой ветви цепного страховочного устройства				
Подраздел 15. Требования к электропогрузчикам					
78.	Наличие в конструкциях всех видов погрузчиков кабины или ограждения над головой водителя				
79.	Содержание в исправном состоянии, без выбоин, междуэтажных перекрытий, полов в складах и наклонных дорожках.				
80.	Наличие выполненных с уклоном к горизонту не более 6 градусов наклонных дорожек (пандусов) для въезда электропогрузчика в склад с прилегающих к нему площадок и ли автопроездов. Наличие упорного бруса на рампах и платформах у складов для предотвращения падения электропогрузчика				
81.	Укладка мешков с продукцией в штабели (на поддоне) в перевязку				

82.	Наличие мостиков в виде стального рифленого листа шириной не менее 1200 миллиметров, толщиной 7-8 миллиметров для въезда электропогрузчиков в крытые железнодорожные вагоны и выезда из них в склад (или на рампу)				
83.	Наличие со стороны автопоезда встроенных выравнивающих мостиков длиной 2-3 метра для въезда электропогрузчика в кузов автомобиля (прицепа) и выезда из них				
Подраздел 16. Погрузочно-разгрузочные работы с зерном и сыпучими продуктами на железнодорожном транспорте					
84.	Наличие в маневровых лебедках паспорта и таблички с указанием: лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию маневровой лебедки; даты прохождения испытания, даты следующего испытания; тяговой силы				
	Наличие на тормозных башмаках для фиксации вагона на ж/д путях				

85.	окраски, клейма, места приписки и хранение их в местах, предусмотренных технико-распорядительным актом. Недопущение пользования неисправными тормозными башмаками				
86.	Осуществление транспортировки и хлебных щитов к месту и их складирования механизированным способом				
87.	Производство накатывания, подъема и установки транспортных механизмов при помощи лебедок или вручную по наклонным сходням с шириной прохода для обслуживания персонала не менее 0,75 метра с каждой стороны				
88.	Наличие упора у конвейер-вагоно загрузчика, на котором установлена крыльчатка, исключая его самопрокидывание				
89.	Наличие в механической				

	лопате щитов массой не более 5 килограмм				
90.	Наличие каната механической лопаты, с длиной, обеспечивающе й 2-3 запасных витка на барабане лебедки, при условии нахождения щита лопаты в дальнем углу вагона				
91.	Допуск к работе механической лопаты с исправными тросами				
92.	Наличие ограждения движущихся частей приводного механизма лопат , уравновешиваю щих грузов, вертикальных и горизонтальных ветвей рабочего каната, проходящего вне вагона				
93.	Наличие звукового сигнала перед включением дебалансового привода инерционного вагоноразгрузчи ка				
94.	Наличие светофора с обеих сторон инерционной машины. Недопущение эксплуатации				

	машины без светофора.				
95.	Наличие согласования о проведении работ с лабораторией при разгрузке вагонов со шротом. Извещение при повышенном содержании бензина в шроте более 0,1 процента администрации организации, открытие дверей и люков вагонов с целью их проветривания. Проведение разгрузки после снижения концентрации бензина менее 0,1 процента				
96.	Наличие ограждающих перил или крепления монтажного пояса рабочих к тросовой подвеске при проведении работ на крыше вагона				
Подраздел 17. Загрузка и разгрузка плавучих транспортных средств					
97.	Осуществление погрузки и выгрузки сыпучих грузов из судов и барж механизированным или пневматическим способом				
	Наличие площадок, огражденных перилами				

98.	высотой не менее 1 метра, для обслуживания пневматических установок и циклонов				
99.	Наличие деревянных настилов для прохода по поверхности зерна в трюме судна, при отборе проб в складе, бунте по деревянным настилам. Наличие настила шириной не менее 0,4 метра, длиной не более 2,5 метра с поперечными планками через 0,3 метра, общей массой не более 30 килограмм.				
100.	Наличие стационарных и передвижных подъемников и конвейеров, машин для погрузки мешков и других средств механизации при производстве погрузки и выгрузки затаренных мешков из судов и барж.				
101.	Наличие прожекторов или переносных светильников во взрывобезопасном исполнении при напряжении в сети не выше				

	12 Вольт для освещения трюмов судов и барж при разгрузке и загрузке				
Подраздел 18. Погрузочно-разгрузочные работы с продукцией в таре					
102.	Укладка мешков с сырьем в складах с готовой продукцией в таре в штабели механизированным способом ровными рядами по отвесу с перевязкой				
103.	Укладка мешков с продукцией высотой до 14 рядов в штабели (для мешков массой 50 килограмм - не более 16 рядов). Начиная с 11 ряда ширину каждого последующего ряда уменьшают на 0,25 метров, сводя штабель на конус				
104.	Наличие в складах проходов и проездов, обеспечивающих нормальные условия приема, отпуска и наблюдения за качеством и состоянием продукции. Соответствие ширины прохода: для рабочего, нагруженного				

	мешком - не менее 1,25 метра ; для проезда электропогрузчиков- не менее 2,1 метра; для циркуляции воздуха и наблюдения за состоянием продукции между стеной и штабелем - не менее 0,7 метра				
105.	Установка сходней при формировании штабеля вручную или с применением транспортных устройств после укладки 6-го ряда.				
106.	Наличие в конвейерах бортов высотой 2 0 0 миллиметров, наличие тормозных устройств на спусках, приемного стола для приемки мешков с конвейера				
107.	Наличие перил высотой 1 метр с бортовой доской снизу высотой 1 5 0 миллиметров в отверстиях перекрытий, где проходят конвейеры и спуски				
Подраздел 19. Электробезопасность					
	Наличие специальных зарядных				

108.	помещений для зарядки тяговых и стартерных аккумуляторных батарей Зарядка и размещение кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в разных помещениях.				
109.	Наличие разделяющего трансформатора и аппарата защиты в выпрямительных установках, применяемых для заряда аккумуляторных батарей на стороне переменного тока				
110.	Наличие блокировки для отключения зарядного тока при прекращении работы вытяжной вентиляции в схеме управления и автоматики зарядом аккумуляторной батареи. Наличие сигнализации в случае прекращения действия приточной вентиляции				
	Наличие в аккумуляторном помещении: костюма из грубой шерсти,				

111.	резинового фартука, резиновых сапог и перчаток, защитных очков, стеклянной и фарфоровой кружки с носиком (или кувшином) емкостью 1,5-2 литра для составления электролита и доливки его в сосуды, нейтрализующим раствором соды (5 процентов) – для кислотных батарей и борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть эссенции на 8 частей воды) – для щелочных батарей. Наличие на сосудах четких надписей с наименованием содержимого.				
Подраздел 20. Электрическое освещение					
112.	Наличие системы общего и системы комбинированного, аварийного и эвакуационного освещения для освещения производственных и непроизводственных помещений				
	Наличие в галереях и тоннелях светильников,				

113.	подвешенных на высоте не менее 1,7 метра при условии, если крепление арматуры не мешает нормальному движению обслуживающего персонала в проходах при этом применение светильников, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью инструмента. Наличие светильников, расположенных на высоте 2,5 метра, оборудованных защитными сетками				
114.	Наличие питания ручных переносных светильников с напряжением не выше: в помещениях с повышенной опасностью - 36 Вольт, в особо опасных, вне помещений и при работе в котлах, цистернах - 12 Вольт				
	Обеспечение аварийным освещением для продолжения работы на рабочих поверхностях,				

115.	требующих обслуживания при аварийном режиме, освещенности не менее 5 процентов от нормы рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 люксов внутри здания и не менее 1 люкса для территории предприятия				
116.	Обеспечение эвакуационным освещением освещенности в помещениях не менее 0,5 люкса на полу по линии основных проходов				
117.	Наличие в осветительной арматуре аварийного и эвакуационного освещения отличительного знака				
118.	Наличие светильников, обслуживаемых со стремянок или приставных лестниц, подвешенных на высоте не более 4,5 метров над уровнем пола. Недопущение расположения э т и х светильников н а д оборудованием, открытыми лентами конвейеров, в				

	других местах, где затруднена установка лестниц				
Подраздел 21. Переносные электроприемники (электрифицированный инструмент и светильники)					
119.	Наличие допуска в работе с электрифициро- ван н ы м инструментом персонала, имеющим группу по электробезопасн ости не ниже второй				
120.	Соответствие переносного электрифициров анного инструмента (др е л и , гайковерты, паяльники, шлифовальные машины, пилы) следующим требованиям: б ы с т р о отключаться от электросети; б ы т ь безопасным в работе и не и м е т ь доступных для случайного прикосновения открытых токоведущих частей				
	Соответствие напряжения электроинструм ента не выше 380/220 Вольт в помещениях без повышенной опасности. Использование в помещениях с повышенной				

121.	опасностью переносного электроинструмента класса II и III, а в особо опасных помещениях, а также при неблагоприятных условиях - не ниже класса III				
122.	Недопущение вноса внутрь силосов, закрывов, бункеров, барабанов, котлов, металлических резервуаров понижающих разделительных трансформаторов				
Подраздел 22. Производственное оборудование и содержание рабочих мест. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности оборудования					
123.	Наличие паспорта и руководства по эксплуатации технических устройств на государственном и русском языках				
124.	Наличие устройства, исключающего образования искры у оборудования, предназначенного для очистки, сушки, переработки и транспортирования сырья				
	Наличие устройств в конструкции производственного оборудования,				

125.	исключающего накопление зарядов статического электричества, и устройств, предусматриваю щ и х подключение к заземляющему контуру				
126.	Наличие изоляции и ограждения горячих конструктивных частей зерносушилок, вентиляторов, стенок топок, хлебопекарных печей, сушильных установок, жирорастворите л е й , ошпарочных и заварочных машин, калориферы, паро- и теплопроводов, радиаторов. Соответствие температуры наружных поверхностей 45 градусам Цельсия				
	Исключение возможности неправильного и л и самопроизвольн ого включения и выключения оборудования конструкции и расположение пуль та управления (пусковые кнопки, рукоятки,				

127.	педали, магнитные пускатели). Наличие в органах управления надписей об их назначении. Наличие окраски органов управления аварийного выключения красным цветом, и х расположение в зоне прямой видимости и наличие указателей нахождения				
128.	Наличие ограждения движущихся частей оборудования, выступающих концов валов, открытых передач (шкивы, ремни), натяжных поворотных барабанов, зубчатых передач. Наличие зубчатых передач, закрытых глухими кожухами, прикрепленным и к станине или другой неподвижной части машины				
	Наличие ограждений, выполненных в зависимости от назначения и частоты пользования, в				

129.

в и д е
открывающихся
или съемных
кожухов.
Наличие в
съемных
ограждениях
рукояток, скоб и
других
устройств для
удобного и
безопасного
удержания их
при снятии и
установке.
Наличие в
съемных,
откидных и
раздвижных
ограждениях,
открывающихся
крышках,
лючках и
щитках в этих
ограждениях
устройств,
исключающих
их случайное
снятие или
открывание.
Наличие
фиксированных
ограждений,
открываемых
вверх, в
открытом
положении, с
блокировкой,
обеспечивающе
й работу
оборудования
только при
защитном
положении
ограждения.
Наличие
ограждений
механизмов,
которые в
рабочем
процессе
регулируются и
налаживаются,
сблокированных

	с электроприводом				
130.	Обеспечение возможности уборки пола под оборудованием и ограждением ремней без его снятия				
131.	Наличие стационарной площадки, если у оборудования зона обслуживания расположена на высоте более 1,5 метра от уровня пола				
132.	Наличие прочного, гладкого, гибкого и исключающего возможность повреждения рук или захвата одежды обслуживающего персонала соединения концов приводных ремней и плоскоременных передач. Производство сращивания концов ремней путем склеивания или сыромятными сшивками. Недопущение соединения концов приводных ремней металлическими соединителями				
	Наличие в конструкции				

133.	машин мер, исключающих самоотвинчивание крепежных деталей, установление вертикально расположенных болтов вверх головкой и наличие выступающей нарезной части болта не более 2-2,5 витков резьбы				
134.	Наличие у питающего устройства (бункера и воронки) приспособления, исключающего возможность зависания или сводообразования загружаемых материалов				
135.	Наличие герметичного аспирируемого оборудования. Соблюдение требования дверцы, крышки и люки, предназначенные для оперативного контроля за работой оборудования, устраивать в местах, доступных для безопасного обслуживания, плотно закрывать, чтобы не пропускать пыль в помещение				

136.	Наличие пыленепроницаемых аспирационных камер машин, обеспечение клапанами свободного вывода отсосов, без пыления и подсоса постороннего воздуха				
137.	Наличие уплотняющих прокладок в стыках аспирационных устройств и местах соединения вводных и выводных патрубков с машиной				
138.	Недопущение пробоин, трещин и щелей, в воздуховодах пневмотранспортных и аспирационных установках, самотечных трубопроводах нарушающих их герметичность				

Подраздел 23. Размещение оборудования

139.	Наличие свободных проходов при размещении стационарного оборудования для его обслуживания и ремонта. Определение ширины проходов как расстояние от выступающих строительных				

	конструкций до наиболее выступающих частей оборудования				
	Наличие поперечных и продольных проходов, связанных непосредственно с эвакуационными выходами на лестничные клетки или в смежные помещения, проходов между группами машин и станков с шириной не менее 1 метра, а между отдельными машинами и станками - шириной 0,8 метра. Наличие на хлебозаводах и макаронных фабриках при размещении оборудования в помещениях: основных проходов шириной не менее 1,5 метра при наличии постоянных рабочих мест; проходов между отдельными видами оборудования для обслуживания и ремонта, а также проходов между оборудованием				

140.

и стенами шириной не менее 0,8 метра; проходов между аппаратами во взрывопожароопасных помещениях шириной не менее 1,5 метра; проходов между параллельно расположенным и производственными печами, сушилками - не менее 2 метров; расстояние от топок производственных печей до противоположной стены: при сжигании твердого топлива не менее 3 метров; при сжигании жидкого топлива или газа 2 метров (расстояние от горелочных устройств до стены не менее 1 метра). При расположении топок котлов против топок хлебопекарных печей расстояние между ними при сжигании твердого топлива не менее 5 м, жидкого топлива или газа - не менее 4 метров (расстояние между

	горелочными устройствами не менее 2 метров)				
141.	Наличие между стенами здания и рассевами проходов шириной не менее 1,25 метра, проходов между рассевами по их длинной стороне не менее 1,15 метра, по короткой стороне - не менее 1 метра. При однорядном расположении рассевов; при двухрядном продольном расположении рассевов проходы допускать шириной не менее 1,15 метра по их короткой и длинной сторонам				
142.	Наличие свободных от аспирационных трубопроводов проходов не менее 0,8 метра с боковых сторон ситовеечных машин				
143.	Наличие проходов у весового карусельного устройства для фасовки и упаковки муки со всех сторон не менее 2 метров				

144.	Наличие для создания условий обслуживания при ремонте от привода шнека гранулятора расстояние до стены допускать не менее 1,7 метра и от охладителя, со стороны привода разгрузочного устройства до стены - не менее 1,6 метра				
145.	Наличие в топочных помещениях стационарных зерносушилок с топками, работающими на твердом топливе, проходов со стороны зольников не менее 0,8 метра, а проходов перед топкой - не менее 2,5 метра. При применении жидкого или газообразного топлива расстояние от выступающих частей форсунок, газовых горелок или арматуры топок до стен или других частей здания, оборудования на зерносушилках, ширину помещения				

	перед топкой допускать не менее 1,5 метра				
146.	Наличие проходов между двумя сепараторами, между сепараторами и конструктивным и элементами зданий: для сепараторов с боковой выемкой решет: со стороны приводного вала - не менее 1 метра, а с боковых сторон - не менее 1,2 метра; для сепараторов с круговым вращением решет: со стороны приводного вала и выемки решеток - не менее 1,4 метра, с боковых сторон - не менее 1 метра. Для остальных сепараторов производительностью до 50 тонн в час при расчете на элеваторную очистку, с возвратно-поступательным вращением решет и выемкой решет со стороны приводного вала, сепараторов не менее 1 метра, а с боковых сторон не менее 0,8 метров.				

	Для всех сепараторов проход со стороны выпуска зерна допускается не менее 0,7 метра. Со стороны выпуска зерна у сепараторов допускается установка норийных труб на расстоянии не менее 0,15 метра от габарита сепаратора в тех случаях, когда на выходе зерна у сепаратора отсутствует устройство магнитной защиты				
147.	Недопущение установки норий, проходов самотеков и аспирационных труб, установки другого транспортного и ли технологического оборудования, в шахтах для прокладки кабелей				
148.	Наличие при ширине прохода вдоль трассы конвейеров, размещенных в галереях, имеющих наклон пола к горизонту от 6 до 12 градусов, настилов с поперечинами, а при наклоне более 12 градусов -				

	лестничных маршей				
149.	Сооружение мостиков через конвейеры (не имеющие разгрузочных тележек) длиной более 20 метров, размещенных на высоте не более 1,2 метра от уровня пола до низа выступающих сверху частей конвейера, в необходимых местах трассы конвейера, огражденных поручнями высотой не менее 1 метра для прохода людей. Размещение мостиков через конвейеры для перехода людей на расстоянии друг от друга не более: 50 метров - в производственных помещениях; 100 метров - в галереях и эстакадах. Мостики располагаются так, чтобы расстояние от их настилов до наиболее выступающей части транспортируемого груза было не менее 0,6 метра, а до низа выступающих строительных конструкций				

	и л и коммуникацион ных систем не менее 2 метров				
150.	Наличие мостиков разгрузочной тележки шириной не менее 0,7 метра, для перехода через ленточные конвейеры, имеющих разгрузочную тележку				
151.	Наличие стационарной площадки с перилами для обслуживания приводных и натяжных станций цепных конвейеров, оси которых располагаются на высоте более 1,8 метра от п о л а , вращающихся щеток в сбрасывающих коробках конвейеров, расположенных на высоте более 2 метров. Наличие для подъема на площадки стационарных лестниц шириной не менее 0,7 метра				
152.	Наличие площадок с перилами высотой не менее 1 метра и лестниц с поручнями высотой				

	подъема не более 6 метров и уклоном маршей 60 градусов, при установке норий снаружи зданий				
Подраздел 24. Приводы и ограждения оборудования					
153.	Наличие ограждения ременных передач прочно установленного, прикрепленного к полу или к неподвижным частям ограждаемого оборудования				
154.	Наличие неразъемного ограждения ременных передач от электродвигателя к машинам и на машинах при расстоянии между осями ведущего и ведомого шкивов до 1 метра, при расстоянии от 1 до 1,5 метров - с продольным разъемом и при расстоянии более 1,5 метра - с откидными головками и продольным разъемом				
Подраздел 25. Установка и ремонт оборудования					
155.	Наличие ограждения места проведения ремонтных работ и оснащение его предупредительными плакатами для обеспечения				

	безопасности работающих на смежных участках				
Подраздел 26. Эксплуатация оборудования					
156.	Размещение кнопок управления, рукояток, маховиков у постоянного рабочего места. Наличие обозначений и надписей на них , поясняющих их функциональное назначение				
157.	Расположение контрольно-изм ерительной аппаратуры в удобных для наблюдения и хорошо освещенных местах не выше 2 метров от пола				
158.	Недопущение пуска и работы машин, выделяющих пыль, с открытыми люками, крышками или дверками. Недопущение заклеивания и забивания аспирационных щелей, устраиваемых в крышках машин				
	Наличие маркировки технологическог о , транспортного, аспирационного и другого оборудования, самотеков,				

159.	материалопрово д о в в соответствии с технологической схемой. Нанесение надписей на видных местах				
Подраздел 27. Взрыворазрядители					
160.	Наличие взрыворазрядите л е й в следующем оборудовании: молотковые дробилки; нории; фильтры и циклоны аспирационных установок; рециркуляционн ы е зерносушилки с камерами нагрева; шахтные зерносушилки с подогревателям и, каскадные нагреватели				
Подраздел 28. Зерноочистительное оборудование					
161.	Наличие ограждения балансирующи х грузов вибропитателя и кузова сепаратора, эксцентриковых колебателей, муфт и ременных передач шнеков. Установка ограждения с соблюдением расстояния между стенками ограждений и вращающимися детальями и				

	ременными передачами. Обеспечение приводов сепараторов, имеющих полуперекрестные ременные передачи, ремнедержателями.				
162.	Наличие уплотнения в клапанах, шлюзовых затворах и смотровых окнах, исключаящее выделение пыли и подсосы воздуха				
163.	Наличие статически отбалансированных диска и ротора дискового триера в сборе				
164.	Недопущение зазубрин и заусенцев в ячейках триерной поверхности				
165.	Обеспечение между неподвижными частями машины и перьями шнека зазоров, исключаящих трение между ними				
166.	Наличие аспирации триеров, герметизации их кожухов				
	Недопущение задевания				

167.	бичами внутренней поверхности бичевого барабана во избежание искрообразован ия				
168.	Наличие уплотненных и н е пропускающих пыль смотровых люков и выпускных устройств				
Подраздел 29. Оборудование для обработки зерна водой и теплом					
169.	Наличие отбалансирован ных, плавно вращающихся водяных и зерновых колес и дисков увлажнительных машин. Не допущение течи в трубах, резервуарах и арматуре, наличие свободного слива воды				
170.	Наличие моечных машин установленных в отапливаемых помещениях, в металлических или бетонных корытах, имеющих борта высотой 50-75 миллиметров. Содержание пола вокруг моечной машины сухим				
	Наличие прочного кожуха моечной машины с отжимной				

171.	колонкой, не допускающим разбрызгивания воды и имеющим крепление, допускающее быстрый его съем				
172.	Наличие колонок подогревателя зерна, закрепленных к перекрытию. Установка на магистрали, подающей пар в подогреватель, манометра в удобном для наблюдения месте не выше 2 метров от уровня пола				
173.	Наличие конструкции кондиционеров, исключающей возможность зависания зерна и имеющей лючки для прочистки шахт и каналов в аварийных случаях				
174.	Наличие машин с датчиками уровня зерна и конечными выключателями, обеспечивающими включение и выключение машины при нарушении установленного режима работы. Наличие машин с устройствами, исключающими самопроизвольн				

	ое открывание верхнего затвора при падении напряжения в сети				
175.	Наличие в аппарате скоростного кондиционирова ния приборов, регулирующих верхний и нижний предел давления пара, автоматических систем регулирования температуры зерна в кондиционере и защиты от перегрузки				
176.	Наличие шнеков аппарата (нагревательный и контрольный) герметически закрытых в желобах				
177.	Наличие звукового или светового сигнала при нарушении нормальной работы при управлении машиной с пульта				
178.	Наличие системы автоматической блокировки приема и выпуска зерна на влагоснимателе аппарата скоростного кондиционирова ния				

Подраздел 30. Машины для улавливания магнитных примесей (электромагнитные сепараторы, магнитные колонки)

179.	Наличие установки магнитных заграждений п е р е д вальцовыми станками, дробилками, бичевыми, вымольными, шлифовальными , шелушительными машинами, энтолейторами и другими машинами ударного типа				
180.	Наличие соответствия р а б о т ы электромагнитн ых сепараторов при нагревании деталей (магнитопровода, подшипников) не выше 60 градусов Цельсия, а температуры деталей, соприкасающихся с продукцией - не выше 50 градусов Цельсия				
181.	Наличие в электромагнитн ых сепараторах блокировки, исключающей подачу продукта н а электромагниты п р и прекращении п о д а ч и электроэнергии				
	Наличие ограждения механизмов приводов				

182.	ворошителя, питающего валика, ходового валика, устройства для очистки магнитных полюсов				
183.	Наличие бесперебойной работы световой сигнализации электромагнитн ых сепараторов, недопущение при ее отсутствии включения сепаратора под напряжение				
184.	Наличие машин для выделения магнитных примесей установленных в местах, удобных д л я обслуживания со свободным допуском для осмотра				
185.	Обеспечение конструкцией магнитных колонок легкой выемки блока подков для их очистки от магнитных примесей без применения большой физической силы. Исключение во время очистки магнитов возможности попадания магнитных примесей в продукцию.				

	Наличие щеток или деревянных скребков для очистки магнитных колонок от металлопримесей. Наличие чисто обработанных боковых и торцовых поверхностей магнитных подков, не имеющих острых кромок и заусениц				
186.	Наличие изолированного сухого помещения для намагничивания магнитных подков				
Подраздел 31. Оборудование размольных отделений мукомольных заводов					
187.	Недопущение перекоса осей поверхностей цапф (диаметром 65 миллиметра) мелющих валцов в каждой половине станка более 0,25 миллиметра по длине 1000 миллиметров				
188.	Наличие зазора между вальцами регулируемого в пределах от 0,1 до 1,0 миллиметра				
	Обеспечение конструкцией станка прохождения между вальцами инородных тел				

189.	размером не более 5 миллиметров с полой бочкой и 8 миллиметров для станков со сплошной бочкой мелющих валцов				
190.	Наличие в станках световой сигнализации холостого хода				
191.	Наличие в станках с пневмоотборниками механизмов блокировки, переключающих станок на холостой ход при завалах бункера				
192.	Наличие в пневмоприемниках разгрузочного устройства для удаления продукта при завалах				
193.	Наличие конструкции кожуха ограждения шестерен межвальцовой передачи, исключающей разбрызгивание масла во внешнее пространство при нормальном уровне масла в картере				
	Обеспечение конструкцией устройств охлаждения валцов с				

194.	водяным охлаждением перепада температуры входного и измельченного продукта не более 12 градусов Цельсия				
195.	Наличие ограждения приводных ремней и шкивов вальцового станка и электродвигател я как с внешней так и с внутренней стороны				
196.	Наличие в станках предохранитель ных решеток для предотвращения случаев захвата пальцев рук вращающимися вальцами				
197.	Наличие вальцовых станков установленных н а виброизолирую щем основании, состоящем из деревянной рамы толщиной не менее 60 миллиметров с прокладкой из листовой резины под опорной поверхностью станка и электродвигател я				
	Наличие деташера установленного				

198.	на виброизолирующих основаниях				
199.	Отсутствие трещин и повреждений в роторе, вале, ступицах, бичах. Наличие ступиц и бичей статически отбалансированных каждый в отдельности и в сборе с ротором				
200.	Наличие ограждения муфты деташера и электродвигателя				
201.	Наличие легкоъемных ограждений для закрепления и закрытия балансиров и движущихся частей машин (эксцентриковый колебатель, приводные валы). Недопущение пуска рассевов в работу с неогражденными и балансирами. Балансиры не должны задевать за ограждения и корпус рассева				
202.	Наличие надежности крепления кузовов с полным комплектом законтрогаенных стяжных болтов				
	Выполнение всех гибких				

203.	соединений кузовов рассегов и камнеотборнико в с выпускными патрубками выполненных из материалов, не пропускающих пыль, закрепленных на штуцерах кузовов и патрубках				
204.	Наличие штуцеров для подвешивания рукавов, не имеющих острых кромок и заусенец. Наличие закатанных внутрь нижних ребер штуцеров.				
205.	Наличие закрепленных в ситовеечных машинах ситовых рамок				
206.	Наличие в рабочих органах станка легкоснимающися ограждений (шлифовальный круг, резцовый суппорт и электроприводы вальца и шлифовального круга)				
207.	Установка над шлифовально - рифельным станком монорельса с передвижной талью для подъема и перемещения вальцов от места хранения				

	запасных вальцов (пирамида) к станку, для съема со станка и перемещения к месту хранения				
208.	Наличие площадки для подхода и маневрирования тележки для перевозки вальцов с учетом крайних положений рабочего стола на мукомольных заводах, где высота вальцового этажа не позволяет установить монорельс с передвижной талью у шлифовально-рифельного станка . Установка тормозных амортизирующих и ограничивающих устройств для предотвращения опасных последствий выброса стола, в случае выхода его из зацепления, установка барьеров на длину максимального выхода стола				
Подраздел 32. Оборудование для выработки крупы					
209.	Наличие шелушильных машин установленных на				

	виброизолирующих основаниях				
210.	Отсутствие в дисках, валках, деках трещин и повреждений. Наличие дисков и валков статически отбалансированных каждый в отдельности и в сборе с ротором				
211.	Наличие установленного на выходе продуктов из зоны шелушения вальцедекового станка отражателя, препятствующего разбрасыванию продукта				
212.	Наличие горизонтальных и параллельных между собой рабочих поверхностей шелушительного постава. Наличие периодической проверки и жнего вращающегося диска на отбалансированность и отсутствие радиального биения. Недопущение полного спуска штурвального механизма				
	Наличие в стойках делительных столов в				

213.	крупноотделителях устройств, предотвращающих воздействие горизонтальных усилий на конструкции здания				
Подраздел 33. Оборудование для обработки зерна и крупы теплом					
214.	Наличие манометров и других контрольно-измерительных приборов машин, работающих под давлением (пара, воды), установленных в доступном и удобном месте для наблюдения				
215.	Наличие приточной вентиляции в помещениях, где размещены пропариватели, сушилки, запарные и варочные аппараты				
216.	Наличие установленного запорного вентиля для отключения аппарата от паровой линии				
217.	Наличие установленного перед паровой сушилкой редукционного клапана с манометром для поддержания заданного давления, во избежание разрыва трубок калориферов				

Подраздел 34. Оборудование для производства комбикормов

218.	Наличие установленной перед дробилками магнитной защиты для предотвращения попадания в рабочую зону металломагнитных примесей, вызывающих аварию или искрение и взрыв				
219.	Наличие в загрузочных воронках дробилок защитной решетки с размером ячеек 20х20 или 25х25 миллиметров для предотвращения попадания посторонних предметов				
220.	Наличие в крышках дробилок фиксирующего устройства, исключающего самопроизвольное их открывание				
221.	Установка молотковых дробилок на виброизолирующих основаниях. Защита молотковых дробилок взрыворазрядителями, площадь проходных сечений которых должна соответствовать				

	рабочим объемам дробилок. Недопущение эксплуатации дробилок без взрыворазрядите лей				
222.	Наличие в питающих устройствах жмыхоломачей и дробилок початков кукурузы клапанов, исключающих обратный выброс из горловины дробленых продуктов жмыха и кукурузы				
223.	Наличие конусов наддозаторных бункеров и патрубков над дозаторами герметичных, прочных, исключающих возможность разрыва при обрушивании продукта. Наличие установленных на конусах бункеров электровибраци онных и механических побудителей для трудносыпучих продуктов				
	Наличие ограждения всех вращающихся рычажных соединений, храповых				

224.	механизмов дозаторов, приводов и цепных передач, концевых и свободных участков валов				
225.	Закрепление лопасти побудителя барабанного дозатора на валу				
226.	Наличие герметичных дозаторов, не допускающих пыления.				
227.	Наличие в крышках, через которые осуществляется доступ внутрь машины для регулирования поворота лопаток, изменения зазора между лопаткой и корытом блокировки с электродвигател ем привода для отключения и полной остановки машины				
228.	Установка на самотечных трубах после разгрузочных устройств м а ш и н предохранитель н ы х самооткрывающ ихся клапанов, открывающихся при подпоре продукта				
	Наличие приточно-вытяж ной вентиляции				

229.	и запирающегося на замок помещения, где ведутся работы с солями микроэлементов и витаминами				
230.	Наличие герметичных резервуаров смесителя дозатора мелассы. Ограждение всех механизмов и вращающихся частей этих агрегатов				
231.	Наличие в люках резервуаров запирающихся и опломбированных решеток. Наличие свободного и безопасного доступа к люкам. Наличие в резервуарах и люках, устанавливаемых на высоте, площадок для обслуживания с перилами высотой не менее 1 метра с зашивкой снизу не менее 0,15 метров				
232.	Наличие теплоизоляции паропровода, подводящего пар для подогрева мелассы и жира, на всем его протяжении				

233.	Наличие освещенности мест установки насосов для перекачки мелассы				
234.	Наличие работающей в автоматическом режиме установки для гранулирования комбикормов				
235.	Наличие пульта, щитов управления, арматуры и приборов размещенных в удобном для обслуживания месте и имеющим к ним свободный доступ				
236.	Наличие пульта ручного управления дозаторами установленного в непосредственной близости от циферблатных указателей дозаторов так, чтобы удобно было считать показания показания циферблатного указателя				
237.	Наличие пульта программного управления и устройства считывания программ установленного в пылезащищенном помещении или диспетчерской				

238.	Наличие во всех наддозаторных емкостях датчиков максимального уровня продукта . Наличие наддозаторных силосов и бункеров оборудованных электровибрационными или механическими побудителями для предупреждения слеживания и зависания, сводообразования и труднотекучих продуктов				

Подраздел 35. Хлебопекарное и макаронное производство

239.	Наличие в загрузочных отверстиях просеивателей, мукомесителей, смотровых лючков в крышках винтовых конвейеров съемных решеток, заблокированных с электродвигателями для исключения пуска машины при поднятой решетке				
240.	Наличие винтовых лопастей конвейеров заканчивающихся на расстоянии не менее 0,2				

	метра от края выпускного отверстия				
241.	Обеспечение к магнитным уловителям свободного доступа для очистки. Наличие записи о проведении осмотра-очистки магнитов от металла скребком не реже одного раза в смену при полной остановке оборудования				
242.	Наличие отдельного помещения для намагничивания магнитов, где отсутствует мучная пыль				
243.	Наличие герметичных конструкций просеивательных машин, оснащенных аспирационным и устройствами или фильтрами				
244.	Наличие оборудованных предохранительными и решетками смотровых лючков в крышках шнеков, открытых и доступных выпускных отверстий шнеков и шлюзовых затворов автовесов,				

	отстоящими от вращающихся частей оборудования не менее чем на 2 5 0 миллиметров				
245.	Наличие записи об очистке внутренней поверхности просеивателя от мучной пыли не реже одного раза в неделю				
246.	Наличие в емкости для приготовления и хранения жидких ингредиентов указателей уровней, соединенных со звуковой или световой сигнализацией. Наличие в емкостях переливной трубы, соединенной с резервной емкостью или канализацией и люков для удаления осадка				
247.	Снабжение емкости с перемешивающими и устройствами (пропеллерными, лопастными мешалками) крышками или предохранительными решетками с электроблокировкой, исключающей возможность				

	пуска мешалки при открытой крышке или предохранительной решетке				
248.	Наличие в установке для подготовки ж и р а теплоизоляции н а обогревающей рубашке. Наличие температуры наружной поверхности теплоизоляции, н е превышающей 45 градусов Цельсия				
249.	Наличие в загрузочных люках установки для бестарного приема и хранения соли в растворе крышки и предохранительной решетки				
250.	Наличие в установках пневматическог о действия для приготовления и хранения сахарного раствора блокировки уровня расходного бака с устройством для подачи сжатого воздуха.				
	Недопущение течи мест соединений трубопроводов и креплений арматуры.				

251.	Наличие теплоизоляции трубопроводов пара, горячей воды, расплавленного жира; наличие температуры поверхности не выше 45 градусов Цельсия				
252.	Наличие в машине для приготовления хлебной мочки решетки, ограждающей режущие органы, сблокированной с приводом				
253.	Наличие площадки для обслуживания емкостей для приготовления и хранения жидких компонентов, расположенной на расстоянии 1,0 метра от верхнего края емкости				
254.	Наличие в емкости для приготовления и хранения жидких дрожжей и жидкого полуфабриката указателей уровней, звуковой и световой сигнализации. Наличие в емкости переливной трубы, соединенной с				

	резервной емкостью и люка для удаления осадка. Наличие над емкостями отвода углекислого газа				
255.	Снабжение крышки заварочной машины электроблокировкой, исключающей возможность пуска ее в работу при поднятой крышке, термометром, водяной рубашкой и устройством для подвода хладагента				
256.	Наличие теплоизоляции в трубопроводах для подачи пара и горячей воды в заварочную машину				
257.	Наличие записи о проверке воздушной среды отделения на содержание в ней углекислого газа не реже одного раза в месяц				
258.	Ограждение всех вращающихся и движущихся частей дозаторов сплошным кожухом. Наличие на дозаторах датчиков уровня				

	и переливных труб, срабатывающих при достижении заданного и предельного значений уровней				
259.	Наличие установки терморегулятора в дозировочных станциях при нагреве жира электроконтактн ым способом				
260.	Наличие в приемочных воронках мочкопротирочн ых машин предохранитель ных решеток, сблокированных с пусковым устройством				
261.	Наличие устройства в тестомесильных машинах с подкатными дежами, закрепляющего дежу на фундаментной плите (поворотной платформе) и электроблокиро вки				
262.	Наличие в тестомесильных машинах с подкатными дежами блокировки				
	Наличие во всех дежеподъемооп рокидывателях механизмов для надежного закрепления дежи,				

263.	блокировки, включающей подъем при незафиксированной деже, конечных выключателей для остановки, срезного предохранительного элемента для предотвращения перегрузки дежеподъемопрокидывателя				
264.	Наличие во всех дежеподъемопрокидывателях полного (круговое) ограждения зоны подъема дежи с электроблокировкой, включающей подъем при открытом ограждении и доступ работников в зону поднятой дежи. Наличие на дежеподъемопрокидывателях аварийной кнопки "Стоп!" для экстренной остановки движущихся частей машины				
	Наличие паспорта на все дежеподъемопрокидыватели. Проведения испытания не реже одного раза в год с занесением результатов в паспорт.				

265.	Наличие актов о проведении испытания грузом, на 10 процентов превышающим грузоподъемность машины, о выведении из эксплуатации дежеподъемопрокидывателя при износе винта свыше 10 процентов				
266.	Наличие предохранительной решетки на тестоспуски				
267.	Наличие в тестомесильных машинах непрерывного и периодического действия со стационарной месильной емкостью закрывающихся сверху крышек, сблокированных с приводом месильных органов				
268.	Наличие предохранительной решетки, закрывающей опасную зону в период выгрузки или двуручного управления в тестомесильных машинах периодического действия, у которых выгрузка теста производится при движении месильных органов с наклоном дежи				

269.	Наличие в тестомесильных машинах и тестоприготовительных агрегатах блокировочных устройств, обеспечивающих выключение подачи сырья и останов месильных органов машины при аварии				
270.	Наличие защитных решеток (крышек) в конструкции бункеров для брожения, обеспечивающих безопасность и удобство при обслуживании, чистке и мойке бункеров				
271.	Наличие датчика для контроля уровня загрузки теста и опары в бункере				
272.	Наличие отверстия с пробкой диаметром 100 миллиметров, расположенного на высоте не более 200 миллиметров от днища бункера для отвода углекислого газа в боковой стенке бункера (в каждой его секции)				
	Наличие скребков на длинной рукоятке (в				

273.	соответствии с высотой бункеров, корыт , тестоспусков) для чистки внутренних поверхностей бункеров, корыт , тестоспусков и предохранительной решетки				
274.	Наличие технологического регламента при эксплуатации тестоделительных машин				
275.	Наличие в приемных воронках тестоделителей съемных предохранительных решеток, сблокированных с приводом				
276.	Наличие ограждения рабочих органов тестоделительных машин (механизмы нагнетания теста , делительная головка с отсекающим устройством), движущихся частей механизма привода с блокировками, обеспечивающими отключение электродвигателей при открывании крышки тестовой камеры , снятии ограждения делительной				

	головки или привода машины. Исключение конструкцией блокировочных устройств возможности их преднамеренного вывода				
277.	Наличие записи о ежесменной проверке исправности блокировочных устройств тестоделителей. Недопущение работы при неисправной блокировке				
278.	Наличие в тестовых камерах и делительных головках тестоделительных машин уплотнений, исключающих течь теста при работе машины				
279.	Наличие записи о ежесменной чистке и смазке поршней и каналов делительной головки для обеспечения устойчивой работы тестоделителей				
280.	Наличие на тестоокруглительных машинах съемного ограждения клиноременной передачи и других частей привода, сблокированного				

	о с электродвигател ем				
281.	Наличие сблокированног о с приводом машины ограждения в тестозакаточных машинах				
282.	Наличие в делительно-зака точных машинах разъемных сплошных ограждений делительно-фор мующего механизма, сблокированног о с приводным устройством				
283.	Наличие в укладчиках тестовых заготовок в ф о р м ы расстойно-печн ых агрегатов ограждений, устраняющих возможность попадания рабочего в зону перемещения автомата				
284.	Наличие ограничителя д л я предотвращения раскачивания люлек при загрузке и выгрузке. Наличие люльки двигающейся плавно, без перекосов				
	Наличие в конвейере расстойки для экстренной остановки				

285.	механизмов дополнительных кнопок "Стоп!", расположенных с двух сторон агрегата				
286.	Наличие в расстойных агрегатах механизма ручного привода конвейера для выгрузки изделий в аварийных случаях. Обозначение направления вращения рукоятки этого привода стрелкой. Наличие усилия на рукоятке ручного привода не более 150 ньютонов				
287.	Наличие съемных ограждений по всей длине действия ножей. Наличие предупредительной надписи "Осторожно! Нож!" в зоне действия ножей				
288.	Наличие предохранительных устройств, предотвращающих аварию конвейера в случае перегрузки конвейеров для расстойки теста				
	Наличие сетчатого ограждения по всей длине раскатки теста у				

289.	наторочных машин. Блокировка ограждения с приводным устройством				
290.	Наличие приспособлений д л я автоматической разгрузки механизированн ых установок для ошпарки бараночных изделий и местных отсосов				
291.	Наличие в машине для формовки сухарных плит ограждения механизма формирования по всему периметру, сблокированное с приводом. Наличие ограждения зон резки в машинах для резки хлеба и сухарных плит . Блокировка ограждения с приводом и тормозом ножей				
292.	Наличие приспособления в машинах с дисковыми ножами для безопасной заточки ножей без снятия их с машин				
	Проведение чистки машины для резки хлеба при полном ее останове и отключенном электродвигател				

293.	е с вывешиванием на пусковом устройстве плаката "Не включать! Работают люди! "				
294.	Наличие контрольно-изм ерительных приборов для измерения и контроля параметров технологическог о режима (температуры в пекарной камере ; давления пара, поступающего на увлажнение; продолжительно сти выпечки) и параметров горения топлива (давления газа и жидкого топлива, давления воздуха у горелок, разрежения в топке, температуры продуктов сгорания в камере смешения, наличия факела) хлебопекарных печей. Наличие систем блокировки, предупреждающ ими нарушение нормального режима печей электропечи. Наличие световой сигнализации на щитах и пультах управления				

295.	Наличие автоматики, обеспечивающей отключение подачи газа и жидкого топлива, при отклонении давления газа и жидкого топлива от заданного, уменьшении разрежения в топке, погасании и отрыве факела, прекращении подачи воздуха, при аварийном отключении электропитания от сети в хлебопекарных печах. Наличие устройства для автоматического отключения подачи питания в случае остановки конвейера печей с электрообогревом				
296.	Наличие взрывных клапанов в печах с канальным обогревом				
297.	Наличие взрывных клапанов на верхних участках топок и газоходах, где возможно скопление газов, снабжение защитными кожухами и расположение в				

	местах, исключающих травмирование обслуживающего персонала при взрыве.				
298.	Наличие общего отключающего устройства, помимо устройств, устанавливаемых непосредственно у горелок, на подводящем трубопроводе подачи жидкого и л и газообразного топлива				
299.	Наличие сплошного ограждения, запирающегося с помощью ключа, в местах подсоединения электроподогрев ателей в печах с электрообогрево м				
300.	Наличие предохранитель ного устройства в приводе печного конвейера для защиты от перегрузок				
301.	Наличие ручного привода для выгрузки выпекаемых изделий в аварийных случаях в приводе конвейера печи				
	Наличие у печей средств автоматической световой и				

302.	звуковой сигнализации, срабатывающей п р и возникновении аварийных ситуаций				
303.	Наличие вытяжных зонтов, а в случае необходимости – приточной вентиляции, на рабочих местах у посадочных и разгрузочных устьев печи. Наличие записи о регулярной очистке вытяжных зонтов и воздуховодов, во избежание накопления продуктов возгорания				
304.	Наличие графика работ по осмотру и ремонту печей исходя из технологическог о регламента организации				
305.	Наличие блокировки ограждения привода с пусковым устройством в машинах для чистки и смазки листов и форм.				
306.	Наличие телефона и звуковой сигнализации для экстренного вызова лиц				

	контроля, в топочных отделениях				
307.	Наличие высоты помещения для установки печей равной высоте печи плюс не менее 1 метр от верхних выступающих частей печи до перекрытия и не менее 0,6 метров до балок				
308.	Осуществление механизированным способом подачи твердого топлива в топочное отделение, удаление золы и шлака с общим выходом от всех печей в количестве 200 килограмм в час и более				
309.	Наличие изолированного помещения с вытяжной вентиляцией для установки расходных баков для жидкого топлива				
310.	Наличие у бака спускной трубы с вентилем и переливной трубы с выводом наружу в отведенное для этого места. Наличие указателя уровня для определения уровня жидкого топлива				

311.	Наличие запорных вентилей на трубопроводах жидкого топлива для прекращения подачи топлива к печам при аварии				
312.	Наличие отвода, вытекающего из форсунки топлива, исключающего возможность попадания его на пол, при сжигании жидкого топлива				
313.	Требование к горелкам, установленным в печах, работать устойчиво, без отрыва пламени. Наличие на горелочной плите печей смотровых отверстий с самозакрывающимися заслонками для наблюдения за работой горелок				
314.	Оснащение прибором для контроля температуры с выводом показаний на пульт оператора водогрейных котлов				
	Наличие у парогенераторов, встроенных в хлебопекарные печи водомерных				

315.	стекло, сигнализатора уровня со звуковым сигналом и продувочной трубой с вентилем для аварийного сброса давления пара				
316.	Наличие в печах с пароводяными нагревательными и трубками, термометра для контроля температуры в пекарной камере с выводом показывающих приборов в топочное отделение				
317.	Наличие проездов в хлебохранилище п р и использовании вагонеток или контейнеров соответствующе й ширине не менее величины диагонали вагонетки или контейнера плюс 0,7 метра. Наличие проходов между отдельными группами вагонеток или контейнеров шириной не менее 0,7 метра				
	Расположение циркуляционны х столов так, чтобы к ним удобно было подкатывать вагонетки и				

318.	контейнеры. Наличие в циркуляционны х столах бортов высотой не менее 80 миллиметров. Максимальная скорость движения стола не более 0,2 метров в секунду				
319.	Наличие у лотковых вагонеток и контейнеров устройства, исключающего попадание ног под колеса. Наличие в конструкции к о л е с возможности их поворота на 180 градусов, колеса не должны выходить за габариты вагонетки, контейнера				
320.	Наличие блокировки с приводом во всех защитных ограждениях хлебоукладочно го агрегата				
	Наличие в механизированн ых экспедициях незаглубленных трасс для перемещения контейнеров с переходами над рельсовыми путями. Наличие упоров на концах рельсовых путей , рассчитанных				

321.	на восприятие удара контейнера с предельным рабочим грузом. Наличие в тележке блокирующего устройства с тормозом для быстрой остановки их при соприкосновении с препятствием, находящимся на пути тележки				
322.	Наличие в тестосмесителе пресса предохранительной решетки или крышки с блокировкой, исключающей возможность движения месильного органа при открытой решетке или крышке				
323.	Наличие в решетке тестосмесителя пресса, на котором перерабатываются отходы, врезанной точки для их загрузки сечением не более 200х200 миллиметров и высотой не менее 300 миллиметров				
	Наличие в устройстве для резки макаронных изделий				

324.	ограждения зоны резки, установленного на расстоянии, исключающем возможность попадания рук рабочего. Ограждения заблокированы с пусковым электродвигателем механизма резки. Наличие предупредительной надписи "Осторожно! Нож!"				
325.	Оснащение прессов предохранительными клапанами, срабатывающим и при превышении давления, допустимого для данного пресса				
326.	Наличие на прессе манометра для контроля над давлением в тестовой камере				
327.	Обеспечение всасывающего отверстия обдувочного устройства пресса закрытой сеткой с размерами ячеек не более 10x10 миллиметров				
328.	Наличие в ваннах для замочки матриц стеллажей для размещения круглых матриц				

	на ребро, а прямоугольных - плашмя				
329.	Установка стола с подсветом (о- воскоп) для проверки состояния отверстий матриц. Исключение устройством стола возможности самопроизвольн ого смещения матрицы, во время просвечивания. Оснащение электросветильн ика стола напряжением 36 Вольт во влагозащищенно м исполнении с предохранитель ной металлической сеткой				
330.	Обеспечение хранения круглых матриц в положении на ребро, а прямоугольных – плашмя. Исключение конструкцией стеллажей для хранения матриц самопроизвольн ого их перемещения				
331.	Наличие крышки, сблокированной с пусковым устройством в машинах для				

	измельчения отходов полуфабриката				
332.	Наличие патрубков для присоединения к аспирационным установкам в дробильных установках для переработки сухих отходов				
333.	Наличие ручного резервного управления в оборудовании для сушки, работающего в автоматическом режиме				
334.	Наличие в конструкции оборудования для сушки устройства для отвода паровоздушной смеси и очистки ее от пыли				
335.	Наличие уплотняющих прокладок в дверцах, люках и смотровых окнах сушильных камер				
336.	Наличие съёмных металлических решеток или металлической сетки у вентиляторов на всех сушильных установках				
Подраздел 36. Оборудование заводов по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы					
	Наличие у входа в камеру вентилятора сушилки				

337.	предупредительной надписи "Не входить в камеру до полной остановки агрегата"				
338.	Обеспечение закрепления люков, дверей и перегородок, предназначенных для перемены давления теплоносителя так, чтобы исключалась возможность их обрыва				
339.	Оборудование верхних, продувочных люков сушильных камер, помимо сплошных крышек, съёмными решетками для предотвращения попадания людей в камеры				
340.	Наличие закреплённого вала вибратора с эксцентриком и тягами, связывающего эксцентрик с лотком, и ограждённого вала с эксцентриком				
341.	Наличие отбалансированного и закреплённого на своих валах барабана кукурузомолотилки и крыльчатки вентилятора.				

	Наличие барабана не задевающего за прутья деки				
342.	Наличие эксцентриков вала калибровщика семян кукурузы легко поворачивающихся от руки и работающих без стуков				
343.	Обеспечение закрепления станины энтолейтора к основанию анкерными болтами				
344.	Обеспечение рабочего органа двумя стальными дисками, между которыми расположены два ряда втулок. Диски соединены между собой винтами через отверстия во втулках. Наличие закрепления каждого винта в двух местах для предотвращения самооткручивания				
345.	Наличие ограждения приводных ремней и шкивов энтолейтора и электродвигателя				
Подраздел 37. Зерносушилки					

346.	Наличие металлического ящ и ка с крышкой для удаления шлака из угольной топки				
347.	Наличие в предтопочном помещении плаката с предупредитель ной надписью: " Во избежание взрыва зажигание топлива допускается после продувки топки вентилятором в течение 10 минут!"				
348.	Оснащение магистральной, подводящей жидкое или газообразное топливо, головным запорным вентилем, установленным у выхода из топочного помещения, на расстоянии не менее 3 метров от топки				
349.	Наличие в топке для жидкого или газообразного топлива автоматической системы, предотвращающ ей: выброс горящего топлива в предтопочное пространство;				

	протекание топлива в топку при потухшем факеле; зажигание топлива без предварительного запуска вентилятора и продувки топки для удаления застоявшихся паров топлива				
350.	Наличие в топке для сжигания жидкого или газообразного топлива, устройства для автоматизированного отключения подачи топлива в случае угасания факела				
351.	Обеспечение отключения подачи жидкого и л и газообразного топлива в форсунку при розжиге топки системой контроля и автоматики горения топлива , если оно не загорается в течение 5-10 секунд				
352.	Обеспечение проветривания топки после каждого угасания факела, во избежание скопления в топке паров топлива или газа , образующих взрывоопасную смесь				

353.	Оснащение пространства топки, в котором непосредственно производится сжигание жидкого или газообразного топлива, взрыворазрядны м и устройствами (клапанами)				
354.	Наличие прочных и плотных топливопроводов и топливной арматуры. Недопущение утечки из них жидкого или газообразного топлива				
355.	Наличие теплоизоляции горячих конструктивных частей зерносушилок (вентиляторы, воздухопроводы, стенки топок)				
356.	Оснащение стационарных и передвижных сушильных агрегатов автоматическим регулированием подачи жидкого и газообразного топлива в топочные устройства и системой регулирования температуры теплоносителя (агента сушки), подаваемого в сушильную зону				

357.	Оснащение взрыворазрядными и устройствами камер нагрева и надсушильных бункеров, рециркуляционными зерносушилок, устройств для предварительного нагрева зерна в зерносушилках				
358.	Оснащение тепловлагообменников рециркуляционными зерносушилок датчиками уровня зерна с соответствующей блокировкой и установкой сливных самотеков				
359.	Оснащение приводов зерносушилок открытого типа и других механизмов, укрытием от дождя				

Подраздел 38. Распределительное оборудование, задвижки, насыпные лотки, сбрасывающие коробки, поворотные трубы

360.	Наличие на задвижках речных, клапанах перекидных, управляемых при помощи цепных тросовых блоков, ограничителей от выпадения				
361.	Наличие на шибах задвижек				

	ограничителей от выпадения				
362.	Наличие на элеваторах поворотных труб с дистанционным управлением				
363.	Наличие аспирации в насыпных лотках, сбрасывающих коробках, поворотных трубах, недопущение пылевыведения и подсора зерна				
364.	Наличие закрепленных, плотно соединенных между собой и пыленепроницаемых труб и фасонных деталей самотечного трубопровода				
365.	Отсутствие внутри воздуховодов выступов, неровностей и шероховатости				
366.	Установка горизонтальных участков люков для очистки воздуховодов на расстоянии не более 4 метров. Наличие люков установленных у фасонных деталей воздуховодов				
Подраздел 39. Оборудование пневматического транспорта и аспирации					
	Наличие реле контроля скорости на				

367.	шлюзовых затворах системы пневмотранспорта				
368.	Размещение люков в самотеках, по которым поступает и выводится продукт из шлюзовых затворов, на расстоянии не менее 250 миллиметров от корпуса затворов				
369.	Наличие герметичности в шлюзовых питателях и затворах, применяемых в аэрозольных, пневматических и аспирационных установках				
370.	Наличие в приемниках с механическим побуждением, блокирующего устройства для выключения подачи продукта на ротор при завале приемника				
371.	Наличие уплотнений, исключающих пропуск воздуха, на соединительных фланцах циклонов и улитках				
372.	Наличие свободного и безопасного				

	доступа к люкам циклонов				
373.	Соблюдение герметичности в шкафах фильтров, корпусе для пыли, приемной коробке, выпускных коллекторов и дверок				
374.	Наличие целых рукавов всасывающих фильтров без порывов и изготовленных из плотной фильтрующей ткани, обеспечивающей очистку воздуха от пыли.				
375.	Наличие ограждения на конических и цилиндрических передачах зубчатых колес, цепных и ременных передач, вращающихся кулачках, рычагах переключения				
376.	Наличие герметичности дверки обслуживания рукавов				
377.	Наличие заземления на корпус проволочных каркасов фильтровальных рукавов				
Подраздел 40. Компрессоры, воздуходувки и вентиляторы					
	Недопущение эксплуатации				

378.	компрессора без автоматики, системы защиты от повышения температуры, давления и уровня масла, обратного клапана, устанавливаемого перед водомаслоотделителем, и предохранительного клапана после водомаслоотделителя. Наличие на компрессоре с водяным охлаждением автоматического устройства, подающего охлаждающую воду				
379.	Наличие для компрессора с водяным охлаждением автоматических устройств, подающих охлаждающую воду				
380.	Снабжение водомаслоотделителей и ресиверов предохранительными клапанами, люками для очистки, спускным краном и манометром с трехходовым краном. Наличие предохранительного клапана опробованного на предельное				

	давление, превышающее максимальное рабочее давление не более чем на 10 процентов				
381.	Наличие в ротационных воздухоудках индивидуального электропривода, системы смазки, глушителя, предохранительного клапана и манометра				
382.	Наличие между вентилятором и присоединяемыми к нему трубами гибких патрубков (вставок) из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе				
383.	Оснащение вентиляторов с открытыми всасывающими отверстиями, закрытыми сетками с размерами ячеек 20 x 20 миллиметров				
384.	Установка компрессоров воздухоудок, вентиляторов на самостоятельных шумоизолирующих фундаментах и основаниях, виброизолированных от пола и				

	других конструкций зданий				
Подраздел 41. Стационарное подъемно-транспортное оборудование					
385.	Наличие в нориях установки крепежных деталей, исключающих возможность отрыва ковшей и попадание крепежных деталей в транспортируемый продукт				
386.	Наличие норийной ленты натянутой равномерно по ширине во избежание сбегания ее с барабана. Лента и ковши не должны задевать за стенки труб, кожухов головки и башмака нории				
387.	Наличие для обслуживания головок норий, оси приводных барабанов которые расположены на высоте от пола более 1,5 метра площадок с перилами высотой не менее 1 метра с зашивкой внизу на 0,15 метра с обеспечением проходов для обслуживания. Наличие стационарных лестниц с перилами,				

	шириной не менее 0,7 метра для подъема на площадки				
388.	Наличие в норийных трубах смотровых люков и люков для натяжки лент. Установка для удобства наблюдения за ходом ленты смотровых люков на высоте 1,6 метра от пола. Расположение средней оси люков для натяжки лент на высоте не более 1,3 метра от пола. Во время работы нории смотровые и для натяжки лент дверки в головке и башмаке нории должны быть плотно закрыты				
389.	Наличие пыленепроницаемых головок, башмаков и труб норий				
390.	Оснащение нории производительностью 50 тонн в час и выше тормозными устройствами				
391.	Оснащение норий кнопкой "Стоп!" у головки и башмака нории				
	Оснащение башмаков всех типов норий,				

392.	датчиками подпора и реле контроля скорости. Недопущение эксплуатации норий без взрыворазрядителей, датчиков подпора и реле контроля скорости				
393.	Наличие устройства, предотвращающего завалы норий, питателей над приемными носками башмаков норий при работе нории на трудносыпучих продуктах				
394.	Отсутствие в отверстиях для болтов в задней стенке ковшей острых кромок и заусениц				
395.	Оснащение приемных воронок мукосмесителей и норий предохранительными решетками, закрепленных болтами				
396.	Осуществление отвода мучной пыли при загрузке нории с помощью аспирационных устройств, включение которых блокируется с пуском электродвигател				

	я, приводящего в движение конвейер нории. Головка и башмак нории аспирируются				
397.	Наличие предупредительного плаката " Не включать! Работают люди! " при очистке башмака нории				
398.	Наличие предупредительного плаката " Не включать! Работают люди! " при чистке мешкоочистительной машины от мучной пыли				
Подраздел 42. Конвейеры ленточные, безроликовые, цепные, винтовые и аэрожелоба					
399.	Наличие установок загрузочных и разгрузочных устройств, обеспечивающих равномерную и центрированную подачу груза на конвейер в направлении его движения.				
400.	Исключение в конвейерах, установленных с наклоном, возможности самопроизвольного перемещения грузонесущего элемента с грузом при отключении привода				
	Наличие в стационарных ленточных				

401.	конвейерах для сыпучих грузов устройств для очистки холостой ветви ленты				
402.	Обеспечение конвейеров с передвижными загрузочными и л и разгрузочными устройствами, конечными выключателями и упорами				
403.	Наличие ограждений движущихся частей конвейера (приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, натяжные устройства, опорные ролики и ролики нижней части ленты в зонах рабочих мест, ременные передачи, шкивы, муфты, концы валов)				
404.	Наличие аварийных кнопок для остановки, конвейеров в головной и хвостовой части. Обеспечение конвейеров, открытых по всей трассе, выключающими устройствами для остановки конвейера в аварийных ситуациях.				

	Наличие вдоль подсилованных и надсилованных, нижних и верхних конвейеров складов кнопки "Стоп!" через каждые 10 метров				
405.	Наличие в схеме управления конвейерами блокировки, исключающей возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной ситуации				
406.	Наличие на конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные и технологические линии, устройства для автоматической остановки привода при возникновении аварийной ситуации				
	Наличие на технологической линии, состоящей из нескольких последовательно установленных и одновременно работающих конвейеров или конвейеров в сочетании с другими машинами (питателями,				

407.	нориями, дробилками), приводов конвейеров и всех машин, сблокированных так, чтобы в случае внезапной остановки какой либо машины или конвейера предыдущие конвейеры, машины автоматически отключались, а последующие продолжали работать до полного схода с них транспортируемого груза				
408.	Ограждение открытой части шнека, применяемой для погрузки в железнодорожные вагоны или автомашины отрубей, мучки, комбикормов и других сыпучих грузов, решеткой с размерами ячеек 250х75 миллиметров				
409.	Оснащение винтовых конвейеров отверстиями в днище корыта с плотно прилегающими задвижками для очистки корыта при завалах и запрессовке перемещаемой продукции				

410.	Оснащение цепных конвейеров (с погружными скребками) и винтовых конвейеров (шнеков) сливными самотеками или предохранительными клапанами . Оснащение цепных конвейеров датчиками обрыва цепи				
411.	Обеспечение плотности закрытия всех крышек и лючков у коробов всех типов конвейеров				
412.	Обеспечение ограждениями приводов переключения клапанов у аэрожелобов				
413.	Наличие расположенных в одной плоскости, не имеющих уступов на стыках, рабочих рельсов для передвижения разгрузочных тележек. Наличие в концевых частях станины независимо от наличия конечных выключателей механических упоров				
	Оснащение самоходных				

414.	разгрузочных тележек ленточных конвейеров механизмами включения и выключения с быстродействующим тормозным приспособлением				
415.	Наличие аспирации в разгрузочных тележках на элеваторах				
416.	Наличие наклонных и винтовых спусков, закрепленных к перекрытиям или стенам и к приемным столам				
417.	Оснащение спусков бортами необходимой высоты, исключающей возможность выпадения спускаемых тарных грузов, особенно на поворотах				
418.	Оснащение приемных отверстий в перекрытиях и стенах перед спусками крышками, дверками или клапанами, открывающимися на время подачи или прохождения груза				
	Наличие тормозных устройств для				

419.	мешков при углах наклона спусков более 24 градусов. Наличие в приемных столах наклонных и винтовых спусков устройств, предупреждающих падение мешка				
420.	Наличие в приемных проходных столах откидных крышек, прочно укрепляемых на петлях				
421.	Обеспечение плотности швов и соединений стенок бункеров напольных и подвесных, весовых ковшей и других листовых конструкций				
422.	Требование к станинам конвейеров быть устойчивыми, не иметь перекосов и изгибов				
Подраздел 43. Площадки и лестницы					
423.	Наличие стационарных площадок и лестниц для постоянного обслуживания оборудования, расположенного на высоте более 1,5 метров. Наличие у выхода с площадки на лестницу перекладины с				

	защелкой, открывающейся в сторону площадки				
424.	Наличие перил высотой не менее 1 метра, имеющих внизу сплошную бортовую обшивку на высоту 0,15 метра от пола для ограждения площадки, ведущих к ним лестниц и переходных мостиков				
425.	Соответствие ширины площадок обеспечивающей удобное и безопасное обслуживание оборудования и составляющей: на рабочем месте не менее 1,5 метров, в проходах - не менее 1 метра; ширина ведущих к ним лестниц - не менее 0,6 метра				
426.	Оснащение поверхности металлических площадок и ступеней лестниц, расположенных внутри производственных помещений, настилом из рифленого (просечного) металла				
	Наличие актов о результатах				

427.	испытании перед эксплуатацией и не реже 2 раз в год лестниц статической нагрузкой в 120 килограммов, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75 градусов к горизонтальной плоскости.				
428.	Оснащение раздвижных лестниц-стремян ок устройствами , исключающими возможность их самопроизвольн ого раздвигания				
429.	Применение при выполнении работ с одновременным поддерживание м деталей, лестницы-стрем янки с верхними площадками, огражденными перилами высотой не менее 1 метра со сплошной зашивкой их снизу на высоту не менее 0,15 метра				
430.	Наличие на площадке таблички с указанием максимально допустимой общей и				

	сосредоточенно й нагрузки				
431.	Наличие на лестницах приставных, стремянках, передвижных площадках инвентарных номеров и их хранение в отведенных местах под замком				
Подраздел 44. Работы в силосах и бункерах					
1. Оформление наряд-допуска на производство работ					
432.	Наличие оформленных наряд-допусков в д в у х экземплярах, заполненных с соблюдением четкости и ясности записей. Недопущение исправлений и перечеркиваний в тексте				
433.	Наличие оформленных закрытых наряд-допусков с подписями допускающего и производителя работ. Наличие отметки допускающего о времени получения наряд-допуска о т производителя работ и обеспечение его хранения				
2. Лица, обеспечивающие безопасность производства работ по наряд-допуску					
	Наличие перечня лиц, имеющих право в ы д а ч и				

434.	наряд-допусков, ответственных руководителей, допускающих, производителей работ, утвержденного техническим руководителем организации				
435.	Определение мер, обеспечивающих безопасное выполнение работ, назначение ответственного руководителя допускающего, производителя работ, членов бригады, определение их квалификации				
3. Положения по производству работ в силосах и бункерах					
436.	Наличие шланговых противогазов для производства работ в особо запыленных условиях				
437.	Наличие герметичности технологического оборудования для предотвращения распыла муки: на крышках емкостей (силосов, бункеров), норий, шнеков; всех соединений труб и кожухов транспортирующих устройств, стыков секций				
	Наличие в лазовых и				

438.	загрузочных люках, расположенных в верхней части силосов и других устройств, помимо крышек, съемных металлических предохранительных решеток с ячейками размером не более 250х75 миллиметров				
439.	Наличие подсоединения к аспирационной системе или оснащения фильтрами емкостей для бестарного хранения муки. Требование к фильтрам, установленным на емкостях и на оборудовании, быть без повреждений, периодически очищаться от пыли, фланцевые соединения плотно подогнаны				
440.	Оснащение люльки ограждением высотой не менее 1,2 метра и устройством, исключающим ее опрокидывание				
441.	Наличие промышленных пылесосов во взрывобезопасном исполнении				

	для уборки помещений и очистки оборудования				
442.	Наличие заземления всего технологического и транспортного оборудования, для отвода зарядов статического электричества				
443.	Наличие электродвигателей в складе бестарного хранения муки соединенных непосредственно с исполнительным механизмом. Недопущение применения плоскоремennых передач				
444.	Недопущение хранения на складе бестарного хранения муки горючих, легко воспламеняющихся жидкостей, баллонов с газами и обтирочно-смазочных материалов				
445.	Обеспечение обработки внутренних поверхностей силосов, материалопроводов путем загрузки и разгрузки их отрубями, перед пуском склада				

	бестарного хранения в эксплуатацию				
4. Устройство и эксплуатация лебедок для спуска людей в силосы					
446.	Соответствие устройства и эксплуатации лебедки для спуска людей в силосы следующим требованиям: диаметр стального каната (троса) для спуска одного рабочего не менее 7,7 миллиметров; отношение диаметров барабана, направляющего барабана или блока к диаметру каната не менее 40 миллиметров; лебедка оснащена действующим тормозом, безопасной рукояткой, причем опускание человека допускается производить только при вращении рукоятки в направлении, обратном тому, при котором производится подъем; испытания лебедки производятся ежегодно грузом, вдвое превышающим				

	предельную рабочую нагрузку				
447.	Обеспечение карабином быстрого и надежного закрепления и открепления и снабжение его предохранительными устройством, исключающим его случайное раскрытие.				
448.	Наличие предохранительного каната на 5 метров больше высоты силоса				

Подраздел 45. Работы с применением ядовитых веществ

1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности

449.	Наличие актов предварительного обследования точного перечня мероприятий по обеспечению мер безопасности, подлежащих выполнению при дезинсекционных работах				
450.	Наличие приказа, издаваемого руководителем организации, со сроками и порядком проведения дезинсекции, мерами по обеспечению безопасности и охране газифицируемых помещений с указанием лиц, обеспечивающих				

	х выполнение предусмотренны х приказом мероприятий				
451.	Наличие извещения о проведении работ по фумигации не позднее, чем за трое суток территориальны х подразделений уполномоченног о органа				
2. Дезинсекция и дератизация					
452.	Наличие помещений, технические особенности и состояние которых дают возможность обеспечить их надежную герметизацию, под укрытиями и з синтетических пленок или брезентов, обеспечивающи х достаточную газонепроницае мость				
453.	Наличие индикаторных горелок для контроля отсутствия фумиганта в защитной зоне и обнаружения утечки газа из фумигируемых помещений при всех работах с бромистым метилом				
3. Порядок обращения с баллонами, содержащими бромистый метил					
	Наличие окраски				

454.	наружной поверхности баллонов в серый цвет. Наличие выполненной черной краской надписи "Бромистый метил" с предупредительной полосой - черного цвета				
455.	Наличие технологического регламента об исправности вентилей баллонов с бромистым метилом, отобранных для работы, перед началом газации				
4. Лаборатории					
456.	Наличие изолированных от производственных помещений заводских лабораторий. Наличие цеховых лаборатории расположенных непосредственно в помещении цеха, огороженных легкими стеклянными перегородками				
457.	Наличие центрифуги, прочно закрепленной на фундаменте или на столе, снабженной предохранительным кожухом и заземленной.				

458.	Наличие в лабораторной тестомесильной машине устройства для закрепления дежи, съемной крышки с электроблокировкой, обеспечивающей невозможность работы машины при снятой крышке				
459.	Оснащение лабораторной электропечи приборами для контроля и регулирования температуры внутри пекарной камеры и контроля исправности нагревательных элементов. Наличие в конструкции печи пароотводного канала с заслонкой, подсоединенной к системе вытяжной вентиляции				
Подраздел 48. Ремонтные работы, монтаж и демонтаж оборудования					
460.	Наличие оборудования (станки, аппараты, механизмы) установленного и закрепленного на прочных фундаментах или станинах.				
	Наличие законтрогаенных фундаментных				

461.	болтов всех машин и узлов оборудования подвешиваемых к перекрытиям				
462.	Наличие над съемными деталями оборудования весом более 50 килограммов крюков для подвески талей, блоков, а для группы станков, установленных в одном ряду, монорельс с талью				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

 должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 19
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 10 ноября 2018 года № 64
 Приложение 19
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2015 года № 1206 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
химической отрасли промышленности**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	1. Территория химических производств				
	Недопущение выноса на открытые площадки технологического оборудования, где происходят процессы и реакции с использованием или получением вредных				

1.	химических веществ 1-го класса опасности, также при периодических процессах производства, при недостаточной надежности работы контрольно-измерительных приборов в условиях низких температур и образовании продуктов, забивающих аппараты и коммуникации, приводящие к нарушению технологического процесса и вскрытию оборудования				
2.	Наличие выделенных и обозначенных табличками мест подъезда, стоянки и реверсирования спецтехники, используемой для ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с ПЛА. Наличие свободных мест для подъезда и стоянки спецтехники				
	Расположение открытых установок для производственных процессов, в ходе которых выделяются в атмосферу газ,				

3.	пыль, дым, вредные химические вещества, открытых площадок для хранения сырья, вспомогательных материалов, сбора отходов в зонах сквозного проветривания с учетом розы ветров и минимальным загрязнением промышленной площадки и ближайших населенных пунктов				
4.	Хранение аэрозольных установок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах				
5.	Недопущение просыпи и разлива сырья на территории промышленной площадки, хранения сыпучего сырья и использованной упаковки от него на открытых площадках				
	Содержание территории объекта в чистоте, проездов и проходов покрытыми жестким покрытием и				

6.	свободными для движения, дорог, проездов и пешеходных дорожек своевременно отремонтированными, в зимнее время очищенными от снега, в случае оледенения посыпанными песком или другим инертным материалом, содержание в ночное время проездов и проходов освещенными				
7.	Снабжение всех переходов, приямков, площадок обслуживания, лестниц и лестничных площадок, фиксированных крыш емкостей перилами высотой 1 метр, с ограждающим бортом высотой не менее 0,15 метра				
8.	Содержание находящихся на производственной территории люков, ям и колодцев закрытыми. Содержание раскрытых на время ремонта траншей, каналов, котлованов закрытыми или				

	с устроенными переходами с ограждениями. Содержание временно открытых люков, колодцев, ям огражденными, в ночное время освещенными				
9.	Содержание мест для отвалов и неиспользуемых отходов производства, вынесенных за пределы территории организации, огражденными и охраняемыми				
10.	Наличие технологического регламента о порядке обслуживания мест отвалов				
11.	Недопущение использования дорог, проездов и территории между зданиями и сооружениями для складирования изделий и материалов, загромождения сырьем, оборудованием и строительными материалами. Хранение сырья, материалов, изделий и оборудования в складских помещениях, на площадках, отведенных для этой цели				

12.	Наличие в подземных кабельных трассах наружных опознавательных знаков, позволяющих определить местоположение муфт и кабеля				
2. Здания и сооружения					
13.	Наличие съемных закрывающихся щитов для локализации вредных производств или заделывание монтажных проемов в междуэтажных перекрытиях, проемов для оборудования и коммуникаций				
14.	Недопущение размещения помещений с мокрыми технологическими процессами над помещением пункта управления, установки вентиляционного оборудования над и под этими помещениями, кроме расположенных на нулевой отметке				
15.	Наличие в воротах на внутрицеховой железнодорожной колее световой сигнализации,				

	оповещающей о производстве работ				
16.	Наличие ограждений со съёмными перилами в открытых монтажных проемах в междуэтажных перекрытиях				
17.	Покрытие полов и площадок в производственных помещениях, на которые проливаются агрессивные жидкости, антикоррозийной защитой с устройством бортов или пандусов. Выполнение полов мокрых отделений с уклоном к трапу или к зумпфу и наличие гидравлической изоляции				
18.	Наличие устройства полов исключающих возможность возникновения электростатических зарядов, превышающих допустимые нормы				
19.	Наличие материалов покрытия полов, устойчивых в отношении химического воздействия и недопущению сорбции				

	вредных веществ				
20.	Осуществление мокрой уборки (струей воды) в местах возможных проливов химических веществ. Соответствие отделений, где предусматривается мокрая уборка, следующим требованиям: 1) полы выполняются водонепроницаемыми с гидроизоляцией. Сопряжения со стенами выполняются плитусами высотой не менее 300 миллиметров; 2) стыки сборных элементов железобетонных конструкций, швы строительных ограждений защищаются от попадания влаги и принимаются меры для предотвращения коррозии металла; 3) наружные поверхности металлических конструкций, оборудования, укрытий вентиляционных установок выполняются с антикоррозионн				

	ы м и покрытиями; 4) для отвода и сбора сточных вод с полов предусматриваю т с я внутрицеховые приемники (зумпфы), из которых стоки направляются на обезвреживание на станцию нейтрализации; 5) дверные проемы располагаются на отметке выше отметки пола, оборудуются самозакрывающ имися дверями, проемы в перекрытиях ограждаются бортами, поднятыми над поверхностью пола не менее чем на 100 миллиметров				
21.	Осуществление уборки полов с нейтрализацией пролитых агрессивных жидкостей				
22.	Наличие эвакуационных п у т е й обеспечивающи х безопасную эвакуацию всех лю д е й , находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы				
3. Обеспечение промышленной безопасности технологических процессов					
	Проведение производственн				

23.	ых процессов, связанных с применением и л и образованием вредных веществ, непрерывным замкнутым циклом в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека, при технологических параметрах, ограничивающих выделение вредных веществ (в вакууме, при низкой температуре), используя средства автоматизации				
24.	Снабжение определенных в технологической части проекта мест выделения вредных веществ укрытиями с аспирацией, обеспечивающими соблюдение в воздухе рабочей зоны предельно допустимых концентраций. При возможной конденсации паров в укрытии устройство его нижней части в виде сборников жидкостей с отводом их в закрытые емкости или возвратом в				

	технологический процесс				
25.	Проведение технологических процессов, при которых применяются или образуются вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, в аппаратуре с арматурой и коммуникациям и повышенной герметичности и надежности, наличие автоматического и л и дистанционного управления процессами				
26.	Приготовление рабочих химических растворов на специальных установках при работе вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты				
27.	Проведение дозировки и перемешивания химических компонентов в закрытых трубопроводах, реакторах и емкостях с целью устранения опасных и снижения действия вредных				

	производственных факторов на работников				
28.	Производство отбора проб из емкостей, реакторов и другого оборудования для анализа вакуумным способом или через пробоотборники, оборудованные местными отсосами для полного исключения выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны				
29.	Наличие в аппаратах и емкостях с вредными и агрессивными жидкостями сигнализации о максимально допустимом уровне заполнения, переливных труб, связанных с питающими и аварийными емкостями				
30.	Проведение технологических процессов фильтрации, центрифугирования суспензий, кристаллизации и выполнение других подобных операций в герметичных аппаратах с				

	механизированной загрузкой и выгрузкой				
31.	Наличие замкнутой системы при использовании для промывки коммуникаций органических растворителей				
32.	Наличие механизированной загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий, организованной с соблюдением поточности и производству в местах, где исключается возможность выделения газов, паров, аэрозолей. Наличие герметизации всей системы и оборудование ее аспирацией с очисткой выбрасываемого воздуха от вредных примесей				
33.	Проведение проверки системы контроля и управления технологическими процессами, системы противоаварийной защиты производств и сливо-наливных эстакад жидких химических веществ, на основе средств				

	автоматизации и методов автоматического контроля состава продуктов, исключаящих контакт работающих с вредными веществами				
34.	Наличие пропарочно-промывных станций или пунктов для проведения очистки, мойки, пропарки и обезвреживания производственных аппаратов и других емкостей, ранее содержащих вредные вещества или агрессивные жидкости. Производство всех операций по обработке аппаратов (удаление остатка, промывка, пропарка и дегазация) на эстакадах механизированным способом				
35.	Использование для удаления отходов производства при дроблении и просеивании материалов и при других работах, сопровождающихся выделением пыли, в зависимости от свойств				

	материалов, способов пылеподавления с применением воды (увлажнение, мокрый помол, гидроулавливание, мокрое обогащение)				
36.	Использование вакуум - пневматического транспорта с возвратом крупной фракции в аппараты по замкнутым системам с целью уменьшения пылевыведения в рабочую зону и атмосферный воздух при сухом размоле материалов				
37.	Использование при размоле, осуществляемом с одновременной подсушкой материалов, для улавливания размоленного продукта рукавных фильтров, материал которых стойкий к действию агрессивных сред и высокой температуре. Недопущение применения сшитых рукавов вместо цельнотканых				

38.	Проведение развески и дозировки сыпучих вредных веществ через автоматические дозаторы непрерывного действия				
39.	Недопущение рассева порошковых материалов на открытых ситах. Наличие плоских сит, сит - буратов, виброгрохотов, бункеров мелочи, оборудованных аспирационным и устройствами				
40.	Разделение материалов на фракции без нарушения замкнутого цикла пневмотранспорта, в воздушных сепараторах или электрических классификаторах				
41.	Сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия (гребковых, вальцевых, ленточных и распылительных сушилках, сушильных барабанах, сушилках "кипящего слоя")				

42.	Наличие мест загрузки сыпучих материалов в печи, сушилок, генераторов и других аппаратов, и мест выгрузки продуктов из них полностью укрытых и снабженных механическими питателями, оборудованным и местной вытяжной вентиляцией				
43.	Утилизация не использованных в производственных процессах вредных веществ, обезвреживание с учетом класса их опасности				
44.	Наличие знаков безопасности по обозначению опасных зон, возникающих при выполнении работ с возможным разбрызгиванием агрессивных жидкостей				
4. Технологическое оборудование					
45.	Наличие производственного оборудования и контрольно-измерительных приборов, отвечающих требованиям безопасности в течение всего периода				

	эксплуатации и обеспечивающих безаварийность, автоматический контроль, регулирование и поддерживающих стабильность технологического процесса				
46.	Наличие в производственном оборудовании, работа которого сопровождается выделением вредных веществ в рабочую зону и атмосферу, встроенных устройств для их удаления или обеспечивающих возможность присоединения таких устройств, не входящих в конструкцию				
47.	Наличие местных вентиляционных систем, удаляющих вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, сблокированных с пусковым устройством технологического оборудования, включающихся одновременно с включением оборудования и выключающихся не ранее чем через 3 минуты после прекращения				

	работы на этом оборудовании				
48.	Наличие системы местных отсосов от технологического оборудования, отдельной для тех веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать другие более опасные и вредные вещества				
49.	Наличие уровнемеров для замера уровней вредных и агрессивных сред, исключающих необходимость открывания люков аппаратов				
50.	Наличие запасных емкостей, предусмотренных для слива продуктов из аппаратуры при ее ремонте, на случай возможной аварийной остановки				
	Оснащение производственного оборудования и коммуникации по использованию химических веществ, в которых по условиям эксплуатации				

51.	мо ж е т возникнуть давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление, предохранитель н ы м и устройствами от повышения давления выше допустимого значения				
52.	Наличие актов ежегодного контроля величины износа стенок оборудования и коммуникации, работающих в условиях интенсивной коррозии				
53.	Наличие герметичности фланцевых соединений на аппаратах, трубопроводах и коммуникациях, выбор типа фланцевых соединений и материала для прокладок с учетом свойств химических продуктов				
54.	Наличие площадок, оборудованных д л я обслуживания оборудования, приборов, арматуры и механизмов на высоте 1,8 метра от пола				

55.	Ограждение защитными устройствами в с е х движущихся частей машин и аппаратов технологического оборудования, расположенных на высоте менее 3 метров от пола				
56.	Наличие максимально уплотненного и снабженного аспирационным и устройствами, исключающими поступление запыленного воздуха в производственные помещения, технологического оборудования, при работе которого образуется значительное количество пыли				
57.	Наличие разрежения в работе сушильных аппаратов закрытого типа и непрерывного действия, используемых для сушки порошковых и пастообразных химических веществ				
	Наличие полностью укрытых и снабженных механическими питателями, оборудованным				

58.	и местной вытяжной вентиляцией мест загрузки и выгрузки сыпучих материалов в печи, сушилки, генераторы и другие аппараты				
59.	Обеспечение технологического оборудования средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность, системой противоаварийной автоматической защиты				
60.	Обеспечение защитой от самозапуска или случайного переключения органов управления оборудованием при использовании химических веществ, к содержанию в исправном состоянии и расположению в пределах рабочего места				
	Недопущение пуска в эксплуатацию производственных агрегатов без ограждений, звуковой или световой				

61.	сигнализации, контрольно-изм ерительных приборов, блокировок, обеспечивающи х безопасность е г о обслуживания				
62.	Наличие свободного подхода к агрегатам, требующим частого отключения и рабочей площадки, обеспечивающе й безопасность при установке или снятии заглушек				
63.	Наличие отметки в журнале установки и снятия заглушек за подписью лиц а, установившего или снявшего заглушки. Наличие пронумерованн ы х и рассчитанных на рабочее давление заглушек. Наличие выбитого на " хвостовике" номера и давления, на которое рассчитана заглушка				
	Наличие дистанционных приборов с показаниями температуры и				

64.	давления на щитах управления и контрольных приборов, установленных на рабочих местах, аппаратов и агрегатов, требующих наблюдения за температурой, давлением и находящихся на значительном расстоянии от рабочих мест				
65.	Наличие герметичных резервуаров и сборников, оборудованных указателями уровня, устройствами, не допускающими попадания жидкости на пол и площадку. Недопущение превышения максимального уровня жидкости, снабжение крышек сборников и резервуаров вытяжками-воздушками				
66.	Наличие сальниковых насосов, работающих по перекачке агрессивных жидкостей, оборудованных защитными кожухами из антикоррозионного материала,				

	закрывающие сальники				
67.	Наличие пусковых устройств, заблокированных с предохранительными и ограждающими устройствами, исключающих возможность пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и ограждениях.				
68.	Обеспечение герметизации оборудования, содержащего ядовитые, вредные и пожаровзрывоопасные вещества				
69.	Установка емкостей, содержащих агрессивные жидкости, в поддоны с бортами высотой не менее 15 сантиметров, снабжение поддонов сливом или устройством для перекачки жидкости в аварийный сборник. Установка поддонов под отдельные емкости или под группу емкостей				
	Расположение рабочих мест вне линий				

70.	движения грузов , перемещаемых подъемно-транспортными механизмами				
71.	Наличие в местах прохода людей и проезда транспорта под подвесными конвейерами и транспортерами ограждения на высоте не менее 2,2 метра				
72.	Оборудование межцехового и внутрицехового транспорта сыпучих и пылящих материалов устройствами для отсоса пыли у мест загрузки и выгрузки сырья				
73.	Транспортировка фосфора на склады из цехов, производящих фосфор, а также из складов в цехи , потребляющие фосфор и расположенные на той же территории, по обогреваемым трубопроводам или в обогреваемых монжусах				
	Наличие максимальной герметизации всех участков, где установлены агрегаты, при работе которых возможны выделения пыли				

74.	(дробилки, просеивающие агрегаты, затарочные и транспортирующие устройства), а в случае невозможности полной герметизации снабжение легкосъёмными укрытиями с местными отсосами для исключения попадания пыли в атмосферу				
75.	Наличие теплоизоляции несгораемыми материалами поверхности аппаратов, находящихся в помещении и имеющих температуру 45 градусов Цельсия и выше				
76.	Наличие центробежных насосов под сальниками поддонов или лотков с отводами, выполненными из коррозионностойких материалов на случай прорыва кислоты и кислой воды через сальники. Осуществление сбора загрязнённых стоков в приемные сборники (зумпфы)				

77.

Соответствие емкостей для хранения жидкого хлора следующим требованиям:

- 1) расчетное давление сосудов, содержащих жидкий хлор, принимается не менее 1,6 мегапаскаль;
- 2) при выборе материалов и конструкции сосуда учитывают его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной, соответствующей условиям эксплуатации сосуда. При выборе материалов для сосудов, предназначенных для установки на открытой площадке или в неотапливаемых помещениях, учитывают абсолютную минимальную и максимальную температуру наружного воздуха для данного региона ;
- 3) расчетную толщину стенки сосуда

	определяют с учетом расчетного срока эксплуатации, расчетного давления и прибавки не менее 1 миллиметра для компенсации коррозии (на штуцерах сосудов припуск на коррозию принимается не менее 2 миллиметров)				
78.	Наличие предохранительных устройств в технологическом оборудовании и коммуникациях жидкого хлора, в которых по условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения				
79.	Наличие мембранного предохранительного устройства для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора с предусмотренными средствами контроля целостности мембраны				
	Размещение боковых лазов, имеющих в оборудовании для его осмотра				

80.	и чистки со стороны проходов для свободного доступа к ним				
81.	Наличие прохода между приводами и колоннами здания не менее 1 метра. Наличие расстояния от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или других частей зданий, до сооружений и оборудования не менее 1 метра. Наличие прохода между наружным габаритом оборудования и колоннами не менее 1,2 метра				
82.	Расположение кровли или перекрытия над сушильным барабаном на расстоянии не менее 5 метров, считая от верхнего габарита топки				
83.	Расположение теплообменников в таком образом, чтобы обеспечивать самотек при опорожнении их от проходящей жидкости				
84.	Наличие расстояния от стены здания до муфеля и станины размола				

	в производстве фосфида цинка не менее 3 метров				
85.	Наличие ограждения приводной, натяжной и концевой станции ленточного конвейера, загрузочных и разгрузочных устройств				
86.	Наличие ограждения всех переходов, проемов и перекрытий, мостиков, открытых колодцев, приямков, расположенных на высоте более 1 метра от пола площадки				
87.	Наличие дистанционного управления или площадки для обслуживания в задвижках и запорной арматуре постоянного обслуживания, установленной на высоте				
5. Трубопроводы и арматура					
5.1 Общий порядок обеспечения промышленной безопасности					
88.	Наличие предохранительных устройств в трубопроводах, в которых по условиям эксплуатации возникает давление, превышающее максимально				

	допустимые проектные параметры				
89.	Соответствие пропускной способности предохранительных устройств паспорту				
90.	Наличие в трубопроводах нижнего слива на емкостном оборудовании для хранения жидких химических веществ (резервуары, сборники объемом от 1 метра кубических и более) двух запорных устройств, одно из которых подсоединяется непосредственно к штуцеру сосуда. Период срабатывания установленных по проекту запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением не более 120 секунд				
91.	Наличие фланцевых соединений на трубопроводе для химических веществ только в местах установки арматуры или на присоединениях к оборудованию				

92.	Наличие защитных кожухов у фланцевых соединений трубопроводов. Недопущение расположения арматуры, компенсаторов, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений в местах пересечения трубопроводами железных и автомобильных дорог, над дверными проемами, под и над окнами и балконами, над рабочими площадками, основными проходами обслуживающего персонала, проездами внутри цехов и на территории объекта				
93.	Обеспечение наименьшей протяженности при прокладке трубопроводов опасных химических веществ, исключая провисание и образование застойных зон				
	Прокладывание трубопроводов опасных химических веществ с уклоном, обеспечивающи				

94.	м полное опорожнение их в технологическую емкость или в специальные баки				
95.	Наличие для трубопроводов опасных химических веществ определяемой проектом возможности их промывки, пропарки, вакуумирования и продувки сжатым, осушенным воздухом или азотом				
96.	Наличие на трубопроводах опасных химических веществ запорной арматуры, позволяющей отключать как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих технологических систем, установке заглушки и обеспечению возможности опорожнения, промывки, продувки и испытания на прочность и герметичность трубопроводов				
	Наличие журнала с результатами				

97.	испытаний по проверке и гидравлическом у испытанию на механическую прочность и герметичность всей запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов перед установкой.				
98.	Наличие располагаемой на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры в доступных для обслуживания местах. Наличие площадок и лестниц в случае расположения арматуры на высоте 1,8 метра для ее обслуживания. Недопущение расположения арматуры, предназначенной для частого открывания и закрывания, выше 1,6 метра от уровня пола или площадки				
99.	Недопущение использования регулирующих клапанов в качестве запорной арматуры				
	Расположение трубопроводов таким образом, чтобы была исключена				

100.	возможность их повреждения перемещаемыми грузами или транспортными средствами				
101.	Недопущение прокладки трубопроводов кислот и щелочей по наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот и щелочей, через вспомогательные, подсобные, административные и бытовые помещения. Наличие в местах пересечения железных и автомобильных дорог, пешеходных проходов трубопроводов, заключенных в желоб, с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом				
102.	Недопущение крепления других трубопроводов (кроме закрепляемых без приварки теплоспутников) к трубопроводам, транспортирующим кислоты и щелочи				

103.	Наличие прокладки наружных трубопроводов с теплоспутниками и теплоизоляцией трубопроводов при транспортировке химических веществ по трубопроводам для предотвращения застывания (кристаллизации)				
104.	Наличие трубопроводов в местах движения людей и транспорта (над дорогами, проездами, переходами), имеющих фланцевые соединения и транспортирующих агрессивные жидкости, с закрытыми кожухами и заключенными в желоба с отводом агрессивных жидкостей в безопасное место				
	Наличие защищенных от механических повреждений трубопроводов для транспортировки кислот и щелочей, прокладываемых по эстакадам, в том числе:				

105.	от падающих предметов (не допускается расположение на д трубопроводом подъемных устройств и легкобрасываемых навесов); от возможных ударов со стороны транспортных средств, для чего трубопровод располагают на удалении от опасных участков или отделяют их барьерами; при многоярусной прокладке трубопроводы кислот и щелочей располагать на самых нижних ярусах				
106.	Наличие охранной зоны шириной не менее 2 метров с каждой стороны трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предприятий, в пределах которой осуществление работ без согласования и контроля со стороны представителя организации, эксплуатирующей				

	ей трубопровод, не допускается				
107.	Наличие графика, утвержденного техническим руководителем организации по проведению ревизии трубопроводов, запорной арматуры и предохранительных клапанов				
108.	Наличие герметичной запорной арматуры на трубопроводах. Подбор конструкционных материалов арматуры исходя из условий устойчивости к транспортируемой среде и обеспечения эксплуатации арматуры в допустимом диапазоне параметров среды				
	Обеспечение всех запорных кранов обозначением положения пробки крана в виде черты, пропиленной на торцевой ее части и окрашенной белой краской. Обозначение положения заслонок и шиберов при помощи				

109.	прорезей на торцовых сторонах оси. Снабжение автоматических отсекателей указателями крайних положений ("Открыто", "Закрыто"). Наличие стрелок-указателей или надписей, обозначающие их положение в случае если указанными выше способами невозможно обозначить положение пробок кранов и запорных устройств				
110.	Наличие на трубопроводах, подающих горючие вещества в топки для сжигания, отсекающих клапанов, автоматически перекрывающих подачу горючего в топки при погасании пламени, прекращении электро-, пневмо - питания контрольно-измерительных и автоматических приборов топки				
	Оборудование стекол защитными сетками и "подсветкой" при наличии				

111.	смотровых стекол для наблюдения за циркуляцией жидкости в аппаратах и трубопроводах				
112.	Недопущение использования действующих трубопроводов для крепления блоков, подмостей и лестниц				
113.	Наличие в местах перехода ч е р е з трубопроводы металлических лестниц (мостиков) с двусторонними перилами				
114.	Недопущение пропуска через электропомеще ния, помещения комплектно-тра нсформаторных подстанций сантехнических и технологических трубопроводов				
115.	Наличие акта проверки трубопроводов химических веществ на прочность и плотность испытаниями гидравлическим и л и пневматическим способом при давлении превышающим рабочее в 1,3 раза				
	Наличие акта проверки перед				

116.	пуском в эксплуатацию трубопроводов и арматуры на герметичность при рабочем давлении в соответствии с технологическим регламентом				
117.	Соответствие сроков проведения ревизии трубопроводов запорной арматуры и предохранительных клапанов паспорту технического устройства				
118.	Наличие технологического регламента о соответствии порядка проверки и подготовки оборудования и трубопроводов перед вводом в эксплуатацию и остановкой на ремонт				
119.	Наличие в паспортах трубопроводов нормативного срока их эксплуатации				
120.	Обеспечение при испытаниях предохранительных клапанов регистрации давления срабатывания клапанов с помощью самопишущих регистрирующих приборов с				

	сохранением диаграммы результатов испытаний до следующего испытания				
5.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры для аммиака					
121.	Наличие в машинных и аппаратных отделениях верхней разводки (выше компрессоров) трубопроводов парообразного аммиака.				
122.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов в проходных или непроходных каналах				
123.	Проектирование присоединения при верхней разводке трубопроводов в машинных (аппаратных) отделениях всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводов к о б щ и м трубопроводам сверху. Наличие во всасывающих магистральных уклона не менее 0,5 процентов в сторону циркуляционны х или защитных ресиверов, отделителей жидкости, нагнетательных – в сторону				

	маслоотделитель или конденсаторов				
124.	Наличие только надземной прокладки аммиачных трубопроводов по территории объекта				
125.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные, электромашинные, электрораспределительные, трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, лестничные клетки, производственные помещения повышенной взрывопожароопасности				
126.	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов по наружным стенам производственной части зданий с дверными и оконными проемами.				
	Недопущение прокладки аммиачных трубопроводов над зданиями и сооружениями, за исключением				

127.	тех частей зданий и сооружений, в которых размещаются холодильное и технологическое оборудование с непосредственн ы м охлаждением				
128.	Оснащение всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводов на участках возможного скопления в них масла и конденсата в нижней зоне дренажными вентильями с условным диаметром не менее 25 миллиметров, для отвода масла и конденсата в маслосборник или дренажный ресивер				
129.	Наличие запорной арматуры для компрессоров, не имеющих встроенных запорных органов, на всасывающих и нагнетательных трубопроводах				
130.	Недопущение объединения между собой аммиачных трубопроводов блочных холодильных машин или				

	машин с дозированной зарядкой.				
131.	Наличие на вспомогательных трубопроводах (кроме аварийного выброса паров аммиака) по два запорных вентиля				
132.	Наличие на нагнетательных трубопроводах компрессоров и на напорных линиях насосов всех типов обратных клапанов между компрессором (насосом) и запорной арматурой				
133.	Наличие на жидкостном трубопроводе от линейных ресиверов запорного клапана, управляемого автоматически				
134.	Наличие в схеме трубопроводов возможности отсасывания паров аммиака из любого аппарата, сосуда				
135.	Наличие на трубопроводе для выпуска масла из маслосборника дополнительного манометра и запорного вентиля, размещенного снаружи у бака для приема				

	отработанного масла				
136.	Недопущение размещения арматуры над дверными проемами, окнами или над проходами для обслуживания оборудования. Недопущение установки аммиачной арматуры в холодильных камерах				
137.	Наличие на всех аммиачных трубопроводах, выходящих за пределы машинного или аппаратного отделения к технологическим потребителям, запорной арматуры для оперативного прекращения приема (подачи) хладагента				
138.	Наличие при нижней подаче аммиака к охлаждающим устройствам подъема подводящего трубопровода на высоту, равную максимальному уровню жидкости в охлаждающем устройстве, в целях предотвращения слива аммиака при остановке насоса и неисправности				

	обратного клапана				
139.	Наличие дренажа из " мешка" в циркуляционные или защитные ресиверы (на случай ремонта или длительной остановки)в случае невозможности прокладки трубопроводов на участках от потребителей холода до циркуляционны х или защитных ресиверов без их нормированного уклона (с наличием " мешка")				
140.	Недопущение применения гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.				
141.	Обеспечение в с х е м е аммиачных трубопроводов возможности удаления жидкого аммиака из любого аппарата , сосуда или блока в случае их аварийной разгерметизации в дренажный ресивер				
	Наличие нанесенных на трубопроводы				

142.	хладагента опознавательны х цветных колец				
143.	Отключения резервуаров для хранения жидкого аммиака от трубопроводов д в у м я запорными арматурами с размещением между ними контрольного вентиля. Наличие оборудованной дистанционным и ручным управлением арматуры, расположенной непосредственно у шаровых, изотермических и горизонтальных резервуаров вместимостью 100 тонн и более . Осуществление дистанционного управления из центрального п у н к т а управления складом				
	Установка на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары и выдачи из них защитных устройств (отсекатели, скоростные клапаны, обратные клапаны, задвижки с электроприводо м) д л я				

144.	предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода. Установка защитных устройств между резервуаром и запорной арматурой на трубопроводе подачи аммиака и после запорной арматуры на трубопроводе выдачи				
145.	Соответствие трубопроводов, соединенных с резервуарами для хранения жидкого аммиака, требованию прокладываться не ниже отметки в е р х а ограждения резервуаров. Наличие устройства узла прохода трубопроводов ч е р е з ограждение резервуаров, исключающего возможность утечки жидкого аммиака за огражденную территорию				
	Соответствие конструкции фланцевых уплотнений				

146.	трубопроводов аммиака проекту . Наличие самокомпенсации и деформаций трубопроводов или установки компенсаторов при осадке резервуара для уменьшения напряжений в местах присоединения трубопроводов к стенкам резервуаров от тепловых перемещений. Наличие акта гидравлического испытания резервуара для производства присоединения трубопроводов к резервуару.				
147.	Расположение трубопроводов аммиака на эстакадах выше трубопроводов, транспортирующих кислоты и другие агрессивные жидкости				
148.	Применение на трубопроводах жидкого или газообразного аммиака стальной арматуры и фасонных частей. Недопущение применения чугунной запорно-регулирующей арматуры,				

	арматуры и фитингов с деталями из меди, цинка и их сплавов				
149.	Наличие предохранительных клапанов в резервуарах с аммиаком. Соответствие количества рабочих предохранительных клапанов на резервуаре, их размеров и пропускной способности проекту. Наличие резервных предохранительных клапанов, установленных параллельно с рабочими предохранительными клапанами. Наличие в каждой группе одинакового количества клапанов при установке предохранительных клапанов группами. Недопущение применения рычажно-грузовых предохранительных клапанов.				
150.	Наличие в предохранительных клапанах переключающих устройств, предотвращающих отключение рабочих				

	клапанов без включения в работу такого же количества резервных клапанов				
151.	Наличие документации по проведению ревизии и ремонта предохранительных клапанов со снятием их с мест установки, проверкой и настройкой на стенде не реже одного раза в два года				
152.	Оборудование изотермических резервуаров вакуумными клапанами для гашения вакуума при достижении величины, равной 490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба).				
5.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве фосфора					
153.	Выполнение прокладки трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, печного газа и фосфорсодержащих стоков надземной на несгораемых эстакадах, позволяющих вести постоянное				

	наблюдение за состоянием трубопроводов.				
154.	Недопущение установки наружных эстакад трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, фосфорсодержащих стоков и печного газа над зданиями или примыкающими к ним, за исключением входа и выхода трубопроводов. Допускается устанавливать эти эстакады общие с другими технологически м и трубопроводами и паротеплогазопроводами при соблюдении следующих условий: 1) расстояние по горизонтали от трубопроводов фосфора, фосфорного шлама до трубопроводов, содержащих пожароопасные и токсичные продукты, не менее 1,5 метров ; 2) трубопроводы фосфора и фосфорного шлама располагаются по нижнему я р у с у				

	пролетного строения эстакад; под ними не допускается располагать другие трубопроводы; 3) не допускается прокладка фосфоропроводов и газопроводов печного газа в закрытых галереях эстакадного типа; 4) не допускается использовать трубопроводы фосфора, фосфорного шлама и печного газа фосфорных печей в качестве несущих строительных конструкций				
155.	Наличие обогревающего спутника в общей изоляции в прокладке трубопроводов для транспортировки и фосфора и фосфорного шлама				
156.	Монтирование трубы для транспортировки и фосфора в паровой рубашке. Обогрев сливного трубопровода от мерника фосфора до реактора с				

	помощью наружного электрообогрева				
157.	Оборудование трубопроводов и запорной арматуры для транспортировк и расплавленного пятисернистого фосфора электрическими нагревателями. Трубопровод д л я пятисернистого фосфора разбивается на отдельные участки. Наличие на каждом участке отдельных электронагреват елей со съемной теплоизоляцией, контрольными точками для измерения температуры				
158.	Наличие штуцеров для осмотра и очистки трубопроводов отходящих газов к гидрозатворам в производстве пятисернистого фосфора				
159.	Недопущение прокладывания трубопроводов д л я транспортировк и серы, фосфора , пятисернистого фосфора через бытовые, подсобные, административн о-хозяйственные				

	помещения, распределительные устройства, электрощитовые, помещения К И П и вентиляционные камеры				
160.	Наличие у внутрицеховых трубопроводов уклонов не менее: 1) для серы – 0,02 промилле; 2) для пентасернистого фосфора – 0,1 промилле; 3) для фосфора – 0,005 промилле. Наличие у междцеховых фосфоропроводов, прокладываемых совместно с другими технологическими трубопроводами на общих эстакадах, уклона не менее 0,002 промилле				
161.	Недопущение расположения фланцевых соединений трубопроводов фосфора, фосфорного шлама, жидкой серы, пентасернистого фосфора и фосфорной кислоты над дверными проемами, основными проходами в цехах, дорогами,				

	проездами и переходами				
162.	Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов с фосфором, фосфорсодержащим шламом, жидкой серой, пентасернистым фосфором и фосфорной кислотой				
163.	Наличие у трубопроводов печного газа штуцеров для подвода пара, инертного газа и горячей воды. Наличие на штуцерах вмонтированных вентилей с заглушками для исключения возможности попадания воздуха. Производство подключения подключения пара, инертного газа и горячей воды при помощи съемных участков трубопровода или гибкого шланга в соответствии с технологическим регламентом				
	Промывка трубопроводов для транспортировки фосфора и фосфорного шлама горячей				

164.	водой до и после каждой перекачки фосфора. В случае промывки трубопроводов водой от отдельной системы или повторно используемой водой подключение ее к трубопроводам допускается осуществлять стационарно				
165.	Наличие запорной арматуры на расстоянии не менее 3 метров от стены здания для прекращения подачи продуктов в цех на вводе трубопроводов фосфора и печного газа в помещение цеха				
166.	Наличие у межцеховых газопроводов печного отопления запорных устройств в виде гидравлических затворов, рассчитанных не менее чем на полуторное давление, развиваемое газодувками. Недопущение установки на трубопроводах печного газа				

	лазов, люков, смотровых отверстий				
167.	Наличие дренажных устройств с непрерывным отводом конденсата по сточным трубопроводам для обогрева трубопроводов печного газа в низших точках. Наличие отвода конденсата через каждые 50-60 метров. Осуществление спуска конденсата из отдельных участков газопроводов через гидравлические затворы				
168.	Прокладка трубопроводов для отвода конденсата из печного газа с обогревающим спутником в одной изоляции. Монтирование сточных трубопроводов с уклоном не менее 0,005 промилле в сторону сетевых сборников				
5.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры при производстве хлора					
	Соответствие трубопроводов для жидкого и газообразного хлора с учетом следующих дополнений:				

169.	1) расчетное давление для трубопровода жидкого хлора принимается не ниже 1,6 мегапаскаль; 2) трубопровод хлора выполняется из устойчивых к хлору материалов и обеспечивает надежную эксплуатацию в рабочем интервале температур и давления; 3) толщину стенки трубопровода хлора предусматривают с учетом расчетного давления и прибавки на коррозию. Величину прибавки на коррозию принимают не менее 1 миллиметра				
	Использование при прокладке трубопроводов жидкого хлора бесшовных стальных труб, соединенных с применением сварки. Фланцевые соединения допускаются в местах установки арматуры и подключения к оборудованию, на участках, где				

170.	по условиям эксплуатации требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов. Наличие минимального количества фланцев. Использование стали, совместимой с материалом трубы при изготовлении фланцев, соединяемых с применением сварки				
171.	Наличие радиуса кривизны изгибов трубопровода хлора не менее трех диаметров трубы. Использование крутоизогнутых колен, привариваемых к основной трубе в случае если необходим большой изгиб				
	Прокладывание трубопроводов для транспортировки хлора по эстакадам таким образом, чтобы при этом обеспечивались: защита от падающих предметов (не допускается расположение на д				

172.

трубопроводом
подъемных
устройств и
легкосбрасывае
мых навесов);
защита от
возможного
удара со
стороны
транспортных
средств, для
ч е г о
трубопровод
располагают на
удалении от
опасных
участков или
отделяют от них
барьерами.
Допускается
подземная
прокладка
трубопроводов
х л о р а ,
заключенных в
гильзы, в местах
пересечения с
транспортными
магистралями;
з а щ и т а
трубопроводов
от воздействия
коррозионно-акт
ивных и
горючих
веществ.
Удаление
трубопроводов
жидкого и
газообразного
хлора от
источников
нагрева и
трубопроводов с
горючими
веществами не
менее чем на 1
метр;
устойчивое
закрепление,
удобное
обслуживание и
осмотр

173.	Изготовление прокладки для фланцевых соединений хлоропроводов из паронита, фторопласта, свинца или других устойчивых к хлору материалов				
174.	Недопущение повторного использования прокладок. Применение резиновых прокладок из хлоростойких резин допускается только на вакуумных линиях. Соединение частей вакуумных трубопроводов штуцерно-торцевое или фланцевое				
175.	Применение на трубопроводах хлора запорной арматуры, предназначенной для хлора. Применение конструктивных материалов арматуры, устойчивых к среде хлора и обеспечивающих надежную эксплуатацию арматуры в рабочем диапазоне температуры и давления				

176.	Недопущение прокладки трубопроводов хлора по наружным стенам и через вспомогательные, подсобные, административные, бытовые, производственные и другие помещения, в которых хлор не производится, не хранится и не используется.				
177.	Запрет на крепление к трубопроводам, транспортирующим хлор, других трубопроводов (кроме теплоспутников, закрепляемых без приварки)				
178.	Наличие устройства для защиты трубопровода от превышения давления выше регламентированного при транспортировке жидкого хлора по трубопроводу в местах где не исключена возможность запирания жидкого хлора в трубопроводе между двумя перекрытыми вентилями				
	Исключение при транспортировке газообразного хлора по трубопроводам				

179.	возможности конденсации хлора в аппаратах и трубопроводах при понижении температуры. Наличие теплоспутников, греющих электрокабелей для обогрева наружных поверхностей стенок трубопроводов газообразного хлора при этом значения давления и температуры хлора не превышают принятых расчетных величин и отражаются в технологическом регламенте				
180.	Обеспечение при прокладке трубопроводов жидкого и газообразного хлора наименьшей протяженности коммуникаций, исключения провисания и образования застойных зон. Наличие компенсаторов при прокладке трубопроводов хлора				
	Прокладка трубопроводов хлора с уклоном в сторону передающих и (или) приемных емкостей с				

181.	ц е л ь ю обеспечения возможности опорожнения трубопроводов самотеком				
182.	Наличие в межцеховых трубопроводах д л я транспортировк и жидкого и газообразного хлора штуцеров с запорной арматурой и заглушек для их опорожнения, продувки и опрессовки				
183.	Обеспечение трубопроводов газообразного хлора с условным диаметром 50 миллиметров и более и всех трубопроводов жидкого хлора паспортами				
184.	Наличие актов по испытанию трубопроводов хлора на прочность и плотность сухим воздухом (азотом)				
185.	Наличие технологическог о регламента по порядку проверки трубопроводов н а герметичность				
6. Автоматизация, блокировка, сигнализация, управление					
6.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности					
	Осуществление контроля, регулирования и				

186.	управления технологическими процессами производства, хранения и потребления химических веществ с рабочего места оператора, расположенного в помещении управления, и дублирования по месту расположения оборудования. Выполнение системы контроля и управления технологическими процессами, системы противоаварийной защиты на основе микропроцессорной техники				
187.	Проведение измерения и регулирования технологических параметров (расход, давление, температура с использованием контрольно-измерительных и регулирующих приборов и устройств, коррозионностойких в среде химических веществ или защищенных от его воздействия (разделительные устройства, пневматические повторители и поддув инертного газа)				

188.	Наличие исполнительных органов автоматических регуляторов подвергаемых испытанию совместно с технологической арматурой и коммуникациям и				
189.	Нанесение на оборудование единой нумерации оборудования в технологической схеме цеха, в проекте и регламенте				
190.	Наличие автоматизации производств предусматривающей аварийную, предупредительную, технологическую сигнализацию, блокировки, защитные мероприятия при достижении предельно-допустимых значений технологических параметров и аварийное отключение технологического оборудования				
191.	Выполнение схемы автоматизации технологических процессов таким образом, чтобы выход из строя отдельных средств автоматики или их				

	неисправности не могли вызвать аварии, инцидента				
192.	Обеспечение транспортных механизмов, работающих в поточной линии, блокировкой, препятствующей образованию завалов и переполнению механизмов, транспортируемым материалом при остановке одного из транспортных механизмов поточной линии. Оборудование всех ленточных конвейеров, независимо от их длины, устройствами, позволяющими остановить конвейер с любого места по его длине				
	Наличие в установках, в которых приводимый механизм или отдельные его части значительно удалены от пункта управления или находятся вне пределов видимости с этого пункта, предупредительной предупусковой звуковой и световой сигнализации,				

193.	которая предшествует пуску и опережает его 3-5 секунд. Наличие возможности аварийного отключения двигателей в месте расположения удаленных частей механизма, если это вызывается условиями безопасности обслуживающего персонала				
194.	Наличие пусковых устройств основных машин, механизмов и аппаратов заблокированных с предохранительными и ограждающими устройствами так, чтобы исключалась возможность пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и ограждениях. Определение перечня таких машин, механизмов и аппаратов проектной организацией. Недопущение запуска агрегатов, механизмов и аппаратов с				

	демонтированны м ограждением				
195.	Осуществление измерения и регулирования технологических параметров (расход, давление, температура) техническими устройствами, коррозионностойкими в рабочей среде или защищенными от ее воздействия				
196.	Наличие технологического регламента и актов о ежемесячной проверке исправности работы систем противоаварийной защиты и сигнализации, а для непрерывных технологических процессов – перед каждым пуском и после остановки на ремонт. Недопущение ведения технологических процессов и работы оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Недопущение ручного				

	деблокирования в системах автоматического управления технологическими процессами				
197.	Оснащение емкости для хранения химических веществ средствами измерения, контроля и регулирования уровня этих жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива				
198.	Наличие во всех установках, в которых в качестве топлива используется природный или печной газ, системы автоматической отсечки подачи газа в случае: 1) остановки вентилятора-дымососа; 2) падения давления газа; 3) падения давления				

	первичного воздуха; 4) погасания пламени; 5) отсутствия электроэнергии				
199.	Наличие автоматической подачи при отсечке печного газа в газоход инертного газа				
200.	Оборудование топки независимо от вида топлива: 1) приборами для контроля разрежения (давления) в топочном пространстве и газовом тракте; 2) системой автоматической остановки дутьевых вентиляторов при аварийной остановке дымососа				
201.	Наличие в установках, предназначенных для получения инертного газа (углекислого газа), и установках для обогрева электрофильтров в автоматических газоанализаторах по кислороду с сигнализацией предельно-допустимых значений, приборов для контроля за соотношением расходов газа и воздуха перед топкой				

202.	Оснащение газового тракта печного отделения регуляторами давления и системой блокировки, обеспечивающими защиту от недопустимого понижения или повышения давления печного газа				
203.	Осуществление питания пьезометрических приборов, в случае, когда смесь воздуха с горючими парами продукта недопустима, инертным газом				
204.	Наличие всех дымососов, предназначенных для выброса продуктов сгорания в атмосферу, сблокированных с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа автоматически останавливался вентилятор				
	Обеспечение системы электрического управления механизмами поточно-транспортных систем: 1) электрической блокировкой всех механизмов				

205.	от завала транспортируемых веществ, с применением реле скорости для элеваторов и транспортеров; 2) предотвращение пуска механизмов при проведении ремонтных и профилактических работ с оборудованием; 3) аварийным отключением транспортеров при помощи троса, соединенного с выключателем; 4) предупусковой звуковой сигнализацией				
206.	Наличие у каждого из механизмов, входящих в систему дистанционного включения, вывешенного предупредительного плаката: "Осторожно! Включается дистанционно, при ремонте разбери электрическую схему"				
	Наличие у оборудования (насосы, компрессоры), работающего с автоматическим включением и отключением: 1) световой сигнализации;				

207.	2) предупредитель ных плакатов: " Осторожно! Работает на автоматике, включается без сигнала", которые вывешиваются с двух сторон каждого вида оборудования и через 10-20 метров на транспортных механизмах				
208.	Наличие актов проверки исправности с х е м противоаварийн ых защитных блокировок и сигнализации, электронных, релейных и электрических с х е м ежемесячно и при каждой остановке технологическог о процесса				
209.	Недопущение в в о д а импульсных трубок с химическим веществом в помещение управления				
	Наличие в холодильных камерах ручной системы сигнализации " Человек в камере". Поступление светового и звукового сигналов "				

210.	Человек в камере" в помещение с постоянным дежурным персоналом (диспетчерская, операторская, проходная). Наличие светового табло "Человек в камере" снаружи над дверью камеры, в которой находится человек. Размещение устройства для подачи из камеры сигнала внутри справа у выхода из камеры на высоте не более 0,5 метров от пола, с обозначением светящимися указателями с надписью о недопустимости загромождения их грузами и защищенными от повреждений				
	Наличие внутри охлаждаемых камер постоянно включенного светильника для освещения выходной двери и устройства (кнопки) сигнализации "Человек в камере". Установка светильника внутри у выходной двери справа над				

211.	кнопкой тревожной сигнализации. Наличие вывешенного у входа в охлаждаемые помещения (в коридоре, на эстакаде) технологического регламента по проведению работ в камерах холодильника и защите охлаждающих батарей и аммиачных трубопроводов от повреждений				

6.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматизации производства и потребления хлора

	Обеспечение оснащения установки электролиза системами контроля, сигнализации и управления: 1) за напряжением и силой тока на серии электролизеров; 2) аварийного отключения источников постоянного тока из зала электролиза и помещения управления, из помещения хлорных компрессоров при их остановке; 3) автоматической остановки электродвигателей хлорных и				

водородных компрессоров при внезапном отключении постоянного тока, питающего электролизеры, с выдержкой 3-4 секунды после отключения тока (для всех методов электролиза, кроме ртутного); при ртутном методе электролиза хлорные компрессоры отключаются автоматически с выдержкой до 3 минут. Одновременно включается система аварийного поглощения хлора;

4) автоматического отключения источников постоянного тока, питающих электролизеры, при внезапной остановке хлорных компрессоров (с выдержкой 3-4 секунды), если не произойдет самостоятельный запуск хлорных компрессоров, при остановке ртутных насосов. Одновременно подается сигнал в зал

212.

электролиза,
помещение
управления;
5) сигнализации
в з а л
электролиза, на
преобразователь
ную подстанцию
и помещение
управления при
внезапном
отключении
одного из
нескольких
работающих
хлорных
компрессоров;
6) сигнализации
в з а л
электролиза и
помещение
управления при
остановке
электродвигател
я ртутного
насоса или
прекращении
циркуляции
ртути в
электролизерах
с ртутным
катодом;
7)
автоматического
регулирования
уровня рассола и
очищенной воды
в напорных
баках,
питающих
ртутные
электролизеры,
и уровня рассола
в напорных
баках,
питающих
электролизеры с
твердым
катодом,
сигнализацией
понижения
уровней ниже
допустимых
значений;

8) автоматического регулирования уровней в сборниках электрощелоков и каустика, сигнализацией в помещение управления о достижении предельно допустимого значения; 9) сигнализации в помещение управления при превышении разрежения в ы ш е регламентного в водородном коллекторе для диафрагменного м е т о д а электролиза и при понижении давления ниже регламентного в водородном коллекторе для ртутного и мембранного методов электролиза; 1 0) автоматического регулирования давления водорода в нагнетательном трубопроводе компрессоров со сбросом избытка водорода в атмосферу (на свечу); 1 1) автоматического регулирования разрежения х л о р а и водорода в коллекторах для				

	диафрагменного метода электролиза, разрежения хлора и давления водорода в коллекторах для ртутного и мембранного методов электролиза; 1 2) сигнализации и автоматического включения аварийной вентиляции в помещениях очистки и осушки водорода, водородных компрессоров при достижении до взрывной концентрации водорода в воздухе				
213.	Наличие при производстве жидкого хлора: 1) автоматического контроля температуры хладоносителя на входе и выходе из конденсаторов хлора, жидкого хлора на выходе и 3 конденсаторов; 2) автоматического контроля и поддержания безопасной концентрации водорода в абгазах стадии конденсации хлора;				

	3) сигнализации в помещение управления при повышении объемной доли водорода в абгазах конденсации более 4 процентов				
214.	Обеспечение межцеховых трубопроводов и внутрицеховых коллекторов жидкого хлора сигнализацией, срабатывающей при достижении предупредительного значения давления в трубопроводе жидкого хлора, и срабатывание систем противоаварийной защиты при достижении предельно допустимого значения				
	Рснащение резервуаров, танков, сборников жидкого хлора: 1) приборами контроля давления с выводом показаний в помещение управления; 2) двумя независимыми системами измерения и контроля массы (уровня) жидкого хлора с автоматическим включением				

215.	звукового и светового сигналов в помещении управления и по месту при достижении регламентированной нормы заполнения и опорожнения емкости; 3) системой сигнализации о превышении давления выше 1,2 мегапаскаль, установленной в помещении управления и по месту				
216.	Наличие включающейся при превышении предельно-допустимой концентрации хлора, равной 1 миллиграмм на метр кубический, световой и звуковой сигнализации и аварийной вентиляции, сблокированной с системой аварийного поглощения. Включение при использовании системы абсорбционного метода улавливания аварийных выбросов по сигналу датчика наличия хлора насосов для подачи нейтрализующего раствора на орошение				

	санитарной колонны и затем аварийной вентиляции с запаздыванием на время, необходимой для подачи орошающего раствора в санитарную колонну				
217.	Включение при использовании двухпорогового газоанализатора хлора при превышении концентрации хлора 1-й предельно-допустимой концентрации световой и звуковой сигнализации, а при превышении 20 предельно-допустимых концентраций – аварийной вентиляции, сблокированной с системой аварийного поглощения. Время срабатывания сигнализатора при достижении концентрации хлора 20 предельно-допустимых концентраций – не более 30 секунд				
	Оснащение складов хлора в танках, отдельно стоящих испарительных, пунктов				

218.	слива-налива хлора, отстойных железнодорожн ых тупиков и пунктов перегрузки хлорной тары наружным контуром контроля утечек хлора с сигнализацией о превышении предельно-допус тимой его концентрации				
219.	Использование сигнализаторов хлора с избирательность ю по хлору в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 предельно-допус т и м о й концентрации и суммарной погрешностью измерения концентрации хлора не более $\pm$ 25 процентов				
	Включение при достижении концентрации хлора в месте установки датчиков наружного контура контроля значений в диапазоне 20-50 миллиграмм на метр кубический : 1) автоматически: стационарной системы локализации				

220.	хлорной волны защитной водяной завесой; 2) автоматически или вручную: системы прогнозирования распространения хлора с использованием электронно-вычислительных машин (для объектов, на которых предусмотрено хранение хлора в сосудах с единичной емкостью более 25 тонн)				
	Наличие в теплообменной аппаратуре при испарении жидкого хлора: 1) автоматического контроля расхода жидкого или испаренного хлора; 2) автоматического контроля и регулирования давления испаренного хлора; 3) автоматического предохранительного устройства для защиты от превышения давления хлора в испарителе; 4) автоматического перекрытия выхода хлора из испарителя при				

221.	снижении его температуры л и б о температуры теплоносителя н и ж е минимально допустимой; 5) автоматического контроля и регулирования температуры теплоносителя в испарителе; 6) автоматического контроля наличия хлора в теплоносителе; 7) устройства для улавливания и испарения жидкого хлора, выносимого с потоком испаренного хлора при сбоях в работе испарителя				
222.	Осуществление контроля за давлением и расходом хлора при отборе газообразного хлора из контейнеров или баллонов				
6.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты аммиачных компрессоров					
	Оснащение аммиачных компрессоров средствами противоаварийной защиты (далее – ПАЗ), срабатывающим и по следующим параметрам: по предельно допустимому				

223.	значению давления нагнетания; по предельно допустимой температуре нагнетания; по предельно допустимой низшей разности давлений в системе смазки; по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в аппарате или сосуде, из которого отсасываются пары аммиака; по верхнему предельно допустимому уровню жидкого аммиака в промежуточном сосуде (между ступенями компрессора).				
224.	Наличие для защиты от превышения давления штатных реле давления, воздействующих на остановку приводных электродвигателей или обеспечивающих операции, ограничивающие рост давления				
	Наличие в холодильных системах, оборудованных двумя и более компрессорами, обслуживающих				

225.	ми несколько испарительных систем, устройств, обеспечивающих остановку всех компрессоров при срабатывании защитных реле уровня жидкости в сосуде (аппарате) любой системы				
226.	Наличие в системах охлаждения с хладоносителем (рассол, вода) приборов, отключающих компрессора при прекращении движения этого хладоносителя через кожухотрубные испарители или при понижении в них температуры кипения аммиака до пределов, ведущих к замерзанию хладоносителя				
227.	Наличие на каждом компрессоре или агрегате, имеющем водяное охлаждение, приборов, отключающих компрессора при отсутствии протока воды или снижении давления воды ниже установленного предела.				

	Наличие на трубопроводах подачи воды электромагнитных клапанов, прекращающих подачу воды при остановке компрессора				
228.	Недопущение пуска и работы компрессоров с неисправными и ли выключенными приборами защитной автоматики				
	Оснащение каждого из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) сигнала холодильной системы защитой по уровню жидкого аммиака: 1) блок испарителя (кожухотрубного или панельного): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; 2) циркуляционный ресивер (совмещающий функции отделителя				

229.

жидкости), промежуточный сосуд: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении верхнего предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для предупредительной сигнализации об опасном повышении уровня аммиака; 3) отделитель жидкости: два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора в случае превышения в этом сосуде предельно допустимого уровня аммиака, с предаварийной сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере отделителе жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливаются; 4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя

жидкости): два
сдублированных
реле уровня,
отключающие
компрессора при
достижении
предельно
допустимого
уровня аммиака,
с
предварительно
й сигнализацией
; реле для
сигнализации об
опасном
повышении
уровня аммиака;
реле для
предупредитель
н о й
сигнализации о
минимальном
уровне аммиака;
5) ресиверы
линейный и
дренажный: реле
д л я
предупредитель
н о й
сигнализации о
достижении
максимального
уровня аммиака;
реле для
предупредитель
н о й
сигнализации о
минимальном
уровне аммиака.
Наличие
автоматически
включающейся
при достижении
перечисленных
выше уровней
жидкого
аммиака в
сосудах и
аппаратах
световой
сигнализации,
которая
обеспечивается
сигналами

	следующих цветов: красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация); желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сигнализация).				
230.	Сопровождение световых сигналов об уровнях жидкого аммиака одновременно звуковым сигналом, отключение которого осуществляются вручную				
231.	Оценка питания аппаратов (сосудов) жидким аммиаком с помощью автоматических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной зарядкой - на стороне высокого давления				
	Оснащение каждого из аппаратов (сосудов) установок (машин), в				

232.	которые подается жидкий аммиак со стороны высокого давления, автоматическим и запорными вентилями, прекращающим и поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, работающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов).				
233.	Наличие в сосудах, ресиверах исправных визуальных указателей уровня жидкости, в качестве которых применяются плоские (рефлекторные) стекла. Оборудование указателей уровня запорными приспособлениями для их отключения в случае поломки стекол				
6.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматики компрессоров холодильных установок					
	Оснащение холодильной установки исправными приборами автоматической защиты, останавливающ				

234.	ими компрессор и л и блокирующими его пуск при достижении контролируемых параметров, предусмотренны х организацией – изготовителем или проектом (давления нагнетания и всасывания, в системе смазки), предельно допустимых значений				
235.	Наличие в холодильных установках с конденсаторами водяного и воздушного охлаждения реле высокого давления, останавливающе го компрессор при повышении давления нагнетания до определенной заданной величины (ниже давления $P_{расч}$). Подсоединение реле давления до запорного нагнетательного вентил компрессора				
	Оснащение компрессоров защитными температурными р е л е , останавливающ ими их при превышении температуры нагнетания для R12 – не более 140 градусов				

236.	Цельсия, R502 – не более 150 градусов Цельсия, R22 – не более 160 градусов Цельсия (если организацией-изготовителем не предусмотрено иное значение в инструкции)				
237.	Наличие на нагнетательном трубопроводе каждого неагрегатированного компрессора (на расстоянии до 300 миллиметров от запорного вентиля) термометровой гильзы для контроля и настройки приборов защитной автоматики				
238.	Наличие в компрессорах со встроенными электродвигателями температурной защиты обмотки статора электродвигателя, останавливающего компрессор при достижении предельно допустимой температуры				
	Наличие установленного на трубопроводе подачи воды в охлаждающей рубашке				

239.	компрессора р е л е , блокирующего пуск или отключающее компрессор при отсутствии протока воды				
240.	Снабжение фреоновых испарителей, не входящих в агрегатированну ю установку поставки изготовителя, автоматическим и приборами (терморегулирую щими вентилями , реле уровня, р е л е температуры, соленоидными вентильми), регулирующими заполнение испарителей и обеспечивающи ми прекращение подачи жидкого хладона при остановке компрессора				
241.	Наличие в системах охлаждения с промежуточным хладоносителем приборов автоматической защиты (реле), отключающих компрессор при прекращении движения хладоносителя ч е р е з кожухотрубный испаритель или при понижении температуры кипения в испарителе ниже				

	допустимого предела				
242.	Наличие актов проверки приборов автоматической защиты для машин с периодическим обслуживанием не реже одного раза в 3 месяца, а для остальных – не реже одного раза в месяц с записью в журнале о результатах проверки				
243.	Наличие в приборах автоматической защиты замкнутой выходной цепи или замкнутых контактов при нормальном состоянии контролируемых параметров				
244.	Недопущение пуска и работы компрессоров при выключенных устройствах автоматической защиты				

6.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности автоматики аммиачных систем

	Оснащение каждого из перечисленных ниже сосудов (аппаратов) холодильной системы защитой по уровню жидкого аммиака: 1) блок испарителя (кожухотрубного				

или панельного)
: д в а
сдублированных
реле уровня,
отключающие
компрессора при
достижении
верхнего
предельно
допустимого
уровня аммиака,
с
предварительно
й сигнализацией
;
2)
циркуляционны
й ресивер (
совмещающий
функции
отделителя
жидкости),
промежуточный
сосуд: два
сдублированных
реле уровня,
отключающие
компрессора при
достижении
верхнего
предельно
допустимого
уровня аммиака,
с
предварительно
й сигнализацией
; реле для
предупредитель
н о й
сигнализации об
опасном
повышении
уровня аммиака;
3) отделитель
жидкости: два
сдублированных
реле уровня,
отключающие
компрессора в
случае
превышения в
этом сосуде
предельно
допустимого

245.

уровня аммиака, с предаварийной сигнализацией. В установках с дозированной зарядкой аммиака на циркуляционном ресивере отделителя жидкости реле уровня для предупредительной сигнализации не устанавливаются;

4) защитный ресивер (совмещающий функции отделителя жидкости): два сдублированных реле уровня, отключающие компрессора при достижении предельно допустимого уровня аммиака, с предварительной сигнализацией; реле для сигнализации об опасном повышении уровня аммиака; реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака;

5) ресиверы линейный и дренажный: реле для предупредительной сигнализации о достижении максимального уровня аммиака;

	реле для предупредительной сигнализации о минимальном уровне аммиака. Автоматическое включение при достижении перечисленных выше уровней жидкого аммиака в сосудах и аппаратах световой сигнализации, которая обеспечивается сигналами следующих цветов: красный – сигнал о предельно допустимом уровне (предаварийная сигнализация); желтый – сигнал об опасном повышении верхнего уровня (предупредительная сигнализация)				
246.	Наличие одновременного сопровождения световых сигналов об уровнях жидкого аммиака звуковым сигналом, отключение которого осуществляется вручную				
	Оценка питания аппаратов (				

247.	сосудов) жидким аммиаком с помощью автоматических регуляторов уровня на стороне низкого давления, а в системах с дозированной зарядкой- на стороне высокого давления				
248.	Оснащение каждого из аппаратов (сосудов) установок (машин), в которые подается жидкий аммиак со стороны высокого давления, автоматическим и запорными вентильями, прекращающим и поступление в них жидкого аммиака при остановке компрессоров, работающих на отсасывание паров из аппаратов (сосудов)				
	Применение для визуального контроля уровня жидкого аммиака в сосудах (аппаратах) смотрового стекла. Площадь смотровой поверхности стекол (с одной стороны) не				

249.	более 100 сантиметров квадратных. Наличие защитного устройства для предохранения обслуживающего персонала от травмирования при разрыве смотровых стекол				
250.	Оснащение резервуаров для хранения жидкого аммиака приборами измерения уровня, температуры и давления. Дублирование приборов, контролирующи х параметры, определяющих безопасность процесса. Осуществление измерения указанных параметров хранения жидкого аммиака с нормированной точностью				
	Обеспечение системой противоаварийн ой защиты превышения уровня аммиака в резервуарах с в е р х допустимого: 1) для резервуаров вместимостью до 10 метров кубических (				

251.	включительно) - дублированием систем контроля параметров; 2) для резервуаров вместимостью до 50 метров кубических - дублированием систем контроля и наличием систем самодиагностик и с индикацией исправного состояния; 3) для резервуаров вместимостью 50 метров кубических и более - дублированием систем контроля, наличием систем самодиагностик и сопоставлением технологически связанных параметров				
252.	Недопущение применения мерных стекол на резервуарах для хранения жидкого аммиака				
	Соответствие выбора метода измерения (объемный, весовой) жидкого аммиака проекту. При измерении массы и массового расхода жидкого аммиака, поступающего				

253.	на склад и выводящегося со склада, расходомерами наличие предусмотренной коррекции на изменение температуры с регистрацией результатов измерений. Допустимая погрешность измерения не выше $\pm 2,5$ процента от наибольшего значения расхода. Установка на складах, соединенных с магистральными трубопроводами для транспортировки жидкого аммиака, расходомеров, точность измерения которых идентична применяемым на магистральных трубопроводах				
254.	Оборудование холодильных установок для конденсации аммиака, испаряющегося в изотермических и шаровых резервуарах при хранении, системой автоматического включения по верхнему и отключения по нижнему				

	пределам рабочего давления в резервуарах, звуковой и световой сигнализацией этих значений				
255.	Наличие на трубопроводах подачи жидкого аммиака в изотермический резервуар автоматического отключения подачи аммиака в нижнюю часть хранилища при повышении его температуры до - 30 градусов Цельсия с переключением подачи в верхнюю часть				
256.	Недопущение работы склада с неисправными и л и отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийн о й автоматической защиты. Наличие в период замены основных элементов системы управления и контроля работы дублирующих систем				
	Оснащение каждого резервуара для хранения жидкого				

257.	аммиака приборами для непрерывной регистрации основных параметров его работы, а в случае связи его с агрегатом по производству аммиака требование дублирования показаний и их регистрация, световая и звуковая сигнализация предельных значений в центральном пункте управления агрегатом по производству аммиака				
	Оборудование складов жидкого аммиака системой контроля загазованности (газоанализаторами), связанной с системой оповещения об аварийных ситуациях: 1) системы контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака (далее - система контроля утечек аммиака) обеспечивают контроль за уровнем загазованности и возможными утечками аммиака в				

технологических помещениях и на территории объекта; 2) система контроля утечек аммиака обеспечивает в автоматическом режиме сбор и обработку информации о концентрациях аммиака в воздухе у мест установки газоаналитических датчиков в объеме, достаточном для формирования адекватных управляющих воздействий; 3) система контроля утечек аммиака при возникновении аварий, связанных с утечкой аммиака, в автоматическом (или автоматизированном) режиме включает технические устройства, задействованные в системе локализации аварийных ситуаций, средства оповещения об аварии и отключает технологическое оборудование, функционирование которого может привести к росту				

258.

масштабов и последствий аварии;
4) структура системы контроля утечек аммиака принимается двухконтурной и двухуровневой .
Обеспечение наружным контуром контроля за уровнем загазованности н а промышленной площадке с выдачей данных д л я прогнозирования распространения з о н ы химического заражения за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из технологического оборудования, находящегося вне помещения.
Обеспечение внутренним контуром контроля за уровнем загазованности и аварийными утечками аммиака в производственных помещениях.
Наличие во внешнем и внутреннем контуре системы контроля утечек

аммиака двух уровней контроля концентрации аммиака в воздухе: первый уровень - достижение значений концентрации аммиака в воздухе технологических помещений и вне помещений у мест установки газоаналитическ их датчиков величины, равной предельно-допус тимой концентрации рабочей зоны (ПДК 20 миллиграмм на метр кубический); второй уровень " Аварийная утечка аммиака" - достижение значений концентрации аммиака у мест установки газоаналитическ их датчиков величины, равной 25 ПДК (500 миллиграмм на метр кубический); 5) обеспечение системой в помещении управления оперативного предупреждения о конкретном месте произошедшей аварии и				

включение группы технических средств локализации и ликвидации последствий аварии; 6) соответствие технических характеристик, количества и месторасположе н и я газоаналитическ их датчиков индикации и сигнализации утечек аммиака проекту; 7) допускается неавтоматическ ое (по месту или дистанционное) включение технических устройств, задействованны х в системе локализации аварийных ситуаций, обоснованное проектом; 8) оснащение системы автоматическим и средствами, позволяющими контролировать уровень загазованности н а промышленной площадке (первый уровень наружного контура контроля) и прогнозировать распространение з о н ы химического заражения за					

	территорию объекта. Наличие на площадке устройства, замеряющего направление и скорость ветра.				
6.6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации контрольно-измерительных приборов					
259.	Недопущение применения КИП (далее – контрольно-изм ерительные приборы) и средств автоматизации с истекшим сроком поверки Недопущение применения неисправных, некалиброванных х КИП, приборов с истекшим сроком поверки				
260.	Недопущение использования приборов, не имеющих разрешения на их применение, не прошедших государственну ю поверку. Соответствие исполнения датчиков условиям эксплуатации. Наличие в конструкции датчиков защиты от несанкциониров анного доступа, от воздействия атмосферных осадков и брызг при влажной уборке				

261.	Недопущение производства врезки в трубопровод сжатого воздуха, подаваемого на контрольно-измерительные приборы и аппараты (далее – КИПиА)				
262.	Наличие удобных для наблюдения и обслуживания К И П , установленных непосредственно на машинах и аппаратах, и имеющих надписи, определяющих их назначение				
263.	Наличие технологического регламента организации по эксплуатации средств контроля и защиты, определяющего периодичность, объем проверки и их ремонт				
264.	Наличие графика проверки и регулировки КИПиА, утвержденного техническим руководителем организации				
6.7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации преобразовательных подстанций для электрофильтров					
265.	Наличие сетчатого ограждения в преобразовательных подстанциях с				

	механическими выпрямителями				
266.	Наличие в обмотке высшего напряжения трансформатора и шинах полюсов выпрямительны х агрегатов с механическими выпрямителями защиты от радиопомех				
267.	Наличие заземления ш и н ы положительного полюса преобразователь ных агрегатов. Выполнение заземления стальными полосами сечением не менее 100 квадратных миллиметров				
268.	Выполнение прокладки линий отрицательного полюса вне помещений подстанции бронированным кабелем или шинами, проложенными на изоляторах и заключенными в уплотненные трубы				
	Прокладка шин отрицательного полюса в помещении подстанции открыто на изоляторах при условии				

269.	расположения их на высоте не менее 2,5 метров . При меньшей высоте наличие ограждения шин от случайных прикосновений				
270.	Оснащение дверей, ограждений токоведущих частей, люков изоляторных коробок и коробок концевых муфт блокирующими заземляющими устройствами для предотвращения случайного прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением. Открывание ограждений и люков с помощью ключей или приспособлений				
271.	Наличие в преобразовательных агрегатах блокировки, исключающей возможность доступа персонала к токоведущим частям без снятия напряжения				
272.	Осуществление шунтирования электролизеров стационарными и л и передвижными				

	короткозамыкателями в открытом исполнении				
273.	Наличие изолированного от земли короткозамыкателя. Применение для охлаждения контактных поверхностей короткозамыкателя дистиллированной воды (конденсат). Наличие гибких присоединительных шлангов из неэлектропроводных материалов				
274.	Наличие в зале электролиза защиты оборудования, трубопроводов от электрохимической коррозии, токов утечки. Осуществление слива электрощелоков из электролизера в коллектор через прерыватель струи				
6.8. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем освещения					
275.	Наличие в производственных помещениях с химически активной средой светильников, выключателей и штепсельных розеток, пригодных для химически активной среды				

	с антикоррозионн ыми корпусами, уплотняющими приспособления ми				
276.	Наличие во всех производственн ых помещениях, г д е расположены технологическое оборудование и емкости, местного освещения для осмотра и проведения ремонтных р а б о т напряжением 12 Вольт. Производство питания сети штепсельных розеток для переносных светильников от стационарных трансформаторо в , подключенных к с е т и электроосвещен ия				
277.	Оборудование трансформаторо в раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения. Недопущение применения для этой цели автотрансформа торов . Осуществление з а щ и т ы трансформаторо в как со стороны первичного, так				

	и со стороны вторичного напряжения				
278.	Наличие аварийного освещения для продолжения работ в помещениях пультов всех производств, систем обратного водоснабжения охлаждения печей, регулирования печных электродов, масловодяного охлаждения печных трансформаторов, воздушных компрессоров, предназначенных для работы КИП, насосов, грануляционной воды, насосно-аккумуляторной станции, на площадках обслуживания леток в печном отделении, на площадках наращивания электродов, на площадках около топок сушильных барабанов, шахтно-щелевых печей, обжиговых машин, в местах обслуживания форсунок для подачи фосфора на сжигание. Наличие в производстве				

	пятисернистого фосфора аварийного освещения для продолжения работы спроектированн ого в реакторном отделении и у м е с т обслуживания машины чешуирования; в производстве фосфида цинка - у м е с т обслуживания реакторов. Осуществление питания аварийного освещения от независимого источника				
279.	Установка понизительных трансформаторов для получения пониженных напряжений 12 Вольт и 36 Вольт стационарно, недопущение применения переносных трансформаторов				
280.	Расположение осветительных щитков в помещениях с нормальными условиями среды; недопущение установки щитков во взрывоопасных помещениях				
	Наличие автоматически				

281.	включающегося аварийного освещения при отключении основного источника освещения. Применение для освещения при осмотре, ремонте, чистке переносных ручных светильников со степенью защиты IP 54 с предохранительной сеткой напряжением не более 42 Вольт)				
282.	Наличие в машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях, помещениях холодильных камер и других потребителей холода распределительных устройств аварийного освещения				
6.9. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем связи					
283.	Обеспечение производственных помещений, мест, где используются химические вещества, двухсторонней громкоговорящей и (или) телефонной связью				
	Обеспечение производственных помещений, хранилищ, мест, где проводится работа с				

284.	затаренным химическим веществом, д в у м я различными видами связи для передачи информации по ПЛА				
285.	Оборудование склада жидкого аммиака системами двусторонней громкоговоряще й связи и телефонной связью с объектами, расположенным и на его территории. Наличие в складе жидкого аммиака не менее двух каналов связи п р и расположении склада: 1) на территории объекта с диспетчером организации, пожарной частью, газоспасательны м и подразделениям и и производствами, связанными со складом и другими объектами, перечень которых устанавливается проектом; 2) в н е территории объекта с соседними объектами,				

	организациями и местными службами. Наличие перечня объектов в ПЛА, с которыми устанавливается телефонная связь, и ежегодно уточняемый.				
7. Отопление, вентиляция и канализация					
7.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем отопления					
286.	Недопущение устройства водяного или парового отопления в помещениях, где хранятся и применяются карбид кальция, металлический калий, натрий и литий, алюмоорганические соединения и другие вещества, разлагающиеся со взрывом при контакте с водой				
	Недопущение применения полной или частичной рециркуляции для воздушного отопления: в помещениях с производствами, отнесенными к категории А, Б и Е; в помещениях, в воздухе которых содержатся болезнетворные микроорганизмы, вредные вещества 1 и 2				

287.	к л а с с а опасности или вещества с резко выраженными неприятными запахами; в помещениях, в воздухе которых возможно резкое временное увеличение концентрации вредных веществ (производства, работающие с легкоиспаряющ и м и с я жидкостями, сжиженными газами)				
288.	Наличие обогрева будки для сборников конденсата наружных газопроводов печного газа системой водяного отопления, обеспечивающе й поддержание температуры +5 градусов Цельсия				
289.	Герметизация несгораемыми материалами м е с т прохождения отопительных трубопроводов ч е р е з внутренние стены, разделяющих помещения нормальных и взрывоопасных категорий				
	Соответствие отопления и				

290.	вентиляции машинных отделений и аппаратных отделений холодильных установок технологическому регламенту. Температура в машинных и аппаратных отделениях – не ниже 16 градусов Цельсия при неработающем оборудовании				
7.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации систем вентиляции и аспирации					
291.	Наличие в производственных помещениях приточной и вытяжной механической вентиляции. Выполнение оборудования вытяжных установок в соответствии с классом и средой обслуживаемого производства				
292.	Наличие устройства аварийной вытяжной вентиляции для помещений производств, в которых возможно выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров и газов				
	Подача приточного				

293.	воздуха во все пункты управления и помещения КИП , обслуживающих производственные отделения с взрывоопасной или агрессивной средой, для создания подпора. Наличие подогрева в холодный период года приточного воздуха				
294.	Наличие акта проведения инструментальной проверки эффективности вентиляционных систем не реже одного раза в год, после капитального ремонта, реконструкции вентиляционных систем				
295.	Наличие в производственных помещениях, предназначенных для использования и хранения химических веществ, общеобменной вентиляции				
296.	Наличие графика, утвержденного техническим руководителем организации, по производству проверки систем вентиляции на				

	эффективность работы				
297.	Недопущение объединения в общую вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров, а также веществ, которые, смешиваясь, образуют вредные смеси или химические соединения				
298.	Недопущение в помещениях, где ведутся работы с химическими веществами, рециркуляция воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления				
299.	Недопущение прокладки трубы с горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования				
300.	Наличие аварийной вентиляции для производственных помещений, в которых возможно внезапное поступление больших количеств вредных или горючих газов, паров или аэрозолей				

301.	Осуществление внутри помещений взрывопожарооп а с н ы х производств канализации производственн ых загрязненных стоков по трубопроводам, недопущение применение для этой цели открытых лотков				
302.	Наличие бытовой канализации, не сообщающейся с другими системами канализации.				
303.	Наличие для предупреждения попадания в канализацию и распространения по ней взрывоопасных паров и газов следующих устройств: канализационны е сливы у технологических аппаратов имеют на трубопроводе гидравлические затворы и фланцевые соединения для установки заглушек во время остановки аппаратов на ремонт; каждый выпуск канализации загрязненных стоков имеет вытяжной				

	вентиляционный стояк, устанавливаемый в отапливаемой части здания. Наличие вентиляционного стояка, выведенного выше конька крыши и производственного здания не менее чем на 0,7 метра и снабженного "флюгаркой"; наличие на канализационных трубопроводах до присоединения к вытяжному стояку гидравлических затворов				
304.	Наличие расстояния от отдельно стоящих резервуаров, предназначенных для сбора производственных сточных вод, выделяющих взрывоопасные газы, до насосных станций не менее 5 метров				
	Оборудование насосных станции, предназначенных для перекачки сточных вод, содержащих загрязненные легковоспламеняющиеся жидкости или				

305.	горючие газы, расположенные в зданиях, насосами с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении в соответствии с категориями и группами взрывоопасных смесей				
306.	Изготовление канализационной сети, предназначенной для отвода производственных сточных вод с агрессивной средой, из труб стойких к содержащимся агрессивным стокам				
307.	Недопущение слива взрывоопасных и токсичных жидкостей в общезаводскую канализацию				
308.	Недопущение отвода фосфорсодержащих сточных вод открытыми лотками				

7.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности контроля воздушной среды

	Наличие при использовании технологических блоков I и II категорий взрывоопасности: 1) системы контроля уровня загазованности обеспечивающей в автоматическом				

режиме сбор и обработку информации о концентрации аммиака в воздухе у мест установки датчиков сигнализаторов концентрации паров аммиака в объеме, достаточном для формирования соответствующи х управляющих воздействий; 2) системы контроля уровня загазованности п р и возникновении аварии, связанной с утечкой аммиака , в автоматическом режиме включаются технические устройства, задействованные в системе локализации и ликвидации последствий аварии, средства оповещения об аварии и отключающая оборудование холодильной установки, функционирован ие которого может привести к росту масштабов и последствий аварии; 3) система контроля уровня				

309.

загазованности
двухконтурная и
двухуровневая:
наружный
контур
обеспечивает
контроль за
уровнем
загазованности
на территории
объекта с
выдачей данных
д л я
прогнозировани
я
распространения
з о н ы
химического
заражения за
территорию
объекта и
контроль за
аварийными
утечками
аммиака из
оборудования,
находящегося
вне помещений;
внутренний
контур
обеспечивает
контроль за
уровнем
загазованности и
аварийными
утечками
аммиака в
помещениях;
наружный и
внутренний
контур
системы
контроля уровня
загазованности
имеют два
уровня контроля
концентрации
аммиака в
воздухе:
I уровень. ПДК
аммиака в
воздухе рабочей
з о н ы
помещений и

вне помещений, у мест установки датчиков достигла величины, равной 20 миллиграмм на метр кубический ; II уровень. Концентрация аммиака у мест установки датчиков достигла величины, равной 25 ПДК или 500 миллиграмм на метр кубический ; 4) система оснащается автоматическим и средствами, позволяющими контролировать уровень загазованности на промышленной площадке (1 уровень наружного контура контроля) и прогнозировать распространение зоны химического заражения за территорию объекта; 5) на площадке устанавливается устройство, замеряющее направление и скорость ветра, данные которого используются при расчетах возможных				

	масштабов загазованности				
	Наличие для аммиачных установок, имеющих в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности: 1) установки сигнализаторов концентрации паров аммиака, срабатывающих при заданных значениях концентраций. Объем информации от установленных сигнализаторов достаточен для формирования соответствующих управляющих воздействий; 2) обеспечение системой контроля уровня загазованности при превышении заданной величины концентрации аммиака автоматического выполнения следующих действий: включение в помещении управления (помещении обслуживающего персонала) предупредительной световой и звуковой сигнализации и общеобменной вентиляции в				

машинном, аппаратном и конденсаторном отделениях при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны этих помещений величины, равной ПДК (20 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "				
Превышение уровня ПДК" и аварийной вентиляции при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны помещения (машинного, аппаратного и конденсаторного отделений) величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр); возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего значения концентрации ниже уровня 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр) и ПДК (20 миллиграмм на кубический метр) без отключения				

общеобменной вентиляции; включение в помещении управления предупредитель ной световой и звуковой сигнализации при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков, расположенных в близи технологических блоков на открытой площадке, величины, равной ПДК (20 миллиграмм на кубический метр); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "					
Превышение уровня ПДК" и системы оповещения на объекте при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков величины, равной 3 ПДК (60 миллиграмм на кубический метр); возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего					

310.

значения
концентрации
ниже уровня
ПДК, (20
миллиграмм на
кубический метр
);
включение в
помещении
управления
предупредитель
ной световой и
звуковой
сигнализации "
Авария" при
превышении
концентрации
аммиака в
воздухе рабочей
з о н ы
помещений
распределительн
ых устройств
величины,
равной ПДК (20
миллиграмм на
кубический метр
) с
одновременным
включением
аварийной
вентиляции этих
помещений;
автоматическое
отключение
подачи жидкого
аммиака в
помещения
распределительн
ых устройств
при превышении
концентрации
аммиака в
воздухе рабочей
зоны величины,
равной 3 ПДК (
60 миллиграмм
на кубический
метр);
включение в
помещении
управления
предупредитель
ной световой и

звуковой
сигнализации " Авария" при
превышении
концентрации
аммиака в
воздухе рабочих
з о н
холодильных
камер и
помещений
других
потребителей
холода
величины ПДК (20 миллиграмм
на кубический
метр);
отключение
подачи аммиака
в
контролируемые
помещения при
превышении в
н и х
концентрации
аммиака
величины,
равной 3 ПДК (60 миллиграмм
на кубический
метр). При этом
в помещениях
производственн
ых цехов с
технологически
м
оборудованием,
содержащим
аммиак,
включается
вытяжная
вентиляция;
включение в
помещении
управления
предупредитель
ной световой и
звуковой
сигнализации " Авария",
технических
средств системы
локализации

	аварии, системы оповещения на объекте, отключение аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков в помещениях машинного, аппаратного и конденсаторных отделений величины, равной 500 миллиграмм на кубический метр (25 ПДК); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации "Авария", технических средств системы локализации аварии, системы оповещения на объекте, отключение аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков вблизи технологических блоков и оборудования, расположенного на открытой площадке, величины, равной 500 миллиграмм на кубический метр (25 ПДК)				

311.	Обеспечение системой оперативной передачи сигналов в помещение управления о конкретном месте происшедшей аварии и включение необходимых технических средств локализации последствий аварии				
312.	Совмещение состава и структуры системы контроля уровня загазованности с техническими средствами локализации и ликвидации последствий аварии				
	Организация контроля за состоянием воздушной среды в помещениях, где ведутся работы с использованием кислот и щелочей. При выделении паров кислот и щелочей остронаправленного механизма действия, обеспечение автоматического контроля за их содержанием в воздухе с сигнализацией превышения П Д К .				

313.	Включение при превышении П Д К в указанных помещениях: световой и звуковой сигналы в помещении управления и по месту превышения; аварийной вентиляции, сблокированной п р и необходимости с системой аварийного поглощения выбросов вредных веществ в атмосферу				
314.	Наличие на складах, пунктах слива-налива, расположенных на открытых площадках, где в условиях эксплуатации возможно поступление в воздух рабочей зоны паров химических веществ с остронаправлен н ы м механизмом действия, автоматического контроля с сигнализацией превышения П Д К . Включение при превышении П Д К в указанных местах светового и звукового				

	сигнала в помещении управления и по месту				
315.	Осуществление на объектах, где производится работа с хлором, постоянного инструментального контроля состояния воздушной среды в следующих местах: 1) в производственных помещениях; 2) на территории, по которой проложены трубопроводы жидкого хлора; 3) на территории прилегающей: к складам хлора в танках; к отдельно стоящим испарительным установкам; к пунктам слива-налива хлора; к отстойным железнодорожным тупикам и пунктам перегрузки хлорной тары				
8. Эксплуатация и ремонт оборудования					
8.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности					
316.	Наличие утвержденного техническим руководителем графика постоянного осмотра, ревизии, ремонта оборудования,				

	находящегося в эксплуатации				
317.	Недопущение устройства отверстий в перекрытиях и покрытиях, обнажения и перерезания арматуры в железобетонных конструкциях, сверления и ослабления металлических конструкций. Недопущение установки или подвески нового оборудования и коммуникаций без предварительного освидетельствования конструкции и выполнения поверочных расчетов				
318.	Хранение смазочных масел в производственных помещениях в шкафах или ящиках из негорючих материалов в количестве не более 20 литров. Наличие предусмотренных помещений для хранения смазочных масел в количестве более 20 литров				
	Наличие утвержденного техническим руководителем				

319.	организации перечня газоопасных мест. Ознакомление с перечнем газоопасных мест всех рабочих и инженерно-техн ических работников				
320.	Наличие технологическог о регламента по проведению работ в газоопасных местах				
321.	Наличие нарядов-допуско в по производству работ с применением открытого огня при работах в газоопасных местах, внутреннему осмотру, ремонту и чистке аппаратов, резервуаров, железнодорожн ых цистерн, колодцев				
322.	Наличие технологическог о регламента по проводимым работам внутри аппаратов, резервуаров, мерников, цистерн, колодцев				
8.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве инертных газов					
	Снабжение ответвления газопроводов, подводящих				

323.	инертный газ к аппаратам, рассчитанным на давление ниже, чем в газопроводе инертного газа, автоматическим и редуцирующими устройствами, предохранительными и гидравлическим и клапанами (гидрозатворами) и манометрами на стороне низкого давления				
324.	Наличие технологического регламента по обслуживанию установок газификации				

9. Производство фосфора и его соединений

9.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности

325.	Постоянное удержание фосфора и фосфорного шлама в аппаратах под слоем воды высотой не менее 300 миллиметров				
	Поддержание температуры фосфора и фосфорного шлама при хранении и перекачке не более 80 градусов Цельсия. Оснащение паропроводов, подводящих острый пар для разогрева				

326.	фосфора и поддержания его в расплавленном состоянии, приборами контроля давления пара, устройствами ("воздушками") для предотвращения образования вакуума и попадания фосфора в паропровод				
327.	Выполнение всех емкостей, содержащих фосфор, с подводом инертного газа				
328.	Осуществление ремонта фосфоропроводо в только после освобождения их от фосфора, промывки горячей водой и отглушения от аппаратов. Наличие технологическог о регламента по ремонту фосфоропроводо в				
9.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве желтого фосфора					
329.	Наличие сигнальных светофоров у здания вагоноопрокид вателя со стороны подачи, со стороны выдачи вагонов у рельсовых путей				
	Наличие приемных бункеров для				

330.	сырьевых материалов, закрытых решеткой с ячейками размером не более 200х200 миллиметров				
331.	Наличие закрытых промежуточных бункеров, в случае если они не заполняются с помощью сбрасывающих тележек. Наличие загрузочных отверстий, закрытых решетками с ячейками размером не более 200х200 миллиметров при применении сбрасывающих тележек.				
332.	Наличие аварийного бака для аварийного слива мазута, рассчитанного на прием всего мазута, находящегося в системе. Установка аварийного бака подземно и расположение у наружной стены здания на расстоянии не менее 1 метра от глухой стены и не менее 5 метров от стены с проемами				
	Оборудование сушильных барабанов				

333.	системами вытяжки газов и улавливания пыли				
334.	Снабжение грануляционных тарелок местными отсосами, оборудованным и фильтрами в ц е л я х предотвращения вредных выделений в атмосферу				
335.	Наличие механизации погрузочно-разг рузочных работ с пеками и электродной массой				
336.	Производство хранения пеков и электродной массы на специальном складе или в отдельных отсеках общего склада сырья и материалов				
337.	Изоляция от остальных рабочих помещений отделения, где производится дробление пеков , приготовление или разогрев электродной массы				
338.	Герметизация или надежное укрытие оборудования в отделении приготовления или разогрева электродной массы и				

	снабжения средствами местного отсоса				
339.	Размещение в отдельных помещениях в печном отделении розлива феррофосфора на разливочной машине, а также приемников и отстойников фосфора				
340.	Установка на газовой системе печного газа защитных предохранитель ных устройств, исключающих увеличение давления в системе выше допустимого. Наличие технологическог о регламента по проверке предохранитель ных устройств				
341.	Обеспечение конструкции электропечей, конденсаторов, электрофильтро в и другого оборудования, содержащего печной газ, максимальной герметизацией. Содержание всех мест, не поддающихся полной герметизации, под подпором инертного газа				
	Заполнение т е ч к и фосфорной печи				

342.	и печных бункеров шихтой до предельного нижнего уровня во избежание прорыва печного газа. Непрерывная подача в секторные затворы инертного газа в количестве, определенном технологическим регламентом.				
343.	Наличие нарядов-допусков для проведения ремонтных работ под укрытием печных бункеров				
344.	Оборудование на площадке обслуживания печи световой сигнализации: "Печь включена!" , "Печь отключена". Оборудование крышки печи ограждением, препятствующим доступ персонала на нее во время работы п е ч и . Вывешивание на ограждении предупреждающих плакатов: "Стоять! Высокое напряжение!", "Опасно"				
	Изготовление площадки обслуживания печи, с которой				

345.

производятся наращивание электродов и загрузка их электродной массой, из электроизоляции н н ы х материалов и не имеющей сквозных металлических соединений, соприкасающихся с я с заземленными металлическими конструкциями. Недопущение установки в районе площадки водоразборных кранов и любых других трубопроводов, повреждение в которых приводит к увлажнению площадки и снижению ее диэлектрической прочности. Отделение электродов друг от друга изолирующими перегородками, исключающими возможность прикосновения обслуживающего персонала одновременно к двум электродам . Содержание площадки для наращивания электродов в чистоте, регулярное проведение

	уборки, или обдувание сжатым воздухом для сохранения диэлектрических свойств				
346.	Установка ковша под феррофосфорными летками в перерывах между выпусками феррофосфора или наличие аварийного желоба для слива феррофосфора в аварийную емкость или приямок				
347.	Наличие технологического регламента по подготовке к капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию электропечи после капитального ремонта				
348.	Наличие технологического регламента по порядку отключения печи при аварийных случаях				
	Отключение электрофильтра для ремонта заглушками со стороны входа и выхода печного газа и других коммуникаций. Недопущение нахождения обслуживающего				

349.	о персонала на крышке электрофилтрово время работы . Устройство крышек электрофилтрово с ограждением . Блокировка дверей на отключение агрегатов при их открытии				
350.	Наличие гидрозатворов для отключения аппаратуры на линии печного газа (после конденсации из него фосфора). Установка высоты водяного затвора в зависимости от рабочего давления.				
351.	Наличие электрофилтрово с обогревом во избежание конденсации фосфора				
352.	Наличие технологического регламента по непрерывной подаче инертного газа в узлы электропечей и электрофилтрово, бункера, точки, где возможен при работе контакт печного газа с воздухом или маслом. Наличие акта проведения				

	проверки после каждой чистки и выполнения работ на системах "электрофильтр – конденсатор" электрофильтра и на герметичность опрессовкой инертным газом.				
9.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при получении фосфорной кислоты из фосфора и фосфорного шлама					
353.	Расположение резервуаров с фосфором в цехах, потребляющих фосфор в особом помещении (дозаторном отделении), отделенного от основного помещения несгораемой стеной				
354.	Не превышение вместимости резервуаров в дозаторном отделении цехов, потребляющих фосфор, двухсуточной потребности производства в фосфоре				
355.	Установка в складе фосфора, дозаторном отделении и отделении дистилляции аварийных ванн с водой и раковины самопомощи				
	Наличие автоматического контроля pH				

356.	нагретой воды на отводном коллекторе нагретой воды для предотвращения попадания фосфорной кислоты в оборотную систему водоснабжения. Прекращение отвода воды в оборотную систему, отключение аварийного холодильника при превышении регламентированного показателя pH				

9.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве пентасернистого фосфора

357.	Наличие в складе между штабелями мешков с серой проходов шириной 1 метр. Ширина основного прохода - 3 метра				
358.	Хранение жидкой серы в обогреваемых паром или наружными электрическими устройствами теплоизолированных емкостях, продуваемых инертным газом. Выполнение продувочных трубопроводов от емкостей с жидкой серой обогреваемыми и выводящими в атмосферу по				

	кратчайшему пути, во избежание их зарастания серой				
359.	Обязательное закрепление на рельсовом пути с помощью специальных башмаков и заземление железнодорожных цистерн с жидкой серой перед опорожнением				
360.	Установка емкости для хранения жидкой серы в поддоне. Расчет вместимости поддона на прием не менее одной трети хранимой серы, но не менее вместимости одного наибольшего резервуара				
361.	Наличие надежного заземления всех емкостей, трубопроводов жидкой серы				
362.	Наличие актов периодического очищения емкости для хранения жидкой серы, вагонов-цистерн для ее перевозки от скопившихся в них отложений и загрязнений. Наличие технологического регламента по подготовке				

	емкостей и их очистке				
363.	Оборудование бункер-плавилк и местным отсосом. Недопущение проведения загрузки бункера-плавилк и п р и неработающей вентиляции.				
364.	Выполнение конструкции бункера-плавилк и с возможностью обеспечения легкой очистки ее от шлама и осадка				
365.	Оборудование установки для фильтрации серы, включая и место для очистки от кека, вентиляционной системой для удаления вредных выделений				
366.	Оборудование фильтровальной установки для фосфора, а т а к ж е сепаратора и грязевика механической вытяжной вентиляционной системой для удаления вредных выделений при промывке фильтра и спуске шлама				
	Снабжение мерника для с е р ы				

367.	устройством, обеспечивающим необходимый остаток серы, для предотвращения попадания воздуха в реактор				
368.	Снабжение реактора устройством, обеспечивающим гарантированный в нем остаток продукта в качестве "затравки"				
369.	Для предотвращения переполнения сборника пентисернистого фосфора и обеспечения наличия постоянного гарантированного остатка продукта снабжение сборника сигнализирующей аппаратурой для контроля уровня				
370.	Наличие минимального выбора протяженности коммуникаций, предназначенных для транспортировки и расплавленного пентисернистого фосфора				
	Выбор расстояния между реактором и				

371.	сборником пятисернистого фосфора не менее диаметра наибольшего аппарата				
372.	Снабжение реактора, сборника для пятисернистого фосфора и машины чешуирования вытяжными патрубками с предохранитель н ы м и гидравлическим и затворами, обеспечивающи ми давление внутри аппаратов: 1) для реактора и сборника – не более 25 миллиметров водного столба; 2) для машины чешуирования – не более 50 миллиметров водного столба. Снабжение т р у б ы гидрозатвора вытяжного патрубка реактора автоматическим запорным клапаном, позволяющим герметизировать реактор на в р е м я передавливания пятисернистого фосфора в сборник. Установка коробки гидравлических затворов в				

	вытяжных шкафах, соединенных с вытяжной вентиляционной системой				
373.	Наличие надежной защиты от статического электричества оборудования в отделении размола и упаковки готового продукта				
374.	Оборудование бункера для пентасернистого фосфора приборами, сигнализирующими о его переполнении. Наличие автоматического выключения подачи расплава в машину чешуирования при достижении продуктом верхнего уровня в бункере				
375.	Снабжение устройствами для выравнивания давления мельниц, бункера и шнека				
376.	Хранение пентасернистого фосфора в герметичной таре под слоем инертного газа. Затаривание продукта только в чистые и сухие барабаны или контейнеры,				

	предварительно наполненные инертным газом				
377.	Проведение засыпки продукта в барабан или контейнер только при работающей вытяжной вентиляции				
378.	Заземление барабана или контейнера при заполнении продуктом				
379.	Хранение барабанов и контейнеров с пятисернистым фосфором в сухих, проветриваемых складах				
380.	Оснащение реактора пятисернистого фосфора: 1) системой блокировки, исключающей возможность подачи в реактор серы и фосфора при неработающей мешалке реактора и при температуре " затравки" менее 350 градусов Цельсия; 2) приборами для контроля температуры в верхней и нижней зонах реактора				
	Наличие в сборнике пятисернистого фосфора				

381.	приборов контроля и регулирования температуры в сборнике и обогревателе				
382.	Оснащение машины для чешуирования пятисернистого фосфора: 1) приборами автоматического отключения подачи пятисернистого фосфора в случае остановки любого агрегата системы измельчения; 2) системой противопожарно й защиты, которая срабатывает при достижении температуры в машине 470 градусов Цельсия				
383.	Снабжение мельницы и циклона в производстве пятисернистого фосфора системой защиты от взрывов при повышении давления в аппаратах более 0,004 мегапаскаль				
384.	Оснащение мерников фосфора и серы в производстве пятисернистого фосфора устройствами				

	для контроля массы реагентов				
385.	Соответствие требованию не опускать содержание шихты в печных бункерах ниже заданного уровня. Осуществление контроля и поддержания уровня в заданных пределах системой автоматизации				
386.	Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией предельно допустимых значений содержания окиси углерода в воздухе в производственных помещениях печного отделения, в местах возможного выделения окиси углерода				
387.	Соблюдение требования для башен сжигания фосфора предусматривать автоматическую отсечку подачи фосфора при аварийной остановке хвостового вентилятора, в случае прекращения орошения башен				

	, падения давления сжатого воздуха, а также при повышении температуры кислоты или газа после башен				
388.	Соблюдение требования всем дымососам, предназначенным для выброса продуктов сгорания в атмосферу, быть заблокированными с дутьевыми вентиляторами таким образом, чтобы при остановке дымососа автоматически останавливался вентилятор				
389.	Снабжение всех сборников и бункеров устройствами для контроля уровня находящихся в них веществ. В аппаратах, где количество принимаемого фосфора характеризуется количеством вытесненной им воды в специальную емкость, ограничиваются контролем уровня воды в этой емкости				
	Оснащение производства фосфида цинка приборами для				

390.	контроля подачи фосфора в реактор и температуры в реакторе				
9.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве фосфида цинка					
391.	Снабжение мерника для фосфора устройством, предотвращающим попадание воды в реактор				
392.	Обеспечение конструкцией аппарата прочного закрепления дозировочной трубки и наличие защитного щитка, предохраняющего от случайных выбросов фосфора				
393.	Оборудование полый цапфы реактора средствами отсоса и удаления вредных выделений, образующихся при загрузке фосфора и проведении реакции				
394.	Производство фасовки фосфида цинка в герметичной камере с местным отсосом				
10. Производство хлора и его соединений					
10.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности					
	Оснащение технологического оборудования				

395.	и коммуникации жидкого хлора, в которых по условиям эксплуатации возникает давление выше допустимого значения, предохранительными устройствами				
396.	Для защиты предохранительного клапана от коррозионного воздействия хлора наличие установленного перед ним мембранного предохранительного устройства, при этом предусматриваются средства контроля целостности мембраны				
397.	Недопущение установки на нижней части сосуда с жидким хлором штуцеров для отбора жидкого хлора				
398.	Оснащение на емкостном оборудовании для хранения жидкого хлора (резервуары, танки, сборники) линии налива и слива жидкого хлора, линии абгазного хлора, линии сжатого газа для передавливания установленными непосредственно				

	друг за другом д в у м я запорными вентильями, один из которых с дистанционным управлением и другой с ручным приводом, присоединенный непосредственно к штуцеру сосуда				
399.	Осуществление получения газообразного хлора с использованием испарителей. Использование в качестве испарителей преимущественн о проточных теплообменных аппаратов.				
400.	Недопущение использования резервуара, танка, сборника в качестве расходной емкости с отбором газообразного хлора на потребление				
401.	Недопущение использования железнодорожно г о вагона-цистерны в качестве расходной емкости с отбором газообразного или жидкого хлора на потребление				
10.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве хлора методом электролиза					
	Оснащение производства				

402.	хлора методом электролиза мембранными и ли диафрагменным и электролизерами , исключаящими использование ртути				
403.	Наличие в отделении перекачки водорода двух компрессоров, один резервный				
404.	Оборудование сушильных башен и холодильников смешения отделения осушки хлора мембранными предохранитель н ы м и устройствами				
405.	Оснащение общих хлорных коллекторов зала электролиза предохранитель н ы м и гидрозатворами на давление и вакуум				
406.	Наличие на общем или рядном водородном коллекторе гидрозатвора для сброса водорода на свечу при превышении регламентирова нного давления				
	Эксплуатация гидравлических затворов в условиях,				

407.	исключающих возможность их замерзания или закупорки				
408.	Недопущение установки запорного устройства между гидравлическим затвором и источником давления				
409.	Наличие устройства для улавливания капель серной кислоты на нагнетательном трубопроводе при применении хлорных компрессоров, в которых в качестве рабочей жидкости применяют серную кислоту,				
410.	Оснащение трубопроводов неосушенного водорода устройствами для отвода конденсата				
411.	Наличие в зале электролиза, в помещениях очистки и осушки водорода, водородных компрессоров естественной вентиляции из верхней зоны помещений				
	Установка на трубопроводах после хлорных компрессоров обратных или				

412.	отсечных клапанов, заблокированных с системой остановки и пуска электродвигателя компрессора				
413.	Направление абгазов сжижения и передавливания хлора, газов продувок хлорных сосудов на потребление или в поглотительную систему для очистки от хлора. Направление сбросов от предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств (кроме разрывных мембран электролизеров) и гидрозатворов, содержащие хлор, по отдельным трубопроводам в поглотительную систему очистки				
	Наличие в отделениях электролиза системы аварийного поглощения хлора из систем электролиза водным раствором щелочи с массовой долей содержания щелочи 10-20				

414.	процентов. Обеспечение аварийного запаса щелочи, достаточного для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 10-15 минут при максимальной проектной токовой нагрузке				
415.	Оборудование насосов для перекачки агрессивных и едких продуктов поддонами или лотками из коррозионносто йких материалов				
10.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при электролизе диафрагменным способом					
416.	Недопущение отключения серий диафрагменных электролизеров, кроме случаев, предусмотренны х технологически м регламентом и ПЛА				
417.	Обеспечение регулирования в электролизерах уровня анолита над верхним краем диафрагмы и сигнализации снижения его ниже предельно допустимого				
10.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при электролизе ртутным методом					
	Заливка открытой поверхности				

418.	металлической ртути водой. Хранение ртути и ртутьсодержащих шламов в герметично закрываемых емкостях				
419.	Наличие в зале электролиза и в отделении регенерации ртути разводки вакуум-трубопроводов и буферных емкостей для сбора пролитой ртути				
420.	Поддержание разрежения в карманах электролизеров во избежание загазованности помещений хлором и парами ртути				
421.	Очистка от хлора и ртути абгазов из карманов электролизеров, воздуха после продувки колонн обесхлоривания анолита				
422.	Наличие технологического регламента при работе с ртутью и ее соединениями и приборами с ртутным заполнением				
10.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при производстве жидкого хлора					
	Оснащение системы разделения				

423.	газожидкостных смесей фазоразделителями, предотвращающими попадание газовой фазы в жидкость и унос жидкости с парогазовой фазой. Недопущение попадания газов конденсации в приемники жидкого хлора				
11. Хранение химических веществ.					
11.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого хлора					
424.	Хранение на территории объекта минимального количества единовременно находящегося жидкого хлора, обоснованного проектом. Наличие количества жидкого хлора в организациях, производящих его, не превышающего трехсуточной выработки, но не более 2000 тонн, а для организаций-потребителей - не более 15-суточной потребности				
	Осуществление хранения жидкого хлора в резервуарах (танках) следующими способами: 1) при температуре				

425.	кипения жидкого хлора при атмосферном давлении (изотермический способ хранения); 2) в захламоженном состоянии при температуре ниже температуры окружающей среды. Параметры хранения хлора при таком способе по возможности максимально ограничивают объемы залпового выброса хлора в атмосферу в случае аварии; 3) при температуре окружающей среды (такой способ хранения хлора требует принятия специальных мер по повышению противоаварийной устойчивости склада хлора				
	Наличие радиуса опасной зоны для складов жидкого хлора: 1) для складов хлора в баллонах - 150 метров. При реализации технических мероприятий, обеспечивающих				

426.	х оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение размера опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте; 2) для складов хлора в контейнерах - 500 метров (при реализации технических мероприятий, обеспечивающих оперативную локализацию выброса хлора, допускается сокращение размера опасной зоны при соответствующем техническом обосновании в проекте); 3) для складов хлора в танках - в пределах глубины распространения хлорного облака с поражающей концентрацией (определяется расчетом)				
427.	Недопущение расположения в пределах радиуса опасной зоны объектов жилищного, культурно-бытового и промышленного назначения				
	Установка минимально-допустимого				

428.	расстояния от складов хлора д о производственн ы х и вспомогательны х объектов организации, не связанных с производством (потреблением) жидкого хлора, в пределах максимального радиуса гравитационног о растекания первичного хлорного облака , образующегося п р и разгерметизации танка (определяется расчетом)				
429.	Определение минимально допустимого расстояния от складов хлора д о взрывоопасных объектов исходя из условий устойчивости объектов склада хлора к воздействию ударной волны и тепловому облучению				
430.	Расположение складов жидкого хлора в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям, преимущественн о с подветренной стороны преобладающих направлений				

	ветров относительно м е с т а расположения ближайших населенных пунктов				
431.	Наличие на территории склада жидкого хлора указателя направления ветра, видимого из любой точки территории склада. Оснащение организаций, имеющих склады хлора в танках, метеостанцией и системой прогнозирования распространения хлора в атмосфере				
432.	Ограждение складов хлора сплошным глухим ограждением высотой не менее двух метров, с глухими, плотно закрывающимися воротами для ограничения распространения газовой волны в начальный период аварийной ситуации и исключения доступа посторонних лиц на территорию склада				

433.	Обеспечение подъезда к складу жидкого хлора пожарных автомобилей и автомобилей газоспасательной службы				
434.	Недопущение расположения на территории склада хлора оборудования и установок, не относящихся непосредственно к производственным процессам, осуществляемым на складах хлора				
435.	Выполнение при устройстве закрытых складов жидкого хлора следующих требований: 1) наземное и полузаглубленное помещения для хранения хлора в резервуарах (танках) обеспечиваются устройствами, предохраняющими конструкции помещения от разрушения при аварийных проливах хлора, и отделяются от других производственных помещений глухими несгораемыми стенами; 2) под каждым танком				

	устанавливается поддон, вместимостью не менее полного объема танка; 3) двери на складах хлора открываются по ходу эвакуации; 4) полы, отделка стен, потолков и металлоконструкций выполняются из материалов, стойких к агрессивным воздействиям хлора				
436.	Проектирование и эксплуатация складов открытого типа для хранения жидкого хлора в резервуарах (танках) с соблюдением следующих требований: 1) резервуары защищаются от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей; 2) каждая емкость снабжается поддоном (или обвалованием) для сбора аварийных проливов хлора. Соблюдение требования поддоны для резервуаров (танков) выполнять из материалов с низким				

	коэффициентом теплопроводности, защищенными от попадания в них грунтовых вод, а поддоны для открытых складов дополнительно защищать и от атмосферных осадков				
437.	Наличие резервной емкости для склада жидкого хлора в резервуарах (танках), объем которой не учитывается при определении емкости склада. Наличие в схеме обвязки резервуаров возможности использования в качестве резервного любого из них и обеспечения эвакуации хлора из аварийной емкости (танка, цистерны)				
438.	Выполнение конструкции линий впуска и выпуска жидкого хлора в емкость для его хранения (резервуар, танк, вагон-цистерна, сборник) с возможностью обеспечения предотвращения обратного вытекания жидкости при повреждении				

	наружного трубопровода				
439.	Наличие технологического регламента для операций, связанных с хранением, заполнением и опорожнением резервуаров и вагонов-цистерн, перемещением жидкого хлора, автоматических самопишущих приборов для осуществления постоянного контроля				
440.	Исключение при наливке жидкого хлора в емкость (резервуар, танк, сборник, вагон-цистерна) возможности ее переполнения выше установленной нормы налива для хлорных сосудов (1,25 килограмм на дециметр кубический), а также: 1) установкой внутри емкости на линии сброса абгазов укороченного сифона (переливного патрубка), нижний срез которого соответствует максимально допустимому уровню жидкого хлора в емкости;				

	2) установкой снаружи емкости на трубопроводе сброса абгазов (сигнализирующ его устройства о проскоке жидкого хлора в абгазную линию				
	Выполнение следующих требований при хранении жидкого хлора в низкотемператур н ы х изотермических условиях: 1) вместимость резервного резервуара соответствует количеству хлора , хранящегося в наибольшей изотермической емкости; 2) опорожнение изотермического резервуара от жидкого хлора производится с использованием насосов, предназначенны х для перекачки жидкого хлора п р и обязательном наличии резервных насосов, термокомпресси онным методом и методом передавливания осушенным воздухом (обосновывается проектом); 3) схема обвязки изотермических				

441.

резервуаров
исключает
возможность их
соединения с
линиями и
аппаратами,
работающими
под давлением,
которое больше
расчетного
давления
резервуара;

4) подводящие
трубопроводы и
запорную
арматуру
выполняют из
хладостойких и
коррозионносто
йких к хлору
материалов;

5) все
магистральи,
входящие в
обвязку
резервуара,
снабжаются
запорной
арматурой с
дистанционным
управлением;

6) тепловая
изоляция
наружной
поверхности
изотермического
резервуара
рассчитывается
с учетом
максимального
снижения
энергозатрат на
поддержание
установленной
температуры в
резервуаре;

7) для
теплоизоляции
наружной
поверхности
используется
материал,
обладающий
следующими

	свойствами: огнеупорный, химически стойкий к жидкому и газообразному хлору, влагонепроница емый (или защищенный влагонепроница емой оболочкой) ; 8) режим заполнения сжиженным хлором изотермического резервуара исключает возможность возникновения недопустимых напряжений в корпусе резервуара, вызванных разностью температур его верхней и нижней частей				
	П р и использовании д л я изотермического хранения хлора резервуаров с двойными стенками предусматривае тся: 1) наличие устройств для внешнего и внутреннего резервуаров, предназначенны х для защиты от повышения давления при нарушении регламентируем ых режимов работы (				

442.	предохранительные клапаны, быстродействующие затворы); 2) дублирование защитных устройств; 3) постоянная продувка пространства, заключенного между внешним и внутренним резервуарами, воздухом (инертным газом), осушенным до влагосодержания, соответствующего точке росы - 40 градусов Цельсия; 4) наличие автоматизированной системы контроля содержания хлора в продувочном газе и аварийной сигнализации; 5) негорючая, сухая и химически стойкая к жидкому и газообразному хлору теплоизоляция внутреннего резервуара				
	Наличие на территории складов хлора, отдельно стоящих испарительных пунктов, пунктов перегрузки хлорной тары, сливоналивных пунктов и				

443.	отстойных тупиков для железнодорожных вагонов-цистерн с хлором автоматической системы контроля аварийных выбросов хлора и системы или установки их локализации с помощью защитной водяной завесы и (или) рассеивания до безопасных концентраций				
444.	Обеспечение системы локализации газового хлорного облака водяной завесой запасами воды из расчета непрерывной работы в течение времени, достаточного для ликвидации утечки хлора с учетом наибольшего расхода воды. Соответствие числа распылителей, гидрантов, их расположения и требуемого запаса воды проекту				
445.	Наличие химически нейтральной к хлору пены для использования в системе пенной				

	локализации проливов жидкого хлора				
446.	Наличие аварийной вентиляции, включающейся автоматически по сигналу газоанализатора, для локализации аварийных ситуаций на складах хлора, наполнительных станциях, в испарительных и хлораторных.				
447.	Направление выбросов от аварийной вентиляции в систему поглощения хлора				
448.	Наличие в стационарных системах поглощения х л о р а предусмотренно г о резервирования используемых в системах вентиляторов, насосов, контроль проскока хлора ч е р е з поглотительный аппарат				
449.	Соответствие производительн ости системы аварийного поглощения хлора и запаса поглощающих средств проекту и обеспечение в количестве, достаточном для				

	локализации аварийной ситуации				
450.	Оснащение участков слива-налива, испарения, хранения хлора в танках, места подключения (отключения) контейнеров и баллонов с хлором системами локального отсоса и поглощения хлора				
11.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого хлора в контейнерах и баллонах					
451.	Обеспечение минимальной вместимости расходного склада хлора, не превышающей 15-суточного потребления его организацией				
452.	Расположение складов, предназначенных для хранения хлора в контейнерах (баллонах), в отдельно стоящих наземных или полузаглубленных зданиях				
453.	Сооружение складов хлора из огнестойких и малотеплопроводных материалов				
	Выполнение отделки стен, потолков, внутренних				

454.	конструкций хранилищ материалами, защищающими конструкции от химического воздействия хлора. Выполнение полов складских помещений из кислотостойких материалов (асфальт, бетон, плитка), имеющих гладкую поверхность				
455.	Изолирование бытовых помещений, расположенных на складах хлора , от помещений, связанных с хранением, разливом и применением жидкого хлора, и обеспечение самостоятельны м выходом				
456.	Наличие соответствующе г о технологическо му регламенту воздушного отопления в помещении склада при установке в расходном складе хлора, кроме тары с жидким хлором, технологическог о оборудования, связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства				

457.	Наличие помещения для хранения затаренного хлора, отделенного от других помещений глухими несгораемыми стенами				
458.	Оборудование склада хлора двумя выходами с противоположных сторон здания или помещения				
459.	Наличие дверей и ворот в складах хлора, открывающихся по ходу эвакуации				
460.	Оснащение помещения, где возможно выделение хлора, газоанализаторами и (газосигнализаторами) хлора. Соответствие количества и месторасположения газоанализаторов в (газосигнализаторов) хлора проекту с учетом непрерывного контроля содержания хлора в воздухе рабочей зоны				
	Наличие аварийной вентиляции, включающейся				

461.	автоматически – о т газоанализатора (газосигнализато ра), и ручной – у входных дверей				
462.	Размещение сосудов при хранении хлора в контейнерах и баллонах следующим образом: 1) п р и горизонтальной укладке сосуда с хлором размещаются в один ряд у стен и в два ряда в проходах. Высота штабеля при данной укладке (не более) – 5 ярусов для баллонов и 1 ярус для контейнеров; 2) п р и вертикальной укладке сосуда с хлором размещаются: у стен – не более двух рядов баллонов и один ряд контейнеров ; в проходах – не более четырех рядов баллонов и двух рядов контейнеров.				
	Оснащение территории склада жидкого хлора сетью пожарного водопровода по запасам воды и производителн				

463.	ости , обеспечивающе й возможность подключения стационарной системы водяной завесы и переносных распылителей для создания защитной водяной завесы				
464.	Оборудование складов для хранения хлора техническими средствами или системами для локализации и (и л и) рассеивания хлора до безопасных концентраций при его утечке из аварийного контейнера или баллона				
11.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении жидкого аммиака					
	Хранение жидкого аммиака на складах осуществляется: 1) в резервуарах под избыточным давлением до 2,0 мегапаскаль включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации,				

465.	наличия тепловой изоляции и защитных конструкций; 2) в резервуарах под избыточным давлением до 1,0 мегапаскаль включительно с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителю или компримирован и ем испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар; 3) в изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримирован и ем , конденсацией и возвратом в резервуар или потребителю (изотермический способ хранения)				
	Расположение складов аммиака на незатопляемых земельных участках с подветренной стороны по отношению к жилым массивам с				

466.	наибольшим количеством людей, детским садам и яслям, школам, больницам и другим местам большого скопления людей с учетом ситуационного плана района и естественных условий территории				
467.	Недопущение устраивать двери и открывающиеся окна в стенах зданий со стороны резервуаров с аммиаком, кроме дверей аварийного душа. Наличие самозакрывающихся наружных дверей в зданиях склада с уплотнением в притворах				
468.	Оборудование складов жидкого аммиака средствами, предотвращающими и распространение газового облака аммиака в случае пролива (ускоренное растворение его в дисперсной воде, применение водяных завес) и снижающими скорость испарения (покрытие пролива				

	углекислотными, пенными составами)				
469.	Определение расстояние от склада жидкого аммиака до объектов, расположенных вне территории склада, по горизонтали от верхних внутренних граней ограждений резервуаров (границ испарения вылившегося из резервуара аммиака в случае аварии)				
470.	Ограждение территории склада, расположенного в н е производства, забором из несгораемых материалов высотой не менее 2 метров, расположенного на производстве – сетчатым забором.				
	Оборудование отдельно стоящего резервуара или группы резервуаров для хранения жидкого аммиака сплошным ограждением (земляной вал, железобетонная стена).				

471.	Соответствие расстояния по горизонтали от наружной стенки резервуара до ограждения (до нижней грани внутреннего откоса), высоты ограждения, расстояния между резервуарами с учетом исключения вытекания аммиака из поврежденного резервуара за ограждение и минимальной поверхности испарения аммиака, выливающегося в пределах ограждения при аварии, определенному проектом				
472.	Ограждение изотермических резервуаров или группы изотермических резервуаров, кроме стальных резервуаров с равнопрочными корпусами, рассчитывать на динамическое воздействие разливающейся жидкости (аммиака или воды) в случае возможного разрушения резервуара				
	Определение высоты ограждения				

473.	резервуаров для хранения жидкого аммиака не менее чем на 0,3 метра выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака, но не менее 1 метра, а для изотермических резервуаров – не менее 1,5 метра. Наличие земляного вала, откосов котлована защищенных от размывания атмосферными водами. Наличие ширины верха земляного вала не менее 1 метра .				
474.	Определение свободного объема в ограждении резервуаров от планировочной отметки до расчетного уровня жидкого аммиака, за вычетом объемов опорных конструкций под резервуары для хранения аммиака, переездов и разделительных перегородок: 1) при установке одного резервуара – не менее его вместимости;				

	2) при установке группы резервуаров – не менее вместимости наибольшего резервуара				
475.	Наличие лестницы для переходов через ограждение резервуаров. Наличие расстояния между лестницами внутри ограждения не больше 80 метров, а количество лестниц – не меньше двух				
476.	Оборудование резервуаров для хранения жидкого аммиака обслуживающими площадками, обеспечивающими безопасность выполнения работ при обслуживании и ремонте				
477.	Наличие автомобильных дорог и объезда вокруг ограждения резервуара или группы резервуаров шириной не менее 3,5 метров для подъезда к складу и проезда по его территории к зданиям и сооружениям.				

478.

Наличие внутри ограждения резервуаров для хранения жидкого аммиака приемка для сбора и эвакуации проливов аммиака и атмосферных осадков.

Планирование территории в ограждении резервуаров для хранения жидкого аммиака с уклоном в сторону приемка .

Для уменьшения площади растекания аммиака по территории при малых проливах в ограждении шаровых изотермических резервуаров планирование территории с уклоном от ограждения резервуаров к фундаменту, на котором они расположены.

Обустройство периметра фундамента на уровне нижней отметки уклона территории кюветой для отвода аммиака в приямок.

Расположение верхней плоскости фундамента

	резервуаров на 10 – 15 сантиметров выше нижней отметки уклона территории и наличие уклона к кювете				
479.	Уплотнение грунта в пределах ограждения. Наличие с внутренней стороны ограждения бетонной стяжки или обкладки плитами. Недопущение покрытия территории внутри ограждения резервуаров и внутренних откосов земляного вала щебенкой, галькой, пористыми материалами				
480.	Оборудование металлических площадок для обслуживания резервуаров складов металлическими лестницами, расположенным и в торцах продольных и поперечных площадок на расстоянии не более 50 метров друг от друга. Наличие металлических лестниц для осмотра и ремонта				

	фундаментов и д н и щ резервуаров в каждом отсеке поддона склада				
481.	Наличие на территории склада жидкого аммиака указателя направления ветра, хорошо видимого для персонала склада				
482.	Определение проектом высоты факельного ствола, минимального расстояния по горизонтали от факельного ствола до зданий и сооружений, расположенных на территории склада				
483.	Недопущение прокладки транзитных трубопроводов, не относящихся к резервуарам для хранения жидкого аммиака, и кабелей через огражденные территории резервуаров для хранения жидкого аммиака				
484.	Обеспечение складов жидкого аммиака, расположенных вне предприятий , производящих и (или) перерабатываю				

	щих аммиак, не менее чем двумя запасными фильтрующими коробками к каждому противогазу				
11.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации резервуаров для хранения жидкого аммиака					
485.	Соблюдение общих требований к резервуарам: 1) наличие паспорта организации-изготовителя. Устройство резервуаров для хранения аммиака, обеспечивающее надежную и безопасную эксплуатацию в течение срока службы, указанного в паспорте. Наличие возможности их полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, осмотра, технического освидетельствования и ремонта. Наличие технологического регламента по порядку, объему, периодичности технического освидетельствования; 3) наличие в проектной документации на резервуар:				

	требования к изготовлению и испытанию резервуара; сведений о полистовой проверке металла на отсутствие недопустимых наружных и внутренних дефектов и на соответствие химического состава и механических свойств требованиям, установленным для данной марки металла				
	Соблюдение требований к резервуарам, работающим под избыточным внутренним давлением: 1) наличие технологического регламента к конструкции резервуаров и их размещению; 2) соответствие проекту вида и объема термообработки сварных элементов конструкций резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением, для снижения остаточных напряжений сварных соединений; 3) применение подогревательн				

486.

ых устройств, размещаемых внутри или на наружной поверхности резервуаров, при вместимости резервуаров не более 50 тонн. Использование в качестве теплоносителя для внутренних подогревательных устройств негорючих, некоррозионных веществ. Обеспечение конструкцией подогревательных устройств полного стока теплоносителя. Расположение штуцера внутренних подогревательных устройств на днище резервуаров;

4) штуцера для выдачи жидкого аммиака, дренажа, промывки и КИПиА допускается размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера – в верхней части резервуаров;

5) размещение люков в верхней части резервуаров.

6) наличие периодического освидетельствования в процессе эксплуатации

	оболочек шарового резервуара, наличие актов контроля состояния изоляции (раздел "Тепловая изоляция"), величины и равномерности осадка фундаментов шаровых резервуаров до и после гидравлического испытания резервуара и перед подачей в него жидкого аммиака, периодически во время эксплуатации				
	Соблюдение требований к изотермическим резервуарам: 1) наличие технологического регламента к изготовлению изотермических резервуаров из сталей с предъявлением повышенных требований к химическому составу, механическим свойствам и качеству листа 2) оборудование наружной оболочки резервуара с засыпной изоляцией люками для засыпки межстенного				

пространства теплоизоляционным материалом (перлитом), штуцерами для подачи в межстенное пространство сухого азота с точкой росы -40 градусов Цельсия, давлением 98,06 – 196,1 паскаль (10 – 20 миллиметров водяного столба) и отбора анализов в процессе сушки перлита и эксплуатации резервуара;

3) установка разбрызгивающего устройства, которое используется и для налива жидкого аммиака, для охлаждения резервуара испаряющимся аммиаком внутри резервуара выше допустимого уровня жидкого аммиака;

4)оборудование крыши и боковых стенок нижней части изотермических резервуаров люками. Количество люков и их тип устанавливаются проектом;

5) снабжение устройства проходов

штуцеров через
наружную
стенку
двустенного
резервуара
компенсаторами
;

6) наличие
паспорта
организации-изг
отовителя на
изотермический
резервуар;

7) наличие
документации о
назначении лиц
контроля по
техническому
обслуживанию,
ремонту, за
техническим
состоянием,
эксплуатацией и
техническим
освидетельствов
а н и е м
резервуара;

8) наличие
технологическог
о регламента по
оценке
технического
состояния
изотермических
резервуаров для
хранения
жидкого
аммиака (
включая
металлоконстру
к ц и и ,
теплоизоляцию,
основания,
фундаменты);

9) наличие актов
по контролю за
величиной и
равномерностью
осадки
фундаментов
резервуаров до
гидравлического
испытания
резервуара,

	перед подачей в него жидкого аммиака и периодически во время эксплуатации. 10) оснащение изотермических резервуаров постоянно действующими средствами технической диагностики и оперативного контроля с использованием методов акустической эмиссии.				
488.	Дополнительный расчет на сейсмические нагрузки резервуаров, размещаемых в сейсмически активных зонах. Оборудование вертикальных цилиндрических резервуаров устройствами для подавления волны жидкого аммиака (плавающие понтоны)				
11.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности систем тепловой изоляции					
489.	Снабжение резервуаров для хранения жидкого аммиака, рассчитанных на рабочее давление до 1,0 мегапаскаль, и изотермические резервуары, тепловой изоляцией.				

490.	Выполнение тепловой изоляции из негорючих или трудносгораемых материалов. Обеспечение мер при применении в качестве наружной изоляции трудносгораемых материалов и пенополиуретана, исключающих возможность воспламенения изоляции (орошение, защита негорючими покрытиями)				
491.	Недопущение увлажнения теплоизоляционных материалов и устройств в процессе их хранения, транспортировки и монтажа				
492.	Недопущение попадания влаги в устройство теплоизоляции днища изотермического резервуара, сплошного промерзания грунта под фундаментом от хранимого аммиака и деформации элементов конструкции резервуара				
	Наличие сплошной изоляции днища изотермического				

493.	резервуара в зоне окраек, из прочных твердых материалов, лежащих на бетонном фундаменте одностенного резервуара и на окрайках наружного днища двустенного резервуара. Недопущение применения сыпучих материалов и материалов с текучими свойствами (асфальта, битума) для достижения плотной укладки изоляции на основание в зоне окраек днища, окраек днища внутреннего резервуара на изоляцию				
494.	Ограничение допусками неровностей поверхностей оснований под изоляцию днищ изотермических резервуаров, нижних и верхних поверхностей этой изоляции. Допуски определяются проектом				
	Постоянное заполнять осушенным азотом с точкой росы -40 градусов				

495.	Цельсия и избыточным давлением 98,06 – 490,3 Паскаль межстенного пространства во избежание попадания водяных паров из окружающего воздуха в теплоизоляционный слой изотермических резервуаров с засыпной изоляцией				
496.	Осуществление для обеспечения безопасной эксплуатации тепловой изоляции периодического обследования и техническое освидетельствования ее состояния в соответствии с проектом. Наличие записей о проведенном визуальном осмотре тепловой изоляции с записью результатов в журнале ремонтных работ Наличие актов о проведении один раз в год термографирования наружной поверхности резервуара в целях выявления участков с нарушенной теплоизоляцией				

11.6. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации вспомогательного оборудования

497.	Наличие холодильных установок, предназначенных для конденсации аммиака, испаряющегося в изотермических и шаровых резервуарах для хранения жидкого аммиака, оборудованных индивидуально для каждой группы резервуаров с одинаковым рабочим давлением со 100 процентным резервным оборудованием для возможности проведения ремонта.				
498.	Наличие эвакуационных насосов, расположенных у ограждения (внутри или снаружи) и оснащенных дистанционным управлением. Наличие эвакуационных насосов аммиака на огражденной территории резервуаров для его хранения с учетом температуры охлаждения аммиака при испарении до -				

	67 градусов Цельсия. Наличие напоров на всасывающих линиях насосов достаточных для предотвращения вскипания аммиака				
499.	Утилизация или направление в факельную систему выбросов аммиака при продувках оборудования и трубопроводов, снижении в них давления, сливе (наливе) цистерн , сбросов от предохранительных клапанов				
500.	Наличие сепаратора на линиях сброса в факельную систему газообразного аммиака от предохранительных клапанов резервуаров, работающих под избыточным внутренним давлением				
	Установка газгольдеров на расчетное давление 490,3 паскаль (50 миллиметров водяного столба) с упругой или подвижной диафрагмой для поддержания в межстенном пространстве резервуара с				

501.	засыпной изоляцией постоянной величины избыточного давления при изменениях барометрического давления и температуры воздуха на линии подачи азота. Вместимость газгольдера принимается не менее 8 – 10 процентов объема межстенного пространства резервуара, с которым соединен газгольдер				
11.7. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении кислот и щелочей					
502.	Наличие складов кислот и щелочей в зависимости от назначения разделенных на: расходные склады кислот и щелочей в резервуарах на объектах, получающих кислоты и (или) щелочи в вагонах-цистернах; расходные склады кислот и щелочей в таре, предназначенные для хранения их в количествах, необходимых для текущих нужд объекта в период между поставками				

503.	Наличие минимального количества жидких кислот и (или) щелочей, единовременно находящихся на территории объекта, и обоснованного проектом. Допустимое количество жидких кислот и (или) щелочей для объекта не более 30-суточной потребности каждого потребителя				
504.	Наличие расчета радиуса опасной зоны для складов, где хранятся концентрированные кислоты, при разливе которых может образоваться облако в результате мгновенного (1-3 минут) перехода в атмосферу части кислот (первичное облако для прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте				

505.	Определение возможности возникновения первичного кислотного облака разработчиком проекта склада на основании свойств кислот, обращающихся в производстве, а для действующих складов объекта по согласованию с разработчиком проекта или аттестованной экспертной организацией. Недопущение расположения в пределах расчетного радиуса опасной зоны объектов жилищного, культурно-бытового назначения				
506.	Установление минимально допустимых расстояний от складов кислот и щелочей до производственных и вспомогательных объектов организации, не связанных с потреблением жидких кислот и щелочей, с учетом расчетного радиуса опасной зоны. Оснащение производственных объектов, расположенных в расчетном				

	радиусе опасной зоны, системой оповещения о возникновении опасной ситуации, обеспечение персонала соответствующими средствами индивидуальной защиты				
507.	Соответствие проекту минимально допустимых расстояний от складов кислот и щелочей до взрывоопасных объектов с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения и обеспечение устойчивости зданий складов к воздействию указанных факторов				
508.	Расположение складов кислот, в которых возможно образование первичного кислотного облака в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям с подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения				

	ближайших населенных пунктов				
509.	Наличие установленного на территории складов кислот, способных образовывать первичное облако, указателя направления ветра, видимого из любой точки территории склада, автоматического контроля за уровнем загазованности и сигнализации об аварийных утечках				
510.	Недопущение расположения на территории склада кислот и щелочей объектов, не относящихся непосредственно к производственной деятельности склада, недопущение нахождения посторонних лиц				
511.	Обеспечение расходных стальных складских емкостей для хранения кислот средствами (устройствами), предотвращающими попадание в них влажного воздуха и (или) влаги				

512.	Расположение технологической аппаратуры для использования кислот и (или) щелочей, устанавливаемой на фундаментах и (или) перекрытиях, в непроницаемых и коррозионностойких поддонах или площадках с бортами, вместимость которых достаточна для содержимого одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного разрушения. Высота защитного ограждения каждой группы резервуаров на 0,2 метра выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости				
513.	Оснащение поддонов и площадок с бортами стационарными и ли передвижными устройствами для удаления аварийных проливов и их дальнейшей нейтрализации. Наличие дополнительной защиты				

	поддонов для открытых складов без сливов в специальную канализацию организации от атмосферных осадков				
514.	Обеспечение для складов хранения кислот и щелочей в резервуарах возможности аварийного освобождения любого из резервуаров в другие резервуары склада, в аварийные системы или в оборудование технологических установок, материал которого коррозионностоек к эвакуируемому продукту.				
515.	Оборудование производственных помещений, предназначенных для использования и хранения кислот и щелочей, общеобменной вентиляцией. Помещения для хранения кислот и щелочей в таре (без постоянных рабочих мест) допускается не оборудовать общеобменными вентиляционными системами.				

	Наличие в этом случае у входов в помещение хранения кислот световой сигнализации о превышении уровня загазованности в помещении				
11.8. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении фреона					
516.	Удаленность склада для хранения хладона от складских и производственных зданий не менее чем на 20 метров. При невозможности устройства в организации склада допускается хранение хладона в ресивере, не входящем в состав действующей установки и специально предназначенном для этой цели				
517.	Наличие одноэтажного с легким бесчердачным покрытием высотой не менее 3,0 метров склада для хранения наполненных хладоном емкостей. Наличие стен и покрытий склада из негорючих материалов не ниже II степени огнестойкости.				

	Наличие открывающихся наружу окон и дверей с матовыми или закрашенными белой краской стеклами. Пол ровный и нескользкий				
518.	Наличие в складе для хранения хладагента естественной вентиляции				
519.	Хранение наполненных баллонов с надетыми башмаками в вертикальном положении в специально оборудованных гнездах, клетках или за предохраняющими их от падения барьерами				
520.	Хранение баллонов без башмаков или контейнеры допускается в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах с прокладками между рядами баллонов. При этом высота штабеля - не более 2,0 метров , все вентили защищаются колпаками и обращены в одну сторону. Контейнеры				

	хладона хранятся в горизонтальном положении на прокладках				
521.	Наличие окрашенных в серебристый цвет хладоновых баллонов и контейнеров с надписью черного цвета "Хладон..."				
522.	Недопущение хранения в складе каких-либо предметов и материалов, кроме баллонов с инертным газом				
11.9. Порядок обеспечения промышленной безопасности при хранении желтого фосфора					
523.	Поддержание в подземных резервуарах и хранилищах наивысшего уровня фосфора и же планировочной отметки прилегающей территории не менее чем на 0,2 метра				
524.	Наличие заглубленных полуподземных резервуаров и хранилищ на уровень, обеспечивающи й вместимость не менее 50 процентов хранящегося фосфора и возможность залива его слоем воды высотой не менее 0,2 метра				

525.	Установка наземных резервуаров в поддонах, вместимость которых выбирают не менее вместимости наибольшего резервуара и слоя воды высотой не менее 0,2 метра. Разделение поддона на отсеки в случае размещения в одном поддоне резервуаров с общей вместимостью фосфора более 1000 тонн. Выбор вместимости отсека не менее вместимости наибольшего резервуара, находящегося в нем				
526.	Установка резервуаров для хранения фосфора в поддонах на фундаментах, высота и конструкция которых обеспечивает возможность осмотра и ремонта днища. Выполнение поддонов склада с усиленной гидроизоляцией. Размещение резервуаров для хранения фосфора не более чем в два				

	ряда. Расстояние в свету между резервуарами принимается не менее 0,5 диаметра наибольшего резервуара. Расстояние в свету от крайних резервуаров до стен склада или стенок поддона (отсека) принимают не менее 1,5 метров				
527.	Выполнение поддонов (отсеков) склада с уклонами в сторону приемки для сбора возможных проливов фосфора и воды. Направление фосфорсодержащих стоков на обезвреживание по напорным трубопроводам				
528.	Разделение помещения склада для хранения фосфора в бочках противопожарными стенами на отсеки. Выполнение вместимости одного отсека на складах предприятий, производящих желтый фосфор, не превышающей 100 тонн; на складах предприятий, потребляющих желтый фосфор,				

	выполнение вместимости одного отсека не превышающей 50 тонн				
529.	Установка бочек с фосфором вверх пробками в один ярус. Установка в каждом ярусе по длине не более 15 бочек, по ширине - не более 2 бочек				
530.	Выполнение в складе желтого фосфора при хранении его в б о ч к а х основных проходов (для транспортировки и бочек) шириной не менее 1,8 метров , а вспомогательных проходов (для прохода между штабелями или стеллажами бочек) - не менее 1 метра				
531.	Наличие технологического регламента по осуществлению слива и налива желтого фосфора в железнодорожные цистерны и бочки				
11.10. Порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов и арматуры холодильных камер					
	Пломбирование всех запорных вентилях на аммиачных газовых нагнетательных трубопроводах в				

532.	открытом положении, за исключением основных запорных вентилей компрессоров. Пломбирование запорных вентилей на сливных трубах отделителей жидкости и разделительных сосудов в открытом положении. Наличие записей в суточном журнале обо всех случаях снятия пломб и последующего пломбирования вентилей.				
533.	Наличие на щ и т е регулирующей станции возле каждого вентиля надписей с указанием, какой аппарат или какое охлаждаемое помещение обслуживает данный регулирующий вентиль				
534.	Недопущение использования в холодильных установках линейных ресиверов (неунифицирован ных) в качестве защитных, дренажных или циркуляционны х , а кожухотрубные испарители в				

	качестве конденсаторов и наоборот				
535.	Наличие предусмотренного устройства обводной линии с запорным вентилем на ней при наличии на общей магистральной теплообменного аппарата (для использования теплоты перегретых паров аммиака)				
536.	Наличие аппарата-воздухоотделителя для выпуска воздуха и других неконденсирующихся газов из системы в сосуд с водой				
12. Порядок обеспечения промышленной безопасности при транспортировке жидкого аммиака.					
12.1.Порядок обеспечения безопасности при эксплуатации цистерн					
537.	Наличие укомплектованных бригад сопровождения цистерн и выездных аварийно-спасательных бригад из членов аварийно-спасательных служб на ведение работ в аммиачной среде				
	Наличие предохранительных мембран перед предохранительными клапанами цистерн, для предотвращения				

538.	утечек через закрытый клапан. Также наличие при этом устройств, позволяющих контролировать исправность мембранных предохранительных устройств				
539.	Наличие запорно-пломбировочных устройств для пломбирования защитных колпаков, закрывающих арматуру цистерн (предохранительный клапан, запорные вентили и манометродержатель)				
540.	Наличие приложенных к каждой цистерне: 1) паспорт грузового вагона; 2) паспорт сосуда, работающего под давлением (котла цистерны); 3) паспорт предохранительного клапана и расчет его пропускной способности; 4) паспорт (сертификат) пружины предохранительного клапана; 5) паспорт на предохранитель				

	ную мембрану (при ее установке); 6) паспорт сливоналивных вентилей; 7) акты испытаний запорно-предохранительной арматуры; 8) инструкция по эксплуатации сосуда; 9) инструкция по эксплуатации предохранительного клапана				
12.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности содержания, обслуживания и ремонта цистерн					
541.	Наличие утвержденного техническим руководителем графика производства капитального и деповского ремонта цистерн . Обеспечение организацией содержания цистерн в исправном состоянии и безопасных условий их работы, своевременного производства капитального и деповского ремонта цистерн				
542.	Наличие нарядов-допусков по выполнению работ внутри котла цистерны, являющиеся газоопасными, с учетом специфики производства и				

	местных условий				
543.	Наличие документации о проведении ревизии и испытания запорно-предохранительной и контрольной арматуры не реже одного раза в два года. Замена в этот же срок предохранительных мембран (при их наличии).				
544.	Наличие промаркированных в соответствии с конструкторской документацией в новь устанавливаемых корпусов запорных вентилей, предохранительных клапанов и их пружин, наличие оформленных на них технических паспортов (сертификаты). Хранение сертификатов и актов испытаний запорно-предохранительной арматуры совместно с документацией на котел цистерны.				
	Наличие в организации учета осмотров, ревизий,				

545.

ремонт, гидравлических испытаний запорно-предохранительной арматуры, установки предохранительных мембран (при их наличии), настройки и проверки исправности действия предохранительных клапанов с составлением соответствующих актов и записью проведенных работ в ремонтных журналах и свидетельствах о техническом состоянии.

Наличие в паспорте сосуда, работающего под давлением, сведений о замене запорно-предохранительной арматуры, установке предохранительной мембраны.

Хранение паспортов на установленные предохранительные мембраны вместе с паспортами на предохранительные клапаны и актами на их ревизию, ремонт и регулировку.

Наличие в организации приказа о

	порядке учета работ, оформления документации				
546.	Наличие на каждом рукаве и стендере, присоединяемом у к сливоналивным трубопроводам, инвентарного номера. Наличие выбитого несмываемой краской номера на бирке, которая прикрепляется к рукаву или стендеру и опломбируется. Наличие, кроме инвентарного номера, выбитых на бирке величины давления гидравлического испытания и срока их очередного испытания. Недопущение эксплуатации рукавов и стендеров без таких бирок (надписей), с истекшими сроками гидравлического испытания. Наличие на каждом сливоналивном пункте журнала учета рукавов и стендеров, в который записываются результаты их осмотров и испытаний				

547.	Недопущение использования цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака, под другие грузы и в качестве хранилищ.				
548.	Недопущение использования цистерн, выработавших нормативные сроки эксплуатации, установленные документацией завода-изготовителя.				
12.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при осмотре и подготовке цистерн к наливу					
549.	Наличие специальной книги для занесения результатов технического осмотра цистерн и пригодности их под наливку с указанием номера свидетельства о техническом состоянии котла, рабочего и конструктивного оборудования. Запрещение подачи под налив цистерны без технического осмотра и признания их годности для перевозки жидкого аммиака				
	Наличие утвержденной техническим				

550.	руководителем инструкции по необходимым мерам безопасности при проведении опрессовки котлов цистерн. Наличие приказа по организации о создании подразделения по проведению опрессовочных работ (в зависимости от действующей структуры управления и имеющихся технических возможностей)				
	Наличие журнала осмотра цистерн для занесения работниками сливоналивного пункта результатов осмотра и опрессовки цистерны, перед ее наполнением в журнал осмотра цистерн, в котором содержатся графы, где указывается: 1) железнодорожный номер цистерны; 2) регистрационный номер цистерны; 3) соответствие окраски; 4) наличие надписей и трафаретов;				

551.	5) очередной срок технического освидетельствования; 6) состояние запорной арматуры; 7) состояние предохранительного клапана; 8) состояние трехпозиционного уровня; 9) давление (килограмм сила на сантиметр квадратный), на которое опрессованы газообразным аммиаком котел и арматура; 10) номер манометра, по которому замерялось давление; 11) выявленные неисправности; 12) дефекты, устраненные наполнительным пунктом; 13) заключение о годности; 14) дата осмотра и испытания; 15) подпись работника, принимающего цистерну для налива. При этом на годные для налива цистерны составляется заключение о годности цистерны для наполнения аммиаком				

13. Слив и налив жидкого аммиака.

13.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наливе жидкого аммиака в цистерны

552.	Наличие автоматической системы заполнения для контроля предельного уровня заливаемого в цистерны аммиака. Наличие трехпозиционных измерителей уровня для контроля уровня при одновременном заполнении не более трех цистерн.				
553.	Наличие технологического регламента в сливноналивном пункте для выполнения всех операций по наливу жидкого аммиака				
554.	Наличие в организации, осуществляющей наполнение в цистерны аммиака, журнала наполнения, в котором имеются следующие графы: 1) дата наполнения; 2) номер цистерны; 3) регистрационный номер котла цистерны;				

	4) вместимость котла цистерны, метр кубический ; 5) наименование продукта				
555.	Наличие железнодорожных весов для определения массы залитого в цистерну продукта				
556.	Наличие в журнале налива цистерн записей результатов налива и осмотра налитых цистерн в сдаточный акт на заполненную аммиаком цистерну. Наличие подшитых и зарегистрированных в описи дела сдаточных актов				
557.	Наличие специального журнала для занесения транспортным подразделением записей о результатах повторного осмотра заполненной аммиаком цистерны после передачи сдаточного акта о т сливоналивного пункта.				
	Наличие технологического регламента для определения				

558.	мест отбора проб для анализа аммиака в хранилищах				
13.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при сливе жидкого аммиака из цистерн					
559.	Наличие актов о результатах проверки с указанием в нем технического состояния сливоналивной и контрольной арматуры если установлено, что масса налитого в цистерну продукта не соответствует указанной массе в накладной и паспорте (сертификате)				
560.	Наличие приказа о назначении администрацией грузополучателя л и ц а , допущенного к работе с аммиаком для проведения осмотров и слива прибывших цистерн с аммиаком и возврата их грузоотправителю				
561.	Наличие на железнодорожных путях знаков, предупреждающих о запрещении проезда. Наличие оформленных диспетчерских приказов на запрещение подачи поездов				

562.	Заземление рельсовых путей п р и сливе-налив аммиака из цистерн				
563.	Обеспечение операторов у цистерн, в компрессорных (насосных) и других рабочих местах склада и л и сливоналивного пункта средствами связи друг с другом, с начальником (мастером) смены и дежурным профессиональн о й аварийно-спасат ельной службы				
564.	При снятом манометре на котле цистерны (предназначенно м для контроля давления при гидравлических испытаниях), осуществление контроля давления при операциях налива и слива по манометрам, установленным н а сливоналивных трубопроводах				
	Наличие технологическог о регламента для принятия мер п р и обнаружении утечки аммиака				

565.	и л и возникновении аварийной ситуации во время слива аммиака из цистерны				
566.	Наличие автоматизирова нного процесса слива цистерн				
567.	Установка на сливном трубопроводе ресивера жидкого аммиака между цистернами и насосами при перекачивании аммиака насосами из группы в десять цистерн и более. Вместимость ресивера принимается не более 25 процентов количества аммиака, сливаемого за 1 час, но не превышающая 100 тонн				
568.	Наличие актов осмотра и слива цистерн, оформленных после осмотра, перед сдачей цистерн для отправки.				
13.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при дегазации и промывке цистерн					
569.	Наличие технологическог о регламента для выполнения промывки и внутренней очистки котлов цистерн для перевозки				

	жидкого аммиака на специально оборудованных пунктах				
570.	Наличие справок, подтверждающих промывку котла цистерны, для передачи пункту промывки одновременно с цистерной				
571.	Наличие соответствующих актов о результатах внутреннего осмотра котла цистерны, проверки и гидравлического испытания ее запорно-предохранительной арматуры, регулировки предохранительного клапана, которые хранятся вместе с паспортом сосуда, работающего под давлением				
13.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами					
572.	Наличие приказа в организации о создании подготовленной и укомплектованной выездной аварийно-спасательной бригады для устранения неисправностей цистерн, отцепленных в пути следования				

	, локализации и ликвидации аварийных ситуаций				
573.	Наличие технологического регламента для работы в газоопасных местах: на обслуживаемых площадках цистерн, откидных мостиках, эстакадах налива (слива), а также внутри котлов цистерн				

13.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций с цистернами в случае утечки аммиака

574.	Наличие в каждой организации-грузоотправителе аммиака, в организации-грузополучателе и владельце (арендаторе) цистерн технологического регламента, конкретизирующего состав и порядок формирования выездных аварийно-спасательных бригад, подготовку, их экипировку, методику локализации и ликвидации аварийных ситуаций				

14. Транспортировка жидкого хлора

14.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности

	Осуществление учета и регистрации вагонов-цистерн				

575.	, контейнеров и баллонов, предназначенных для перевозки жидкого хлора, в организации-наполнителя, на балансе которой находится хлорная тара. Наличие для этого в организации следующих документов: 1) на вагоны-цистерны: паспорт сосуда, работающего под давлением; техническое описание и рекомендации по эксплуатации вагона-цистерны ; журналы ремонта и наполнения; 2) на контейнеры и баллоны: картотека всего наличного парка тары; журнал наполнения; журнал испытаний				
576.	Зачистка места клеймения, где выбиты паспортные данные сосуда, до отчетливого прочтения данных, покрытие бесцветным лаком и обведение белой				

	краской в виде рамки				
577.	Замер массы жидкого хлора, наливаемого в сосуд, при помощи двух независимых систем контроля				
578.	Эвакуация избыточного жидкого хлора в случае переполнения тары сверх установленной нормы. Наличие технологического регламента по порядку эвакуации				
579.	Оснащение пункта слива-налива и отстойных тупиков: 1) наружным контуром контроля утечек хлора и локализации хлорной волны; 2) соответствующими знаками; 3) средствами, препятствующими и несанкционированному заезду в тупик подвижного состава и проникновению посторонних лиц; 4) освещением в ночное время суток				
	Наличие установленного при въезде в тупик, где				

580.	размещаются вагоны-цистерны: 1) знака (размером 0,4х0,6 метра) с надписью "Стоять! Проезд закрыт! Хлор"; 2) сигнала красного цвета; 3) блокирующего устройства, предотвращающего несанкционированный въезд в тупик				
581.	Расположение пунктов слива-налива в боксах, максимально приближенных к складу хлора				
582.	Оборудование платформы (рабочего места) для обслуживания вагонов-цистерн, расположенной на поверхности земли, нескользкой поверхностью или настилом, перилами и ограждением. Платформа прочная, негорючая и устроена как стационарное сооружение, удобное для эвакуации людей в случае аварийной ситуации				

583.	Нахождение на пункте слива-налива стационарных систем трубопроводов: 1) трубопровод подачи в вагон-цистерну сжатого воздуха (азота) или хлора для перекачивания; 2) трубопровод слива-налива жидкого хлора; 3) трубопровод отвода газообразного хлора на потребление или поглощение				
584.	Наличие гибкого подсоединения вагона-цистерны к стационарным трубопроводам, обеспечивающего естественное вертикальное перемещение вагона-цистерны на своей подвеске за счет изменения веса, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. Для стыковки применяются соединения: 1) шарнирные поворотные соединения; 2) гибкие металлические шланги или шланги из гибких				

	материалов в металлической броне				
585.	Наличие технологического регламента для проведения отбора проб жидкого хлора и проверки его качества				
14.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наполнении вагонов-цистерн жидким хлором					
586.	Применение для перевозки жидкого хлора вагонов-цистерн, соответствующих техническим данным изготовителя. Цистерны оснащаются: 1) двумя вентилями, расположенным и вдоль продольной оси цистерны, для налива (слива) жидкого хлора с сифонными трубками, оборудованным и скоростными отсечными клапанами, автоматически прекращающим и выход жидкого хлора при разрыве трубопровода; 2) двумя вентилями, расположенным и перпендикулярно продольной оси цистерны, предназначенными для выпуска				

	газообразного хлора (абгазов) или подачи газа д л я передавливания жидкого хлора, соединенными с укороченными сифонами, исключающими переполнение вагона-цистерны с в е р х установленной нормы налива; 3) штуцером с вентилем для съемного манометра; 4) мембранным предохранитель н ы м устройством; 5) узлом для проверки целостности мембраны; 6) предохранитель ным клапаном; 7) защитными колпаками				
587.	Обеспечение конструкции запорных вентилей вагона-цистерны возможностью дистанционного управления				
588.	Наличие журнала технического осмотра вагонов-цистерн . Результаты осмотра заносятся в журнал технического осмотра.				
	Наличие технологическог				

589.	о регламента по порядку продувки и определения герметичности вагона-цистерны				
590.	Наличие журнала наполнения вагона-цистерны				
591.	Наличие составленного паспорта на хлор, залитый в вагон-цистерну				
14.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при приемке и опорожнении вагонов-цистерн с жидким хлором					
592.	Наличие актов приемки вагонов-цистерн с жидким хлором				
593.	Оснащение системы опорожнения световой и звуковой сигнализацией об окончании слива, включающейся автоматически при достижении параметров, определяющих завершение слива хлора				
14.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при наполнении контейнеров и баллонов					
	Наличие технологического регламента по порядку подготовки контейнеров и баллонов к наполнению, и предусматривающего: 1) эвакуацию остатков хлора вакуумирование , с				

594.	последующей продувкой осушенным воздухом до регламентированного содержания хлора в продувочном газе; 2) снятие и ревизию запорной арматуры; 3) визуальный наружный и внутренний осмотры сосуда; 4) окраску наружной поверхности (при необходимости); 5) установку исправной запорной арматуры и взвешивание порожней тары; 6) проверку герметичности сосуда и запорной арматуры при рабочем давлении; 7) проведение технического освидетельствования (далее - ТО) сосудов при наличии в них примесей и при истекшем сроке ТО				
595.	Недопущение в помещениях, где производится подготовка и наполнение тары хлором, накопления и складирования				

	заполненных контейнеров и баллонов.				
596.	Размещение наполнительных рамп на наполнительных станциях в отдельном помещении, отделенном от компрессорной станции и других помещений (в том числе и помещений склада жидкого хлора) глухими стенами				
597.	Недопущение транспортировки жидкого хлора в неисправных вагонах-цистернах, контейнерах, баллонах, с просроченными сроками эксплуатации, технических освидетельствований, плановых ремонтов				
598.	Размещение и крепление контейнеров и баллонов, исключающее их смещение или падение в пути следования				
599.	Осуществление погрузки-выгрузки контейнеров с применением грузоподъемных механизмов (кран, кран-балка, автокран) и вспомогательных средств (кантователь				

	контейнеров специальной конструкции) соответствующей грузоподъемности				
600.	Оборудование грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения тары с жидким хлором двумя тормозами, действующими независимо друг от друга				
601.	Оснащение каждой грузовой единицы и транспортного средства, содержащего опасный груз, маркировкой, характеризующей транспортную опасность груза				
14.5. Порядок обеспечения промышленной безопасности при приемке и опорожнении контейнеров и баллонов					
602.	Наличие приказа (распоряжения) организации о назначении лица, осуществляющего прием прибывших на склад контейнеров и баллонов				
603.	Недопущение хранения неисправной хлорной тары (с не открывающимися вентилями).				
	Недопущение перевозки неисправных				

604.	сосудов и сосудов с истекшим сроком технического освидетельствов а н и я , заполненных хлором.				
605.	Недопущение смешивания в н о в ь поступивших п а р т и й контейнеров и баллонов с хлором с находящимися на складе контейнерами и баллонами от других партий				
606.	Направление сосудов с признаками неисправности и л и с истекающим сроком технического освидетельствов ания на опорожнение в первую очередь				
607.	Применение при дозировке хлора в процессах обработки воды автоматических вакуумных хлораторов, обеспечивающи х: 1) поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах п о с л е вакуумного регулятора, в том числе перед ротаметром и устройством для				

	регулирования расхода хлора; 2) защиту от проникновения в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из эжектора; 3) автоматическое прекращение подачи хлора хлоратором при прекращении подачи питающей воды в эжектор				
608.	Недопущение отбора жидкого хлора одновременно из двух и более сосудов				
15. Порядок обеспечения промышленной безопасности при перевозке фреона					
609.	Перевозка баллонов и контейнеров с хладоном на поддрессоренном транспорте в горизонтальном положении, с прокладками из деревянных брусков с вырезами из веревочных или резиновых колец толщиной не менее 25 миллиметров (по два кольца на баллон) или из других материалов, предохраняющих от ударов				
	Укрытие баллонов или контейнеров, установленных на прокладки, брезентом,				

610.	смачиваемым в летнее время водой. Укладывание при перевозке всех баллонов вентилями в одну сторону				
611.	Принятие мер против падения, повреждения и загрязнения баллонов и контейнеров при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. Недопущение переноски баллонов на руках без использования носилок				

16. Порядок обеспечения промышленной безопасности на сливноналивных эстакадах

	Наличие расстояния от оси железнодорожного пути, по которому предусматривается движение локомотивов, до оси ближайшего пути со сливноналивной эстакадой не менее 20 метров, если температура вспышки сливаемых или наливаемых нефтепродуктов 120 градусов Цельсия и ниже и не менее 10 метров, если температура				

612.	вспышки выше 120 градусов Цельсия. Установка двух изолирующих стыков на железнодорожных путях сливноналивных эстакад, расположенных на электрифицированных железных дорогах: первый – за пределами фронта слива; второй – у стрелки тупика. Недопущение использования железнодорожных путей со сливноналивной эстакадой для сквозного проезда локомотивов. Производство подачи маршрута с химическими веществами на эстакаду вагонами-цистернами вперед или при помощи обгонного пути, или с вытяжного пути. Недопущение захода локомотива на тупиковые пути эстакады				
613.	Расположение сливноналивных эстакад на прямом горизонтальном участке железнодорожного пути.				

	Расположение сливоналивных устройств и эстакады по одну сторону пути				
614.	Установка по обеим сторонам о т сливоналивных устройств или отдельно стоящих на железнодорожн ых путях стояков (на расстоянии двух двухосных или одного четырехосного вагонов) сигнальных знаков – " Остановка локомотива"				
615.	Наличие пешеходных дорожек с твердым покрытием шириной не менее 0,75 метра к сливоналивным эстакадам. Пешеходные дорожки предусматриват ь к торцам каждой эстакады , а в местах пересечения с железнодорожн ыми путями - сплошные настилы в уровень с головками рельсов				
	Наличие у площадки (открытая или под навесом),				

616.	занятой сливоналивной эстакадой или одиночными сливоналивными и устройствами, твердого водонепроницаемого покрытия, огражденного по периметру бортиком высотой 200 миллиметров, и уклона не менее 2 процентов в сторону лотков, имеющих уклон 0,5 процентов к сборным колодцам (приямкам), располагаемым на расстоянии не более 50 метров. Расположение лотков с внешней стороны железнодорожных путей, выполнение их из негорючих материалов и перекрывающихся съёмными металлическими решетками				
	Наличие на сливоналивных эстакадах лестниц из негорючих материалов, размещенных в торцах, по длине эстакад на расстоянии не более 100 метров. Наличие лестниц шириной не менее 0,7 метров				

617.	и с уклоном не менее 45 градусов. Наличие на эстакадах площадки с перилами для обслуживания сливоналивных устройств. Наличие на лестницах, площадках обслуживания на эстакадах и эстакадах перил высотой 1 метр со сплошной обшивкой				
618.	Использование для торможения железнодорожных вагонов-цистерн деревянных подкладок или тормозных башмаков в искробезопасном исполнении				
619.	Наличие в откидных мостиках сливоналивной эстакады деревянных подушек с потайными болтами или резиновых подкладок				
620.	Наличие расстояния от площадки обслуживания эстакады до маховиков задвижек, рукояток кранов и подъемных механизмов				

	наливных шлангов не более 1,5 метра				
621.	Наличие прожекторного освещения эстакад. Местное освещение допускается при условии применения взрывобезопасн ы х аккумуляторных фонарей				
622.	Наличие герметичных стояков, рукавов , сальников, фланцевых соединений трубопровода, пронумерованн ых стояков				
623.	Снабжение наливных шлангов наконечниками из материалов, не вызывающих искр при ударе о горловину цистерны				
624.	Недопущение проведения сливноналивных операций с цистернами, облитыми химическими веществами				
625.	Применение при работах на эстакаде инструмента, исключающего искрообразован ие				
626.	Недопущение во время наливных операций				

	переполнения цистерн				
627.	Недопущение на территории эстакады разлива химических веществ				
628.	Недопущение ремонта цистерн на территории сливоналивной эстакады				
629.	Содержание эстакады и ее территории в чистоте. Недопущение загромождения эстакады посторонними предметами				
630.	Недопущение отогревания трубопроводов, задвижек и спусковых устройств открытым огнем ; применение для этого пара или горячей воды				
631.	Прекращение всех ремонтных работ во время налива вокруг эстакады в радиусе 100 метров				
	Недопущение на территории эстакады: производства профилактическ ого ремонта и зачистки вагонов - цистерн; применения фонарей, переносных				

632.	ламп общепромышленного изготовления; производства слива-налива легковоспламеняющихся веществ во время грозы; осуществление налива химических веществ в неисправные цистерны; сбрасывание с эстакады в цистерны инструментов, деталей и иных предметов				
633.	Наличие технологического регламента для отбора проб опасных химических веществ				
634.	Оборудование в местах установки железнодорожных цистерн под налив или слив на путях железобетонного поддона, имеющего усиленную гидроизоляцию для приема возможных проливов химических веществ. Наличие поддона, разбитого на отсеки, рассчитанные на установку не более двух				

	цистерн. Снабжение каждого отсека приемком и выполнение с уклоном в его сторону. Направление проливов фосфора на обезвреживание по напорным трубопроводам				
635.	Наличие в каждой организации, участвующей в процессах слива-налива и перевозки химических веществ, производственного контроля: 1) за безопасной эксплуатацией объектов, оборудования; 2) за безопасным ведением технологических процессов по сливу, наливу химических веществ в цистерны; 3) за техническим состоянием и ремонтом цистерн; 4) за организацией и осуществлением транспортирования цистерн; 5) за эксплуатацией сооружений железнодорожного транспорта				

636.	Оборудование эстакад для слива (налива) цистерн шарнирно-рычажными сливоналивными и устройствами (стендерами). Использование для сливоналивных операций металлических рукавов. Допускается применение резиновых или резинометаллических рукавов, стойких к среде аммиака, рассчитанных на рабочее давление не менее 2 мегаПаскалей.				
637.	Установка перед соединением трубопроводов с рукавом автоматического отсекающего устройства: скоростного клапана или отсекателя на трубопроводе налива в цистерну и обратный клапан или отсекатель на трубопроводе слива из цистерны. Оборудование участка трубопровода между отсекающим устройством и рукавом, штуцером с				

	вентилем, необходимым для сброса давления из рукава в коллектор системы утилизации				
638.	Наличие съемных участков (патрубков), на котором с двух сторон установлена запорная арматура для выполнения подготовительных и вспомогательных операций (заполнение резервуара, продувка оборудования и трубопроводов. По окончании пользования трубопроводом съемный участок снимается. Вместо него устанавливаются заглушки, о чем делается запись в журнале регистрации заглушек. Наличие журнала регистрации заглушек.				
17. Порядок обеспечения промышленной безопасности при налив автоцистерн					
	Наличие на площадке, на которой расположена автоналивная эстакада, твердого				

639.	покрытия и обеспечение беспрепятственного стока разлитого вещества в сборник, а дождевых стоков — в канализацию				
640.	Недопущение въезда на площадку неисправных автомобилей, их ремонта на этой площадке				
641.	Наличие в автоцистернах металлической заземлительной цепи с касанием ею земли по длине 100 - 200 миллиметров				
642.	Наличие в автоцистернах д в у х огнетушителей, ко ш м ы , песочницы с сухим песком массой порядка 25 килограммов, лопаты				
	Наличие в автоцистернах, предназначенны х для перевозки легковоспламеняющихся веществ, заземляющих устройств для присоединения к контуру заземления наливной эстакады. Наличие технологическог о регламента для применения				

643.	конструкции заземлителей. Оснащение глушителей автоцистерн искрогасительн ыми сетками и выведение вперед под двигатель или радиатор. Недопущение налива автоцистерн без присоединения к заземляющему устройству, расположенному на площадке налива				
644.	Осуществление оператором налива контроля за процессом налива нефтепродукта в цистерну				
645.	Наличие технологическог о регламента для выполнения водителем действий при автоматической системе налива				
646.	Оснащение автоналивных эстакад светофорами, шлагбаумами для предотвращения выезда заполненных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами				
18. Станции промывки железнодорожных цистерн и очистки сточных вод с установкой дистилляции шлама					
	Выполнение станции				

647.	промывки железнодорожных цистерн как отдельно стоящей, так и сблокированной со складом желтого фосфора. Оборудование места установки цистерны для промывки железобетонным поддоном для приема возможных проливов. Обеспечение железобетонного поддона кроме усиленной гидроизоляции также защитой из материалов, стойких к воздействию возможных проливов. Для заводов, потребляющих фосфор, станцию промывки железнодорожных цистерн допускается совмещать со складом желтого фосфора и сливной эстакадой				
648.	Наличие наряд-допусков по производству работ внутри цистерн				
	Наличие технологического регламента для поддержания температуры и давления в процессе				

649.	дистилляции фосфорного шлама. Постоянный контроль в процессе дистилляции фосфорного шлама давления и температуры и поддержание их в пределах, установленных технологическим регламентом организации.				
19. Холодильные установки					
650.	Наличие графика производства плановых осмотров и ревизии холодильных установок, составленного с учетом рекомендаций изготовителя и условий эксплуатации каждой установки				
651.	Недопущение эксплуатации холодильной установки с неисправными приборами защитной автоматики				
	Наличие журнала для занесения замеченных дефектов при обслуживании холодильной установки визуального осмотра оборудования. проверка его				

652.	герметичности, очистка поверхности оборудования от грязи и пыли. Занесение всех замеченных дефектов в журнал с указанием мер по их устранению				
653.	Наличие галлоидных и других течеискателей, мыльной пены, полимерных индикаторов герметичности для обнаружения места утечки хладагента				
654.	Недопущение в холодильных камерах укладки грузов вплотную к потолочным и пристенным батареям, воздухоохладителям, на трубы батарей и соединительные трубопроводы. Наличие технологического регламента для соблюдения расстояния от батарей до грузового штабеля, но не менее 0,3 метров				
	Наличие манометра для контроля давления в батареях и воздухоохладителях.				

655.	Наличие технологического регламента для производства оттаивания снеговой шубы с охлаждающих устройств.				
20. Техническое освидетельствование оборудования					
656.	Наличие технического освидетельствования сосудов, аппаратов и трубопроводов холодильных установок после монтажа (до пуска в работу), периодически в процессе эксплуатации, после ремонта и ли внеочередного освидетельствования после длительной, более года, остановки				
657.	Наличие актов периодического проведения технического освидетельствования сосудов и аппаратов: наружный и внутренний осмотр и испытание давлением-перед пуском в работу; наружный и внутренний осмотр без испытания-не реже 1 раза в 2 года; наружный и внутренний осмотр, толщинометрия,				

	испытания пробным давлением-не реже 1 раза в 8 лет.				
658.	Наличие актов периодического проведения технического освидетельствов а н и я трубопроводов: наружный осмотр и испытание пробным давлением – по окончании монтажных работ перед пуском в эксплуатацию; наружный осмотр-не реже 1 раза в 2 года; наружный осмотр и испытание пробным давлением-не реже 1 раза в 8 лет				
659.	Удаление теплоизоляции и средств защиты от коррозии сосудов, аппаратов и трубопроводов, если на них имеются следы промокания или вспучивания, указывающие на возможность коррозии внешней поверхности осматриваемого изделия. Наличие доступа для осмотра в				

	стыках и фланцевых соединениях трубопроводов				
660.	Отсоединение при испытании на прочность после монтажа (до пуска в эксплуатацию) испытываемого сосуда (аппарата), трубопровода (участка) от других сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20 миллиметров. Наличие толщины заглушки рассчитанной на условия работы при давлении, выше пробного в 1,5 раза. Недопущение использования запорной арматуры для отключения испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода. Отметка мест расположения заглушек на время проведения испытания предупредительными знаками, и				

	недопущение пребывания около них людей.				
661.	Наличие двух манометров, прошедших поверку и опломбированных для контроля давления при испытании. Наличие манометров одинакового класса точности, не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 миллиметров и шкалой на номинальное давление, равное $4/3$ от измеряемого давления. Установка одного манометра у воздушного компрессора после запорного вентиля, другого-на сосуде (аппарате) трубопроводе в точке, наиболее удаленной от воздушного компрессора				
	Наличие записей в паспортах оборудования, трубопроводов результатов технического освидетельствования сосудов, аппаратов и трубопроводов с указанием разрешенных параметров				

662.	эксплуатации, следующих сроков проведения технического освидетельствования. Наличие разрешений на ввод аппарата, сосуда, трубопровода в эксплуатацию в паспорте сосуда, аппарата, трубопровода				
21. Аммиачные холодильные установки					
21.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности при заполнении системы аммиаком					
663.	Наличие актов решения о заполнении системы аммиаком, по форме, утвержденной техническим руководителем организации в котором отражается: готовность работы системы общеобменной и аварийной вентиляции; укомплектованность объекта обученным техническим персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания, тела и средствами оказания доврачебной помощи; наличие проектной документации и ПЛА				

664.	Наличие арматуры, предназначенной для отбора проб жидкого аммиака и проверки его качества				
665.	Оборудование трубопроводов жидкого аммиака узла слива манометрами, автоматическим и устройствами, препятствующими обратному току жидкого аммиака из сборников жидкого аммиака аммиачной холодильной установки при разгерметизации съемного участка трубопровода слива жидкого аммиака				
	Наличие гибкого подсоединения железнодорожной цистерны к стационарным узлам холодильной установки, обеспечивающее естественное вертикальное перемещение цистерны на своей подвеске, возможность удобного подключения стыковочного узла и его герметичность. Для стыковки				

666.	применяются соединения: гибкая стыковка при помощи консольного участка стальной трубы длиной 5-7 метров, изогнутой в виде колена или змеевика; гибкие металлические рукава; гибкие рукава и з неметаллических материалов; шарнирные поворотные соединения				
667.	Наличие съемного трубопровода для осуществления слива жидкого аммиака из автомобильной цистерны автомобиля заправщика				
668.	Наличие в паспорте технического устройства порядка и сроков эксплуатации, освидетельствования, ремонта, маркировки съемных гибких и шарнирных участков трубопроводов пункта слива				
	Оборудование пункта слива жидкого аммиака датчиками				

669.	системы контроля уровня загазованности аммиаком, сигнализаторам и сдвига цистерны, автоматическим и системами прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами системы локализации и ликвидации последствий аварии				
670.	Наличие на площадке для слива жидкого аммиака из железнодорожных и автомобильных цистерн асфальтового или бетонного покрытия, дренажной сети или уклона для перемещения возможных проливов жидкого аммиака и аммиачной воды, образующейся при локализации и ликвидации аварий с цистернами, в приемки. Конструкция и вместимость приемка исключает свободный перелив его содержимого в существующие				

	системы канализации и определяется в проектной документации				
671.	Обеспечение условий на пункте слива для удобного и безопасного подключения цистерны к стационарным трубопроводам. Наличие несгораемой конструкции платформы для доступа персонала к арматуре транспортировочных емкостей, удобной для проведения регламентных работ и эвакуации в случае аварии				
672.	Наличие круглосуточного наблюдения в течение всего времени нахождения цистерн на территории объекта				
673.	Наличие пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью журнала по регистрации приемки и сливу аммиака Наличие в журнале письменных заключений о				

	состоянии цистерны и возможности проведения работ по сливу, отметка массы (нетто, брутто) и номера цистерны.				
674.	Наличие затворных предохранитель ных брусков для внутренних железнодорожн ых путей, не имеющих стрелочных переводов. Наличие переносных сигналов красного цвета и знаков размером 400х600 миллиметров с надписью "Стоя ! Проезд закрыт. Аммиак".				
21.2. Компрессоры и насосы					
675.	Наличие стационарно установленных постоянно действующих приборов для определения температуры в местах регулярного контроля работы аммиачной холодильной установки. Недопущение использования переносных приборов в этом случае. Температура нагнетания для поршневых компрессоров не				

	выше 160 градусов Цельсия, для винтовых –90 градусов Цельсия, для горизонтальных тихоходных компрессоров – 135 градусов Цельсия, если руководством изготовителя не предусмотрено иное значение				
676.	Недопущение впрыска жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора. Недопущение установки вспрыскивающи х устройств, не предусмотренны х изготовителем				
677.	Наличие письменных разрешений лиц контроля для осуществления пуска в эксплуатацию после ремонта и профилактики отдельного холодильного оборудования, п о с л е вынужденной остановки компрессора, вызванной нарушениями в его работе.				
	Наличие закрывающихся сплошными или сетчатыми				

678.	ограждениями, съемными и легко разбирающимися, всех движущихся и вращающихся частей оборудования (маховики, валы, муфты, передачи). Наличие укрепленных и имеющих достаточную прочность и жесткость узлов и деталей ограждения.				
679.	Применение для смазки холодильных аммиачных компрессоров только предназначенных для них масел. Соответствие марки смазочного масла для каждого типа компрессора указанной в руководстве изготовителя				
680.	Наличие на компрессорах и насосах, работающих в автоматическом режиме, на видном месте таблички: " Осторожно! Пускается автоматически"				
	Наличие записей в суточном журнале работы объекта по проведению				

681.	профилактических работ на аммиачном насосе. Наличие плакатов для вывешивания на пусковых устройствах и вентилях				
21.3. Порядок обеспечения промышленной безопасности при размещении оборудования					
682.	Размещение оборудования, работающего на аммиаке: в машинном помещении или аппаратном отделении; в помещении потребителей холода; на открытой площадке				
683.	Установка на открытых площадках вертикальных кожухотрубных, испарительных и воздушных конденсаторов, маслоотделителей на магистральных нагнетательных трубопроводах. Допускается устанавливать конденсаторы над машинными отделениями, а линейные ресиверы как внутри, так и снаружи помещений				
684.	Размещение водяных насосов обратной системы водоснабжения в специальном помещении-насосной				

	сней станции, над зданием которой устанавливаютс я конденсаторы				
685.	Установка в помещении машинного (аппаратного) отделения компрессорных агрегатов, блочных холодильных машин, циркуляционных (защитных) ресиверов, промежуточных сосудов, аммиачных насосов, маслосборников, горизонтальных кожухотрубных конденсаторов. Допускается блоки испарителей, ресиверы для хранения масла, циркуляционные, защитные и дренажные ресиверы, насосы для перекачки аммиака и хладоносителя размещать вне машинного (аппаратного) отделения на открытых площадках, если это позволяет климатическое исполнение этого оборудования. Соответствие места				

	размещения проектной документации				
686.	Наличие расстояния в свету от аппаратов (сосудов), расположенных снаружи машинного (аппаратного) отделения, не менее 1,0 метра от стены здания.				
687.	Недопущение размещения холодильного оборудования: под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами; над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев применения герметичных (бессальниковых) насосов или при принятии мер безопасности, исключающих попадание аммиака на и ниже установленное оборудование				
	Наличие металлической площадки с ограждением и лестницей для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) на				

688.	уровне выше 1,8 метра от пола. Наличие лестниц с обеих сторон площадки при длине площадки более 6 метров. Допускается предусматривать переносные или откидные лестницы с приспособлениями для крепления их к площадкам. Высота поручней 1,0 метр, бортов на площадках-не менее 0,15 метра				
689.	Наличие поддонов или приемков под циркуляционными и защитными ресиверами и аммиачными насосами. Обеспечение уровня жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) ниже бортика поддона (края приямка). Определение количества пролитого аммиака из циркуляционного ресивера по рабочему заполнению сосуда, а из защитного ресивера-по				

	максимально допустимому заполнению сосуда. Глубина приемка не более 2,5 метра. Наличие в приемке не менее двух лестниц, а при глубине приемка более 2 метров – выхода непосредственно наружу				
690.	Размещение линейных и дренажных ресиверов в поддоне. Обеспечение уровня жидкого аммиака ниже бортика поддона в случае аварийного вытекания его в поддон из наиболее емкого сосуда. Определение количества пролитого аммиака из линейного или дренажного ресивера из расчета его максимально допустимого заполнения на 80 процентов. Защита линейных ресиверов навесом от солнечных лучей и осадков, ограждение забором высотой не менее 1,5 метра с				

	запирающимися на замок входными дверями				
691.	Наличие стыковочных узлов для подсоединения аммиачных цистерн или баллонов для зарядки системы аммиаком				
692.	Наличие установки воздушного компрессора в машинном или аппаратном отделении, предназначенно го для пневматическо го испытания трубопроводов, аппаратов, сосудов, системы стационарных трубопроводов сжатого воздуха для возможности проведения испытания испытания каждого сосуда, аппарата или участка аммиачного трубопровода. Вынесение за пределы помещения, в котором испытывается оборудование, запорных вентилей на трубопроводах от компрессора для сброса давления, контрольного манометра,				

	кнопок управления компрессором. Установка на трубопроводе сжатого воздуха предохранительного клапана. Недопущение использования воздушного компрессора для иных целей				
693.	Наличие на жидкостном аммиачном трубопроводе быстродействующей запорной автоматической арматуры, срабатывающей при достижении концентрации аммиака в воздухе в помещениях камер с непосредственными охлаждением и помещениях для установки распределительных устройств 60 миллиграмм на кубический метр				
694.	Наличие технологического регламента для размещения машинных или аппаратных отделений в зданиях				
695.	Недопущение размещения машинного (аппаратного) отделения в подвальных и цокольных этажах				

696.	Недопущение расположения над машинным и аппаратным отделением помещений с постоянными рабочими местами, бытовых и административных помещений				
697.	Наличие в помещениях машинного, аппаратного отделения не менее двух эвакуационных выходов, максимально удаленных друг от друга, при этом один из выходов устраивается непосредственно наружу				
698.	Выполнение устройства выхода из помещения машинного (аппаратного) отделения в помещения вспомогательного назначения или в коридор, объединяющий все вышеназванные помещения, через тамбур-шлюз, с подпором воздуха, с противопожарными без замков дверями, самозакрывающимися и имеющими герметизирующ				

	ие прокладки по периметру притвора				
699.	Наличие дверей машинного и аппаратного отделений открывающихся в сторону меньшей опасности				
700.	Наличие ровных , нескользких полов машинных и аппаратных отделений, выполненных из негорючего и не искрящего материала. Наличие непроходных каналов и люков закрытых заподлицо с полом съемными плитами или металлическими рифлеными листами с лакокрасочным покрытием. Недопущение заглубления машинного или аппаратного отделения ниже планировочной территории				
701.	Размещение оборудования для регенерации , очистки и хранения масел в помещении, имеющем выход непосредственно наружу				
21.4. Порядок обеспечения промышленной безопасности при монтажных работах					
	Недопущение выполнения				

702.	монтажных работ с отступлениями от проекта без согласования с проектной организацией				
703.	Производство осмотра, проверки комплектности и технического состояния при приемке оборудования и узлов холодильной установки в монтаж. Недопущение изделий с дефектами к монтажу				
704.	Допуск оборудования и иных изделий с истекшим гарантийным сроком к монтажу после проведения его ревизии, устранения дефектов. Наличие результатов проведенных работ в документации оборудования				
705.	Обеспечение при хранении оборудования, изделий и материалов доступа для их осмотра, создание условий, предотвращающих повреждения, попадание влаги и пыли во				

	внутренние полости				
706.	Недопущение установки ручной сальниковой арматуры маховиками вниз. Для электромагнитных вентилей и вентилей с приводом направление движения аммиака соответствует указанному на корпусе вентиля				
707.	Производство тепловой изоляции трубопроводов после испытания их на прочность и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов				
708.	Производство сварочных работ на трубопроводах холодильных установок при отключении и освобождении их от аммиака (с продувкой воздухом или инертным газом) по наряду-допуску				
	Осуществление подачи сжатого воздуха или инертного газа (азота) для испытания (продувки) аппаратов, трубопроводов				

709.	п о специальному трубопроводу с возможностью подключения его к аппарату или участку трубопровода через отдельный вентиль. Наличие в испытываемом (продуваемом) аппарате, сосуде или участке трубопровода запорной арматуры, позволяющей отключить его от системы				
710.	Применение при монтаже трубопроводов деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных на Ру 10 мегапаскалей (< 1 0 0 килограмм силы на квадратный сантиметр). Недопущение использования сварных лепестковых переходов				
711.	Наличие наряд – допусков при выполнении монтажных работ в помещении и на участках действующей холодильной установки (в условиях недействующих узлов, находящихся				

	под аммиаком или не отсоединенных от остальной части системы)				
22. Фреоновые холодильные установки					
22.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности					
712.	Наличие в организации разработанного технологическог о регламента по эксплуатации (обслуживанию) холодильного оборудования				
713.	Наличие в машинном отделении на видном месте с х е м ы трубопроводов хладагента (холодильного агента), хладоносителя и в о д ы с нумерацией в них (и, соответственно, в натуре) запорной арматуры, приборов контроля и автоматики. Корректировка с х е м ы холодильных трубопроводов в случае внесения изменений в систему холодильной установки				
714.	Недопущение хранения и размещения в машинном отделении посторонних предметов				

22.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности при техническом освидетельствовании

715.	Запись результатов технического освидетельствования аппарата (сосуда), разрешение на пуск в работу с указанием срока следующего технического освидетельствования в паспорт сосуда лицом, проводившим данное техническое освидетельствование				
716.	Недопущение использования фреонового компрессора при пневматическом испытании для создания давления в системе				
717.	Наличие нанесенных краской на видном месте на каждый аппарат (сосуд): регистрационный номер, разрешенное давление, дата (месяц и год) проведенного и следующего технического освидетельствования				

23. Химические лаборатории

23.1. Общий порядок обеспечения промышленной безопасности

718.	Наличие на лабораторных местах и оборудовании соответствующих обозначений,				

	надписей и знаков безопасности				
719.	Наличие на рабочих местах технологических регламентов по всем видам работ, проводимым в лаборатории				
720.	Включение приточно-вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории перед началом работы и выключение после окончания работ. Постоянная работа при круглосуточном проведении анализов приточно-вытяжной вентиляции. Недопущение производства работ при неисправной вентиляции				
721.	Проведение всех работ с чрезвычайно и высокоопасными веществами в вытяжных шкафах, скорость воздуха в рабочем проеме которых устанавливается не менее 1,5-2 метров в секунду				
	Нахождение при работе в лаборатории не менее двух человек:				

722.	1) наличие химически стойкой спецодежды, специальной обуви, резиновых перчаток, средств защиты органов дыхания и лица для выполнения всех работ, связанных с применением опасных и токсичных веществ; 2) наличие технологического регламента по нейтрализации и уборке опасных и токсичных веществ. 3) наличие в лаборатории запаса нейтрализаторов химических реагентов				
723.	Наличие журнала для записей перед началом работ по проведению анализов, проверки отсутствия загазованности в воздухе рабочей зоны. Наличие графика, утвержденного лицом контроля, по проверке исправности газовых приборов, кранов и вентилей.				
	Хранение в вытяжных				

724.	шкафах кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей в количестве, меньше суточной потребности в закрытой герметичной посуде и с разрешения лица контроля. Недопущение проведения на рабочих местах анализов и иных работ, не связанных с использованием указанных опасных веществ				
725.	Недопущение хранения химических веществ на складах и в лабораториях в таре, не имеющей надписи				
726.	Недопущение совместного хранения в непосредственной близости друг от друга веществ, оказывающих влияние одно на другое и могущих вызвать в результате химического взаимодействия пожар или взрыв (например, азотная кислота и органические вещества)				

727.	Наличие в помещениях, где производится работа с вредными, токсичными и ядовитыми веществами, индивидуальной вентиляционной системы, не связанной с вентиляцией других помещений				
728.	Проведение работ, сопровождающихся выделением вредных веществ, паров и газов, в вытяжных шкафах, обеспеченных канализацией, водопроводом и защитными устройствами				
729.	Недопущение хранения в вытяжных шкафах посуды, веществ, приборов и лабораторного оборудования, не требующегося для проведения работ				
730.	Производство нагревания легковоспламеняющихся жидкостей в нагревательных приборах, предусмотренных технологическим регламентом при соблюдении				

	требований взрывопожаро- безопасности				
731.	Слив остатков нефтепродуктов после анализа, отработанных реактивов и ядовитых веществ в отдельную, закрытую металлическую посуду и после окончания работ или смены удаление из лаборатории для последующей утилизации. Недопущение слива этих жидкостей в общую емкость и в канализацию. Недопущение в помещении лаборатории: 1) загромождения и захламления коридоров и проходов, подходов к средствам пожаротушения; применение для уборки помещений легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, едких и вредных веществ; использования приборов и устройств отопления для сушки посуды, обтирочного материала, одежды;				

	оставления разлитых нефтепродуктов, горючих и вредных веществ, подлежащих удалению; 2) уборка пролитых огнеопасных жидкостей при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах; 3) оставление на рабочем месте промасленных тряпок (концов) и бумаги; 4) хранение в рабочих помещениях каких-либо веществ неизвестного происхождения				
	Наличие изолированного от других помещений лаборатории сплошной перегородкой места для очистки и подготовки посуды, с отдельным выходом и вентиляцией: 1) наличие на рабочих местах местной вентиляции устройств для мытья и сушки лабораторной посуды;				

732.	2) мытье посуды в отведенном месте при включенной местной вентиляции. Сдача на мойку посуды из-под кислот и других едких и ядовитых продуктов после полного освобождения и нейтрализации вредных веществ; 3) хранение моющих средств в упаковках, емкостях плотно закрытых крышками. Недопущение их хранения в стеклянных сосудах и в открытом виде				
733.	Недопущение работы с жидким воздухом или кислородом в рабочих помещениях, где имеются горелки, электроприборы и иные источники воспламенения, имеется опасность контакта с углеводородами. Недопущение хранения продуктов и приема пищи в необорудованном для этого помещении лаборатории				

734.	Наличие нарядов-допусков на ремонтные работы в помещениях лаборатории с применением огня (газо- и электросварочные работы)				
23.2. Порядок обеспечения промышленной безопасности для помещений и оборудования химических лабораторий					
735.	Наличие в помещениях химических лаборатории естественного и искусственного освещения, отопления, водопровода и канализации				
736.	Наличие технологического регламента по установке искусственного освещения в химических лабораториях				
737.	Расположение комнат, в которых ведутся работы с взрывоопасными веществами (комната для взрывных работ), в изолированных помещениях верхнего этажа здания, в торцевой части здания лаборатории или в пристройках к ней. Недопущение расположения над ними других помещений				

738.	При наличии в составе химической лаборатории автоклавной или лаборатории высокого давления, расположение их в одноэтажной пристройке. Допускается размещение лаборатории высокого давления и автоклавной в верхнем этаже торцовой части здания при условии отделения их от соседних помещений стенами с пределом огнестойкости не менее 4 часа и обеспечение самостоятельного выхода наружу				
739.	Изолирование комнат, предназначенных для работ с высокоопасными веществами, от остальных помещений лаборатории, наличие отдельного входа и вытяжных шкафов, не связанных с вентиляцией других помещений				
	Наличие приточно-вытяжной с механическим				

740.	побуждением вентиляции в лабораторных помещениях и вентиляционных устройств для воздуха из вытяжных шкафов				
741.	Наличие светильников в вытяжном шкафу, исполненных в соответствии с категорией и группой взрывоопасных смесей, которые могут там образоваться. Расположение штепсельных розеток и выключателей вне вытяжного шкафа				
742.	Недопущение в вытяжных шкафах, лабораторных и рабочих столах в ртутных комнатах наличия под рабочей поверхностью ящиков и шкафов				
743.	Расположение газовых и водяных кранов на рабочих столах и в шкафах у передних бортов (краев) так, чтобы исключить возможность случайного открытия крана				

744.	Ограждение в с е х движущихся частей механизмов лабораторных установок				
745.	Выполнение электроаппарату р ы , применя-емой для нагрева легковоспламен яющихся жидкостей, с закрытой спиралью и проводами, покрытыми химически стойкой изоляцией. Выполнение контактов электро-аппарат уры, не допускающими искрения				
746.	Наличие в зданиях, где расположены лаборатории, проводящие работы с вредными веществами, проникающими через кожу, действующими на кожу и слизистые оболочки, душа и фонтанчиков с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающи х пользование ими не позднее, чем через 6-12 секунд после поражения				

747.	Наличие изолированных помещений для хранения личной одежды и спецодежды				
748.	Наличие выполненных из метлахской плитки полов для лабораторных помещений				
749.	Наличие в лабораторных помещениях помимо общей приточно-вытяжной вентиляции вентиляционных устройств для отсоса воздуха из вытяжных шкафов				
750.	Наличие во взрыво- и пожароопасных помещениях всех воздуховодов выполненных из негоряемых материалов				
751.	Оборудование вытяжных шкафов, в которых ведутся работы, сопровождаемые выделением вредных и горючих паров и газов, верхними и нижними отсосами (включение отсосов регулируются в зависимости от плотности паров применяемых веществ), бортиками,				

	предотвращающ ими стекание жидкости на пол .				
752.	Полное покрытие рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенны х для работ с огнем и огне-, взрывоопасным и веществами несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами – антикоррозионн ым материалом, и наличие бортиков из несгораемого материала				
753.	Оборудование вытяжных шкафов электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа, установка штепсельных розеток на торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа. Изолирование шнуров к электропривода м резиновой трубкой				
	Оборудование лабораторных помещений				

754.	газопроводами в соответствии с требованиями: 1) газопроводы в местах прохода л ю д е й прокладывать на высоте не менее 2,2 метров, считая от пола до низа трубы; 2) н а газопроводах, подведенных к рабочим столам и вытяжным шкафам, устанавливать краны, позволяющие включать отдельные горелки				
755.	Ограждение при использовании в качестве приводного механизма трансмиссионны х передач, всех выступающих движущихся частей трансмиссии (шкив вала, приводные ремни, шестерни)				
	Выделение для мытья большого количества химической лабораторной посуды изолированных моечных помещений, которые располагаются по возможности, в центре обслуживаемых и м и				

756.	лабораторий. Оборудование мочных помещений мочными столами: один с вытяжным шкафом для удаления вредных и сильно пахнущих веществ и для мытья хромовой смесью и два открытых – для мытья содовой и чистой водой				
23.3. Работа с огне- и взрывоопасными веществами					
757.	Хранение легковоспламен яющихся и горючих жидкостей (за исключением веществ, имеющих низкую температуру кипения) в лабораторном помещении в толстостенных банках (с склянках) с притертыми пробками. Помещение банок в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом. Установка ящика на полу вдали от проходов и от нагревательных приборов, с удобным				

	подходом к нему. Наличие на внутренней стороне крышки ящика четкой надписи с указанием наименования и о б щ е й допустимой нормы хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для данного помещения. Емкость стеклянной посуды для легковоспламеняющихся жидкостей не превышает 1 литр, при большей емкости снабжение ее герметичными металлическими футлярами				
758.	Недопущение хранения в лабораторных помещениях низкокипящих веществ (дивинила, изопрена, диэтилового эфира, ацетона). По окончании работы с этими веществами вынесение их на хранение в склад				
759.	Хранение диэтилового (серного) эфира изолированно от других веществ				

	в холодном и темном помещении				
760.	Наличие общего запаса одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении лаборатории огнеопасных жидкостей не выше суточной потребности этих жидкостей. Наличие в каждом отдельном случае письменных разрешений технического руководителя организации, согласованное с пожарной охраной при выполнении работ с большим количеством огнеопасных жидкостей. Наличие технологического регламента для производства работ с большим количеством огнеопасных жидкостей				
761.	Недопущение выливания горючих жидкостей в канализацию. Отработанные горючие жидкости собирать в герметично закрывающуюся тару, которая (в конце рабочего дня) удаляется				

	из лаборатории для регенерации и л и уничтожения этих жидкостей				
762.	Проведение всех работы с фосфором под водой, в вытяжном шкафу, при работающей вентиляции, в защитных очках				
763.	Оборудование рабочего места водопроводным краном и басками с раствором медного купороса при работе с фосфором				
23.4. Работа с едкими веществами					
764.	Хранение бутылей с кислотами и щелочами в исправных корзинах или обрешетках.				
765.	Наличие сифона или различных ручных насосов для переливания кислоты и щелочи из бутылей в мелкую тару.				
766.	Наличие ящиков , деревянных и л и металлических, выложенных асбестом для переноски склянок с кислотами, щелочами и другими едкими веществами				

767.	Недопущение применения серной кислоты в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства				
23.5. Работа с сильнодействующими ядовитыми веществами					
768.	Наличие технологического регламента по производству хранения, выдачи и использования ядовитых и вредных веществ. Наличие журнала хранения, выдачи и использования ядовитых и вредных веществ				
769.	Хранение ядовитых веществ, используемых в лабораториях, отведенном месте, в шкафу или стальном ящике под замком и пломбой. Наличие на сосудах с ядовитыми веществами четких ярких этикеток с надписью "Яд" и названием вещества.				
	Обеспечение хранения, учета и расходования ядовитых веществ начальником				

770.	лаборатории. Выдача ядовитых веществ для работы по требованиям за подписью начальника лаборатории и первого руководителя организации. Наличие актов по форме, утверждаемой первым руководителем организации, на израсходованное количество ядовитых веществ				
771.	Хранение и сдача растворов веществ, для текущей аналитической работы, ежедневно по окончании рабочего дня ответственному лицу в запирающийся и опечатываемый шкаф				
772.	Наличие специальных мест для склянок, банок и другой тары с ядовитыми веществами, недопущение нахождения этой тары на рабочих столах.				
	Проведение всех работ с ядовитыми веществами в вытяжном шкафу (голова				

773.	работающего при этом находится вне шкафа). Наличие противогаза с коробкой соответствующей марки и размера для проведения работ в случае повышенной ядовитости веществ, газообразных (хлора, аммиака, фосгена, фтора). Проведение работ с жидкими ядовитыми веществами в резиновых перчатках, защитных очках и при необходимости в противогазе				
774.	Наличие оборудованных шкафов или стеклянных ящиков (боксов), соединенных с усиленной вытяжной вентиляцией и имеющих отверстия для рук с вмонтированными перчатками с резиновыми рукавами для проведения всех операций при систематической работе с ядовитыми веществами. Недопущение проведения в				

	э т и х помещениях других работ				
775.	Уничтожение фильтров и бумаги, использованных при работе с ядовитыми веществами.				
776.	Обезвреживание освободившейся после опыта посуды и приборов персоналом и после этого передача на общую мойку				
23.6. Работа с металлическим калием и натрием					
777.	Наличие вытяжного шкафа, обитого внутри листовой сталью с асбестовой прокладкой, для проведения работ с металлическим калием и натрием				
778.	Хранение металлического калия и натрия под слоем обезвоженного керосина, парафина или трансформаторн ого масла в стеклянной банке с притертой пробкой или с плотно закрытой корковой пробкой; помещение банок в металлический ящик с песком.				

23.7. Работа с ртутью

779.	Наличие отдельных оборудованных помещений, изолированных от остальных рабочих помещений для проведения работ, связанных с нагревом, промыванием и дистилляцией ртути, наличием открытой поверхности ртути, наличием аппаратов, из которых ртуть может проливаться				
780.	Наличие в помещениях для работы с ртутью полов, стен, дверей и оконных непроницаемых для ртути и не адсорбирующих пары ртути. Покрытие стен, дверей и оконных переплетов нитроэмалевыми красками, нитролаками и ли перхлорвиниловыми красками. Покрытие полов этих помещений резиновым линолеумом с отбортовкой у стен и заделкой шпаклевкой швов, краев и мест				

	прохождения труб через пол				
781.	Установка рабочих столов, вытяжных шкафов и другой лабораторной мебели без ящиков, с гладкой поверхностью окрашенных масляной краской и ножками, образующими свободное пространство под мебелью высотой не менее 20 сантиметров от уровня пола				
782.	Покрытие рабочих поверхностей столов и шкафов резиновым линолеумом или пластмассовыми материалами без щелей с возвышающимися бортами, с отверстиями для стока ртути в ловушки				
783.	Расположение ртутных приборов и аппаратов вдали от дверей, проходов, отопительных и нагревательных приборов				
784.	Установка переносных ртутных приборов и аппаратов на эмалированных				

	или окрашенных масляной краской противнях				
785.	Оборудование всех помещений для работы с ртутью общей приточной вентиляцией (с устройством подогрева воздуха в зимнее время) и местной вытяжной вентиляцией (вытяжным шкафом, зонтом).				
786.	Размещение аппаратуры с открытыми поверхностями ртути в вытяжных шкафах, с отсосом воздуха не только сверху, но и снизу. Наличие скорости движения воздуха при всех открытых створках шкафа во время работы, не связанных с нагревом ртути - не менее 0,5 метров в секунду, а при нагревании ртути – не менее 1 метра в секунду				
787.	Недопущение хранения ртути в открытых сосудах. Допускается хранение ртути в небольших				

	количествах под слоем воды, парафинового масла, глицерина				
788.	Хранение ртути в склянках из литого стекла, помещая в каждую из них не более 1 килограмма ртути. Хранение склянки с ртутью в резиновом мешке или в металлической банке. Хранение запасов ртути от 2 килограмм и более в небольших железных баллончиках				
789.	Недопущение пользования посудой из тонкого стекла (колбами, бюксами, химическими стаканами) при работе с ртутью				
790.	Очищение аппаратуры, сдаваемой на склад или в мастерские, от ртути. Недопущение хранения в рабочих помещениях (лабораториях) неиспользуемых аппаратов с ртутью				
791.	Недопущение сливания ртути в канализационны е раковины.				

23.8. Работа с жидкими газами и охлаждающими смесями

792.	Использование сосудов Дьюара, изготовленных из стекла или тонкой листовой меди для транспортировки, хранения и применения жидкого воздуха, кислорода и азота, применяемых в химических лабораториях. Наличие в сосудах Дьюара колпачков, прикрепленных к горловине и легко пропускающими испаряющийся из сосуда газ.				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 20
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64

Приложение 20
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
ведущих взрывные работы**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Наличие разработанных и утвержденных технологических регламентов по обеспечению безопасного применения взрывчатых материалов,				

	Положения о производственн ом контроле и ПЛА				
2.	Ведение Журнала учета испытаний ВМ в ц е л я х определения безопасности при хранении и применении в соответствии с показателями технической документации				
3.	Проведение изготовления В В в организациях потребителях, подготовки ВВ к механизированн ому заряданию в соответствии с технологически м регламентом				
4.	Обеспечение установления совместимости В М в соответствии с группами совместимости ВВ и изделий на их основе согласно таблице групп совместимости				
5.	Наличие принадлежности к группе совместимости, классу и подклассу, определенной разработчиком и указанной в руководстве по применению соответствующи х ВМ				

6.	Обеспечение раздельного хранения и перевозки ВМ различных г р у п п совместимости				
7.	Обеспечение допуска совместного хранения ВМ установленных г р у п п совместимости				
8.	Обеспечение допуска совместной перевозки ВМ установленных г р у п п совместимости				
9.	Обеспечение ограничений допуска совместной перевозки ВМ установленных групп не совместимости				
10.	Проведение хранения, перевозки, доставки на места работ, использования промышленных ВМ, ВВ, СИ, ПВА согласно установленных классов и групп опасности при обращении с ними				
11.	Обеспечение применения промышленных ВВ по условиям разделения на к л а с с ы опасности при обращении с ними				

12.	Наличие возможности визуального обнаружения вскрытия заводской упаковки с ВМ, ВВ				
13.	Наличие руководства по применению с указанием установленной информации, вложенной изготовителем				
14.	Недопущение ближе 100 метров от места нахождения ВМ применения открытого огня, курения, наличия огнестрельного оружия, зажигательных и курительных принадлежностей				
15.	Использование при работе с порохами обуви, не имеющей металлические части на подошве и каблуках с применением инструмента и инвентаря, изготовленного из материалов, не дающих искр				
	Недопущение применения порошкообразных ВВ на основе аммиачной селитры, увлажненные свыше норм, указанных в				

16.	руководстве по применению, с разминанием ВВ в патронах и в мешках перед применением без нарушения целостности оболочки				
17.	Использование содержащих гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшихся порошкообразных ВВ, без размятия или измельчения только при взрывных работах на земной поверхности. Использование не содержащих гексоген или жидкие нитроэфиры слежавшихся порошкообразных ВВ, после измельчения в шахтах (рудниках), не опасных по газу и ли разрабатывающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, при работах на земной поверхности				
18.	Недопущение применения в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу или разрабатывающих пласты, опасные по				

	взрывам пыли, патронированных ВВ с нарушенной оболочкой				
19.	Выполнение взрывных работ взрывниками по письменной наряд-путевке				
20.	Назначение старшего взрывника при одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны				
21.	Обеспечение взрывников во время работы соответствующей спецодеждой, часами, приборами и принадлежностями для взрывных работ				
22.	Обеспечение взрывников во время работы соответствующей спецодеждой, не допускающей накопления зарядов статического электричества до опасных потенциалов				
23.	Обеспечение осмотра, очищения и уборки взрывниками освободившейся тары из-под ВМ, с заряжаемого блока (забоя) до монтажа взрывной сети				

24.	Обеспечение допуска к руководству взрывными работами лиц, имеющих законченное высшее или среднее горнотехническое образование и либо окончивших специальных курсы, дающие право на руководство взрывными работами, получивших Единую книжку взрывника (мастера-взрывника)				
25.	Обеспечение назначений руководителями взрывных работ на подземных работах горных инженеров со стажем работы в подземных условиях не менее одного года, горных техников - не менее двух лет				
26.	Обеспечение выполнения взрывных работ взрывниками (мастерами-взрывниками), имеющими допуск к производству взрывных работ и Единую книжку взрывника, мастера-взрывника				

27.	Обеспечение взрывников проинструктированными помощниками, для выполнения работ, не связанных с обращением со средствами инициирования и патронами-боевиками				
28.	Обеспечение допуска к обучению по профессии взрывника и мастера-взрывника лиц, имеющих медицинское заключение, среднее образование, соответствующее возрасту и стажу работы				
29.	Обеспечение присвоения квалификации взрывник (мастер-взрывник) лицам, прошедшим обучение в специализированном учебном центре (учебной организации) по соответствующей программе, сдавшим экзамены и получившим Единую книжку взрывника (мастера - взрывника), прошедшим стажировку				

30.	Обеспечение проведения ежегодного производственного обучения и проверки знаний взрывниками (мастерами-взрывниками) требований "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы", утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 (далее – Правила ВР)				
31.	Обеспечение допуска к механизированному заряданию взрывников (мастер-взрывников), прошедших обучение в специализированном учебном центре (учебной организации) способам механизированного зарядания и безопасной эксплуатации зарядных устройств и машин				
	Обеспечение прохождения				

32.	переподготовки взрывников в специализированном учебном центре (учебной организации) и стажировки при переводе на новый вид взрывных работ				
33.	Обеспечение допуска взрывников к самостоятельному выполнению взрывных работ после сдачи экзамена и стажировки на предприятии при перерыве в работе свыше одного года				
34.	Обеспечения назначения заведующими складами ВМ и механизированных пунктов подготовки ВВ лиц, имеющих право руководства взрывными работами или окончившие вузы (техникумы) по специальности технология изготовления и исследований ВВ, взрывников, прошедших обучение по программе подготовки заведующих складами ВМ, сдавших экзамен и получивших				

	удостоверение-допуск				
35.	Обеспечение допуска к хранению, учету, выдаче ВМ из зарядных мастерских, кратковременных расходных складов геофизических организаций освобожденных от основной работы взрывников, имеющих стаж работы не менее года, прошедших подготовку и сдавших экзамен,. На передвижных складах ВМ лиц, имеющих среднее образование, прошедших подготовку по программе для заведующих передвижными складами ВМ, сдавших экзамен, получивших удостоверение				
36.	Обеспечение назначения раздатчиками ВМ на складах лиц, прошедших обучение по программе подготовки заведующих складами ВМ, сдавших экзамен, после стажировки в				

	течение десяти рабочих дней				
37.	Обеспечение назначения лаборантами складов ВМ лиц, прошедших подготовку по программе "лаборант склада ВМ", сдавших экзамен и получивших удостоверение				
38.	Обеспечение допуска к подготовке ВМ н а механизированных пунктах лиц, прошедших обучение, сдавших экзамен, получивших удостоверение и прошедших стажировку				
39.	Обеспечение назначения к наблюдению л и ц , допущенных к руководству или производству взрывных работ к работам при перевозке ВМ, их погрузке и выгрузке на погрузочно-разгрузочной площадке, охраняемой вооруженной охраной				
	Обеспечение загрузки транспортных средств ВМ согласно схемам размещения и крепления груза,				

40.	утвержденным главным инженером организации, п о д руководством и контролем ответственного за погрузку лица				
41.	Обеспечение порядка погрузки, перегрузки и выгрузки ВМ, исключающего возможность столкновения рабочих, выполняющих работы, или задевания их грузом				
42.	Обеспечение контроля за количеством поступивших мест с ВМ на месте разгрузки				
43.	Обеспечения выполнения утвержденных требований к погрузочно-разг рузочной площадке по ограждению, освещению, противопожарно й оснащенности, обеспечению телефонной связью, приемке в эксплуатацию				
	Обеспечение возможности перекладки ВМ в исправные ящики (мешки) п р и повреждении тары в пути или при разгрузке и перевозке ВМ, с				

44.	сохранением пломбы склада на таре, из которой отбирались пробы ВМ для испытаний и указанием на таре массы (количества) оставшихся ВМ				
45.	Обеспечение руководства сопровождающе го лица при вынужденной перегрузки ВМ в пути следования, с принятием по его усмотрению необходимых м е р безопасности и охраны ВМ				
46.	Наличие и осуществление технологическог о регламента при перевозке В М транспортными средствами и приемке ВМ				
47.	Обеспечение перевозки ВМ предназначенны ми для перевозки ВМ, оборудованным и для перевозки автомобилями и автомобилями общего назначения				
48.	Обеспечение соблюдения при перевозке ВМ установленного маршрута, мест стоянок и не превышения установленной				

	скорости движения				
49.	Обеспечение возможности сопровождающему лицу совмещения обязанности лица охраны				
50.	Обеспечение допуска к участию в перевозке ВМ лиц, прошедших обучение и допущенных к сопровождению груза, с указанием их Ф.И.О, должности (профессии) в путевом листе				
51.	Обеспечение ограничений при перевозке детонаторов и дымного пороха на прицепах				
52.	Обеспечение допуска к управлению транспортным средством, предназначенным для перевозки ВМ, водителей, имеющих установленное свидетельство о допуске к перевозке опасного груза. Контроль водителей загруженных В М транспортных средств оставлять их без разрешения сопровождающего лица.				

	Обеспечение ограничений на нахождение людей, не связанных с их транспортированием, в нагруженном В М транспортном средстве				
53.	Обеспечение нахождения сопровождающего лица во время движения нескольких транспортных средств с ВМ на переднем из них , а на последнем - лица охраны				
54.	Обеспечения наличия резервного транспортного, приспособленного для перевозки ВМ средства, к р о м е автомобиля прикрытия, при перевозке ВМ колонной, состоящей из пяти и более автомобилей				
55.	Обеспечение остановок транспортных средств при перевозке ВМ в установленных местах, с принятием соответствующих мер безопасности и установкой предупреждающих знаков				
	Обеспечение ограничения при				

56.	переправе транспорта с ВМ через реки и озера на паромовых нахождении других грузов и пассажиров				
57.	Обеспечение ограничения на перевозку с ВМ на транспортном средстве других грузов, кроме оборудования для взрывных работ, уложенного таким образом, чтобы исключить удары по ВМ				
58.	Обеспечение доставки и перевозки ВВ и средств инициирования раздельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. Средства инициирования и боевики переносятся (кроме погрузочно-разгрузочных операций) только взрывниками. Боевики с детонаторами переносятся в сумках с жесткими ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материалом				

59.	Обеспечение норм загрузки взрывника и подносчиков ВМ при доставке ВВ и средств инициирования, в т.ч. совместной				
60.	Обеспечение доставки ВМ со складов к местам работ по разрешению технического руководителя. Соблюдение условий совместной перевозки ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов				
61.	Обеспечение доставки к местам работ взрывников и подносчиков вместе с выданными им ВМ транспортом , предназначенным для этой цели				
62.	Обеспечение доставки ВМ в подземных условиях всеми видами и средствами шахтного транспорта, оборудованным для этих целей и находящимися в исправном состоянии				
	Обеспечение ограничений на				

63.	транспортирова ние ВМ по стволу шахты во время спуска и подъема людей. При погрузке, разгрузке, перемещении ВМ по стволу шахты в окоlostвольном дворе и надшахтном здании около ствола допускается присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих ВМ рабочих, рукоятчика, стволового и лица, сопровождающе го доставку ВМ				
64.	Обеспечение спуска-подъема ВМ по стволу шахты после извещения диспетчером (дежурным по шахте) лица, обеспечивающего подъем, при соблюдении установленных норм загрузки и размещения ВМ. Средства инициирования спускаются (поднимаются) отдельно от ВВ				
	Обеспечение нахождения при спуске - подъеме взрывников с В М и подносчиков с В В по				

65.	наклонным выработкам в людских вагонетках на каждом сиденье не более одного взрывника или подносчика				
66.	Обеспечение расчета 1 квадратный метр пола клетки на одного человека при одновременном спуске-подъеме в одной клетки нескольких взрывников с сумками с ВМ и подносчиков с сумками с ВВ при соблюдении установленных норм загрузки персонала. Спуск-подъем взрывников с В М и подносчиков с ВВ проводится вне очереди				
67.	Обеспечение спуска-подъема В М при проходке шурфов, оборудованных ручными воротками и лебедками, с соблюдением				
68.	Обеспечение спуска-подъема В М с применением лебедок по восстающим выработкам (в печам) в соответствии с технологически м регламентом				

69.	Обеспечение хранения ВМ хранятся в предназначенных для этой цели помещениях и местах, оборудованных по проекту, при исключении их утраты и порчи. Места хранения В М принимаются в эксплуатацию комиссиями в установленном составе согласно акту приемки				
70.	Обеспечение разработки на каждый склад В М (раздаточные камеры) паспорта с наличием одного экземпляра на месте хранения ВМ				
71.	Обеспечение хранения распакованных ящиков, мешков, коробок и контейнеров с ВМ и ВВ в местах хранения , ведение учета заводских номеров на изделиях с ВМ электронными приборами				
72.	Обеспечение системы запираания, пломбирования и опечатывания хранилищ с ВМ на складах ВМ				

73.	Обеспечение вывоза ВМ в постоянное место хранения при прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более шести месяцев				
74.	Обеспечение мест хранения и выдачи ВВ и В М весоизмеритель н ы м оборудованием и рулетками для взвешивания сыпучих ВВ и ВМ, измерения длины шнуров				
75.	Обеспечение незамедлительн ого размещения доставленных на места хранения В М в хранилища, на площадки, оприходования на основании транспортных документов, наряд - накладной или наряд – путевки				
76.	Обеспечение учета прихода и расхода ВМ на складах ВМ в бумажном и электронном форматах				
	Обеспечение регистрации индивидуальных заводских номеров изготовителей изделий с ВВ				

77.	при выдаче взрывникам в Журнале учета выдачи и возврата ВМ согласно установленной регистрационной маркировки				
78.	Обеспечение ведения форм учета: 1) Журнала учета прихода и расхода ВМ в бумажной и электронной формах; 2) Журнал учета выдачи и возврата ВМ; 3) Наряд-накладная; 4) Наряд-путевка				
79.	Обеспечение установленного порядка отпуска В В в транспортные средства, в том числе транспортно-зарядные машины				
80.	Ведение и хранение приходно-расходных документов				
81.	Наличие на складе ВМ образцов подписей лиц, имеющих право подписывать наряд - путевки и наряд - накладные на отпуск ВМ, заверенных				

	техническим руководителем организации				
82.	Обеспечение ведения порядка учета ВМ в раздаточных камерах				
83.	Обеспечение допуска на базисном складе ВМ взрывникам (мастерам-взрывникам) выполнения операций по выдаче ВМ для производства взрывных работ и приемке от них остатков ВМ				
84.	Обеспечение выполнения проверок правильности учета, хранения и наличия ВМ на складах лицами, назначенными руководителем организации, и периодически государственным и инспекторами				
85.	Ведение учета ВМ при исправности упаковки с ВМ и целостности пломбы при проверке				
86.	Обеспечение проверки наличия количества электродетонаторов, капсуль-детонаторов,				

	пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках				
87.	Обеспечение немедленного сообщения установленных адресатов в случае выявления недостачи или излишков ВВ				
88.	Обеспечение нахождения ВМ, доставленных к местам работ, в сумках, кассетах или в заводской упаковке, при этом ВВ и СИ размещаются отдельно				
89.	Обеспечение ограничений на оставление ВМ на местах работ, заряженных шпуров, скважин Порядок охраны должен устанавливаться технологическим регламентом				
90.	Обеспечение размещения ВМ в подземных выработках без постоянной охраны в местах хранения - участковых пунктах, металлических ящиках или контейнерах (сейфах), закрытых на замки				

91.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ на местах работ в размере до двух суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны				
92.	Обеспечение ограничений на хранение ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток				
93.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ у стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке допускается хранить ВМ в размере сменной потребности в будках или под навесами на расстоянии не ближе 50 метров от ствола шахты или устья, штольни (тоннеля), от зданий и сооружений на земной поверхности				
94.	Обеспечение установки безопасных расстояний для людей при производстве				

	взрывных работ проектом и паспортом				
95.	Обеспечение принятия массы зарядов ВВ в объеме, исключающем повреждения зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах и нарушающее их нормальное функционирование				
96.	Обеспечение ограничений на размещение на земной поверхности нескольких объектов с ВМ (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки ВВ) по расстоянию, исключающим возможность передачи детонации при взрыве ВМ на одном из объектов				
	Обеспечение ограничений от поражающего и разрушительного действия воздушной волны между ними и местами возможного взрыва (хранения ВМ) по расстоянию обеспечивающи				

97.	м безопасность определяются в отношении мест взрывов, складов ВМ, площадок для хранения ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, мест отстоя, погрузки и разгрузки транспортных средств с ВМ				
98.	Обеспечение принятия безопасных расстояний для людей при взрывных работах на открытой местности				
99.	Обеспечение сушки патронов ВВ на основе аммиачной селитры в заводской оболочке, при температуре воздуха в помещениях для сушки ВВ не выше 50 градусов Цельсия (Сушку дымного пороха проводят при температуре не выше 40 градусов Цельсия				
100.	Применение воздушных сушилок с ограниченной температурой				

	для сушки промышленных ВВ				
101.	Обеспечение ограничений на измельчение ВВ, содержащие гексоген и нитроэфиры				
102.	Обеспечение ограничений на оттаивание ВВ в помещениях при ограниченной температуре				
103.	Обеспечение уничтожения В М в соответствии с технологически м регламентом по письменному распоряжению технического руководителя организации взрыванием, с составлением Акта об уничтожении ВМ				
104.	Обеспечение места для уничтожения ВМ согласно проекту				
105.	Обеспечение ограничений на хранение ВМ п р и уничтожении				
106.	Обеспечение ограничений п р и уничтожении ВМ взрыванием				
107.	Обеспечение ограничений п р и уничтожении				

	ВМ взрыванием по количеству ВМ				
108.	Обеспечение ограничений п р и уничтожении порошкообразн ых и россыпных гранулированны х ВВ				
109.	Обеспечение ограничений на одновременное уничтожение ВВ и СИ				
110.	Обеспечение ограничений п р и уничтожении ВМ сжиганием				
111.	Обеспечение ограничений п р и уничтожении ВМ сжиганием по количеству ВВ				
112.	Обеспечение ограничений при раздельном сжигании ОШ и ДШ				
113.	Обеспечение подтверждения руководителя работ по полному уничтожению изделий с ВВ по окончании уничтожения				
114.	Обеспечение проверки всех электродетонато ров перед выдачей в соответствии с технологически м регламентом				
	Обеспечение браковки и				

115.	возврата изготовителю всей партии ЭД п р и обнаружении заниженного, завышенного и л и блуждающего сопротивления				
116.	Обеспечение электровзрывны х сетей исправной изоляцияй, надежными электрическими соединениями				
117.	Обеспечение поставки изготовителями зажимов в комплекте с ЭД, при этом в шахтах, опасных по газу или пыли, провода Э Д и электровзрывно й с е т и соединяют только с применением контактных зажимов				
118.	Обеспечение двухпроводност и электровзрывно й сети, при этом использование воды, земли, труб, рельсов, канатов в качестве одного из проводников не допускается. До начала заряжания взрывник убеждается в исправности сети				

119.	Обеспечение ограничений на использование и совмещение проводов взрывной сети для других целей				
120.	Обеспечение ограничений на применение в электровзрывной цепи детонаторов разных изготовителей				
121.	Обеспечение обязательного применения ЭД с медными проводами в шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, в т.ч. на соединительные и магистральные провода (кабели) электровзрывной сети				
122.	Обеспечение запрещения на монтаж электровзрывной сети в направлении от источника тока и ли включающего ток устройства к заряду				
123.	Обеспечение контроля проводимости электровзрывной сети после монтажа и осмотра, при этом постоянная взрывная магистраль				

	отстает от места взрыва не более чем на 100 метров				
124.	Обеспечение контроля общего сопротивления в с е й электровзрывно й сети перед взрыванием скважинных и камерных зарядов				
125.	Обеспечение подачи напряжения для взрывания из безопасного места, при этом подсоединение магистральных проводов к взрывному устройству производится в месте укрытия взрывника. При проведении массового в з р ы в а напряжение подается по команде руководителя взрыва				
	Обеспечение замыкания накоротко концов проводов смонтированной ч а с т и электровзрывно й сети на время, предшествующе е подсоединению их к проводам следующей ч а с т и электровзрывно й сети. При этом				

126.	не допускается присоединение проводов уже смонтированной части электровзрывной сети к следующим проводам, пока противоположные концы последних не замкнуты накоротко. Концы магистральных проводов электровзрывной сети замыкаются на все время до присоединения их к клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для взрывания. При дублировании ЭД во избежание перепутывания проводов основных и дублирующих ЭД провода каждого из них свиваются, а по окончании заряжания смотаны в отдельные бунтики. При производстве массовых взрывов провода основной и дублирующих электровзрывных сетей маркируются				
	Обеспечение снятия напряжения со				

127.	всех источников электроэнергии (излучения), действующих в зоне монтажа электровзрывной сети, с момента начала монтажа сети на установленном расстоянии от места монтажа электровзрывной сети				
128.	Обеспечение прокладки взрывной магистрали в со стороны, противоположной размещению электрических кабелей				
129.	Обеспечение хранения взрывных устройств в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц				
130.	Обеспечение ограничений на проведение электрического взрыва непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств				
	Обеспечение ограничения выходов взрывника из укрытия после взрыва допускается не ранее чем через 5 минут после				

131.	отсоединения электровзрывно й сети от источника тока и замыкания ее накоротко при взрывании с применением ЭД				
132.	Обеспечение ограничения в ы х о д взрывника из укрытия после отказа взрыва допускается не ранее чем через 10 минут независимо от т и п а применяемых ЭД после отсоединения электровзрывно й сети от источника тока и замыкания ее накоротко, при этом ключ от взрывного устройства берет с собой и после этого выясняет причину отказа				
133.	Обеспечение проверки взрывных устройств перед выдачей взрывникам.				
134.	Обеспечение ограничений на применение электроогневого и огневого способов инициирования				
	Обеспечение применения огневого способа инициирования				

135.	зарядов в случаях, когда он не может быть заменен электрическим				
136.	Обеспечение применения контрольной трубки при поджигании пяти трубок и более на земной поверхности для отхода взрывника (взрывников) на безопасное расстояние или в укрытие				
137.	Обеспечение размещения контрольной трубки не ближе 5 метров от зажигательной трубки, поджигаемой первой, и не на пути отхода взрывников				
138.	Обеспечение отсутствия соприкосновения в зарядах из пороха ОШ зажигательной трубки с ВВ заряда				
139.	Обеспечение ограничения на сращивание огнепроводного шнура не допускается, при дублировании зажигательных трубок их поджиг производится одновременно				
	Обеспечение сч е т а взорвавшихся				

140.	зарядов взрывником ведет счет при выходе из укрытия по истечении установленного времени последнего взрыва				
141.	Обеспечение присоединения ДШ к волноводу капсюля ЭД и производство взрыва зарядов, согласно технической документации изготовителя по применению неэлектрических средств инициирования при применении комбинированно го способа инициирования зарядов.				
142.	Обеспечение установленного порядка взрывания с применением детонирующего ш н у р а (детонирующей ленты), а также с помощью неэлектрических средств инициирования и электронных детонаторов				
143.	Обеспечение установленного порядка изготовления боевиков				
144.	Обеспечение установленного порядка уничтожения				

	неиспользованных боевиков				
145.	Обеспечение установленного порядка взрывания зарядов ВВ				
146.	Обеспечение установленного порядка ведения взрывных работ на объектах горнорудной и нерудной промышленности, опасных по газу или пыли				
147.	Обеспечение наличия паспортов для взрывания скважинных, камерных, котловых зарядов, при выполнении взрывных работ на строительных объектах, валке зданий и сооружений, простреливании скважин, ведении дноуглубительных и ледоходных работ, работ на болотах, подводных взрывных работ, при взрывании горячих массивов, выполнении прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ, производстве и иных специальных работ				

148.	Обеспечение наличия разработанного типового паспорта на проведение взрывных работ с применением массовых взрывов				
149.	Обеспечение наличия на объекте строительства проекта организации взрывных работ				
150.	Обеспечение наличия утвержденного и введенного в действие типового плана организации работ массового взрыва				
151.	Обеспечение наличия утвержденного паспорта буровзрывных (взрывных) работ, содержащего меры безопасной организации работ с указанием основных параметров взрывных работ, способов инициирования зарядов, расчетов взрывных сетей, конструкций зарядов и боевиков, предполагаемого расхода ВМ, определения опасной зоны и				

	охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации), проветривания района взрывных работ				
152.	Обеспечение письменного оповещения при попадании в опасную зону объектов другой организации о месте и времени производства взрывных работ				
153.	Обеспечение наличия утвержденных паспортов на основании и с учетом результатов не менее трех опытных взрываний				
154.	Обеспечение применения горячельющихся и эмульсионных аммиачно-селитренных ВВ, имеющих температуру более 50 градусов Цельсия, в рудах любой степени агрессивности				
155.	Обеспечение наличия постов, обеспечивающих охрану перед началом заряжания				
	Обеспечение использования детонирующего				

156.	шпура без вывода его из шпура (скважины) в качестве дополнительного средства инициирования				
157.	Обеспечение применения рассредоточенных зарядов в породных забоях выработок, в которых отсутствует выделение горючих газов				
158.	Обеспечение взрывания зарядов без забойки в шахтах, опасных по газу или пыли				
159.	Обеспечение допустимости взрывания зарядов без забойки на открытых работах и шахтах (рудников), не опасных по газу или пыли				
160.	Обеспечение применения материалов в качестве забойки для шпуров и скважин				
161.	Обеспечение размещения забойки в шпурах и скважинах с помощью забоечных машин				

162.	Обеспечение размещения наружных зарядов при их взрывании				
163.	Обеспечение взрывания нескольких скважинных зарядов				
164.	Обеспечение производства взрывных работ с применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных выработках во время грозы				
165.	Обеспечение производства взрывных работ при недостаточном освещении				
166.	Обеспечение соблюдения нормированных значений освещенности на рабочих местах при ведении взрывных работ на земной поверхности, вне зависимости от применяемых источников света				
167.	Обеспечение минимальной освещенности в наиболее удаленных местах опасной зоны				
	Обеспечение ограничения				

168.	разбуривание "стаканов" вне зависимости от наличия или отсутствия в них остатков ВМ				
169.	Обеспечение взрывания камерных зарядов с применением детонирующего шнура или электродетонаторов, неэлектрических средств инициирования				
170.	Обеспечение размещения боевиков в камерных зарядах				
171.	Обеспечение ручного изготовления аммиачно-селитренных взрывчатых веществ на местах ведения взрывных работ				
172.	Обеспечение соблюдения порядка механизированного заряжания				
173.	Обеспечение пневмозаряжания алюмо- и тротил-содержащими и россыпными гранулированными ВВ				
174.	Обеспечение пневматического транспортирования рассыпных гранулированных ВВ в				

	приемные емкости (бункеры, вагонетки)				
175.	Обеспечение пневмозаряжания по одному трубопроводу взрывчатых веществ разных типов и наименований				
176.	Обеспечение применения устройств при пневмозаряжании и (пневмотранспортировании)				
177.	Обеспечение пневматического транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в приемные емкости (бункеры), зарядание шпуров и скважин при расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 метров или без прямой видимости между ними				
178.	Обеспечение проверки скважин перед подачей ВВ				
179.	Обеспечение зарядание шпуров, скважин и камер, имеющих несколько				

	выходов в выработанное пространство				
180.	Обеспечение установки водяных распылителей и л и туманообразоват елей для снижения запыленности на исходящей струе				
181.	Обеспечение заряжения скважин (шпуров) на высоте более 2 метров				
182.	Обеспечение использования просыпавшихся ВВ при зарядке скважин				
183.	Обеспечение введения боевиков при взрывании с применением незащищенных электродетонато ров				
184.	Обеспечение хранения зарядного оборудования и трубопроводов				
185.	Обеспечение мест ремонта зарядного оборудования, доставочно-заря дных машин, зарядчиков и других средств механизации заряжения				
	Обеспечение определения опасных зон, их охраны, мест нахождения				

186.	людей и оборудования, порядка доставки и размещения ВМ при подготовке и проведении массовых взрывов				
187.	Обеспечение согласования проведения массовых взрывов на земной поверхности, представляющих угрозу безопасности воздушного движения				
188.	Обеспечение наличия в проекте на взрыв раздела, предусматривающего необходимые меры безопасности, в том числе проветривание всех выработок, в которые поступают газообразные продукты взрыва, порядок допуска людей в опасные места				
189.	Обеспечение проверки до взрыва надежности вентиляции по принятой схеме проветривания				
	Обеспечение составления в необходимых случаях плана обслуживания электроустаново				

190.	к, водоотливных и вентиляторных установок и других объектов после взрыва				
191.	Обеспечение выставления поста профессиональной аварийно-спасательной службы в здании главного вентилятора на поверхности на время проветривания после массового взрыва				
192.	Обеспечение спуска в шахту после массового взрыва профессиональной аварийно-спасательной службы и работников шахты				
193.	Обеспечение наличия в паспорте на массовый взрыв раздела, определяющего порядок допуска людей в район взрыва и иные выработки, пребывание в которых может представлять опасность				
194.	Обеспечение выставления постов профессиональной аварийно-спасательной службы, контролирующей содержание				

	ядовитых продуктов взрыва в карьере				
195.	Обеспечение выставления постов профессиональн о й аварийно-спасат ельной службы, контролирующи х содержание ядовитых продуктов взрыва в карьере				
196.	Обеспечение привлечения профессиональн о й аварийно-спасат ельной службы и количество постов				
197.	Обеспечение ограничения допуска других людей в карьер после массового взрыва				
198.	Обеспечение контроля за содержанием ядовитых продуктов взрыва в воздухе при совмещении открытых и подземных горных работ				
199.	Наличие записи отказов в Журнале регистрации отказов при взрывных работах				
200.	Обеспечение ликвидации отказавших зарядов				
	Обеспечение производства				

201.	взрывных работ при проведении выработок встречными забоями и сбойке выработок				
202.	Обеспечение проведения замеров газа рабочими и лицами контроля, в сбиваемых забоях угольных шахт, опасных по газу, и установка средств автоматического контроля метана				
203.	Обеспечение взрывания зарядов в параллельно проводимых (парных) выработках угольных и сланцевых шахт				
204.	Обеспечение порядка ведения взрывных работ в подземных выработках				
205.	Обеспечение порядка ведения взрывных работ при проходке и углубке стволов шахт (шурфов)				
206.	Заряжание и взрывание при одиночном огневом взрывании при строительстве тоннелей и метрополитена в щитовом забое				
	З а м е р концентрации				

207.	метана при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, выполнение взрывных работ при содержании метана 1 процента и более в забоях и в примыкающих выработках на протяжении 20 метров от них, в месте укрытия мастера-взрывн ика				
	Обеспечение при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в забоях выработок, непрерывно и устойчиво проветриваемых и осуществлении мер борьбы с взрывчатой пылью; 2) при взрывании зарядов с применением электродетонато ра, в выработках с повышенным выделением метана в качестве источника тока				

208.	применяются только искробезопасные взрывные приборы. 3) при выполнении мастерами-взрывниками, а в наиболее сложных условиях (при сотрясательном взрывании, разбучивании углеспускных выработок, дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых кровель на выемочных участках, ликвидации отказов) - в присутствии лица контроля, ответственного за безопасное ведение работ в смене (на участке)				
209.	Ведение взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в очистных, подготовительных забоях и на отдельных участках				

	выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая пыль				
210.	Частичное выбуривание газоносных угольных пластов в тупиковых забоях подготовительных выработок, проводимых взрывным способом по вмещающим породам и предварительное рыхление угольного массива в очистных забоях впереди комбайнов, стругов при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли				
211.	В ы б о р соответствующих ВМ при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли				
	Применение при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу,				

и л и
разрабатывающ
их пласты,
опасные по
взрывам пыли,
непредохраните
льных ВВ II
класса:

1) для
проведения
горизонтальных,
наклонных,
восстающих и
вертикальных
выработок (
далее –
выработок),
углубки
шахтных
стволов с
действующих
горизонтов шахт
при следующих
условиях:

- отсутствии в
забоях угольных
пластов,
пропластков,
выделения
метана;

- подтоплении
водой забоя
углубляемого
ствола перед
взрыванием на
высоту не менее
20 сантиметров,
считая по
наивысшей
точке забоя;

- отставании от
любой точки
забоя до
угольного
пласта (при
приближении к
нему) не менее 5
метров считая
по нормали.

П о с л е
пересечения
пласта забоем
выработки
расстояние от

212.

любой точки забоя до пласта выдерживается более 20 метров, считая по протяжению выработки.

- Если выработка закреплена монолитной крепью, исключающей поступление в нее метана из пласта, и работы по изоляции пласта ведутся по проекту, согласованному с аттестованной организацией, ВВ II класса допускается применять после пересечения угольных пластов и пропластков;

2) в забоях, шурфов или стволов шахт опасных по газу или пыли, проводимых с поверхности, в том числе при пересечении этими забоями пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, при выполнении следующих условий:

- подтоплении водой забоя перед взрыванием на высоту не менее 20 сантиметров, считая по

наивысшей точке забоя. При проведении ствола в искусственно замороженных породах или отсутствии притока воды вместо подтопления забоя ствола принимаются другие меры по безопасности работ; - осуществлении взрывания с поверхности при отсутствии людей в стволе и на расстоянии не менее 50 метров от него; 3) при сотрясательном взрывании в выработках, проводимых по выбросоопасны м породам, при условии применения водораспылител ьных завес, создаваемых взрывным распылением воды из полиэтиленовых сосудов в сочетании с туманообразую щими завесами. Взрывание зарядов проводится с поверхности или и з камер-убежищ; 4) при торпедировании угольного массива на					

	пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, в соответствии с технологическим регламентом по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа; 5) при применении скважинных зарядов для создания предохранительных надщитовых подушек на участках, опасных по прорыву глины и пульпы; 6) для предварительного разупрочнения труднообрушаемой кровли в механизированных очистных забоях в соответствии с технологическим регламентом				
	Использование следующих ВВ при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при выполнении перечисленных работ в зависимости от				

213.

крепости пород и условий взрывания:
1) при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1) (кроме углубки стволов) и подпункте 3) пункта 313 Правил ВР, по породам с коэффициентом крепости f по шкале профессора М. М. Протодяконова менее 7, при разупрочнении труднообрушаемых пород любой крепости - ВВ, не содержащие сенсibilизаторов, более чувствительных, чем тротил (аммонит 6ЖВ, аммонал М-10);
2) при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте 1) (кроме углубки стволов) и подпункте 3) пункта 313 Правил ВР по породам с f от 7 до 10 применение ВВ, содержащих гексоген или нитроэфиры, допускается

	только во врубовых шпурах. Во всех остальных шпурах применяются ВВ, не содержащие сенсibilизаторы, более чувствительные, чем тротил; 3) при проведении горизонтальных и наклонных выработок по породам с $f = 10$ и более допускается применение любых ВВ; 4) при взрывании в условиях, перечисленных в подпунктах 2), 3) пункта 313 Правил ВР при углубке стволов допускается применение любых ВВ				
	Применение предохранительных ВВ III класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по выбросоопасным породам, при				

214.	выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли; 2) в забоях стволов, проводимых только по породе, при их углубке с действующих горизонтов и выделении в них метана; 3) при вскрытии пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, до обнажения пласта при условии применения водораспылительных завес и наличии между пластом и забоем выработки породной пробки по всей площади сечения выработки. Размер пробки (считая по нормали) не менее 2 метров при вскрытии крутых и не менее 1 метра при вскрытии пологих пластов				
	Применение предохранительных ВВ IV класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и				

215.

разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли:

1) в угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по угольным пластам, опасным по взрывам пыли, при отсутствии выделения метана в этих выработках;

2) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих (до 10 градусов) выработок, проводимых по пластам, опасным по газу или пыли, в которых отсутствует повышенное выделение метана при взрывных работах;

3) при сотрясательном взрывании, в том числе камуфлетном, вскрытии угольных пластов после их обнажения и последующем проведении выработок на протяжении не менее 20 метров;

4) в бутовых штреках с

	нижней подрывкой пород; 5) в бутовых штреках с верхней подрывкой пород при относительной метанообильнос ти выемочного участка менее 10 кубических метров на тонну; 6) при взрывании по породе в смешанных забоях выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, при опережающем породном забое; 7) для подрывки боковых пород с $f > 4$ в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии проведения предварительно й выемки угля без применения взрывных работ; 8) при взрывной выемке угля в лавах				
	Применение предохранитель ных ВВ V класса при ведении взрывных работ на шахтах,				

216.

опасных по газу,
и л и
разрабатывающ
их пласты,
опасные по
взрывам пыли:
1) в угольных и
смешанных
забоях
горизонтальных,
наклонных и
восстающих (до
10 градусов)
выработок с
повышенным
выделением
метана при
взрывных
работах. В
смешанных
забоях по углю
и по породе
применяется
одно и то же ВВ.
На основании
заключения
аттестованной
организации
допускается
применение по
углю ВВ V
класса, а по
породе - IV
класса;
2) в угольных и
смешанных
забоях
восстающих (10
градусов и более
) выработок, в
которых
выделяется
метан, при
проведении их с
предварительно
пробуренными
скважинами,
обеспечивающи
м и
проветривание
выработок за
с ч е т
общешахтной
депрессии;

	3) в нишах лав, не отнесенных к забоям с повышенным выделением метана; 4) в бутовых штреках, проводимых с верхней подрывкой пород, при относительной метанообильности выемочного участка 10 кубических метров на тонну и более; 5) для верхней и смешанной подрывки боковых пород с $f = 4$ и менее в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии предварительной выемки угля без применения взрывных работ				
	Применение предохранительных ВВ VI класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли: 1) в верхних нишах лав с				

217.	повышенным выделением метана; 2) в угольных забоях восстающих (10 градусов и более) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их б е з предварительно пробуренных скважин; 3) в забоях выработок, проводимых по нарушенному массиву (в том числе и в забоях выработок, проводимых в присечку к нарушенному массиву), при выделении в них метана. Глубина шпуров не более 1,5 метра, а м а с с а шпурового з а р я д а патронированно го ВВ - не более 0,6 килограмм; 4) для верхней и смешанной подрывки пород с $f = 4$ и менее в вентиляционных штреках, проводимых вслед за лавой				
	Применение предохранитель ных ВВ VII класса для следующих в и д о в специальных взрывных работ в ведении				

218.	взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли: 1) ликвидации зависаний горной массы в углеспускных выработках; 2) дробления негабаритов наружными зарядами; 3) взрывного перебивания деревянных стоек при посадке кровли. Применение допущенных уполномоченны м органом в области промышленной безопасности ВВ или зарядов				
219.	Применение предохранитель ных ВВ более высокого класса, по сравнению с указанными в пунктах 313 - 318 Правил, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, во всех забоях выработок, к р о м е проводимых сотрясательным взрыванием, при выполнении				

	специальных работ				
	Применение предохранительных электродетонаторов мгновенного и короткозамедленного действия при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в забоях выработок, где имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль, при соблюдении следующих условий: 1) максимальное время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия с учетом разброса по времени срабатывания не более при применении ВВ IV класса 220 миллисекунд, V и VI классов - 320 миллисекунд; 2) в подготовительных выработках, проводимых по уголю, и в комбайновых нишах очистных забоев без машинного				

220.

вруба все заряды в угольном забое взрываются от одного импульса тока взрывного прибора (машинки);

3) при протяженности угольного забоя более 5 метров допускается делить его по длине на участки и взрывание в каждом из них проводить отдельно при соблюдении требований пункта 279 Правил ВР;

4) в подготовительных выработках, проводимых по углям с подрывкой боковых пород, взрывание зарядов в шпурах по углю и породе проводится как отдельно, так и одновременно (одним забоем или с опережением одного из них), раздельное взрывание осуществляется по разрешению технического руководителя при числе циклов не более одного по углю и одного по породе, за исключением

	случаев создания опережающих заходок в начале проведения выработок, но не более 5 метров				
221.	Одновременная выдача мастеру-взрывни- ку для проведения взрывных работ ВВ различных классов, предохранитель- ных и непредохраните- льных электродетонато- ров, в том числе короткозамедле- нного и замедленного действия, для разных забоев, если в одном из них применяются электродетонато- ры с большим замедлением или ВВ более низкого класса при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающ- их пласты, опасные по взрывам пыли				
	Местонахожден- ие укрытия мастера-взрывни- ка при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, или разрабатывающ- их пласты,				

222.

опасные по взрывам пыли, на расстоянии не менее:

- 1) в горизонтальных и наклонных (до 10 градусов) подготовительных выработках - 150 метров;
- 2) в наклонных, в том числе восстающих (более 10 градусов), подготовительных выработках - 100 метров, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10 метров от устья выработки или ее сопряжения с другой выработкой;
- 3) в лавах (слоях) с углом залегания до 18 градусов - 50 метров;
- 4) в лавах (слоях) с углом залегания 18 градусов и более - 50 метров, но не ближе 20 метров от сопряжения с лавой (слоем) на штреке;
- 5) в очистных забоях камерного типа, при погашении угольных целиков - 200 метров;
- 6) в щитовых забоях - 50

	метров, но не ближе 20 метров от ходовой печи; 7) при пропуске угля и породы в восстающих выработках - 100 метров; 8) при проведении стволов (шурфов) с поверхности - 50 метров				
223.	Определение расстояния от места укрытия мастера-взрывника до постов охраны, располагаемых за мастером-взрывником, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли. Тупиковые выработки протяженностью более 100 метров по углю или смешанным забоем проводятся при наличии постоянной взрывной магистрали, продолженной до взрывной станции в месте укрытия мастера-взрывника				
	Заряжание и взрывание				

224.	зарядов каждого цикла, в том числе и при раздельном взрывании по углю и породе, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли. Во всех случаях глубина заходки по углю не более 2 метров				
225.	Разделение очистного забоя по длине на участки, взрываемые раздельно, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, в очистных забоях на пластах, опасных по газу или пыли (кроме опасных по внезапным выбросам). Заряжание и взрывание зарядов на каждом участке				
	Уменьшение длины шпуров и зарядов ВВ с целью снижения опасности нарушения крепи, обрушения пород,				

226.	повреждения кабелей и трубопроводов, при ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, при засечке подготовительн ых и нарезных выработок по углю и породе из других выработок				
227.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, в породных и смешанных з а б о я х подготовительн ых выработок при наличии газовыделения допускается применять электродетонато ры мгновенного и короткозамеде нного действия. Максимально допустимое замедление электродетонато р а короткозамеде нного действия во всех случаях не более 320 миллисекунд. Взрывание комплекта				

	зарядов в забое допускается проводить раздельно, но не более чем за три приема. Заряжание шпуров в каждом отдельном приеме проводится после взрывания в предыдущем и принятия мер, обеспечивающих безопасность взрывных и других работ в забое				
228.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при проведении по породе выработок, в которых отсутствует выделение метана, взрывание проводится с применением электродетонаторов мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия со временем замедления до 2 секунд без ограничения количества приемов и				

	пропускаемых с е р и й замедления				
229.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, в з а б о я х выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль (кроме бутовых штреков с подрывкой кровли), допускается применять электродетонато р ы короткозамедле нного действия с интервалом замедления не более 40 миллисекунд. В бутовых штреках с подрывкой кровли допускается применять только электродетонато ры мгновенного действия				
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, электродетонато ры замедленного действия				

230.	допускается применять для взрывания зарядов в забоях, где допущено использование непригодных ВВ II класса, при отсутствии газовой выделений и взрывчатой пыли				
231.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в выработках, где допущено использование непригодных ВВ и электродетонаторы замедленного действия, допускается применять в одном забое и выдавать одному мастеру-взрывнику непригодные ВВ различной работоспособности или непригодные и предохранительные ВВ при условии размещения ВВ с меньшей работоспособностью только в оконтуривающих шпурах. При проведении				

	таких выработок в направлении угольных пластов или пропластков, опасных по газу или пыли, с расстояния 5 метров (считая от них по нормали), на расстоянии 20 метров после их пересечения (считая по протяжению выработки) применяются предохранительные ВВ и электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия с соблюдением мер безопасности для забоев, опасных по газу или пыли				
232.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, не допускается размещать в одном шпуре ВВ различных классов или различных наименований и при сплошном заряде - более одного патрона-боевика				
	При ведении взрывных работ на шахтах,				

233.	опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, минимальная глубина шпуров при взрывании по углю и породе допускается не менее 0,6 метров				
234.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, заряд, состоящий из двух патронов ВВ и более, вводится в шпур последовательно и досылается одновременно, а боевик допускается досылать отдельно				
235.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, в качестве забойки шпуров применяются глина, смесь глины с песком, гидрозабойка в сочетании с запирающей забойкой из глины или смеси глины с песком				

	или иные материалы в соответствии с технологическим регламентом				
236.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, при взрывании зарядов допускается применять: 1) гидрозабойку в в и д е полиэтиленовых и л и полихлорвиниловых ампул с водой; 2) двухслойную забойку, состоящую из в о д ы , запирающей забойки из инертных материалов и забойки из пульпы или пасты. Ампулы всех конструкций предназначены для шпурового метода ведения взрывных работ при диаметре шпуров не более 45 - 46 миллиметров. Двухслойную забойку, изготавливаемую путем заливки в о д ы в сочетании с запирающей глинопесчаной				

	забойкой, применяют в наклонных шпурах. При угле наклона более 60 градусов Цельсия в качестве запирающей забойки допускается использовать песок или граншлак. В шпурах, пробуренных по трещиноватым породам, применяют забойку из пульпы (смеси воды с глиной или сланцевой пылью)				
237.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, в восстающих выработках с углом подъема до 60-90 градусов Цельсия допускается применять в качестве забойки гидropасту, представляющую собой гелеобразную массу, содержащую в своем составе воду (90-95 процентов) и химические				

	компоненты (жидкое стекло, растворы кислот и солей)				
238.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, при взрывании по углю и по породе минимальная величина забойки для всех забоечных материалов составляет: 1) при глубине шпуров 0,6-1,0 метра - половину глубины шпура; 2) при глубине шпуров более 1 метра - 0,5 метра ; 3) п р и взрывании зарядов в скважинах - 1 метр				
239.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, расстояние от заряда ВВ до ближайшей поверхности не менее 0,5 метра по углю и не менее 0,3 метра по породе, в том				

	числе и при взрывании зарядов в породном негабарите. В случае применения ВВ VI класса при взрывании по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 метра				
240.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты, опасные по взрывам пыли, минимально допустимые расстояния ме ж д у смежными шпуровыми зарядами должны соответствовать таблице условий взрывания приложения 2 Правил ВР. В породах с $f > 10$ расстояние ме ж д у смежными шпуровыми зарядами определяется нормативами, разработанными аттестованной организацией				
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и л и разрабатывающ их пласты,				

241.	опасные по взрывам пыли, на пластах, опасных по пыли, перед каждым взрыванием в забоях, проводимых по углю или по углю с подрывкой боковых пород, проводится осланцевание или орошение осевшей угольной пыли водой с добавлением смачивателя как у забоя, так и в выработке, примыкающей к забою, на протяжении не менее 20 метров от взрываемых зарядов. В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрывании по углю в кутках или нишах лав также проводится осланцевание или орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей				
	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по				

242.	взрывам пыли, в призабойном пространстве горных выработок взрывозащита (водовоздушные, порошковые завесы и другие) при взрывании шпуровых зарядов осуществляется в соответствии с технологическим и регламентами				
243.	При ведении взрывных работ на шахтах, опасных по газу, и ли разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, торпедирование пород и угольного массива путем взрывания скважинных зарядов осуществляется в соответствии с инструкциями (технологическим и регламентами)				
	Расстояния до места укрытия, из которого проводится взрывание при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов горизонтальным и и наклонными выработками, п р и сотрясательном				

244.

взрывании
составляют:

1) на участках
приближения и
удаления - 600
метров;

2) на участке
пересечения
о с о б о
выбросоопасных
пластов - с
поверхности;

3) в остальных
случаях - 1000
метров.

Место укрытия,
из которого
проводится
взрывание при
вскрытии
выбросоопасных
и угрожаемых
угольных
пластов при
углубке
вертикальных
стволов с
действующих
горизонтов,
находится:

4) на участке
пересечения - на
поверхности в
50 метров от
ствола;

5) на участках
приближения и
удаления - на
действующем
горизонте, но не
ближе 200
метров от
углубляемого
ствола при
условии
обеспечения
изолированного
отвода
исходящей
струи воздуха
согласно
проекту. При
невозможности
выполнения

	указанных условий взрывание проводится с поверхности. Все расстояния при вскрытии определяются от места слияния струи воздуха, исходящей из взрываемого забоя, со свежей струей, считая против направления свежей струи				
245.	В угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по выбросоопасным угольным пластам, при взрывании сотрясательных зарядов по углю или по углю и породе одновременно, по породе без опережающей выемки угля, при проведении выработок по выбросоопасным породам и при вскрытии таких пород расстояние до укрытия мастера-взрывника не менее 600 метров от забоя, но не ближе 200 метров от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей. Люди, не				

	связанные с проведением взрывных работ, находятся на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 1000 метров от взрываемого забоя				
246.	При взрывании сотрясательных зарядов по породе в забоях, где произведена опережающая выемка выбросоопасного угольного пласта, расстояние до места укрытия мастера-взрывника не менее 200 метров от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей				
247.	Выработка, в которой проводится сотрясательное взрывание, перед взрывными работами освобождается на протяжении не менее 100 метров от забоя от вагонеток и других предметов, загромождающих ее более чем на 1/3 площади поперечного сечения				

248.	Перед проведением сотрясательного взрывания вентиляционные устройства, расположенные в пределах опасной зоны, перемычки, установленные для предотвращения проникновения газа на другие участки или горизонты шахты, осматриваются лицами контроля. В случае обнаружения неисправности вентиляционного устройства до ее устранения сотрясательное взрывание не допускается				
249.	При наличии в забое, где применяется сотрясательное взрывание, опережающих шпуров и скважин, не предназначенных для размещения ВВ, они заполняются глиной или другим негорючим материалом на длину, превышающую глубину заряжаемых шпуров (скважин) не менее чем на 1 метр. Взрывание				

	зарядов в таких шпурах (скважинах) не допускается				
250.	Для подготовки и проведения сотрясательного взрывания техническим руководителем назначается руководитель сотрясательным взрыванием в забое и руководитель сотрясательным взрыванием на поверхности. Руководство подготовкой и проведением сотрясательного взрывания в забое (группе забоев) осуществляют лица контроля участка, на котором ведутся взрывные работы. Сотрясательное взрывание проводится мастером-взрывником в присутствии лица контроля по должности не ниже заместителя (помощника) начальника участка. Мастера-взрывники и лица контроля имеют индивидуальные светильники со встроенными датчиками				

	метана и изолирующие самоспасатели				
251.	П о с л е сотрясательного взрывания осмотр выработки проводится по получении сведений о содержании метана в забое, в котором проводилось взрывание, но не ранее чем через 30 минут после взрыва и при концентрации метана менее 2 градусов. Осмотр забоя проводится лицом контроля и мастером-взрывником				
252.	Лицо контроля, замеряющее содержание метана, при продвижении к забою для осмотра его п о с л е сотрясательного взрывания находится на расстоянии 3 метров впереди мастера-взрывника. При обнаружении концентрации метана 2 градуса и более они немедленно возвращаются в выработку со свежей струей воздуха. На случай возможного				

	выброса угля (породы) и газа техническим руководителем заблаговременно определяются мероприятия по разгазированию выработок				
253.	Для проведения сотрясательного взрывания к забоям подготовительных выработок прокладываются постоянные взрывные магистрали из специальных кабелей				
254.	Инициирование зарядов при сотрясательном взрывании в угольных и смешанных забоях и по выбросоопасным породам осуществляется предохранительными и электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия со временем замедления не более 220 миллисекунд. При вскрытии пластов до их обнажения сотрясательным взрыванием время замедления электродетонаторов короткозамедле				

	ного действия не более 320 миллисекунд				
255.	В случае отказа одного или нескольких зарядов их ликвидируют, соблюдая требования по ликвидации отказов и сотрясательному взрыванию				
256.	При вскрытии пластов сотрясательным взрыванием допускается применение рассредоточенн ых (двухъярусных) зарядов ВВ при соблюдении следующих условий: 1) инициирование зарядов осуществляют электродетонато рами мгновенного и короткозамедле нного действия; 2) в шпурах с рассредоточенн ыми зарядами замедление в данном заряде больше, чем в первом заряде от устья; 3) п р и использовании допущенных для соответствующи х условий ВВ III и IV классов длина забойки между рассредоточенн				

	ыми зарядами не менее 0,75 метров, а масса первого от устья шпура заряда - не более 1,2 килограмм. П р и использовании ВВ II класса длина забойки между рассредоточенными зарядами не менее 1 метра, а масса первого от устья шпура заряда ВВ - не более 1 килограмм				
257.	Обнажение и пересечение пластов при сотрясательном взрывании проводится при толщине породной пробки между забоем выработки и крутым пластом (пропластком) не менее 2 метров, а для пологих, наклонных и крутонаклонных - не менее 1 метра по нормали к пласту. Перед пересечением крутых и крутонаклонных пластов после гидровываивания угольного массива толщина породной пробки между забоем				

	вскрывающей выработки и вымытой полостью составляет не менее 1,2 метра. Шпуры для взрывания зарядов последней заходки с целью удаления породной пробки после гидровываивания не добуриваются до вымытой полости на 0,5 метра				
258.	Сотрясательное взрывание в забоях подготовительных выработок, проводимых по крутым или крутонаклонным выбросоопасным пластам, склонным к высыпанию, осуществляются с предварительной установкой опережающей крепи или с опережающей отбойкой боковых пород, либо с укреплением угольного пласта. При составлении паспортов взрывных работ в случае использования опережающей крепи верхний ряд шпуров				

	располагается на расстоянии не менее 0,5 метров от опережающей крепи				
259.	При взрывании скважинных зарядов (торпедировании) осуществляются следующие дополнительные меры безопасности: 1) при пластовом торпедировании (гидровзрывной обработке пласта) - заливка наклонных скважин водой с непрерывной их подпиткой, применение водораспылительных завес, создаваемых взрывным распылением воды из полиэтиленовых сосудов; 2) при передовом (внепластовом) торпедировании - забойка из увлажненной смеси карбамида с хлоридом калия в соотношении 3:1 или забойка из воды, помещаемой в полиэтиленовую специальную ампулу, с применением герметизаторов, применение водовоздушной				

	и л и водораспылител ьной завесы				
260.	Бурение шпуров по углю для сотрясательного взрывания проводится только вращательным способом. Бурение шпуров по породе допускается с применением ударных и ударновращател ь н ы х инструментов				
261.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, участки пласта приводятся в неудароопасное состояние путем камуфлетного взрывания с соблюдением следующей очередности работ: 1) оценка удароопасности краевых частей в местах взрываний; 2) определение параметров камуфлетного взрывания (длины шпуров, массы заряда, расстояний между шпурами) ; 3) оценка эффективности камуфлетного взрывания.				

	Эти работы на угольных шахтах осуществляются согласно технологическому регламенту по безопасному ведению работ при разработке пластов, опасных по горным ударам				
262.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, камуфлетное взрывание проводится по проекту, утвержденному техническим руководителем				
263.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, н а удароопасных угольных пластах перед производством взрывных работ в очистных и подготовительных забоях, при отработке целиков люди удаляются от места взрывания на безопасное расстояние, но не менее 200 метров, и находятся на свежей струе воздуха				

264.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, при проведении выработок встречными забоями, начиная с расстояния 15 метров между ними, взрывные работы ведутся только в одном из забоев, другой забой останавливается				
265.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, длина внутренней забойки при камуфлетном взрывании в скважинах длиной до 10 метров определяется проектом и составляет не менее половины длины скважины . В скважинах длиной более 10 метров величина внутренней забойки не менее 5 метров. П р и использовании гидрозабойки, в том числе из полиэтиленовых ампул с водой, шпуры со стороны устья заполняются глиняной				

	забойкой на протяжении не менее 1 метра				
266.	При ведении взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам, при 1 - 2 категориях удароопасности пород взрывные работы по отбойке угля или породы в очистных и подготовительных выработках допускается вести после приведения участка в неудароопасное состояние				
267.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд в качестве распыляющего заряда применяются патроны ВВ массой 0,1 килограмм				
268.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд полиэтиленовые сосуды подвешивают к кровле или укладывают на почву выработки				
	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих				

269.	их руд распылительные заряды в сосудах, подвешенных к кровле, размещают вертикально в центре сосуда так, чтобы толщина слоя воды со всех сторон была одинаковой, а в сосудах, укладываемых на почву - в центре, на дне сосуда				
270.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащ их руд введение распылительног о заряда в сосуд с водой осуществляется после окончания всех операций по заряданию шпуров, перед началом монтажа взрывной цепи. Время нахождения заряда в сосуде с водой не превышает 30 минут				
271.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащ их руд взрывание сосудов с водой следует производить в первую очередь за 50 миллисекунд до взрыва				

	основного комплекта скважинных зарядов				
272.	При ведении взрывных работ по разработке пиритсодержащих руд количество сосудов определяется из условия расхода воды 3 - 4 литра на 1 квадратный метр сечения выработки				
273.	Осуществление подготовительных работ, зарядание и взрывание скважинных зарядов, производств массовых взрывов				
274.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды применяемые параметры расположения скважинных зарядов (линия наименьшего сопротивления, расстояние между концами скважин) соответствуют горнотехническим условиям отбойки и взрываемости руд и исключают возможность "прострелов"				

	отдельных зарядов или вееров скважин				
275.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды инициирование зарядов осуществляется с использованием неэлектрических систем инициирования зарядов или электрическим короткозамедленным способом				
276.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в качестве основных ВВ при зарядании в сухих забоях (камерах) рекомендуется применение аммиачно-селитренных ВВ II класса простейшего состава. При наличии обводненности скважины заряжаются патронированными ВВ				
	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды массовые взрывы в камерах, опасных по взрыву				

277.	сульфидной пыли I и II группы, взрывание скважинных зарядов в камерах II группы производятся с поверхности, при отсутствии людей в шахте				
278.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды перед заряданием сквозных скважин забойная часть скважины заделана глиняной забойкой или гидроампулами на длину не менее 1 метра. Взрывание не заделанных сквозных скважин запрещается				
279.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды перед взрыванием скважин производится орошение водой поверхности выработок призабойной зоны на расстояние не менее 30 метров от крайних скважин до				

	полного смачивания осевшей пыли				
280.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в период подготовки массового взрыва, заряжания скважин производится смачивание пыли, осевшей на стенках камеры и отбитой руде, с помощью дальнобойных оросителей и поддерживается влажная атмосфера в камере с использованием туманообразователей. Технические характеристики оросителей и туманообразователей должны соответствовать области их применения				
281.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды допускается смачивание осевшей пыли и создание влажной атмосферы в очистном пространстве камеры путем подачи распыленной				

	воды через скважины в кровле камеры				
282.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды подавление пыли, образовавшейся в камере в результате разрушения массива руды взрывом, осуществляется путем взрывания полиэтиленовых емкостей с водой или бумажных мешков с инертным порошком, размещенных в буровой выработке под устьями скважин				
283.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды сосуды размещаются под каждым веером скважин из расчета 3 литра воды на 1 квадратный метр буровой выработки				
284.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды сосуды подвешиваются к кровле				

	выработки или укладываются на почве				
285.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды в качестве распыляющего заряда применяются патроны ВВ массой 0,1 килограмм				
286.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды взрывание сосудов осуществляется с интервалом замедления 50 миллисекунд до взрыва основного комплекта скважинных зарядов				
287.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды длина забойки из инертного порошка не менее 0,8 метра				
288.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды инертные пылевые завесы создаются путем распыления в очистном пространстве камеры инертных				

	мелкодисперсных материалов				
289.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды количество рядов мешков с инертным порошком соответствует числу взрываемых рядов скважин; в каждом ряду размещается 3 - 4 мешка				
290.	При проведении массовых взрывов и скважинной отбойки руды взрывание мешков с инертным порошком производится в первую очередь, с замедлением 25 - 50 миллисекунд до взрыва основного комплекта зарядов				
291.	Вторичное дробление и ликвидация зависаний руды взрывным способом производятся в междусменные перерывы или нерабочие смены				
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным				

292.	способом взрывание единичных зарядов ВВ или отрезков детонирующего шнура производятся электрическим способом. При одновременном взрывании двух или более зарядов взрыв производится мгновенно с помощью детонирующего шнура или электродетонаторов мгновенного действия				
293.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом взрывные работы производятся при отсутствии людей на пути движения исходящей струи воздуха и на расстоянии не менее 50 метров от места поступления свежей струи воздуха, при наличии не менее 2 поворотов, а при их отсутствии не ближе 150 метров				
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации				

294.	зависаний руды п е р е д проведением взрывных работ необходимо оросить водой поверхность выработки на расстояние не менее 5 метра в обе стороны от места установки заряда с помощью дальнобойного оросителя или шланга				
295.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом заряд, предназначенны й д л я ликвидации зависаний в дучках, помещается в полиэтиленовый мешок, который предварительно заполняется гидропастой или водой и после размещения в нем заряда ВВ завязывается. При этом отношение веса заряда ВВ к весу инертного заполнителя не превышает 1. Конструкция заряда ВВ и способ его размещения указываются в технической документации,				

	составляемой на взрывные работы				
296.	Ликвидация зависаний руды производится в присутствии л и ц а технического надзора				
297.	При дроблении негабарита применяются как накладные, так и шпуровые заряды				
298.	При дроблении негабаритов накладными зарядами, ВВ россыпью или в патронах укладывается на одной из плоскостей куска руды и с внешней стороны равномерно покрываются оболочкой из гидропасты или увлажненной глины . Соотношение веса оболочки к весу заряда составляет не менее 2:1. При дроблении негабарита применяются как накладные, так и шпуровые заряды				
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом взрывание				

299.	шпуровых зарядов ВВ производится при наличии вокруг заряда инертной оболочки из воды или гидропасты. В о д а используется только при нисходящих шпурах, не пересеченных трещинами. Толщина инертной оболочки - не менее 4 - 5 миллиметров, в связи с чем диаметр шпура превышает диаметр патронов не менее, чем на 8 - 10 миллиметров. Заполнение шпуров инертным материалом производится перед их заряджанием. Подача пасты в ш п у р ы производится ручным нагнетателем				
300.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом допускается взрывание негабаритов пучком из отрезков детонирующего ш п у р а ,				

	помещенных в шпур, заполненный водой. Длина пучка детонирующего шнура - не более длины шпура. Число ниток детонирующего шнура в пучке не превышает 8				
301.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом при использовании гидроминного способа полиэтиленовые мешки с водой емкостью 20 - 40 литров подвешиваются к кровле выработки или размещаются на почве на расстоянии 1,0 - 2,0 метров от заряда ВВ				
302.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом распыление воды производится путем взрывания распылительных зарядов массой 0,1 - 0,2 килограмм, размещенных внутри сосуда				

303.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом при расстоянии менее 1,5 метра от основного заряда взрывание производится с замедлением 50 миллисекунд, при больших расстояниях - одновременно с основным зарядом с помощью детонирующего шнура				
304.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды взрывным способом количество полиэтиленовых сосудов выбирается из расчета расхода воды, равного 5 литров на 1 килограмм веса ВВ				
305.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды средисменное взрывание на горизонтах вторичного дробления производится по разрешению технического руководителя шахты с				

	оформлением распоряжения по шахте. Перечень блоков, в которых допускается средисменное взрывание, утверждается ежемесячно				
306.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды вес заряда ВВ, устанавливаемого в выпускной дучке (рудоспуске) для ликвидации зависаний руды, не превышает 2 килограмм. При дроблении на аккумулярующей выработке вес заряда не превышает 0,6 килограмм				
307.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды допускается одновременное взрывание двух и более зарядов при условии, если взрывание производится мгновенно и суммарный вес зарядов не превышает 2 килограмм				
	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды				

308.	блоки, где производится средисменное взрывание, проветриваются обособленной струей воздуха				
309.	При вторичном дроблении руды зарядами ВВ и ликвидации зависаний руды расстояние от места установки заряда до свежей струи воздуха, идущей в другие рабочие забои (или выработки, где находятся люди), не менее 20 метров. При меньшем расстоянии взрывание допускается зарядами весом не более 0,6 килограмм или отрезками детонирующего шнура				
310.	Взрывные работы вблизи объектов, имеющих важное значение (ядерные реакторы, электростанции, железные и автомобильные дороги, водные пути, линии электропередачи, подстанции, заводы, железнодорожные станции, порты, пристани, гидротехнические сооружения,				

	подземные сооружения, телефонные линии), проводятся по согласованию с их владельцами				
311.	При ведении специальных взрывных работ на объектах, расположенных на земной поверхности взрывная станция размещается за пределами опасной зоны. При невозможности выполнить это требование устраиваются укрытия (блиндажи). Места расположения укрытий определяются проектом или паспортом. Искусственные или естественные укрытия надежно защищают исполнителей взрывных работ от действия взрыва, ядовитых газов. Подходы к укрытию не допускается загромождать				
	При ведении специальных взрывных работ на объектах, руководитель взрывных работ, взрывник, посты				

312.	оцепления опасной зоны обеспечиваются двусторонней радио или радиотелефонно й связью				
313.	Хранение заряженных прострелочных и аппаратов, подвезенные к месту взрывных работ ВМ				
314.	Расположение хранения ВМ, прострелочных и взрывных аппаратов в передвижной зарядной мастерской (лаборатории перфораторной станции) от устья скважины				
315.	Разборка зарядов ВВ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов, снаряженных на заводах-изготов ителей				
316.	Применение снаряжения и заряжание прострелочных и взрывных аппаратов в соответствии с руководством и удаление площадки от жилых и бытовых помещений				
	Размещение и транспортировка взрывных патронов,				

317.	электродетонаторов, электровоспламенителей, заряженных прострелочных и взрывных аппаратов				
318.	Проверка на целостность цепи и электрическое сопротивление мостиков электровоспламенителей, предназначенных для прострелочных аппаратов				
319.	Установка средств инициирования в прострелочный или взрывной аппарат				
320.	Установка средств инициирования в прострелочный (взрывной) аппарат в лаборатории перфораторной станции (передвижной зарядной мастерской) при применении устройств, а также при исключаяющих случаях				
321.	При использовании электрического метода взрывания применяются меры по защите				

322.	Проверка исправности полностью смонтированной электровзрывной сети				
323.	Спуск и подъем прострелочных и взрывных аппаратов в скважине проводится при изоляции и знака				
324.	Подъем и спуск прострелочных и взрывных аппаратов массой более 50 килограмм или длиной более 2 метров				
325.	Если прострелочный или взрывной аппарат не проходит в скважину до заданной глубины, он извлекается только персоналом				
326.	Неизрасходованные прострелочные и взрывные аппараты доставляются в помещение				
327.	Прострелочно-взрывные работы в морских скважинах проводятся при погоде необходимых для их производства				
	При получении штормового предупреждения				

328.	во время производства прострелочных (взрывных) работ , спущенные в скважину прострелочные или взрывные аппараты производятся по необходимости				
329.	Производство заряжания скважин, пробуренных в неустойчивых породах (пески, плывуны)				
330.	При зарядании скважин в труднопроходимых местах для колесной техники доставка ВМ к местам работ производится в соответствии с Правилами ВР				
331.	В малонаселенной местности допускается предварительное заряжание скважин в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу				
332.	В сложных геологических условиях: плывуны, сыпучие пески, взрывные работы допускается зарядание скважин				
	Производство прострелочно-вз				

333.	рывных работ в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования. Проведение проверки глубины интервала и качество выполненной перфорации по окончании работ				
334.	Радиус опасной зоны и обозначение опасной зоны вокруг скважин на все время прострелочных и взрывных работ геофизической партии (с момента подвоза к ним ВМ и до окончания)				
335.	Подвезенные к скважине ВМ хранятся в специально отведенном месте и определенной высоте. Также вокруг мест работы с ВМ и прострелочно-взрывными аппаратами выставляются знаки обозначения границ				
	Проведение взрывных и прострелочных работ в скважинах при				

336.

наличии в скважине препятствий для спуска прострелочно-взрывных аппаратов, при наличии в скважине участков, опасных с точки зрения обвалов и прихватов прострелочных и взрывных аппаратов, при отсутствии на устье скважины задвижки, предусматриваемой проектным заданием, при температуре на забое, превышающей пределы допустимых температур, во время пурги, грозы, буранов и сильных туманов (при видимости менее 50 метров) , с наступлением темноты при недостаточном искусственном освещении рабочего места и опасной зоны, при температуре воздуха ниже минимума, установленного для открытых работ для данной местности, в сухих газифицируемых и поглощающих раствор

	скважинах без применения лубрикаторов				
337.	Прострелочно-взрывные работы и объем работ проводятся согласно заявки и а прострелочно-взрывные работы				
338.	Пр и прострелочно-взрывных работ в составе сложных технологических испытаний и освоения скважин, требующие выполнения непосредственно о г о взаимодействия				
339.	Руководитель подразделения по выполнению прострелочно-взрывных работ имеющий удостоверение-допуск				
340.	Непосредственную работу с ВМ и по отдельным операциям работ с прострелочными взрывными аппаратами, не связанные с обращением со средствами инициирования, монтажом и проверкой электровзрывной сети, обращением с отказавшими прострелочными взрывными аппаратами				

	выполняют только персонал с допуском				
341.	Условия и документация для применения прострелочных взрывных аппаратов в скважинах				
342.	Допуск заказчика и подрядчика к выполнению прострелочно-взрывных работ на скважине				
343.	При выполнении прострелочно-взрывных работ устье скважины, обеспечивающие герметизацию при спуске, срабатывании и подъеме прострелочных взрывных аппаратов				
344.	Независимо от наличия электроустановок все металлоконструкции скважины имеют металлическую связь между собой				
345.	Проведение прострелочно-взрывных работ в темное время суток				
346.	Уничтожение оставленного в скважине заряда				
347.	Извещение и составление акта о происшедшей аварии, оставленных				

	геофизических приборах и аппаратах в скважине				
348.	М е р ы безопасности в случае приближения грозы во время взрывных или прострелочных работ в скважинах				
349.	Последняя проверка перед присоединением прострелочного взрывного аппарата к кабелю				
350.	Оповещение перед установкой взрывного патрона или взрывателя, выполнения и окончания работ				
351.	Работы по уничтожению отказавших взрывателей и взрывпатронов				
352.	Включение в паспорт взрывных работ на болотах мероприятий по предупреждению взрыва горючих газов				
353.	Огневое взрывание при одиночном заряде				
354.	Взрывание с применением электродетонаторов или капсуль-детонаторов				

355.	Взрывание детонирующим шнуром и патрона в скважине				
356.	Выполнение монтажа электровзрывной сети в обводненных условиях				
357.	Проведение проверки исправности электровзрывной сети, подсоединение магистральных проводов к источнику тока и взрывание размещенных под водой зарядов проводятся только определенным расстоянием				
358.	Выполнение взрывных работ при тумане или в темное время суток, при волнении воды свыше 3 баллов или скорости ветра более 12 метров в секунду				
359.	Заряжение шпуров, имеющие температуру до 80 градусов Цельсия и испытание боевика				
	Взрывание при температуре более 80 градусов Цельсия весь заряд				

360.	помещается в оболочку. Проведение взрыва производится при помощи трубки. Не допускается скручивание и свертывание огнепроводного шнура внутри изолирующей оболочки патрона-боевика и в общей оболочке. Заряжание и взрывание зарядов в шпурах при температуре свыше 200 градусов Цельсия не допускается				
361.	Применение наружных зарядов в горячих массивах с температурой свыше 80 градусов Цельсия				
362.	Допуск взрывания при температуре в шпуре ниже 80 градусов Цельсия и при температуре свыше 80 градусов Цельсия				
	Во всех случаях заряжание и забойка проводятся взрывниками в присутствии лица контроля, если взрывники				

363.	не успели закончить зарядание всех шпуров, лицо контроля, подает команду о немедленном прекращении зарядания и удалении людей в безопасное место				
364.	В паспортах на взрывные работы, наряду с решением других вопросов, указываются направление в алки разрушаемого объекта, мероприятия на случай неполного его разрушения				
365.	Не допускается заряжать шпуры (скважины), вскрывшие пустоты в массиве разрушаемого объекта				
366.	Первый сигнал допускается подавать перед укладкой в заряды боевиков с электродетонаторами, а при взрывании детонирующим шнуром - перед началом монтажа взрывной сети. Сигнал "отбой" подается только по распоряжению ответственного				

	за проведение взрыва лица контроля после того, как он вместе с взрывником осмотрит место взрыва				
367.	Наличие в опасной зоне котлов, трубопроводов и других объектов, находящихся под давлением, оно понижается до минимально возможных пределов организацией, эксплуатирующей эти объекты				
368.	При взрывании смерзшихся дров, балансов для их рыхления допускается применять только предохранительные ВВ. При этом выполняются следующие условия: 1) использование в качестве средств инициирования электродетонаторов; 2) обеспечивается безопасность передвижения взрывников по дровам (перекрытие провалов между штабелями или отвалами и другие);				

	3) проводятся до начала заряжания необходимые противопожарные мероприятия				
369.	Не допускается при рыхлении смерзшихся руды и рудных концентратов, сланцев, угля, металлической стружки применять ВВ, содержащие жидкие нитроэфиры. При рыхлении металлической стружки электрическое взрывание не допускается. Рыхление взрывом минеральных удобрений на основе аммиачной селитры не допускается				
	Взрывные работы в охранной зоне открытого или закрытого (заглубленного) магистрального трубопровода проводятся только при наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей трубопровод. Для получения согласия на их проведение производитель взрывных работ				

370.	представляет организации, эксплуатирующей трубопровод, на согласование паспорт взрывных работ. В технических решениях паспорта обеспечивается сохранность трубопровода, сооружений (перекачивающих станций), соблюдение других условий, установленных организацией, эксплуатирующей трубопровод				
371.	По месту расположения относительно земной поверхности склады ВМ разделяются на поверхностные, полууглубленные, углубленные и подземные. К поверхностным относятся склады, основания хранилищ которых расположены на уровне поверхности земли, к полууглубленным - склады, здания хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не более чем по				

	карниз, к углубленным - у которых толщина грунта над хранилищем составляет менее 15 метров, и к подземным - соответственно более 15 метров				
372.	В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на постоянные - три года и более, временные - до трех лет и кратковременные - до одного года, считая эти сроки с момента завоза ВМ. Допускается продление на один срок эксплуатации кратковременных складов по согласованию с аттестованной организацией				
373.	По назначению склады ВМ разделяются на базисные и расходные. Допускается заменять при хранении ВВ средствами взрывания (инициирования) и наоборот, одни ВМ другими при той же группе совместимости с учетом коэффициентов по теплоте взрыва				

374.	Общая вместимость базисных складов ВМ не ограничивается и устанавливается с учетом вместимости отдельного хранилища не более 420 тонн ВМ (нетто)				
375.	На поверхностных и полууглубленных расходных складах общая вместимость всех хранилищ: 1) постоянного расходного склада не более: ВВ – 240 тонн, детонаторов – 300 тысяч штук, детонирующего шнура – 400 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается. Для предприятий с сезонным завозом ВМ при их хранении в контейнерах или хранилищах общая вместимость постоянных расходных складов не ограничивается; 2) временного расходного склада ВМ не более: ВВ – 120 тонн, детонаторов –				

	150 тысяч штук, детонирующего шнура – 200 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается; 3) кратковременно го расходного склада ВМ не более: ВВ - по проекту, детонаторов - 75 тысяч штук, детонирующего шнура - 100 тысяч метров, огнепроводного шнура и средств его поджигания - не ограничивается				
376.	Предельная вместимость каждого хранилища ВВ постоянных расходных складов ВМ не более 120 тонн, временных - 60 т о н н , кратковременны х - по проекту				
377.	Хранить ВМ в контейнерах допускается на специальных площадках. Площадки для контейнеров с В М сооружаются на территории складов ВМ и к а к самостоятельны е склады с контейнерными площадками. Вместимость				

	контейнерных площадок принимается аналогично установленной для хранилищ складов ВМ				
378.	Общая вместимость подземного (углубленного) расходного склада и вместимость отдельных камер (ячеек) определяется проектом. При этом на угольных и сланцевых шахтах вместимость склада без учета емкости раздаточных камер не более семисуточного запаса ВВ и пятнадцати суточного запаса средств инициирования. Вместимость камеры в складах камерного типа не более 2 тонн ВВ, а в складах ячейкового типа в каждой ячейке не более 400 килограмм ВВ. Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не более 2 тонн ВВ и соответствующее количество				

	средств инициирования, а отдельного участкового пункта хранения - 1 тонна ВВ и соответствующе го количества средств инициирования				
379.	Н а предприятиях обеспечиваются условия для испытаний и уничтожения ВМ. В этих целях по проектам оборудуются полигоны и лаборатории				
	При выполнении на базисном складе операций по выдаче ВМ взрывникам и приемке от них неизрасходован ных ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, помещения, в которых выполняются эти операции размещаются вблизи въезда (входа) на склад, но не ближе 20 метров от хранилищ ВМ, сооружаются из несгораемых материалов, разделяются на две части для хранения ВВ и средств инициирования сплошной				

380.	несгораемой капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 сантиметров, оборудуются двумя тамбурами для выдачи-приемки ВВ и средств инициирования. Обеспечивается выполнение следующих условий: 1) общее количество ВВ всех наименований (изделий) в указанном помещении не более 3 тонн, в том числе детонаторов не более 10 тысяч штук; 2) ящики с детонаторами размещаются на стеллажах у наружной стены хранилища				
	В постоянных и временных расходных складах раскупорку тары и выдачу ВМ взрывникам, приемку от них неизрасходованных ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов проводят в отдельных помещениях или в тамбурах				

381.	хранилищ, либо в здании подготовки ВМ. При этом для выдачи детонаторов устанавливаются стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 миллиметров, и стол для резки детонирующего и огнепроводного шнуров. Для устранения опасного влияния на электродетонаторы зарядов статического электричества стол заземляется. Изготовление (подготовка) боевиков с детонирующим шнуром в случае выдачи-приемки ВМ на базисном складе проводится в отдельном здании (помещении)				
	В хранилищах складов ВМ полы устраиваются без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены. Каждое хранилище ВМ проветривается				

382.	и защищается от проникновения воды и снега. Хранилища ВМ обеспечиваются приточно-вытяж н ы м естественным проветриванием. Внутри зданий устанавливают термометры				
383.	Постоянные и временные склады ВМ имеют два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное)				
384.	Освещенность на уровне пола рабочих мест на всех местах хранения ВМ и при обращении со средствами инициирования обеспечивается не менее 30 люкс				
	В хранилищах складов ВМ стеллажи для ВВ и средств инициирования и штабели для ВМ отстоят от стен не менее чем на 20 сантиметров, а от пола - не менее чем на 10 сантиметров. Мешки, ящики с В В размещаются на настилах. Высота штабеля не более 2 метров. По ширине штабеля располагается не				

385.	более двух мешков (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест. При использовании средств механизации погрузочно-разгрузочных операций допускается хранить ящики и мешки с ВВ в пакетах на поддонах, в стропконтейнерах, до двух ярусов по высоте. Порядок размещения поддонов и стропконтейнеров определяется проектом. Максимальная высота штабелей не более 2,6 метров. Между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами оставляются проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 метров				
	На стеллажах ящики, мешки и другие места с В М размещаются по два в высоту. Вскрытые места с ВМ групп В, С и дымным порохом				

386.

размещаются
только в один
ряд по высоте.
Высота верхних
полок стеллажей
для указанных
ВМ не более 1,7
метра, для
прочих - 2 метра

.
Расстояние
между каждыми
двумя полками
рассчитывается,
чтобы между
ящиками (
мешками) с ВМ
и полками над
ними оставались
зазоры не менее
4 сантиметров.
По ширине
полки не
допускаются
ставить ящики
более чем в два
ряда, а при
размещении
возле стен при
отсутствии
прохода - более
чем в один ряд.
Головки
железных
гвоздей и болтов
, применяемых
для укрепления
полок в
хранилищах ВМ
, утапливаются
полностью.
Доски полок
стеллажей
настилаются с
промежутками
до 3
сантиметров.
Нижняя полка
устанавливается
сплошной

Возле камер,
стеллажей и
штабелей на
складе ВМ

387.	вывешиваются таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования и л и прострелочных взрывных аппаратов, их количества, номера партии, д а т ы изготовления и гарантийный срок хранения				
388.	Электродетонат о р ы , электрозажигательные трубки и электровоспламенители, содержащие их изделия с ВВ на складах и в других местах хранения ВМ хранятся в заводской или специально предназначенно й упаковке (таре)				
	Зажигательные и контрольные трубки изготавливаются в помещении здания подготовки ВМ, отделенном от помещения подготовки ВВ капитальной стеной из негорючих материалов или (при сгораемых материалах) стеной, оштукатуренной и покрытой негорючей				

389.

краской, а в подземных складах - в отдельных камерах для изготовления зажигательных трубок.

Стол, на котором изготавливают зажигательные и контрольные трубки, при работе нескольких взрывников разделяется по всей длине поперечными деревянными щитками.

П о л ы помещений в местах изготовления и хранения зажигательных и контрольных трубок (контрольных отрезков огнепроводного шнура) покрываются мягкими ковриками.

Заготовленные зажигательные трубки хранятся в хранилищах склада ВМ (раздаточной камере) в металлических или деревянных, обитых металлическими листами снаружи ящиках (шкафах), кассетах с мягкой прокладкой

	внутри. Ящики закрываются крышками				
390.	Температура в хранилищах складов и контейнерах с ВВ на основе аммиачной селитры поддерживается не более 30 градусов Цельсия, для других ВМ по параметрам, указанным в технической документации ВМ				
391.	При хранении В М в контейнерах на площадках допускается размещение их в два яруса				
392.	Погрузочно-разгрузочные операции с ВМ на складах выполняются предназначенными для этой цели механизмами с грузоподъемностью не менее номинальной массы брутто упакованных ВМ, вручную. Лебедки подъема груза (у стреловых кранов и лебедки подъема стрелы) оснащаются двумя тормозами				
	При работе внутри				

393.	хранилищ склада ВМ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания оснащаются системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителям и , а электрооборудо вание (электропогрузчи ки, тельферы)				
394.	При ремонте мест хранения ВМ они освобождаются от ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов, которые временно размещают в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить ВМ в другой				
395.	Для каждого склада ВМ разрабатывается П Л А , определяющий порядок действий в аварийных ситуациях. Для подземных				

	складов ВМ меры по ликвидации возможных аварий включаются в общий ПЛА				
396.	Требования к поверхностным постоянным складам ВМ: 1) иметь водоотводные канавы; 2) дороги и подъездные пути содержать в чистоте и исправности; 3) хранилища располагать так, что бы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них; 4) выдерживать расстояния между отдельными хранилищами, между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада и вне ее, не менее противопожарн ых разрывов, определенных в соответствии с приложением 11 Правил ВР. 5) склады ограждать и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 метров. На границах				

	запретной зоны устанавливаются ограждения и предупредительные знаки. 6) территория склада по периметру оборудуется системами видеонаблюдения. Вся видеоинформация должна записываться на видеонакопители : видеоманитроны с длительным временем записи или цифровые видеонакопители информации				
397.	За запретной зоной склада в пределах опасной зоны допускается размещать: полигон для испытаний и уничтожения ВМ, сжигания тары, караульное помещение, административно-бытовое помещение для персонала, обслуживающего склад, пункты обслуживания и заправки средств механизации, котельные, склады топлива, водопроводные и канализационные насосные станции,				

	трансформаторные подстанции, уборные. Сарай или навес для хранения тары допускается размещать в пределах запретной зоны не ближе 25 метров от ограды склада				
398.	Расстояние от ограды до ближайшего хранилища не менее 40 метров. В горных местностях это расстояние допускается уменьшать по согласованию с органами внутренних дел. Ограждения выполняются из железобетонных или металлических решеточных конструкций (из прута толщиной не менее 18 миллиметров, с просветом между прутами не превышающим 100 миллиметров), кирпича, металлических листов (толщиной не менее 2 миллиметров,) или сетки (из арматуры диаметром не менее 5 миллиметров и размером ячейки				

	70 х 70 миллиметров, но не более 10 миллиметров диаметром при размере ячейки 150 х 150 миллиметров) Высота ограды не менее 2,5 метров, усиленная в противопожарном отношении железобетонным цоколем или арматурной сеткой с заглублением в землю на 200-400 миллиметров. В ограде устраиваются ворота и калитка, запирающиеся на замки				
399.	На территории склада и запретной зоны вокруг него деревья и кустарники, сухая трава и другие легковоспламеняющиеся предметы убираются				
	Хранилища ВМ постоянных складов устраиваются из негорючих материалов. Допускается устройство бревенчатых или каркасно-засыпных стен хранилищ. При устройстве каркасно-засыпных				

400.

ых стен и перегородок в качестве засыпки допускается применять тощий бетон, шлак или пропитанные известковым молоком опилки

Стены каркасно-засыпных и бревенчатых хранилищ ВМ и перегородки покрываются негоряемым составом или оштукатуриваются с внутренней и наружной сторон.

Деревянные потолки в хранилищах ВМ оштукатуриваются или покрываются негоряемым составом.

В местностях с сухим климатом допускается возведение глинобитных хранилищ, хранилищ из сырцового или саманного кирпича.

Крыши хранилищ сооружаются из негоряемых материалов или покрываются негоряемым составом изнутри и снаружи.

	Хранилища устраиваются так, чтобы температура воздуха в них не могла подниматься выше 30 градусов Цельсия. Каждое из хранилищ имеет чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройство чердачных помещений не обязательно)				
401.	Полы в хранилищах выполняются из дерева, бетона, асфальта или утрамбованной глины. В хранилищах для дымных порохов полы дополнительно покрываются мягкими матами				
	В хранилищах, предназначенных для выдачи ВМ мелкими партиями, оборудуется не менее одного тамбура. Тамбур имеет размер 2 х 2 метра и сооружается из негорючих материалов. Вход через тамбур оборудуется не менее чем двумя двустворчатыми дверями, открывающимися наружу: одна				

402.	из них ведет снаружи в тамбур, вторая - из тамбура в хранилище. Наружная дверь сплошная, обивается кровельной сталью. Вторая дверь решетчатая, деревянная. В хранилищах, имеющих ramпы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке				
403.	Число входов в хранилище ВМ определяется исходя из того, что бы максимальное расстояние от входа в хранилище до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было не более 15 метров, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 25 метров				
	Окна хранилищ оборудуются стальными решетками, выполненными из прутка диаметром не менее 15				

404.	миллиметров, который сваривается в каждом перекрестке, с образованием ячеек не более 150 х 150 миллиметров. Концы прутков заделываются в стену на глубину не менее 80 миллиметров. Решетки покрываются светлой краской. Стекла окон, выходящие на солнечную сторону, матовые или покрываются белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола обеспечивается от 1:25 до 1:30				
405.	В чердачных помещениях не допускается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак предусматривается лестница, установленная снаружи здания				
406.	Входы в хранилище и на чердак поверхностного и полууглубленного постоянного склада запираются на замок и				

	пломбируются и л и опечатываются				
407.	Если расстояние от мест хранения или переработки ВМ до зданий и сооружений либо между ними меньше значений, предусмотренных Правилами ВР, устраиваются валы. При этом безопасные расстояния подсчитываются как для случая углубленного заряда				
408.	При устройстве поверхностного и полууглубленного постоянного склада валы насыпают из пластичных или сыпучих грунтов. Не допускается для насыпки валов использовать камень, щебень и горючие материалы (угольную мелочь)				
409.	При устройстве поверхностного и полууглубленного постоянного склада валы насыпаются на 1,5 метра выше верхнего уровня штабеля (стеллажа) с ВМ. Ширина валов по верху не				

	менее 1 метра. Ширина валов по низу обусловливается углом естественного откоса грунта, из которого насыпан вал				
410.	Для выходов при полном обваловывании хранилища поверхностного и полууглубленного постоянного склада в валах устраивается разрыв, перед которым размещается защитный вал. Длину защитного вала принимать с таким расчетом, чтобы прямая линия, проведенная в плане от ближайшего угла здания через ближайшую конечную точку гребня главного вала и продолженная дальше, проходила через гребень защитного вала				
	Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемни				

411.	к о в поверхностного и полууглубленно го постоянного склада, обеспечению надежности определяются проектом. Электроустанов ки применяются с изолированной нейтралью				
412.	Электроустанов к и поверхностного и полууглубленно го постоянного склада ВМ, в том числе силовые и осветительные с е т и оснащаются защитой от утечек тока и поражения людей электрическим током.				
413.	Поверхностного и полууглубленно го постоянного склада ВМ, подступы к нему и хранилища ВМ освещаются. Освещение допускается выполнять по периметру ограждения				
	Рабочее освещение поверхностного и полууглубленно го постоянного склада склада В М				

414.	осуществляется лампами (светильниками) напряжением до 220 Вольт. Вид аварийного освещения определяется проектом. В качестве аварийного освещения для хранилищ склада допускается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение ручных переносных ламп, питаемых от электросети, не допускается во всех помещениях склада. Если выдача ВМ проводится только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не требуется				
415.	Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели поверхностного и полууглубленного постоянного склада устанавливаются снаружи здания в				

	закрытых ящиках или в изолированном помещении, которое снабжается противопожарн ыми средствами				
416.	Д л я осветительной сети внутри хранилищ поверхностного и полууглубленно го постоянного склада применяются кабели с оболочкой, не распространяю щей горения				
417.	Крепление кабелей к стенам и потолку помещений поверхностного и полууглубленно го постоянного склада проводится через 0,8 метра п р и горизонтальной и через 2 метра п р и вертикальной прокладке. Для соединений и присоединений кабелей применяются специальные муфты				
	В с е поверхностного и полууглубленно го постоянного склада склады,				

418.	караульные помещения на складах оснащаются телефонной связью с организацией, противопожарной службой и органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь, по согласованию с местным органом внутренних дел, склад обеспечивается радиосвязью с перечисленными абонентами. Между караульными постами и караульным помещением обеспечивается двусторонняя телефонная связь. Средства связи размещаются в не взрывопожароопасных помещениях. Склады и хранилища в обязательном порядке оборудуются средствами охранной и пожарной сигнализации согласно проекту				
	Для предохранения от лесных и				

419.	напольных пожаров дерн на расстоянии не менее 5 метров вокруг каждого здания снимается, вокруг территории поверхностного и полууглубленного постоянного склада на расстоянии 10 метров от ограды оборудуются канавы шириной по верху не менее 1,5 метров и глубиной не менее 0,5 метров и л и систематически вспахивается полоса шириной 5 метров для уничтожения растительности. В скальных и щебенистых грунтах устройство канавы или вспаханной полосы не требуется				
420.	При устройстве объектов с печным отоплением на дымовых трубах устанавливаются искроуловительные сетки				
	При устройстве поверхностных и полууглубленных временных складов хранилища				

421.	временных складов ВМ могут быть дощатыми, глинобитными, земляными. Под хранилища складов допускается приспособлять неиспользуемые строения, сараи, землянки. Эти помещения обеспечиваются естественным проветриванием и защищаются от попадания в них дождя и снега. Топки печей, имеющихся в приспособленных для хранилищ зданиях, замуровываются				
	При устройстве поверхностных и полууглубленных временных складов ВМ: 1) полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные; 2) деревянные стены и крыши покрываются огнезащитным составом; 3) ограждение допускается устраивать из жердей, плетней, досок, бревен, высота ограды не менее 2 метров;				

422.	4) устройство водоемов не требуется; 5) устройство тамбуров не требуется, двери могут быть одинарными; 6) рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными и светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах); 7) в приспособляемых помещениях допускается сохранять существующие размеры дверей и окон. В остальном к временным складам предъявляются требования, как и к постоянным складам				
	При устройстве поверхностных и полууглубленных временных складов ВМ, устраиваемые в черте города допускается размещать в сухих проветриваемых подвалах неиспользуемых				

423.	строений или в специально заглубленных до 2,5 метров помещениях с засыпкой по верху не менее 2 метров. ВВ, средства инициирования и прострелочные взрывные аппараты хранятся в помещениях, отделенных друг от друга и от помещения подготовки ВМ кирпичной (бетонной) стеной толщиной не менее 25 сантиметров				
424.	Порядок устройства поверхностных и полууглубленных кратковременных складов ВМ для производства работ кратковременного характера хранение ВМ допускается: в неиспользуемых строениях, сараях, землянках, в железнодорожных вагонах, на судах, в автомобилях, прицепах и повозках, в палатках, шалашах и пещерах, на				

	площадках у м е с т производства взрывных работ				
425.	Обеспечения порядка устройства поверхностных и полууглубленны х кратковременны х складов ВМ на кратковременны х складах ВМ				
426.	При хранении В М н а автомобилях, прицепах и повозках на работах передвижного характера (сейсморазведка, расчистка трассы для лесных и автомобильных дорог) допускается хранение ВМ на специально оборудованных автомобилях, прицепах, повозках и санях (передвижные склады)				
	При хранении В М н а автомобилях, прицепах и повозках, передвижной с к л а д представляет собой прочный фургон, установленный и капитально закрепленный на				

автомобиле, повозке, прицепе, санях. Фургон сооружается из дюралюминия или дерева, обшитого снаружи металлическими листами и покрытого со всех сторон огнезащитным составом. В передней части кузова (в правом нижнем углу) размещается ящик (отсек) для средств инициирования с дверью для загрузки их с наружной стороны кузова. Ящик (отсек) изнутри покрывается мягким материалом (войлок, резина, поролон). Конструкция ящика (отсека) исключает передачу детонации взрывчатым веществам в случае непредвиденног о взрыва наибольшего количества средств инициирования. Погрузка (разгрузка) взрывчатых материалов проводится через дверь,					

427.

расположенную с правой стороны фургона. Допускается расположение двери в задней стенке фургона при условии устройства сигнализации, выведенной в кабину транспортного средства и срабатывающей при открывании двери.

Двери отсеков для ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов снабжаются врезными замками и приспособлениями, препятствующими открытию их в случае выхода из зацепления замков.

Фургон освещается светильником, плафон которого устанавливается в верхней передней части кузова с наружной электропроводкой, проложенной в защитном кожухе. Электрические проводки внутри кузова не допускаются.

В кузове передвижного склада оборудуются окна, снабженные металлическими решетками. Окно в передней стенке фургона устраивается на уровне заднего окна кабины транспортного средства. Передвижной несамоходный склад оснащается устройством для присоединения на жесткой сцепке к буксирующему транспортному средству. Техническое состояние, оборудование, укомплектованность передвижного склада ВМ, организация его движения и подготовленность к ликвидации аварийных ситуаций обеспечивается технологическим регламентом. При транспортировании несамоходного склада ВМ масса буксируемого прицепа не более половины массы буксирующего транспортного средства.				

	средства или трех четвертей тягового усилия тягача				
428.	При проведении взрывных работ во время ледохода допускается кратковременное (не более 30 суток) хранение ВМ на площадках. Для производства массовых взрывов, геофизических и других разовых работ срок кратковременного хранения ВМ не более 90 суток. При этом во всех случаях ВМ размещают на деревянном настиле высотой не менее 20 сантиметров от земли под навесом или брезентовым покрытием				
429.	При хранении ВМ на площадках средства инициирования размещаются на отдельных площадках или в палатках, расположенных на расстоянии, безопасном по передаче детонации ВВ из условия принятия средства инициирования				

	за активный заряд				
430.	В подземных условиях ВМ хранятся в оборудованных выработках-камерах или ячейках, расположенных так, чтобы взрыв ВМ в одной из них не мог вызвать детонацию ВМ в соседних				
431.	Подземный склад состоит из выработок, представляющих собой собственно склад, в которых расположены камеры или ячейки для хранения ВМ, подводящих выработок и вспомогательных камер. К вспомогательным относятся камеры для: 1) проверки электродетонаторов или изготовления зажигательных трубок и маркировки детонаторов; 2) выдачи ВМ; 3) размещения средств механизации погрузочно-разгрузочных операций; 4) хранения кассет и сумок;				

	5) размещения электрораспределительных устройств и противопожарных средств. Перечисленные камеры располагаются в тупиках выработок, подводящих к складу				
432.	Взрывные, контрольные и измерительные приборы и устройства, кассеты и сумки в подземных и углубленных складах ВМ хранятся на специальных стеллажах или в шкафах				
433.	Каждый подземный склад ВМ оборудуется телефонной связью с организацией или прямым телефонным выходом к диспетчеру				
434.	В подземных складах допускается использовать аккумуляторные погрузчики или другие средства механизации погрузочно-разгрузочных работ в о взрывобезопасном исполнении				
	Для ведения взрывных работ способом				

435.	короткозамедленного и замедленного взрывания на угольных шахтах в подземных расходных складах и раздаточных камерах обеспечивается не менее чем по одному ящику электродетонаторов каждой ступени замедления, допущенных к применению				
436.	Не допускается расположение подземных складов ВМ между выработками главных направлений, уклонами, бремсбергами и ходками при них				
437.	Подземный склад ВМ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, сосуды с водой). Допускается оборудование автоматическим и средствами пожаротушения. Количество и размещение средств пожаротушения согласовываются с командиром профессиональн				

	о й аварийно-спасат ельной службы. В начале подводящих выработок к камерам или ячейкам склада устанавливаются противопожарн ые двери				
438.	В подводящих выработках и в складах ВМ шахт (рудников) , опасных по газу или пыли, применяется электрооборудо вание во взрывозащищен ном исполнении, а в прочих шахтах ((рудниках) - в рудничном нормальном исполнении. Электропроводк у для освещения в складах и подводящих выработках допускается выполнять бронированным кабелем в свинцовой или поливинилхлори дной оболочке или гибкими резиновыми кабелями с негорючей изоляция и оболочкой. Для питания осветительных установок применяется напряжение ((линейное) не выше 220 Вольт. Осветительная				

	сеть защищается от утечек тока. Подводящие выработки, вспомогательные камеры освещаются светильниками, подвешенными к кровле выработки, а камеры (ячейки) для хранения ВМ - косым светом из подводящей выработки через фрамугу, расположенную над дверью				
439.	Подземные склады ВМ в обязательном порядке оборудуются автоматически охранной сигнализацией, с выводом сигнала на пульт-дежурного				
440.	В угольных шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в подводящих к складам ВМ и раздаточным камерам выработках с обеих сторон устанавливаются сланцевые или водяные заслоны, а сами выработки периодически осланцовываются или				

	очищаются от отложившейся пыли				
441.	Порядок хранения ВМ, содержания и охраны подземных раздаточных камер как в подземных складах ВМ. При этом ВВ и средства инициирования хранятся в отделениях, отгороженных друг от друга кирпичной, бетонной и им подобной стеной толщиной не менее 25 сантиметров. В раздаточной камере оборудуется место для выдачи ВМ взрывникам				
	Подземные раздаточные камеры устраивается не ближе 200 метров от мест посадки людей в транспортные средства и погрузки-выгрузки горной массы . Раздаточные камеры вместимостью до 1000 килограмм ВВ оборудуются на расширении выработок горизонтов, проветриваются свежей струей				

442.	воздуха за счет общешахтной депрессии и ограждаются сплошной по высоте кирпичной, бетонной или подобной стеной толщиной не менее 25 сантиметров. Раздаточная камера вместимостью более 1000 килограмм ВВ размещается в специально отведенной проветриваемой аналогично складам ВМ выработке на расстоянии не менее 25 метров от выработок, служащих для постоянного прохода людей				
	Подземные раздаточные камеры закрепляются несгораемой крепью и имеют стационарное освещение. Подводящие выработки на протяжении не менее 5 метров закрепляются несгораемой крепью. В выработке, подводящей к раздаточной камере устанавливаются металлические двери - сплошная (противопожарная)				

443.	я) и решетчатая с окном для выдачи и приемки ВМ. Двери оснащаются надежными запорами. Для размещения В М в раздаточных камерах устраиваются стеллажи, а для хранения взрывных машинок, проводов, контрольно-измерительных приборов, полиэтиленовых мешков, ампул для гидрозабойки - устанавливаются ящики. ВВ в заводской упаковке хранятся в штабелях. Со стороны поступающей струи воздуха у раздаточной камеры устанавливается телефон и оснащается пункт хранения средств противопожарной защиты				
	Подземный участковый пункт хранения В М представляет собой огражденную решетчатыми перегородками выработку или часть выработки				

444.	, в которой установлены специальные металлические шкафы (ящики) и л и запирающиеся на замки контейнеры с ВМ. Дверь пункта запирается на внутренний замок				
445.	На подземных участковых пунктах в качестве шкафов (контейнеров) для ВМ используются металлические сейфы или ящ и к и , изготовленные и з металлических листов толщиной не менее 2 миллиметров, шахтные вагонетки, оборудованные металлическими крышками. Указанные емкости с ВМ, располагаются непосредственно в выработке разделенные перегородками и л и устанавливаются в нишах				
	При совместном хранении ВМ в подземных складах шкаф (я щ и к) разделяется на три отделения: для размещения				

446.	В В и детонирующего шнура, для хранения взрывных и контрольно-измерительных приборов, проводов кассет (сумок) с электродетонаторами или зажигательными трубками. Все стенки отделения для хранения детонаторов покрываются изнутри мягким материалом				
447.	Установленные в участковых подземных пунктах металлические шкафы для хранения ВМ заземляются. Переходное сопротивление не более 2 Ом				
448.	Наличие внутренних замков в отдельных металлических ящиках и контейнерах (сейфах), предназначенных для хранения ВМ в подземных выработках вблизи мест взрывных работ				
	Не допускается вести взрывные работы ближе 30 метров от подземных складов ВМ, раздаточных				

449.	камер или участков пунктов хранения ВМ при наличии в них ВВ (средств инициирования)				
450.	При хранении ВМ в подземных углубленных складах устья выработок, ведущих к складу, оснащаются двойными дверями, открывающимися наружу. Наружная дверь сплошная металлическая или деревянная, обитой кровельной сталью, внутренняя – решетчатая				
451.	Если расстояние от входа в подземный углубленный склад до ближайшей камеры хранения ВМ более 15 метров, склад имеет два выхода.				
	При хранении ВМ в подземных углубленных складах перед устьем выработки, ведущей к складу, устраивается защитный вал высотой, превышающей высоту выработки на				

452.	1,5 метра. Длина защитного вала не менее утроенной ширины выработки, считая по гребню вала, а ширина - не менее 1 метра по гребню. Размеры вала по подошве определяются углом естественного откоса грунта				
453.	Подземные камеры, предназначенные для хранения В М , и подводящие к ним выработки закрепляются несгораемой или деревянной крепью, обработанной огнезащитным составом				
454.	Каждый подземный углубленный склад оснащается телефонной связью с организацией				
455.	Посты охраны располагаются у входа в углубленный склад, у устья вентиляционных выработок и у запасного выхода, если они не просматриваются постом, расположенным у входа в склад				

456.	Молниезащита складов ВМ выполняется согласно проекту независимо от грозовой активности местности				
457.	Молниезащиты для хранилищ постоянных и временных поверхностных, полууглубленных и углубленных (при толщине покрывающего слоя менее 10 метров) складов В М , расположенных на земной поверхности зданий подготовки ВМ, пунктов изготовления боевиков с электродетонаторами обязательна защита, как от прямых ударов, так и от вторичных воздействий молний				
458.	Стационарные пункты изготовления и подготовки ВВ на предприятиях , ведущих взрывные работы, оборудуются молниезащитой				
	Площадки для хранения ВМ в контейнерах и пункты отстоя транспортных				

459.	средств с ВМ защищаются только от прямого удара молнии. Кратковременные склады ВМ (за исключением плавучих складов) молниезащитой допускается не оборудовать				
460.	Во время грозы перемещение людей в зоне расположения заземляющих устройств молниезащиты не допускается				
461.	Для снижения опасности шаговых напряжений применяются углубленные, рассредоточенные заземлители в виде колец и расходящихся лучей				
462.	Все базисные и расходные склады, площадки для хранения ВМ на земной поверхности охраняются круглосуточно				
	Порядок охраны складов ВМ, вооружения и проверки караулов. Руководители организации обеспечивают охрану складов ВМ, пропускной режим, оборудование				

463.	технических средств охраны (ограждение, освещение, связь, сигнализация, видеонаблюдение) , строительство необходимых караульных помещений, вышек, вольеров для служебных собак				
464.	Вид охраны, состав, количество, дислокация постов и порядок охраны склада устанавливаются проектной документацией. Для усиления охраны допускается использование караульных собак, размещаемых на блокпостах				
465.	Пропускной режим на объектах включает в себя следующие основные мероприятия: 1) установление порядка прохода на объект; 2) установление порядка ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ; 3) оборудование служебных помещений, обеспечивающее пропускной				

	режим (караульные и сторожевые помещения, контрольно-пропускные и проездные пункты). Мероприятия по пропускному режиму утверждаются руководителем организации и объявляются всем работникам охраняемого объекта				
466.	Определение порядка извещения руководителя обо всех случаях утраты ВМ. Сообщение о факте утраты ВМ в течение суток территориальному подразделению уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Обеспечение сохранности производственной обстановки, документов и обстоятельств, связанных с фактом утраты ВМ, до прибытия комиссии				
467.	Осуществление технического расследования утрат ВМ				

Должностное (ые) лицо (а) _____

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

_____ ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 21
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 21
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

_____ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора

Адрес места нахождения

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Наличие актов проведения приемочных и периодических испытаний и актов проверок исправности приспособлений для безопасного производства работ в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя				
2.	Наличие технологического регламента по осуществлению контроля состояния и чистки дыхательных устройств				
3.	Наличие съемных трубопроводов, предназначенных для пропарки, продувки, промывки и чистки резервуаров				
	Обеспечение возможности перекачки				

4.	продуктов из одного резервуара в другой при возникновении аварийной ситуации				
5.	Наличие сниженных пробоотборников на резервуарах				
6.	Наличие контрольно-измерительных приборов для контроля уровня в резервуарах				
7.	Наличие на крыше резервуара ходовых мостиков с ограждением (перилами) от лестницы до обслуживаемых устройств				
8.	Наличие устройства для сброса конденсата внутри резервуара при наличии парового змеевика				
9.	Недопущение использования заглубленных железобетонных резервуаров для хранения нефти и темных нефтепродуктов для проектируемых объектов				
10.	Наличие на автотранспортных средствах искрогасительных устройств				

11.	Размещение заглубленных металлических емкостей в бетонных приямках, засыпанных песком или с устройством принудительной вентиляции и оборудованных дренажными насосами				
12.	Наличие стационарной лестницы-стремлянки от люка до дна на подземной емкости				
13.	Недопущение наличия незаземленных электропроводных плавающих устройств на поверхности нефтепродуктов				
14.	Наличие петель и ручек на крышках люков технологических аппаратов				
15.	Наличие технологических регламентов при эксплуатации резервуарных парков и отдельных резервуаров				
16.	Наличие лестниц-переходов для входа на территорию резервуарного парка				
	Установка временного ограждения, высотой не				

17.	менее 0,7 метров и предупредитель ных знаков при перерывах в ремонтных работах				
18.	Наличие аккумуляторных фонарей во взрывоопасном исполнении для местного освещения				
19.	Наличие посторонних предметов внутри резервуара				
20.	Содержание в исправном состоянии лестниц и лестничных маршей, с наличием поручней и перильных ограждений				
21.	Наличие протокола результатов измерения базовой высоты резервуара, утвержденный техническим руководителем				
22.	Проведение технического обслуживания резервуаров согласно графика, утвержденного техническим руководителем				
23.	Наличие акта-приема резервуара после зачистки и ремонта				

24.	Недопущение отбора проб нефтепродуктов во время заполнения или опорожнения резервуара				
25.	Наличие технологических регламентов для всех действующих и вновь вводимых в эксплуатацию производств				
26.	Проведение внешнего осмотра технологического оборудования, средств контроля, управления, сигнализации, связи и ПАЗ				
27.	Наличие ограничительных шайб на каждом обогреваемом спутнике, работающем на теплофикационной воде				
28.	Наличие запорных, отсекающих и предохранительных устройств на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, находящиеся в удобной и доступной для обслуживания зоне				
	Наличие оборудованных площадок на				

29.	м е с т а расположения предохранитель ных клапанов				
30.	Наличие приказа по предприятию, в котором устанавливаются сроки пуска и вывода на режим установки, а также назначаются лица, ответственные за организацию и безопасное проведение всех предпусковых мероприятий и вывода установки на режим эксплуатации с обеспечением м е р безопасности				
31.	Наличие технологическог о регламента по производству пуска установки				
32.	Наличие документа о проверки работоспособно сти всех систем энергообеспечен ия перед пуском установки (тепло-, водо-, электроснабжение ие, снабжение инертными газами), систем отопления и вентиляции, а также готовности к работе факельной системы,				

	обслуживающей данную установку				
33.	Наличие результатов анализов продувки инертным газом или водяным паром оборудования перед пуском и после его остановки с учетом особенностей процесса				
34.	Наличие акта замера остаточного содержания кислорода, исключающего возможность образования взрывоопасной концентрации применяемых горючих веществ после продувки оборудования и трубопроводов перед первоначальным пуском и после его ремонта				
35.	Недопущение превышения содержания горючих веществ в аппарате после продувки инертным газом при подготовке его к ремонту к предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны				

36.	Наличие технологического регламента по осуществлению производства операций по приготовлению реагентов, растворов кислот и щелочей на складах реагентов (механизировано, исключая ручной труд, контакт персонала с технологической средой)				
37.	Производство работ на складах реагентов, связанных с вредными веществами I и II классов опасности, при работающей вентиляции				
38.	Обработка и удаление проливов продуктов на поверхность пола в соответствии с установленными технологическими и регламентами				
39.	Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов, транспортирующих, перекачивающих жидкие				

	реагенты I, II и III класса опасности				
40.	Недопущение налива реагентов в аппараты ручным способом. Предусмотрение для этой цели насоса или системы передавливания инертным газом				
41.	Недопущение установки фланцев на трубопроводах с реагентами над местами прохода людей и проезда транспорта				
42.	Недопущение слива кислых и щелочных вод в общую канализацию				
43.	Разделение территории проектируемых предприятий и производств на производственные зоны, зоны складов товарно-сырьевых, химических реагентов, баллонов, зоны административно-бытовых и вспомогательных объектов. Размещение в производственной зоне подстанции глубокого ввода и другие объекты подсобного и				

	вспомогательного назначения, технологически связанные с производственным объектом				
44.	Оснащение всех подземных коммуникаций и кабельных трасс опознавательными знаками, позволяющими определять место их расположения и назначение				
45.	Производство экспертизы промышленной безопасности по истечению установленного срока службы здания или сооружения с установлением возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости проведения реконструкции и ли прекращения эксплуатации. Производство обследования зданий и сооружений при обнаружении нарушений целостности строительных конструкций (трещины, обнажение арматуры), перед реконструкцией технологического объекта или изменением функционального назначения				

	о назначения здания или сооружения, а также после аварии с взрывом и/или пожаром				
46.	Недопущение производства земляных работ без оформления наряда-допуска, выданного руководителем производства, на территории которого намечаются работы, по согласованию с заводскими службами, ведающими подземными коммуникациям и. Указание в наряде - допуске условий производства работ				
47.	Наличие на входных дверях производственных помещений надписей, обозначающих категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасности зон				
48.	Установление аварийных душей, включающихся автоматически при входе человека под рожок или раковины				

	самопомощи на объектах, где обращаются в процессе щелочи и/или кислоты				
49.	Наличие запасного выхода, расположенного с противоположной стороны основному в помещении управления с площадью более 60 квадратных метров. Устройство основного входа через тамбур или коридор; Наличие запасного выхода наружу здания, с тамбуром, с уплотнением и утеплением. При расположении помещения управления на втором этаже здания наличие запасного выхода с лестницей снаружи здания				
50.	Установка прибора, определяющего направление и скорость ветра на территории производства. Вывод показания прибора в помещение управления				
	Установка запрещающих				

51.	знаков на территории организации, где запрещен проезд автомашин, тракторов и других механизированных транспортных средств				
Подраздел 1. Требования промышленной безопасности к отдельным технологическим процессам и производствам					
52.	Механизация загрузки катализатора				
53.	Оснащение персонала, занятого загрузкой катализатора, двусторонней телефонной или громкоговорящей связью				
54.	Использование персоналом респираторами, защитными очками, рукавицами и соблюдения требований безопасности при обращении с катализатором при загрузке, выгрузке, просеивании катализатора в соответствии с техническими условиями поставщика конкретного катализатора				
55.	Уборка просыпавшегося на площадку катализатора				
	Наличие технологическог				

56.	о регламента для операции по подготовке реактора к загрузке и выгрузке катализатора				
57.	Производство вскрытия реактора в соответствии с технологическим регламентом, техническими условиями завода - изготовителя реактора и в соответствии с требованиями разработанной организацией инструкцией				
58.	Производство проверки реактора, загруженного катализатором, на герметичность в соответствии с технологическим регламентом				
59.	Производство пуска и эксплуатации реактора в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и технологическим регламентом				
60.	Производство отбора проб катализатора в соответствии с технологическим регламентом и инструкцией по отбору проб, утвержденным главным				

	инженером (техническим директором) организации				
61.	Наличие актов испытаний системы азотом на герметичность при давлении, равном рабочему перед подачей водородосодержащего газа				
62.	Установление в технологическом регламенте скорости подъема и сброса давления				
63.	Предусмотрение аварийного сброса давления из системы реакторного блока в экстремальных ситуациях. Наличие проекта и технологического регламента при режиме аварийного сброса и действие обслуживающего персонала				
64.	Наличие на насосе высокого давления, подающего воду для гидрорезки кокса блокировки, отключающей его двигатель при повышении давления в линии нагнетания насоса				

	вышеустановлен ного и блокировки верхнего положения штанги буровой установки				
65.	Наличие на бурильной лебедке исправной тормозной системы и противозатаскив ателонного талевого блока под кронблок				
66.	Наличие оборудованной системы подачи пара для обогрева бурового инструмента и оборудования в зимнее время в верхней рабочей площадке возле люка каждой камеры				
67.	Нахождение бурильщика у п о с т а управления при работе лебедки или ротора, независимо от наличия блокировки				
68.	Оборудование отделения дробления и затаривания битума твердых марок подводом воды для мокрой уборки пола				
69.	Оборудование системы подачи антипенной присадки кубов-окислителей				

70.	Наличие следующего оборудования на установке периодического действия по получению битума: блокировка, предусматривающая подачу воздуха в кубы-окислители только при достижении уровня продукта в нем не ниже регламентированного; аварийной блокировкой, предназначенной для автоматического отключения подачи воздуха в кубы при нарушении регламентированных параметров технологического режима				
71.	Оснащение кубов-окислителей предохранительными клапанами или мембранными предохранительными устройствами				
72.	Наличие актов проведения продувки аппаратов и технологических трубопроводов, актов проведения опрессовки инертным газом				

	или водяным паром оборудования				
73.	Недопущение снижения давления воздуха, поступающего в окислительные кубы, ниже установленного технологическим регламентом				
74.	Наличие документа о произведенных сбросах конденсата из ресивера на воздушной линии на систематической основе, не реже одного раза в смену				
75.	Осуществление проверки на отсутствие воды, а в зимнее время - льда и снега перед заливом кубов сырьем				
76.	Недопущение подъема на крышу работающего куба-окислителя				
77.	Организация процесса налива битума в бункеры, исключая выброс горячего битума из бункера				
78.	Прекращение налива битума при вспенивании				
	Механизация всех тяжелых и				

79.	трудоёмких работ, связанных с наливом битума в железнодорожные бункеры, крафт-мешки и формы, погрузкой в вагоны и автобитумовозы, дроблением и затариванием битума твердых марок, а также извлечением его из котлованов				
80.	Ограждение открытого котлована, в котором производится слив горячего битума. Недопущение нахождения вблизи котлована во время слива горячего битума. Недопущение нахождения людей на раздаточнике и вблизи него во время заправки раздаточник битума из окислительных кубов				
81.	Выполнение работ по очистке куба в соответствии с инструкцией безопасного проведения газоопасных работ, разработанной в организации и утвержденной владельцем				

	опасного производствен ного объекта				
82.	Установка подмостков с ограждением для безопасной организации работ при очистке шлемовых труб				
83.	Чистка от воды, снега и других веществ железнодорожн ых бункеров или цистерн перед наливом битума				
84.	Недопущение налива битума в железнодорожн ый бункер с неисправным корпусом, крышками, а также запорным приспособление м против опрокидывания				
85.	Установка навесов над эстакадами для налива битума в железнодорожн ые бункеры и автоцистерны				
86.	Предусмотрение средств связи для подачи команд водителям транспорта на эстакадах разлива битума в железнодорожн ые бункеры и автоцистерны				
	Проверка целостности бумажных мешков при				

87.	сливе битума. Оснащение рабочих, занятых сливом, спецодеждой, защитными очками, рукавицами и сапогами с голенищами под брюки				
88.	Защита от ветра, атмосферных осадков и оборудовано местным вент отсосом места разлива битума в тару				
89.	Расположение запорного устройства на расходной линии у раздаточника на расстоянии от работающего, что бы исключалась возможность ожогов при заполнении тары				
90.	Допуск к работе на автопогрузчиках лиц, имеющих водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории				
91.	Механизация выгрузки сырья и з железнодорожных вагонов, транспортировка на склад и загрузки аппаратов.				

	Торможение железнодорожных вагонов перед разгрузкой с обеих сторон тормозными башмаками				
92.	Оборудование котлована на складе силиката-глыбы по всей длине ограждением высотой не менее 1 метра				
93.	В местах разгрузки железнодорожных вагонов наличие открывающих дверей на ограждении				
94.	Допуск лиц, прошедших специальное обучение и получивших удостоверение на право управления монорельсового грейфера и мостового крана				
95.	Закрытие дверей кабины управления во время работы грейферного крана. Недопущение поднятия краном людей				
96.	Проверка исправности ленты, роликов и заземление транспортера перед пуском транспортера				

97.	Производство обслуживания дробилок, дозировочных приспособлений и автоклавов в респираторах, а при ручной загрузке дробилок, работе у формовочных колонн, при очистке салфеток фильтрпрессов - в защитных очках и рукавицах				
98.	Недопущение во время работы дробилки прочистки загрузочной воронки				
99.	Снабжение дробилки пылеотсасывающ и м устройством				
100.	Установка выходного отверстия весового дозатора точно над люком при загрузке автоклавов. Оборудование выходного отверстия дозатора брезентовым рукавом во время загрузки автоклава сырьем				
101.	Наличие акта проверок состояния прокладки люка, е г о герметичности				

	перед пуском автоклава в работу				
102.	Осуществление мойки и сушки салфеток фильтр-прессов в изолированном помещении				
103.	Механизация удаления из помещения грязи и шлама, очищаемые с салфеток фильтр-прессов				
104.	Применение специальных подставок во время разгрузки фильтр-пресса. Недопущение нахождения людей на ванне пресса				
105.	Организация загрузки гидрата окиси алюминия , исключающая выброс раствора из реактора				
106.	Отбор пробы раствора из реактора после прекращения подачи пара в реактор				
107.	Оснащение рассольных ванн с двух сторон стационарными лестницами. Ограждение верхних площадей ванн				
	Наличие у рабочих соответствующих средств защиты органов дыхания,				

108.	спецкостюмов, резиновых перчатках при ликвидации прорыва аммиака				
109.	Наличие акта проведенной опрессовки всей аммиачной системы после ремонта и очистки				
110.	Продувка инертным газом аммиачной системы аммиаком перед заполнением				
111.	Закрытие металлической решеткой верхнего люка промывочных емкостей				
112.	Недопущение открытия дверей сушильных печей при температуре в печи выше указанной в производственн ой инструкции				
113.	Очищение от пыли в пылеулавливаю щих устройствах запыленного воздуха перед выбросом в атмосферу				
114.	Установка боковых предохранитель ных бортов на полу камеры по всей длине конвейерной ленты				
	Осуществление очистки пола				

115.	сушильной камеры от катализаторной мелочи механическим, гидравлическим или иным способом, исключающим пылеобразова ние				
116.	Осуществление операций по просеиванию катализатора, транспортировке и загрузке его в тару (мешки, бочки) герметизирован ы , механизированы и оборудованы местными отсосами. Подвержение обеспыливанию отсасываемого воздуха перед выпуском в атмосферу				
117.	Механизация транспортировк и тары с готовым катализатором (перемещение по территории, погрузка в машины)				
118.	Заземление распылительной сушилki, а также связанных с ними воздуховодов и циклонов				
	Осуществление п у с к а прокалочного аппарата только п о с л е выполнения				

119.	всех операций по его подготовке к пуску и получения письменного распоряжения руководителя установки				
120.	Осуществление пуска осадительной мешалки только при закрытой крышке				
121.	Исключение выброса горячего раствора при режиме подачи пара в мешалку				
122.	Закрытие крышек центрифуг во время работы				
123.	Осуществление разгрузки центрифуг после остановки барабана				
124.	Наличие исправной защитной решетки на таблеточной машине, позволяющая включать машину только при опущенной защитной решетке и отключать при поднятии решетки				
125.	Остановка таблеточной машины при отборе проб				
	Поддержание избыточного давления, при				

126.	восстановлении катализатора водородом во избежание подсоса воздуха и разрежения на приеме водородного компрессора				
127.	Проверка отсутствия давления перед открытием люков реактора				
128.	Осуществление выгрузки пассивированного катализатора с соблюдением мер безопасности (защитные очки, рукавицы, противопылевые респираторы)				
129.	Наличие актов проверки исправности гидрозатворов перед пуском установки				
130.	Наличие записей в журнале о периодической очистки гидрозатворов от отложений				
131.	Недопущение скопления конденсата в паровой рубашке гидрозатвора				
132.	Продувка воздухом топок на "свечу" перед розжигом топок подогревателя и реактора-генератора. Осуществление продувки				

	определяется технологически м регламентом и устанавливается продолжительностью не менее 15 минут				
133.	Обеспечение соответствующими средствами защиты органов дыхания всех работников, обслуживающих установку				
134.	Проверка индикаторной бумагой мест возможных утечек и пропусков газов (фланцы, задвижки, люки) после принятия на установку кислых газов				
135.	Осуществление автоматической поддержки соотношения подачи воздуха и газа в топки реактора - генератора и подогревателей				
136.	Установка отсекающих на л и н и и сероводорода непосредственно у задвижки перед горелкой. Осуществление периодической очистки стекол гляделок				
137.	Осуществление входа только в противогазе на площадке, где расположены трубопроводы, транспортирую				

	щ и е сероводород,				
138.	Наличие актов проведения пропаривания и продувки инертным газом всех аппаратов, агрегатов и трубопроводов, содержащих сероводород перед вскрытием				
139.	Наличие документа по организации и проведению газоопасных работ в газовых камерах				
140.	Полная механизация погрузки и выгрузки серы				
141.	Производство выгрузки серы из форм после полного застывания серы				
142.	Недопущение при погрузке серы в железнодорожные вагоны: нахождение людей в вагонах; заполнение ковша экскаватора серой выше бортов; наезд экскаватором на электрический кабель, питающий его				
	Подводка пара к сливоналивной эстакаде для пропарки или				

143.	обогрева трубопроводов и запорных устройств				
144.	Производство слива-налива продуктов на индивидуальных сливо-наливных эстакадах или на отдельных стояках. Проведение сливо-наливных операций для светлых и темных нефтепродуктов на общей сливоналивной железнодорожно й эстакаде				
145.	Недопущение использования сливоналивных эстакад для попеременных операций с несовместимым и между собой продуктами				
146.	Допущение с м е н ы нефтепродукта в обоснованных случаях по письменному разрешению технического директора (главного инженера) эксплуатирующ ей организации п о с л е выполнения разработанных мероприятий, обеспечивающи х безопасность				
	Наличие на наливных эстакадах				

147.	специальных пунктов или систем для освобождения неисправных цистерн от нефтепродуктов				
148.	Перед сливом (наливом) нефтепродуктов удаление локомотива с территории эстакады и перекрытие стрелочного перевода, запирающегося на ключ				
149.	Наличие на железнодорожных путях и дорогах к участку слива-налива предупреждающих надписей: "Стоп!", "Проезд запрещен!"				
150.	Наличие прикрытия, состоящего из одного четырехосного или двух двухосных пустых или груженных негорючими грузами вагонов (платформ) при подаче под слив-налив железнодорожных цистерн с легковоспламеняющимися нефтепродуктам и между локомотивом и цистернами				
	Допущение на одной эстакаде				

151.	размещения д в у х коллекторов для на л и в а этилированного и неэтилированно го бензинов. Окраска коллектора этилированного бензина отличительным цветом				
152.	Недопущение оставления цистерн, присоединенных к наливным устройствам, к о г д а слив-налив не проводится				
153.	Электрооборудо в а н и е электрообессоли в а ю щ е й установки во взрывозащищен ном исполнении				
154.	Наличие блокировки электродегидрат о р а н а отключение напряжения при понижении у р о в н я нефтепродукта в аппарате ниже регламентирова нного				
155.	Осуществление дренирования в о д ы и з электродегидрат о р а и отстойника в автоматическом ре ж и м е закрытым способом				

156.	Недопущение пуска вакуумной части атмосферно-вакуумной установки на сырой нефти				
157.	Исключение уноса отходящей воды жидкого нефтепродукта при регулировке подачи воды в барометрический конденсатор				
158.	Исключение попадания горячего нефтепродукта в барометрический конденсатор по уравнительному трубопроводу при осуществлении контроля и поддержания регламентированного уровня жидкости в промежуточных вакуум-приемниках				
159.	Осуществление постоянного контроля за работой горячих печных насосов. Обеспечение световой и звуковой сигнализацией при снижении уровня продукта в аппаратах, питающих насосы и/или сброс давления до предельно допустимых величин,				

	установленных технологическим регламентом				
160.	Наличие документа, предусматривающего меры и средства по дезактивации пирофорных соединений в процессе работы производства и при подготовке оборудования и трубопроводов к ремонту.				
161.	Наличие акта проведения пропарки водяным паром аппаратов и трубопроводов после вывода оборудования из работы и их освобождения от продуктов				
162.	Смачивание отложений, находящихся на стенках аппарата во время чистки. Применение искробезопасных инструментов при чистке аппаратов. Оформление наряд-допуск на выполнение этих работ				
163.	Поддержание во влажном состоянии пирофорных отложений, извлеченных из оборудования, до их уничтожения				

164.	Расположение лабораторий в отдельно стоящих зданиях				
165.	Включение перед началом работы и выключение по окончании рабочего дня приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях лаборатории. Круглосуточная работа приточно-вытяжной вентиляции при круглосуточном проведении анализов. Недопущение производства работ при неисправной вентиляции				
166.	Наличие индивидуальной вентиляционной системы, несвязанной с вентиляцией других помещений в помещениях, в которых производится работа с веществами I и II классов опасности				
167.	Проведение всех работ с веществами I и II классов опасности в резиновых перчатках в вытяжных шкафах или в специально				

	оборудованных шкафах (типа "Изотоп"), в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией				
168.	Светильники, установленные внутри вытяжных шкафов, во взрывозащищенном исполнении				
169.	Расположение выключателей, штепсельных розеток, лабораторных автотрансформаторов вне вытяжного шкафа				
170.	Недопущение загромождения вытяжных шкафов, рабочих столов посудой с нефтепродуктами, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с проводимой в данное время работой				
171.	Недопущение совместного хранения веществ, химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв				
172.	Недопущение в здании лаборатории хранения запаса ЛВЖ газов, превышающих суточную				

	потребность в них. Хранение запаса ЛВЖ в специальном помещении				
173.	Допущение хранения в специально выделенных для этих целей вытяжных шкафах дымящих кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей в количестве, не превышающем суточной потребности				
174.	Хранение в металлическом шкафу под замком и пломбой веществ, в отношении которых применяются особые условия отпуска, хранения, учета и перевозки (сулема, синильная кислота и ее соли, сероуглерод, метанол). Тара для хранения этих веществ герметична и с этикеткой с надписью "Яд" и наименованием веществ				
	Хранение металлического натрия (калия) в посуде под слоем керосина, вдали от воды.				

175.	Недопущение бросания в раковину, помещение в банку с керосином чистых остатков				
176.	Доставка и хранение жидкого азота и кислорода в лаборатории в металлических сосудах Дьюара. Недопущение хранения жидкого азота и кислорода в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами или переноса их совместно				
177.	Недопущение работ с жидким кислородом в помещениях, где имеются горелки, открытые электроприборы, искрящее оборудование и другие источники воспламенения				
178.	Недопущение в помещении лаборатории производства работ, не связанных непосредственно с выполнением определенного анализа				
	Защита чехлом стеклянных сосудов, в				

179.	которых возможно создание давления или вакуума на случай разрыва сосуда и образования осколков				
180.	Мойка посуды из - под нефтепродуктов, реагентов, селективных растворителей в специальном помещении				
181.	Недопущение использования для мытья посуды песка, наждачной бумаги				
182.	Производство измельчения едких и вредных веществ I и II классов опасности в закрытых ступках в вытяжном шкафу. Обеспечение работника, производящего эту операцию, защитными очками и резиновыми перчатками				
	Хранение селективных растворителей и нефтепродуктов в хорошо закрытой посуде в специально отведенном для этой цели месте. Содержание запасов селективных				

183.	растворителей в специальном закрытом помещении лаборатории. Фиксация в журнале расхода растворителей, используемое количество селективных растворителей, необходимых для работы в течение смены. Наличие списка селективного растворителя, утвержденного техническим директором (главным инженером) организации				
184.	Слив всех отработанных химических реактивов и вредных веществ в специально предназначенные для этого маркированные емкости. Недопущение слива указанных продуктов в раковины. Удаление в конце рабочего дня или смены всех отходов из помещений лабораторий				
	Подача газа из баллонов в помещение лаборатории по газопроводу, имеющему на рабочем месте запорное устройство.				

185.	Расположение баллонов у наружной стены здания лаборатории под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и инсоляции, и установка сетчатого ограждения				
186.	Недопущение производства какого-либо ремонта арматуры баллонов со сжатыми и сжиженными газами				
187.	Эксплуатация всех технических устройств в соответствии с их техническими характеристиками и паспортными данными и инструкциями по эксплуатации				
188.	Нанесение на всех технологических аппаратах четко различимых обозначений позиций по технологической схеме. Наличие маркировки на каждой отметке (этаже) аппаратов колонного типа, находящихся в помещении на различных				

	отметках (этажах)				
189.	Открытие на аппаратах колонного типа люков для их чистки и ремонта, начиная с верхнего. Наличие шланга для подачи пара перед открытием нижнего люка на случай воспламенения отложений на внутренних поверхностях				
190.	Производства отбора проб легковоспламеняющихся и газообразных продуктов, селективных растворителей и реагентов вне помещений. Выведение пробоотборных трубок из помещения наружу				
191.	Установка пробоотборника в специальном шкафу при необходимости отбора проб в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией. Автоматическое включение вентиляции при открывании дверцы шкафа				
	При компоновке оборудования учитывается				

192.	специфика обслуживания и ремонта оборудования, а также обеспечивает: основные проходы в местах постоянных рабочих мест не менее 2 метров; основные проходы по фронту обслуживания машин не менее 1,5 метров; расстояния между аппаратами, а также между аппаратами и строительными конструкциями при необходимости кругового обслуживания не менее 1 метра				
193.	Наличие помещений для обогрева, для персонала, обслуживающего наружные установки				
194.	Предусмотрение помещения для верхней одежды в производственных зданиях, не оборудованных утепленными пешеходными переходами, или в тех случаях, когда персонал обслуживает наружные установки				

195.	Недопущение производства ремонтных работ на действующем оборудовании и трубопроводах				
196.	Использование искробезопасным инструментом при производстве работ на установках с взрывоопасными зонами				
197.	Вывод из эксплуатации оборудования при обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия требованиям технической документации				
198.	Окраска в сигнальные цвета узлов, деталей, приспособлений и элементов оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхностей ограждающих и защитных устройств				
	Предусмотрение стационарных и ли передвижных грузоподъемных				

199.	механизмов для подъема и перемещения тяжелых деталей и отдельного оборудования				
200.	Оборудование печей дежурными (пилотными) горелками, оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения				
201.	Оборудование рабочих и дежурных горелок сигнализаторам и погасания пламени, надежно регистрирующими наличие пламени форсунки				
202.	Установление дополнительного предохранительного-запорного клапана на трубопроводах газообразного топлива к основным горелкам, к общему отсекающему устройству на печи, срабатывающие при снижении давления газа и же допустимого				
	Установление автоматических запорных				

203.	органов на линиях одачи жидкого топлива и топливного газа к основным и дежурным горелкам, срабатывающих в системе блокировок				
204.	Установление автономных регулирующих органов на многофакельных печах на трубопроводах газообразного и жидкого топлива, для обеспечения безопасности в режиме пуска				
205.	Расположение запорных органов на общих трубопроводах жидкого и газообразного топлива при размещении печей вне зданий в безопасном месте на расстоянии не ближе 10 метров от печи				
206.	Отсутствие каких-либо предметов в камере сгорания, дымоходах-боровых перед пуском печи, все люки и лазы закрыты				
	Включение всех приборов контроля, предусмотренны				

207.	х технологически м регламентом, и в с я сигнализация в период розжига печи				
208.	Трубопроводы подачи топлива ко всем неработающим (в том числе и временно неработающим) горелкам отглушены				
209.	Оборудование печей средствами автоматической подачи водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, а так же средствами автоматического отключения подачи сырья и топлива при авариях в системах змеевиков				
210.	Наличие регистрирующи х приборов, контролирующи х работу печи				
211.	Оснащение системы ПАЗ противоаварийн о й сигнализацией параметров и сигнализацией срабатывания исполнительных органов				
	Наблюдение за показаниями контрольно-изм ерительных				

212.	приборов, введение визуального контроля за состоянием труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи при эксплуатации трубчатой нагревательной печи. Тушение горелки, прекращение подачи в печь продукта, подача в топку пара и продувка труб паром или инертным газом по ходу продукта при наличии отдулин на трубах, их прогаре, деформации кладки или подвесок, пропуске ретурбентов				
213.	Закрытие дверц камер во время работы печи				
214.	Обеспечение автоматического включения подачи пара в топочное пространство при прогаре змеевика, характеризующи еся: падением давления в сырьевом змеевике; повышением температуры над перевальной стеной;				

	изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из п е ч и относительно регламентированного				
215.	Наличие документа по организации безопасного проведения газоопасных работ при подготовке к ремонту и проведение ремонтных работ в печи				
216.	Обеспечение защиты производственных объектов от грозовой деятельности. Обеспечение защиты всех взрывопожароопасных объектов от заноса высоких потенциалов и оборудованы устройствами, предотвращающими накопление зарядов статического электричества				
217.	Подготовка к ремонту печи неустановленного на ней оборудования выполняется в строгом соответствии с технологическим регламентом				
	Применение герметичных,				

218.	мембранных или центробежных насосов с двойным торцевым уплотнением для перемещения жидкостей I и II класса опасности				
219.	Производство удаления остатков продуктов из трубопроводов, насосов и другого оборудования, расположенного в насосной, по закрытым коммуникациям за пределы насосной, жидких - в специально предназначенную емкость, а паров и газов - на факел				
220.	Предусмотрение обогрева пола в открытых насосных. Обеспечение змеевиками на поверхности пола насосной температуру не ниже плюс 5 градусов Цельсия при средней температуре наиболее холодной пятидневки (расчетная температура отопления)				
	Соблюдение условий,				

221.	обеспечивающих непрерывность работы, теплоизоляцию или обогрев насосов и трубопроводов, наличия систем продувки или промывки насосов и трубопроводов при установке насосов, перекачивающих высоковязкие, обводненные и ли застывающие при температуре наружного воздуха продукты, на открытых площадках				
222.	Заземление корпусов насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами				
223.	Недопущение пуска в работу и эксплуатации центробежных насосов при отсутствии ограждений на муфте сцепления их с двигателем				
	Указание направлений				

224.	движения потоков, на оборудовании - номеров позиций по технологической схеме, а на двигателях - направлений вращения ротора в насосных на трубопроводах				
225.	Содержание в чистоте насосного оборудования, полов и лотков насосных. Накапливание в специальных емкостях сточных вод после мытья пола и лотков, содержащих кислоты, щелочи, селективные растворители, этиловую жидкость и другие едкие и вредные вещества. Обезвреживание перед спуском в канализацию в строгом соответствии с технологическим регламентом				
226.	Оборудование грузоподъемным и устройствами и средствами механизации помещений компрессорной для производства				

	ремонтных работ				
227.	Оборудование звукоизолированной кабиной для постоянного пребывания машиниста в помещении компрессорной				
228.	Наличие сертификата на масло для смазки компрессора, соответствующая марке, указанной в заводском паспорте на компрессор (по вязкости, температурам вспышки, самовоспламенения, термической стойкости) и специфическим особенностям, характерным для работы компрессора данного типа в конкретных условиях				
229.	Применение смазочного масла для цилиндров воздушных компрессоров с температурой самовоспламенения не ниже 400 градусов Цельсия и температурой вспышки паров на 50 градусов Цельсия выше температуры сжатого воздуха				

230.	Осуществление постоянного контроля за температурой охлаждающей воды системы охлаждения компрессора с сигнализацией опасных значений температуры и блокировкой в систему ПАЗ при достижении предельно допустимого значения				
231.	Осуществление подачи газа на прием компрессора через отделители жидкости (сепараторы), оборудованные световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, обеспечивающей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости				
232.	Наличие актов проверки на герметичность всех соединения газовой обвязки компрессоров				
	В компрессорных на трубопроводах указание направления движения				

233.	потоков, на оборудовании номераов позиций по технологической схеме, а на двигателях – направления вращения ротора				
234.	Недопущение эксплуатации компрессоров с отключенными и л и неисправными средствами сигнализации и блокировками				
235.	Удаление масла, в о д ы и загрязнения из масловлагоотдел и т е л ь, воздухохборник ов				
236.	При выполнении ремонтных р а б о т отглушение компрессора с помощью стандартных заглушек от всех технологических трубопроводов, л и н и и топливного газа и л и н и и продувки в факельную систему				
237.	Предусмотрение блокировки по отключению агрегата при падении давления на приеме ниже допустимого на компрессорах, имеющих давление				

	всасывания близкое к атмосферному				
238.	Установление на нагнетающих линиях компрессоров буферных емкостей - гасители пульсаций				
239.	Наличие паспортов и журналов по ремонту и эксплуатации в с е х вентиляционных установок				
240.	Осуществление водоснабжения н а производственн ые нужды по замкнутой системе				
241.	Установление гидравлических затворов на промышленной канализации. Установление затворов на всех выпусках от помещений с технологически м оборудованием, площадок технологических установок, обвалований резервуаров, узлов задвижек, групп аппаратов , насосных, котельных, сливоналивных эстакад				
	Обеспечение удобства очистки устройства				

242.	гидравлического затвора. В каждом гидравлическом затворе высота слоя жидкости, образующей затвор, должна быть не менее 0,25 метров				
243.	Содержание закрытыми колодцев закрытой сети промышленной канализации, а крышки - засыпанными слоем песка не менее 10 сантиметров в стальном, железобетонном или кирпичном кольце				
244.	Проведение периодического осмотра и очистки сети канализации и водоснабжения. Наличие графика осмотра и очистки водопроводных и канализационных труб, колодцев, лотков, гидрозатворов				
245.	Недопущение сброса в промышленную канализацию различных потоков сточных вод, смешение которых может привести к реакциям, сопровождающимся выделением тепла,				

	образованием горючих и вредных газов, а также твердых осадков				
246.	Оснащение автоматическим газоанализатором заглубленных насосных станций до взрывных концентраций с выводом сигнала на пульт управления (в операторную)				
247.	Расположение насосной станции химически загрязненных сточных вод в отдельно стоящих зданиях, а приемный резервуар - вне здания насосной станции. Электрооборудование насосных станций во взрывозащищенном исполнении. Недопущение пристройки бытовых и вспомогательных помещений к зданию насосной станции				
248.	Наличие технологического регламента, устанавливающего о периодичность и порядок очистки нефтеловушек				
	Недопущение установки запорной				

249.	арматуры в колодцах на сетях водоснабжения и канализации				
250.	Наличие на нефтеловушках и чашей градирен ограждений по периметру из негорючих материалов высотой не менее 1 метра				
251.	Обеспечение работников организации средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, спецпитанием и другими средствами. Спецодежда производственного персонала (основного и вспомогательного) подлежит, при необходимости, обеспыливанию и / или химической чистке и дегазации				
252.	Недопущение установки ящиков для использованного обтирочного материала в помещениях с взрывоопасными зонами				
	Недопущение входа на объекты с взрывоопасными зонами в				

253.	обуви с железными набойками или гвоздями, а также в одежде, способной накапливать заряды статического электричества				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 22
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 22
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
нефтебаз и автозаправочных станций**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Наличие наряд-допусков на производство работ повышенной опасности				
2.	Наличие технологических регламентов на производство работ повышенной опасности				
3.	Наличие электрических контрольно-измерительных приборов и средств автоматики во взрывоопасных помещениях и				

	наружных установках				
4.	Наличие на каждой нефтебазе, АЗС следующей технической документации: проект нефтебазы, АЗС; паспорта на технические устройства; технологический регламент на эксплуатацию, ремонт технических устройств				
5.	Оснащение на нефтебазе, АЗС телефонной и громкоговорящей связью				
6.	Наличие на территории нефтебазы, АЗС дорог с асфальтовым, бетонным или гравийным покрытием				
7.	Содержание дорог и проездов на территории в исправном и очищенном состоянии				
8.	Наличие тротуаров шириной не менее 0,75 метров для пешеходного движения				
	Наличие сплошных настилов вровень с головками рельсов,				

9.	защитных барьеров, сигнализации предупреждения об опасности на переходах железнодорожных путей, в местах их пересечения с дорогами				
10.	Наличие на территории нефтебазы ограждений с продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. Расположение ограды от зданий и сооружений (кроме административных) не менее чем на 5 метров				
11.	Содержание территории нефтебазы, АЗС в чистоте. Недопущение засорения территории и скопление на ней разлитых нефтепродуктов, воды				
12.	Недопущение на территории нефтебазы, АЗС применение открытого огня				
13.	Установление предупредительных (сигнальных) надписей и знаков безопасности во всех местах,				

	представляющих опасность				
14.	Установление проектной организацией допустимого срока эксплуатации технических устройств, применяемых в технологическом процессе с отражением в проектной документации и техническом паспорте				
15.	Недопущение эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие, сигнальные приспособления и приборы), при нагрузках и давлениях выше паспортных				
16.	Наличие проектно-конструкторской документации и ли документации изготовителя по определению критериев вывода из эксплуатации оборудования, инструмента				
	Наличие на пусковом устройстве				

17.	плаката: "Не включать " Работают люди! "				
18.	Наличие акта проверки вновь смонтированног о и л и модернизирован н о г о оборудования о соответствии его проекту				
19.	Недопущение к эксплуатации оборудования п р и обнаружении в процессе технического освидетельствов ания, монтажа и л и эксплуатации несоответствия требованиям технологическог о регламента				
20.	Наличие согласования с организацией-ра зработчиком проектно-констр укторской документации и л и изготовителем при изменении в конструкции оборудования				
21.	Осуществление мер по предотвращени ю образования в технологической системе взрывоопасных смесей (продувка инертным газом, контроль эффективности продувки при				

	пуске в работу или остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)				
22.	Окраска в предупредительные цвета узлов, деталей, приспособлений и элементов оборудования, представляющих опасность для работников, поверхности ограждающих и защитных устройств				
23.	Наличие заземления металлических частей оборудования				
24.	Наличие ограждений или экранирования технических устройств, служащих причиной травмирования обслуживающего персонала или вредного воздействия на них				
25.	Наличие приспособлений (контргайки, шплинты, клинья и другие), предотвращающие во время работы самопроизвольное раскрепление и рассоединение на крепежных деталях и элементах				

	соединения машин и оборудования				
26.	Установка оборудования на прочном фундаменте (основании), обеспечивающем его нормальную работу				
27.	Наличие настилов на высоте на рабочих площадках				
28.	Наличие светлого тона окраски стен производственных помещений				
29.	Устройство полов с твердым покрытием, без щелей, с уклоном к лоткам				
30.	Недопущение прокладки трубопроводов для транспортирования взрывопожароопасных, ядовитых и едких веществ через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения электроустановок, вентиляционные камеры				
	Наличие телефонной (радиотелефонной) связи на постоянном				

31.	м е с т е нахождения обслуживающег о персонала с диспетчерским пунктом нефтебаз				
32.	Содержание в чистоте всех производственн ых и других помещений. Наличие графика периодического очищения от пыли и горючих отходов производственн ых помещений и оборудования. Снабжение аптечками с набором медикаментов производственн ых помещений				
33.	Наличие графика проверки концентрации вредных газов в воздухе рабочей з о н ы в помещениях, где возможно выделение газа, утвержденного техническим руководителем. Вывешивание таблички с соответствующи м и предупредитель ными надписями в данных помещениях				
34.	Наличие оборудованного помещения для приема пищи				

35.	Наличие внутреннего и наружного, в том числе охранного освещения нефтебаз и АЗС				
36.	Наличие отдельного управления наружного освещения нефтебазы и АЗС				
37.	Наличие освещения прожекторами, наливных эстакад				
38.	Наличие аккумуляторных фонарей для местного освещения при осмотрах, ремонте и проведении сливноналивных операций на эстакадах				
39.	Наличие аварийного освещения в помещении операторов и диспетчерской, в помещениях продуктовых, насосных площадью более 250 метров квадратных				
40.	Наличие аварийного и эвакуационного освещения в производственных помещениях и в зонах работы на открытых площадях				

41.	Наличие отличий светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения типом, размером и л и нанесенными на них знаками				
42.	Наличие вентиляций во взрывоопасных и производственных помещениях нефтебаз и АЗС				
43.	Недопущение хранения в вентиляционных камерах материалов и оборудования				
44.	Наличие дистанционного (автоматического) или местного включения вентиляции вне помещений				
45.	Наличие заземления металлических воздуховодов и трубопроводов, оборудования отопительно-вентиляционных систем				
46.	Проверка в вентиляционной системе или в обслуживаемом помещении, выключения вентиляторов, а т а к ж е перекрытие				

	заслонки перед вентиляторами и после них				
47.	Наличие ежегодной проверки эффективности работы вентиляционных установок принудительног о действия с отметкой в паспорте				
48.	Недопущение присоединение бытовой канализации к производственн ой				
49.	Наличие системы сбора и очистки сточных вод при эксплуатаций нефтебаз и АЗС				
50.	Наличие исправных очистных очистных сооружений при эксплуатаций канализационно й системы				
51.	Наличие мер по исключению возможности аварийного перемещения, сдвига, разрушения оборудования и разгерметизации систем для взрывоопасных технологических систем, оборудования, трубопроводов, в процессе эксплуатации подвергающихся вибрации				

52.	Наличие перекрытия рифлеными металлическими щитами каналов в которые уложены трубопроводы в помещении насосной станции				
53.	Наличие уплотнительных устройств в местах прохода труб через внутренние стены насосной				
54.	Нахождение запорных, отсекающих и предохранительных устройств в удобной и безопасной для обслуживания зоне, устанавливаемые на магнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, максимально приближены к насосу (компрессору)				
55.	Наличие металлических защитных ограждений движущихся частей насосного оборудования				
56.	Наличие ограждения в металлической оправе от движущихся частей оборудования				

57.	Наличие ограждения в виде перил высотой не менее 1250 миллиметров				
58.	Наличие ограждения оборудования, подлежащего частому осмотру				
59.	Наличие ограждения или несгораемой теплоизоляции на участках возможного прикосновения с ней работников, поверхность оборудования и трубопроводов которого выше 45 градусов Цельсия				
60.	Наличие порядкового номера, в соответствии с технологической схемой основного и вспомогательного оборудования, установленного в насосной станции				
61.	Наличие отличительной окраски, основного и вспомогательного оборудования насосной станции, системы водоснабжения, вентиляции, воздухооборудования, топливоснабжения и пожаротушения,				

	а также назначение и направление движения перекачиваемой среды трубопроводов				
62.	Наличие стрелки на двигателе, насосе, указывающая направление вращения, а на пусковом устройстве – надписи: "Пуск" и "Стоп"				
63.	Наличие поясняющих надписей, символы органов управления				
64.	Наличие сигнальных цветов и знаки безопасности на оборудований и ограждений				
65.	Наличие манометров на всасывающем и нагнетательном трубопроводах насосной, на каждом насосном агрегате.				
66.	Наличие знаков заземления и устройство для присоединения заземления в насосном агрегате				
	Наличие на насосной станции принудительной приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией (				

67.	кроме насосных открытого и полукотрытого типа), стационарных средств пожаротушения, стационарных или переносных грузоподъемных устройств				
68.	Наличие газоанализаторов в взрывоопасных концентрациях в помещениях насосных станций				
69.	Недопущение хранения легковоспламеняющихся жидкостей в насосных				
70.	Наличие контроля герметичности насосов и трубопроводов при эксплуатации насосных				
71.	Наличие переносного освещения во взрывозащищенном исполнении, вне помещения насосной станции				
72.	Обеспеченность комплектом аварийного инструмента, запаса аккумуляторных фонарей, хранящихся в шкафах в операторской насосной станции				

73.	Окраска насосов и трубопроводов для перекачки этилированного бензина в отличительные цвета				
74.	Осуществление ежедневной протирки полов и стен насосных помещений, а также инструментов и оборудования				
75.	Проверка соответствия условиям проектирования сооружений и размещения технологических трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, а также проверка на герметичность и прочность технологических трубопроводов (детали и арматура)				
76.	Наличие технологических схем расположения подземных и наземных трубопроводов и установленных на них запорных устройств на трубопроводы перекачивающих и наливных станций, а также оснащение насосов, применяемые для перекачки легковоспламен				

	яющихся жидкостей, блокировками и средствами предупредительной сигнализации				
77.	Наличие фланцевых или других разъемных соединений в местах установки арматуры или присоединения аппаратов				
78.	Наличие обратного клапана или другого устройства для предотвращения перемещения перекачиваемых жидкостей в обратном направлении и, при необходимости, предохранительного устройства (клапана) на нагнетательном трубопроводе центробежных насосов, а также наличие нумерации на запорно-регулирующей аппаратуре				
79.	Установка контроля за состоянием подвесок и опор трубопроводов, проложенных над землей				
	Установка переходных площадок или мостиков с				

80.	перилами в местах перехода работников через трубопроводы				
81.	Наличие лотков и траншеи покрытых плитами из негорючего материала				
82.	Содержание в чистоте лотков, траншеи и колодцев на трубопроводах, а также наличие приводов запорной арматуры, расположенной в колодцах, камерах или траншеях (лотках), позволяющие открывать (закрывать) ее без спуска работника в колодец или траншею (лоток)				
83.	Недопущение применения открытого огня для обогрева трубопровода и арматуры				
84.	Недопущение использования нестандартных соединительных деталей и арматуры при эксплуатации трубопроводов				
85.	Недопущение во взрывоопасных технологических системах применение гибких шлангов				

86.	Недопущение проведения каких-либо работ по ремонту трубопроводов и их арматуры во время перекачки нефтепродуктов				
87.	Наличие заземления трубопроводов для нефтепродуктов				
88.	Наличие актов измерений и отбора проб при сливных операциях и проведении профилактических мероприятий				
89.	Контроль за герметичностью фланцевых, резьбовых и других типов соединений в колонках, раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре				
90.	Наличие на фланцевых соединениях трубопроводов и оборудования прокладок из паронита, бензомаслосток ой резины или на прокладках для нефтепродуктов				
91.	Обеспечение возможности быстрого перекрытия трубопроводов задвижками, кранами, вентилями и				

	другими запорными устройствами				
92.	Наличие антикоррозионн ой изоляций и окраски подземных и наземных участков коммуникаций и сооружений				
93.	Соблюдение требований к сливоналивным эстакад на железнодорожн ых путях				
94.	Наличие сигнальных знаков — " Остановка локомотива" по обе стороны от сливоналивных устройств или отдельно стоящих на железнодорожн ых путях стояков				
95.	Предусмотрения пешеходных дорожек к сливоналивным эстакадам				
96.	Соблюдение требований к площадкам (открытая или под навесом), занятая сливоналивной эстакадой или одиночными сливоналивным и устройствами				
97.	Наличие лестниц и перил н а сливоналивных эстакадах				

98.	Наличие деревянных подкладок или тормозные башмаки в искробезопасно м исполнении при торможений железнодорожн ы х вагонов-цистерн				
99.	Наличие освещения эстакад				
100.	Герметичность стояков, рукавов , сальников, фланцевых соединений трубопровода, а также наличие нумераций стояков				
101.	Наличие на наливных шлангах наконечников из материалов, не вызывающих искр при ударе о горловину цистерны				
102.	Герметическое закрытие крышки люков п о с л е сливоналивных операций и замера уровня нефтепродукта в вагоне-цистерне				
103.	Наличие инструмента, исключающий искрообразование, при работах на эстакаде				
104.	Недопущение переполнения цистерн во время наливных операций				

105.	Недопущение разлива нефтепродуктов на территории эстакады				
106.	Наличие отключения и включения контактной сети при сливе и наливе железнодорожных цистерн, замера в них уровня нефтепродуктов на электрифицированных железнодорожных тупиках				
107.	Недопущение ремонта цистерн на территории сливноналивной эстакады				
108.	Содержание чистоты и загромождения на эстакаде и ее территорий				
109.	Прекращение всех ремонтных работ во время налива вокруг эстакады				
	Недопущение на территории эстакады: производить профилактический ремонт и зачистку вагонов - цистерн; применять фонари, переносные лампы общепромышленного изготовления;				

110.	производить слив-налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов во время грозы; осуществлять налив нефтепродуктов в неисправные цистерны; сбрасывать с эстакады в цистерны инструменты, детали и другие предметы				
111.	Согласование перемещения железнодорожных цистерн на эстакадах с оператором слива - налива нефтепродуктов				
112.	Соблюдение чистоты при гололеде на площадках и лестницах				
113.	Выделение отдельных коллекторов и стояков для налива этилированных бензинов				
114.	Наличие твердого покрытия площадки, на которой расположена автоналивная эстакада и обеспечение беспрепятственного стока разлитого нефтепродукта в сборник, а				

	дождевых стоков — в канализацию				
115.	Недопущение въезда на площадку неисправных автомобилей и их ремонта на этой площадке				
116.	Наличие записей в журнале инструктажа водителей автоцистерн о требованиях безопасности на территории нефтебаз и автоналивных эстакад				
117.	Наличие на автоцистернах металлических заземлительных цепей с касанием ею земли				
118.	Оснащение автоцистерн огнетушителями, кошкой, песочницей с сухим песком и лопатой				
119.	Недопущение налива нефтепродуктов при работающем двигателе автомобиля				
	Наличие заземляющих устройств автоцистерны, предназначенной для перевозки легковоспламеняющихся нефтепродуктов для присоединения к				

120.	контуру заземления наливной эстакады. Недопущение налива автоцистерн без присоединения к заземляющему устройству, расположенному на площадке налива				
121.	Наличие технологическог о регламента при автоматической системе налива, предусматриваю щие действия водителя				
122.	Оснащение светофорами, шлагбаумами автоналивных эстакад для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктам и цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами				
123.	Чистка от снега и посыпание песком автоналивной эстакады в зимнее время. Своевременная уборка наледи, образовавшиеся на оборудовании , площадках и металлоконстру кциях				
	Размещение в отдельных помещениях или на отдельных				

124.	площадках устройств для налива и отпуска нефтепродуктов				
125.	Размещение раздаточных резервуаров единичным объемом от 25 до 100 метров кубических, предназначенных для подогрева и выдачи масел, чтобы торцы их располагались в помещении разливочной				
126.	Наличие надписей с наименованием нефтепродукта на наливных кранах. Расположение лотка для отвода в сборник случайно пролитых нефтепродуктов под наливными кранами разливочной				
127.	Расположение сборника для разлитого нефтепродукта вне помещения разливочной				
128.	Наличие заземления бочек, бидонов, тары и других передвижных сосудов при заполнении тары				
	Недопущение хранения пустой и заполненной тары, посторонних предметов и				

129.	оборудования в помещении разливочной. Ширина главного прохода не менее 2 метров в помещении разливочной. Недопущение загромождения проходов				
130.	Содержание упаковочного материала и тары в помещении разливочной, где производится налив масел				
131.	Недопущение выполнения работ, не связанных непосредственно с наливом нефтепродуктов в тару, в помещении разливочной				
132.	Предусмотрение складских зданий для нефтепродуктов в таре для легковоспламеняющихся нефтепродуктов – одноэтажными ; для горючих нефтепродуктов – не более трех этажей при степени огнестойкости I и II; двух этажей – при степени огнестойкости здания III				
	Допущение применения				

133.	одноэтажных подземных сооружений для хранения горючих нефтепродуктов в таре и дизтоплива. Недопущение хранения других веществ, способных образовывать с ними взрывоопасные смеси при хранении в закрытом складе легковоспламеняющихся нефтепродуктов				
134.	Отделение складских помещений от других помещений противопожарными перегородками				
135.	Предусмотрение самозакрывающихся дверей. Предусмотрение порогов (с пандусами) высотой 0,15 метров в дверных проемах				
136.	Выполнение полов из негорючих и невоспыхивающих нефтепродукты материалов в складских зданиях для нефтепродуктов в таре, а при хранении легковоспламеняющихся нефтепродуктов				

	– из неискрящих материалов. Выполнение поверхности пола гладкой с уклоном для стока жидкости к приямкам				
137.	Предусмотрение у площадок (открытых и под навесом) для хранения нефтепродуктов в таре по периметру замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов высотой 0,5 метров. Предусмотрение пандусов в местах прохода или проезда на площадку				
138.	Хранение порожних металлических бочек (бывших в употреблении и загрязненных нефтепродуктами) на открытых площадках				
139.	Механизация погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки и заполненной тары. Допущение ската и наката бочек на транспортные средства по деревянным накатам, снабженным на				

	к о н ц а х металлическими полукольцевыми захватами				
140.	Укрепление подкладками крайних бочек каждого ряда во избежание раскатывания б о ч е к , установленных на стеллажах и транспортных средствах				
141.	Укладка заполненных нефтепродуктам и с температурой вспышки паров 28 градусов Цельсия и ниже в один ряд бочек , укладка бочек с прочими нефтепродуктам и – не более чем в два ряда				
142.	Укладка бочек с нефтепродуктам и пробками в в е р х . Установка прокладки на пробки металлической т а р ы . Недопущение применения молотков и зубил для открывания пробок				
143.	Недопущение в т а р н ы х хранилищах перелива и затаривания нефтепродуктов в мелкую тару, хранение укупорочного				

	мате-риала, порожной тары и других предметов				
144.	Предусмотрение на участках отпуска нефтепродуктов запасов песка и средств для ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест				
145.	Приостановка эксплуатации склада при наличии течи из тары или разлива нефтепродукта, до полной уборки нефтепродукта и снижения загазованности до ПДК. Освобождение неисправной тары от нефтепродуктов				
146.	Обозначение дорожным знаком "АЗС" место расположения АЗС				
	Установка при въезде на территорию АЗС : 1) дорожных знаков " Ограничение максимальной скорости" движения транспорта; 2) предписывающе				

147.	го знака "Обязательная высадка пассажиров"; 3) предупреждения водителей мототран-спорта о выключении двигателя за 15 метров от колонки путем установки указателя " Остановка мототранспорта за 15 метров"; 4) информационно го табло с указанием ассортимента отпускаемых нефтепродуктов, в и д о в обслуживаемого транспорта. Установка запрещающих знаков и надписей в местах, запрещенных для проезда транспорта по территории АЗС , и на рабочих площадках ПАЗС. Установка знака "Движение только прямо" на подъездах к заправочному островку				
	Установка на АЗС знаков о расположении пожарного водоема, водозаборных колодцев или пожарного гидранта,				

148.	габаритные знаки для АЗС, имеющих навесы. Вывешивание на видных местах плакатов, где перечислены обязанности водителя при заправке автотранспорта				
149.	Установка в местах стоянок маломерного флота щитов с подробной информацией о расположении и режиме работы АЗС или заправочного пункта				
150.	Обеспечение защиты зданий и сооружений АЗС от прямых ударов молнии, электростатичес к о й , электромагнитн ой индукции, заноса высоких потенциалов				
151.	Ограждение и обозначение предупредитель ными знаками вырытых траншей и ямы для технических целей на территории АЗС				
152.	Изготовление или покрытие присоединитель ных сливных устройств резервуаров А З С и наконечники рукавов автоцистерн из				

	неискрящих при ударе материалов				
153.	Наличие устройства для отвода статического электричества у нетокопроводящего рукава				
154.	Недопущение приема, слива нефтепродуктов через замерный люк				
155.	Недопущение движения автотранспорта на расстоянии ближе 3 метров от люков резервуаров АЗС во время слива				
156.	Присутствие водителя автоцистерны и оператора АЗС при процессе слива нефтепродукта в резервуар АЗС из автоцистерны, которые следят за герметичностью сливного устройства и контролирует слив по уровнемеру. Прекращение оператором слива при обнаружении утечки нефтепродукта				
157.	Наличие устройств у автоцистерны для отвода статического электричества				

	при их наливке, сливе и в движении				
158.	Наличие таблички с надписью "При наливе и сливе топлива автоцистерну заземлять" на автоцистерне				
159.	Присоединение автоцистерны к заземляющему устройству на площадке АЗС при сливе нефтепродукта с помощью гибкого заземляющего проводника, соединенного с ее корпусом				
160.	Недопущение подсоединения заземляющего проводника к окрашенным загрязненным металлическим частям автоцистерн. Заземление каждой цистерны автопоезда отдельно до полного слива и з н е е нефтепродукта				
161.	Исполнение во взрывозащищен ном исполнении электрооборудо вания колонок, расположенных в зоне 3 метров вокруг колонки				
	Осуществление заправки автомашин, груженых				

162.	горючими или взрывоопасным и грузами, на оборудованной площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 метров от территории АЗС, нефтепродуктам и, полученными на АЗС в металлические канистры или с помощью ПАЗС, выделенной для этих целей				
163.	Недопущение использования в помещении АЗС временной электропроводки и, электроплитки, рефлекторов и других электроприбор с открытыми нагревательными элементами, электронагревательных приборов заводского изготовления				
164.	Наличие графика технического обслуживания и ремонта сооружений, технических устройств АЗС, утвержденного техническим руководителем организации				
	Фиксация технического обслуживания, ремонта,				

165.	поверки в паспортах технических устройств				
166.	Фиксация показаний суммарного счетчика в журнале учета ремонта оборудования в момент снятия пломб. Фиксация в паспорте колонки показаний суммарного счетчика до и после ремонта				
167.	Недопущение эксплуатации колонок до сдачи их государственному поверителю при вскрытии п л о м б государственного поверителя и проведении ремонта или замены счетного устройства				
168.	Вывешивание таблички установленного образца с надписью "Колонка на ремонте" в случае технической неисправности колонки. Недопущение закручивания шланга вокруг корпуса колонки				
169.	Нанесение на каждой колонке порядкового номера и марки				

	отпускаемого нефтепродукта				
170.	Недопущение на территории АЗС: - проводить без согласования с руководством организации работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов; - курить или пользоваться открытым огнем; - мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легковоспламеняющимися жидкостями; - присутствие посторонних лиц, не связанных с заправкой или сливом нефтепродуктов и обслуживанием. На АЗС не допускается: - заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии; - заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, гусеничные тракторы;				

	- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пассажиры				
171.	Наличие на каждой АЗС аптечки с набором медикаментов для оказания первой помощи				
172.	Осуществление эксплуатации передвижных автозаправочных станций (далее - ПАЗС), контейнерных автозаправочных станций (далее - КАЗС) и малогабаритных автозаправочных станций (далее - МАЗС) в соответствии с техническим паспортом и технологическим регламентом				
173.	Размещение ПАЗС на отведенных площадках				
174.	Установка КАЗС и МАЗС на бетонированных площадках, бетонных плитах, в исключительных случаях на асфальтированных площадках, обеспечивающих сбор топлива с их поверхности при аварийных разливах				
	Нанесение на каждой ПАЗС				

175.	несмываемой краской надписи "Передвижная АЗС" и "Огнеопасно"				
176.	Выполнение водителем-заправщиком ПАЗС перед началом отпуска нефтепродуктов: - установка ПАЗС на площадке, обеспечив надежное торможение автомобиля и прицепа; - надежно заземлить ПАЗС; - проконтролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения; - проверка осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, топливо-раздаточных агрегатов; - подключение электропитание к внешней электросети или привести в рабочее состояние бензоэлектроагрегат. Укомплектовано каждой ПАЗС: - бензомаслостойким оборудованием и инструментом;				

	- комплектом запасных частей ; - мерником образцовым вместимостью 10 литров, двумя и более огнетушителями ; - кошмой (асбестовым полотном); - индивидуальной медицинской аптечкой; - средствами для сбора и ликвидации разлившегося нефтепродукта				
177.	Наличие бытового помещения в операторной КАЗС. Наличие дистанционного управления колонками, средств связи, пожаротушения, звуковой охранной сигнализацией, санитарно - бытового помещения в операторной КАЗС				
178.	Наличие операторной при размещении одной или группы КАЗС на отдельно выделенной площадке, функционирующей как самостоятельная АЗС				

179.	Наличие заземления корпуса и оборудования электростанции перед началом работы ПАЗС				
180.	Выключение электропитания перед ремонтом и уходом за колонками, а также перед ремонтом слив нефтепродуктов из колонок и раздаточных шлангов, глушение всасывающих линии				
181.	Недопущение ремонта автомобиля на площадке АЗС				
182.	Недопущение эксплуатации ПАЗС при неисправном автомобиле или прицепе				
183.	Недопущение использования ПАЗС как транспортное средство для перевозки нефтепродуктов с нефтебаз, наливных пунктов потребителя или на АЗС				
184.	Наличие актов периодического испытания КАЗС				
	Наличие площадок с перилами и лестницами для удобства				

185.	контроля за технологически м оборудованием на крыше контейнера хранения КАЗС и блок-пункта				
186.	Обеспечение свободного доступа для технического обслуживания, управления и обзора информации отсчетного устройства при освещенности площадки в контейнере хранения КАЗС топливораздаточных колонок (далее - ТРК)				
187.	Недопущение приема нефтепродуктов при неплотностях в соединениях вентилей и трубопроводов, при подтеках				
188.	Наличие номера телефона, фамилии и должности лица, обеспечивающего безопасную эксплуатацию контейнерных АЗС в паспортах контейнерных АЗС				
189.	Наличие в товарно-транспортной накладной и сменном отчете результатов измерения температуры				

	продукта в автоцистерне				
190.	Наличие упаковки при транспортировке нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару, исключаящей разливы нефтепродуктов, порчу тары и этикеток				
191.	Наличие журнала учета принятых отработанных нефтепродуктов				
192.	Наличие оборудованных эстакад, сборников оснащенных измерительными приспособлениями для определения объема и массы принимаемых нефтепродуктов на АЗС для приема отработанных нефтепродуктов				
193.	Наличие записей в паспорте колонки и журнале учета ремонта оборудования о результатах проверки топлива из образцового мерника при ежесменной проверке точности работы топливораздаточной колонки				
	Недопущение эксплуатаций колонок с				

194.	превышением допустимых пределов погрешностей				
195.	Недопущение отпуска бензина в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару				
196.	Наличие технологического регламента, определяющего санитарно-защитную зону очистных сооружений				
197.	Недопущение сброса в сети общей канализации сточных вод от зачистки резервуаров для нефтепродуктов				
198.	Наличие сетей производственно-ливневой канализации из негорючих материалов				
199.	Наличие канализационных колодцев с диаметром не менее 1 метра и оборудованных лестницами - стремянками или скобами				
200.	Постоянное закрытие и засыпание слоем песка крышек смотровых колодцев производственно-ливневой канализации				
	Недопущение пользования				

201.	фонарями, имеющими открытое пламя, зажигания огня				
202.	Недопущение проведения огневых работ на расстоянии менее 20 метров от колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 метров от открытых нефтеловушек				
203.	Применение инструмента из материалов, не дающих искру				
204.	Наличие переносных треног в местах производства работ: днем – со знаками, окрашенными в белый и красный цвета, а ночью – с аккумуляторным сигнальным фонарем или автоматической сигнализацией				
205.	Обеспечение рабочих мест слесарным инструментом, асбестовым шнуром, сальниковой набивкой, набором прокладок, мелкими запасными деталями, обтирочным материалом, лопатами, ломиками и крючками для				

	открытия и закрытия колодцев и задвижек				
206.	Наличие в рабочих помещениях умывальника и бака с питьевой водой, а также для работников, занятых на работах по очистке сооружений от осадка, промывке грузочного материала на биофильтрах, сбора "корки" в двухъярусных отстойниках, горячего душа				
207.	Производство работ, связанных с применением жидкого хлора и хлорной извести в соответствии с технологическим регламентом. Наличие вытяжной вентиляции с шести- и двенадцатикратным (при авариях) воздухообменом в помещении хлораторных установок, склады для хранения хлорной извести и баллонов с хлором				
208.	Наличие постоянно действующей приточно-вытяж				

	ной вентиляции помещения озонаторной				
209.	Наличие фильтрующих противогазов при устранении утечек озона				
Подраздел 1. Требования к лабораториям на нефтебазах					
210.	Недопущение нахождения в коридорах и у входов (выходов) каких-либо предметов (оборудования)				
211.	Наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов из шкафов и других очагов газовыделения рабочих помещений лаборатории				
212.	Покрытие рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенных для работы с пожаро-, взрывоопасными веществами, негорючими материалами и имеющими бортики высотой не ниже 1 сантиметра, а при работе с кислотами, щелочами и другими химически активными веществами – материалами, стойкими к их воздействию				

213.	Наличие вытяжного шкафа для выполнения работ, связанных с возможностью выделения токсичных или пожаро-, взрывоопасных паров и газов				
214.	Недопущение пользования вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией				
215.	Допущение хранения в лаборатории необходимых для работ нефтепродуктов и реактивов в количествах, не превышающих суточной потребности				
216.	Наличие общего запорного вентиля газовых сетей лаборатории, расположенного в доступном месте вне помещения				
217.	Расположение в удобном и безопасном для обслуживания месте газовых и водяных кранов на рабочих столах и в вытяжных шкафах				
	Нахождение при эксплуатации баллонов со				

218.	сжиженными газами в местах, недоступных действию прямых солнечных лучей или теплоизлучения от осветительных и нагревательных приборов. Укрепление хомутами баллонов в вертикальном положении				
219.	Наличие оборудованных приточно-вытяжных вентиляции в помещениях, где устанавливаться баллоны с горючими газами, хранятся баллоны с газами, а также недопущение хранения баллонов без предохранительных колпаков				
220.	Наличие помещения, оборудованного вытяжной вентиляцией для хранения проб нефтепродуктов, легковоспламеняющихся растворителей и реактивов				
221.	Наличие наклеенных этикеток с указанием продукта на каждый сосуд с химическим веществом				

222.	Наличие бирок с указанием содержимого и его концентрации на бутылках с агрессивными жидкостями				
223.	Недопущение оставления временно или установка бутылей с агрессивными жидкостями в проходах и в местах общего пользования				
224.	Наличие специальных безопасных воронок с загнутыми краями и воздухоотводящими трубками для переливания и порционного разлива агрессивных жидкостей				
225.	Наличие местной вытяжной вентиляции в местах разлива кислоты, разведения щелочи, местах их применения, а также обеспеченность чистой ветошью и полотенцем, водяным гидрантом с резиновым шлангом для мытья рук и фонтанчиком для промывания глаз				

226.	Наличие плотных крышек на бочках, емкостях, бутылках для хранения агрессивных жидкостей. Обеспечение местной вытяжной вентиляцией на места их нахождения				
227.	Недопущение слива остатков нефтепродуктов после анализа, отработанных реактивов и ядовитых веществ в раковины и фекальную канализацию				
228.	Наличие индивидуальной вентиляционной системы в помещениях, где проводится работа с особо вредными и ядовитыми веществами				
229.	Наличие места для мытья лабораторной посуды изолированной от рабочих помещений лаборатории глухой несгораемой перегородкой и наличием самостоятельного выхода				
	Наличие в моечной местной				

230.	вытяжной вентиляции от места мытья посуды, от места хранения растворителя и о б щ е й приточно-вытяж ной вентиляции				
231.	Наличие журнала учета всех ядовитых веществ				
232.	Недопущение приема пищи в помещениях, где проводятся работы с агрессивными веществами				
233.	Недопущение применение лабораторной посуды для личного пользования				
234.	Наличие чехлов для стеклянных сосудов, в которых возможно образование давления или вакуума				
235.	Недопущение в помещениях лаборатории курение, пользование открытым огнем , мытье полов бензином (керосином), сушение спецодежды, тряпок на отопительных конструкциях, работа с легковоспламен яющимися нефтепродуктам и над трубами				

	парового отопления, оставление неубранным разлитые нефтепродукты, слив горючих жидкостей в раковину или мойку				
236.	Недопущение загромождение посудой с нефтепродуктам и рабочих столов, шкафов и окон в помещении лаборатории				
237.	Наличие закрытых железных ящиков, где хранятся промасленные тряпки, опилки и другие подобные материалы				
238.	Обшивка жестью столов, обкладка кафелем или покрытие линолеумом, на которых выполняются работы с использованием огня. Подкладка толстого лист асбеста под нагревательный прибор				
239.	Недопущение переливания огнеопасных легковоспламеняющиеся веществ в помещении, где применяется открытый огонь				

240.	Установка умывальника с горячей водой и бочка с керосином в помещении, где проводятся работы с этилированным бензином				
241.	Недопущение применения этилированного бензина в качестве горючего для горелок и растворителя п р и лабораторных работах, для мытья рук, лабораторной посуды				
242.	Недопущение нахождения посторонних л и ц в помещений лаборатории				
243.	Наличие общего контура при защите стальных резервуаров отдельно стоящими молниеотводами				
244.	Наличие металлических перемычек ме ж д у подведенными к резервуару трубопроводами , кабелями в металлическом корпусе и другими металлическими конструкциями для защиты от электромагнитн ой индукции				

245.	Наличие заземления для защиты от заноса высоких потенциалов в сооружениях, коммуникациях				
246.	Наличие гибких перемычек соединяющих плавающих крыша резервуара и понтона с корпусам резервуара для защиты от электростатической индукции				
247.	Наличие предупредительных надписей около сооружения или отдельно стоящего молниеотвода				
248.	Наличие графика планово-предупредительных ремонтов при эксплуатации устройств молниезащиты				
249.	Наличие результатов ежегодного осмотра состояния наземных элементов молниезащиты (молниеприемников, токоотводов)				
250.	Наличие результатов проверки заземляющих устройств, включая измерения				

	сопротивлений растеканию тока				
251.	Наличие технологическог о регламента по контролю за состоянием защитных покрытий подземных сооружений				
Подраздел 2. Требования к ремонтным работам на нефтебазах и АЗС					
252.	Наличие наряд-допуска на производство работ при проведении строительно-мо нтажных работ на территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть производственн ая опасность, исходящая от действующего предприятия				
253.	Утвержденный техническим руководителем организации перечень лиц, имеющих право в ы д а ч и наряд-допусков, ответственных руководителей, допускающих, производителей работ				
254.	Наличие перечня работ, производимых с оформлением наряда-допуска на выполнение р а б о т повышенной опасности				

255.	Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, специальной обувью, специальной одеждой, инструментами, приспособлениями и вспомогательными материалами при выполнении газоопасных работ				
256.	Привлечение лиц к выполнению газоопасных работ: обученные выполнению газоопасных работ; имеющие навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи и спасению пострадавших; имеющие подготовку к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; знающие свойства веществ в местах проведения работ				
257.	Наличие технологического регламента за организацией				

	газоопасных работ на предприятиях				
258.	Наличие шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 при проведение газоопасных работ по наряду-допуску				
259.	Применение дополнительных средств индивидуальной защиты – перчатки, рукавицы, фартуки, дерматологические средства защиты кожи при выполнении газоопасных работ				
260.	Недопущение работы в обуви со стальными гвоздями, подковками, инструментом, вызывающим при ударе искрообразование, использование неисправных и ли не проверенных противогазов, предохранительные пояса, веревки и лестницы, при выполнении газоопасных работ				
	Допуск работников, прошедших обучение и проверку знаний				

261.	п о промышленной и пожарной безопасности, и имеющие квалификационн о е удостоверение к проведению огневых работ				
262.	Наличие приказа на определение мест проведения огневых работ				
263.	Наличие согласования с представителем пожарной о х р а н ы наряд-допуска для проведения временных огневых работ				
264.	Наличие приказа о назначений ответственного лица по контролю при проведении огневых работ				
265.	Наличие защиты от возгораний металлическими и л и асбестовыми экранами сгораемых конструкций вблизи мест проведения огневых работ				
266.	Обеспеченность рабочих мест при проведении огневых работ необходимыми первичными средствами пожаротушения, а т а к ж е средствами индивидуальной защиты				

267.	Наличие акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ до проведения ремонтных работ на резервуаре				
268.	Наличие технологических регламентов по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов				
269.	Наличие насосов с приводом от электродвигателя в взрывозащищенном исполнении при откачке "мертвого" остатка нефтепродукта из резервуара				
270.	Наличие интенсивной вентиляции резервуара и контроля содержания вредных паров и газов во время работы по удалению осадка				
271.	Наличие инструмента, применяемого для удаления осадков, из материалов не образующих искр при ударе о стальные предметы и конструкции				
	Наличие у работника				

272.	специальной одежды и специальной обуви, шланговый противогаз со страховочным поясом с крестообразным и ляжками и сигнальной веревкой в случае входа в недегазированный резервуар				
273.	Обеспеченность бригады по зачистке резервуаров профилактическими средствами дегазации: хлорной известью, керосином, горячей водой, мылом и аптечкой доврачебной помощи				
274.	Наличие акта на выполненную зачистку по окончании зачистных работ лицом контроля				
275.	Наличие акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ				
276.	Наличие наряд-допуска при проведении строительных и монтажных работ на территории эксплуатируемых резервуарных парков,				

	связанные с применением открытого огня				
277.	Обеспеченность рабочего места при работах внутри резервуара приточно-вытяжной вентиляцией и освещением, а также при отсутствии указанного воздухообмена наличие шланговых противогазов				
278.	Наличие ограждения рабочих мест и ли предохранительных поясов при работах по ремонту и окраске корпуса и крыши резервуара				
279.	Наличие механических приспособлений для безопасного подъема листовой стали и других тяжестей, снабженных тормозными устройствами при ремонте резервуаров				
280.	Наличие наряда-допуска на производство работ по ремонту сливо-наливных железнодорожных эстакад, сливоналивного оборудования, связанных с				

	разгерметизации технологического оборудования и возможностью выделения пожароопасных, взрывоопасных и вредных веществ				
281.	Недопущение проведения ремонтных работ технологического оборудования и цистерн на территории эстакады				
282.	Наличие вентиляции при проведении ремонтных работ в камерах задвижек и колодцах				
283.	Наличие аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности у организации, производящие ремонт и проверку КИП и средств автоматики				
284.	Наличие изолированных помещений для ремонта ртутных приборов				
	Осуществление ремонта КИП и приборов автоматики непосредственно в пожароопасных помещениях,				

285.	допущение ремонта "холодным" способом без применения пайки, сварки и других работ, связанных с применением огня и высоких температур				
286.	Отсутствие наружных покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка) на кабелях, применяемых при ремонтных работах КИП и автоматики во взрывоопасных зонах				
287.	Наличие углекислотных или порошковых огнетушителей в помещениях КИП и приборов автоматики				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 23
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и

Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 23
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
нефтяной и газовой отраслей промышленности**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	Наличие в каждой				

1.	организаций, эксплуатирующей месторождения добычи нефти и газа проектной документации на обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (далее – проектная документация) и проектных документаций на строительство скважин (далее – проект на строительство скважин) Наличие проектов зданий и сооружений с взрывопожароопасными процессами, выделяющими вредные и горючие вещества, источники возможных аварийных выбросов				
2.	Наличие методов контроля технического состояния технологического оборудования и трубопроводов, работающих в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами				
	Наличие мероприятий в				

3.	проектной документации п о предупреждению воздействия на оборудование, трубопроводы, персонал и население в селитебной зоне, опасных и вредных производственных факторов. Наличие в проектной документации мест и маршрутов для сбора и эвакуации персонала, средств коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых указателей, контрольно-пусковых пунктов.				
4.	Наличие инженерно-технических мероприятий при проектировании и строительстве объектов обустройства месторождения.				
	Безопасная прокладка трубопроводов в				

5.	зданиях, сооружениях, помещениях. Обеспечение производствен ных объектов вентиляцией, отоплением, водоснабжением и канализацией				
6.	Наличие контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики, устройств освещения, сигнализации и связи, предназначенны х для использования в о взрывоопасных зонах.				
7.	Наличие в проектных документах, способов и средств контроля за содержанием кислорода и предотвращения образования опасных концентраций в технологических средах				
8.	Наличие безопасных размеров предельно-допус тимых расстояний. Наличие расчетов и обоснований предельно-допус тимых расстояний с учетом				

	максимальных (по объему и длительности) прогнозируемых аварийных выбросов вредных веществ				
9.	Наличие безопасности при разработке проектной документации на обустройство месторождения				
10.	Наличие безопасности в случае обнаружения в пластовом флюиде первой разведочной скважины высокого содержания сероводорода				
11.	Наличие безопасности при ведении строительства объектов				
12.	Наличие надежного и постоянного обеспечения транспортным сообщением строящиеся, ремонтируемые и эксплуатируемые опасные производственные объекты (буровые установки, скважины, групповые замерные установки, установки подготовки нефти и газа,				

	резервуары, насосные и компрессорные станции, терминалы)				
13.	Наличие обеспечения производственных объектов, газоопасных мест и прилегающих к ним территорий (в том числе подъездных путей), трассы действующих газо-, нефте- и конденсатопроводов знаками безопасности и надписями.				
14.	Безопасное расположение производственных объектов и помещений по отношению к источнику возможного выделения сероводорода				
15.	Обеспечение освещением рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним, проходов и переходов				
16.	Безопасное проведение огневых работ				
17.	Безопасное выполнение работ в местах, где имеется опасность загазованности и воздействия опасных и вредных производственн				

	ых факторов превышающих допустимые нормы				
18.	Безопасный подъем работника на определенную высоту				
19.	Обеспечение безопасного перехода людей н а д трубопроводами				
20.	Наличие в помещениях с периодическим пробыванием обслуживающег о персонала газосигнализато р о в и вентиляционных установок				
21.	Наличие у персонала, работающих в пределах месторождения, двусторонней телефонной связи или радиосвязи				
22.	Наличие передвижного склада в период вскрытия пластов, содержащих сероводород, подземный ремонт скважин и капитальный ремонт скважин				
23.	Безопасное расстояние геофизического оборудования (лаборатории, подъемник) для исследования скважины				

24.	Наличие укомплектованн ости буровой установки до начала бурения оборудованием, соответствующе й документации буровой организаций				
25.	Наличие соответствующе й документации п р и восстановлении бездействующих скважин эксплуатационн ого фонда, реконструкции скважин, связанных с проводкой нового ствола с последующим изменением конструкции и ее назначения				
26.	Обеспечение на рабочей площадке стационарных и л и передвижных мостков и стеллажей с упорами				
27.	Обеспечение буровой установки системой, исключающей загрязнение окружающей среды Обеспечение безопасных работ в процессе бурения Обеспечение безопасных допустимых нагрузок и				

	предельного давления при бурении				
28.	Наличие исправности перед началом бурения технического состояния породоразрушающего инструмента, забойного двигателя, компоновки бурильной колонны				
29.	Наличие акта с указанием состояния и готовности объекта и персонала к вскрытию горизонтов с сероводородом				
30.	Наличие универсального и трех плашечных превенторов при вскрытии продуктивного горизонта				
31.	Обеспечение кернохранилища стационарным газосигнализатором и системой вентиляции				
32.	Обеспечение конструкции скважины условиями безопасного ведения работ, применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации,				

	поддержание пластового давления, теплового воздействия методов повышения нефтегазоотдачи пластов				
33.	Наличие оптимального числа обсадных колонн и глубины их спуска				
34.	Наличие плана организации работ				
35.	Обеспечение безопасных условий работ перед спуском обсадной колонны в ствол скважины Обеспечение безопасных условий работ перед спуском и цементирование м обсадных колонн Обеспечение безопасных условий работ при проверке обсадных труб перед их спуском Наличие расчета режима спуска обсадных колонн и гидравлической программы цементирования				
36.	Обеспечение безопасного обслуживания цементировочны х агрегатов, цементно-смеси тельных машин,				

	станции контроля цементирования				
37.	Наличие схемы оборудования устья скважины и конструкции колонной головки				
38.	Обеспечение безопасных условий работ п р и реконструкции, и бурении новых стволов в аварийных, законсервирован ных скважинах				
39.	Наличие цементного моста с отклонителем для зарезки нового ствола в обсадной колонне				
40.	Наличие постоянного контроля в соответствии с планом организации работ и проектом на строительство скважины при бурении новых стволов				
41.	Наличие системы контроля состояния воздушной среды, с детекторами газовой, пожарной и аварийной сигнализации в помещениях и производственн ых площадках				

	нефтегазовых месторождений				
42.	Обеспечение безопасных условий хранения смазочных материалов, легковоспламен яющихся и вредных веществ в производственн ых помещениях				
43.	Обеспечение дистанционного управления (удлиненные штоки или штурвалы управления, электропневмоп риводы) и безопасного доступа для технического обслуживания, ремонта или замены арматуры				
44.	Наличие искрогасителей на транспорте и спецтехнике на территории опасных объектов нефтегазовых месторождений				
45.	Наличие знаков безопасности, звуковой и световой сигнализации и освещения на территории опасных объектов нефтегазовых месторождений				
	Наличие плакатов по безопасному				

46.	ведению работ на территории опасного объекта				
47.	Обеспечение безопасных земляных, строительных и ремонтных работ на нефтегазовых месторождений				
48.	Обеспечение безопасных условий хранения отходов производства в помещениях и на территории опасных объектов				
49.	Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением, производственных помещений с опасностью выделения газов и паров нефти Наличие вентиляционной системы, с блокированной с о стационарными газоанализаторами и в помещениях, где возможно выделение сероводорода				
50.	Обеспечение безопасных условий работ при утилизации отходов производства, легковоспламеняющихся и вредных веществ				

51.	Наличие записей в вахтовом журнале о результатах проверок				
52.	Наличие графика проведения отбора и анализа проб утвержденного техническим руководителем				
53.	Наличие таблички с указанием порядка подачи аварийных сигналов, оповещения и вызова руководства объекта, АСС				
54.	Обеспечение безопасных условий работ при нахождении в опасных взрывопожароопасных помещениях и на площадках				
55.	Наличие ограждений и предупреждающих знаков на опасных объектах нефтегазовых месторождений вокруг открытых емкостей, котлованов и траншей				
56.	Наличие документов при сдаче объектов нефтегазовой отрасли в эксплуатацию				

57.	Наличие свободного доступа и безопасного обслуживания производствен о г о оборудования, приборов, средств автоматики и их взаимное расположение в помещении автоматизирова нных групповых замерных установках и электрощитовом помещении				
58.	Наличие конструкторско й документации в соответствии с техническим заданием, утвержденным заказчиком при индивидуальном изготовлении технических устройств (или оборудований)				
59.	Наличие разрешенного рабочего давления, даты очередного технического освидетельствов ания и регистрационно го номера на сосудах, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлах				
	Обеспечение безопасных условий труда при пуске или				

60.	остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)				
61.	Наличие кожухов, систем блокировки с пусковыми устройствами на движущейся и вращающихся частях оборудования, аппаратов, механизмов				
62.	Наличие актов испытания на прочность и герметичность оборудования, работающих под давлением и трубопроводов после монтажа, или ремонта с применением сварки и аналогичных методов				
63.	Наличие регистрации в журнале контроля воздушной среды данных о состоянии воздушной среды				
64.	Наличие резервного энергоснабжения и связи с диспетчерским пунктом в системе контроля, противоаварийной и противопожарной защиты				
	Наличие ревизий и				

65.	поверок контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики, блокировочных и сигнализирующ их систем				
66.	Наличие обогрева и утепления производственн ых помещений, оборудования, трубопроводов, арматуры, предохранитель ных устройств для безопасной эксплуатации п р и отрицательной температуре воздуха Наличие обогрева и утепления контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики для безопасной эксплуатации п р и отрицательной температуре воздуха				
67.	Обеспечение безопасных условий работ при разогреве ледяной пробки трубопроводов, аппаратов				
	Обеспечение безопасных условий работ при сливе жидкости в дренажную				

68.	систему после отключения аппаратов, емкостей, трубопроводов, водопроводов и паропроводов				
69.	Обеспечение защиты от коррозии оборудования, аппаратов, резервуаров, трубопроводов и сооружений				
70.	Наличие электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов и резервуаров для сбора нефти				
71.	Обеспечение контроля за состоянием трубопроводов и оборудования				
72.	Обеспечение безопасных условий работ при подготовке нефти с большой вязкостью, высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов				
73.	Обеспечение безопасных работ при аварийном сжигании газа				
74.	Обеспечение безопасных условий эксплуатации приборов и средств автоматизации				

75.	Наличие актов результата испытания по каждому объекту и технологическо му процессу при приемке объектов разработки нефтегазовых месторождений в эксплуатацию				
76.	Обеспечение безопасных условий работ п р и эксплуатации насосов и трубопроводов Обеспечение безопасных условий работ п р и оборудовании помещений насосной выходами, дверями и окнами Обеспечение безопасных условий хранения в насосной легковоспламен яющихся и горючих жидкостей Обеспечение безопасных условий работ п р и эксплуатации насосных установок, технологических емкостей, трубопроводов и резервуаров				
	Соблюдение требований промышленной				

77.	безопасности при сепарации продукции скважин				
78.	Обеспечение безопасных условий работ при установке, пуску и эксплуатации сепарационных установок, работающих под давлением				
79.	Наличие резервных насосных агрегатов в кустовых насосных станциях				
80.	Обеспечение безопасных условий работ при монтаже и демонтаже оборудования				
81.	Наличие у персонала соответствующей квалификации и допуска по безопасной эксплуатации оборудования				
82.	Обеспечение безопасных условий работ при проведении испытания на прочность и герметичность перед вводом резервуара в эксплуатацию				
83.	Наличие незамерзающих жидкостей (антифриз) для охлаждения				

	корпусов подшипников и герметизаторов				
84.	Обеспечение контроля за исправностью резервуарной лестницы, прочностью перил, ограждения на крыше				
85.	Обеспечение проверок предохранитель ных устройств				
86.	Наличие паспорта на каждый резервуар				
87.	Наличие запорной арматуры на входе потока продукта в печь и на выходе				
88.	Наличие обратного клапана на многопоточных трубчатых печах после запорной арматуры на каждом потоке				
89.	Обеспечение печей и подогревателей системами газовой безопасности и средствами газовой завесы безопасной работы				
90.	Наличие заземления резервуаров Соблюдение требований промышленной безопасности при внешнем				

	осмотре заземляющих устройств				
91.	Обеспечение безопасных условий работ работниками перед отбором проб и замером уровня нефти Обеспечение безопасных условий работ при открывании люков резервуаров, измерении уровня нефти, отборе проб нефтепродукта, при спуске подтоварной воды и других работах, связанных с вскрытием резервуара и его обвязки Наличие замерного люка на резервуарах герметичной крышкой с устройством для открывания и искробезопасны м уплотнением				
92.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации подземных резервуаров				
93.	Обеспечение резервуаров сигнализаторам и предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией				

94.	Наличие в резервуарах электрозащиты и молниеотвода, а также защиты от коррозии				
95.	Наличие оснащения приборами контроля, регулирования процессов, системой блокировок, устройствами для отбора проб, штуцерами для в в о д а ингибиторов коррозии технологических оборудовании (сепарационное и насосное оборудование, емкости)				
96.	Наличие в емкости сигнализатора верхнего предельного уровня, устройством для дистанционного замера уровня жидкости и пробоотборником				
97.	Обеспечение дефектоскопии и опрессовки манифольдов П В О , бурильных труб, трубопроводы, находившиеся ранее в контакте с сероводородом , перед их повторным использованием очищаются от отложений				

	продуктов коррозии.				
98.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации скважины фонтанным способом				
99.	Обеспечение безопасных условий работ при освоении и исследовании разведочных скважин				
100.	Обеспечение безопасных условий работ при эксплуатации скважины с насосно-компрессорными трубами				
101.	Наличие установки клапана-отсекателя и проверка его на срабатывание				
102.	Соблюдение промышленной безопасности по ежедневному осмотру скважин и шлейфов мобильной бригадой в составе не менее двух операторов				
103.	Выполнение работ при обнаружении на устьевой арматуре и выкидной линии утечки нефти,				

	газа, содержащих сероводород				
104.	Наличие в насосных и компрессорных установках устройства для слива остатка перекачиваемой жидкости и применяемой для промывки или дегазации, исключающими опасность выделения сероводорода				
105.	Выполнение и соблюдение промышленной безопасности по проведению сбора в закрытую емкость для нейтрализации и последующей утилизации при аварийных разливах нефти и воды содержащих сероводород				
106.	Наличие ПОР при проведении ремонта на скважине				
107.	Наличие покраски, ограждения и обеспечения знаками безопасности оборудования устья, станок-качалок, наземного оборудования, трубопроводов, коммуникации,				

	электроприводов и пусковых устройств				
108.	Наличие продувочных отводов соединенных с фонтанной арматурой				
109.	Соответствие тип резьбовых соединений труб и отводов ожидаемым давлениям, монтируются и испытываются на герметичность опрессовкой на величину 1,25 кратное от максимального давления.				
110.	Наличие промывочной жидкости при глушении скважины в процессе освоения				
111.	Освоение фонтанных скважин тартанием желонкой				
112.	Обеспечение Газораспределительных установок устройствами индивидуального автоматического замера давления и расхода газа с выводом системы управления на диспетчерский пункт, свечи для продувки и устройства для				

	подачи ингибитора				
113.	Снижение давления до атмосферного в нагнетательном трубопроводе при остановке насоса				
114.	Соблюдение требований испытания на герметичность скважины перед пуском и закачкой агента в пласт				
115.	Соблюдение при эксплуатации применения нагнетательного агента				
116.	На предмет проведения геофизических исследований и работ				
117.	Проведение контрольного шаблонирования скважины перед спуском скважинных приборов, содержащих взрывчатые и радиоактивные вещества				
118.	Наличие ответственных руководителей за выполнение работ, за соблюдение технико-технологических требований и качество работ при испытании скважины Наличие документации				

	для испытания на объекте работ				
119.	Наличие согласования применяемых схем обвязки На предмет проведения закачки теплоносителя в пласт На предмет проведения проверок после тепловой обработки скважины				
120.	Наличие условий транспортировки и установок, агрегатов, оборудования для ремонта скважин и строительно-монтажных работ Наличие передвижения и монтажа оборудования при неблагоприятных метеорологических условиях				
121.	На предмет применения во взрывозащищенном исполнении установок, агрегатов и оборудования, используемые во взрывопожароопасных зонах				
122.	Расположение Пульты управления С П О подъемного агрегата для ремонта				

	скважин подъемного агрегата				
123.	Наличие индикатора веса				
124.	Наличие определения скорости подъема и спуска насосно-компре ссорных труб				
125.	Наличие лотков п р и спуско-подъемн ых операций на мостках				
126.	На предмет установления блока долива жидкости для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводоп роявлений				
127.	Наличие акта ревизии клапана-отсекат еля				
128.	Наличие акта проверки газоаналитическ их средств				
129.	Соблюдение герметизирован ного сбора пластового флюида				
130.	Наличие обеспеченности объекта при установке геофизических лабораторий и подъемника. Действия руководителя д л я своевременной сигнализации п р и				

	обнаружении признаков сероводорода				
131.	Наличие типовых схем обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием или запорным оборудованием при строительстве, ремонте, перфорации, испытании и исследовании нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин				
132.	Наличие актов опрессовки перед установкой на устье скважины превентора со срезающими плашками				
133.	Наличие пультов для управления превенторами и гидравлическим и задвижками				
134.	Наличие актов продувки внутренней полости линий дросселирования и глушения				
135.	Наличие акта опрессовывания межпакерного пространства колонной головки в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации				

136.	Наличие аварийно-спасательных служб для ликвидации газонефтеводопрооявлений и открытых фонтанов				
137.	Наличие при применении нефтяных и кислотных ванн для ликвидации прихвата в бурильном инструменте под заливочной головкой обратного клапана.				
138.	Наличие гидростатического давления составного столба промывочной жидкости над пластовым давлением при установке ванны				
139.	Наличие актов промывки скважины при возникновении сифона или поршневания				
140.	Спуск в скважину ловильного инструмента без ограничителя для предупреждения его заклинивания при извлечении оставленного в скважине стального каната или каротажного кабеля				
	Наличие гидродинамичес				

141.	к о г о исследования п е р е д ликвидацией поглощения бурового раствора				
142.	Наличие противовыбросо в о г о оборудования, на устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацие й устья				
143.	Выполнение мер безопасности при появлении признаков нефтегазоводопо роявления				
144.	Наличие ПОР п р и капитальном ремонте скважин с применением бурового оборудования				
145.	Соблюдение минимальных безопасных расстояний размещения объектов обустройства				
146.	Наличие проведения опрессовки на давление до установки оборудования на устье скважины				
	Наличие от назначения, расположения и способа эксплуатации скважины при				

147.

обустройстве и разработке месторождения:
1) оборудование устья скважины по утвержденной типовой схеме;
2) приустьевая площадка с твердым покрытием и уклоном для стока и сбора технологической жидкости;
3)
бетонированная площадка для установки ремонтного агрегата, приемных мостков, емкостей оборудования;
4) места для крепления оттяжек вышки и фонтанной арматуры;
5) фундаменты под станок-качалку, крепление арматуры и трубопроводов;
6) площадки для станций управления скважиной и наземного комплекса учета и сепарации продукции скважины;
7) площадки для электрических установок и оборудования;
8) система сбора технологической жидкости с лотками,

	поддонами, дренажной емкостью; 9) устройство для ввода ингибиторов и реагентов; 10) устройство для мониторинга окружающей среды; 11) блоки для закачки воды и газа; 12) устройство для защиты от молний и статического электричества; 13) сетчатое ограждение устья скважины, высотой не менее 1,5 метра; 14) при фонтанной добыче нефти производится обвалование устья скважины, радиусом не менее 50 метров, высотой не менее 0,75 метра . п о расположению и способу эксплуатации скважины при обустройстве и разработке месторождения				
	Оснащение фонтанных скважин с большим дебитом, высоким давлением, наличием сероводорода и				

148.	вредных веществ внутрискважинн ы м оборудованием, обеспечивающи м безопасную остановку и закрытие скважины (клапан-отсекате л ь , циркуляционны й клапан).				
149.	При кустовом размещении скважин устьевая площадка проектируется с учетом наличие безопасного обслуживания и подъезда технологическог о транспорта, механизации грузоподъемных работ устьевой площадки при кустовом размещении скважин				
150.	Исключение соприкосновени я движущейся части с деталями вышки или мачты , фундамента и грунта при установке Станок-качалки				
151.	Соблюдение технических условий по монтажу шпилек на фланцевых соединениях обвязок устья скважины и фонтанной арматуры				

152.	Испытание и освоение скважин после монтажа, наличие ПОР				
153.	Соблюдение безопасности в случаях негерметичности и устья, эксплуатационных и промежуточных колонн, наличия межпластовых перетоков и межколонного давления, несоответствия интервалов цементирования				
154.	Наличие межколонного давления, несоответствия интервалов цементирования				
155.	Выполнение мероприятий перед перфорацией и вызовом притока				
156.	Наличие сероводорода, вредных и опасных компонентов при проведении нейтрализации и утилизации отходов				
157.	Наличие технологического регламента в соответствии с объемом и сложностью работ, геологической характеристики				

	объекта, состава пластового флюида				
158.	Наличие плана организации работ и технологическог о регламента				
159.	Обеспечение на время вызова притока из пластов и глушения: 1) постоянное круглосуточное дежурство лица контроля и оперативной группы АСС; 2) круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации; 3) постоянная готовность к работе цементировочны х агрегатов; 4) готовность населения, проживающего в С 33, к действиям в случае аварийного выброса.				
160.	Безопасность при проведении свабирования скважин				
161.	Выполнение мероприятий по взрывобезопасн о с т и , обозначению опасной зоны, контроль местонахождени я персонала, транспорта,				

	состояния воздушной среды				
162.	Наличие безопасности при проведении герметизации устья с контролем давления в скважине и в межколонном пространстве при остановке работ в процессе освоения				
163.	Наличие дела на каждой скважине				
164.	Соблюдение безопасности при кустовом расположении скважин				
165.	Соблюдение безопасности при переводе скважин на газлифтную эксплуатацию				
166.	Правильность прокладке трубопроводов и кабелей, соединяющих станцию управления с фонтанной арматурой				
167.	Наличие безопасности в процессе эксплуатации компрессорной станции газлифтной системы				
168.	Соблюдение промышленной безопасности при опрессовке скважины				

169.	Наличие схемы оборудования устья скважины				
170.	Наличие площадки с ограждением для обслуживания станка-качалки				
171.	Наличие системы замера давления, дебита , технологических параметров пуска и остановки скважины				
172.	Соблюдение промышленной безопасности при свинчивании и развинчивании труб				
173.	Соблюдение промышленной безопасности при проверке эксплуатационной колонки шаблоном при смене погружного электронасоса				
174.	Соблюдение промышленной безопасности при извлечении скважинного оборудования (гидропоршневого насоса, скребка)				
175.	Соблюдение графика планово-предупредительного ремонта при исследовании скважин				

176.	Наличие перечня работ каротажной партии (отряда) на базе геофизического предприятия				
177.	Оформление готовности буровой установки и скважины к испытанию пласта				
178.	Проведение инструктажа перед началом работ по испытанию скважины				
179.	Наличие документации для испытания на объекте работ				
180.	Соответствие схемы обвязки устья скважины и типа превентора				
181.	Наличие характеристики специального устьевого оборудования				
182.	Наличие установления и согласования режимов испытания				
183.	Разработка схемы оборудования устья с целью предупреждения неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов				
	Соблюдение промышленной				

184.	безопасности при размещении емкости с горячим нефтепродуктом от устья скважины с учетом рельефа местности и преобладающего направления ветра				
185.	Установление противовыбросо в о г о оборудования на устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацие й устья				
186.	Соблюдение промышленной безопасности п р и установлении нагнетательных линий				
187.	Соблюдение промышленной безопасности к персоналу, производящих работы на установке				
188.	Соблюдение промышленной безопасности п р и спуско-подъемн ых операциях Наличие замера при подъеме и спуске насосно-компре ссорных труб				
189.	Соблюдение промышленной безопасности п е р е д				

	глушением скважины				
190.	Соблюдение промышленной безопасности для разработки нефтегазовых месторождений с наличием сероводорода				
191.	Наличие методов, периодичности и места контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов				
192.	Наличие документации на газоопасном объекте				
193.	Наличие проволоки при исследовательских работах, спуске и подъеме приборов				
194.	Соблюдение промышленной безопасности при испытании пластов, содержащих сероводород, трубными испытателями в процессе бурения скважин				
195.	Соблюдение промышленной безопасности к задвижкам манифольда противовыбросового оборудования				
	Соблюдение промышленной				

196.	безопасности к площадке под буровой				
197.	Составление плана организации работ для ликвидации технологических аварий и осложнений				
198.	Принятие мер при частичном поглощении бурового раствора и при полной потере циркуляции				
199.	Соблюдение промышленной безопасности при спуске в скважину ловильного инструмента при извлечении оставленного в скважине стального каната или каротажного кабеля				
200.	Гидродинамическое исследование перед ликвидацией поглощения бурового раствора				
201.	Наличие ловильного инструмента для извлечения из скважины кабеля, прибора, аппарата				
202.	Наличие документов на трубопроводы				
	Обеспечение безопасных условий работ				

203.	п р и обслуживании трубопроводов				
204.	Наличие документации д л я трубопроводов на каждой установке, линии блока				
205.	Ведение документации д л я трубопроводов высокого давления				
206.	Контроль безопасной эксплуатации трубопроводов				
207.	Проведение ремонта трубопроводов в зависимости от вида, размеров и взаимного расположения дефектов трубопровода				
208.	Ведения учета технического обслуживания и ремонтов трубопроводов				
209.	Наличие документации н а используемые для выполнения ремонтных работ материалы и изделия				
210.	Наличие защиты участков трубопровода при надземной прокладке				
211.	Наличие оценки состояния защитных покрытий в процессе				

	строительства трубопроводов				
212.	Наличие изоляционных покрытий крановых узлов, отводов, тройников, катодных выводов, затворах				
213.	Опрессовывание арматуры после ремонта				
214.	Наличие оформленных результатов ремонта и испытания арматуры				
215.	Наличие резервных насосов для насосных станций пластовых и сточных вод				
216.	Наличие аварийных дренажных емкостей				
217.	Наличие канализационны х насосных станций				
218.	Осуществление контроля за техническим состоянием и эффективностью работы вентиляционных установок				
219.	Наличие кондиционирова ния воздуха для производственн ых и вспомогательны х зданий				

220.	Наличие мест установки датчиков стационарных газосигнализаторов				
221.	Замеры концентрации сероводорода на объекте переносными газосигнализаторами или газоанализаторами				
222.	Наличие дорог и подъездов, а также площадки для разгрузки, размещения оборудования и строительных материалов к буровым, насосным и компрессорным станциям и другим производственным объектам				
223.	Наличие освещения рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним, проходов и переходов				
224.	Наличие аварийного и эвакуационного освещения в производственных помещениях и в зонах работы на открытых площадках				
	Наличие безопасной прочности обсадных колонн с устьевым				

225.	оборудованием и противовыбросо в ы м оборудованием				
226.	Обеспечение безопасных условий работ при применении многопоточных печей				
227.	Обеспечение безопасных условий работ при продувке нагревательного устройства (змеевика)				
228.	Обеспечение безопасных условий работ п о трубопроводам, подводящим топливный газ				
229.	Наличие блокировки в системе автоматики				
230.	Наличие оборудования системой паротушения камер сгорания печи, нагрева н е ф т и , дымоходы				
231.	Обеспечение безопасных условий работ при регулировке арматуры, предохранитель ных и обратных клапанов, герметизаторов, нажимных болтов				
	Наличие паспортов или сертификатов соответствия (				

232.	технические условия и руководства по применению) в с е х применяемых технических средств, оборудовании, приборов, конструкции и материалов				
233.	Обеспечение безопасных условий работ по монтажу и эксплуатации резервуара				
234.	Обеспечение безопасных условий работ по проведению испытания на прочность и герметичность перед вводом резервуара в эксплуатацию				
235.	Обеспечение безопасных условий работ по планировке территории размещения резервуаров				
236.	Наличие лестниц-переходов с перилами для входа на территорию резервуарного парка через обвалования или ограждения				
237.	Обеспечение безопасных условий работ по применению открытого огня и курения на территории и в охранной зоне резервуарных				

	парков и отдельно стоящих резервуаров				
238.	Наличие перил на верхней площадке резервуара				
239.	Наличие графика проверки правильности работы предохранительных, дыхательных и гидравлических клапанов				
240.	Обеспечение безопасных условий работ при строительстве и реконструкции факельных систем взрывопожароопасных и взрывоопасных производственных объектов				
241.	Наличие ограждений, обозначенных знаками безопасности, при необходимости выставления дежурных на участках, где выполняются электромонтажные и пуско-наладочные работы, опасные для окружающих				
	Наличие соответствующего сертификата соответствия на взрывозащищен				

242.	н о е электро-оборудо в а н и е импортного производства				
243.	Укомплектованн ость буровой установки				
244.	Наличие подъемников и лебедок с номинальной грузоподъемнос тью по паспорту при монтаже и демонтаже вышек и мачт				
245.	Обеспечение безопасных условий работ п р и эксплуатации лебедки буровой установки				
246.	Наличие автоматического бурового ключа на рабочей площадке буровой				
247.	Наличие расчета обсадных колонн на прочность				
248.	Наличие ограждения или обозначения рабочих мест и территории опасного производственн ого объекта знаками безопасности и надписями				
249.	Наличие предохранитель ного устройства на буровом насосе				
	Обеспечение безопасных				

250.	условий работ п р и обустройстве буровой, площади работ месторождения				
251.	Наличие схем для систем заводнения				
252.	Обеспечение безопасных условий работ п о конструкциям противовыбросо в о г о оборудования и схемам его обвязки				
253.	Наличие приборов в диспетчерских пунктах, позволяющие контролировать и регистрировать технологические параметры и загазованность воздушной среды				
254.	Наличие средств аварийной сигнализации и контроля за состоянием воздушной среды				
255.	Обеспечение безопасных условий работ при проведении работ, по ремонту скважин специализирова нной бригадой				
	Обеспечение безопасных условий работ при разработке				

256.	мероприятий по предупреждению аварий: должны учитываться источники опасности, факторы риска, причины возникновения аварий и их сценарии, численность и размещение производственного персонала				
257.	Наличие мероприятий в области предупреждения аварий и локализации их последствий				
258.	Наличие резервных насосов на насосной станции				
259.	Наличие обеспечения герметичности фланцевых соединений устьевого нефтегазопромыслового оборудования				
260.	Наличие на территории и резервуарах предупреждающих и запрещающих надписей и знаков о взрывопожароопасности, запрете курения и использовании открытого огня на объекте				
	Наличие оснащения				

261.	приспособление м , обеспечивающи м проведение исследования скважин с помощью тросовых работ или эхолота трубной обвязки штанго-насосно й арматуры				
262.	Наличие снаряжения у наблюдающего и работающего в емкости				
263.	Наличие предохранитель ных клапанов и манометров на агрегатах, манометра на цементировочно й головке				
264.	Обеспечение безопасных условий работ п р и эксплуатации буровых установок (оборудований)				
265.	Наличие обеспечения барабаном лебедки крепления подвижной ветви талевого каната, исключающее возможность его смятия или перегиба, самопроизвольн ого ослабления и л и отсоединения в месте крепления				
266.	Наличие укомплектованн о с т и				

	каротажных подъемников				
267.	Наличие ловильного инструмента под все типы применяемых головок и кабеля				
268.	Обеспечение безопасных условий работ п р и геофизических работах				
269.	Обеспечение безопасных условий работ п е р е д цементирование м скважины				
270.	Обеспечение безопасных условий работ при испытании разведочных скважин				
271.	Укомплектованн о с т ь цементировочно го агрегата освещением				
272.	Обеспечение безопасных условий работ п р и строительстве скважин и ввода и х в эксплуатацию				
273.	Обеспечение безопасных условий работ по конструкции скважин, намеченных к эксплуатации газлифтным способом				
274.	Обеспечение безопасных				

	условий работ при бурении скважин				
275.	Обеспечение безопасных условий работ по спуску кондуктора или промежуточной колонны				
276.	Обеспечение безопасных условий работ при выборе превенторной установки, манифольдов (линий дросселирования и глушения), станции гидроуправления, пульта дросселирования и трапно-факельной установки				
277.	Обеспечение безопасных условий работ при вскрытии газовых, нефтяных и водяных горизонтов с аномально высоким давлением, а также при наличии сероводорода (с объемным содержанием до шести процентов)				
278.	Контроль качества цементирования обсадных колонн и разобщения пластов				

279.	Наличие, на устье скважины перед перфорацией эксплуатационной колонны перфорационной задвижки или превенторной установки согласно техническому проекту на строительство скважин и утвержденной схемы				
280.	Обеспечение безопасных условий работ при опрессовке фонтанной арматуры до установки на устье скважины				
281.	Наличие технологического режима работы нагнетательных скважин				
282.	Обеспечение безопасных условий работ при фонтанной эксплуатации скважин				
283.	Обеспечение безопасных условий работ при насосной эксплуатации скважин				
284.	Наличие технологических режимов работы скважин для каждой нагнетательной скважины				
	Обеспечение безопасных				

285.	условий работ при опрессовке трубопроводов и манифольда от цементирующего агрегата до цементирующей головки				
286.	Наличие основных параметров в технологических режимах работы добывающих скважин в зависимости от способа эксплуатации				
287.	Наличие технической документации на каждой нагнетательной скважине				
288.	Наличие обеспечения технического состояния добывающих скважин и скважинного оборудования				
289.	Наличие методов и средств борьбы с осложнениями (отложение солей, парафина, гидратов, эрозионный или коррозионный износ колонн труб и оборудования)				
290.	Обеспечение безопасных условий работ при ремонте скважин				
	Наличие метода разработки газовых и				

291.	газоконденсатных месторождений				
292.	Обеспечение безопасных условий работ при строительстве скважин				
293.	Обеспечение безопасных условий работ при выполнении работ по освоению и испытанию скважин				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 24
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 24
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
при эксплуатации магистральных трубопроводов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных производственн ых объектах магистральных трубопроводов (МТ).				
	Наличие паспорта на каждый опасный производственн				

2.	ый объект с указанием основных характеристик объекта и установленного оборудования, технологических схем трубопроводов; наличие плана организации работ на консервацию и ликвидацию объектов МТ; наличие на рабочих местах объектов МТ: 1) эксплуатационной и технической документации; 2) проекта на строительство объектов МТ; 3) технологических регламентов; 4) ПЛА.				
3.	Наличие запорной арматуры с дистанционно управляемым приводом для отключение каждого агрегата НПС/КС; наличие ограждений наружных площадок оборудования НПС высотой не менее 1,2 метра; наличие молниезащиты и систем электрохимической защиты на				

	площадках запуска - приема внутритрубных средств.				
4	Своевременност ь ремонта и восстановления ограждения наземного оборудования трубопроводов (площадки линейной запорной арматуры, узлов запуска - приема внутритрубных средств) защитных, водопрпускных , противоэрозион ных сооружений и постоянных реперов; наличие беспрепятственн ого подъезда к площадке для проведения работ по техническому обслуживанию узлов линейной запорной арматуры, узлов запуска - приема очистных устройств.				
5.	Укомплектованн ость вводимых объектов МТ обслуживающим персоналом и специалистами соответствующе й квалификации.				
	Наличие технологическог о регламента по эксплуатации магистрального трубопровода;				

6.	соответствие технологическог о регламента проектным техническим решениям, действительным характеристикам и условиям работы объектов МТ.				
7.	Обеспечение возможности проведения строительно-мо нтажных работ с использованием грузоподъемной и специальной техники, размещения м е с т складирования оборудования и строительных материалов на территории размещения объектов МТ.				
8.	Обеспечение возможности контроля технического состояния на территории размещения оборудования, трубопроводов и систем НПС/КС.				
9.	Наличие расчета на прочность по максимальному расчетному давлению нагнетания оборудования, труб, арматуры, фланцевых соединений и фасонных деталей на				

	всасывающих и нагнетательных линиях КС.				
10.	Обеспечение безопасных условий рассеивания газа системами сброса газа из свечей рассеивания.				
11.	Соответствие технологического оборудования ГРС рабочему давлению подводящего газопровода-отвода.				
12.	Наличие утвержденного техническим руководителем организации графика проверки состояния вытяжных свечей, фундамента, защитного футляра, контрольно-измерительных приборов электрохимической защиты от коррозии, разность потенциала "трубопровод - защитный футляр" водоотводные канавы на участках пересечений с автомобильным и железными дорогами.				
	Наличие на оборудовании компрессорных				

13.	и насосных станций информационных надписей и нумерации; наличие опломбированных предохранительных клапанов, установленных на объектах МТ и бирок с информацией о настройке; наличие надписей с указанием регистрационного номера, разрешенного давления, даты следующего наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания на сосудах узла очистки газа.				
14.	Проведение гидравлических испытаний технологических трубопроводов на плотность и прочность.				
15.	Наличие на каждой ГРС принципиальной схемы автоматизации, осуществляющей запись по контролируемым параметрам режима работы ГРС, расходу одоранта, периодической проверки загазованности				

	помещений в установленных местах; наличие на ГРС автоматической защиты редуцирующих ниток с применением контрольного регулятора или запорной арматуры с пневматическим приводом.				
16.	Правильность монтажа и эксплуатации резервуаров; приемка и ввод резервуара в эксплуатацию; наличие документации резервуаров, находящихся в эксплуатации; наличие перил на верхней площадке резервуара высотой не менее 1,25 метра , с бортом не менее 0,15 метра , примыкающие к перилам лестницы; наличие металлических площадок, соединенных между собой металлическими переходами шириной не менее 0,6 метра площадки и переходов имеющих перила высотой не менее 1,25 метра с бортом не менее 0,15				

	метра; наличие на резервуарах заземления, молниеотводов, а также защиты от коррозии.				
17.	Обеспечение системами пожаротушения резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров; размещение на территории и резервуарах предупреждающих и запрещающих надписей и знаков о взрывопожароопасности, запрете курения и использования открытого огня на объекте; применение освещения и электрооборудования во взрывопожаро-безопасном исполнении; обеспечение резервуара газоуравнительной системой, дыхательными и предохранительными клапанами, огнепреградителями, уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня, устройствами для предотвращения перелива,				

	средствами автоматике и телеметрии, контрольно-измерительными приборами и автоматикой, противопожарными м оборудованием, приемораздаточными и устройствами, вентиляционными люками, лестницами, площадками и ограждениями, технической документацией изготовителя, паспортами, сигнализаторам и предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией и устройствами для отвода газов, паров, воздуха, сбора утечек нефтепродуктов и стационарной системой пожаротушения, включая пенное пожаротушение.				
18.	Недопущение эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений и деформаций, потечек и потения на сварных швах и теле резервуара, неисправностей КИПиА, запорной арматуры, предохранительных устройств,				

	средств сигнализации, систем противоаварийн ой и противопожарно й защиты, газоуравнительн ой системы ограждений, лестниц, площадок до их устранения.				
19.	Проведение технического освидетельствов ания и диагностики резервуаров, находящихся в эксплуатации, позволяющих определить техническое состояние, вид ремонта, остаточный срок эксплуатации с выводом из эксплуатации; наличие акта приемки с письменного разрешения технического руководителя для включения в работу резервуаров после освидетельствов ания, ревизий и ремонта.				
	Обеспечение всех насосов поддонами и дренажными устройствами для отвода дренируемого продукта в закрытую систему утилизации с				

20.	выводом сигнала верхнего уровня в операторное помещение (диспетчерский пункт); указание на трубопроводах назначения и направления движения потока жидкости, на насосах - обозначения и нумерации согласно технологической схеме, на насосах и электродвигателях - направление вращения в режиме нагнетания.				
21.	Наличие в помещении и на открытой площадке насосной стационарных датчиков контроля дозрывных концентраций и пожарных извещателей с выводом показаний на панель оператора и в систему автоматизации; оборудование помещения насосной не менее чем двумя выходами, открытие дверей и окон наружу; оборудование помещения насосной				

	принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в искробезопасном исполнении.				
22.	Осуществление эксплуатирующей организацией производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах МТ.				
23.	Внесение всех конструктивных изменений сооружений линейной части МТ, касающихся строительства объектов, пересечений трубопровода коммуникациям и иного назначения в охранной зоне МТ, в эксплуатационную документацию и паспорт опасного производственного объекта.				
	Организация входного контроля конструкций, изделий, материалов, технических устройств, контроля качества выполнения работ и всех технологических операций на всех этапах				

24.	выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов МТ заказчиком совместно с подрядчиком с занесением результатов входного контроля в журнал входного контроля с оформлением акта проверки.				
25.	Осуществление приемочной комиссией приемки законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением объекта МТ с оформлением акта; проведение внутритрубного диагностирования и специализированной организацией перед приемкой построенного магистрального трубопровода и (или) его частей в эксплуатацию.				
	Обеспечение к началу ввода в эксплуатацию всех объектов МТ и рабочих мест проектной и				

26.	эксплуатационной документацией, оформленными на государственном и русском языках, запасами материалов, запасными частями, инвентарем, средствами индивидуальной и коллективной защиты.				
27.	Проведение в целях определения фактического технического состояния объектов МТ периодического технического диагностирования; проведение по истечении срока эксплуатации экспертизы промышленной безопасности для определения возможного срока дальнейшей безопасной эксплуатации.				
	Проведение диагностирования и неразрушающим и методами контроля на объектах МТ, на которых транспортируются сжиженные нефтяные газы, не реже одного раза в два года; проведение				

28.	внутритрубной диагностики линейной части МТ на плановой основе, но не реже одного раза в 5 лет; проведение полного и частичного диагностирования резервуаров; определение специализированной организацией периодичности диагностирования для резервуаров, отработавших расчетный срок службы или прошедших капитальный ремонт, при их дальнейшей эксплуатации.				
29.	Наличие на территории размещения резервуаров твердого покрытия, обвалований, ограждений, дорог, переходов, коммуникаций и освещения.				
30.	Защита основания резервуаров от размыва поверхностными водами; наличие отдельного трубопровода для отвода сточных вод, образующихся при зачистке резервуаров.				

31.	Проведение рекультивации освобождающихся земель после завершения ликвидации объектов МТ.				
32.	Проведение испытаний на прочность и герметичность по завершении строительства и л и реконструкции линейной части МТ.				
33.	Проведение первоочередного диагностического обследования резервуаров.				
34.	Наличие утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации графика ремонта (в том числе капитального).				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 25
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 ноября 2018 года № 775 и
Министра национальной экономики

Республики Казахстан
от 10 ноября 2018 года № 64
Приложение 25
к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 15 декабря 2015 года № 1206 и
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов
по подготовке и переработке газов**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

_____ (№, дата)
Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

_____ Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
	Наличие на объектах подготовки и				

1.	переработки газа на рабочих местах эксплуатационной и технической документации, ПЛА, учитывающие факторы опасности и регламентирующие действия персонала, средства и методы, используемые для ликвидации аварийных ситуаций, предупреждения аварий, для максимального снижения тяжести их возможных последствий (выписки из оперативной части), проекта на строительство объектов, технологических регламентов,				
2.	Наличие в составе проектной документации объектов подготовки и переработки газа обоснований и определений организационно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности работающих и населения при аварийных ситуациях, для				

	оперативной локализации и ликвидации указанных ситуаций				
3.	Применение в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений, устойчивых к перекачиваемым средам и соответствующих параметрам технологического процесса				
4.	Наличие письменных разрешений руководителя объекта на разгерметизацию оборудования				
5.	Наличие на рабочих местах, около средств связи, табличек с указанием порядка подачи сигналов и вызова пожарной охраны, здравпункта, газоспасательной службы и диспетчера объекта подготовки и переработки газа				
6.	Обеспечение незамедлительного предупреждения обслуживающего персонала близлежащих установок о возможной опасности, в случае				

	обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны				
7.	Обеспечение ограждения загазованного участка и принятие мер, согласно утвержденного ПЛА				
8.	Наличие на объектах подготовки и переработки газа необходимых технических средств аварийной связи и оповещения, обеспечивающи е оперативное информировани е работающих и население о возможной опасности				
9.	Наличие технических средств автоматизирова нной системы контроля воздушной среды, в целях обеспечения раннего обнаружения аварийных выбросов				
	Обеспечение на территории опасных производственн ых объектах подготовки и переработки газа и в производственн ых помещениях осмотров и проверок:				

10.	наружный осмотр и проверку исправности действия вентиляционных систем перед началом каждой смены обслуживающим персоналом, осмотр и проверку состояния контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств не реже одного раза в смену работником контрольно-измерительных приборов				
11.	Организация производственного контроля по недопущению прокладки заглубленных каналов и тоннелей в зданиях и на территории наружных установок для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок: имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ, источники возможных проливов				

	горючих и сероводородсодержащих жидкостей				
12.	Наличие пешеходных дорожек с твердым покрытием на территории объектов подготовки и переработки газа, расположение и содержание которых обеспечивает беспрепятственное перемещение персонала, в том числе и при аварийной эвакуации				
13.	Наличие освещения в темное время суток лотков, траншей, котлованов и углублений и укрытие их плитами или ограждающими перилами высотой не менее 1 метра				
14.	Наличие на территории объекта подготовки и переработки газа, в местах пешеходного перехода через трубопроводы, лотки и траншеи мостиков шириной не менее 1 метра, с высотой перил не менее 1 метра				
	Организация производственн				

15.	ого контроля по недопущению движения автотракторной техники без искрогасителей по территории взрывопожароопасных объектов подготовки и переработки газа, пересечений в одном уровне основных въездов на промышленную площадку и железнодорожных путей				
16.	Обеспечение устройства сплошных настилов в уровень с головками рельсов в местах пересечения рельсовых путей с пешеходными дорогами и установки предупреждающих и запрещающих знаков				
17.	Принятие мер по ликвидации разлива и безопасной утилизации в случае разлива на территории объектов подготовки и переработки газа нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей				
	Наличие и соблюдение графика				

18.	планово-предупредительного ремонта отопительных систем и вентиляционных установок				
19.	Наличие в операторной, где находится обслуживающий персонал, технологической с х е м ы обслуживаемого оборудования и обеспечение ежегодной проверки ответственным лицом на соответствие ее фактическому состоянию и переутверждения техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа при внесении в нее изменений и дополнений				
20.	Обеспечение обозначения всех имеющихся на установке оборудования, аппаратуры и основных запорных устройств обозначаются технологической нумерацией, соответствующей технологической схеме				
	Организация производственного контроля по недопущению				

21.	размещения опасных производственных объектов подготовки и переработки газа на пониженных и других участках рельефа местности с плохим естественным проветриванием, в районах с преобладающим и ветрами со скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение зимы более 50 – 60 процентов дней)				
22.	Осуществление отбора проб легковоспламеняющихся и газообразных вредных веществ и реагентов в специально отведенных для этого местах				
23.	Обеспечение проведения термической обработки сварных соединений оборудования и трубопроводов, сварка которых осуществляется по месту работ,				

	для снятия остаточных напряжений				
24.	Оснащение технологического оборудования и трубопроводов, предназначенных для эксплуатации в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами, приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием				
25.	Обеспечение безопасного проведения работ в местах, где возможно образование взрывоопасной смеси газов и паров с воздухом с применением инструментов, изготовленных из металла, не дающего искр при ударе				
26.	Обеспечение контроля по недопущению установки заглушек, не соответствующие параметрам				
27.	Обеспечение снятия всех временных заглушек после окончания ремонтных работ				

28.	Обеспечение проведения временных огневых работ в производственных помещениях и на наружных установках только после оформления письменного разрешения				
29.	Наличие при ведении огневых работ внутри аппаратов и резервуаров, нарядов-допусков на огневые работы и на проведение газоопасных работ				
30.	Обеспечение устройства стационарных лестниц и площадок с ограждением при расположении обслуживаемого оборудования (аппаратов, приборов, люков, задвижек и др.) на высоте более 1,8 метра, для доступа к нему				
31.	Наличие наряда-допуска при производстве земляных работ на территории газоперерабатывающего производства и плана расположения подземных				

	коммуникаций в зоне их выполнения				
32.	Наличие установки ограждений при рытье траншей в местах прохода людей или проезда автотранспорта				
33.	Наличие предупреждающ их знаков или надписей на ограждениях, а в темное время суток - сигнального освещения				
34.	Обеспечение бесперебойной работы контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики в зимнее время до наступления холодов: проверка исправности теплоизоляции импульсных линий, разделительных сосудов и приборов, производство заполнения их незамерзающей жидкостью, предварительно убедившись в их герметичности, проверка исправности и надежности работы системы обогрева приборов				

35.	Обеспечение контроля по недопущению производства работ, связанных с ударами, подтяжкой, креплением болтов и шпилек на аппаратах, трубопроводах и насосах, находящихся под давлением				
36.	Обеспечение контроля в процессе эксплуатации установки за параметрами технологического цикла				
37.	Обеспечение безопасной остановки, освобождения от продукта, отключения от действующей аппаратуры заглушками, пропаривания или продувки инертным газом и проветривания аппаратов, резервуаров и оборудования, подлежащего вскрытию для внутреннего осмотра и очистки				
38.	Обеспечение расположения приемного трубопровода резервуара таким образом, чтобы обеспечить поступление				

	нефтепродукта под слой жидкости с учетом уровня "мертвого остатка".				
39.	Обеспечение контроля по недопущению подачи нефтепродукта в резервуар (емкость) падающей струей				
40.	Обеспечение отведения при очистке и продувке сепараторов, аппаратов, емкостей, резервуаров, трубопроводов и оборудования, газа и паров нефтепродуктов в газосборную сеть и на факельную установку				
41.	Обеспечение отведения жидкой фазы в емкости, резервуары и дренажные системы				
42.	Обеспечение оснащения сепараторов системой дистанционного управления и контроля, противоаварийной и противопожарной защиты, предохранительными клапанами, указателями уровня и				

	устройством для автоматического слива нефти в соответствии с технической документацией изготовителя				
43.	Обеспечение открытия запорного устройства на продувочной линии при очистке и продувке сепараторов постепенным и плавным				
44.	Обеспечение изготовления приборов для визуального контроля уровня технологической среды в аппаратах, емкостях, нагревательных устройствах из термостойкого стекла с защитой от внешнего воздействия и разрушения				
45.	Обеспечение включения теплообменника в работу при постепенном повышении температуры технологической среды				
	Обеспечение принятия мер для защиты аппаратов и трубопроводов от коррозии, размораживания в холодный период и от				

46.	образования в н и х взрывопожарооп асных смесей с составлением акта при прекращении работы установку подготовки и переработки нефти на длительное время или остановке на консервацию				
47.	Обеспечение проведения проверки блокировок электродегидрат ора по графику, но не реже одного раза в год				
48.	Обеспечение оборудования печей с открытым огневым процессом паровой завесой, включающейся автоматически и (и л и) дистанционно				
49.	Обеспечение срабатывания сигнализации при включении завесы				
50.	Обеспечение контроля по недопущению эксплуатации печи при наличии деформации т р у б , деформации кладки или				

	подвесок, других видимых неисправностей				
51.	Обеспечение наличия для перекачивающи х насосов, дистанционного отключения и установки на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, с дистанционным управлением				
52.	Наличие указателей назначения и направления на трубопроводах, движения потока жидкости, на насосах обозначения и нумерации согласно технологической схеме, на насосах и электродвигател ях направление вращения в режиме нагнетания				
53.	Выбор арматуры на насосы по условному давлению в соответствии с паспортом насоса и характеристикой трубопровода				
	Наличие на нагнетательной линии центробежного насоса манометра и обратного				

54.	клапана, а на нагнетальной линии поршневого насоса манометра с предохранителем (гасителем) пульсации и предохранительного клапана				
55.	Организация контроля по недопущению пуска в работу и эксплуатации насосов при отсутствии ограждения на вращающихся частях				
56.	Обеспечение постоянного контроля за герметичностью оборудования, при эксплуатации насосов				
57.	Обеспечение проведения ремонта компрессорного и насосного оборудования согласно руководству завода-изготовителя				
58.	Обеспечение резервного насоса в постоянной готовности к пуску				
59.	Проведение проверки правильности открытия соответствующих задвижек и подготовленность насоса к				

	пуску перед переключением с работающего насоса на резервный				
60.	Соблюдение условий безопасности при перекачке застывающих нефтепродуктов: непрерывности работы технологического процесса перекачки, теплоизоляция и обогрев насосов и трубопроводов, наличие систем продувки и дренажа насосов и трубопроводов				
61.	Обеспечение оборудования помещения насосной не менее двумя выходами, открытие дверей и окон наружу, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в искробезопасном выполнении. Организация контроля по недопущению устройства порогов в дверных проемах				
62.	Обеспечение установки запорной арматуры вне помещений (зданий) насосной на				

	всасывающем и нагнетательном трубопроводе				
63.	Наличие дистанционного отключения насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты и установку их на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств с дистанционным управлением				
64.	Наличие установки на напорном трубопроводе центробежного насоса обратного клапана				
65.	Обеспечение расположения трубопроводов в насосных станциях в местах доступных для их обслуживания				
66.	Обеспечение прекращения подачи воды, служащей для охлаждения сальников насоса при остановке насоса				
67.	Обеспечение проведения испытания на прочность и герметичность, проверку горизонтальности и наружного				

	контура днища и геометрической формы стенки резервуара перед вводом резервуара в эксплуатацию				
68.	Наличие твердого покрытия, обвалований, ограждений, дорог, переходов, коммуникаций, освещения в соответствии с правилами безопасности при планировке территории размещения резервуаров				
69.	Обеспечение восстановления обвалования после разборки обвалования, возникшей в связи с прокладкой или ремонтом коммуникаций				
70.	Обеспечение установки лестниц-переходов с перилами, для отдельно стоящего резервуара - не менее двух, для группы резервуаров - не менее четырех для входа на территорию резервуарного парка через обвалования или ограждения				
	Обеспечение контроля по недопущению				

71.	перехода через обвалование в других местах				
72.	Применение освещения и электрооборудования во взрывопожаро-безопасном исполнении				
73.	Обеспечение контроля по недопущению складирования горючих материалов на территории резервуарной площадки				
74.	Обеспечение ограждения земляных выработок и траншей для проведения ремонтных работ, а после окончания работ засыпание их с планировкой площадки				
75.	Обеспечение верхней площадки резервуара, перилой высотой не менее 1,25 метра , с бортом не менее 0,15 метра , примыкающие к перилам лестницы, устройства металлических площадок, соединенных между собой металлическими переходами шириной не менее 0,6 метра площадки и				

	переходы должны иметь перила высотой не менее 1,25 метра, с бортом - не менее 0,15 метра для обслуживания дыхательных и предохранительных клапанов, люков и другой арматуры, расположенных на крыше резервуара				
76.	Проведение проверок правильности работы предохранительных, дыхательных и гидравлических клапанов по графику, утвержденному техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа				
77.	Обеспечение проведения переключения задвижек при автоматическом или ручном управлении в соответствии со схемой управления				
78.	Обеспечение указателями запорной арматуры и устройств их положения и обозначениями, соответствующими и технологической схеме				

79.	Наличие установленной таблички с указанием номера и обозначения заглубленного резервуара				
80.	Обеспечение резервуаров сигнализаторам и предельного уровня жидкости и аварийной сигнализацией				
81.	Обеспечение составления на каждый резервуар паспорта, с указанием в нем следующих сведений: 1) максимальный и минимальный уровни жидкости в резервуаре (в сантиметрах); 2) максимально допустимая температура подогрева жидкости в резервуаре (в градусах Цельсия); 3) тип, количество и пропускная способность дыхательных и предохранительных клапанов; 4) максимальная производительность наполнения и опорожнения резервуара (в кубических метрах в час);				

	5) максимальный и минимальный допустимый уровень нефти при включенных пароводоподогр евателях (в сантиметрах); 6) дата ввода в эксплуатацию; 7) нормативный срок службы				
82.	Заземление резервуаров. Проведение измерений сопротивления заземляющего устройства резервуаров один раз в год в период наименьшей проводимости грунта				
83.	Обеспечение резервуаров защитой от статического электричества, проверки ее исправности по графику, утвержденному техническим руководителем организации				
84.	Обеспечение установки на резервуаре дыхательной арматуры, предохранитель ных и сигнальных устройств, контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики, в соответствии с				

	допустимым избыточным и разрешенным давлением				
85.	Обеспечение контроля по недопущению превышения объемной скорости наполнения и опорожнения резервуара пропускной способности дыхательных клапанов, эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений и деформаций, потечков и потения на сварных швах и теле резервуара, неисправностей контрольно-изм ерительных приборов и средств автоматики, запорной арматуры, предохранитель ных устройств, эксплуатации резервуаров при обнаружении повреждений средств сигнализации, систем противоаварийн о й и противопожарно й защиты, газоуравнительн ой системы ограждений, лестниц, площадок, до их устранения				

86.	Наличие устройства для отвода жидкости при расположении внутри резервуара парового или теплового нагревателя. Обеспечение закрепления нагревателей на опорах, произведения соединений труб только сваркой				
87.	Обеспечение открытия задвижек при пуске теплоносителя постепенно. Ведение контроля герметичности подогревателей по расходу и давлению теплоносителя				
88.	Обеспечение проведения отогрева арматуры резервуаров паром или горячей водой				
89.	Обеспечение удаления подтоварной воды из резервуаров средствами, предусмотренными технической документацией изготовителя				
90.	Обеспечение контроля по недопущению вытекания нефти с водой во время слива				

	подтоварной воды				
91.	Обеспечение утепления изоляцией из негорючего материала водопускных задвижек и сифонных кранов резервуаров				
92.	Обеспечение нахождения обслуживающего персонала с боковой наветренной стороны от люка при открывании люков резервуаров, измерении уровня нефти, отборе проб нефтепродукта, при спуске подтоварной воды и других работах, связанных с вскрытием резервуара и его обвязки				
93.	Обеспечение проведения отбора проб двумя работниками в соответствии с технологическим регламентом				
94.	Обеспечение защиты основания резервуара от размыва поверхностными водами, постоянным отводом воды по				

	канализации к очистным устройствам				
95.	Обеспечение включения в работу резервуаров после освидетельствования, ревизий и ремонта на основании акта приемки с письменного разрешения технического руководителя				
96.	Обеспечение автоматического переключения задвижек в резервуарном парке при условии защиты трубопроводов от превышения давления				
97.	Наличие сигнализации, указывающей положение запорного устройства задвижки при наличии электроприводных задвижек с местным или дистанционным управлением				
98.	Обеспечение контроля по недопущению закачивания в резервуары продуктов с упругостью паров превышающей проектную				
	Обеспечение эксплуатации подземных				

99.	резервуаров в соответствии с технической документацией изготовителя				
100.	Обеспечение во время эксплуатации закрытия световых люков крышками на прокладках				
101.	Обеспечение составления высоты вентиляционных труб не менее 2 метров от уровня верхнего покрытия				
102.	Обеспечение арматуры, расположенной в камерах (шахтах) подземных емкостях, дистанционным управлением				
103.	Обеспечение установки стационарных металлических лестниц для спуска в камеру				
104.	Наличие у резервуаров электрозащиты и молниеотводов, а также защиты от коррозии				
105.	Обеспечение проведения работ внутри емкости бригадой в составе не менее трех человек: один -				

	производящий работы, двое - наблюдающих				
106.	Обеспечение контроля по недопущению проведения работ в одиночку, без наблюдающих				
107.	Обеспечение наблюдающего таким же снаряжением, как у работающего в емкости, аппарате и готовности оказания ему немедленной помощи				
108.	Обеспечение проведения анализа воздуха внутри резервуара или аппарата на содержание углеводов и кислорода с записью в наряде-допуске, после окончания подготовительных мероприятий (пропарки, промывки и проветривания) по подготовке к вскрытию, отбора воздуха для анализа из резервуаров с плавающей крышей или понтоном из нижней части резервуара под понтоном и из верхней - над понтоном				

109.	Обеспечение отсекания при помощи заглушек трубопроводов, связанных с подлежащими вскрытию аппаратами, резервуарами и оборудованием, с отметкой в журнале о времени их установки и снятия, с указанием регистрационного номера заглушки				
110.	Обеспечение контроля по недопущению сброса нефтепродуктов в промышленную канализацию при подготовке аппаратов, резервуаров и оборудования к осмотру и очистке				
111.	Обеспечение открытия крышек люков оборудования, аппаратов, сосудов, резервуаров, емкостей с применением средств механизации, предназначенных для безопасного открытия и фиксации				
	Определение проектом для каждого				

112.	взрывоопасного производства, участка, установки: взрывоопасных зон и их классов, категорий и групп взрывоопасных смесей, которые могут образоваться при аварийных ситуациях, категорий помещений по взрывной и пожарной опасности				
113.	Обеспечение мер безопасности при выявлении опасных концентраций сероводорода выше предельно допустимых концентраций				
114.	Обеспечение осуществления сброса газов содержащих сероводород (кислых газов), в исключительных случаях (при авариях), по отдельной факельной системе				
115.	Обеспечение в постоянной готовности к немедленному использованию в помещениях, где возможен разлив сероводородсодержащих				

	жидкостей, устройств для их смыва				
116.	Обеспечение контроля по недопущению осуществления слива жидкостей , содержащих сероводород и вредные вещества, в открытую систему канализации без предварительно й нейтрализации				
117.	Обеспечение подачи газообразного азота и включение вытяжной вентиляции помещения аппаратной при увеличении содержания горючих газов выше 1 процента (объемных)				
118.	Обеспечение проведения дезодоризации (уничтожение запаха после ликвидации проливов) в помещении п у т е м вентиляции воздуха и обработки поверхностей 1 процентным водным раствором марганцовокисл ого калия (перманганата калия)				

119.	Наличие управления задвижками, расположенным и в колодцах, с поверхности земли, с использованием приспособлений				
120.	Обеспечение утверждения техническим руководителем методов, периодичности и точек контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов				
121.	Обеспечение проведения периодических профилактических осмотров, очистки, технических диагностировании и ремонтов аппаратов, резервуаров и оборудования согласно графиков, утвержденных техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа				
122.	Обеспечение оснащения технологического оборудования и трубопроводов приборами автоматического управления и контроля, с выводом на пульт оператора, и регулирующей				

	аппаратурой с дистанционным и автоматическим управлением				
123.	Наличие дополнительной установки приборов контроля и систем ручного управления технологическими процессами непосредственно у оборудования для местного контроля и пусконаладочных работ				
124.	Изготовление устройств для отбора проб технологических сред, для установки датчиков регулирующих и контрольно-измерительных приборов из материалов, соответствующих условиям эксплуатации				
125.	Наличие в проектных решениях проведение монтажа указанных устройств на оборудовании до его испытаний на прочность и герметичность				
	Обеспечение подачи предупреждающего светового и звукового сигналов				

126.	газосигнализаторов при достижении предельно допустимых концентраций вредных веществ, предупреждающего и аварийного сигналов в помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала по месту установки датчика и у выхода внутри помещения				
127.	Допущение подачи общего звукового сигнала на все помещение, а в помещениях с периодическим пребыванием персонала - у входа вне помещения				
128.	Наличие на открытых площадках предупреждающей и аварийной световой и звуковой сигнализации от каждого или группы датчиков по месту установки датчиков и в помещениях управления, технологических печей подготовки и переработки газа дополнительной выдачи управляющего сигнала				

	датчиками довзрывоопасно й концентрации д л я автоматического отсекания п о д а ч и топливного газа п р и концентрации горючих веществ 50 процентов нижнего концентрационн ого предела взрываемости, включения паровой завесы и подачи пара в печь				
129.	Выполнение датчиков газосигнализато р о в и сигнальной аппаратуры, устанавливаемы х в о взрывоопасных помещениях и в о взрывоопасных зонах открытых установок, во взрывозащищен ном исполнении, соответствующе м категориям и группам взрывоопасных смесей				
130.	Обеспечение по недопущению применения сжатого воздуха для очистки поверхностей от серной пыли				
	Обеспечение проведения контрольного забуривания				

131.	перед началом разработки площадки хранения серы, чтобы убедиться в полном ее застывании				
132.	Обеспечение продувки перед вскрытием всех аппаратов, агрегатов и трубопроводов, содержащих сероводород, инертным газом в линию "газ на факел"				
133.	Обеспечение по недопущению наличия серы в газовых камерах реакторов генераторов				
134.	Обеспечение перед пуском установки: продувки газовых трубопроводов печи топливным газом на факельную линию, проверки исправного действия гидрозатворов, заполнения гидрозатворы серой и ее расплавки				
135.	Обеспечение проведения пуска установки работы, связанные с приемом кислых газов, в присутствии работников газоспасательной службы				

136.	Обеспечение очистки газа, поступающего для производства технического углерода, от пыли и других примесей до соответствия нормативам технологического регламента эксплуатации установок				
137.	Обеспечение отключения при нарушении герметичности, неисправного оборудования или газопровода от источников поступления газа				
138.	Обеспечение проведения розжига газа в том случае, если концентрация взрывоопасного газа в воздухе помещения (камере), согласно результатам анализа отобранных проб либо экспресс				
139.	Обеспечение работы под избыточным давлением, во избежание подсоса воздуха трубопроводов и аппаратов, в которых производятся технологические операции с воспламеняющи				

	мися газами или сажегазовой смесью				
140.	Обеспечение проведения систематической проверки на герметичность соединений компрессоров и их газопроводов				
141.	Обеспечение оборудования помещения компрессорной станции постоянно действующей системой приточно-вытяжной вентиляции				
142.	Обеспечение оборудования компрессоров, перекачивающих углеводородные газы, системой автоматического отключения компрессоров при достижении концентрации углеводородных газов в помещении 50 процентов нижнего концентрационного предела взрываемости				
143.	Обеспечение проведения пуска компрессора после ревизии, ремонта и длительного вынужденного отключения (кроме резервного) только с				

	письменного разрешения ответственного лица				
144.	Обеспечение отключения компрессоров, находящиеся в резерве, запорной арматурой, как по линии приема, так и по линии нагнетания				
145.	Обеспечение проверки перед пуском аппарата воздушного охлаждения после монтажа или ремонта: исправности арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, надежности крепления болтовых соединений крышек секций агрегатов и ограждения, наличия людей в зоне работы привода, отсутствия обледенения лопастей в зимнее время				
	Обеспечение по недопущению во время работы аппарата воздушного охлаждения: снятие предохранительной сетки вентилятора и ограждения				

146.	муфт, проведение крепления или ремонта каких-либо частей, применения водяного орошения, не предусмотренно ГО заводом-изготовителем				
147.	Обеспечение при эксплуатации аппарата, закрытия люков коллектора и диффузора				
148.	Обеспечение освобождения секций от продукта и отсекания от действующих трубопроводов с помощью заглушек при подготовке аппарата к ремонту				
149.	Обеспечение продувки острым водяным паром или инертным газом, промывки водой и продувки чистым воздухом перед вскрытием секций, в зависимости от вида продуктов, находящихся в секциях				
	Обеспечение проведения регулирования угла поворота лопастей, при отсутствии				

150.	дистанционного и л и автоматического устройства, только при отключенном электрооборудо вании с разрывом электрической ц е п и электротехничес ким персоналом				
151.	Обеспечение по недопущению п у с к а электродвигател я б е з предварительно й установки и закрепления ограждения				
152.	Обеспечение безопасной эксплуатации объектов подготовки и переработки газа комплектности конструкции технических устройств факельных систем				
153.	Оснащение факельных систем средствами контроля и автоматики, обеспечивающи ми: 1) автоматический, дистанционно управляемый розжиг факела; 2) регулирование давления топливного газа,				

	подаваемого на дежурные горелки; 3) дистанционный контроль и управление факельной системой из операторной технологической установки (объекта)				
154.	Наличие для обслуживания оборудования факельной системы лестниц и площадок обеспечивающих безопасное производство работ				
155.	Обеспечение устройства и содержания лестниц и площадок с условием удобного и безопасного обслуживания работниками оборудования факельного ствола				
156.	Обеспечение отсекаания факельной системы заглушками и продувки инертным газом с последующим контролем качества продувки перед проведением ремонтных работ				
	Обеспечение перед каждым				

157.	пуском продувки факельной системы паром, инертным или углеводородным газом в атмосферу для вытеснения воздуха до содержания кислорода не более 25 процентов нижнего предела взрываемости				
158.	Оснащение факельных установок первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем				
159.	Обеспечение проведения ревизий технологических трубопроводов согласно графику, утвержденному техническим руководителем объекта подготовки и переработки газа, и ежесменного осмотра обслуживающим персоналом с записью результатов в сменный журнал				
160.	Обеспечение защиты трубопроводов для влагосодержащих газов и продуктов от замерзания тепловой				

	изоляция и оборудования обогревом				
161.	Обеспечение принятия мер при обнаружении участков изоляции, пропитанной горючим веществом, по предотвращению ее самовоспламенения				
162.	Обеспечение медленного открытия и закрытия запорной арматуры на трубопроводах во избежание гидравлического удара				
163.	Обеспечение нанесения указателей, показывающие направление вращения: "Открыто", "Закрыто" на запорную арматуру трубопроводов, имеющую редуктор или запорный орган со скрытым движением штока. Обеспечение нумерации запорной арматуры согласно технологической схеме				
	Обеспечение по недопущению установки "				

164.	хомутов" на трубопроводах, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов				
165.	Обеспечение проведения технического контроля трубопроводов, проложенных над землей, их подвесок и опор и немедленного устранения неисправностей в состоянии трубопроводов, их подвесок и опор				
166.	Обеспечение установки опознавательных знаков вдоль трассы подземного трубопровода сжиженного газа на прямых участках трубопровода и на каждом его повороте, для межцеховых трубопроводов вне территории завода через 200 - 300 метров и на каждом его повороте				
	Обеспечение подвода инертного газа или пара к трубопроводам для их продувки с помощью съемных участков				

167.	трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка				
168.	Обеспечение снятия участков трубопроводов или шлангов по окончании продувки и установки на запорной арматуре заглушек				
169.	Обеспечение проведения термической обработки (по режиму высокого отпуска) для снятия внутренних напряжений и 100 процентного неразрушающего контроля сварных соединений технологических трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты				
170.	Наличие для сероводородсодержащих жидкостей отдельных систем дренаживания				
	Обеспечение обогрева дренажных трубопроводов, предназначенны				

171.	х для дренирования обводненных сероводородсод ержащих сред				
172.	Обеспечение разработки технологическог о регламента для проведения операции по хранению и перемещению сжиженных газов и нестабильного конденсата, заполнению и опорожнению емкостей и резервуаров				
173.	Обеспечение величины максимального заполнения емкости продуктом с температурой 15 градусов Цельсия и выше - не более 85 процентов геометрического объема				
174.	Обеспечение по недопущению выполнения огневых работ на расстоянии менее 100 метров от эстакады во время: 1) подачи железнодорожн ых цистерн, 2) слива-налива горючих продуктов				
	Обеспечение оборудования железнодорожн ых путей				

175.	сливоналивных эстакад устройством, исключающим возможность захода подвижного состава на тот путь, где выполняются сливоналивные операции				
176.	Наличие мер для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (из цистерн), исключающих возможность парообразования в трубопроводах , кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы слива и налива цистерн				
177.	Обеспечение проведения не реже одного раза в три месяца гидравлического испытания гибких шлангов (рукав) на прочность				

	давлением, равным 1,25 рабочего давления с записью о результатах испытаний				
178.	Обеспечение по недопущению применения гибких шлангов: в качестве стационарных трубопроводов; с трещинами и надрезами				
179.	Обеспечение по недопущению разработки площадок хранения серы и погрузки серы: при скорости ветра более 15 метров в секунду; в период грозы; в период ограниченной видимости (менее 50 метров)				
180.	Обеспечение заполнения паром или водой емкостей и аппаратов по мере их освобождения, перед подготовкой к осмотру и ремонту, для предотвращения возгорания пирофорных отложений на стенках емкостей и аппаратов				
	Обеспечение подачи пара с та кой				

181.	интенсивностью , чтобы в емкостях и аппаратах все в р е м я поддерживалось давление несколько выше атмосферного и контроля расхода пара по выходу сверху емкости и аппарата				
182.	Обеспечение проведения пропарки аппаратов - при закрытых люках , резервуаров - при открытом дыхательном клапане				
183.	Обеспечение проведения промывки (заполнения) оборудования п р и отрицательной температуре окружающего воздуха, подогретой водой или водой с паром				
184.	Наличие для промывки и пропарки оборудования стационарных и л и передвижных штатных устройств и коммуникаций для подачи пара и воды				
	Обеспечение открытия люков д л я проветривания оборудования,				

185.	начиная с верхнего, во избежание интенсивного движения в нем атмосферного воздуха				
186.	Обеспечение указывания в наряде-допуске периодичности, мест отбора проб и методов контроля воздушной среды на токсичные и довзрывоопасны е концентрации				
187.	Обеспечение при выполнении работ по очистке оборудования условий, исключающих возникновение разряда статического электричества				
188.	Обеспечение п р и производстве подготовительн ых и ремонтных работ с использованием технологии продувки аппарата, резервуара, емкости, участка трубопровода инертными (дымовыми) газ а ми, содержания кислорода в них поддерживание м не более 5 объемных процентов				
	Обеспечение проведения				

189	отбора проб пиррофорных отложений для исследовательск их целей: 1) с разрешения технического руководителя объекта подготовки и переработки газа ; 2) в присутствии руководителя работ; 3) специальным пробоотборнико м силами обученного персонала				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 26
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 8 ноября 2018 года № 775 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 10 ноября 2018 года № 64
 Приложение 26
 к совместному приказу
 Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2015 года № 1206 и
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 28 декабря 2015 года № 814

**Проверочный лист в сфере государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов,
осуществляющих проведение нефтяных операций на море**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с
посещением субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1.	Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственн ого объекта) проектная документация				
	Наличие документов об информировани				

2.	и местных исполнительных органов при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния операций по недропользованию Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственного объекта) технологических регламентов Наличие приказа руководителя организации (владельца опасного производственного объекта) о назначении ответственного лица за безопасное проведение работ				
3.	Наличие утвержденного графика проверки средств спасения и отметки о сроках следующих испытаний Осуществление прием-передачи старшими по коллективным спасательным средствам с записью в вахтовом журнале				

4.	Наличие документов об осуществлении производственного контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется: безопасное проведение нефтяных операций				
5.	Наличие на морских нефтегазовых сооружениях сигнализаторов контроля взрывоопасной концентрации газа (сероводорода, двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода, бензол, толуол и ксилол)				
6.	Наличие на топливных и метанольных емкостях, термоизоляций толщиной 40 - 50 миллиметров Наличие защитных ограждений на противовесах и контргрузах машинных ключей буровых установок				
	План вывода и постановки плавучей буровой установки на точку бурения,				

7.	которая содержит: координаты точки бурения; гидрометеорологические условия в районе постановки; инженерно-геологические условия, состояние морского дна, отсутствие кабелей, трубопроводов и объектов, представляющих опасность				
8.	Наличие в циркуляционной системе буровой установки при прохождении продуктивных или газовых пластов, в которых давление ожидается выше гидростатического, рабочего раствора в количестве 1,5 кратного объема скважины и запасного раствора в количестве 1 объема скважины				
9.	Наличие на буровом насосе автоматического устройства отключения двигателя насоса и предохранительного устройства сброса давления, срабатывающих при возрастании				

	давления нагнетания, превышающем на 10-15 процентов рабочее давление				
10.	Наличие в вахтовом журнале записей результатов проверки противовыбросо в о г о оборудования. Противовыброс о в о е оборудование проверяется визуально (внешний осмотр) и функционально (закрытие - открытие) после завершения каждой спускоподъемно й операции. Проверка производится не реже одного раза в сутки				
11.	Наличие разработанного п л а н а организации работ при проведении спускоподъемны х операций, включающего в себя: подачу бурильных труб с мостков на пол буровой (и обратно);				
	Наличие на установках для бурения или ремонта скважин предохранитель				

12.	ных устройств, предотвращающих затаскивание талевого блока на кронблок (противозатаскиватель) и ограничитель нагрузки на вышку или талевую систему Проверка противозатаскивателя проводится с периодичностью раз в неделю и перед началом спуско-подъемных операций				
13.	Проверка обязательного использования при работе верхового рабочего страховочного монтажного пояса				
14.	Наличие в вахтовом журнале записей результатов осмотра подъемного оборудования. Профилактический осмотр подъемного оборудования (талевых блоков, крюко-блока, вертлюга, стропов, талевого каната, элеваторов, спайдеров) проводится, не менее одного раза в месяц				
	Наличие в вахтовом журнале записей				

результатов мероприятий по предупреждению аварий и осложнений, выполненных перед вскрытием продуктивного горизонта или пластов с возможными газонефтепроявлениями:

1) инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации газонефтепроявлений и открытых фонтанов согласно ПЛА;

2) инструктаж персонала геофизической и подрядных организаций работающих на территории буровой установки;

3) проверка состояния буровой установки, устьевого и противовыбросового оборудования, инструмента и приспособлений для герметизации скважины и ликвидации газонефтепроявлений;

4) проверка средств контроля загазованности, системы раннего

обнаружения прямых и косвенных признаков газонефтепроявл ений, средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств коллективной защиты персонала; 5) проверка систем противоаварийн о й и противофонтанн ой защиты, маршрутов эвакуации персонала; 6) проводятся учебные тренировки по графику, утвержденному техническим руководителем организации; 7) оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта, соответствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и обработки; 8) проверка системы геолого-техниче ского контроля и регистрации параметров режима бурения, газопозаказаний и газоанализаторо в				

16.	Наличие актов испытаний трубопроводов до сдачи их в эксплуатацию				
17.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: сигнализаторам и контроля взрывоопасной концентрации газа				
18.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: системой автоматического контроля за положением уровня жидкости и давлением в сепараторах, отстойниках и резервуарах				
19.	Оснащение объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа: системой линейных отсекающих устройств или другой автоматизированной запорной арматурой с автономным и дистанционным управлением				
20.	Наличие графика проверки работоспособности и внутрискважинных и линейных				

	клапанов – отсекателей				
21.	Наличие результатов контроля по каждой фонтанной скважине давления в затрубном, кольцевом, трубном и межколонном пространствах				
22.	Наличие результатов контроля за поддержанием искусственного давления в затрубном пространстве скважин с установленным пакером для предотвращения пропусков в резьбовых соединениях				
23.	Наличие запаса объема бурового раствора, установленных параметров, не менее 2-х кратного максимального объема ремонтируемой скважины перед производством ремонта фонтанных скважин				
24.	Наличие плана организации работ при испытании скважин, содержащих сероводород				
	Наличие плана организации				

25.	работ при освоении и ремонте скважин на морских нефтегазовых сооружениях, разработанного для каждой конкретной скважины. В п л а н организации работ указывается периодичность работ, мероприятия по безопасности, л и ц а обеспечивающи е безопасность работ				
26.	Наличие записей в вахтовом журнале о скважинах, находящихся в консервации, у которых не реже одного раза в м е с я ц проводится проверка состояния надводного оборудования и наличия избыточного давления на устье				
27.	Наличие документов об осуществлении производственн ого контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется:				

	качество строительства, эксплуатации, консервации и ликвидации объектов				
28.	Наличие документов об осуществлении производственного контроля на морских нефтегазовых сооружениях персоналом организации, при проведении которого проверяется: ведение установленной документации				
29.	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки: системой контроля уровня бурового раствора в приемных емкостях, показывающий прибор, который устанавливается в поле зрения бурильщика				
30.	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки: системой постоянного контроля о наличии газа в буровом растворе, выходящим из скважины; сигнализация о появлении газа				

	устанавливается на посту бурильщика и центральном посту управления				
31.	Оснащенность циркуляционной системы буровой установки: системой дегазации бурового раствора, включаемой при первых признаках появления газа в буровом растворе				
32.	Наличие на участках циркуляционной системы буровых установок имеющих вероятность скопления газа в опасных концентрациях вентиляции и газоанализаторов				
33.	Наличие на морских нефтегазовых сооружениях системы мониторинга и обнаружения сероводорода, с подачей звукового и визуального сигнала тревоги по всему объекту				
	Наличие плана организации работ по подготовке				

34.	ствола скважины и обсадных труб к спуску колонны, спуск и цементирование обсадных колонн				
35.	Наличие соответствующи х актов на спуск и цементирование обсадных колонн, испытания герметичности обсадных колонн, противовыбросо в о г о оборудования и изоляционных мостов, испытания объектов в скважине				
36.	Наличие разработанного п л а н а организации работ при проведении спускоподъемны х операций, включающего в себя:подачу бурильных свечей с подсвечника (и обратно);				
37.	Наличие разработанного п л а н а организации работ при проведении спускоподъемны х операций, включающего в себя: крепление и раскрепление резьбовых				

	соединений с помощью пневматических и механических ключей;				
38.	Наличие разработанного плана организации работ при проведении спускоподъемных операций, включающего в себя : осуществление спуско-подъемных операций в условиях ограниченной видимости, при сильном ветре или морозе и неблагоприятных погодных условиях				
39.	Наличие утвержденных руководителем организации (владельцем опасного производственного объекта) план ликвидации аварий (далее - ПЛА), в котором с учетом специфических условий предусматриваются оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, тушению пожаров, а				

	также план эвакуации.				
40.	Жилые помещения и временные убежища должны располагаться на максимально возможном безопасном удалении от установок подготовки и транспортировки нефти и газа, нефтепромыслового оборудования работающего под давлением (сепараторы, теплообменники, компрессоры, продуктопроводы). Аварийный выход из жилых помещений должен находиться с противоположной стороны от установок.				
41.	Наличие штурвалов для ручной фиксации плашек превенторов в легкодоступном месте и удаление их от устья скважины на расстояние не менее 10 метров				
42.	Наличие вертолетных площадок на морских стационарных сооружениях				
	Наличие утвержденной				

43.	буровой организацией конструкции противовыбросо в о г о оборудования и схемы его обвязки				

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность

подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность

подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)